

# 上海市长宁妇幼保健院医用层流净化系统建设公开招标项目

## 更正公告

### 各投标人：

长宁区政府采购中心受上海市长宁妇幼保健院委托，就 上海市长宁妇幼保健院医用层流净化系统建设公开招标项目（项目编号：ZC20250152，项目编号：310105000251117153350-05290877，项目总金额：24,477,600.00 元）进行招标，现对本项目招标文件做以下内容更正：

- 1、原招标需求文件中的“材料（设备）参考品牌表”中气体汇流排、气体终端、气体报警装置、设备带提及的“字峰”品牌现修改为“宇峰”。
- 2、本项目工程量清单修改内容详见附件“ZC20250152 工程量清单”。
- 3、本项目最高投标限价调整为 22275245.62 元。
- 4、ZC20250152 招标需求文件中中 P3 页内容“2、结构、墙面（3）洁净走廊及洁净用房（不含湿区）墙体采用无机预涂板墙面采用 50mm\*30mm\*1.2mm 厚镀锌方管铺贴 10mm 防火玻玻镁基板+6mm 无机预涂板饰面，接缝耐候密封胶处理（内填岩棉）”与 ZC20250152 图纸装饰图号 A1001B 装饰设计说明内容材质不一致，见下图：

六、内装饰墙体工程：  
1) 洁净手术室墙面采用整装式结构板（防火等级A级、专用龙骨），背贴优质防潮石膏板（厚度12mm），面层采用1.2mm厚电解钢板，模块化安装，防锈、耐冲击、耐擦洗、耐酸碱、不变色、隔音保温的，墙板表面严禁现场喷涂，板间接缝采用环保型耐候胶进行密封处理。墙面顶部角及与吊钩衔接处采用半径300的大圆弧形设计。  
2) 湿区房间（如污物间、卫生间、处置间、洗脱间等）在墙体找平基础上做一层2mm厚氯丁橡胶防水层 + 一层450g重乙稀丙防水卷材材料作防水处理后铺贴300\*600墙砖，墙砖粘贴至吊顶完成面；所有湿区防水高度均1800mm；  
3) 施工范围除手术室、湿区铺房外，其余铺房墙面均采用50\*30\*1.2mm镀锌方管+10mm厚防火玻玻镁板+6mm无机预涂板饰面；详见装饰材料表。

请以 ZC20250152 招标需求文件内容为准。

- 5、药品柜尺寸请以工程量清单为准，尺寸为 900\*1700\*400mm。
- 6、轻质隔墙请以 75 型轻钢龙骨框架为准，手术室请以方管龙骨框架为准。
- 7、自流平请以 2~3mm 超强自流平为准。
- 8、防水要求请以工程量清单特征描述为准。
- 9、加湿器请以电热加湿器提供。
- 10、清洗池中重复项确认为不锈钢污洗池与 2 位不锈钢刷手池及 3 位不锈钢刷手池。
- 11、除本更正公告内容外，原招标文件中工程量清单与图纸内容有不一致之处，均以工程量清单为准。

本项目开标时间延期至：2025 年 12 月 26 日 下午 16:00；地点：天山路 600 号 4 号楼六楼。

以上更正内容为招标文件的组成部分，并对各投标人具有约束力。

除上述内容修改外，招标文件的其他内容和要求不变。