



项目编号：310115110260609116782-15369100

浦东新区合庆镇沿海 生态廊道市场化养护 项目

更正文件

采购人：上海市浦东新区合庆镇经济发展服务中心

集中采购机构：上海市浦东新区政府采购中心

2026 年 8 月

1、对采购文件第二章项目招标需求-“9.1 设施量清单”进行更正。

现更正为：

一、苗木清单汇总表								
序号	苗木名称	规格 (cm)				单位	数量	备注
		Φ 胸径	P 蓬径	H 高度	d 地径			
1	无患子	10.1-12.0	261-300	361-400		株	952	全冠，四角桩支撑
2	弗栎	8.1-10.0	221-260	361-420		株	1200	全冠，树棍扁担桩支撑
3	光叶榉	8.1-10.0	241-280	391-450		株	436	全冠，树棍扁担桩支撑
4	黄山栾树	8.1-10.0	261-300	361-390		株	196	全冠，树棍扁担桩支撑
5	榉树	8.1-10.0	221-260	361-420		株	415	全冠，树棍扁担桩支撑
6	榔榆	8.1-10.0	211-250	361-420		株	885	全冠，树棍扁担桩支撑
7	香樟	8.1-10.0	141-180	271-330		株	1903	全冠，树棍扁担桩支撑
8	白榆	8.1-10.0	191-210	341-360		株	499	全冠，树棍扁担桩支撑
9	女贞	8.1-10.0	131-180	231-280		株	583	全冠，树棍扁担桩支撑
10	朴树	8.1-10.0	221-260	361-420		株	311	全冠，树棍扁担桩支撑
11	三角枫	8.1-10.0	241-280	391-450		株	261	全冠，树棍扁担桩支撑
12	红果榆	8.1-10.0	151-180	391-510		株	142	全冠，树棍扁担桩支撑
13	豆梨	6.1-8.0	231-290	411-470		株	342	全冠，树棍扁担桩支撑
14	乌桕	6.1-8.0	251-300	381-420		株	1282	全冠，树棍扁担桩支撑
15	刺槐	6.1-8.0	221-240	361-420		株	1732	全冠，树棍扁担桩支撑
16	国槐	6.1-8.0	221-240	301-360		株	964	全冠，树棍扁担桩支撑
17	珊瑚朴	6.1-8.0	211-230	301-360		株	1802	全冠，树棍扁担桩支撑
18	光叶榉	6.1-8.0	101-130	361-420		株	1780	全冠，树棍扁担桩支撑
19	黄山栾树	6.1-8.0	221-260	301-360		株	1803	全冠，树棍扁担桩支撑

20	榉树	6.1-8.0	201-220	331-360		株	2640	全冠, 树棍扁担桩支撑
21	苦楝	6.1-8.0	131-160	161-180		株	2308	全冠, 树棍扁担桩支撑
22	榔榆	6.1-8.0	191-210	341-360		株	2355	全冠, 树棍扁担桩支撑
23	香樟	6.1-8.0	101-140	211-270		株	873	全冠, 树棍扁担桩支撑
24	白榆	6.1-8.0	131-150	321-350		株	657	全冠, 树棍扁担桩支撑
25	朴树	6.1-8.0	201-220	331-360		株	1802	全冠, 树棍扁担桩支撑
26	日本早樱	6.1-8.0	181-210	231-250		株	1324	全冠, 树棍扁担桩支撑
27	红果榆	6.1-8.0	101-120	391-480		株	736	全冠, 树棍扁担桩支撑
28	丝棉木	6.1-8.0	191-230	191-230		株	2568	全冠, 树棍扁担桩支撑
29	无患子	6.1-8.0	261-280	361-370		株	2299	全冠, 树棍扁担桩支撑
30	香椿	6.1-8.0	151-180	251-280		株	285	全冠, 树棍扁担桩支撑
31	池杉	5.1-6.0	81-90	211-270		株	6265	全冠, 树棍扁担桩支撑
32	东方杉	5.1-6.0	101-120	211-240		株	4278	全冠, 树棍扁担桩支撑
33	落羽杉	5.1-6.0	81-90	211-270		株	4017	全冠, 树棍扁担桩支撑
34	水杉	5.1-6.0	121-140	181-210		株	3759	全冠, 树棍扁担桩支撑
35	垂丝海棠		141-150	181-210	5.1-6.0	株	1109	全冠, 树棍扁担桩支撑
36	独本桂花		131-160	211-240	5.1-6.0	株	627	全冠, 树棍扁担桩支撑
37	紫薇		101-120	211-230	5.1-6.0	株	208	全冠, 树棍扁担桩支撑
小 计						株	55598	
二、地被工程量表								
1	紫花苜蓿					kg	221.30	籽播, 2kg/亩

2、投标截止时间及开标时间原为“2026 年 08 月 24 日 10:00 时”，现更正为“2026

年 08 月 28 日 10:00 时”

本项目其他内容不变，特此更正。