

上海市同仁医院武夷路院区标识系统（户外、室内）设计、制作及安装服务项目更正公告

招标编号：310105000260513110601-05353813

各投标人：

上海申厚建设咨询事务所有限公司受上海市同仁医院委托，以公开招标方式对上海市同仁医院武夷路院区标识系统（户外、室内）设计、制作及安装服务项目（招标编号：310105000260513110601-05353813，项目总金额：2,832,145.00 元）进行采购，现就本项目招标文件的内容进行更正：

一、 采购需求文件内容：

采购需求文件-“五、采购清单及技术参数”中部分设备技术参数进行更正或补充说明（详见红字部分）：

序号	项目名称	具体品目	规格（mm）	单位	数量	技术参数	安装方式
4	精神堡垒	卧式精神堡垒	7000*2500*300	个	1	1. 饰面：≥3mm 厚铝板切割、刨槽、折边、焊边、烤漆，文字 logo 正面发光，保证夜间辨识度，≥1.5mm 厚不锈钢雕刻、折边、焊接、打磨、电镀（烤漆）金属边框。 2. 100×100mm 热镀锌方管作为主骨架，配套次骨架可采用不低于 50×50mm 热镀锌方管；整体骨架结构需满足抗风、承重安全要求。	钢架结构件，混凝土浇筑预埋安装（钢架结构由中标人深化，需确保标识结构的稳定性和美观性，且最小程度对于原有的饰面破坏）。
12	诊区入口墙面标识	诊区入口	400*2400*30	个	18	1 结构框：≥1.5mm 304 不锈钢激光折弯成型框架，内部加强筋 20×40mm 镀锌方管加强筋，双面蓝色亚克力，可以发光，内容可更换。适配 30mm 壳体内部空间；壳体采用≥1.5mm304 不锈钢激光折弯成型框架。 2. 光源选择优质 led 光源。	采用膨胀螺栓直接固定于实体墙面/墙体基层；如现场为石膏板等非实体隔墙，投标人需在投标方案中体现墙体基层加固措施（增设后置加固背板/加固钢架，加固结构隐藏于标识壳体背部，不得外露），确保标识安装牢固可靠，满足承重、安全使用要求。
14	门牌	诊室号码牌	300*300*25	个	296	诊室号码牌成品外轮廓总厚度为 25mm；正面实心雕刻基材为 15mm 透明浇筑亚克力板，剩余 10mm 厚度为背部衬底背板结构，成品完整结构（由前至后）：①正	结构胶粘贴。

						面：15mm 厚透明浇筑亚克力数控雕刻整体实心字，字背面喷哑光绿色 PU 烤漆，正面保留亚克力通透质感，侧边抛光；②中间衬底：10mm 乳白色浇筑亚克力背板，与正面 15mm 亚克力采用专用亚克力胶水粘接复合，粘接后整体成品总厚度达到 25mm；③背部安装：背部平整，采用结构胶粘贴安装，不允许外露紧固件。	
		办公室/实验室/会议室门牌	290*120*5	个	137	成品总厚度：5mm 完整结构（由前至后）：①底板基材：≥5mm 浇筑亚克力板，烤漆处理；②图文艺：底板表面图文采用丝印工艺；③面层保护：采用 3mm 厚透明浇筑亚克力面板覆合保护（非独立盒子结构，为平面覆合面板，经铣边处理与底板齐平，不额外增加整体厚度）。	结构胶粘贴。
		数字门牌	80*20	个	5324	材料：3mm 电镀金属板雕刻立体字。 单字尺寸：单字高度 80mm，单字厚度 20mm。	结构胶粘贴。
17	墙面功能标识	诊室/功能区块/检验检查/卫生间, 大标识	1450*1930	个	50	整块平板式标牌，采用整块 8mm 乳白亚克力板铣出外轮廓，按设计图样铣切出标牌整体外轮廓造型，正面 UV 反向喷绘图标。	结构胶粘贴。
21	逃生图(门诊楼住院楼公区)	逃生图	450*350*5	个	88	成品总厚度：5mm 完整结构（由前至后）：1) 底板基材：≥5mm 浇筑亚克力板, 烤漆处理; 2) 图文：图文丝印; 3) 面层保护：采用 3mm 厚透明浇筑亚克力面板平面覆合保护。	结构胶粘贴。
22	逃生图(病房内)	逃生图	300*210*5	个	88	成品总厚度：5mm 完整结构（由前至后）：1) 底板基材：≥5mm 浇筑	结构胶粘贴。

						亚克力板,烤漆处理;2) 图文: 图文丝印;3) 面层保护: 采用 3mm 厚透明浇筑亚克力面板平面覆合保护。	
23	功能区域平面标识	窗口标号标识	1200*1200 (单张)	张	38	窗口标号标识与吧台字工艺一致,采用标识膜(双层 PVC 激光雕刻)。	贴膜工艺,黏贴安装。
24	警示标识	注放射科、检验科等特殊区域的	2400*800*7	个	8	总厚度不小于 7mm 材料: ≥1.5mm 不锈钢切割,折边,焊接,烤漆,图文丝印。	结构胶粘贴。
25	宣传标识	道旗架	6000*1800	个	40	1. 直径≥100mm,管壁厚度≥3mm 不锈钢圆管,切割,焊接,打磨烤漆饰面。 2. 广告绷布 UV 打印。 3. 地面开挖。	混凝土浇筑预埋安装。
		医生一览表	2700*1300*50	套	9	正面面板: 8mm 乳白色浇筑亚克力整板,正面 UV 打印,磁吸安装可更换内容片; 背部基体框架: 金属框架结构(≥1.5mm304 不锈钢折弯焊接成型),整体组合完成后成品总厚度为 50mm。	膨胀螺丝固定墙面。
		户外宣传版面	1600*1200	块	10	1. 直径≥10mm,厚度≥3mm,不锈钢圆管,切割,焊接,打磨烤漆饰面。 2. 广告绷布 UV 打印。 3. 地面开挖。	膨胀螺丝固定于建筑实体墙面。

二、提交投标文件截止时间、送样时间延期通知：

- 1、提交投标文件截止时间（即开标时间）延期至：**2026 年 10 月 9 日（周五）11:00（北京时间）。**
- 2、送样时间：样品请于**开标当日开标前**送至长宁区天山支路 201 号长宁科技大楼 315 室（上海申厚建设咨询事务有限公司），迟于该时间送达的，样品将被拒收，其在评分办法中样品得 0 分。送样联系人：章老师 13916520020。

以上更正内容为采购文件的组成部分，并对各投标人具有约束力。

除上述内容修改外，采购文件的其他内容和要求不变。

项目联系人：章老师

电话：13916520020

其他补充事宜：无

采购人名称：上海市同仁医院

地 址：长宁区仙霞路 1111 号

联系方式：021-52039999

采购代理机构：上海申厚建设咨询事务所有限公司

地 址：长宁区天山支路 201 号长宁科技大楼 315 室

项目联系人：章老师

电 话：13916520020

时 间：2026 年 9 月 22 日

回 执

上海申厚建设咨询事务所有限公司：

我单位已收到关于上海市同仁医院武夷路院区标识系统（户外、室内）设计、制作及安装服务项目的澄清公告，并知悉全部内容。

投标人收到此件，请盖章扫描后发邮件至 zhangwenting135@163.com，谢谢配合！

单位名称（盖章）：

2026 年 月 日