

# 工 程 量 清 单

序号	名称	单位	工程量	单价	合价
1	拆除树木胸径在10cm以内	株	42		
2	机械挖土方 埋深1.5m以内	m <sup>3</sup>	25		
3	1m <sup>3</sup> 以内单斗挖掘机场外运输费	台·次	1		
4	垃圾外运	车	6		
5	道路预制混凝土侧石 预拌混凝土(非泵送型) C30粒径5~40	m	16		
6	道渣基层 100mm	m <sup>2</sup>	49.8		
7	混凝土面层 100mm 厚度(mm):120 预拌混凝土(非泵送型) C30粒径5~40	m <sup>2</sup>	49.8		
8	混凝土面层 每增减10mm 预拌混凝土(非泵送型) C30粒径5~40	m <sup>2</sup>	49.8		
9	定制至尊卡尔高强度铝合金停车棚	m <sup>2</sup>	52.2		
10	铲除墙面涂料	m <sup>2</sup>	78		
11	墙固	m <sup>2</sup>	78		
12	玻纤网格布铺贴	m <sup>2</sup>	78		
13	外墙丙烯酸酯涂料 墙面 两遍	m <sup>2</sup>	78		
14	拆除木搁栅地板 单层 无平顶	m <sup>2</sup>	256		
15	预拌细石混凝土(泵送)楼地面 40mm厚 厚度(mm):100 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~40	m <sup>2</sup>	256		
16	预拌细石混凝土(泵送)楼地面 每增减10mm 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~40	m <sup>2</sup>	256		
17	干混砂浆找平层 混凝土及硬基层上 20mm厚 厚度(mm):50	m <sup>2</sup>	256		
18	干混砂浆找平层 每增减5mm 干混地面砂浆 DS M20.0	m <sup>2</sup>	256		
19	600*300地铺石楼地面干混砂浆铺贴 每块面积 0.64m <sup>2</sup> 以内 干混地面砂浆 DS M20.0	m <sup>2</sup>	256		
20	拆除钢扶手、栏杆	m <sup>2</sup>	22.86		
21	不锈钢管栏杆带扶手 直形	m	142		
22	拆除石材地坪	m <sup>2</sup>	53.35		
23	干混砂浆找平层 混凝土及硬基层上 20mm厚 厚度(mm):50	m <sup>2</sup>	53.35		
24	干混砂浆找平层 每增减5mm 干混地面砂浆 DS M20.0	m <sup>2</sup>	53.35		
25	石材台阶面 干混砂浆铺贴 干混地面砂浆 DS M20.0	m <sup>2</sup>	22.35		
26	休息平台石材楼地面干混砂浆铺贴 每块面积 0.64m <sup>2</sup> 以内 干混地面砂浆 DS M20.0	m <sup>2</sup>	31		
27	花岗石 磨边	m	44.7		
28	拆除雨篷 彩钢板、钢化玻璃	m <sup>2</sup>	53		
29	δ 13.14(6+1.14+6)钢化夹层玻璃雨篷 镀锌钢管托架式(每一块都是异型玻璃)	m <sup>2</sup>	53		
30	金属面 氟碳面漆60 μ m	m <sup>2</sup>	28.8		
31	215型大型搞投机(拆除门卫)	台班	1		
32	1m <sup>3</sup> 以外单斗挖掘机场外运输费	台·次	1		
33	配合拆除人工	工日	2		
34	垃圾外运	车	3		
35	机械挖土方 埋深1.5m以内	m <sup>3</sup>	32.4		
36	1m <sup>3</sup> 以内单斗挖掘机场外运输费	台·次	1		



37	垃圾外运	车	7		
38	降低750×750以外窨井 30cm以内 湿拌砌筑砂浆 WM M10.0	座	2		
39	电缆沟挖填土 坚土	m3	2.8		
40	直埋式电缆 截面面积120mm2以下 (甲供材料)	100m	0.3		
41	预埋铁件	t	0.1907		
42	挖柱基 一、二类	m3	1.296		
43	人工挖基坑 埋深1.5m以内	m3	1.296		
44	预拌混凝土(泵送) 独立基础、杯形基础 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~40	m3	1.296		
45	平整场地 ±300mm以内	m2	52		
46	道渣基层 100mm	m2	52		
47	混凝土面层 100mm 预拌混凝土(非泵送型) C30粒径5~40	m2	52		
48	干混砂浆找平层 混凝土及硬基层上 20mm厚 厚度(mm):50	m2	25.42		
49	干混砂浆找平层 每增减5mm 干混地面砂浆 DS M20.0	m2	25.42		
50	地砖楼地面干混砂浆铺贴 每块面积 0.36m2以内 干混地面砂浆 DS M20.0	m2	25.42		
51	踢脚线 粘合剂粘贴地砖	m	22		
52	干混砂浆找平层 混凝土及硬基层上 20mm厚 厚度(mm):50	m2	19.4		
53	干混砂浆找平层 每增减5mm 干混地面砂浆 DS M20.0	m2	19.4		
54	600*300地铺石楼地面干混砂浆铺贴 每块面积 0.64m2以内 干混地面砂浆 DS M20.0	m2	19.4		
55	新做钢柱 型钢柱120*120*5mm镀锌方管	t	0.3249		
56	新做钢梁120*120*5mm镀锌方管	t	0.3249		
57	新做钢屋架 普通型60*120*3mm镀锌方管	t	0.492		
58	墙饰面 型钢龙骨 内墙、柱(梁)面 镀锌方管	t	0.9667		
59	墙饰面 型钢龙骨 外墙、柱(梁)面 镀锌方管	t	0.9667		
60	型材屋面 彩钢夹芯板	m2	36		
61	封边、包角 彩钢板	m2	2.88		
62	定制不锈钢天沟展开740mm	m	4.5		
63	塑料管排水 水落管Φ110mm以内	m	12		
64	幕墙面层 铝(塑)板 5mm厚35丝	m2	110		
65	δ 10.76(5+0.76+5)钢化夹层玻璃雨篷 托架式	m2	3.61		
66	墙饰面 基层 细木工板	m2	68.5		
67	内衬隔音棉	m2	12.6		
68	墙面保温 水泥珍珠岩板墙 附墙铺贴 50mm厚 聚合物粘结砂浆	m2	68.5		
69	墙饰面 面层 纸面石膏板	m2	68.5		
70	T型铝合金天棚龙骨 600mm×600mm内 平面	m2	25.42		
71	吊顶天棚 面层 矿棉板	m2	25.42		
72	乳胶漆 室外墙面 两遍 乳胶漆(遍):3	m2	68.5		
73	乳胶漆 每增一遍	m2	68.5		
74	铝合金门安装 平开	m2	4.48		
75	铝合金窗安装 推拉	m2	11.2		
76	配电箱、盘、柜 嵌墙式安装 18回路	台(块)	1		
77	室内信息配线箱暗装 半周长≤1.2m 干混砌筑砂浆 DM M7.5	套	1		
78	荧光灯具安装 嵌入式LED600*600平板灯	10套	0.4		

79	开关及按钮 暗开关 单联	10套	0.1		
80	暗装单相插座 五眼插座	10套	1.8		
81	网络插座 双口	个	2		
82	暗配 塑料管 公称直径20mm以内	100m	0.4		
83	暗装 灯头盒、接线盒安装 干混抹灰砂浆 DP M5.0	10个	2		
84	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm <sup>2</sup> 以内	100m单线	2		
85	香樟树修剪	棵	10		
86	绿地土方 绿地整理	m <sup>2</sup>	130		
87	紫薇树	株	6		
88	红花檵木球P121-150	株	3		
89	栽植花境 草本花 (红叶石楠25棵/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	75		
90	栽植花境 草本花 (金森女贞25棵/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	55		
91	登高车 (修剪树木)	台班	1		
92	吊车 (修剪树木)	台班	1		
93	垃圾外运 (树枝)	车	2		
94	绿地土方 绿地整理	m <sup>2</sup>	28		
95	栽植灌木 (带土球) 土球直径在100cm以内	株	3		
96	栽植植物造型 彩色图案	m <sup>2</sup>	28		
97	车行道隔离护栏安装 固定式隔离护栏 膨胀螺栓	m	55		
98	1.5mm厚拉丝不锈钢板包屋面檐口 (直型)	m <sup>2</sup>	106.2		
99	1.5mm厚拉丝不锈钢板包屋面檐口 (弧形)	m <sup>2</sup>	48.6		
100	成品空调铝合金百页护栏	m <sup>2</sup>	12		
101	不锈钢管栏杆带扶手 直形	m	10		
102	拆除素混凝土地坪	m <sup>3</sup>	5.4		
103	人工挖沟槽 埋深1.5m以内	m <sup>3</sup>	5.4		
104	预拌混凝土 (泵送) 垫层 预拌混凝土 (泵送型) C20粒径5~40	m <sup>3</sup>	3.6		
105	200*200成品地沟 (含盖板)	m	120		
106	混凝土基础砖砌直线落底排水检查井 600×600 (Φ300) 1.0m	座	3		
107	DN300 高密度聚乙烯双壁缠绕管 (HDPE) 1.5m	100m	0.12		
108	路面垫层 道渣	m <sup>3</sup>	6		
109	混凝土路面 修补100厚 厚度 (mm):150 预拌混凝土 (非泵送型) C30粒径5~40	m <sup>2</sup>	60		
110	混凝土路面 每增减10厚 预拌混凝土 (非泵送型) C30粒径5~40	m <sup>2</sup>	60		
111	铲除卷材防水层 屋面	m <sup>2</sup>	1458		
112	刷冷底子油	m <sup>2</sup>	1458		
113	新做卷材防水屋面 SBS改性沥青	m <sup>2</sup>	1458		
114	垃圾外运	车	3		
115	25吨吊车	台班	1		
116	履带式挖掘机 (场地平整、拆围墙、拆房屋)	台班	8		
117	1m <sup>3</sup> 以内单斗挖掘机场外运输费	台·次	1		
118	碎石垫层 厚15cm 厚度 (cm):10	100m <sup>2</sup>	17.8		
119	碎石垫层 ±1cm	100m <sup>2</sup>	17.8		
120	平整场地	m <sup>2</sup>	517		

121	碎石垫层 厚15cm 厚度(cm):10	100m <sup>2</sup>	5.17		
122	碎石垫层 ±1cm	100m <sup>2</sup>	5.17		
123	水泥混凝土路面 厚22cm 厚度(cm):10 预拌混凝土(非泵送型) C30粒径5~40	100m <sup>2</sup>	5.17		
124	水泥混凝土路面 ±1cm 预拌混凝土(非泵送型) C30粒径5~40	100m <sup>2</sup>	5.17		
125	安装铁制反光柱	根	30		
126	停车位划线	个	120		
127	给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径 32mm以内	10m	26		
128	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	13.2		
129	敷设低压电缆YJV4*10+1*6	m	290		
130	小型配电箱安装(半周长) 1m以内不锈钢配电箱	台(块)	1		
131	螺纹阀门安装 公称直径 32mm以内	个	2		
132	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	1		
133	挖基坑土方 无支护机械挖土 S≤150m <sup>2</sup> , 4m以内	m <sup>3</sup>	1.872		
134	基坑回填土	m <sup>3</sup>	1.44		
135	土方外运	m <sup>3</sup>	0.432		
136	预埋铁件	t	0.01		
137	混凝土基础砖砌直线不落底排水检查井 600×600 (Φ300)	座	1		
138	无支护机械挖沟槽土方(深3m以内) 装车	m <sup>3</sup>	15		
139	沟槽及基坑填筑 回填土	m <sup>3</sup>	10.5		
140	土方外运	m <sup>3</sup>	10.5		
141	排水管铺设 HDPE管DN110	m	10		
142	塑料管煨弯 公称直径114mm以内	10个	0.1		
143	排水管铺设 HDPE管DN110	m	30		
144	管道闭水试验 Φ300 干混普通砌筑砂浆(散) DM M10	段	3		
145	管道CCTV检测 直径<600	100m	0.4		
146	管道黄沙垫层	m <sup>3</sup>	4.5		
147	空压机翻挖混凝土 厚20cm	m <sup>2</sup>	15		
148	翻挖水泥稳定碎石 厚20cm 厚度(cm):30	m <sup>2</sup>	15		
149	翻挖水泥稳定碎石 ±1cm	m <sup>2</sup>	15		
150	水泥混凝土路面 厚22cm 厚度(cm):20 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~25	100m <sup>2</sup>	0.15		
151	水泥混凝土路面 ±1cm 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~25	100m <sup>2</sup>	0.15		
152	机械摊铺厂拌水泥稳定碎石基层 厚20cm 水泥稳定碎石 掺入水泥5% 厚度(cm):30	100m <sup>2</sup>	0.15		
153	机械摊铺厂拌水泥稳定碎石基层 ±1cm 水泥稳定碎石 掺入水泥5%	100m <sup>2</sup>	0.15		
154	机械摊铺粗粒式沥青混凝土(AC-25) 厚8cm 粗粒式沥青混凝土 AC-25	100m <sup>2</sup>	0.15		
155	管道封堵 充气管塞 Φ≤450	只	2		
156	管堵拆除 充气管塞 Φ≤450	只	2		
157	绞车疏通 人工绞车 Φ<600	100m	0.5		
158	既有管道疏通	孔百米	2		
159	履带式推土机进出场费	台次	1		
160	履带式液压挖掘机进出场费 1m <sup>3</sup> 以内	台次	1		
161	内燃光轮压路机进出场费	台次	1		

162	油水分离器(尺寸:3000mmp*1500mmp*1200mm)304不锈钢 环保专用设备包安装	台	1		
163	提水设备 安装	台	1		
164	配电箱、盘、柜 悬挂式安装 8回路以下	台(块)	1		
165	油水分离器上盖板除油除污翻新	项	1		