宝山区大场医院二期工程标示标牌项目补充文件

补充文件发布日期：2026 年 11 月 13 日

1、更正采购文件第四章中的采购清单为：

采购清单

序号	商品名称	规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）	备注
1	楼顶大字 A	尺寸约：280cm*1800cm；底板采用铝板，激光切割，围边 150mm；面盖采用壁厚 1.2mm 不锈钢，激光切割，围边无缝焊接；内置 5mm 厚透光亚克力面板，内置防水 LED 光源；logo 采用户外专用 3M P3 刀刮布高精度 UV 打印；背支架 40*40*2T 镀锌方管焊接钢结构骨架；外挑钢结构骨架 80*80*4T 镀锌方管焊接。	套	1			LOGO*1 个，大字 8 字
2	楼顶大字 B	尺寸约：250cm*2500cm；底板采用铝板，激光切割，围边 150mm；面盖采用壁厚 1.2mm 不锈钢，激光切割，围边无缝焊接；内置 5mm 厚透光亚克力面板，内置防水 LED 光源；logo 采用户外专用 3M P3 刀刮布高精度 UV 打印；背支架 40*40*2T 镀锌方管焊接钢结构骨架；外挑钢结构骨架 80*80*4T 镀锌方管焊接。	套	1			LOGO*1 个，大字 19 字
3	楼栋号楼栋名称	尺寸约：180cm*650cm；底板采用铝板，激光切割，围边 150mm；面盖采用壁厚 1.2mm 不锈钢，激光切割，围边无缝焊接；内置防水 LED 光源；背支架 40*40*2T 镀锌方管焊接钢结构骨架，用于固定文字。	套	4			
4	体检大厅门头发光字	尺寸约：200cm*650cm；底板采用铝板，激光切割，围边 150mm；面盖采用壁厚 1.2mm 不锈钢，激光切割，围边无缝焊接；内置防水 LED 光源；背支架 40*40*2T 镀锌方管焊接钢结构骨架，用于固定文字。	套	1			4 个大字及对应英文
5	入院大厅门头发光字	尺寸约：200cm*650cm；底板采用铝板，激光切割，围边 150mm；面盖采用壁厚 1.2mm 不锈钢，激光切割，围边无缝焊接；内置防水 LED 光源；背支架 40*40*2T 镀锌方管焊接钢结构骨架，用于固定文字。	套	1			4 个大字及对应英文
6	建筑入口指引	尺寸：55cm*230cm 1.5mm304 不锈钢，激光切割，围边；无缝焊接，表面抛光打磨，表面木纹漆，表面丝网印刷工艺+文字内容激光雕刻镂空，内衬黑白板内置 LED 光源。	套	2			
7	户外公告栏（含吸烟点）	尺寸：230cm*240cm 1.5mm304 不锈钢，激光切割，围边；无缝焊接，表面抛光打磨，表面木纹漆，表面丝网印刷工艺+文字内容激光雕刻镂空，内衬黑白板内置 LED 光源。可开启式宣传画框，内配液压杆，内置 LED	套	6			

		光源配防水变压器。					
8	户外花草牌	尺寸：30cm*70cm 1.5mm304 不锈钢，激光切割，围边；无缝焊接，表面抛光打磨，表面木纹漆，表面丝网印刷工艺。	套	15			
9	楼层总索引	尺寸：60cm*220cm 1.2mm304 不锈钢，激光切割，围边；无缝焊接，表面抛光打磨，木纹漆，文字内容面丝网印刷；可更换式铝型材插槽，内容面板为 2mm 透明耐力板文字内容丝网印刷	套	2			
10	直梯索引	尺寸：50cm*165cm 1.2mm304 不锈钢，激光切割，围边；无缝焊接，表面抛光打磨，木纹漆，文字内容丝网印刷；可更换式铝型材插槽，内容面板为 2mm 透明耐力板文字内容丝网印刷	套	85			
11	直梯停靠信息牌	尺寸：13cm*120cm 2mm 铝板激光切割，围边，无缝焊接；木纹漆。3mm 象牙白亚克力激光雕刻，边缘打磨平整，文字内容丝网印刷。	套	75			
12	轿厢内索引	尺寸：30cm*120cm 3mm 象牙白亚克力激光雕刻，边缘打磨平整，文字内容丝网印刷。10mm 高密度雪弗板表面 UV 木纹图案	套	12			
13	形象墙	尺寸：60cm*240cm 1.2mm304 不锈钢，激光切割，围边；无缝焊接，表面抛光打磨，原子灰修补工艺缝、打磨修整表面白色烤漆。	套	11			
14	悬挂方向指引	尺寸：30cm*200cm 1.2mm304 不锈钢，激光切割，围边；无缝焊接；表面白色烤漆+木纹漆，丝杆固定件配备木纹烤漆套筒。	套	31			
15	卫生间区域指引(大)	尺寸：120cm*110cm 5mm 高密度雪弗板表面烤漆。	套	13			
16	病房指引	尺寸：30cm*80cm 5mm 高密度雪弗板表面烤漆；文字内容丝网印刷	套	11			
17	地贴	室内专用地贴膜，图文信息 UV 打印	㎡	108			
18	导医台标识	尺寸：25cm*150cm 1.2mm304 不锈钢，激光切割，围边；无缝焊接；表面白色烤漆+木纹漆，丝杆固定件配备木纹烤漆套筒。	套	16			
19	区域门头立体字	尺寸：28cm*150cm 1.2mm304 不锈钢，激光切割，围边，无缝焊接。	套	51			
20	区域名称门头	尺寸：28cm*150cm 1.2mm304 不锈钢，激光切割，围边；无缝焊接；表面白色烤漆。文字丝网印刷。	套	17			
21	护士站定点标识	尺寸：16cm*120cm 底板采用铝板，激光切割，围边 20mm；面盖透明亚克力；内置 LED 光源；	套	10			
22	等候区定点标识	尺寸：23cm*75cm 5mm 雪弗板雕刻文字，表面烤漆	套	5			
23	电梯间侧招	尺寸：22cm*30cm 1.2mm304 不锈钢，激光切	套	71			

		割，围边；无缝焊接；表面白色烤漆。文字丝网印刷。					
24	电梯间楼层号	尺寸：37cm*30cm 10mm 雪弗板雕刻文字，表面烤漆	套	94			
25	楼梯间侧招	尺寸：22cm*30cm 1.2mm304 不锈钢，激光切割，围边；无缝焊接；表面白色烤漆。文字丝网印刷。	套	49			
26	楼梯间楼层号	尺寸：30cm*30cm 10mm 雪弗板雕刻文字，表面烤漆	套	37			
27	卫生间侧招	尺寸：22cm*30cm 1.2mm304 不锈钢，激光切割，围边；无缝焊接；表面白色烤漆。文字丝网印刷。	套	23			
28	卫生间、更衣室门牌	尺寸：18cm*9cm 5mm 亚克力雕刻，木纹 UV 打印，图文 2mm 亚克力雕刻 UV；文字见容丝网印刷	套	75			
29	手术室编号标识	专色即时贴刻字贴膜	套	16			每套包括不限于数字标识、服务时间、等待人群等信息
30	窗口编号标识	专色即时贴刻字贴膜	套	33			每套包括不限于数字标识、服务时间、等待人群等信息
31	诊室侧招	尺寸：22cm*30cm 1.2mm304 不锈钢，激光切割，围边；无缝焊接；表面白色烤漆。文字丝网印刷。	套	63			
32	病房门牌	尺寸：22cm*37cm 10mm 雪弗板雕刻，木纹 UV，文字丝网印刷，表面 5mm 亚克力雕刻。可更换式铝型材插槽，内容面板为 2mm 透明耐力板文字丝印。	套	117			
33	三角病房门牌	尺寸：28cm*150cm 1.2mm304 不锈钢，激光切割，折弯；无缝焊接；表面烤漆。文字丝网印刷。	套	117			
34	办公门牌	尺寸：7cm*20cm 3mm 亚克力雕刻，文字内容丝印，辅助图案 UV 打印	套	109			
35	后勤门牌	尺寸：7cm*20cm 3mm 亚克力雕刻，文字内容丝印，辅助图案 UV 打印	套	356			
36	床位信息牌	尺寸：17cm*21cm 3mm 亚克力雕刻，文字内容丝印，2mm 透明亚克力插片。	套	350			
37	床位号	尺寸：12cm*12cm 3mm 亚克力雕刻，文字内	套	350			

		容丝印					
38	消火栓(含使用方法)	尺寸：70*180cm 透明贴膜裁切，图文内容 UV 打印	套	138			
39	消防疏散图(公区)	尺寸：45cm*50cm 3mm 亚克力雕刻，文字内容丝印	套	32			
40	消防疏散图(病房)	尺寸：20cm*30cm 3mm 亚克力雕刻，文字内容丝印	套	117			
41	台牌	尺寸：13cm*30cm 3mm 亚克力，内容 157 克铜板纸	套	25			
42	温馨提示	尺寸：45cm*50cm 3mm 亚克力雕刻，文字内容丝印	套	160			
43	海报框	尺寸：22cm*30cm 1.2mm304 不锈钢，激光切割，围边；无缝焊接；可更换海报框，内容为高清灯片+3mm 雪弗板	套	160			
44	推拉牌	尺寸：12cm*15cm 3mm 亚克力雕刻，文字内容丝印	套	147			
45	防撞腰线	尺寸：12*150cm 12*90cm 半透明磨砂贴 logoUV 打印。	套	117			
46	大堂总平面	尺寸：120*110cm，1.2mm304 不锈钢，激光切割，围边；无缝焊接；抛光打磨，5mm 亚克力表面烤漆图文丝网印刷,OLED 触摸电子屏	套	2			
47	宣教栏（含连廊文化墙）	尺寸：140cm*280cm 1.5mm304 不锈钢，激光切割，围边；无缝焊接；亚克力立体字，可启式磁吸框，雪弗板 UV，表面 2mm 透明耐力板。	套	18			
48	移动告示牌	尺寸：17cm*100cm 1.2mm304 不锈钢，激光切割，围边；无缝焊接；可更换式 A4 相框，表面 2mm 透明耐力板,内容 157 铜板纸打印。	套	20			
49	地库墙面喷涂	防水防霉专色涂料，部分内容漏板喷漆。	㎡	380			
50	地库柱面方向指引	防水防霉专色涂料，部分内容漏板喷漆。	㎡	236			

采购文件其他内容不变。

采购单位：上海市宝山区大场医院

采购代理单位：上海宝信建设咨询股份有限公司