# 上海交通大学医学院附属新华医院智慧安防系统升级项目

# 更正公告

## 一、 更正信息

1、原招标文件“第三部分 采购需求：五、主要设备技术要求”中“48 盘位网络存储设备”的招标技术需求“3.备注：★含硬盘，满足2800路监控90天存储需求（需提供相关承诺）”。

现更正为：“3.备注：不少于20块20T企业级硬盘，★满足2800路监控90天存储需求（需提供相关承诺）”。调整如下：

| 序号 | 名称 | 招标技术需求 | 单位 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| **视频集中云存储** | | | | |
| 32 | 48 盘位网络存储设备 | 1.名称:48 盘位网络存储设备<br>1.设备配置：≥1 颗 64 位多核处理器，≥16GB 内存，内存支持扩展到≥256GB，内置 SSD 固态硬盘（可以扩展到 4 个 SSD 作为缓存盘），配置≥8 个风扇，风扇支持热插拔并可冗余温控调速；支持热插拔 1+1AC220V 电源或 1+1 直流冗余电源供电；<br>2.具有 48 个硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断；<br>3. ▲每个控制单元支持双系统应用，外置系统盘支持 RAID1 模式，系统盘支持热插拔，当主系统出现故障时，备用系统可接管工作；支持系统盘为独立的 2 块 HDD（SATA、SAS）或 SSD 盘，组成 RAID1；支持集中查看存储的容量信息、查看集群中设备的在线和离线状态、查看存储卷的状态，并对实时流和历史流业务进行集中监控。<br>3.备注:**不少于 20 块 20T 企业级硬盘，**★满足 2800 路监控 90 天存储需求（需提供相关承诺）。<br>4.其他:其他要求满足设计及相关技术规范要求，有不明确之处详见招标文件、技术规格书、现场及规范要求。 | 台 | 10 |

2、原招标文件“第六部分 格式附件：附件5 投标报价明细表”中“48 盘位网络存储设备”的招标技术需求“3.备注：含硬盘，满足2800路监控90天存储需求”

现更正为：“3.备注：不少于20块20T企业级硬盘，满足2800路监控90天存储需求”。调整如下：

| 序号 | 名称 | 招标技术需求 | 单位 | 数量 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 单价 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **视频集中云存储** | | | | | | | | | |
| 32 | 48 盘位网络存储设备 | 1.名称:48 盘位网络存储设备<br>1.设备配置：≥1 颗 64 位多核处理器，≥16GB 内存，内存支持扩展到≥256GB，内置 SSD 固态硬盘（可以扩展到 4 个 SSD 作为缓存盘），配置≥8 个风扇，风扇支持热插拔并可冗余温控调速；支持热插拔 1+1AC220V 电源或 1+1 直流冗余电源供电；<br>2.具有 48 个硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断；<br>3.每个控制单元支持双系统应用，外置系统盘支持 RAID1 模式，系统盘支持热插拔，当主系统出现故障时，备用系统可接管工作；支持系统盘为独立的 2 块 HDD（SATA、SAS）或 SSD 盘，组成 RAID1；支持集中查看存储的容量信息、查看集群中设备的在线和离线状态、查看存储卷的状态，并对实时流和历史流业务进行集中监控。<br>3.备注:**不少于 20 块 20T 企业级硬盘，**满足 2800 路监控 90 天存储需求。<br>4.其他:其他要求满足设计及相关技术规范要求，有不明确之处详见招标文件、技术规格书、现场及规范要求。 | 台 | 10 | | | | | |

3、原招标文件“第六部分 格式附件：承诺书”中“2、所提供 48 盘位网络存储设备：★含硬盘，满足 2800 路监控 90 天存储需求。”

现更正为：“2、所提供 48 盘位网络存储设备：★满足 2800 路监控 90 天存储需求”。

**二、 其他补充事宜**

1、本项目提交投标文件截止时间、开标时间及递交投标保证金截止时间不变，投标地址及开标地点不变。

2、本补充招标文件与原招标文件不一致处，以本补充招标文件为准；除上述内容修改外，招标文件的其他内容和要求不变。

2026 年 07 月 10 日