

工程量清单表（招标）

合同段：丰顺路

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
311	沥青面层				
311-1	铣刨加罩	m2	727.35		
-a	铣刨路面4cm厚	m2	727.35		
-b	余方弃置	m2	29.094		
-c	沥青粘层	m2	727.35		
-c	沥青混凝土AC-13C（SBS改性）4cm厚	m2	727.35		
311-2	维修后应力层及沥青面层	m2	4233.84		
-a	沥青粘层	m2	4233.84		
-b	沥青混凝土AC-10C高弹改性应力吸收层(2cm)	m2	4233.84		
-c	沥青粘层	m2	4233.84		
-d	沥青混凝土AC-13C（SBS改性）	m2	4233.84		
-e	聚酯布	m2	4233.84		
311-3	出入口铣刨加罩	m2	94.46		
-a	铣刨路面	m2	94.46		
-b	余方弃置	m2	3.778		
-c	沥青粘层	m2	94.46		
-d	沥青混凝土AC-13C（SBS改性）	m2	94.46		
311-4	出入口翻挖新建	m2	81.77		
-a	铣刨路面	m2	81.77		
-b	余方弃置	m2	21.26		
-c	混凝土基层	m2	81.77		
-d	沥青粘层	m2	81.77		
-e	沥青混凝土AC-13C（SBS改性）	m2	81.77		
312	人行道及车行道基层处理				
312-1	人行道翻挖重建	m2	3869.34		
-a	翻挖人行道板	m2	3869.34		
-b	土方场外运输	m3	348.241		
-c	人行道块道铺设	m2	3869.34		
312-2	车行道翻挖重建路面	m2	1957.23		
-a	拆除路面	m2	1957.23		
-b	余方弃置	m3	508.88		
-c	混凝土基层 含钢筋网片	m2	1957.23		
312-3	板块翻挖重建	m2	122.7		
-a	拆除路面	m2	122.7		
-b	余方弃置	m3	31.902		
-c	混凝土基层 含钢筋网片	m2	122.7		
312-4	错台维修	m2	20		
-a	错台维修	m2	20		
312-4	板块裂缝灌封	m2	362.16		
-a	板块裂缝灌封	m2	362.16		
312-5	角隅裂缝维修	m2	61.46		
-a	角隅裂缝维修	m2	61.46		
312-6	板底注浆	m2	4233.84		
-a	板底注浆	m2	4233.84		
清单 第300章 合计 人民币0元					

工程量清单表（招标）

合同段：丰顺路

标表2

[illegible]

工程量清单单价分析表

合同段：丰顺路

货币单位：元

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
1	101-1-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险					总额										
2	101-1-b	按合同条款规定，提供第三者责任险					总额										
3	102-1	竣工文件					总额										
4	102-2	施工环保费					总额										
5	102-3	安全生产费					总额										
6	102-4	信息化系统（暂估价）					总额										
7	103-1	临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护）					总额										
8	103-2	临时占地					总额										
9	103-3	临时供电设施架设、维护与拆除					总额										
10	103-4	电信设施的提供、维修与拆除					总额										
11	103-5	临时供水与排污设施					总额										
12	104-1	承包人驻地建设					总额										
13	105-1	施工驻地					总额										
14	105-2	工地试验室					总额										
15	105-3	拌和站					总额										
16	105-4	钢筋加工场					总额										
17	105-6	仓储存放地					总额										
18	105-7	各场（厂）区、作业区连接道路及施工主便道					总额										
19	200	第200章 路基															
20	311-1-a	铣刨路面4cm厚					m2										
21	311-1-b	余方弃置					m2										
22	311-1-c	沥青粘层					m2										
23	311-1-c	沥青混凝土AC-13C（SBS改性）4cm厚					m2										
24	311-2-a	沥青粘层					m2										
25	311-2-b	沥青混凝土AC-10C高弹改性应力吸收层(2cm)					m2										

工程量清单单价分析表

合同段：丰顺路

货币单位：元

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
26	311-2-c	沥青粘层					m2										
27	311-2-d	沥青混凝土AC-13C（SBS改性）					m2										
28	311-2-e	聚酯布					m2										
29	311-3-a	铣刨路面					m2										
30	311-3-b	余方弃置					m2										
31	311-3-c	沥青粘层					m2										
32	311-3-d	沥青混凝土AC-13C（SBS改性）					m2										
33	311-4-a	铣刨路面					m2										
34	311-4-b	余方弃置					m2										
35	311-4-c	混凝土基层					m2										
36	311-4-d	沥青粘层					m2										
37	311-4-e	沥青混凝土AC-13C（SBS改性）					m2										
38	312-1-a	翻挖人行道板					m2										
39	312-1-b	土方场外运输					m3										
40	312-1-c	人行道块道铺设					m2										
41	312-2-a	拆除路面					m2										
42	312-2-b	余方弃置					m3										
43	312-2-c	混凝土基层 含钢筋网片					m2										
44	312-3-a	拆除路面					m2										
45	312-3-b	余方弃置					m3										
46	312-3-c	混凝土基层 含钢筋网片					m2										
47	312-4-a	错台维修					m2										
48	312-4-a	板块裂缝灌封					m2										
49	312-5-a	角隅裂缝维修					m2										
50	312-6-a	板底注浆					m2										
51	312-7-a	纵横缝填封料换除					m										
52	314-1	拆除侧平石					m										

工程量清单单价分析表

合同段：丰顺路

货币单位：元

[illegible]