周浦镇小沥港（小沥港路-周祝公路）河道建设工程管线搬迁项目

更正文件

1、磋商文件前附表中及评标办法中的类似项目的年份要求描述调整为：近三年（2023 年 4 月 1 日起至报名截止日）.

2、磋商文件前附表中清单百度网盘链接为无效网盘，工程量清单编制说明及工程量清单以更正文件描述为准。具体详见附件。

3、其余内容以磋商文件描述为准。

工程量清单

工程名称:周浦镇小沥港（小沥港路-周祝公路）河道建设工程管线搬迁项目

序号	项 目 名 称	单　位	数　量
通信管道			
1	管道施工测量	百米	2.960
2	人孔坑抽水（弱水流）	个	2.000
3	地下定向钻孔敷管(工作孔径Φ360mm 以内，每处 30m 以内)	处	2.000
4	地下定向钻孔敷管(工作孔径Φ360mm 以以内，每增加 10m)	十米	23.600
5	人孔壁开窗口	处	4.000
通信线路			
6	光（电）缆工程施工测量（管道）	百米	40.000
7	放、绑软光纤（中间站跳纤）	条	3648.000
8	保护倒换测试	环·系统	674.400
9	光、电调测中间站配合（端站）	站	32.000
10	布放光（电）缆人孔抽水（积水）	个	20.000
11	人工敷设塑料子管(4 孔子管)	km	4.000
12	敷设管道光缆(24 芯以下)	千米条	8.000
13	拆除管道光缆(24 芯以下)	千米条	8.000
14	敷设管道光缆(48 芯以下)	千米条	6.000
15	拆除管道光缆(48 芯以下)	千米条	6.000
16	敷设管道光缆(96 芯以下)	千米条	6.000
17	拆除管道光缆(96 芯以下)	千米条	6.000
18	敷设管道光缆(144 芯以下)	千米条	6.000
19	拆除管道光缆(144 芯以下)	千米条	6.000
20	敷设管道光缆(288 芯以下)	千米条	6.000
21	拆除管道光缆(288 芯以下)	千米条	6.000
22	光缆接续（24 芯以下）	头	4.000

23	光缆接续（48 芯以下）	头	3.000
24	光缆接续（96 芯以下）	头	3.000
25	光缆接续（144 芯以下）	头	3.000
26	光缆接续（288 芯以下）	头	3.000
27	40km 以下光缆中继段测试（24 芯以下）	中继段	4.000
28	40km 以下光缆中继段测试（48 芯以下）	中继段	3.000
29	40km 以下光缆中继段测试（96 芯以下）（双窗口）	中继段	3.000
30	40km 以下光缆中继段测试（144 芯以下）（双窗口）	中继段	3.000
31	40km 以下光缆中继段测试（288 芯以下）（双窗口）	中继段	3.000
32	穿放引上光缆	条	15.000
33	桥架、线槽、网络地板内明布电缆网络地板内明布光缆	百米条	2.250

编制依据：

1、工信部 2016 年 12 月颁布的 415 号文《通信工程概算、预算编制办法及费用定额和价款结算办法》等的通知。

2、工信部 2016 年 12 月颁发的《通信建设工程预算定额》第一、二册。

3、工程类别划分按工信部（2016）415 号文件颁布的《通信建设工程类别划分标准》执行。

4、综合布线及移动通信定额采用信息产业部[2000]904 号文件颁布的《建筑与建筑群综合布线系统预算定额、安装移动通信设备预算定额（修订）》标准。