海塘隐患探测采购文件更正

一、第四章项目招标需求更正，其他内容不变

（1）普查要求表更正如下

序号	探测区域	探测方法	测线/测点	备注
1	堤顶区域	三维地质雷达	96km 测线	至少 2 条测线
2	消浪平台			至少 1 条测线
3	迎水面护坡	无人机瞬变电磁	733 个测点	至少 1 条测线
4		电磁感应大地电导率法	16500 射线对	至少 1 条测线

（2）详查要求表更正如下

序号	探测区域	探测方法	测线/测点	备注
1	堤顶区域	探地雷达法	16km 测线	至少 2 条测线
2	消浪平台			至少 2 条测线
3	堤顶区域、消浪平台及迎水面护坡	自然电位法	800 个测点	至少 800 米
4		高密度电法	3420 个测点	至少 360 米
5		瞬态瑞雷波法	36 个勘探点	至少 360 米

二、第六章合同协议书更正，其他内容不变

合同格式中普查要求表更正如下，其他内容不变

序号	探测区域	探测方法	测线/测点	备注
1	堤顶区域	三维地质雷达	96km 测线	至少 2 条测线
2	消浪平台			至少 1 条测线
3	迎水面护坡	无人机瞬变电磁	733 个测点	至少 1 条测线
4		电磁感应大地电导率法	16500 射线对	至少 1 条测线

采购人：上海市堤防泵闸建设运行中心

采购代理机构：上海宁信建设工程咨询有限公司