

蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提
升项目 工程
（工程名称）

招标工程量清单

招 标 人： _____ *
（单位盖章）

工程造价咨询人： _____ *
（单位盖章）

2026 年 05 月 26 日

报建编号：1111111111

标段号：C01

蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目 工程
(工程名称)

蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目 工程
(标段名称)

工程量清单

招标人： _____ * 法定代表人
或其授权人： _____ *
(单位盖章) (签字或盖章)

工程造价
咨询人： _____ * 法定代表人
或其授权人： _____ *
(单位盖章) (签字或盖章)

编制人： _____ * 审核人： _____ *
(注册造价工程师签字盖专用章) (一级注册造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 2026 年 05 月 26 日 审核时间： 2026 年 05 月 28 日

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
1.1	041201016001	临时设施	项	办公区设置			
1.2	041201016002			宿舍设施			
1.3	041201016003			食堂生活设施			
1.4	041201016004			现场厕所设施			
1.5	041201016005			施工现场临时用电			
1.6	041201016006			临时通讯设施			
2.1	041201017001	文明施工		边界设置			
2.2	041201017002			出入口及两侧设置			
2.3	041201017003			管线保护			
2.4	041201017004			施工区域设置			
2.5	041201017005			工程内临时通风、排烟			
2.6	041201017006			现场消防设置			
2.7	041201017007			智能化设置			
3.1	041201018001	环境保护	垃圾处理				
3.2	041201018002		噪声控制				

注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容和包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编制。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目

标段：C01

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
3.3	041201018003	安全施工		扬尘控制			
3.4	041201018004			光污染控制			
4.1	041201019001			临边洞口交叉高处作业防护			
4.2	041201019002			桥面人行便道			
4.3	041201019003			作业人员必要的安全防护			
合 计							

- 注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。
2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。
3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。
4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编制。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/（或数量）	费率（%）/（或单价）	价格构成明细（元）				金额（元）	备注
							人工费	材料费	施工机具（机械）使用费	企业管理费和利润		
1	041201020001	冬雨季施工增加	项									
2	041201021001	夜间施工增加	项									
3	041201022001	特殊地区施工增加	项									
4	041201023001	二次搬运	项									
5	041201024001	已完工程及设备保护	项									
6	041201025001	既有建（构）筑物、设施保护	项									
7		绿植一年期保活、养护措施等相关费用；	项									
8		施工监测、监控	项									
9		施工期间办理施工相关证照的管理费	项									
10		施工期间区域交通组织、配合相关费用（包含道路指挥、夜间交通组织及临时照明）；	项									
合计												

注：1. 采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

单体工程名称：蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目

标段：蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目

第 1 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
		道路工程									
1	040201003001	路基处理（公交站处）	1. 路基厚度:0.3m 2. 路基材质:0.3m 级配碎石换填	1. 铺设夯填材料 2. 强夯处理 3. 路基整形 4. 沉降观测	m2	542					
2	040203001002	机动车道预养护薄层	1. 沥青品种:1.2cm 冷拌超薄罩面 2. 厚度:1.2cm	1. 清扫基层 2. 喷油、布料 3. 碾压	m2	10912.12					
3	040203006001	裂缝处理	1. 施工工艺:清缝 灌缝, 综合单价 包含完成该子目 的所有费用, 具 体做法要求详见 图纸	1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压	m	538					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

单体工程名称：蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目

标段：蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目

第 2 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
4	040203006003	二层式铣刨加罩（交叉口）	1. 厚度:4cmSMA-13C（SBS 改性, 0.35%聚酯纤维）；8cmAC-25C（3.5%抗车辙剂） 2. 铣刨:铣刨至路基, 根据现场实际综合考虑, 报价不根据厚度更改而更改 3. 沥青混凝土种类:4cmSMA-13C（SBS 改性, 0.35%聚酯纤维）；8cmAC-25C（3.5%抗车辙剂） 4. 粘层:0.5L/m ² 两层 5. 原道路基层:道路基层原水泥砼板块纵横缝重新	1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压	m ²	5390.45					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

单体工程名称：蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目

标段：蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目

第 3 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
本页小计											
			灌缝并满铺聚酯玻纤布，详见设计说明及相关图纸 6. 运输、进出场：沥青混凝土摊铺机场外运输费；机械进出场费综合考虑 7. 土方外运、建筑垃圾外运：报价中包括垃圾外运费用，其中装车、场外运输、临时堆料点费用、废料处置费用（废料处理如需指定弃置点或指定由专业机构清运								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

单体工程名称：蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目

标段：蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目

第 4 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
			等费用含在此项中)等均含在综合单价中,弃点与弃距投标人自行考虑 8.其他:具体工艺详见设计说明及相关图纸,模板、路床整形、搭接缝等综合考虑								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

单体工程名称：蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目

标段：蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目

第 5 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
5	041001008001	机非分隔带拆除新建	1. 其他:机非分隔带拆除新建, 详见相关图纸及设计说明 2. 垃圾外运: 报价中包括垃圾外运费, 其中装车、场外运输、临时堆料点费用、废料处置费用(废料处理如需指定弃置点或指定由专业机构清运等费用含在此项中)等均含在综合单价中, 弃点与弃距投标人自行考虑	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m ²	180					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

单体工程名称：蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目

标段：蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目

第 6 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
6	040203006004	机动车道新建（新建 公交车站）	1. 厚度:4cmSMA-13C（SBS 改性, 0.35%聚酯纤维）；8cmAC-25C（3.5%抗车辙剂） 2. 翻挖路面:根据现场实际综合考虑, 报价不根据厚度更改而更改 3. 沥青混凝土种类:4cmSMA-13C（SBS 改性, 0.35%聚酯纤维）；8cmAC-25C（3.5%抗车辙剂） 4. 粘层:0.5L/m ² 两层 5. 垫层:30cm C30水泥砼(钢筋网片D12@200双向双层)(弯拉强度≥5	1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压	m ²	232					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

单体工程名称：蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目

标段：蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目

第 7 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
本页小计											
			.0MPa) 6. 运输、进出场： 沥青混凝土摊铺 机场外运输费； 机械进出场费综合 考虑 7. 土方外运、建筑 垃圾外运：报价 中包括垃圾外运 费用，其中装车 、场外运输、临 时堆料点费用、 废料处置费用（ 废料处理如需指 定弃置点或指定 由专业机构清运 等费用含在此项 中）等均含在综 合单价中，弃点								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

单体工程名称：蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目

标段：蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目

第 8 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
			与弃距投标人自行考虑 8. 其他:具体工艺 详见设计说明及 相关图纸,模板 、路床整形、聚 酯玻纤布、搭接 缝等综合考虑								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

单体工程名称：蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目

标段：蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目

第 9 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
7	041001001001	机动车道拆除（病害位置）	1. 材质：原沥青路面及水泥砼板块拆除 2. 厚度：平均厚度42cm，根据现场实际综合考虑，报价不根据厚度更改而更改 3. 其他：报价中包括垃圾外运费用，其中装车、场外运输、临时堆料点费用、废料处置费用（废料处理如需指定弃置点或指定由专业机构清运等费用含在此项中）等均含在综合单价中，弃点与弃距投标人自行考	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m ²	2124.28					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

单体工程名称：蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目

标段：蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目

第 10 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
			虑								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

单体工程名称：蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目

标段：蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目

第 11 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
8	040203006006	机动车道新建（病害位置）	1. 厚度:4cm细粒式沥青砼(SMA-13C SBS改性); 8cm AC-25C (3.5%抗车辙剂) 2. 沥青混凝土种类:4cm细粒式沥青砼(SMA-13C SBS改性); 8cmAC-25C (3.5%抗车辙剂) 3. 粘层:0.5L/m ² 两层 4. 垫层:30cm ATB-30沥青稳定碎石; 现状垫层利用 5. 运输、进出场: 沥青混凝土摊铺机场外运输费; 机械进出场费综	1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压	m ²	2124.28					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

单体工程名称：蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目

标段：蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目

第 12 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
			合考虑 6. 其他:具体工艺 详见设计说明及 相关图纸,模板 、搭接缝等综合 考虑								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

单体工程名称：蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目

标段：蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目

第 13 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
9	040203006008	非机动车道一层式铣刨加罩	1. 厚度:4cm细粒式沥青砼(AC-10F SBS改性) 2. 铣刨:平均厚度4cm, 根据现场实际综合考虑, 报价不根据厚度更改而更改 3. 沥青混凝土种类:4cm细粒式沥青砼(AC-10F SBS改性) 4. 原道路基层:原有道路路面病害处置, 详见设计说明及相关图纸 5. 运输、进出场:沥青混凝土摊铺机场外运输费;机械进出场费综合考虑	1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压	m ²	2527.14					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

单体工程名称：蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目

标段：蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目

第 14 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
			6. 土方外运、建筑垃圾外运: 报价中包括垃圾外运费用, 其中装车、场外运输、临时堆料点费用、废料处置费用(废料处理如需指定弃置点或指定由专业机构清运等费用含在此项中)等均含在综合单价中, 弃点与弃距投标人自行考虑 7. 其他: 具体工艺详见设计说明及相关图纸, 模板、路床整形、搭接缝等综合考虑								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

单体工程名称：蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目

标段：蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目

第 15 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
10	040203006009	非机动车道铣刨加罩 (环氧彩陶)	1. 厚度:4cm细粒式沥青砼(AC-10F SBS改性); 5mm环氧彩陶 2. 铣刨:平均厚度4cm, 根据现场实际综合考虑, 报价不根据厚度更改而更改 3. 沥青混凝土种类:4cm细粒式沥青砼(AC-10F SBS改性); 5mm环氧彩陶 4. 原道路基层:原有道路路面病害处置, 详见设计说明及相关图纸 5. 运输、进出场:沥青混凝土摊铺机场外运输费;	1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压	m ²	554.31					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

单体工程名称：蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目

标段：蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目

第 16 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
本页小计											
			机械进出场费综合考虑 6.土方外运、建筑垃圾外运:报价中包括垃圾外运费用,其中装车、场外运输、临时堆料点费用、废料处置费用(废料处理如需指定弃置点或指定由专业机构清运等费用含在此项中)等均含在综合单价中,弃点与弃距投标人自行考虑 7.其他:具体工艺详见设计说明及								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

单体工程名称：蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目

标段：蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目

第 17 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
			相关图纸, 模板、路床整形、搭接缝等综合考虑								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

单体工程名称：蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目

标段：蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目

第 18 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
11	041001001003	非机动车道拆除	1. 材质:原沥青路面及水泥砼板块拆除 2. 厚度:平均厚度50cm, 根据现场实际综合考虑, 报价不根据厚度更改而更改 3. 其他:报价中包括垃圾外运费用, 其中装车、场外运输、临时堆料点费用、废料处置费用(废料处理如需指定弃置点或指定由专业机构清运等费用含在此项中)等均含在综合单价中, 弃点与弃距投标人自行考	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	449.09					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

单体工程名称：蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目

标段：蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目

第 19 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
			虑								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

单体工程名称：蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目

标段：蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目

第 20 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
12	040203006010	非机动车道新建（水泥砼基层）	1. 厚度:4cm细粒式沥青砼(AC-10F SBS改性); 6cm中粒式沥青砼(AC-20C) 2. 沥青混凝土种类:4cm细粒式沥青砼(AC-10F SBS改性); 6cm中粒式沥青砼(AC-20C) 3. 粘层:0.5L/m ² 两层 4. 垫层:20cmC30砼; 15cm碎石垫层 5. 运输、进出场:沥青混凝土摊铺机场外运输费; 机械进出场费综合考虑	1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压	m ²	241.94					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

单体工程名称：蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目

标段：蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目

第 21 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
			6. 其他:具体工艺 详见设计说明及 相关图纸,模板 、搭接缝等综合 考虑								
13	041001002002	人行道翻挖	1. 材质:原人行道 翻挖 2. 厚度:详见设计 说明及相关图纸 ,根据现场实际 情况综合考虑 3. 其他:报价不因 厚度、材质而更 改,垃圾外运等 完成此项所需所 有工作综合考虑 报价;具体要求 详见图纸及设计 说明	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m ²	3636					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

单体工程名称：蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目

标段：蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目

第 22 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价单价	
14	040204001003	新建人行道（病害位置）	1. 块料品种、规格（含结合层）：6cm 25×50cm C40水泥面砖；3cm M25水泥砂浆 2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级：10cm C30水泥砼； 10cm碎石垫层 3. 说明：具体要求详见图纸及设计说明	1. 整形碾压 2. 垫层、基层铺筑 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇捣、养护 5. 块料铺设	m2	1925						
15	040204001004	新建人行道（压模混凝土）	1. 混凝土种类：20cm压模混凝土 2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级：10cm碎石	1. 整形碾压 2. 垫层、基层铺筑 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇捣、养护 5. 块料铺设	m2	1711						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

单体工程名称：蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目

标段：蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目

第 23 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
16	041001002001	人行道拆除（面砖）	1. 材质：原人行道翻挖 2. 厚度：详见设计说明及相关图纸，根据现场实际情况综合考虑 3. 其他：报价不因厚度、材质而更改，垃圾外运等完成此项所需所有工作综合考虑报价；具体要求详见图纸及设计说明	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m ²	1573					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

单体工程名称：蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目

标段：蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目

第 24 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
17	040204001001	新建人行道（面砖）	1. 块料品种、规格（含结合层）： 6cm 25×50cm C40水泥面砖；3cm M25水泥砂浆 2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级： 10cm C30水泥砼； 10cm碎石垫层	1. 整形碾压 2. 垫层、基层铺筑 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇捣、养护 5. 块料铺设	m ²	1573					
18	040204001002	人行道翻新面砖（花岗岩）	1. 块料品种、规格（含结合层）： 6cm花岗岩面砖；3cmM25水泥砂浆 2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级： 原碎石结构垫层整理利用	1. 整形碾压 2. 垫层、基层铺筑 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇捣、养护 5. 块料铺设	m ²	272					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

单体工程名称：蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目

标段：蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目

第 25 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
19	040204004001	新建人行道边石	1. 材料品种、规格:C30水泥砼边石 2. 垫层材料品种、厚度:10cm碎石垫层 3. 基座尺寸、混凝土强度等级:C20水泥砼, 详见设计说明及相关图纸 4. 勾缝材料品种、规格:详见设计说明及相关图纸	1. 开槽 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基座浇捣、养护 4. 侧(平、缘)石安砌、勾缝	m	1200					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

单体工程名称：蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目

标段：蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目

第 26 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
20	041001005001	侧平石拆除	1. 材质：原侧平石拆除，垃圾外运等完成此项所需所有工作综合考虑报价；具体要求详见图纸及设计说明	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m	5400					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

单体工程名称：蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目

标段：蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目

第 27 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
21	040204004002	新建侧平石	1. 材料品种、规格:C30水泥砼侧平石 2. 垫层材料品种、厚度:10cm碎石垫层 3. 基座尺寸、混凝土强度等级:C20水泥砼, 详见设计说明及相关图纸 4. 勾缝材料品种、规格:详见设计说明及相关图纸	1. 开槽 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基座浇捣、养护 4. 侧(平、缘)石安砌、勾缝	m	5400					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

单体工程名称：蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目

标段：蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目

第 28 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
22	010609004001	人行道隐形井盖	1. 构件名称:人行道范围内的窨井盖结合人行道铺装更换为隐形井盖 2. 说明:综合单价包含完成该子目的所有费用,具体做法要求详见图纸	1. 井盖及盖座安装	个	33					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

单体工程名称：蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目

标段：蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目

第 29 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
23	040204006001	防沉降井座井盖提升	1. 名称:对车行道上窨井盖更换并抬升,窨井盖板更换为自调式防沉降窨井盖座,井内增设防坠格栅。 2. 说明:综合单价包含完成该子目的所有费用,具体做法要求详见图纸	1. 拆卸、恢复井盖、井圈 2. 拆、砌砖墙、抹面 3. 废料外运及弃置	座	49					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

单体工程名称：蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目

标段：蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目

第 30 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
24	040504010001	雨水口维修	1. 雨水口规格:对雨水口篦子进行更换。雨水口篦子按照原样式设置 2. 说明:综合单价包含完成该子目的所有费用,具体做法要求详见图纸	1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 雨水篦子安装 6. 拦截装置安装 7. 防臭装置安装	座	47					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

单体工程名称：蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目

标段：蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目

第 31 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
25	040504010002	新建雨水口	1. 雨水口规格:对公交站处现状8个雨水口进行拆除,并按照新的路面边线进行新建。详见设计说明及相关图纸 2. 说明:综合单价包含完成该子目的所有费用,具体做法要求详见图纸	1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 雨水篦子安装 6. 拦截装置安装 7. 防臭装置安装	座	8						
26	040501005001	雨水连管	1. 材质:dn300, hdpe 2. 说明:综合单价包含完成该子目的所有费用,具体做法要求详见图纸	1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验	m	80						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

单体工程名称：蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目

标段：蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目

第 32 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
27	040203007002	出入口维修	1. 混凝土路面:24cm C30水泥砼(钢筋网片D12@200双向单层)(弯拉强度≥5.0MPa) 2. 垫层:15cm级配碎石 3. 原路面翻挖:平均厚度39cm,根据现场实际综合考虑,报价不根据厚度更改而更改 4. 垃圾外运:报价中包括垃圾外运费用,其中装车、场外运输、临时堆料点费用、废料处置费用(废料处理如需指定弃置点或指定	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	66					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

单体工程名称：蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目

标段：蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目

第 33 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
			由专业机构清运等费用含在此项中)等均含在综合单价中,弃点与弃距投标人自行考虑 5.其他:具体工艺详见设计说明及相关图纸,模板、路床整形搭接缝等综合考虑								
		附属工程									
28	040205007001	恢复标线(人行道)	1.材料品种:双组份,报价综合考虑 2.类型:详见设计说明及相关图纸	1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线	m2	75.6					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

单体工程名称：蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目

标段：蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目

第 34 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
29	040205007003	恢复标线（其余）	1. 材料品种：水溶性，报价综合考虑 2. 类型：详见设计说明及相关图纸	1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m2	421.35					
30	040205017001	禁车柱	1. 类型：警示柱 2. 材料品种：详见警示柱设计图 3. 规格、型号：详见警示柱设计图 4. 说明：综合单价包含完成该子目的所有费用，具体做法要求详见图纸	1. 安装	根	67					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

单体工程名称：蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目

标段：蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目

第 35 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
31	050201014001	树穴盖板	1. 说明:现状树穴盖板缺失。对所有树穴进行整理后补充树穴盖板,采用弹石材质,树穴尺寸1.6*1.8m。	1. 基层清理 2. 盖板/箅子安装 3. 边口固定	个	163					
32	04B002	绿化翻挖新建(公交站处)	1. 说明:绿化翻挖新建(公交站处),新建机非分隔带,绿化标准按现状进行。详见设计说明及相关图纸	1.	m2	180					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

单体工程名称：蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目

标段：蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目

第 36 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
33	04B003	绿化修复	1. 说明:由于侧平石的翻挖对现状绿化的损坏,需要进行修复。综合单价包含完成该子目的所有费用,具体做法要求详见图纸	1.	m ²	400					
34	04B007	路灯移位	1. 说明:综合单价包含完成该子目的所有费用,具体做法要求详见图纸	1.	盏	4					
35	050307018001	翻挖新建垃圾桶(公交站处)	1. 说明:综合单价包含完成该子目的所有费用,具体做法要求详见图纸	1. 制作 2. 运输 3. 安放	个	4					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

单体工程名称：蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目

标段：蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目

第 37 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价单价	
36	050102001001	移植香樟（公交站处）	1. 种类: 香樟 2. 胸径/干径/米径/地径: 胸径25cm-30cm 3. 株高: 详见设计说明及相关图纸 4. 冠径: 详见设计说明及相关图纸	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	株	19						
37	04B004	港湾式车站站台移位	1. 说明: 综合单价包含完成该子目的所有费用, 具体做法要求详见图纸	1.	项	2						
38	04B005	公交车站适老化改造	1. 说明: 综合单价包含完成该子目的所有费用, 具体做法要求详见图纸	1.	个	8						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

单体工程名称：蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目

标段：蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目

第 38 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
39	04B006	现状标志修复	1. 说明:路牌反光膜进行更换, 详见设计说明及相关图纸	1.	个	4					
40	040205003001	新增标牌	1. 类型:人行道过街三角牌 2. 材质、规格尺寸:详见设计说明及相关图纸 3. 说明:综合单价包含完成该子目的基础、模板、标志标牌、杆件等所有费用, 具体做法要求详见图纸	1. 现场组装、与标志杆连接、拼装成型、调整	块	8					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

单体工程名称：蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目

标段：蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目

第 39 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价单价	
41	040205013001	分隔墩	1. 类型: 预制活动分隔墩 2. 说明: 综合单价包含完成该子目的所有费用, 具体做法要求详见图纸	1. 模板制作、安装、拆除 2. 垫层铺筑、混凝土基础浇筑、养护 3. 安装	m	120						
42	040205003002	标牌	1. 类型: 交叉口非机动车道二次过街 2. 材质、规格尺寸: 详见设计说明及相关图纸 3. 说明: 综合单价包含完成该子目的基础、模板、标志标牌、杆件等所有费用, 具体做法要求详见图纸	1. 现场组装、与标志杆连接、拼装成型、调整	块	12						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

单体工程名称：蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目

标段：蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目

第 40 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
43	041001007001	拆除花坛	1. 说明: 报价中包括垃圾外运费, 其中装车、场外运输、临时堆料点费用、废料处置费用(废料处理如需指定弃置点或指定由专业机构清运等费用含在此项中)等均含在综合单价中, 弃点与弃距投标人自行考虑	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m ²	8.2					
44	050102004001	绿篱	1. 种类: 麦冬 2. 说明: 详见设计说明及相关图纸	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	m ²	82					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

单体工程名称：蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目

标段：蒙山北路（龙皓路-龙翔路）整治提升项目

第 41 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
45	040205017003	分隔带端部设计	1. 类型: 柔性警示柱及相关设施 2. 材料品种: 详见相关图纸及设计说明 3. 规格、型号: 详见相关图纸及设计说明 4. 说明: 综合单价包含完成该子目的所有费用, 具体做法要求详见图纸	1. 安装	个	12					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

