


新镇村村级道路修缮提升项目
(工程名称)

最高投标限价

招 标 人：上海市松江区余山镇人民政府


(单位盖章)



工程造价咨询人：

上海云间建设工程咨询有限公司

(单位盖章)



报建编号: -----

标段号: C01

新镇村村级道路修缮提升项目

(工程名称)

新镇村村级道路修缮提升项目

(标段名称)

最高投标限价

最高投标限价(小写): 2143116.37 (大写): 贰佰壹拾肆万叁仟壹佰壹拾陆元叁角柒分

招标人: 上海市松江区佘山镇人民政府
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

工程造价
咨询人: 上海云间建设工程咨询有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人:



陈强

(签字或盖章)

编制人:



(注册造价工程师签字盖专用章)

审核人:



(一级注册造价工程师签字盖专用章)

汇总表

工程名称：新镇村村级道路修缮提升项目

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额（元）
1	建设项目分部分项工程项目费	2097095.7
1.1	新镇村村级道路修缮提升	2097095.7
1.1.1	市政工程	1405930.24
1.1.2	安装工程	295160.29
1.1.3	园林工程	396005.17
2	措施项目费	161786.02
2.1	其中：安全文明施工费	106632.4
2.2	其他措施项目费	55153.62
3	其他项目费	0
3.1	暂列金额	0
3.2	专业工程暂估价（含税）	0
3.3	计日工	0
3.4	总承包服务费	0
4	增值税	203299.36
合计=1+2+3+4		2143116.37

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

措施项目清单汇总表

工程名称：新镇村村级道路修缮提升项目

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进出场及安拆费用组成明细表。

增值税计价表

工程名称：新镇村村级道路修缮提升项目\新镇村村级道路修缮提升

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单汇总表

工程名称: 市政工程

单体工程名称：新镇村村级道路修缮提升

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：新镇村村级道路修缮提升

标段：C01

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		路面工程									
1	040204003002	新建沥青路面	1. 材质:新建沥青路面 2. 面层1厚度、沥青混凝土种类:40厚AC-13细粒式沥青混凝土(SBS改性) 3. 粘层:粘层油(乳化沥青)PC-3 4. 面层2厚度、沥青混凝土种类:60厚AC-20中粒式沥青混凝土 5. 透层:透层油(乳化沥青)PC-2 6. 基层:素土夯实+180厚5%水泥稳定级配碎石+180厚5%水泥稳定级配碎石 7. 说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 整形碾压 2. 垫层、基层铺筑 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇捣、养护 5. 沥青混凝土摊铺、整形、碾压	m2	232	189. 61	43989. 52	15. 15		
本页小计								43989. 52			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：新镇村村级道路修缮提升

标段：C01

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
2	040204003003	沥青路(面层翻新)	1. 材质:沥青路(面层翻新) 2. 面层1厚度、沥青混凝土种类:40厚AC-13细粒式沥青混凝土(SBS改性) 3. 粘层1:粘层油(乳化沥青)PC-3 4. 面层2厚度、沥青混凝土种类:60厚AC-20中粒式沥青混凝土 5. 粘层2:粘层油(乳化沥青)PC-3 6. 基层:现状道路基础 7. 说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 整形碾压 2. 垫层、基层铺筑 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇捣、养护 5. 沥青混凝土摊铺、整形、碾压	m2	1903	155.3	295535.9	6.56		
本页小计								295535.9			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：新镇村村级道路修缮提升

标段：C01

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
3	040204003004	沥青路(白改黑)	1. 材质:沥青路(白改黑) 2. 面层1厚度、沥青混凝土种类:40厚AC-13细粒式沥青混凝土(SBS改性) 3. 粘层1:粘层油(乳化沥青)PC-3 4. 面层2厚度、沥青混凝土种类:60厚AC-20中粒式沥青混凝土 5. 粘层2:粘层油(乳化沥青)PC-3 6. 基层:玻纤格栅(满铺)+抗裂贴贴缝+老路水泥砼板块修复 7. 说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 整形碾压 2. 垫层、基层铺筑 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇捣、养护 5. 沥青混凝土摊铺、整形、碾压	m2	4387	168.98	741315.26	7.93		
本页小计								741315.26			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：新镇村村级道路修缮提升

标段：C01

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
4	040204003005	混凝土路面	1. 材质:混凝土路面 2. 面层厚度、沥青 混凝土种类:120厚C 25混凝土面层分块 捣制,随打随抹平, 每块长宽≤5*5米, 缝宽20,松木条嵌缝 3. 基层:素土夯实+3 00厚级配碎石垫层(分层压实) 4. 说明:此项目未尽 内容、但为完成该 项目所必须的,请 投标人在综合单价 内考虑	1. 整形碾压 2. 垫层、基层铺筑 3. 模板制作、安装、 拆除 4. 混凝土浇捣、养护 5. 沥青混凝土摊铺、 整形、碾压	m2	8.1	171.18	1386.56	31.11		
本页小计								1386.56			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：新镇村村级道路修缮提升

标段：C01

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
5	040204003006	石板汀步	1. 材质:石板汀步 2. 面层厚度、沥青混凝土种类:80-120厚片石(踏面较为平整,有一定粗糙度) 30厚1:6干硬性水泥砂浆 3. 基层:素土夯实+150厚级配碎石垫层 4. 说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 整形碾压 2. 垫层、基层铺筑 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇捣、养护 5. 沥青混凝土摊铺、整形、碾压	m2	77.5	196.35	15217.13	24.05		
6	040204004001	安砌平侧石	1. 材料品种、规格:400×150×100厚预制混凝土平侧石 2. 垫层材料品种、厚度:详见设计图纸 3. 说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 开槽 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基座浇捣、养护 4. 侧(平、缘)石安砌、勾缝	m	3367	69.66	234545.22	8.2		
本页小计								249762.35			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：新镇村村级道路修缮提升

标段：C01

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
7	040205007001	标线	1.材料品种:100宽彩色标线漆划线 2.工艺:热熔漆 3.线型:实线 4.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线	m2	258	70.01	18062.58	6.44		
		村口标识改造提升									
8	011508004001	金属字	1.镏字材料品种、颜色:1.5厚不锈钢边框+3厚亚克力字体灯箱 2.字体规格:字体高度400-500 3.固定方式:满足设计及规范要求 4.说明:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1.字制作、运输、安装 2.刷油漆	个	3	571.53	1714.59	92.1		
本页小计								19777.17			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：新镇村村级道路修缮提升

标段：C01

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
9	011508004002	品牌IP雕塑	1. 材料品种、颜色：品牌IP雕塑（FRP玻璃纤维复合合成树脂） 2. 规格：3d立体, 高度300-500 3. 固定方式：满足设计及规范要求 4. 说明：此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 字制作、运输、安装 2. 刷油漆	个	4	840.57	3362.28	92.1		
10	010605002001	亚克力透明板内衬彩色平面图	1. 品种、规格：5厚亚克力透明板内衬彩色平面图（原平面图拆除/覆盖） 2. 固定方式：不锈钢螺栓穿孔固定 3. 备注：此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑。	1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆 6. 接缝、嵌缝	m2	1.2	171.08	205.3	36.52		
本页小计								3567.58			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：新镇村村级道路修缮提升

标段：C01

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
11	04B002	总导览牌	1. 名称:总导览牌 2. 提示:含基础工程 3. 做法:100x100x10厚中灰色不锈钢,螺栓固定 10厚深灰色不锈钢板, 图案UV印刷 100x100栗色菠萝格防腐木 10厚深灰色不锈钢板十字布置 4. 规格:2. 02*1. 1m 5. 说明:详见设计施工图纸 6. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑。	1.	个	1	4424. 78	4424. 78			
本页小计								4424. 78			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：新镇村村级道路修缮提升

标段：C01

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
12	04B003	指示标识	1. 名称:指示标识 2. 提示:含基础工程 3. 做法:100x100x100浅灰色不锈钢, LOGO标识UV印刷 10厚深灰色不锈钢板, 图案UV印刷 100x100栗色菠萝格防腐木 10厚深灰色不锈钢板十字布置 4. 规格:2.8m高 5. 说明:详见设计施工图纸 6. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑。	1.	个	12	2920.35	35044.2			
本页小计								35044.2			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：新镇村村级道路修缮提升

标段：C01

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
13	04B004	安全警示标识	1. 名称:安全警示标识 2. 提示:含基础工程 3. 做法:10厚白色不锈钢板 栗色菠萝格防腐木 10厚深灰色不锈钢板 4. 规格:0. 88m高 5. 说明:详见设计施工图纸 6. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑。	1.	个	11	530. 97	5840. 67			
		雨水检查井									
本页小计								5840. 67			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：新镇村村级道路修缮提升

标段：C01

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
14	040204006001	调换不锈钢井盖	1.材料品种:调换不锈钢井盖 2.检查井规格:根据现场实际情况 3.备注:满足设计及规范要求 4.说明1:设计数量暂估,以实际结算为准 5.说明2:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1.拆卸、恢复井盖、井圈 2.拆、砌砖墙、抹面 3.废料外运及弃置	座	5	836.69	4183.45	25.01		
本页小计								4183.45			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：新镇村村级道路修缮提升

标段：C01

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
15	040204006002	雨水口抬升	1. 材料品种:雨水口抬升 2. 检查井规格:根据现场实际情况 3. 平均升（降）高度:根据现场实际情况 4. 说明1:设计数量暂估，以实际结算为准 5. 说明2:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑	1. 拆卸、恢复井盖、井圈 2. 拆、砌砖墙、抹面 3. 废料外运及弃置	座	5	220.56	1102.8	109.08		
本页小计								1102.8			
合 计								1405930.24			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

措施项目清单汇总表

工程名称：新镇村村级道路修缮提升项目\新镇村村级道路修缮提升\市政工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进出场及安拆费用组成明细表。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：新镇村村级道路修缮提升项目\新镇村村级道路修缮提升\市政工程 标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	名 称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	计算基础/ (或数量)	费率 (%)	金额(元)
----	------	-----	------	------	-----------	----------------	--------	-------

注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。
2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

单位工程清单汇总表

工程名称：安装工程

单体工程名称：新镇村村级道路修缮提升

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：新镇村村级道路修缮提升

标段：C01

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		电气安装工程									
1	030402011003	室外低压配电箱P1、P2	1. 名称:室外低压配电箱 2. 型号:非标IP55 3. 规格:详见设计图示及施工规范 4. 电压(kV):详见设计图示及施工规范 5. 安装方式:室外落地安装, 下设高出地面300mm素砼基础, 基础、垫层详见设计图示及施工规范; 6. 接线端子材质、规格:详见设计图示及施工规范 7. 端子板外部接线材质、规格:详见设计图示及施工规范	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	2	4263. 33	8526. 66	525. 31		
本页小计								8526. 66			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：新镇村村级道路修缮提升

标段：C01

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
2	030413012007	庭院灯	1. 名称:庭院灯 2. 规格:12V 80W/套 LED 3. 安装方式:包含电池板、太阳能灯具专用控制器、蓄电池等附件;灯杆为全钢结构,需做整体热镀锌 / 喷塑处理,安装高度:4米;色温:3500K (需由厂家配套安装;灯具中心距路边0.5m) 4. 接地线材质、规格:详见设计图示及施工规范 5. 其他:包含路灯基础土方开挖、混凝土、模板、基础内钢筋、预埋件等。具体做法详见设计图示及施工规范	1. 安装 2. 接线 3. 接地	套	34	2348.15	79837.1	253.75		
本页小计								79837.1			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：新镇村村级道路修缮提升

标段：C01

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
3	030413012008	草坪灯	1. 名称:草坪灯 2. 规格:12V 18W/套 LED 3. 安装方式:包含电池板、太阳能灯具专用控制器、蓄电池等附件; 灯杆为全钢结构, 安装高度: 0.8 米; 色温: 3500K (需由厂家配套安装; 灯具中心距路边 0.5m) 4. 接地线材质、规格:详见设计图示及施工规范 5. 其他:包含草坪灯基础土方开挖、混凝土、模板、基础内钢筋、预埋件等。具体做法详见设计图示及施工规范	1. 安装 2. 接线 3. 接地	套	9	471.78	4246.02	91.4		
本页小计								4246.02			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：新镇村村级道路修缮提升

标段：C01

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
4	030413012009	投影灯	1. 名称:投影灯 2. 规格:LED 3*100W IP67 3. 安装方式:立杆安装, 安装高度 H=4 米, 定制投影内容, 含定制投影机, 配套控制箱 4. 接地线材质、规格:详见设计图示及施工规范	1. 安装 2. 接线 3. 接地	套	4	22781.16	91124.64	253.75		
本页小计								91124.64			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：新镇村村级道路修缮提升

标段：C01

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
5	040504001004	强电手井	1. 种类、规格:强电手井500*650*750 2. 垫层、基础材质及厚度:详见设计图示及施工规范 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:详见设计图示及施工规范 4. 勾缝、抹面要求:详见设计图示及施工规范 5. 砂浆强度等级:详见设计图示及施工规范 6. 混凝土强度等级:详见设计图示及施工规范 7. 盖板材质、规格:详见设计图示及施工规范 8. 井筒、井盖、井圈材质及规格:详见设计图示及施工规范	1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井筒、井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 防坠装置安装 8. 踏步安装 9. 防水、止水 10. 防腐	座	6	572. 52	3435. 12	200. 36		
本页小计								3435. 12			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：新镇村村级道路修缮提升

标段：C01

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
			9. 防渗、防水、防腐要求:详见设计图示及施工规范								
6	030409001005	电力电缆 YJV-3*6	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV 3. 规格:-3*6 4. 材质:铜芯 5. 电压(kV):详见设计图示及施工规范 6. 敷设方式:详见设计图示及施工规范,含电缆头制作、安装;	1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 揭(盖)盖板	m	180	25.88	4658.4	6.83		
7	030409001006	电力电缆 YJV-5*10	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV 3. 规格:5*10 4. 材质:铜芯 5. 电压(kV):详见设计图示及施工规范 6. 敷设方式:详见设计图示及施工规范,含电缆头制作、安装;	1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 揭(盖)盖板	m	400	45.86	18344	7.86		
本页小计								23002.4			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：新镇村村级道路修缮提升

标段：C01

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
8	030409006005	电缆保护管PE50	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:PE 3. 规格:DN50 4. 敷设方式:详见设计图示及施工规范	1. 保护管敷设	m	580	32.38	18780.4	17.87		
9	030409006006	过路套管SC80	1. 名称:过路套管 2. 材质:SC 3. 规格:DN80 4. 敷设方式:详见设计图示及施工规范	1. 保护管敷设	m	50	116.94	5847	55.19		
10	030410002003	接地母线 热镀锌扁钢40*4	1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:40*4 4. 安装部位:详见设计图示及施工规范	1. 室外母线挖填土 2. 接地母线制作、安装	m	588	53.72	31587.36	37.41		
11	030410001003	接地极 L=2500	1. 名称:接地极 2. 材质:热镀锌角钢 3. 规格:50*5 L=2500 4. 其他:详见设计图示及施工规范	1. 接地极(板、桩)制作、安装	根	147	120.98	17784.06	55.48		
12	030416027003	接地装置调试	1. 名称:接地装置调试	1. 接地电阻测试	系统	1	1008.89	1008.89	638.6		
本页小计								75007.71			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：新镇村村级道路修缮提升

标段：C01

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
13	040101002003	挖填沟槽土方	1. 土类别:综合考虑 2. 挖土深度:0.7米	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	130.5	76.48	9980.64	55.79		
本页小计								9980.64			
合 计								295160.29			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

措施项目清单汇总表

工程名称：新镇村村级道路修缮提升项目\新镇村村级道路修缮提升\安装工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进出场及安拆费用组成明细表。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：新镇村村级道路修缮提升项目\新镇村村级道路修缮提升\安装工程 标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	名 称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	计算基础/ (或数量)	费率 (%)	金额(元)
----	------	-----	------	------	-----------	----------------	--------	-------

注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。
2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

增值税计价表

工程名称：新镇村村级道路修缮提升项目\新镇村村级道路修缮提升\安装工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单汇总表

工程名称：园林工程

单体工程名称：新镇村村级道路修缮提升

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：新镇村村级道路修缮提升

标段：C01

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
		新增苗木一									
1	050103002009	栽植单株灌木	1. 种类:鸡爪槭 2. 株高:201-250 3. 地径:6.1-8.0 4. 冠径:201-250 5. 养护期:一年养护 6. 支撑形式、材料: 扁担桩	1. 栽植 2. 施工期养护	株	1	414.47	414.47	57.45		
2	050103002010	栽植单株灌木	1. 种类:河津樱 2. 株高:500以上 3. 冠径:400-450 4. 胸径:14.1-16.0 5. 养护期:一年 6. 支撑形式、材料: 四脚桩	1. 栽植 2. 施工期养护	株	5	2975.05	14875.25	353.29		
3	050103003009	片植灌木	1. 种类:锦带花 2. 株高:41-50 3. 冠径:31-35 4. 单位面积株数:12 株/m2 5. 养护期:1年	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	10.7	131.34	1405.34	36.04		
本页小计								16695.06			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：新镇村村级道路修缮提升

标段：C01

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
4	050103003010	片植灌木	1. 种类:大花金鸡菊 2. 株高:40-45 3. 冠径:25-30 4. 单位面积株数:16株/m2	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	59.1	78.83	4658.85	27.7		
5	050103009025	栽植花卉/地被植物	1. 种类:蓝花丹 2. 株高/冠径:30-35/30-35 3. 单位面积株数:25株/m2 4. 养护期:一年	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	7.3	130.9	955.57	27.7		
6	050103009026	栽植花卉/地被植物	1. 种类:矮生山桃草 2. 株高/冠径:41-50/31-40 3. 单位面积株数:25株/m2 4. 养护期:一年	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	253.6	130.9	33196.24	27.7		
7	050103009027	栽植花卉/地被植物	1. 种类:墨西哥鼠尾草 2. 株高/冠径:41-50/21-25 3. 单位面积株数:36株/m2 4. 养护期:一年	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	319.7	186.39	59588.88	27.7		
本页小计								98399.54			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：新镇村村级道路修缮提升

标段：C01

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
8	050103009028	栽植花卉/地被植物	1. 种类:林荫鼠尾草 2. 株高/冠径:35-40/21-25 3. 单位面积株数:36株/m2 4. 养护期:一年	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	544.7	171.27	93290.77	27.7		
9	050103016003	播植草(灌木)籽	1. 草(灌木)籽种类:茼蒿菊 籽播 2. 密度:10g/m2 3. 养护期:一年	1. 基层处理 2. 坡地细整 3. 喷播或洒播 4. 覆盖 5. 施工期养护	m2	5.4	28.39	153.31	19.77		
10	050103009029	栽植花卉/地被植物	1. 种类:紫菀 2. 株高/冠径:25-30/21-25 3. 单位面积株数:25株/m2 4. 养护期:一年	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	4.7	130.9	615.23	27.7		
11	050103009030	栽植花卉/地被植物	1. 种类:美女樱 2. 株高/冠径:21-25/21-25 3. 单位面积株数:25株/m2 4. 养护期:一年	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	46.3	95.4	4417.02	27.7		
本页小计								98476.33			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：新镇村村级道路修缮提升

标段：C01

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
12	050103009031	栽植花卉/地被植物	1. 种类:葱兰 2. 株高/冠径:20-25/15-20 3. 单位面积株数:49丛/m2 15-20芽/丛 4. 养护期:一年	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	3.5	254.75	891.63	27.7		
13	050101005005	整理绿化用地	1. 找平找坡要求:满足设计要求	1. 排地表水 2. 就地挖填 3. 清渣、耙细、平整 4. 找平、找坡 5. 废弃物运输	m2	1235	6.87	8484.45	4.88		
14	050101016005	土壤改良 营养土	1. 改良材料品种:营养土 2. 改良材料拌和要求:种植区域按平均5cm厚 3. 土壤改良做法:满足设计要求	1. 改良材料配制 2. 改良材料拌和	m3	62	171.3	10620.6	18.99		
		新增苗木二									
本页小计								19996.68			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：新镇村村级道路修缮提升

标段：C01

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
15	050103001005	栽植乔木	1. 种类:无患子 2. 胸径/干径/米径/地径:16.1-18.0 3. 株高:551-600 4. 冠径:451-500 5. 养护期:一年 6. 支撑形式、材料:四脚桩	1. 栽植 2. 施工期养护	株	1	3258.25	3258.25	332.88		
16	050103001006	栽植乔木	1. 种类:柿树 2. 胸径/干径/米径/地径:14.1-16.0 3. 株高:450-500 4. 冠径:350-400 5. 养护期:一年 6. 支撑形式、材料:四脚桩	1. 栽植 2. 施工期养护	株	1	1882.1	1882.1	332.88		
17	050103002011	栽植单株灌木	1. 种类:花石榴 2. 株高:250-300 3. 冠径:200-220 4. 养护期:一年	1. 栽植 2. 施工期养护	株	16	500.78	8012.48	86.85		
18	050103002012	栽植单株灌木	1. 种类:花石榴 2. 株高:200-250 3. 冠径:150-180 4. 养护期:一年	1. 栽植 2. 施工期养护	株	25	247.72	6193	45.98		
本页小计								19345.83			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：新镇村村级道路修缮提升

标段：C01

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
19	050103003011	片植灌木	1. 种类:金叶大花六道木 2. 株高:36-40 3. 冠径:30-40 4. 单位面积株数:36株/m2 5. 养护期:一年	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	12. 3	309. 88	3811. 52	29. 92		
20	050103003012	片植灌木	1. 种类:翠芦莉 2. 株高:41-45 3. 冠径:30-40 4. 单位面积株数:25株/m2 5. 养护期:一年	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	50. 8	130. 9	6649. 72	27. 7		
21	050103009032	栽植花卉/地被植物	1. 种类:墨西哥鼠尾草 2. 株高/冠径:41-50/21-25 3. 单位面积株数:36株/m2 4. 养护期:一年	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	31. 8	186. 39	5927. 2	27. 7		
本页小计								16388. 44			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：新镇村村级道路修缮提升

标段：C01

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
22	050103009033	栽植花卉/地被植物	1. 种类:小兔子狼尾草 2. 株高/冠径:35-40/25-30 3. 单位面积株数:25株/m2 25-30芽/丛 4. 养护期:一年	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	197.3	408.4	80577.32	27.7		
23	050103009034	栽植花卉/地被植物	1. 种类:美丽月见草 2. 株高/冠径:25-30/21-25 3. 单位面积株数:36株/m2 4. 养护期:一年	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	98.8	114.03	11266.16	27.7		
24	050103009035	栽植花卉/地被植物	1. 种类:葱兰 2. 株高/冠径:20-25/15/20 3. 单位面积株数:49丛/m2 4. 养护期:一年	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	3.6	254.75	917.1	27.7		
25	050103009036	栽植花卉/地被植物	1. 种类:大花萱草 2. 株高/冠径:35-40/25-30 3. 单位面积株数:36株/m2 4. 养护期:一年	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	3.8	215.91	820.46	27.7		
本页小计								93581.04			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：新镇村村级道路修缮提升

标段：C01

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
26	050101005006	整理绿化用地	1.找平找坡要求:满足设计要求	1.排地表水 2.就地挖填 3.清渣、耙细、平整 4.找平、找坡 5.废弃物运输	m2	398.4	6.87	2737.01	4.88		
27	050101016006	土壤改良 营养土	1.改良材料品种:营养土 2.改良材料拌和要求:种植区域按平均5cm厚 3.土壤改良做法:满足设计要求	1.改良材料配制 2.改良材料拌和	m3	20	171.3	3426	18.99		
		新增苗木三									
28	050102002005	移植单株灌木	1.种类:移植原有球(冬青球等) 2.株高:100-120 3.冠径:120-150	1.修剪 2.起挖 3.回土填坑 4.运输 5.栽植 6.施工期养护	株	6	264.61	1587.66	98.2		
本页小计								7750.67			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程
单体工程名称：新镇村村级道路修缮提升

标段：C01

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
29	050102002006	移除原有球	1. 种类:移除原有长势不好球类 2. 株高:100-120 3. 冠径:80-100	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	株	9	7. 53	67. 77	5. 35		
30	050102008003	移除原有地被	1. 种类:移除原有地被 2. 其他:杂草等	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	m2	1621	15. 61	25303. 81	11. 09		
本页小计								25371. 58			
合 计								396005. 17			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

措施项目清单汇总表

工程名称：新镇村村级道路修缮提升项目\新镇村村级道路修缮提升\园林工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进出场及安拆费用组成明细表。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：新镇村村级道路修缮提升项目\新镇村村级道路修缮提升\园林工程 标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	名 称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	计算基础/ (或数量)	费率 (%)	金额(元)
----	------	-----	------	------	-----------	----------------	--------	-------

注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

