编制说明

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目　　标段：C01　　

一、工程概况
二、工程范围
三、编制依据
四、工程量计算规则说明
五、主要内容
六、其他说明

汇总表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额（元）
1	建设项目分部分项工程项目费	
1.1	校史馆	
1.1.1	建筑装饰工程	
1.1.2	强弱电给排水工程	
1.2	湛恩楼2楼食堂	
1.2.1	建筑装饰工程	
1.2.2	强弱电给排水工程	
1.3	化学实验室	
1.3.1	建筑装饰工程	
1.3.2	强弱电给排水工程	
2	措施项目费	
2.1	其中：安全文明施工费	
2.2	其他措施项目费	
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价（含税）	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
4	增值税	
合计=1+2+3+4		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

措施项目清单汇总表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	价格（元）	备注
1	011601	安全文明施工		
2	011601010001	冬雨季施工增加		
3	011601011001	夜间施工增加		
4	011601012001	特殊地区施工增加		
5	011601013001	二次搬运		
6	011601014001	已完工程及设备保护		
7	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护		
8	011601016001	管道柔性套管、刚性套管及管道封堵（含套管）；预留洞口措施处理及垃圾处理（包含开洞、二次浇捣、封堵（含防火封堵）等）；防火封堵（有机、无机、防火板、包等综合考虑，按工程规范及需要，在穿过防火分区、防火墙与板和类似项目的管件和套管之间安装防火填料，以符合防火设计与规范要求，独立分包或专业分包所需的防火封堵在整体措施报价中考虑）		
9	011601017001	调试（防雷接地调试、电气、消防、弱电等设备接线检查及系统调试等）		
10	011601018001	涉及本工程的所有拆除工程及拆除物建筑垃圾（不含土方）场外处置费		
11	011601019001	原有设施设备保护性拆装及搬运费用；检验、检测费；竣工资料费；赶工措施费；竣工精保洁费；防水工程的闭水试验、竣工验收所需的室内空气检测及治理费		
12	011601020001	投标人为完成本工程所有内容需发生的其他措施费用（上面未列支根据实际需要项目）		
本页合计				
合　　计				

注：1.措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进出场及安拆费用组成明细表。

2.本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目　　标段：C01　　

序号	项目编码	名　称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
1.1	011601006001	临时设施	项	办公区设置			
1.2	011601006002			宿舍设施			
1.3	011601006003			食堂生活设施			
1.4	011601006004			现场厕所设施			
1.5	011601006005			施工现场临时用电			
2.1	011601007001	文明施工		边界设置			
2.2	011601007002			出入门及两侧设置			
2.3	011601007003			管线保护			
2.4	011601007004			施工区域设置			
2.5	011601007005			工程内临时通风、排烟			
2.6	011601007006			现场消防设置			
2.7	011601007007			智能化设置			
3.1	011601008001	环境保护		垃圾处理			
3.2	011601008002			噪声控制			
3.3	011601008003			扬尘控制			

注：1.安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2.安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3.本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4.本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编列。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目　　标段：C01　　

序号	项目编码	名　称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
3.4	011601008004			光污染控制			
4.1	011601009001	安全施工		临边洞口交叉高处作业防护			
4.2	011601009002			作业人员必要的安全防护			
合　　计							

注：1.安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2.安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3.本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4.本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编列。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目　　标段：C01　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/（或数量）	费率（%）/（或单价）	价格构成明细（元）				金额（元）	备注
							人工费	材料费	施工机具（机械）使用费	企业管理费和利润		
1	011601010001	冬雨季施工增加	项									
2	011601011001	夜间施工增加	项									
3	011601012001	特殊地区施工增加	项									
4	011601013001	二次搬运	项									
5	011601014001	已完工程及设备保护	项									
6	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	项									

注：1.采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目　　标段：C01　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/（或数量）	费率（%）/（或单价）	价格构成明细（元）				金额（元）	备注
							人工费	材料费	施工机具（机械）使用费	企业管理费和利润		
7	011601016001	管道柔性套管、刚性套管及管道封堵（含套管）；预留洞口措施处理及垃圾处理（包含开洞、二次浇捣、封堵（含防火封堵）等）；防火封堵（有机、无机、防火板、包等综合考虑，按工程规范及需要，在穿过防火分区、防火墙与板和类似项目的管件和套管之间安装防火填料，以符合防火设计与规范要求，独立分包或专业分包所需的防火封堵在整体措施报价中考虑）	项									

注：1.采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目　　标段：C01　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/（或数量）	费率（%）/（或单价）	价格构成明细（元）				金额（元）	备注
							人工费	材料费	施工机具（机械）使用费	企业管理费和利润		
8	011601017001	调试（防雷接地调试、电气、消防、弱电等设备接线检查及系统调试等）	项									
9	011601018001	涉及本工程的所有拆除工程及拆除物建筑垃圾（不含土方）场外处置费	项									
10	011601019001	原有设施设备保护性拆装及搬运费用；检验、检测费；竣工资料费；赶工措施费；竣工精保洁费；防水工程的闭水试验、竣工验收所需的室内空气检测及治理费	项									
11	011601020001	投标人为完成本工程所有内容需发生的其他措施费用（上面未列支根据实际需要项目）	项									

注：1.采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目　　标段：C01　　

合计						

注：1.采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

措施项目费用分析表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目　　标段：C01　　

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	011601	安全文明施工							
2	011601010001	冬雨季施工增加							
3	011601011001	夜间施工增加							
4	011601012001	特殊地区施工增加							
5	011601013001	二次搬运							
6	011601014001	已完工程及设备保护							
7	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护							
8	011601016001	管道柔性套管、刚性套管及管道封堵（含套管）；预留洞口措施处理及垃圾处理（包含开洞、二次浇捣、封堵（含防火封堵）等）；防火封堵（有机、无机、防火板、包等综合考虑，按工程规范及需要，在穿过防火分区、防火墙与板和类似项目的管件和套管之间安装防火填料，以符合防火设计与规范要求，独立分包或专业分包所需的防火封堵在整体措施报价中考虑）							
本页小计									

注：1.由招标人根据项目特点，在措施项目范围内，对有使用周期和需要摊销的措施项目，如脚手架等，选择使用。

2.由投标人根据措施项目的使用情况，阶段分摊措施费用。

3.本表项目编码、措施项目名称由招标人填写，价格及阶段分摊组成由投标人填写。

措施项目费用分析表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目　　标段：C01　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
9	011601017001	调试（防雷接地调试、电气、消防、弱电等设备接线检查及系统调试等）							
10	011601018001	涉及本工程的所有拆除工程及拆除物建筑垃圾（不含土方）场外处置费							
11	011601019001	原有设施设备保护性拆装及搬运费用；检验、检测费；竣工资料费；赶工措施费；竣工精保洁费；防水工程的闭水试验、竣工验收所需的室内空气检测及治理费							
12	011601020001	投标人为完成本工程所有内容需发生的其他措施费用（上面未列支根据实际需要项目）							
本页小计									
合　　计									

注：1.由招标人根据项目特点，在措施项目范围内，对有使用周期和需要摊销的措施项目，如脚手架等，选择使用。

2.由投标人根据措施项目的使用情况，阶段分摊措施费用。

3.本表项目编码、措施项目名称由招标人填写，价格及阶段分摊组成由投标人填写。

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场及安拆费用单价（元）$C=C_1+C_2+C_3$			合价	备注
				机械安拆费	机械装卸运输费	固定装置安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A·B·C	
本页小计								
合　　计								

注：1.相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项。

2.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

3.进出场及安拆费用单价应包含企业管理费和利润。

其他项目清单汇总表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备 注
1	暂列金额	130000	填写合计数 （详见本应用规则表A.10 暂列金额明细表）
2	专业工程暂估价		填写合计数 （详见本应用规则表A.12 专业工程暂估价表）
3	计日工		填写合计数 （详见本应用规则表A.13 计日工表）
4	总承包服务费		填写合计数 （详见本应用规则表A.14 总承包服务费计价表）
合　计		130000	

注：材料暂估价此处不汇总，材料暂估价进入分部分项工程清单项目。

暂列金额明细表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额				
1.1					
2	未确定工程暂列金额			130000	
2.1	暂列金额			130000	
3	未确定服务暂列金额				
3.1					
4	未确定其他暂列金额				
4.1					
本页小计				**130000**	
合　　计				**130000**	

注：1. 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2. 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价中；

3. 暂列金额应包含企业管理费和利润。

材料暂估价表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	材料名称	规格型号*	单位	数量*	拟发包（采购）方式*	发包（采购）人	不含税单价（元）	合 价（元）
合　　计									

注：1.本表由招标人根据清单项目的拟用材料，按照表格要求填写，投标人应将上述材料暂估价计入工程项目清单综合单价和综合单价人材机报价中。
2.材料包括原材料、燃料、构配件、设备等。
3.“规格型号”、“数量”、“拟发包（采购）方式”为非必填项，招标人可根据实际情况选择性填写

专业工程暂估价表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	拟发包（采购）方式	发包（采购）人	暂估金额（元）			备注
				不含税价格	增值税	含税价格	
				A_1	B_1	C_1	
1							
本页小计							
合　　计							

注：1. 本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价中。

2. 暂估金额应包含企业管理费和利润。

计日工表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价（元）
1	人工				
1.1					
2	材料				
2.1					
3	施工器具（机械）				
3.1					
合计=1+2+3					

注：1. 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2. 综合单价应包含企业管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目　　标段：C01　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
		A_1	B	C_1	
1	发包人提供材料				详见本应用规则附表 A.17 发包人通过公开招标方式确定的材料一览表
2					
3	专业分包工程				详见本应用规则附表 A.12 专业工程暂估价表
4					
本页小计					
合　　计					

注：1. 本表项目名称应由招标人填写；

2. 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1”“费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”。

投标报价
增值税计价表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税		以分部分项工程费+措施项目费+其他项目费（扣除专业工程暂估价）之和为基数	9	
合计					

增值税计价表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	措施项目清单费用+其他项目合计-专业工程暂估价		9	
合计					

发包人通过公开招标方式确定的材料一览表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目　　标段：C01

序号	项目编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税 单价（元）	合价(元)	有效 损耗率(%)	交货方式	送达地点	备注
合　计											

注：本表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

单位工程清单汇总表

工程名称：校史馆　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	分部工程名称	金额（元）
1	校史馆	
1.1	建筑装饰工程	
1.1.1	砌筑工程	
1.1.2	门窗工程	
1.1.3	防水工程	
1.1.4	楼地面装饰工程	
1.1.5	墙、面装饰与隔断工程	
1.1.6	天棚工程	
1.1.7	油漆、涂料工程	
1.1.8	其他	
1.2	强弱电给排水工程	
1.2.1	电气工程	
1.2.2	应急照明系统	
1.2.3	弱电工程	
1.2.4	给排水工程	
合计		

注:1.群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

措施项目清单汇总表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\校史馆　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	价格（元）	备注
本页合计				
合　　计				

注：1.措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进出场及安拆费用组成明细表。

2.本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\校史馆　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	名 称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
合　　计							

注：1.安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2.安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3.本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4.本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编列。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\校史馆　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/（或数量）	费率（%）/（或单价）	价格构成明细（元）				金额（元）	备注
							人工费	材料费	施工机具（机械）使用费	企业管理费和利润		
合计												

注：1.采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

措施项目费用分析表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\校史馆　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
本页小计									
合　　计									

注：1.由招标人根据项目特点，在措施项目范围内，对有使用周期和需要摊销的措施项目，如脚手架等，选择使用。

2.由投标人根据措施项目的使用情况，阶段分摊措施费用。

3.本表项目编码、措施项目名称由招标人填写，价格及阶段分摊组成由投标人填写。

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\校史馆　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场及安拆费用单价（元）$C=C_1+C_2+C_3$			合价	备注
				机械安拆费	机械装卸运输费	固定装置安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A·B·C	
本页小计								
合　　计								

注：1.相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项。

2.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

3.进出场及安拆费用单价应包含企业管理费和利润。

其他项目清单汇总表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\校史馆　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备 注
1	暂列金额		填写合计数 （详见本应用规则表A.10 暂列金额明细表）
2	专业工程暂估价		填写合计数 （详见本应用规则表A.12 专业工程暂估价表）
3	计日工		填写合计数 （详见本应用规则表A.13 计日工表）
4	总承包服务费		填写合计数 （详见本应用规则表A.14 总承包服务费计价表）
合　计			

注：材料暂估价此处不汇总，材料暂估价进入分部分项工程清单项目。

暂列金额明细表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\校史馆　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额				
1.1					
2	未确定工程暂列金额				
2.1					
3	未确定服务暂列金额				
3.1					
4	未确定其他暂列金额				
4.1					
本页小计					
合　　计					

注：1. 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2. 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价中；

3. 暂列金额应包含企业管理费和利润。

专业工程暂估价表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学
校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造
项目\校史馆　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	拟发包（采购）方式	发包（采购）人	暂估金额（元）			备注
				不含税价格	增值税	含税价格	
				A_1	B_1	C_1	
1							
本页小计							
合　　计							

注：1. 本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价中。

2. 暂估金额应包含企业管理费和利润。

计日工表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\校史馆　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价（元）
1	人工				
1.1					
2	材料				
2.1					
3	施工器具（机械）				
3.1					
合计=1+2+3					

注：1. 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2. 综合单价应包含企业管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\校史馆　　标段：C01　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
		A_1	B	C_1	
1	发包人提供材料				详见本应用规则附表 A.17 发包人通过公开招标方式确定的材料一览表
2					
3	专业分包工程				详见本应用规则附表 A.12 专业工程暂估价表
4					
本页小计					
合　　计					

注：1. 本表项目名称应由招标人填写；

2. 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”。

增值税计价表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，
湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\校史馆　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	措施项目清单费用+其他项目合计-专业工程暂估价		9	
合计					

单位工程清单汇总表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：校史馆　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	分部工程名称	金额（元）
1	砌筑工程	
2	门窗工程	
3	防水工程	
4	楼地面装饰工程	
5	墙、面装饰与隔断工程	
6	天棚工程	
7	油漆、涂料工程	
8	其他	
合计		

注:1.群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：校史馆　　标段：C01　　第 1 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
		砌筑工程									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：校史馆　　标段：C01　　第 2 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
1	010402001001	加气混凝土砌块墙 200厚	1.砌块品种、规格、强度等级:B06(A3.5)蒸压加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级:采用不低于WMa5.0预拌专用砂浆砌筑 3.墙体类型:内墙 4.墙体厚度:200厚 5.补充:所有填充墙、内隔墙砌块与混凝土墙、柱、梁、板连接处(包括埋设管线的槽),均采用聚合物水泥砂浆内贴耐碱玻纤网格布加强,两侧不小于300,然后再做粉	1.砂浆制作 2.砌砖、砌块 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	6.59					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：校史馆　　标段：C01　　第 3 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			刷								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：校史馆　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
2	010401008001	零星砌砖	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.零星砌砖名称、部位:零星砌砖、卫生间地台等 3.砂浆强度等级:采用不低于WMa5.0预拌专用砂浆砌筑 4.补充:所有填充墙、内隔墙砌块与混凝土墙、柱、梁、板连接处(包括埋设管线的槽),均采用聚合物水泥砂浆内贴耐碱玻纤网格布加强,两侧不小于300,然后再做粉刷	1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝	m3	0.95					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：校史馆　　标段：C01　　第 5 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
		门窗工程									
3	010810002001	窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格:18mm阻燃板基层+9.5厚耐火石膏板 2.防护材料种类:详见设计图纸及说明	1.制作 2.安装	m	31.47					
4	010810001001	窗帘 垂直帘	1.窗帘材质:窗帘垂直帘 2.窗帘层数:详见设计图纸及说明 3.带幔要求:详见设计图纸及说明 4.其他工艺要求:详见设计图纸及说明	1.制作 2.安装	m2	30.51					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：校史馆　　标段：C01　　第 6 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
5	010810001002	窗帘 布艺窗帘	1.窗帘材质:窗帘布艺窗帘 2.窗帘层数:详见设计图纸及说明 3.带幔要求:详见设计图纸及说明 4.其他工艺要求:详见设计图纸及说明	1.制作 2.安装	m2	11.34					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：校史馆　　标段：C01　　第 7 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
6	010801002001	成品套装单扇木门带套	1.门洞口尺寸:970*2160等 2.门类型:成品套装木门 3.开启方式:平开 4.门扇木材材质:详见设计图纸及说明 5.门套材质、规格:详见设计图纸及说明 6.玻璃品种、厚度:详见设计图纸及说明 7.五金种类、规格:含所有五金配件等 8.其他工艺要求:综合单价含封堵、灌浆等一切费用	1.门套安装 2.门扇安装 3.玻璃安装 4.五金配件安装 5.嵌缝打胶	m2	6.29					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：校史馆　　标段：C01　　第 8 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
		防水工程									
7	010904002001	两遍1.5MM厚聚氨酯楼地面防水层	1.防水膜品种:聚氨酯防水层 2.涂膜厚度、遍数:1.5MM厚、两遍 3.增强材料种类:详见设计图纸及说明 4.上翻高度:含四周上翻等	1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	35.26					
		楼地面装饰工程									
8	011101006001	40厚水泥砂浆找平层	1.找平层厚度:40厚 2.砂浆种类及强度等级:水泥砂浆找平层	1.基层清理 2.找平层铺设	m2	25.07					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：校史馆　　标段：C01　　第 9 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
9	011101008001	5厚水泥基自流平	1.界面剂材料种类、遍数:满足设计规范及要求 2.找平层厚度、材料种类:5厚水泥基自流平	1.基层处理 2.涂界面剂 3.找平层铺设	m2	156.95					
10	011103002001	2.6mm厚塑胶卷材地板楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:详见设计图纸及说明 2.面层材料品种、规格:2.6mm厚塑胶卷材地板 3.压条种类:含收边压条，详见设计图纸及说明	1.基层清理 2.面层铺设 3.压条装钉	m2	141.05					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：校史馆　　标段：C01　　第 10 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
11	011104002001	实木复合地板	1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:详见设计图纸及说明 2.基层材料种类、规格:详见设计图纸及说明 3.面层材料品种、规格:实木复合地板 4.防护材料种类:详见设计图纸及说明	1.基层清理 2.龙骨铺设 3.基层铺设 4.面层铺设 5.刷防护材料	m2	15.9					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：校史馆　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
12	011102003001	600*600防滑地砖楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:40厚水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:详见设计图纸及说明 3.面层材料品种、规格:600*600防滑地砖 4.勾缝材料种类:详见设计图纸及说明 5.防护层材料种类:详见设计图纸及说明 6.面层处理方式:详见设计图纸及说明	1.找平层铺设 2.基层清理 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、结晶	m2	26.31					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：校史馆　　标段：C01　　第 12 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
13	011108003004	18mm厚石材地台	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:详见设计图纸及说明 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:详见设计图纸及说明 3.面层材料品种、规格:18mm厚石材地台 4.勾缝材料种类:详见设计图纸及说明 5.防护材料种类:详见设计图纸及说明 6.面层处理方式:详见设计图纸及说明	1.基层清理 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、结晶	m2	2.24					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：校史馆　　标段：C01　　第 13 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
14	011108003001	18mm厚门槛石	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:详见设计图纸及说明 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:详见设计图纸及说明 3.面层材料品种、规格:18mm厚门槛石 4.勾缝材料种类:详见设计图纸及说明 5.防护材料种类:详见设计图纸及说明 6.面层处理方式:详见设计图纸及说明	1.基层清理 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、结晶	m2	1.08					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：校史馆　　标段：C01　　第 14 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
15	011105006001	H80金属踢脚线	1.踢脚线高度:H80 2.基层材料种类、规格:细木工板（阻燃） 3.面层材料品种、规格:金属踢脚线	1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺设	m	118.13					
		墙、面装饰与隔断工程									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：校史馆　　标段：C01　　第 15 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
16	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级:8厚预拌砂浆中层 10厚预拌砂浆底层 界面剂一道 3.分格缝宽度、材料种类:详见设计图纸及说明 4.面层处理方式:详见设计图纸及说明	1.基层清理 2.分层抹灰 3.面层处理 4.分格嵌缝	m2	163.28					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：校史馆　　标段：C01　　第 16 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
17	011203001001	石材墙、柱面 仿石纹岩板	1.基层类型、部位:满足设计要求及规范 2.安装方式:水泥砂浆粘接层 3.面层材料品种、规格:仿石纹岩板 4.缝宽、勾缝材料种类:满足设计要求及规范 5.防护材料种类:含不锈钢收口条 6.面层处理方式:满足设计要求及规范	1.基层清理 2.粘结层铺贴 3.面层铺贴或安装 4.勾缝 5.刷防护材料 6.磨光、酸洗、打蜡	m2	3.24					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：校史馆　　标段：C01　　第 17 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
18	011203001002	石材墙、柱面 仿石纹岩板（阻燃板基层）	1.基层类型、部位:满足设计要求及规范 2.安装方式:9mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:仿石纹岩板 4.缝宽、勾缝材料种类:满足设计要求及规范 5.防护材料种类:含不锈钢收口条 6.面层处理方式:满足设计要求及规范	1.基层清理 2.粘结层铺贴 3.面层铺贴或安装 4.勾缝 5.刷防护材料 6.磨光、酸洗、打蜡	m2	15.52					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：校史馆　　标段：C01　　第 18 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
19	011203001003	石材墙、柱面 石材造型	1.基层类型、部位:详见设计图纸及说明 2.安装方式:干挂 3.骨架材料种类、规格:阻燃龙骨骨架+9mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:石材造型 5.缝宽、勾缝材料种类:满足设计要求及规范 6.防护材料种类:满足设计要求及规范 7.面层处理方式:满足设计要求及规范	1.基层清理 2.粘结层铺贴或骨架安装(若有) 3.面层铺贴或安装 4.勾缝 5.刷防护材料 6.磨光、酸洗、打蜡	m2	3.14					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：校史馆　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
20	011203003001	块料墙、柱面 仿古砖	1.基层类型、部位:详见设计图纸及说明 2.安装方式:干挂 3.骨架材料种类、规格:阻燃龙骨骨架+9mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:仿古砖 5.缝宽、勾缝材料种类:满足设计要求及规范 6.防护材料种类:满足设计要求及规范 7.面层处理方式:满足设计要求及规范	1.基层清理 2.粘结层铺贴或骨架安装(若有) 3.面层铺贴或安装 4.勾缝 5.刷防护材料 6.磨光、酸洗、打蜡	m2	18.34					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：校史馆　　标段：C01　　第 20 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
21	011203003002	块料墙、柱面 300*600玻化砖	1.基层类型、部位:满足设计要求及规范 2.安装方式:水泥砂浆粘接层 3.面层材料品种、规格:300*600玻化砖 4.缝宽、勾缝材料种类:满足设计要求及规范 5.防护材料种类:含不锈钢收口条 6.面层处理方式:满足设计要求及规范	1.基层清理 2.粘结层铺贴或骨架安装(若有) 3.面层铺贴或安装 4.勾缝 5.刷防护材料 6.磨光、酸洗、打蜡	m2	84.89					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：校史馆　　标段：C01　　第 21 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
22	011203003003	块料墙、柱面 浅色机刨石	1.基层类型、部位:满足设计要求及规范 2.安装方式:水泥砂浆粘接层 3.面层材料品种、规格:浅色机刨石 4.缝宽、勾缝材料种类:满足设计要求及规范 5.防护材料种类:含不锈钢收口条 6.面层处理方式:满足设计要求及规范	1.基层清理 2.粘结层铺贴或骨架安装(若有) 3.面层铺贴或安装 4.勾缝 5.刷防护材料 6.磨光、酸洗、打蜡	m2	4.19					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：校史馆　　标段：C01　　第 22 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
23	011205001009	单面轻钢龙骨	1.龙骨材料种类、规格、中距:100轻钢龙骨间距400mm 2.隔离层材料种类、规格:满足设计要求及规范 3.基层材料种类、规格:9mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:满足设计要求及规范 5.压条材料种类、规格:满足设计要求及规范	1.基层清理 2.龙骨制作、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴	m2	52.05					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：校史馆　　标段：C01　　第 23 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
24	011205001010	双面轻钢龙骨	1.龙骨材料种类、规格、中距:100轻钢龙骨间距400mm 2.隔离层材料种类、规格:满足设计要求及规范 3.基层材料种类、规格:9mm阻燃板基层（双面） 4.面层材料品种、规格:满足设计要求及规范 5.压条材料种类、规格:满足设计要求及规范	1.基层清理 2.龙骨制作、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴	m2	47.37					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：校史馆　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
25	011205001011	二级造型	1.龙骨材料种类、规格、中距:30*30阻燃龙骨骨架 2.隔离层材料种类、规格:满足设计要求及规范 3.基层材料种类、规格:9mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:满足设计要求及规范 5.压条材料种类、规格:满足设计要求及规范	1.基层清理 2.龙骨制作、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴	m2	8.26					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：校史馆　　标段：C01　　第 25 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
26	011205001012	石膏板饰面	1.面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 2.压条材料种类、规格:满足设计要求及规范	1.基层清理 2.面层铺贴	m2	18.8					
27	011205001013	木饰面板（面层）	1.面层材料品种、规格:木纹饰面 2.压条材料种类、规格:满足设计要求及规范	1.基层清理 2.面层铺贴	m2	8.26					
28	011205001014	吸音板（面层）	1.面层材料品种、规格:吸音板 2.压条材料种类、规格:满足设计要求及规范	1.基层清理 2.面层铺贴	m2	68.16					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：校史馆　　标段：C01　　第 26 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
29	011205001003	不锈钢电梯门套	1.隔离层材料种类、规格:满足设计要求及规范 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:不锈钢电梯门套 4.压条材料种类、规格:满足设计要求及规范	1.基层清理 2.钉隔离层 3.基层铺钉 4.面层铺贴	m2	8.56					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：校史馆　　标段：C01　　第 27 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
30	010808002002	不锈钢边框套	1.基层材料品种、规格:9mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格:1.2mm烤漆不锈钢板 3.线条品种、规格:满足设计要求及规范 4.防护材料种类:满足设计要求及规范	1.清理基层 2.立筋制作、安装 3.基层板安装 4.面层铺贴 5.线条安装 6.刷防护材料	m2	1.89					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：校史馆　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
31	011210006001	卫生间隔断	1.骨架、边框材料种类、规格:详见设计图纸及说明 2.隔板材料品种、规格、颜色:18厚2代抗倍特板 3.嵌缝、塞口材料品种:详见设计图纸及说明 4.补充:含门、不锈钢包边、拉手、挂钩及附件等	1.骨架及边框安装 2.隔板安装 3.嵌缝、塞口	m2	32.95					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：校史馆　　标段：C01　　第 29 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
32	011210006002	小便斗隔板	1.骨架、边框材料种类、规格:详见设计图纸及说明 2.隔板材料品种、规格、颜色:18厚2代抗倍特板 3.嵌缝、塞口材料品种:详见设计图纸及说明 4.补充:含门、不锈钢包边、拉手、挂钩及附件等	1.骨架及边框安装 2.隔板安装 3.嵌缝、塞口	m2	1.58					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：校史馆　　标段：C01　　第 30 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
33	011207002003	8mm烤漆钢化玻璃隔断	1.隔墙、隔断类型:玻璃隔断 2.骨架、边框材料种类、规格:详见设计图纸及说明 3.隔板材料品种、规格:8mm烤漆钢化玻璃 4.嵌缝、塞口材料品种:详见设计图纸及说明 5.压条材料种类:详见设计图纸及说明	1.骨架及边框制作、安装 2.玻璃制作、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条	m2	22.65					
		天棚工程									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：校史馆　　标段：C01　　第 31 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
34	011302001001	吊顶天棚 轻钢龙骨双层9.5厚耐火石膏板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:详见设计图纸及说明 2.龙骨材料种类、规格、中距:50轻钢付龙骨间距300mm 3.基层材料种类、规格:9.5厚耐火石膏板 4.面板材料品种、规格:9.5厚耐火石膏板 5.压条材料种类、规格:吊顶清单综合单价综合考虑不同高度（标高越级的其侧面封板/吊顶如遇窗边，则吊顶至梁	1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	144.51					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：校史馆　　标段：C01　　第 32 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			底或板底的石膏板侧封板）跌级、吊顶造型、线条、吊顶转换层、检查口、灯槽（含开孔）及其他线条等工作内容及左右费用。 6.嵌缝材料种类:详见设计图纸及说明 7.防护材料种类:详见设计图纸及说明								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：校史馆　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
35	011302004001	50*90mm铝方通吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:C50系列龙骨 2.基层材料种类、规格:详见设计图纸及说明 3.面板材料品种、规格:50*90mm铝方通 4.防护材料种类:详见设计图纸及说明	1.基层清理 2.安装龙骨 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.刷防护材料	m2	97.15					
36	011302007001	软膜天花吊顶	1.骨架材料种类、规格:50轻钢付龙骨间距300mm 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层 3.面板材料品种、规格:软膜天花	1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.铺贴面板	m2	8.62					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：校史馆　　标段：C01　　第 34 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
37	011303001001	160mm宽不锈钢内嵌条	1.装饰带型式、尺寸:160mm宽 2.材料品种、规格:不锈钢内嵌条 3.安装固定方式:详见设计图纸及说明	1.安装、固定	m	9.21					
		油漆、涂料工程									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：校史馆　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
38	011403001001	铝方通天花以上墙面及顶面喷黑漆	1.基层类型:抹灰层 2.腻子种类:满足设计要求 3.刮腻子遍数:详见设计图纸及说明 4.防护材料种类:详见设计图纸及说明 5.油漆品种、刷漆遍数:封底漆一道 无机涂料面层2道(每道间隔2小时)	1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	126.68					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：校史馆　　标段：C01　　第 36 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
39	011403001002	天棚无机涂料	1.基层类型:抹灰层 2.腻子种类:满足设计要求 3.刮腻子遍数:3遍腻子 4.防护材料种类:详见设计图纸及说明 5.油漆品种、刷漆遍数:封底漆一道 无机涂料面层3道(每道间隔2小时)	1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	263.41					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：校史馆　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
40	011403001003	墙面无机涂料	1.基层类型:抹灰层 2.腻子种类:满足设计要求 3.刮腻子遍数:3遍腻子 4.防护材料种类:详见设计图纸及说明 5.油漆品种、刷漆遍数:封底漆一道 无机涂料面层3道(每道间隔2小时)	1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	230.13					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：校史馆　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
41	011403001004	墙面艺术漆	1.基层类型:抹灰层 2.腻子种类:满足设计要求 3.刮腻子遍数:详见设计图纸及说明 4.防护材料种类:详见设计图纸及说明 5.油漆品种、刷漆遍数:墙面艺术漆	1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	33.37					
		其他									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：校史馆　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
42	011501004001	木饰面阶梯坐台	1.名称:木饰面阶梯坐台 2.阶梯龙骨类型:30*30*3mm竖向镀锌钢方管骨架间距500mm，满足设计规范及要求 3.基层材料及规格:15mm阻燃板基层 4.面层材料及规格:木纹饰面板 5.计算规则:含水平投影面积计算 6.说明:含设计及相关规范要求中的所有费用	1.安装(安放) 2.五金配件安装	m2	35.71					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：校史馆　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
43	011501004002	服务台 2200mm长×700mm宽×1050mm高	1.名称:服务台（石材面层） 2.规格、型号:2200mm长×700mm宽×1050mm高 3.安装方式:满足设计规范及要求 4.说明:含设计及相关规范要求中的所有费用	1.安装(安放) 2.五金配件安装	个	1					
44	011505003001	6mm银镜	1.镜面玻璃品种、规格:6mm银镜 2.框材质、断面尺寸:阻燃龙骨骨架 3.基层材料种类:15mm阻燃板基层	1.基层安装 2.玻璃及框制作、安装	m2	1.55					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：校史馆　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
45	011505001001	石材洗漱台	1.材料品种、规格:25厚石材饰面板 2.支架品种、规格:详见设计图纸及规范 3.补充:含石材挡水条	1.安装	m2	3.08					
46	011505002001	卫生纸盒	1.配件名称:卫生纸盒 2.配件品种:含完成该项内容的所有配件 3.规格:详见设计图纸及规范	1.安装	个	7					
本页小计											
合　　计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

措施项目清单汇总表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\校史馆\建筑装饰工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	价格（元）	备注
本页合计				
合　　计				

注：1.措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进出场及安拆费用组成明细表。

2.本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\校史馆\建筑装饰工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	名　称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
合　　计							

注：1.安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2.安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3.本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4.本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编列。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\校史馆\建筑装饰工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/（或数量）	费率（%）/（或单价）	价格构成明细（元）				金额（元）	备注
							人工费	材料费	施工机具（机械）使用费	企业管理费和利润		
合计												

注：1.采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

措施项目费用分析表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\校史馆\建筑装饰工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
本页小计									
合　　计									

注：1.由招标人根据项目特点，在措施项目范围内，对有使用周期和需要摊销的措施项目，如脚手架等，选择使用。

2.由投标人根据措施项目的使用情况，阶段分摊措施费用。

3.本表项目编码、措施项目名称由招标人填写，价格及阶段分摊组成由投标人填写。

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\校史馆\建筑装饰工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场及安拆费用单价（元）C=C_1+C_2+C_3			合价	备注
				机械安拆费	机械装卸运输费	固定装置安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A•B•C	
本页小计								
合　　计								

注：1.相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项。

2.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

3.进出场及安拆费用单价应包含企业管理费和利润。

其他项目清单汇总表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\校史馆\建筑装饰工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备 注
1	暂列金额		填写合计数 （详见本应用规则表A.10 暂列金额明细表）
2	专业工程暂估价		填写合计数 （详见本应用规则表A.12 专业工程暂估价表）
3	计日工		填写合计数 （详见本应用规则表A.13 计日工表）
4	总承包服务费		填写合计数 （详见本应用规则表A.14 总承包服务费计价表）
合　　计			

注：材料暂估价此处不汇总，材料暂估价进入分部分项工程清单项目。

暂列金额明细表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\校史馆\建筑装饰工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额				
1.1					
2	未确定工程暂列金额				
2.1					
3	未确定服务暂列金额				
3.1					
4	未确定其他暂列金额				
4.1					
本页小计					
合　　计					

注：1. 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2. 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价中；

3. 暂列金额应包含企业管理费和利润。

专业工程暂估价表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学
校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造
项目\校史馆\建筑装饰工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	拟发包（采购）方式	发包（采购）人	暂估金额（元）			备注
				不含税价格	增值税	含税价格	
				A_1	B_1	C_1	
1							
本页小计							
合　　计							

注：1. 本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价中。

2. 暂估金额应包含企业管理费和利润。

计日工表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\校史馆\建筑装饰工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价（元）
1	人工				
1.1					
2	材料				
2.1					
3	施工器具（机械）				
3.1					
合计=1+2+3					

注：1. 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2. 综合单价应包含企业管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\校史馆\建筑装饰工程　　标段：C01　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
		A_1	B	C_1	
1	发包人提供材料				详见本应用规则附表 A.17 发包人通过公开招标方式确定的材料一览表
2					
3	专业分包工程				详见本应用规则附表 A.12 专业工程暂估价表
4					
本页小计					
合　　计					

注：1. 本表项目名称应由招标人填写；

2. 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”。

增值税计价表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\校史馆\建筑装饰工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价		9	
合计					

单位工程清单汇总表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：校史馆　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	分部工程名称	金额（元）
1	电气工程	
2	应急照明系统	
3	弱电工程	
4	给排水工程	
合计		

注:1.群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：校史馆　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
		电气工程									
1	030402011001	照明配电箱 AL	1.名称:照明配电箱 AL 2.型号:Pe=94KW 3.规格:参考尺寸:450Wx840Hx120D 4.安装方式:挂墙明装 5.说明:综合单价包含基础型钢、配电箱箱体、全部元器件、各类模块、铜排、附件及辅材等安装配电箱所需的一切费用	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：校史馆　　标段：C01　　第 2 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
2	030409001001	电力电缆 WDZB-YJY-4X95+1X50	1.型号:WDZB-YJY-4X95+1X50 2.材质:铜芯 3.电压(kV):1KV 4.敷设方式:桥架/配管敷设 5.说明:供应及安装电力电缆(包括本体、电缆终端头及中间头、穿刺线夹、分支电缆头、固定装置、配合试验及其它一切所需配件、附件等，一切如图纸及规范所述）	1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板	m	32.6					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：校史馆　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
3	030412001001	配管 JDG20	1.材质:JDG管 2.规格:DN20 3.配置形式:暗配、明配综合考虑 4.接地要求:符合设计图纸及验收规范要求 5.说明:暗配含地面、墙体开槽、修理，清理恢复等，明配含支架制作安装（支架刷漆）。	1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.穿引线 4.接地	m	760.3					
4	030412004001	电线 WDZB-BYJ-4.0	1.配线形式:穿管/桥架敷设 2.型号:WDZB-BYJ-4.0	1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	875.8					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：校史馆　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
5	030412004002	电线 WDZB-BYJ-2.5	1.配线形式:穿管/桥架敷设 2.型号:WDZB-BYJ-2.5	1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	2190.09					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：校史馆　　标段：C01　　第 5 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
6	030412003001	热浸镀锌金属桥架 200*100	1.材质:热浸镀锌金属桥架 2.规格:200*100 3.接地跨接方式:水平电缆桥架及金属线槽通长敷设一根-25X4镀锌扁钢接地干线,此接地干线与接地体焊通. 金属桥架长度小于30m时,不少于两处与接地干线相连接,金属桥架长度大于30m时,应每隔20~30m应与接地干线可靠连接,线槽各端口及支架或吊架均应可靠接地。 4.说明:包含隔板	1.本体安装 2.本体跨接接地 3.隔板、盖板等附件安装	m	53.83					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：校史馆　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			、盖板，弯头、三通、喇叭口、伸缩接、大小头等配件，普通支架								
7	030413002001	4寸LED可调角度环境筒灯	1.名称:可调角度环境筒灯 2.型号:35W 4000K 3.规格:4寸 4.安装方式:按设计要求并满足施工规范	1.本体安装 2.接地	套	29					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：校史馆　　标段：C01　　第 7 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
8	030413002002	LED导轨射灯（含射灯滑轨）	1.名称:LED导轨射灯 2.型号:配光10℃,色温4000K,Ra≥90 3.规格:功率20W 4.安装方式:按设计要求并满足施工规范 5.补充:含射灯滑轨	1.本体安装 2.接地	套	125					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：校史馆　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
9	030413002003	双头斗胆灯	1.名称:双头斗胆灯 2.型号:按设计要求并满足施工规范 3.规格:按设计要求并满足施工规范 4.安装方式:按设计要求并满足施工规范	1.本体安装 2.接地	套	24					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：校史馆　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
10	030413002004	LED灯带	1.名称:LED灯带 2.型号:按设计要求并满足施工规范 3.规格:按设计要求并满足施工规范 4.安装方式:按设计要求并满足施工规范 5.补充:含调光驱动	1.本体安装 2.接地	m	275.68					
11	030412007001	灯头金属软管	1.名称:灯头金属软管 2.材质:金属软管 3.规格:DN20 4.安装形式:灯头盒连接灯具，吊顶内敷设	1.本体安装	根	268					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：校史馆　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
12	030412003002	10-20mm宽匀光铝槽	1.名称:匀光铝槽 2.型号:含调光驱动 3.规格:10mm宽 4.材质:符合设计图纸及规范要求 5.类型:符合设计图纸及规范要求 6.接地跨接方式:符合设计图纸及规范要求	1.本体安装 2.本体跨接接地 3.隔板、盖板等附件安装	m	65.2					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：校史馆　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
13	030412003003	50mm宽匀光铝槽	1.名称:匀光铝槽 2.型号:含调光驱动 3.规格:50mm宽 4.材质:符合设计图纸及规范要求 5.类型:符合设计图纸及规范要求 6.接地跨接方式:符合设计图纸及规范要求	1.本体安装 2.本体跨接接地 3.隔板、盖板等附件安装	m	39.43					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：校史馆　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
14	030412003004	100mm宽匀光铝槽	1.名称:匀光铝槽 2.型号:含调光驱动 3.规格:100mm宽 4.材质:符合设计图纸及规范要求 5.类型:符合设计图纸及规范要求 6.接地跨接方式:符合设计图纸及规范要求	1.本体安装 2.本体跨接接地 3.隔板、盖板等附件安装	m	51.52					
15	030413013001	双联单控开关	1.名称:双联单控开关 2.规格:86型 3.安装方式:墙面暗装	1.安装接线	套	3					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：校史馆　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
16	030413013002	单联单控开关	1.名称:单联单控开关 2.规格:86型 3.安装方式:墙面暗装	1.安装接线	套	2					
17	030413014001	五孔插座10A	1.名称:五孔插座 2.规格:86型，10A 3.安装方式:墙面暗装	1.安装接线	套	34					
18	030412006001	灯头接线盒	1.名称:灯头接线盒 2.规格:86型	1.本体安装	个	175					
19	030412006002	开关插座盒	1.名称:开关插座暗盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装	1.本体安装	个	39					
		应急照明系统									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：校史馆　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
20	030402011002	照明配电箱 ALE	1.名称:照明配电箱 ALE 2.型号:HDB 3.规格:参考尺寸:600Wx1100Hx215D 4.安装方式:挂墙明装 5.说明:综合单价包含基础型钢、配电箱箱体、全部元器件、各类模块、铜排、附件及辅材等安装配电箱所需的一切费用	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：校史馆　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
21	030412001002	配管 SC20	1.材质:SC管 2.规格:DN20 3.配置形式:暗配、明配综合考虑 4.接地要求:符合设计图纸及验收规范要求 5.说明:暗配含地面、墙体开槽、修理，清理恢复等，明配含支架制作安装（支架刷漆）。	1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.穿引线 4.接地	m	224.38					
22	030412004003	电线 ZBN-BV-2.5	1.配线形式:穿管/桥架敷设 2.规格:ZBN-BV-2.5	1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	802.14					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：校史馆　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
23	030413001001	楼层指示标志灯	1.名称:楼层指示标志灯 2.规格:YJD型EPS提供电源 3.类型:按设计要求并满足施工规范 4.安装方式:壁装,离地2.5米	1.本体安装 2.接地	套	2					
24	030413001002	疏散出口标志灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.规格:YJD型EPS提供电源 3.类型:按设计要求并满足施工规范 4.安装方式:壁装,离地2.5米	1.本体安装 2.接地	套	4					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：校史馆　　标段：C01　　第 17 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
25	030413001003	方向标志灯	1.名称:方向标志灯 2.规格:YJD型EPS提供电源 3.类型:按设计要求并满足施工规范 4.安装方式:离地300嵌墙安装	1.本体安装 2.接地	套	8					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：校史馆　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
26	030413001004	消防应急照明灯 32W	1.类型:消防应急照明灯 2.型号:32W/自带驱动器/EPS提供电源 3.说明:采用集中电源集中控制 持续供电时间不小于90分钟 平时不亮应急时强制点亮 EPS供电消防灯具须有CCCF认证	1.本体安装 2.接地	套	14					
27	030412006003	灯头接线盒	1.名称:灯头接线盒 2.规格:86型	1.本体安装	个	28					
		弱电工程									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：校史馆　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
28	030412003009	热浸镀锌金属桥架 200*100	1.材质:热浸镀锌金属桥架 2.规格:200*100 3.接地跨接方式:水平电缆桥架及金属线槽通长敷设一根-25X4镀锌扁钢接地干线,此接地干线与接地体焊通. 金属桥架长度小于30m时,不少于两处与接地干线相连接,金属桥架长度大于30m时,应每隔20~30m应与接地干线可靠连接,线槽各端口及支架或吊架均应可靠接地。 4.说明:包含隔板	1.本体安装 2.本体跨接接地 3.隔板、盖板等附件安装	m	42.31					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：校史馆　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			、盖板，弯头、三通、喇叭口、伸缩接、大小头等配件，普通支架								
29	030412001015	配管 JDG20	1.材质:JDG管 2.规格:DN20 3.配置形式:暗配、明配综合考虑 4.接地要求:符合设计图纸及验收规范要求 5.说明:暗配含地面、墙体开槽、修理，清理恢复等，明配含支架制作安装（支架刷漆）。	1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.穿引线 4.接地	m	92.7					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：校史馆　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
30	030412004004	双绞线（非屏蔽）	1.名称:双绞线（非屏蔽） 2.配线形式:按设计要求并满足施工规范 3.型号:按设计要求并满足施工规范 4.规格:按设计要求并满足施工规范 5.材质:按设计要求并满足施工规范 6.配线线制:含水晶头 7.钢索材质、规格:按设计要求并满足施工规范 8.导线连接方式:按设计要求并满	1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	446.18					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：校史馆　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			足施工规范								
31	030412004005	电线 WDZBN-BYJ-2.5	1.配线形式:穿管/桥架敷设 2.型号:WDZBN-BYJ-2.5	1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	306.8					
32	030501010001	无线路由器	1.名称:无线路由器 2.类别:满足图纸及设计规范要求 3.规格:满足图纸及设计规范要求 4.安装方式:满足图纸及设计规范要求 5.其他:根据图纸及验收规范要求，完成该项内容的全部工作	1.本体安装 2.接线 3.接地	台	1					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：校史馆　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
33	030501015001	POE网络交换机	1.名称:POE网络交换机 2.类别:满足图纸及设计规范要求 3.规格:满足图纸及设计规范要求 4.其他:根据图纸及验收规范要求，完成该项内容的全部工作	1.本体安装 2.接线 3.接地	台	1					
34	030501010002	无线AP	1.名称:无线AP面板 2.类别:满足图纸及设计规范要求 3.规格:满足图纸及设计规范要求 4.其他:根据图纸及验收规范要求，完成该项内容的全部工作	1.本体安装 2.接线 3.接地	台	7					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：校史馆　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
35	030502010001	PDU插座	1.名称:PDU插座 2.类别:满足图纸及设计规范要求 3.规格:满足图纸及设计规范要求 4.其他:根据图纸及验收规范要求，完成该项内容的全部工作	1.本体安装 2.接线	个	2					
36	030502008001	理线架	1.名称:理线架 2.类别:满足图纸及设计规范要求 3.规格:满足图纸及设计规范要求 4.其他:根据图纸及验收规范要求，完成该项内容的全部工作	1.安装 2.卡接 3.绑扎 4.标记 5.电子配线架附件安装	架	1					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：校史馆　　标段：C01　　第 25 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
37	030413017001	强电灯光控制箱	1.名称:强电灯光控制箱 2.材质:满足图纸及设计规范要求 3.规格:满足图纸及设计规范要求 4.安装方式:满足图纸及设计规范要求 5.其他:根据图纸及验收规范要求，完成该项内容的全部工作	1.本体安装	台	1					
		给排水工程									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：校史馆　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
38	031003006001	坐便器	1.类型:蹲便器 2.材质:陶瓷 3.规格:详见设计选型要求 4.说明:含厂家标准附件，含角阀、软管、密封圈等所有配件	1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	3					
39	031003006002	蹲便器	1.类型:蹲便器 2.材质:陶瓷 3.规格:详见设计选型要求 4.说明:含厂家标准附件，含角阀、软管、存水弯等所有配件	1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	4					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：校史馆　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
40	031003007001	感应式小便斗	1.类型:感应式小便斗 2.材质:陶瓷 3.规格:详见设计选型要求 4.安装方式:详见设计选型要求 5.说明:含厂家标准附件，含感应器、角阀、软管、自动冲洗阀等所有配件	1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	5					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：校史馆　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
41	031003008001	成品拖布池	1.类型:成品拖布池 2.材质:按设计要求并满足施工规范 3.规格:按设计要求并满足施工规范 4.安装方式:按设计要求并满足施工规范	1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	1					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：校史馆　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
42	031003003001	台上式洗脸盆（含感应龙头）	1.类型:台上盆 2.材质:陶瓷 3.规格:详见设计选型要求 4.安装方式:台上安装 5.说明:含厂家标准附件，含角阀、软管、下水器等所有配件，含感应式龙头	1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	4					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：校史馆　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
43	031001008001	PPR给水管 DN50	1.材质:PPR给水管 S5系列 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质:公称压力1.2MPa 5.压力试验及吹、洗设计要求:泄漏、灌水、通球试验 6.警示带形式:详见设计图纸及说明 7.安装部位:室内 8.介质:给水	1.管道安装 2.管件安装 3.管卡制作安装 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设	m	6.96					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：校史馆　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
44	031001008002	PPR给水管 DN40	1.材质:PPR给水管 S5系列 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质:公称压力1.2MPa 5.压力试验及吹、洗设计要求:泄漏、灌水、通球试验 6.警示带形式:详见设计图纸及说明 7.安装部位:室内 8.介质:给水	1.管道安装 2.管件安装 3.管卡制作安装 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设	m	7.67					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：校史馆　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
45	031001008003	PPR给水管 DN32	1.材质:PPR给水管 S5系列 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质:公称压力1.2MPa 5.压力试验及吹、洗设计要求:泄漏、灌水、通球试验 6.警示带形式:详见设计图纸及说明 7.安装部位:室内 8.介质:给水	1.管道安装 2.管件安装 3.管卡制作安装 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设	m	9.41					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：校史馆　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
46	031001008004	PPR给水管 DN20	1.材质:PPR给水管 S5系列 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质:公称压力1.2MPa 5.压力试验及吹、洗设计要求:泄漏、灌水、通球试验 6.警示带形式:详见设计图纸及说明 7.安装部位:室内 8.介质:给水	1.管道安装 2.管件安装 3.管卡制作安装 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设	m	13.3					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：校史馆　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
47	031001008005	PVC-U静音排水管 DN110	1.材质:耐高温PVC-U静音排水管 2.规格:DN110 3.连接形式:承插式专用粘接 4.管卡材质:详见设计图纸及说明 5.压力试验及吹、洗设计要求:泄漏、灌水、通球试验 6.警示带形式:详见设计图纸及说明 7.安装部位:室内 8.介质:排水	1.管道安装 2.管件安装 3.管卡制作安装 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设	m	19.73					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：校史馆　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
48	031001008006	PVC-U静音排水管 DN75	1.材质:耐高温PVC-U静音排水管 2.规格:DN75 3.连接形式:承插式专用粘接 4.管卡材质:详见设计图纸及说明 5.压力试验及吹、洗设计要求:泄漏、灌水、通球试验 6.警示带形式:详见设计图纸及说明 7.安装部位:室内 8.介质:排水	1.管道安装 2.管件安装 3.管卡制作安装 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设	m	5.28					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：校史馆　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
49	031001008007	PVC-U静音排水管 DN50	1.材质:耐高温PVC-U静音排水管 2.规格:DN50 3.连接形式:承插式专用粘接 4.管卡材质:详见设计图纸及说明 5.压力试验及吹、洗设计要求:泄漏、灌水、通球试验 6.警示带形式:详见设计图纸及说明 7.安装部位:室内 8.介质:排水	1.管道安装 2.管件安装 3.管卡制作安装 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设	m	5.9					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：校史馆　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
50	031002001001	截止阀 DN50	1.类型:截止阀 2.材质:全铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接	1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	2					
51	031002001002	截止阀 DN40	1.类型:截止阀 2.材质:全铜 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接	1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	2					
52	031003014001	地漏 DN75	1.类型:地漏 2.材质:按设计要求并满足施工规范 3.型号:按设计要求并满足施工规范 4.规格:DN75	1.安装	个	2					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：校史馆　　标段：C01　　第 38 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
53	031003014002	地面扫除口 DN75	1.类型:地面扫除口 2.材质:按设计要求并满足施工规范 3.型号:按设计要求并满足施工规范 4.规格:DN75	1.安装	个	2					
54	031301001001	砖结构 宽mm*深mm 70×70	1.名称:砖结构 2.规格:宽mm*深mm 70×70 3.部位:按设计要求并满足施工规范 4.结构类型:按设计要求并满足施工规范	1.开槽 2.恢复处理	m	31.5					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：校史馆　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
55	030910001001	手提式干粉灭火器	1.形式:手提式干粉灭火器（2个/具） 2.规格、型号:满足设计规范及要求	1.本体放置	具	10					
本页小计											
合　　计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

措施项目清单汇总表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\校史馆\强弱电给排水工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	价格（元）	备注

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\校史馆\强弱电给排水工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	名　称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
合　　计							

注：1.安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2.安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3.本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4.本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编列。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\校史馆\强弱电给排水工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/（或数量）	费率（%）/（或单价）	价格构成明细（元）				金额（元）	备注
							人工费	材料费	施工机具（机械）使用费	企业管理费和利润		
合计												

注：1.采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

措施项目费用分析表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\校史馆\强弱电给排水工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
本页小计									
合　　计									

注：1.由招标人根据项目特点，在措施项目范围内，对有使用周期和需要摊销的措施项目，如脚手架等，选择使用。

2.由投标人根据措施项目的使用情况，阶段分摊措施费用。

3.本表项目编码、措施项目名称由招标人填写，价格及阶段分摊组成由投标人填写。

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\校史馆\强弱电给排水工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场及安拆费用单价（元）$C=C_1+C_2+C_3$			合价	备注
				机械安拆费	机械装卸运输费	固定装置安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A·B·C	
本页小计								
合　　计								

注：1.相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项。

2.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

3.进出场及安拆费用单价应包含企业管理费和利润。

其他项目清单汇总表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\校史馆\强弱电给排水工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备 注
1	暂列金额		填写合计数 （详见本应用规则表A.10 暂列金额明细表）
2	专业工程暂估价		填写合计数 （详见本应用规则表A.12 专业工程暂估价表）
3	计日工		填写合计数 （详见本应用规则表A.13 计日工表）
4	总承包服务费		填写合计数 （详见本应用规则表A.14 总承包服务费计价表）
合　　计			

注：材料暂估价此处不汇总，材料暂估价进入分部分项工程清单项目。

暂列金额明细表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\校史馆\强弱电给排水工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额				
1.1					
2	未确定工程暂列金额				
2.1					
3	未确定服务暂列金额				
3.1					
4	未确定其他暂列金额				
4.1					
本页小计					
合　　计					

注：1. 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2. 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价中；

3. 暂列金额应包含企业管理费和利润。

专业工程暂估价表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学
校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造
项目\校史馆\强弱电给排水工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	拟发包（采购）方式	发包（采购）人	暂估金额（元）			备注
				不含税价格	增值税	含税价格	
				A_1	B_1	C_1	
1							
本页小计							
合　　计							

注：1. 本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价中。

2. 暂估金额应包含企业管理费和利润。

计日工表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\校史馆\强弱电给排水工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价（元）
1	人工				
1.1					
2	材料				
2.1					
3	施工器具（机械）				
3.1					
合计=1+2+3					

注：1. 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2. 综合单价应包含企业管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\校史馆\强弱电给排水工程　　标段：C01　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
		A_1	B	C_1	
1	发包人提供材料				详见本应用规则附表 A.17 发包人通过公开招标方式确定的材料一览表
2					
3	专业分包工程				详见本应用规则附表 A.12 专业工程暂估价表
4					
本页小计					
合　　计					

注：1. 本表项目名称应由招标人填写；

2. 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”。

增值税计价表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\校史馆\强弱电给排水工程　　标段：C01　　

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价		9	
合计					

单位工程清单汇总表

工程名称：湛恩楼2楼食堂　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	分部工程名称	金额（元）
1	湛恩楼2楼食堂	
1.1	建筑装饰工程	
1.1.1	砌筑工程	
1.1.2	门窗工程	
1.1.3	防水工程	
1.1.4	楼地面装饰工程	
1.1.5	墙、面装饰与隔断工程	
1.1.6	天棚工程	
1.1.7	油漆、涂料工程	
1.1.8	其他	
1.2	强弱电给排水工程	
1.2.1	电气工程	
1.2.2	应急照明系统	
1.2.3	弱电工程	
1.2.4	给排水工程	
合计		

注:1.群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

措施项目清单汇总表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\湛恩楼2楼食堂　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	价格（元）	备注

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\湛恩楼2楼食堂　　标段：C01　　

序号	项目编码	名 称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
合　　计							

注：1.安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2.安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3.本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4.本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编列。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\湛恩楼2楼食堂　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/（或数量）	费率（%）/（或单价）	价格构成明细（元）				金额（元）	备注
							人工费	材料费	施工机具（机械）使用费	企业管理费和利润		
合计												

注：1.采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

措施项目费用分析表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\湛恩楼2楼食堂　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
本页小计									
合　　计									

注：1.由招标人根据项目特点，在措施项目范围内，对有使用周期和需要摊销的措施项目，如脚手架等，选择使用。

2.由投标人根据措施项目的使用情况，阶段分摊措施费用。

3.本表项目编码、措施项目名称由招标人填写，价格及阶段分摊组成由投标人填写。

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\湛恩楼2楼食堂　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场及安拆费用单价（元）$C=C_1+C_2+C_3$			合价	备注
				机械安拆费	机械装卸运输费	固定装置安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A·B·C	
本页小计								
合　　计								

注：1.相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项。

2.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

3.进出场及安拆费用单价应包含企业管理费和利润。

其他项目清单汇总表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\湛恩楼2楼食堂　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备 注
1	暂列金额		填写合计数 （详见本应用规则表A.10 暂列金额明细表）
2	专业工程暂估价		填写合计数 （详见本应用规则表A.12 专业工程暂估价表）
3	计日工		填写合计数 （详见本应用规则表A.13 计日工表）
4	总承包服务费		填写合计数 （详见本应用规则表A.14 总承包服务费计价表）
合　计			

注：材料暂估价此处不汇总，材料暂估价进入分部分项工程清单项目。

暂列金额明细表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\湛恩楼2楼食堂　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额				
1.1					
2	未确定工程暂列金额				
2.1					
3	未确定服务暂列金额				
3.1					
4	未确定其他暂列金额				
4.1					
本页小计					
合　　计					

注：1. 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2. 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价中；

3. 暂列金额应包含企业管理费和利润。

专业工程暂估价表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学
校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造
项目\湛恩楼2楼食堂　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	拟发包（采购）方式	发包（采购）人	暂估金额（元）			备注
				不含税价格	增值税	含税价格	
				A_1	B_1	C_1	
1							
本页小计							
合　　计							

注：1. 本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价中。

2. 暂估金额应包含企业管理费和利润。

计日工表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\湛恩楼2楼食堂　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价（元）
1	人工				
1.1					
2	材料				
2.1					
3	施工器具（机械）				
3.1					
合计=1+2+3					

注：1. 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2. 综合单价应包含企业管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\湛恩楼2楼食堂　　标段：C01　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
		A_1	B	C_1	
1	发包人提供材料				详见本应用规则附表 A.17 发包人通过公开招标方式确定的材料一览表
2					
3	专业分包工程				详见本应用规则附表 A.12 专业工程暂估价表
4					
本页小计					
合　　计					

注：1. 本表项目名称应由招标人填写；

2. 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”。

增值税计价表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，
湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\湛恩楼2楼食堂　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	措施项目清单费用+其他项目合计-专业工程暂估价		9	
合计					

单位工程清单汇总表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：湛恩楼2楼食堂　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	分部工程名称	金额（元）
1	砌筑工程	
2	门窗工程	
3	防水工程	
4	楼地面装饰工程	
5	墙、面装饰与隔断工程	
6	天棚工程	
7	油漆、涂料工程	
8	其他	
合计		

注:1.群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：湛恩楼2楼食堂　　标段：C01　　第 1 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
		砌筑工程									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：湛恩楼2楼食堂　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
1	010401008002	零星砌砖	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.零星砌砖名称、部位:零星砌砖、台阶等 3.砂浆强度等级:采用不低于WMa5.0预拌专用砂浆砌筑 4.补充:所有填充墙、内隔墙砌块与混凝土墙、柱、梁、板连接处(包括埋设管线的槽),均采用聚合物水泥砂浆内贴耐碱玻纤网格布加强,两侧不小于300,然后再做粉刷	1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝	m3	0.68					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：湛恩楼2楼食堂　　标段：C01　　第 3 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
		门窗工程									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：湛恩楼2楼食堂　　标段：C01　　第 4 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
2	010802001001	隔热断桥铝合金玻璃门	1.门洞口尺寸:隔热断桥铝合金玻璃门 2.门类型:综合考虑 3.开启方式:详见设计图纸及说明 4.框、扇材质:断桥隔热铝合金型材（氟碳喷涂） 5.玻璃品种、厚度:双中空氩气双膜超白钢化玻璃（Low-e+保温膜） 6.五金种类、规格:包含所有五金配件等 7.其他工艺要求:综合单价包括后续深化所发生玻	1.门(含框)安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	10.8					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：湛恩楼2楼食堂　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			璃和门窗框含量变化的增量 8.其他:综合单价含封堵、灌浆等一切费用 9.报价说明:含设计及相关规范要求中的所有费用								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：湛恩楼2楼食堂　　标段：C01　　第 6 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
3	010807001001	隔热断桥铝合金固定窗	1.窗洞口尺寸:隔热断桥铝合金固定窗 2.门类型:综合考虑 3.开启方式:详见设计图纸及说明 4.框、扇材质:断桥隔热铝合金型材（氟碳喷涂） 5.玻璃品种、厚度:双中空氩气双膜超白钢化玻璃（Low-e+保温膜） 6.五金种类、规格:包含所有五金配件等 7.其他工艺要求:综合单价包括后续深化所发生玻	1.窗(含框)安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	24.95					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：湛恩楼2楼食堂　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			璃和门窗框含量变化的增量 8.其他:综合单价含封堵、灌浆等一切费用 9.报价说明:含设计及相关规范要求中的所有费用								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：湛恩楼2楼食堂　　标段：C01　　第 8 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
4	010801004001	木质乙级防火门	1.门洞口尺寸:FM乙1521 2.防火等级:木质乙级防火门 3.开启方式:平开门 4.玻璃品种、厚度:厂方定制加工，成品包含油漆，现场施工安装 5.五金种类、规格:含防火锁、铰链、闭门器、插销、防烟条、安全推杆、拉丝不锈钢门把手等五金件。常开防火门须安装信号控制关闭和反馈装置 6.防护材料种类:	1.门(含框)安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	m2	3.15					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：湛恩楼2楼食堂　　标段：C01　　第 9 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			综合单价综合考虑后续深化设计费用及深化设计导致材质规格型号变化等 7.其他:综合单价含封堵、灌浆等一切费用 8.报价说明:含设计及相关规范要求中的所有费用								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：湛恩楼2楼食堂　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
5	010802004001	钢质防火门	1.门洞口尺寸:M1524、M1224等 2.防火等级:详见设计图纸及说明 3.开启方式:平开门 4.玻璃品种、厚度:厂方定制加工，成品包含油漆，现场施工安装 5.五金种类、规格:含防火锁、铰链、闭门器、插销、防烟条、安全推杆、拉丝不锈钢门把手等五金件。常开防火门须安装信号控制关闭和反馈装置 6.防护材料种类:	1.门(含框)安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	m2	6.48					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：湛恩楼2楼食堂　　标段：C01　　第 11 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			综合单价综合考虑后续深化设计费用及深化设计导致材质规格型号变化等 7.其他:综合单价含封堵、灌浆等一切费用 8.报价说明:含设计及相关规范要求中的所有费用								
6	010810002002	窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格:18mm阻燃板基层+9.5厚纸面石膏板 2.防护材料种类:详见设计图纸及说明	1.制作 2.安装	m	35.43					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：湛恩楼2楼食堂　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
7	010810001003	窗帘 垂直帘	1.窗帘材质:窗帘垂直帘 2.窗帘层数:详见设计图纸及说明 3.带幔要求:详见设计图纸及说明 4.其他工艺要求:详见设计图纸及说明	1.制作 2.安装	m2	54.78					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：湛恩楼2楼食堂　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
8	010801002002	成品套装木门带套	1.门洞口尺寸:970*2160等 2.门类型:成品套装木门 3.开启方式:平开 4.门扇木材材质:详见设计图纸及说明 5.门套材质、规格:详见设计图纸及说明 6.玻璃品种、厚度:详见设计图纸及说明 7.五金种类、规格:含所有五金配件等 8.其他工艺要求:综合单价含封堵、灌浆等一切费用	1.门套安装 2.门扇安装 3.玻璃安装 4.五金配件安装 5.嵌缝打胶	m2	4.2					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：湛恩楼2楼食堂　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
9	010808002001	20厚成品金属门套	1.基层材料品种、规格:基层细木工板（刷防火涂料两遍） 2.面层材料品种、规格:20厚成品金属门套 3.线条品种、规格:详见设计图纸及说明 4.防护材料种类:详见设计图纸及说明	1.清理基层 2.立筋制作、安装 3.基层板安装 4.面层铺贴 5.线条安装 6.刷防护材料	m2	3.96					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：湛恩楼2楼食堂　　标段：C01　　第 15 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
10	010809001001	30厚石材窗台板	1.找平层材质:详见设计图纸及说明 2.粘结层材质、厚度:结构胶粘贴 3.窗台板材质、规格:30厚石材窗台板 4.说明:含石材倒角、切割、打磨等	1.基层清理 2.抹找平层 3.窗台板制作、安装	m2	3					
		防水工程									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：湛恩楼2楼食堂　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
11	010904002002	两遍1.5MM厚聚氨酯楼地面防水层	1.防水膜品种:聚氨酯防水层 2.涂膜厚度、遍数:1.5MM厚、两遍 3.增强材料种类:详见设计图纸及说明 4.上翻高度:含四周上翻600等	1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	59.68					
		楼地面装饰工程									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：湛恩楼2楼食堂　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
12	011102003002	600*600复古防滑地砖楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:素水泥浆一度(内掺建筑胶) 20厚DS 20防水水泥砂浆找平抹灰 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚DS 15干硬性水泥砂浆粘结层 撒素水泥面(洒适量清水) 3.面层材料品种、规格:10厚600x600复古防滑砖 4.勾缝材料种类:专用勾缝剂擦缝 5.防护层材料种类:详见设计图纸及说明	1.找平层铺设 2.基层清理 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、结晶	m2	92.29					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：湛恩楼2楼食堂　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			6.面层处理方式:详见设计图纸及说明								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：湛恩楼2楼食堂　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
13	011102003003	600*600复古防滑地砖楼地面（原有地面修复打磨清洗）	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚DS 15干硬性水泥砂浆粘结层 撒素水泥面(洒适量清水) 2.面层材料品种、规格:10厚600x600复古防滑砖 3.勾缝材料种类:专用勾缝剂擦缝 4.防护层材料种类:详见设计图纸及说明 5.面层处理方式:详见设计图纸及说明	1.基层清理 2.面层铺设、磨边 3.勾缝 4.刷防护材料 5.酸洗、打蜡、结晶	m2	243.24					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：湛恩楼2楼食堂　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
14	011102003004	300*300红缸砖楼地面	1.首层找平层厚度、材料种类及强度等级:素水泥浆一度(内掺建筑胶) 20厚DS 20防水水泥砂浆找平抹灰 2.首层结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚DS 15干硬性水泥砂浆粘结层 撒素水泥面(洒适量清水) 3.垫高层材料及厚度:轻质砖 4.找平层厚度、材料种类及强度等级:素水泥浆一度(内掺建筑胶) 20厚DS 20防水水	1.找平层铺设 2.基层清理 3.垫高层铺设 4.面层铺设、磨边 5.勾缝 6.刷防护材料 7.酸洗、打蜡、结晶	m2	20.71					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：湛恩楼2楼食堂　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			泥砂浆找平抹灰 5.结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚DS 15干硬性水泥砂浆粘结层 撒素水泥面(洒适量清水) 6.面层材料品种、规格:300*300红缸砖 7.勾缝材料种类:专用勾缝剂擦缝 8.防护层材料种类:详见设计图纸及说明 9.面层处理方式:详见设计图纸及说明								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：湛恩楼2楼食堂　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
15	011107004001	防滑地砖台阶	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:素水泥浆一度(内掺建筑胶) 20厚DS 20防水水泥砂浆找平抹灰 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚DS 15干硬性水泥砂浆粘结层 撒素水泥面(洒适量清水) 3.面层材料品种、规格:600*600防滑地砖 4.勾缝材料种类:详见设计图纸及说明 5.防滑条材料种类、规格:详见设	1.基层清理 2.找平层铺设 3.面层铺设 4.贴嵌防滑条 5.勾缝 6.刷防护材料 7.酸洗、打蜡、结晶	m2	11.67					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：湛恩楼2楼食堂　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			计图纸及说明 6.防护材料种类:详见设计图纸及说明 7.面层处理方式:详见设计图纸及说明								
16	011105006002	H50金属踢脚线	1.踢脚线高度:H50 2.基层材料种类、规格:细木工板（阻燃） 3.面层材料品种、规格:金属踢脚线	1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺设	m	64.4					
		墙、面装饰与隔断工程									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：湛恩楼2楼食堂　　标段：C01　　第 24 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
17	011207001001	轻质隔墙 9厚水泥板	1.隔墙、隔断类型:型钢龙骨水泥板隔墙 2.骨架、边框材料种类、规格:100x100镀锌钢管@500(墙厚200) 3.隔板材料品种、规格:9厚双面水泥板 4.嵌缝、塞口材料品种:详见设计图纸及说明 5.压条材料种类:含金属收口条	1.骨架及边框制作、安装 2.隔板制作、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条	m2	68.2					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：湛恩楼2楼食堂　　标段：C01　　第 25 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
18	011203003004	块料墙、柱面 600*1200玻化砖	1.基层类型、部位:满足设计要求及规范 2.安装方式:水泥砂浆粘接层 3.面层材料品种、规格:600*1200玻化砖 4.缝宽、勾缝材料种类:专用美缝剂擦缝 5.防护材料种类:含不锈钢收口条 6.面层处理方式:满足设计要求及规范	1.基层清理 2.粘结层铺贴或骨架安装(若有) 3.面层铺贴或安装 4.勾缝 5.刷防护材料 6.磨光、酸洗、打蜡	m2	267.92					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：湛恩楼2楼食堂　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
19	011203003005	块料墙、柱面 600*600玻化砖	1.基层类型、部位:满足设计要求及规范 2.安装方式:水泥砂浆粘接层 3.面层材料品种、规格:600*600玻化砖 4.缝宽、勾缝材料种类:专用美缝剂擦缝 5.防护材料种类:含不锈钢收口条 6.面层处理方式:满足设计要求及规范	1.基层清理 2.粘结层铺贴或骨架安装(若有) 3.面层铺贴或安装 4.勾缝 5.刷防护材料 6.磨光、酸洗、打蜡	m2	53.21					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：湛恩楼2楼食堂　　标段：C01　　第 27 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
20	011205001004	墙、柱面装饰板 格栅长城板	1.龙骨材料种类、规格、中距:30*30阻燃木龙骨(横向中距300mm,纵向中距600mm) 2.隔离层材料种类、规格:满足设计要求及规范 3.基层材料种类、规格:15厚阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:格栅长城板 5.压条材料种类、规格:含金属收口条	1.基层清理 2.龙骨制作、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴	m2	12.74					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：湛恩楼2楼食堂　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
21	011205001005	墙、柱面装饰板 12厚安全玻璃	1.龙骨材料种类、规格、中距:30*30阻燃木龙骨(横向中距300mm,纵向中距600mm) 2.隔离层材料种类、规格:满足设计要求及规范 3.基层材料种类、规格:15厚阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:12厚安全玻璃 5.压条材料种类、规格:含金属收口条	1.基层清理 2.龙骨制作、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴	m2	22.16					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：湛恩楼2楼食堂　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
22	010502010001	混凝土防水墙垛 C30	1.混凝土种类:混凝土防水墙垛 2.混凝土强度等级: C30 3.墙体厚度:240厚	1.孔洞预留 2.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.57					
23	010505005001	混凝土防水墙垛模板	1.模板形式:混凝土防水墙垛模板	1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	4.78					
		天棚工程									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：湛恩楼2楼食堂　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
24	011302001002	吊顶天棚 轻钢龙骨双层12厚纸面石膏板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:详见设计图纸及说明 2.龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨CB60x27吊点附挂中距1200；次龙骨凹CB60x27中距400 3.基层材料种类、规格:12厚纸面石膏板 4.面板材料品种、规格:12厚双层纸面石膏板自攻螺丝拧牢燃烧性能:A级 5.压条材料种类、规格:吊顶清单综合单价综合考	1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	172.11					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：湛恩楼2楼食堂　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			虑不同高度（标高越级的其侧面封板/吊顶如遇窗边，则吊顶至梁底或板底的石膏板侧封板）跌级、吊顶造型、线条、吊顶转换层、检查口、灯槽（含开孔）及其他线条等工作内容及左右费用。 6.嵌缝材料种类:含20宽凹型黑色不锈钢收边条 7.防护材料种类:详见设计图纸及说明								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：湛恩楼2楼食堂　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
25	011302004002	30*150mm铝方通吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:10号镀锌低碳钢丝(或Φ8钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与现浇钢筋混凝土楼板固定（用膨胀螺栓与现浇钢筋混凝土楼板固定） 2.龙骨材料种类、规格、中距:与30x150铝方通专用下层副龙骨联接,间距≤600与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200用吊件与钢筋吊杆联结厚找平 3.基层材料种类	1.基层清理 2.安装龙骨 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.刷防护材料	m2	193.09					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：湛恩楼2楼食堂　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			、规格:详见设计图纸及说明 4.面板材料品种、规格:30x150铝方通 5.防护材料种类:详见设计图纸及说明								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：湛恩楼2楼食堂　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
26	011302001003	300x300铝扣板	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:T型轻钢主龙骨 TB24x28 中距600,用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定,中距横向小于等1200纵向600 2.龙骨材料种类、规格、中距:T型轻钢次龙骨 TB24x28 中距600 3.面板材料品种、规格:300x300铝扣板 4.压条材料种类、规格:详见设计图纸及说明 5.嵌缝材料种类:详见设计图纸及说明	1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.面板铺贴 4.开孔及洞口处理 5.嵌缝 6.刷防护材料	m2	21.46					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：湛恩楼2楼食堂　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			6.防护材料种类:详见设计图纸及说明								
		油漆、涂料工程									
27	011403001005	铝方通天花以上墙面及顶面喷黑漆	1.基层类型:抹灰层 2.腻子种类:满足设计要求 3.刮腻子遍数:详见设计图纸及说明 4.防护材料种类:详见设计图纸及说明 5.油漆品种、刷漆遍数:封底漆一道 无机涂料面层2道(每道间隔2小时)	1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	231.71					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：湛恩楼2楼食堂　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
28	011403001006	天棚无机涂料	1.基层类型:抹灰层 2.腻子种类:满足设计要求 3.刮腻子遍数:3遍腻子 4.防护材料种类:详见设计图纸及说明 5.油漆品种、刷漆遍数:封底漆一道 无机涂料面层3道(每道间隔2小时)	1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	206.53					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：湛恩楼2楼食堂　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
29	011403001007	墙面无机涂料	1.基层类型:抹灰层 2.腻子种类:满足设计要求 3.刮腻子遍数:3遍腻子 4.防护材料种类:详见设计图纸及说明 5.油漆品种、刷漆遍数:封底漆一道 无机涂料面层3道(每道间隔2小时)	1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	12.65					
		其他									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：湛恩楼2楼食堂　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
30	010901007001	300宽不锈钢板明沟	1.构件部位:不锈钢板明沟 2.构件品种、规格、尺寸:1.5厚 3.接缝、嵌缝材料种类:详见设计图纸及说明 4.防护材料种类:详见设计图纸及说明	1.天沟、檐沟安装 2.配件安装 3.接缝、嵌缝 4.刷防护材料	m	7.83					
31	010609004001	300宽不锈钢防滑格栅盖板	1.构件名称:不锈钢防滑格栅盖板 2.构件尺寸:300宽	1.盖板安装	m	7.83					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：湛恩楼2楼食堂　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
32	011503001001	金属栏杆 H1100	1.名称:金属栏杆H1100 2.扶手材料种类、规格:参考图集15J403-1 A12/B21 3.栏杆(板)材料种类、规格:参考图集15J403-1 A12/B21 4.固定配件种类:含所有配件等费用 5.防护材料种类:详见设计图纸及说明	1.制作、安装 2.刷防护材料	m	9.8					
33	011507003001	绿化盆景400*500	1.名称:绿化盆景 2.规格:400*500	1.盆景及支架制作、安装 2.刷防护材料、油漆	组	20					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：湛恩楼2楼食堂　　标段：C01　　第 40 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
34	011507003002	选餐标牌1200*800	1.名称:选餐标牌 2.规格:1200*800	1.标牌及支架制作、安装 2.刷防护材料、油漆	套	8					
本页小计											
合　　计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

措施项目清单汇总表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\湛恩楼2楼食堂\建筑装饰工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	价格（元）	备注

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\湛恩楼2楼食堂\建筑装饰工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	名　称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
合　　计							

注：1.安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2.安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3.本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4.本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编列。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\湛恩楼2楼食堂\建筑装饰工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/（或数量）	费率（%）/（或单价）	价格构成明细（元）				金额（元）	备注
							人工费	材料费	施工机具（机械）使用费	企业管理费和利润		
合计												

注：1.采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

措施项目费用分析表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\湛恩楼2楼食堂\建筑装饰工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
本页小计									
合　　计									

注：1.由招标人根据项目特点，在措施项目范围内，对有使用周期和需要摊销的措施项目，如脚手架等，选择使用。

2.由投标人根据措施项目的使用情况，阶段分摊措施费用。

3.本表项目编码、措施项目名称由招标人填写，价格及阶段分摊组成由投标人填写。

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\湛恩楼2楼食堂\建筑装饰工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场及安拆费用单价（元）C=C_1+C_2+C_3			合价	备注
				机械安拆费	机械装卸运输费	固定装置安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A•B•C	
本页小计								
合　　计								

注：1.相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项。

2.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

3.进出场及安拆费用单价应包含企业管理费和利润。

其他项目清单汇总表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\湛恩楼2楼食堂\建筑装饰工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备 注
1	暂列金额		填写合计数 （详见本应用规则表A.10 暂列金额明细表）
2	专业工程暂估价		填写合计数 （详见本应用规则表A.12 专业工程暂估价表）
3	计日工		填写合计数 （详见本应用规则表A.13 计日工表）
4	总承包服务费		填写合计数 （详见本应用规则表A.14 总承包服务费计价表）
合　计			

注：材料暂估价此处不汇总，材料暂估价进入分部分项工程清单项目。

暂列金额明细表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\湛恩楼2楼食堂\建筑装饰工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额				
1.1					
2	未确定工程暂列金额				
2.1					
3	未确定服务暂列金额				
3.1					
4	未确定其他暂列金额				
4.1					
本页小计					
合　　计					

注：1. 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2. 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价中；

3. 暂列金额应包含企业管理费和利润。

专业工程暂估价表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学
校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造
项目\湛恩楼2楼食堂\建筑装饰工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	拟发包（采购）方式	发包（采购）人	暂估金额（元）			备注
				不含税价格	增值税	含税价格	
				A_1	B_1	C_1	
1							
本页小计							
合　　计							

注：1. 本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价中。

2. 暂估金额应包含企业管理费和利润。

计日工表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\湛恩楼2楼食堂\建筑装饰工程　　标段：C01　　

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价（元）
1	人工				
1.1					
2	材料				
2.1					
3	施工器具（机械）				
3.1					
合计=1+2+3					

注：1. 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2. 综合单价应包含企业管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\湛恩楼2楼食堂\建筑装饰工程　　标段：C01　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
		A_1	B	C_1	
1	发包人提供材料				详见本应用规则附表 A.17 发包人通过公开招标方式确定的材料一览表
2					
3	专业分包工程				详见本应用规则附表 A.12 专业工程暂估价表
4					
本页小计					
合　　计					

注：1. 本表项目名称应由招标人填写；

2. 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”。

增值税计价表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\湛恩楼2楼食堂\建筑装饰工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价		9	
合计					

单位工程清单汇总表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：湛恩楼2楼食堂　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	分部工程名称	金额（元）
1	电气工程	
2	应急照明系统	
3	弱电工程	
4	给排水工程	
合计		

注:1.群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：湛恩楼2楼食堂　　标段：C01　　第 1 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
		电气工程									
1	030402011003	照明配电箱 2AL	1.名称:照明配电箱 2AL 2.型号:Pe=50KW 3.规格:参考尺寸:450Wx600Hx120D 4.安装方式:挂墙明装 5.说明:综合单价包含基础型钢、配电箱箱体、全部元器件、各类模块、铜排、附件及辅材等安装配电箱所需的一切费用	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：湛恩楼2楼食堂　　标段：C01　　第 2 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
2	030409001002	电力电缆 WDZB-YJY-4x35+E16	1.型号:WDZB-YJY-4x35+E16 2.材质:铜芯 3.电压(kV):1KV 4.敷设方式:桥架/配管敷设 5.说明:供应及安装电力电缆(包括本体、电缆终端头及中间头、穿刺线夹、分支电缆头、固定装置、配合试验及其它一切所需配件、附件等，一切如图纸及规范所述）	1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板	m	56.5					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：湛恩楼2楼食堂　　标段：C01　　第 3 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
3	030409001003	电力电缆 WDZB-YJY-4x16+E16	1.型号:WDZB-YJY-4x16+E16 2.材质:铜芯 3.电压(kV):1KV 4.敷设方式:桥架/配管敷设 5.说明:供应及安装电力电缆(包括本体、电缆终端头及中间头、穿刺线夹、分支电缆头、固定装置、配合试验及其它一切所需配件、附件等，一切如图纸及规范所述）	1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板	m	18.26					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：湛恩楼2楼食堂　　标段：C01　　第 4 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
4	030412001004	配管 SC50	1.材质:SC管 2.规格:DN40 3.配置形式:暗配、明配综合考虑 4.接地要求:符合设计图纸及验收规范要求 5.说明:暗配含地面、墙体开槽、修理，清理恢复等，明配含支架制作安装（支架刷漆）。	1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.穿引线 4.接地	m	12.48					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：湛恩楼2楼食堂　　标段：C01　　第 5 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
5	030412001014	配管 SC40	1.材质:SC管 2.规格:DN40 3.配置形式:暗配、明配综合考虑 4.接地要求:符合设计图纸及验收规范要求 5.说明:暗配含地面、墙体开槽、修理，清理恢复等，明配含支架制作安装（支架刷漆）。	1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.穿引线 4.接地	m	16.8					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：湛恩楼2楼食堂　　标段：C01　　第 6 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
6	030412001005	配管 JDG25	1.材质:JDG管 2.规格:DN25 3.配置形式:暗配、明配综合考虑 4.接地要求:符合设计图纸及验收规范要求 5.说明:暗配含地面、墙体开槽、修理，清理恢复等，明配含支架制作安装（支架刷漆）。	1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.穿引线 4.接地	m	102.6					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：湛恩楼2楼食堂　　标段：C01　　第 7 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
7	030412001006	配管 JDG20	1.材质:JDG管 2.规格:DN20 3.配置形式:暗配、明配综合考虑 4.接地要求:符合设计图纸及验收规范要求 5.说明:暗配含地面、墙体开槽、修理，清理恢复等，明配含支架制作安装（支架刷漆）。	1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.穿引线 4.接地	m	168.96					
8	030412004006	电线 WDZB-BYJ-4.0	1.配线形式:穿管/桥架敷设 2.型号:WDZB-BYJ-4.0	1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	312					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：湛恩楼2楼食堂　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
9	030412004007	电线 WDZB-BYJ-2.5	1.配线形式:穿管/桥架敷设 2.型号:WDZB-BYJ-2.5	1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	506.88					
10	030413002005	LED筒灯 Φ110	1.名称:LED筒灯 2.型号:4000K 3.规格:Φ110 4.安装方式:按设计要求并满足施工规范	1.本体安装 2.接地	套	92					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：湛恩楼2楼食堂　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
11	030413002006	LED灯带	1.名称:LED灯带 2.型号:按设计要求并满足施工规范 3.规格:按设计要求并满足施工规范 4.安装方式:按设计要求并满足施工规范 5.补充:含调光驱动	1.本体安装 2.接地	m	498.72					
12	030413003001	300*300平板灯	1.名称:平板灯 2.型号:按设计要求并满足施工规范 3.规格:300*300 4.安装方式:按设计要求并满足施工规范	1.本体安装 2.接地	套	17					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：湛恩楼2楼食堂　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
13	030413001005	紫外线消毒灯	1.名称:紫外线消毒灯 2.规格:按设计要求并满足施工规范 3.类型:按设计要求并满足施工规范 4.安装方式:按设计要求并满足施工规范	1.本体安装 2.接地	套	8					
14	030412007002	灯头金属软管	1.名称:灯头金属软管 2.材质:金属软管 3.规格:DN20 4.安装形式:灯头盒连接灯具，吊顶内敷设	1.本体安装	根	149					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：湛恩楼2楼食堂　　标段：C01　　第 11 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
15	030405015001	吊扇	1.名称:吊扇 2.型号:按设计要求并满足施工规范 3.规格:按设计要求并满足施工规范 4.安装方式:按设计要求并满足施工规范 5.补充:含配套的调速开关	1.本体安装 2.调速开关安装	台	23					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：湛恩楼2楼食堂　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
16	030412003005	10-20mm宽匀光铝槽	1.名称:匀光铝槽 2.型号:含调光驱动 3.规格:10-20mm 4.材质:符合设计图纸及规范要求 5.类型:符合设计图纸及规范要求 6.接地跨接方式:符合设计图纸及规范要求	1.本体安装 2.本体跨接接地 3.隔板、盖板等附件安装	m	215.71					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：湛恩楼2楼食堂　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
17	030412003006	100mm宽匀光铝槽	1.名称:匀光铝槽 2.型号:含调光驱动 3.规格:100mm宽 4.材质:符合设计图纸及规范要求 5.类型:符合设计图纸及规范要求 6.接地跨接方式:符合设计图纸及规范要求	1.本体安装 2.本体跨接接地 3.隔板、盖板等附件安装	m	139.45					
18	030413013003	三联单控开关	1.名称:三联单控开关 2.规格:86型 3.安装方式:墙面暗装	1.安装接线	套	2					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：湛恩楼2楼食堂　　标段：C01　　第 14 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
19	030413013004	双联单控开关	1.名称:双联单控开关 2.规格:86型 3.安装方式:墙面暗装	1.安装接线	套	6					
20	030413013005	单联单控开关	1.名称:单联单控开关 2.规格:86型 3.安装方式:墙面暗装	1.安装接线	套	3					
21	030413014002	五孔插座10A	1.名称:五孔插座 2.规格:86型，10A 3.安装方式:墙面暗装	1.安装接线	套	25					
22	030413014003	五孔插座16A	1.名称:五孔插座 2.规格:86型，16A 3.安装方式:墙面暗装	1.安装接线	套	1					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：湛恩楼2楼食堂　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
23	030412006004	灯头接线盒	1.名称:灯头接线盒 2.规格:86型	1.本体安装	个	117					
24	030412006005	开关插座盒	1.名称:开关插座暗盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装	1.本体安装	个	49					
		应急照明系统									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：湛恩楼2楼食堂　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
25	030412001007	配管 SC20	1.材质:SC管 2.规格:DN20 3.配置形式:暗配、明配综合考虑 4.接地要求:符合设计图纸及验收规范要求 5.说明:暗配含地面、墙体开槽、修理，清理恢复等，明配含支架制作安装（支架刷漆）。	1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.穿引线 4.接地	m	71.66					
26	030412004008	电线 WDZBHN-BYJ-2.5	1.配线形式:穿管/桥架敷设 2.规格:WDZBHN-BYJ-2.5	1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	215					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：湛恩楼2楼食堂　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
27	030413001006	楼层指示标志灯	1.名称:楼层指示标志灯 2.规格:YJD型EPS提供电源 3.类型:按设计要求并满足施工规范 4.安装方式:壁装,离地2.5米	1.本体安装 2.接地	套	1					
28	030413001007	疏散出口标志灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.规格:YJD型EPS提供电源 3.类型:按设计要求并满足施工规范 4.安装方式:壁装,离地2.5米	1.本体安装 2.接地	套	2					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：湛恩楼2楼食堂　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
29	030413001008	方向标志灯	1.名称:方向标志灯 2.规格:YJD型EPS提供电源 3.类型:按设计要求并满足施工规范 4.安装方式:离地300嵌墙安装	1.本体安装 2.接地	套	8					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：湛恩楼2楼食堂　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
30	030413001009	消防应急照明灯 32W	1.类型:消防应急照明灯 2.型号:32W/自带驱动器/EPS提供电源 3.说明:采用集中电源集中控制 持续供电时间不小于90分钟 平时不亮应急时强制点亮 EPS供电消防灯具须有CCCF认证	1.本体安装 2.接地	套	1					
31	030412006006	灯头接线盒	1.名称:灯头接线盒 2.规格:86型	1.本体安装	个	12					
		弱电工程									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：湛恩楼2楼食堂　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
32	030412004009	双绞线（非屏蔽）	1.名称:双绞线（非屏蔽） 2.配线形式:按设计要求并满足施工规范 3.型号:按设计要求并满足施工规范 4.规格:按设计要求并满足施工规范 5.材质:按设计要求并满足施工规范 6.配线线制:含水晶头 7.钢索材质、规格:按设计要求并满足施工规范 8.导线连接方式:按设计要求并满	1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	102.52					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：湛恩楼2楼食堂　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			足施工规范								
33	030412004010	电线 WDZBN-BYJ-2.5	1.配线形式:穿管/桥架敷设 2.型号:WDZBN-BYJ-2.5	1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	102.6					
34	030412001008	配管 JDG20	1.材质:JDG管 2.规格:DN20 3.配置形式:暗配、明配综合考虑 4.接地要求:符合设计图纸及验收规范要求 5.说明:暗配含地面、墙体开槽、修理，清理恢复等，明配含支架制作安装（支架刷漆）。	1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.穿引线 4.接地	m	87.52					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：湛恩楼2楼食堂　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
		给排水工程									
35	031005013001	电热水器 60L	1.型号:电热水器60L 2.连接形式:详见设计选型要求 3.容积:详见设计选型要求 4.安装方式:详见设计选型要求 5.能源种类:详见设计选型要求 6.补充说明:含配套止回阀及阀门等费用	1.安装 2.附件安装	台	2					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：湛恩楼2楼食堂　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
36	031001008008	PPR给水管 DN32	1.材质:PPR给水管 S5系列 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质:公称压力1.2MPa 5.压力试验及吹、洗设计要求:泄漏、灌水、通球试验 6.警示带形式:详见设计图纸及说明 7.安装部位:室内 8.介质:给水	1.管道安装 2.管件安装 3.管卡制作安装 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设	m	7.9					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：湛恩楼2楼食堂　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
37	031001008009	PPR给水管 DN25	1.材质:PPR给水管 S5系列 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质:公称压力1.2MPa 5.压力试验及吹、洗设计要求:泄漏、灌水、通球试验 6.警示带形式:详见设计图纸及说明 7.安装部位:室内 8.介质:给水	1.管道安装 2.管件安装 3.管卡制作安装 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设	m	32					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：湛恩楼2楼食堂　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
38	031001008010	PPR给水管 DN20	1.材质:PPR给水管 S5系列 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质:公称压力1.2MPa 5.压力试验及吹、洗设计要求:泄漏、灌水、通球试验 6.警示带形式:详见设计图纸及说明 7.安装部位:室内 8.介质:给水	1.管道安装 2.管件安装 3.管卡制作安装 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设	m	12.8					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：湛恩楼2楼食堂　　标段：C01　　第 26 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
39	031001008011	PVC-U静音排水管 DN110	1.材质:耐高温PVC-U静音排水管 2.规格:DN110 3.连接形式:承插式专用粘接 4.管卡材质:详见设计图纸及说明 5.压力试验及吹、洗设计要求:泄漏、灌水、通球试验 6.警示带形式:详见设计图纸及说明 7.安装部位:室内 8.介质:排水	1.管道安装 2.管件安装 3.管卡制作安装 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设	m	16.5					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：湛恩楼2楼食堂　　标段：C01　　第 27 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
40	031001008012	PVC-U静音排水管 DN75	1.材质:耐高温PVC-U静音排水管 2.规格:DN75 3.连接形式:承插式专用粘接 4.管卡材质:详见设计图纸及说明 5.压力试验及吹、洗设计要求:泄漏、灌水、通球试验 6.警示带形式:详见设计图纸及说明 7.安装部位:室内 8.介质:排水	1.管道安装 2.管件安装 3.管卡制作安装 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设	m	26.8					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：湛恩楼2楼食堂　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
41	031002001003	截止阀 DN32	1.类型:截止阀 2.材质:全铜 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1					
42	031003014003	地漏 DN75	1.类型:地漏 2.材质:按设计要求并满足施工规范 3.型号:按设计要求并满足施工规范 4.规格:DN75	1.安装	个	1					
本页小计											
合　　计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

措施项目清单汇总表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\湛恩楼2楼食堂\强弱电给排水工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	价格（元）	备注

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\湛恩楼2楼食堂\强弱电给排水工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	名　称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
合　　计							

注：1.安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2.安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3.本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4.本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编列。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\湛恩楼2楼食堂\强弱电给排水工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/（或数量）	费率（%）/（或单价）	价格构成明细（元）				金额（元）	备注
							人工费	材料费	施工机具（机械）使用费	企业管理费和利润		
合计												

注：1.采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

措施项目费用分析表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\湛恩楼2楼食堂\强弱电给排水工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
本页小计									
合　　计									

注：1.由招标人根据项目特点，在措施项目范围内，对有使用周期和需要摊销的措施项目，如脚手架等，选择使用。

2.由投标人根据措施项目的使用情况，阶段分摊措施费用。

3.本表项目编码、措施项目名称由招标人填写，价格及阶段分摊组成由投标人填写。

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\湛恩楼2楼食堂\强弱电给排水工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场及安拆费用单价（元）$C=C_1+C_2+C_3$			合价	备注
				机械安拆费	机械装卸运输费	固定装置安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A·B·C	
本页小计								
合　　计								

注：1.相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项。

2.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

3.进出场及安拆费用单价应包含企业管理费和利润。

其他项目清单汇总表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\湛恩楼2楼食堂\强弱电给排水工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备 注
1	暂列金额		填写合计数 （详见本应用规则表A.10 暂列金额明细表）
2	专业工程暂估价		填写合计数 （详见本应用规则表A.12 专业工程暂估价表）
3	计日工		填写合计数 （详见本应用规则表A.13 计日工表）
4	总承包服务费		填写合计数 （详见本应用规则表A.14 总承包服务费计价表）
合　　计			

注：材料暂估价此处不汇总，材料暂估价进入分部分项工程清单项目。

暂列金额明细表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\湛恩楼2楼食堂\强弱电给排水工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额				
1.1					
2	未确定工程暂列金额				
2.1					
3	未确定服务暂列金额				
3.1					
4	未确定其他暂列金额				
4.1					
本页小计					
合　　计					

注：1. 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2. 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价中；

3. 暂列金额应包含企业管理费和利润。

专业工程暂估价表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学
校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造
项目\湛恩楼2楼食堂\强弱电给排水工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	拟发包（采购）方式	发包（采购）人	暂估金额（元）			备注
				不含税价格	增值税	含税价格	
				A_1	B_1	C_1	
1							
本页小计							
合　　计							

注：1. 本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价中。

2. 暂估金额应包含企业管理费和利润。

计日工表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\湛恩楼2楼食堂\强弱电给排水工程　　标段：C01　　

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价（元）
1	人工				
1.1					
2	材料				
2.1					
3	施工器具（机械）				
3.1					
合计=1+2+3					

注：1. 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2. 综合单价应包含企业管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\湛恩楼2楼食堂\强弱电给排水工程　　标段：C01　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
		A_1	B	C_1	
1	发包人提供材料				详见本应用规则附表 A.17 发包人通过公开招标方式确定的材料一览表
2					
3	专业分包工程				详见本应用规则附表 A.12 专业工程暂估价表
4					
本页小计					
合　　计					

注：1. 本表项目名称应由招标人填写；

2. 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”。

增值税计价表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\湛恩楼2楼食堂\强弱电给排水工程　　标段：C01　　

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价		9	
合计					

单位工程清单汇总表

工程名称：化学实验室　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	分部工程名称	金额（元）
1	化学实验室	
1.1	建筑装饰工程	
1.1.1	门窗工程	
1.1.2	楼地面装饰工程	
1.1.3	墙、面装饰与隔断工程	
1.1.4	天棚工程	
1.1.5	油漆、涂料工程	
1.2	强弱电给排水工程	
1.2.1	电气工程	
1.2.2	弱电工程	
1.2.3	给排水工程	
合计		

注:1.群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

措施项目清单汇总表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\化学实验室　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	价格（元）	备注
本页合计				
合　　计				

注：1.措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进出场及安拆费用组成明细表。

2.本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\化学实验室　　标段：C01　　

序号	项目编码	名 称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
合　　计							

注：1.安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2.安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3.本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4.本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编列。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\化学实验室　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/（或数量）	费率（%）/（或单价）	价格构成明细（元）				金额（元）	备注
							人工费	材料费	施工机具（机械）使用费	企业管理费和利润		
合计												

注：1.采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

措施项目费用分析表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\化学实验室　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
本页小计									
合　　计									

注：1.由招标人根据项目特点，在措施项目范围内，对有使用周期和需要摊销的措施项目，如脚手架等，选择使用。

2.由投标人根据措施项目的使用情况，阶段分摊措施费用。

3.本表项目编码、措施项目名称由招标人填写，价格及阶段分摊组成由投标人填写。

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\化学实验室　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场及安拆费用单价（元）$C=C_1+C_2+C_3$			合价	备注
				机械安拆费	机械装卸运输费	固定装置安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A·B·C	
本页小计								
合　　计								

注：1.相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项。

2.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

3.进出场及安拆费用单价应包含企业管理费和利润。

其他项目清单汇总表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\化学实验室　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备 注
1	暂列金额		填写合计数 （详见本应用规则表A.10 暂列金额明细表）
2	专业工程暂估价		填写合计数 （详见本应用规则表A.12 专业工程暂估价表）
3	计日工		填写合计数 （详见本应用规则表A.13 计日工表）
4	总承包服务费		填写合计数 （详见本应用规则表A.14 总承包服务费计价表）
合　计			

注：材料暂估价此处不汇总，材料暂估价进入分部分项工程清单项目。

暂列金额明细表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\化学实验室　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额				
1.1					
2	未确定工程暂列金额				
2.1					
3	未确定服务暂列金额				
3.1					
4	未确定其他暂列金额				
4.1					
本页小计					
合　　计					

注：1. 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2. 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价中；

3. 暂列金额应包含企业管理费和利润。

专业工程暂估价表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学
校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造
项目\化学实验室　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	拟发包（采购）方式	发包（采购）人	暂估金额（元）			备注
				不含税价格	增值税	含税价格	
				A_1	B_1	C_1	
1							
本页小计							
合　　计							

注：1. 本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价中。

2. 暂估金额应包含企业管理费和利润。

计日工表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\化学实验室　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价（元）
1	人工				
1.1					
2	材料				
2.1					
3	施工器具（机械）				
3.1					
合计=1+2+3					

注：1. 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2. 综合单价应包含企业管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\化学实验室　　标段：C01　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
		A_1	B	C_1	
1	发包人提供材料				详见本应用规则附表 A.17 发包人通过公开招标方式确定的材料一览表
2					
3	专业分包工程				详见本应用规则附表 A.12 专业工程暂估价表
4					
本页小计					
合　　计					

注：1. 本表项目名称应由招标人填写；

2. 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”。

增值税计价表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，
湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\化学实验室　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	措施项目清单费用+其他项目合计-专业工程暂估价		9	
合计					

单位工程清单汇总表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：化学实验室　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	分部工程名称	金额（元）
1	门窗工程	
2	楼地面装饰工程	
3	墙、面装饰与隔断工程	
4	天棚工程	
5	油漆、涂料工程	
合计		

注:1.群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：化学实验室　　标段：C01　　第 1 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
		门窗工程									
1	010810002004	窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格:18mm阻燃板基层+9.5厚耐火石膏板 2.防护材料种类:详见设计图纸及说明	1.制作 2.安装	m	10.38					
2	010810001004	窗帘 垂直帘	1.窗帘材质:窗帘垂直帘 2.窗帘层数:详见设计图纸及说明 3.带幔要求:详见设计图纸及说明 4.其他工艺要求:详见设计图纸及说明	1.制作 2.安装	m2	23.76					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：化学实验室　　标段：C01　　第 2 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
3	010801002003	成品套装木门带套	1.门洞口尺寸:970*2160等 2.门类型:成品套装木门 3.开启方式:平开 4.门扇木材材质:详见设计图纸及说明 5.门套材质、规格:详见设计图纸及说明 6.玻璃品种、厚度:详见设计图纸及说明 7.五金种类、规格:含所有五金配件等 8.其他工艺要求:综合单价含封堵、灌浆等一切费用	1.门套安装 2.门扇安装 3.玻璃安装 4.五金配件安装 5.嵌缝打胶	m2	4.2					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：化学实验室　　标段：C01　　第 3 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
4	010809001002	20厚石材窗台板	1.找平层材质:详见设计图纸及说明 2.粘结层材质、厚度:结构胶粘贴 3.窗台板材质、规格:20厚石材窗台板 4.说明:含石材倒角、切割、打磨等	1.基层清理 2.抹找平层 3.窗台板制作、安装	m2	0.93					
		楼地面装饰工程									
5	011101006002	40厚水泥砂浆找平层	1.找平层厚度:40厚 2.砂浆种类及强度等级:水泥砂浆找平层	1.基层清理 2.找平层铺设	m2	93.6					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：化学实验室　　标段：C01　　第 4 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
6	011101008002	5厚水泥基自流平	1.界面剂材料种类、遍数:满足设计规范及要求 2.找平层厚度、材料种类:5厚水泥基自流平	1.基层处理 2.涂界面剂 3.找平层铺设	m2	84.83					
7	011103002002	2.6mm厚塑胶卷材地板楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:详见设计图纸及说明 2.面层材料品种、规格:2.6mm厚塑胶卷材地板 3.压条种类:含金属收口条，详见设计图纸及说明	1.基层清理 2.面层铺设 3.压条装钉	m2	84.83					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：化学实验室　　标段：C01　　第 5 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
8	011103002003	2.6mm厚塑胶卷材地板地台	1.龙骨类型材质:阻燃龙骨骨架间距300mm 2.基层材料及厚度:18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:2.6mm厚塑胶卷材地板 4.压条种类:含金属收口条，详见设计图纸及说明 5.计算规则:按水平投影面积计算	1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层安装 4.面层铺设 5.压条装钉	m2	7.57					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：化学实验室　　标段：C01　　第 6 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
9	011108001001	石材盖板	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:详见设计图纸及说明 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:详见设计图纸及说明 3.面层材料品种、规格:石材盖板 4.勾缝材料种类:详见设计图纸及说明 5.防护材料种类:详见设计图纸及说明 6.面层处理方式:详见设计图纸及说明	1.基层清理 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、结晶	m2	11.74					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：化学实验室　　标段：C01　　第 7 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
10	011108003003	18mm厚门槛石	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:详见设计图纸及说明 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:详见设计图纸及说明 3.面层材料品种、规格:18mm厚门槛石 4.勾缝材料种类:详见设计图纸及说明 5.防护材料种类:详见设计图纸及说明 6.面层处理方式:详见设计图纸及说明	1.基层清理 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、结晶	m2	0.4					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：化学实验室　　标段：C01　　第 8 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
11	011105003001	仿水磨石瓷砖踢脚	1.踢脚线高度:H150 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:详见设计图纸及说明 3.面层材料品种、规格:仿水磨石瓷砖踢脚 4.防护材料种类:详见设计图纸及说明	1.基层清理 2.底层抹灰 3.面层铺设、磨边 4.擦缝 5.磨光、酸洗、打蜡 6.刷防护材料	m	42.62					
		墙、面装饰与隔断工程									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：化学实验室　　标段：C01　　第 9 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
12	011205001006	多媒体一体黑板	1.龙骨材料种类、规格、中距:详见设计图纸及说明 2.隔离层材料种类、规格:详见设计图纸及说明 3.基层材料种类、规格:详见设计图纸及说明 4.面层材料品种、规格:多媒体一体黑板 5.压条材料种类、规格:详见设计图纸及说明	1.基层清理 2.龙骨制作、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴	m2	6					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：化学实验室　　标段：C01　　第 10 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
13	011205001007	艺术展示板	1.龙骨材料种类、规格、中距:详见设计图纸及说明 2.隔离层材料种类、规格:详见设计图纸及说明 3.基层材料种类、规格:详见设计图纸及说明 4.面层材料品种、规格:艺术展示板 5.压条材料种类、规格:详见设计图纸及说明	1.基层清理 2.龙骨制作、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴	m2	2.96					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：化学实验室　　标段：C01　　第 11 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
14	011205001008	软木展示板	1.龙骨材料种类、规格、中距:详见设计图纸及说明 2.隔离层材料种类、规格:详见设计图纸及说明 3.基层材料种类、规格:详见设计图纸及说明 4.面层材料品种、规格:艺术展示板 5.压条材料种类、规格:详见设计图纸及说明	1.基层清理 2.龙骨制作、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴	m2	2.98					
		天棚工程									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：化学实验室　　标段：C01　　第 12 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
15	011302001005	吊顶天棚 轻钢龙骨双层9.5厚耐火石膏板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:详见设计图纸及说明 2.龙骨材料种类、规格、中距:50轻钢付龙骨间距300mm 3.基层材料种类、规格:9.5厚耐火石膏板 4.面板材料品种、规格:9.5厚耐火石膏板 5.压条材料种类、规格:吊顶清单综合单价综合考虑不同高度（标高越级的其侧面封板/吊顶如遇窗边，则吊顶至梁	1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	40.62					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：化学实验室　　标段：C01　　第 13 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			底或板底的石膏板侧封板）跌级、吊顶造型、线条、吊顶转换层、检查口、灯槽（含开孔）及其他线条等工作内容及左右费用。 6.嵌缝材料种类:详见设计图纸及说明 7.防护材料种类:详见设计图纸及说明								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：化学实验室　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
16	011302004003	40*80mm铝方通吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:C50系列龙骨 2.基层材料种类、规格:详见设计图纸及说明 3.面板材料品种、规格:40*80mm铝方通 4.防护材料种类:详见设计图纸及说明	1.基层清理 2.安装龙骨 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.刷防护材料	m2	71.23					
		油漆、涂料工程									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：化学实验室　　标段：C01　　第 15 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
17	011403001008	铝方通天花以上墙面及顶面喷黑漆	1.基层类型:抹灰层 2.腻子种类:满足设计要求 3.刮腻子遍数:详见设计图纸及说明 4.防护材料种类:详见设计图纸及说明 5.油漆品种、刷漆遍数:封底漆一道 无机涂料面层2道(每道间隔2小时)	1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	122.6					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：化学实验室　　标段：C01　　第 16 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
18	011403001009	天棚无机涂料	1.基层类型:抹灰层 2.腻子种类:满足设计要求 3.刮腻子遍数:3遍腻子 4.防护材料种类:详见设计图纸及说明 5.油漆品种、刷漆遍数:封底漆一道 无机涂料面层3道(每道间隔2小时)	1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	40.62					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：化学实验室　　标段：C01　　第 17 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
19	011403001010	墙面无机涂料（含网格布）	1.基层类型:抹灰层 2.网格布类型:玻纤网格布铺贴 3.腻子种类:满足设计要求 4.刮腻子遍数:3遍腻子 5.防护材料种类:详见设计图纸及说明 6.油漆品种、刷漆遍数:封底漆一道 无机涂料面层3道(每道间隔2小时)	1.基层清理 2.玻纤网格布铺贴 3.刮腻子 4.刷防护材料、油漆	m2	103.24					
本页小计											
合　　计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

措施项目清单汇总表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\化学实验室\建筑装饰工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	价格（元）	备注

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\化学实验室\建筑装饰工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	名　称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
合　　计							

注：1.安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2.安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3.本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4.本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编列。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\化学实验室\建筑装饰工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/（或数量）	费率（%）/（或单价）	价格构成明细（元）				金额（元）	备注
							人工费	材料费	施工机具（机械）使用费	企业管理费和利润		
合计												

注：1.采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

措施项目费用分析表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\化学实验室\建筑装饰工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
本页小计									
合　　计									

注：1.由招标人根据项目特点，在措施项目范围内，对有使用周期和需要摊销的措施项目，如脚手架等，选择使用。

2.由投标人根据措施项目的使用情况，阶段分摊措施费用。

3.本表项目编码、措施项目名称由招标人填写，价格及阶段分摊组成由投标人填写。

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\化学实验室\建筑装饰工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场及安拆费用单价（元）$C=C_1+C_2+C_3$			合价	备注
				机械安拆费	机械装卸运输费	固定装置安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A•B•C	
本页小计								
合　　计								

注：1.相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项。

2.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

3.进出场及安拆费用单价应包含企业管理费和利润。

其他项目清单汇总表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\化学实验室\建筑装饰工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备 注
1	暂列金额		填写合计数 （详见本应用规则表A.10 暂列金额明细表）
2	专业工程暂估价		填写合计数 （详见本应用规则表A.12 专业工程暂估价表）
3	计日工		填写合计数 （详见本应用规则表A.13 计日工表）
4	总承包服务费		填写合计数 （详见本应用规则表A.14 总承包服务费计价表）
合　计			

注：材料暂估价此处不汇总，材料暂估价进入分部分项工程清单项目。

暂列金额明细表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\化学实验室\建筑装饰工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额				
1.1					
2	未确定工程暂列金额				
2.1					
3	未确定服务暂列金额				
3.1					
4	未确定其他暂列金额				
4.1					
本页小计					
合　　计					

注：1. 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2. 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价中；

3. 暂列金额应包含企业管理费和利润。

专业工程暂估价表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学
校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造
项目\化学实验室\建筑装饰工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	拟发包（采购）方式	发包（采购）人	暂估金额（元）			备注
				不含税价格	增值税	含税价格	
				A_1	B_1	C_1	
1							
本页小计							
合　　计							

注：1. 本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价中。

2. 暂估金额应包含企业管理费和利润。

计日工表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\化学实验室\建筑装饰工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价（元）
1	人工				
1.1					
2	材料				
2.1					
3	施工器具（机械）				
3.1					
合计=1+2+3					

注：1. 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2. 综合单价应包含企业管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\化学实验室\建筑装饰工程　　标段：C01　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
		A_1	B	C_1	
1	发包人提供材料				详见本应用规则附表 A.17 发包人通过公开招标方式确定的材料一览表
2					
3	专业分包工程				详见本应用规则附表 A.12 专业工程暂估价表
4					
本页小计					
合　　计					

注：1. 本表项目名称应由招标人填写；

2. 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”。

增值税计价表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\化学实验室\建筑装饰工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价		9	
合计					

单位工程清单汇总表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：化学实验室　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	分部工程名称	金额（元）
1	电气工程	
2	弱电工程	
3	给排水工程	
合计		

注:1.群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：化学实验室　　标段：C01　　第 1 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
		电气工程									
1	030402011004	实验室配电箱	1.名称:照明配电箱 2AL 2.型号:Pe=15KW 3.规格:参考尺寸:600Wx840Hx300D 4.安装方式:挂墙明装 5.说明:综合单价包含基础型钢、配电箱箱体、全部元器件、各类模块、铜排、附件及辅材等安装配电箱所需的一切费用	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：化学实验室　　标段：C01　　第 2 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
2	030409001004	电力电缆 WDZB-YJY-4x25+E16	1.型号:WDZB-YJY-4x25+E16 2.材质:铜芯 3.电压(kV):1KV 4.敷设方式:桥架/配管敷设 5.说明:供应及安装电力电缆(包括本体、电缆终端头及中间头、穿刺线夹、分支电缆头、固定装置、配合试验及其它一切所需配件、附件等，一切如图纸及规范所述）	1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板	m	16.25					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：化学实验室　　标段：C01　　第 3 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
3	030412001016	配管 SC50	1.材质:SC管 2.规格:DN40 3.配置形式:暗配、明配综合考虑 4.接地要求:符合设计图纸及验收规范要求 5.说明:暗配含地面、墙体开槽、修理，清理恢复等，明配含支架制作安装（支架刷漆）。	1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.穿引线 4.接地	m	16.02					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：化学实验室　　标段：C01　　第 4 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
4	030412001010	配管 SC20	1.材质:SC管 2.规格:DN20 3.配置形式:暗配、明配综合考虑 4.接地要求:符合设计图纸及验收规范要求 5.说明:暗配含地面、墙体开槽、修理，清理恢复等，明配含支架制作安装（支架刷漆）。	1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.穿引线 4.接地	m	161.96					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：化学实验室　　标段：C01　　第 5 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
5	030412001011	配管 JDG32	1.材质:JDG管 2.规格:DN32 3.配置形式:暗配、明配综合考虑 4.接地要求:符合设计图纸及验收规范要求 5.说明:暗配含地面、墙体开槽、修理，清理恢复等，明配含支架制作安装（支架刷漆）。	1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.穿引线 4.接地	m	36.2					
6	030412004011	电线 WDZB-BYJ-4.0	1.配线形式:穿管/桥架敷设 2.型号:WDZB-BYJ-4.0	1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	216.73					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：化学实验室　　标段：C01　　第 6 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
7	030412004012	电线 WDZB-BYJ-2.5	1.配线形式:穿管/桥架敷设 2.型号:WDZB-BYJ-2.5	1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	506.88					
8	030413002007	LED灯带	1.名称:LED灯带 2.型号:按设计要求并满足施工规范 3.规格:按设计要求并满足施工规范 4.安装方式:按设计要求并满足施工规范 5.补充:含调光驱动	1.本体安装 2.接地	m	120.15					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：化学实验室　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
9	030412003007	40mm宽匀光铝槽	1.名称:匀光铝槽 2.型号:含调光驱动 3.规格:40mm 4.材质:符合设计图纸及规范要求 5.类型:符合设计图纸及规范要求 6.接地跨接方式:符合设计图纸及规范要求	1.本体安装 2.本体跨接接地 3.隔板、盖板等附件安装	m	36.31					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：化学实验室　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
10	030412003008	100mm宽匀光铝槽	1.名称:匀光铝槽 2.型号:含调光驱动 3.规格:100mm宽 4.材质:符合设计图纸及规范要求 5.类型:符合设计图纸及规范要求 6.接地跨接方式:符合设计图纸及规范要求	1.本体安装 2.本体跨接接地 3.隔板、盖板等附件安装	m	41.92					
11	030413013006	三联双控开关	1.名称:三联双控开关 2.规格:86型 3.安装方式:墙面暗装	1.安装接线	套	2					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：化学实验室　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
12	030413014004	五孔插座10A	1.名称:五孔插座 2.规格:86型，10A 3.安装方式:墙面暗装	1.安装接线	套	34					
13	030412006007	灯头接线盒	1.名称:灯头接线盒 2.规格:86型	1.本体安装	个	36					
14	030412006008	开关插座盒	1.名称:开关插座暗盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装	1.本体安装	个	36					
		弱电工程									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：化学实验室　　标段：C01　　第 10 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
15	030412004013	双绞线（非屏蔽）	1.名称:双绞线（非屏蔽） 2.配线形式:按设计要求并满足施工规范 3.型号:按设计要求并满足施工规范 4.规格:按设计要求并满足施工规范 5.材质:按设计要求并满足施工规范 6.配线线制:含水晶头 7.钢索材质、规格:按设计要求并满足施工规范 8.导线连接方式:按设计要求并满	1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	603					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：化学实验室　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			足施工规范								
16	030412004014	电线 ZB-BV-2.5	1.配线形式:穿管/桥架敷设 2.规格:ZB-BV-2.5	1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	362.5					
17	030412001017	配管 JDG32	1.材质:JDG管 2.规格:DN32 3.配置形式:暗配、明配综合考虑 4.接地要求:符合设计图纸及验收规范要求 5.说明:暗配含地面、墙体开槽、修理，清理恢复等，明配含支架制作安装（支架刷漆）。	1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.穿引线 4.接地	m	120.6					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：化学实验室　　标段：C01　　第 12 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
18	030412001018	配管 JDG20	1.材质:JDG管 2.规格:DN20 3.配置形式:暗配、明配综合考虑 4.接地要求:符合设计图纸及验收规范要求 5.说明:暗配含地面、墙体开槽、修理，清理恢复等，明配含支架制作安装（支架刷漆）。	1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.穿引线 4.接地	m	84					
		给排水工程									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：化学实验室　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
19	031001008013	PPR给水管 DN32	1.材质:PPR给水管 S5系列 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质:公称压力1.2MPa 5.压力试验及吹、洗设计要求:泄漏、灌水、通球试验 6.警示带形式:详见设计图纸及说明 7.安装部位:室内 8.介质:给水	1.管道安装 2.管件安装 3.管卡制作安装 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设	m	58.6					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：化学实验室　　标段：C01　　第 14 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
20	031001008014	PPR给水管 DN25	1.材质:PPR给水管 S5系列 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质:公称压力1.2MPa 5.压力试验及吹、洗设计要求:泄漏、灌水、通球试验 6.警示带形式:详见设计图纸及说明 7.安装部位:室内 8.介质:给水	1.管道安装 2.管件安装 3.管卡制作安装 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设	m	70.68					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：化学实验室　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
21	031001008015	PPR给水管 DN20	1.材质:PPR给水管 S5系列 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质:公称压力1.2MPa 5.压力试验及吹、洗设计要求:泄漏、灌水、通球试验 6.警示带形式:详见设计图纸及说明 7.安装部位:室内 8.介质:给水	1.管道安装 2.管件安装 3.管卡制作安装 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设	m	55.94					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：化学实验室　　标段：C01　　第 16 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
22	031001008016	PVC-U静音排水管 DN75	1.材质:耐高温PVC-U静音排水管 2.规格:DN75 3.连接形式:承插式专用粘接 4.管卡材质:详见设计图纸及说明 5.压力试验及吹、洗设计要求:泄漏、灌水、通球试验 6.警示带形式:详见设计图纸及说明 7.安装部位:室内 8.介质:排水	1.管道安装 2.管件安装 3.管卡制作安装 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设	m	26.8					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：化学实验室　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
23	031001008017	PVC-U静音排水管 DN50	1.材质:耐高温PVC-U静音排水管 2.规格:DN50 3.连接形式:承插式专用粘接 4.管卡材质:详见设计图纸及说明 5.压力试验及吹、洗设计要求:泄漏、灌水、通球试验 6.警示带形式:详见设计图纸及说明 7.安装部位:室内 8.介质:排水	1.管道安装 2.管件安装 3.管卡制作安装 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设	m	56.2					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强弱电给排水工程
单体工程名称：化学实验室　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
24	031002001004	截止阀 DN20	1.类型:截止阀 2.材质:全铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	29					
25	031003014004	地漏 DN75	1.类型:地漏 2.材质:按设计要求并满足施工规范 3.型号:按设计要求并满足施工规范 4.规格:DN75	1.安装	个	23					
本页小计											
合　　计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

措施项目清单汇总表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\化学实验室\强弱电给排水工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	价格（元）	备注

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\化学实验室\强弱电给排水工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	名　称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
合　　计							

注：1.安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2.安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3.本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4.本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编列。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\化学实验室\强弱电给排水工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/（或数量）	费率（%）/（或单价）	价格构成明细（元）				金额（元）	备注
							人工费	材料费	施工机具（机械）使用费	企业管理费和利润		
合计												

注：1.采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

措施项目费用分析表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\化学实验室\强弱电给排水工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
本页小计									
合　　计									

注：1.由招标人根据项目特点，在措施项目范围内，对有使用周期和需要摊销的措施项目，如脚手架等，选择使用。

2.由投标人根据措施项目的使用情况，阶段分摊措施费用。

3.本表项目编码、措施项目名称由招标人填写，价格及阶段分摊组成由投标人填写。

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\化学实验室\强弱电给排水工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场及安拆费用单价（元）$C=C_1+C_2+C_3$			合价	备注
				机械安拆费	机械装卸运输费	固定装置安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A·B·C	
本页小计								
合　　计								

注：1.相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项。

2.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

3.进出场及安拆费用单价应包含企业管理费和利润。

其他项目清单汇总表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\化学实验室\强弱电给排水工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备 注
1	暂列金额		填写合计数 （详见本应用规则表A.10 暂列金额明细表）
2	专业工程暂估价		填写合计数 （详见本应用规则表A.12 专业工程暂估价表）
3	计日工		填写合计数 （详见本应用规则表A.13 计日工表）
4	总承包服务费		填写合计数 （详见本应用规则表A.14 总承包服务费计价表）
合　　计			

注：材料暂估价此处不汇总，材料暂估价进入分部分项工程清单项目。

暂列金额明细表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\化学实验室\强弱电给排水工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额				
1.1					
2	未确定工程暂列金额				
2.1					
3	未确定服务暂列金额				
3.1					
4	未确定其他暂列金额				
4.1					
本页小计					
合　　计					

注：1. 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2. 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价中；

3. 暂列金额应包含企业管理费和利润。

专业工程暂估价表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学
校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造
项目\化学实验室\强弱电给排水工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	拟发包（采购）方式	发包（采购）人	暂估金额（元）			备注
				不含税价格	增值税	含税价格	
				A_1	B_1	C_1	
1							
本页小计							
合　　计							

注：1. 本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价中。

2. 暂估金额应包含企业管理费和利润。

计日工表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\化学实验室\强弱电给排水工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价（元）
1	人工				
1.1					
2	材料				
2.1					
3	施工器具（机械）				
3.1					
合计=1+2+3					

注：1. 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2. 综合单价应包含企业管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\化学实验室\强弱电给排水工程　　标段：C01　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
		A_1	B	C_1	
1	发包人提供材料				详见本应用规则附表 A.17 发包人通过公开招标方式确定的材料一览表
2					
3	专业分包工程				详见本应用规则附表 A.12 专业工程暂估价表
4					
本页小计					
合　　计					

注：1. 本表项目名称应由招标人填写；

2. 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”。

增值税计价表

工程名称：上海财经大学附属北郊高级中学校史馆，湛恩楼2楼食堂及化学实验室改造项目\化学实验室\强弱电给排水工程　　标段：C01　　

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价		9	
合计					