汇总表

工程名称：轨道交通20号线广灵二路站树木绿地动迁工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额（元）
1	建设项目分部分项工程项目费	
1.1	单项工程	
1.1.1	绿地动迁	
2	措施项目费	
2.1	其中：安全文明施工费	
2.2	其他措施项目费	
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价（含税）	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
4	增值税	
合计=1+2+3+4		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

措施项目清单汇总表

工程名称：轨道交通20号线广灵二路站树木绿地动迁工程 标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	价格（元）	备注
1	050406	安全文明施工		
2	050406005001	冬雨季施工		
3	050406006001	夜间施工		
4	050406007001	特殊地区施工增加		
5	050406008001	二次搬运		
6	050406009001	已完工程及设备保护		
7	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护		
8	050406010002	大型机械进出场		
9	050406010003	促长保活措施（活力素）		
10	050406010004	根系生长促进措施（生根粉、生根液）		
11	050406010005	苗木动迁时对交通影响费		
12	050406010006	苗木动迁阶段成活率风险		
13	050406010007	苗圃租赁使用费		
14	050406010008	封闭施工围挡		
15	050406010009	苗木动迁阶段其他风险费（包括投标人认为需要的其他措施费）		
本页合计				
合　　计				

注：1.措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进出场及安拆费用组成明细表。

2.本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：轨道交通20号线广灵二路站树木绿地动迁工程　　标段：C01　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	名　称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
1.1	050406001001	临时设施	项	办公区设置			
1.2	050406001002			宿舍设施			
1.3	050406001003			食堂生活设施			
1.4	050406001004			现场厕所设施			
1.5	050406001005			施工现场临时用电			
2.1	050406002001	文明施工		边界设置			
2.2	050406002002			出入门及两侧设置			
2.3	050406002003			管线保护			
2.4	050406002004			施工区域设置			
2.5	050406002005			现场消防设置			
2.6	050406002006			智能化设置			
3.1	050406003001	环境保护		垃圾处理			
3.2	050406003002			噪声控制			
3.3	050406003003			扬尘控制			
3.4	050406003004			光污染控制			

注：1.安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2.安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3.本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4.本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编列。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：轨道交通20号线广灵二路站树木绿地动迁工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	名　称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
4.1	050406004001	安全施工		临边洞口交叉高处作业防护			
4.2	050406004002			作业人员必要的安全防护			
合　　计							

注：1.安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2.安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3.本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4.本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编列。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：轨道交通20号线广灵二路站树木绿地动迁工程　　标段：C01　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/（或数量）	费率（%）/（或单价）	价格构成明细（元）				金额（元）	备注
							人工费	材料费	施工机具（机械）使用费	企业管理费和利润		
1	050406005001	冬雨季施工	项									
2	050406006001	夜间施工	项									
3	050406007001	特殊地区施工增加	项									
4	050406008001	二次搬运	项									
5	050406009001	已完工程及设备保护	项									
6	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护	项									
7	050406010002	大型机械进出场	项									
8	050406010003	促长保活措施（活力素）	项									
9	050406010004	根系生长促进措施（生根粉、生根液）	项									
10	050406010005	苗木动迁时对交通影响费	项									
11	050406010006	苗木动迁阶段成活率风险	项									
12	050406010007	苗圃租赁使用费	项									
13	050406010008	封闭施工围挡	项									

注：1.采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：轨道交通20号线广灵二路站树木绿地动迁工程　　标段：C01　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/（或数量）	费率（%）/（或单价）	价格构成明细（元）				金额（元）	备注
							人工费	材料费	施工机具（机械）使用费	企业管理费和利润		
14	050406010009	苗木动迁阶段其他风险费（包括投标人认为需要的其他措施费）	项									
合计												

注：1.采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

措施项目费用分析表

工程名称：轨道交通20号线广灵二路站树木绿地动迁工程　　标段：C01　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	050406	安全文明施工							
2	050406005001	冬雨季施工							
3	050406006001	夜间施工							
4	050406007001	特殊地区施工增加							
5	050406008001	二次搬运							
6	050406009001	已完工程及设备保护							
7	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护							
8	050406010002	大型机械进出场							
9	050406010003	促长保活措施（活力素）							
10	050406010004	根系生长促进措施（生根粉、生根液）							
11	050406010005	苗木动迁时对交通影响费							
12	050406010006	苗木动迁阶段成活率风险							
13	050406010007	苗圃租赁使用费							
14	050406010008	封闭施工围挡							
15	050406010009	苗木动迁阶段其他风险费（包括投标人认为需要的其他措施费）							
本页小计									

注：1.由招标人根据项目特点，在措施项目范围内，对有使用周期和需要摊销的措施项目，如脚手架等，选择使用。

2.由投标人根据措施项目的使用情况，阶段分摊措施费用。

3.本表项目编码、措施项目名称由招标人填写，价格及阶段分摊组成由投标人填写。

措施项目费用分析表

工程名称：轨道交通20号线广灵二路站树木绿地动迁工程　　标段：C01　　第 2 页　共 2 页

合　　计							

注：1.由招标人根据项目特点，在措施项目范围内，对有使用周期和需要摊销的措施项目，如脚手架等，选择使用。

2.由投标人根据措施项目的使用情况，阶段分摊措施费用。

3.本表项目编码、措施项目名称由招标人填写，价格及阶段分摊组成由投标人填写。

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：轨道交通20号线广灵二路站树木绿地动迁工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场及安拆费用单价（元）$C=C_1+C_2+C_3$			合价	备注
				机械安拆费	机械装卸运输费	固定装置安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A·B·C	
本页小计								
合　　计								

注：1.相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项。

2.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

3.进出场及安拆费用单价应包含企业管理费和利润。

其他项目清单汇总表

工程名称：轨道交通20号线广灵二路站树木绿地动迁工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备 注
1	暂列金额	20000	填写合计数 （详见本应用规则表A.10 暂列金额明细表）
2	专业工程暂估价		填写合计数 （详见本应用规则表A.12 专业工程暂估价表）
3	计日工		填写合计数 （详见本应用规则表A.13 计日工表）
4	总承包服务费		填写合计数 （详见本应用规则表A.14 总承包服务费计价表）
合　　计		20000	

注：材料暂估价此处不汇总，材料暂估价进入分部分项工程清单项目。

暂列金额明细表

工程名称：轨道交通20号线广灵二路站树木绿地动迁工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额				
1.1					
2	未确定工程暂列金额				
2.1					
3	未确定服务暂列金额				
3.1					
4	未确定其他暂列金额			20000	
4.1	不可预见费	20000		20000	
本页小计				**20000**	
合　　计				**20000**	

注：1. 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2. 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价中；

3. 暂列金额应包含企业管理费和利润。

材料暂估价表

工程名称：轨道交通20号线广灵二路站树木绿地动迁工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	材料名称	规格型号*	单位	数量*	拟发包（采购）方式*	发包（采购）人	不含税单价（元）	合　价（元）
合　计									

注：1.本表由招标人根据清单项目的拟用材料，按照表格要求填写，投标人应将上述材料暂估价计入工程项目清单综合单价和综合单价人材机报价中。
2.材料包括原材料、燃料、构配件、设备等。
3.“规格型号”、“数量”、“拟发包（采购）方式”为非必填项，招标人可根据实际情况选择性填写

专业工程暂估价表

工程名称：轨道交通20号线广灵二路站树木绿地动迁工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	拟发包（采购）方式	发包（采购）人	暂估金额（元）			备注
				不含税价格	增值税	含税价格	
				A_1	B_1	C_1	
1							
本页小计							
合　　计							

注：1. 本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价中。

2. 暂估金额应包含企业管理费和利润。

计日工表

工程名称：轨道交通20号线广灵二路站树木绿地动迁工程　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价（元）
1	人工				
1.1					
2	材料				
2.1					
3	施工器具（机械）				
3.1					
合计=1+2+3					

注：1. 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2. 综合单价应包含企业管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：轨道交通20号线广灵二路站树木绿地动迁工程　　标段：C01　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
		A_1	B	C_1	
1	发包人提供材料				详见本应用规则附表 A.17 发包人通过公开招标方式确定的材料一览表
2					
3	专业分包工程				详见本应用规则附表 A.12 专业工程暂估价表
4					
本页小计					
合　　计					

注：1. 本表项目名称应由招标人填写；

2. 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”。

投标报价
增值税计价表

工程名称：轨道交通20号线广灵二路站树木绿地动迁工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税		以分部分项工程费+措施项目费+其他项目费（扣除专业工程暂估价）之和为基数	9	
合计					

增值税计价表

工程名称：轨道交通20号线广灵二路站树木绿地动迁工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	措施项目清单费用+其他项目合计-专业工程暂估价		9	

发包人通过公开招标方式确定的材料一览表

工程名称：轨道交通20号线广灵二路站树木绿地动迁工程　　标段：C01

序号	项目编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税 单价（元）	合价(元)	有效 损耗率(%)	交货方式	送达地点	备注
合　计											

注：本表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

单位工程清单汇总表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	分部工程名称	金额（元）
1	苗木起挖	
2	苗木种植	
3	麻布、支撑固定、苗木场外运输、绿地整理、营养土	
合计		

注:1.群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 1 页　共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
		苗木起挖									
1	050102001001	起挖乔木 悬铃木 Φ14	1.种类:悬铃木 2.胸径:Φ14 3.报价要求:投标报价需综合考虑起挖苗木、挖土并运至指定地点等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.修剪 2.起挖 3.回土填坑	株	2					
2	050102001002	起挖乔木 悬铃木 Φ17	1.种类:悬铃木 2.胸径:Φ17 3.报价要求:投标报价需综合考虑起挖苗木、挖土并运至指定地点等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.修剪 2.起挖 3.回土填坑	株	1					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 2 页　共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
3	050102001003	起挖乔木 悬铃木 Φ18	1.种类:悬铃木 2.胸径:Φ18 3.报价要求:投标报价需综合考虑起挖苗木、挖土并运至指定地点等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.修剪 2.起挖 3.回土填坑	株	3					
4	050102001004	起挖乔木 悬铃木 Φ20	1.种类:悬铃木 2.胸径:Φ20 3.报价要求:投标报价需综合考虑起挖苗木、挖土并运至指定地点等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.修剪 2.起挖 3.回土填坑	株	3					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 3 页　共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
5	050102001005	1 起挖乔木 悬铃木 Φ2	1.种类:悬铃木 2.胸径:Φ21 3.报价要求:投标报价需综合考虑起挖苗木、挖土并运至指定地点等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.修剪 2.起挖 3.回土填坑	株	2					
6	050102001006	2 起挖乔木 悬铃木 Φ2	1.种类:悬铃木 2.胸径:Φ22 3.报价要求:投标报价需综合考虑起挖苗木、挖土并运至指定地点等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.修剪 2.起挖 3.回土填坑	株	3					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 4 页　共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
7	050102001007	起挖乔木 悬铃木 Φ25	1.种类:悬铃木 2.胸径:Φ25 3.报价要求:投标报价需综合考虑起挖苗木、挖土并运至指定地点等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.修剪 2.起挖 3.回土填坑	株	2					
8	050102001008	起挖乔木 悬铃木 Φ28	1.种类:悬铃木 2.胸径:Φ28 3.报价要求:投标报价需综合考虑起挖苗木、挖土并运至指定地点等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.修剪 2.起挖 3.回土填坑	株	2					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 5 页　共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
9	050102001009	起挖乔木 悬铃木 Φ29	1.种类:悬铃木 2.胸径:Φ29 3.报价要求:投标报价需综合考虑起挖苗木、挖土并运至指定地点等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.修剪 2.起挖 3.回土填坑	株	3					
10	050102001010	起挖乔木 悬铃木 Φ30	1.种类:悬铃木 2.胸径:Φ30 3.报价要求:投标报价需综合考虑起挖苗木、挖土并运至指定地点等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.修剪 2.起挖 3.回土填坑	株	3					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 6 页　共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
11	050102001011	1 起挖乔木 悬铃木 Φ3	1.种类:悬铃木 2.胸径:Φ31 3.报价要求:投标报价需综合考虑起挖苗木、挖土并运至指定地点等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.修剪 2.起挖 3.回土填坑	株	1					
12	050102001012	2 起挖乔木 悬铃木 Φ3	1.种类:悬铃木 2.胸径:Φ32 3.报价要求:投标报价需综合考虑起挖苗木、挖土并运至指定地点等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.修剪 2.起挖 3.回土填坑	株	5					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 7 页　共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
13	050102001013	起挖乔木 悬铃木 Φ33	1.种类:悬铃木 2.胸径:Φ33 3.报价要求:投标报价需综合考虑起挖苗木、挖土并运至指定地点等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.修剪 2.起挖 3.回土填坑	株	3					
14	050102001014	起挖乔木 悬铃木 Φ34	1.种类:悬铃木 2.胸径:Φ34 3.报价要求:投标报价需综合考虑起挖苗木、挖土并运至指定地点等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.修剪 2.起挖 3.回土填坑	株	8					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 8 页　共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
15	050102001015	起挖乔木 悬铃木 Φ35	1.种类:悬铃木 2.胸径:Φ35 3.报价要求:投标报价需综合考虑起挖苗木、挖土并运至指定地点等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.修剪 2.起挖 3.回土填坑	株	4					
16	050102001016	起挖乔木 悬铃木 Φ36	1.种类:悬铃木 2.胸径:Φ36 3.报价要求:投标报价需综合考虑起挖苗木、挖土并运至指定地点等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.修剪 2.起挖 3.回土填坑	株	5					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 9 页　共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
17	050102001017	起挖乔木 悬铃木 Φ37	1.种类:悬铃木 2.胸径:Φ37 3.报价要求:投标报价需综合考虑起挖苗木、挖土并运至指定地点等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.修剪 2.起挖 3.回土填坑	株	4					
18	050102001018	起挖乔木 悬铃木 Φ38	1.种类:悬铃木 2.胸径:Φ38 3.报价要求:投标报价需综合考虑起挖苗木、挖土并运至指定地点等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.修剪 2.起挖 3.回土填坑	株	7					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 10 页　共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
19	050102001019	起挖乔木 悬铃木 Φ39	1.种类:悬铃木 2.胸径:Φ39 3.报价要求:投标报价需综合考虑起挖苗木、挖土并运至指定地点等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.修剪 2.起挖 3.回土填坑	株	5					
20	050102001020	起挖乔木 悬铃木 Φ40	1.种类:悬铃木 2.胸径:Φ40 3.报价要求:投标报价需综合考虑起挖苗木、挖土并运至指定地点等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.修剪 2.起挖 3.回土填坑	株	9					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 11 页　共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
21	050102001021	1 起挖乔木 悬铃木 Φ4	1.种类:悬铃木 2.胸径:Φ41 3.报价要求:投标报价需综合考虑起挖苗木、挖土并运至指定地点等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.修剪 2.起挖 3.回土填坑	株	5					
22	050102001022	2 起挖乔木 悬铃木 Φ4	1.种类:悬铃木 2.胸径:Φ42 3.报价要求:投标报价需综合考虑起挖苗木、挖土并运至指定地点等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.修剪 2.起挖 3.回土填坑	株	2					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 12 页　共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
23	050102001023	起挖乔木 悬铃木 Φ43	1.种类:悬铃木 2.胸径:Φ43 3.报价要求:投标报价需综合考虑起挖苗木、挖土并运至指定地点等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.修剪 2.起挖 3.回土填坑	株	3					
24	050102001024	起挖乔木 悬铃木 Φ44	1.种类:悬铃木 2.胸径:Φ44 3.报价要求:投标报价需综合考虑起挖苗木、挖土并运至指定地点等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.修剪 2.起挖 3.回土填坑	株	1					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 13 页　共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
25	050102001025	起挖乔木 悬铃木 Φ45	1.种类:悬铃木 2.胸径:Φ45 3.报价要求:投标报价需综合考虑起挖苗木、挖土并运至指定地点等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.修剪 2.起挖 3.回土填坑	株	1					
26	050102001026	起挖乔木 悬铃木 Φ47	1.种类:悬铃木 2.胸径:Φ47 3.报价要求:投标报价需综合考虑起挖苗木、挖土并运至指定地点等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.修剪 2.起挖 3.回土填坑	株	1					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 14 页　共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
27	050102001027	起挖乔木 悬铃木 Φ48	1.种类:悬铃木 2.胸径:Φ48 3.报价要求:投标报价需综合考虑起挖苗木、挖土并运至指定地点等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.修剪 2.起挖 3.回土填坑	株	2					
28	050102001028	起挖乔木 悬铃木 Φ49	1.种类:悬铃木 2.胸径:Φ49 3.报价要求:投标报价需综合考虑起挖苗木、挖土并运至指定地点等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.修剪 2.起挖 3.回土填坑	株	1					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 15 页　共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
29	050102001029	起挖乔木 香樟 Φ47	1.种类:香樟 2.胸径:Φ47 3.报价要求:投标报价需综合考虑起挖苗木、挖土并运至指定地点等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.修剪 2.起挖 3.回土填坑	株	1					
30	050102001030	起挖乔木 香樟 Φ48	1.种类:香樟 2.胸径:Φ48 3.报价要求:投标报价需综合考虑起挖苗木、挖土并运至指定地点等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.修剪 2.起挖 3.回土填坑	株	1					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 16 页　共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
31	050102001031	起挖乔木 香樟 Φ55	1.种类:香樟 2.胸径:Φ55 3.报价要求:投标报价需综合考虑起挖苗木、挖土并运至指定地点等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.修剪 2.起挖 3.回土填坑	株	1					
32	050102001032	起挖乔木 香樟 Φ64	1.种类:香樟 2.胸径:Φ64 3.报价要求:投标报价需综合考虑起挖苗木、挖土并运至指定地点等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.修剪 2.起挖 3.回土填坑	株	1					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 17 页　共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
33	050102001033	起挖乔木 棕榈 H560-600	1.种类:棕榈 2.株高:H560-600 3.报价要求:投标报价需综合考虑起挖苗木、挖土并运至指定地点等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.修剪 2.起挖 3.回土填坑	株	13					
34	050102001034	起挖乔木 棕榈 H900	1.种类:棕榈 2.株高:H900 3.报价要求:投标报价需综合考虑起挖苗木、挖土并运至指定地点等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.修剪 2.起挖 3.回土填坑	株	1					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 18 页　共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
35	050102001035	起挖乔木 棕榈 H280-300	1.种类:棕榈 2.株高:H280-300 3.报价要求:投标报价需综合考虑起挖苗木、挖土并运至指定地点等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.修剪 2.起挖 3.回土填坑	株	4					
36	050102001036	起挖乔木 棕榈 H380-400	1.种类:棕榈 2.株高:H380-400 3.报价要求:投标报价需综合考虑起挖苗木、挖土并运至指定地点等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.修剪 2.起挖 3.回土填坑	株	4					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 19 页　共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
37	050102001037	起挖乔木 红枫 D8	1.种类:红枫 2.地径:D8 3.报价要求:投标报价需综合考虑起挖苗木、挖土并运至指定地点等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.修剪 2.起挖 3.回土填坑	株	6					
38	050102002001	起挖单株灌木 珊瑚 H220	1.种类:珊瑚 2.株高:H220 3.报价要求:投标报价需综合考虑起挖苗木、挖土并运至指定地点等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.修剪 2.起挖 3.回土填坑	株	256					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 20 页　共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
39	050102001038	起挖乔木 樱花 D8	1.种类:樱花 2.地径:D8 3.报价要求:投标报价需综合考虑起挖苗木、挖土并运至指定地点等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.修剪 2.起挖 3.回土填坑	株	2					
40	050102001039	起挖乔木 红枫 D10	1.种类:红枫 2.地径:D10 3.报价要求:投标报价需综合考虑起挖苗木、挖土并运至指定地点等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.修剪 2.起挖 3.回土填坑	株	1					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 21 页　共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
41	050102001040	起挖乔木 海棠 D6	1.种类:海棠 2.地径:D6 3.报价要求:投标报价需综合考虑起挖苗木、挖土并运至指定地点等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.修剪 2.起挖 3.回土填坑	株	1					
42	050102002002	起挖单株灌木 胡颓子球 P180	1.种类:胡颓子球 2.冠径:P180 3.报价要求:投标报价需综合考虑起挖苗木、挖土并运至指定地点等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.修剪 2.起挖 3.回土填坑	株	2					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 22 页　共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
43	050102002003	起挖单株灌木 黄杨球 P80	1.种类:黄杨球 2.冠径:P80 3.报价要求:投标报价需综合考虑起挖苗木、挖土并运至指定地点等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.修剪 2.起挖 3.回土填坑	株	2					
44	050102002004	起挖单株灌木 黄杨球 P180	1.种类:黄杨球 2.冠径:P180 3.报价要求:投标报价需综合考虑起挖苗木、挖土并运至指定地点等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.修剪 2.起挖 3.回土填坑	株	2					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 23 页　共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
45	050102001041	起挖乔木 榆树 Φ52	1.种类:榆树 2.胸径:Φ52 3.报价要求:投标报价需综合考虑起挖苗木、挖土并运至指定地点等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.修剪 2.起挖 3.回土填坑	株	1					
46	050102005001	起挖散生竹 慈孝竹 Φ2-3	1.种类:慈孝竹 2.胸径:Φ2-3 3.报价要求:投标报价需综合考虑起挖苗木、挖土并运至指定地点等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.修剪 2.起挖 3.回土填坑	株	793					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 24 页　共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
47	050102002005	起挖单株灌木 八角金盘 H120	1.种类:八角金盘 2.株高:H120 3.报价要求:投标报价需综合考虑起挖苗木、挖土并运至指定地点等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.修剪 2.起挖 3.回土填坑	株	3					
48	050102002006	起挖单株灌木 瓜子黄杨球 P81-100	1.种类:瓜子黄杨球 2.冠径:P81-100 3.报价要求:投标报价需综合考虑起挖苗木、挖土并运至指定地点等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.修剪 2.起挖 3.回土填坑	株	5					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 25 页　共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
49	050102006001	起挖丛生竹 凤尾竹 H230	1.种类:凤尾竹 2.高度:H230 3.报价要求:投标报价需综合考虑起挖苗木、挖土并运至指定地点等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.修剪 2.起挖 3.回土填坑	丛	1					
50	050102006002	起挖丛生竹 凤尾竹 H120 P100	1.种类:凤尾竹 2.高度:H120 P100 3.报价要求:投标报价需综合考虑起挖苗木、挖土并运至指定地点等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.修剪 2.起挖 3.回土填坑	丛	3					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 26 页　共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
51	050102003001	起挖成片灌木 瓜子黄杨 H55-60	1.种类:瓜子黄杨 2.株高:H55-60 3.单位面积株数:36株/m2 4.报价要求:投标报价需综合考虑起挖苗木、挖土并运至指定地点等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.修剪 2.起挖 3.回土填坑	m2	26					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 27 页　共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
52	050102003002	起挖成片灌木 瓜子黄杨 H90	1.种类:瓜子黄杨 2.株高:H90 3.单位面积株数:36株/m2 4.报价要求:投标报价需综合考虑起挖苗木、挖土并运至指定地点等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.修剪 2.起挖 3.回土填坑	m2	12					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 28 页　共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
53	050102003003	起挖成片灌木 金叶女贞 H86	1.种类:金叶女贞 2.株高:H86 3.单位面积株数:36株/m2 4.报价要求:投标报价需综合考虑起挖苗木、挖土并运至指定地点等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.修剪 2.起挖 3.回土填坑	m2	9					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 29 页　共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
54	050102003004	起挖成片灌木 金森女贞 H40	1.种类:金森女贞 2.株高:H40 3.单位面积株数:36株/m2 4.报价要求:投标报价需综合考虑起挖苗木、挖土并运至指定地点等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.修剪 2.起挖 3.回土填坑	m2	8					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 30 页　共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
55	050102003005	起挖成片灌木 黄杨 H65	1.种类:黄杨 2.株高:H65 3.单位面积株数:36株/m2 4.报价要求:投标报价需综合考虑起挖苗木、挖土并运至指定地点等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.修剪 2.起挖 3.回土填坑	m2	10					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 31 页　共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
56	050102003006	起挖成片灌木 红花继木 H81	1.种类:红花继木 2.株高:H81 3.单位面积株数:36株/m2 4.报价要求:投标报价需综合考虑起挖苗木、挖土并运至指定地点等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.修剪 2.起挖 3.回土填坑	m2	27					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 32 页　共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
57	050102003007	起挖成片灌木 毛鹃 H71	1.种类:毛鹃 2.株高:H71 3.单位面积株数:36株/m2 4.报价要求:投标报价需综合考虑起挖苗木、挖土并运至指定地点等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.修剪 2.起挖 3.回土填坑	m2	23					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 33 页　共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
58	050102003008	起挖成片灌木 金边黄杨 H51	1.种类:金边黄杨 2.株高:H51 3.单位面积株数:36株/m2 4.报价要求:投标报价需综合考虑起挖苗木、挖土并运至指定地点等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.修剪 2.起挖 3.回土填坑	m2	23					
59	050102008001	起挖花卉、地被植物 吉祥草	1.种类:吉祥草 2.单位面积株数:36株/m2 3.报价要求:投标报价需综合考虑起挖苗木、挖土并运至指定地点等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.修剪 2.起挖 3.回土填坑	m2	83					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 34 页　共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
60	050102003009	起挖成片灌木 火焰南天竹 H36	1.种类:火焰南天竹 2.株高:H36 3.单位面积株数:25株/m2 4.报价要求:投标报价需综合考虑起挖苗木、挖土并运至指定地点等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.修剪 2.起挖 3.回土填坑	m2	9					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 35 页　共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
61	050102003010	起挖成片灌木 茶梅 H50	1.种类:茶梅 2.株高:H50 3.单位面积株数:25株/m2 4.报价要求:投标报价需综合考虑起挖苗木、挖土并运至指定地点等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.修剪 2.起挖 3.回土填坑	m2	8					
62	050102008002	起挖花卉、地被植物 麦冬	1.种类:麦冬 2.单位面积株数:25株/m2 3.报价要求:投标报价需综合考虑起挖苗木、挖土并运至指定地点等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.修剪 2.起挖 3.回土填坑	m2	133					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 36 页　共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
		苗木种植									
63	050102001042	栽植乔木 悬铃木 Φ14	1.种类:悬铃木 2.胸径:Φ14 3.养护期:二年 4.报价要求:投标报价需综合考虑树穴制作、种植土回填、苗木处理、栽植、养护等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.运输 2.栽植 3.施工期养护	株	2					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 37 页　共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
64	050102001043	栽植乔木 悬铃木 Φ17	1.种类:悬铃木 2.胸径:Φ17 3.养护期:二年 4.报价要求:投标报价需综合考虑树穴制作、种植土回填、苗木处理、栽植、养护等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.运输 2.栽植 3.施工期养护	株	1					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 38 页　共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
65	050102001044	栽植乔木 悬铃木 Φ18	1.种类:悬铃木 2.胸径:Φ18 3.养护期:二年 4.报价要求:投标报价需综合考虑树穴制作、种植土回填、苗木处理、栽植、养护等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.运输 2.栽植 3.施工期养护	株	3					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 39 页　共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
66	050102001045	栽植乔木 悬铃木 Φ20	1.种类:悬铃木 2.胸径:Φ20 3.养护期:二年 4.报价要求:投标报价需综合考虑树穴制作、种植土回填、苗木处理、栽植、养护等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.运输 2.栽植 3.施工期养护	株	3					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 40 页　共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
67	050102001046	1 栽植乔木 悬铃木 Φ2	1.种类:悬铃木 2.胸径:Φ21 3.养护期:二年 4.报价要求:投标报价需综合考虑树穴制作、种植土回填、苗木处理、栽植、养护等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.运输 2.栽植 3.施工期养护	株	2					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 41 页　共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
68	050102001047	栽植乔木 悬铃木 Φ22	1.种类:悬铃木 2.胸径:Φ22 3.养护期:二年 4.报价要求:投标报价需综合考虑树穴制作、种植土回填、苗木处理、栽植、养护等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.运输 2.栽植 3.施工期养护	株	3					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
69	050102001048	栽植乔木 悬铃木 Φ25	1.种类:悬铃木 2.胸径:Φ25 3.养护期:二年 4.报价要求:投标报价需综合考虑树穴制作、种植土回填、苗木处理、栽植、养护等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.运输 2.栽植 3.施工期养护	株	2					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 43 页　共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
70	050102001049	栽植乔木 悬铃木 Φ28	1.种类:悬铃木 2.胸径:Φ28 3.养护期:二年 4.报价要求:投标报价需综合考虑树穴制作、种植土回填、苗木处理、栽植、养护等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.运输 2.栽植 3.施工期养护	株	2					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 44 页　共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
71	050102001059	栽植乔木 悬铃木 Φ29	1.种类:悬铃木 2.胸径:Φ29 3.养护期:二年 4.报价要求:投标报价需综合考虑树穴制作、种植土回填、苗木处理、栽植、养护等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.运输 2.栽植 3.施工期养护	株	3					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 45 页　共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
72	050102001051	栽植乔木 悬铃木 Φ30	1.种类:悬铃木 2.胸径:Φ30 3.养护期:二年 4.报价要求:投标报价需综合考虑树穴制作、种植土回填、苗木处理、栽植、养护等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.运输 2.栽植 3.施工期养护	株	3					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 46 页　共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
73	050102001052	1 栽植乔木 悬铃木 Φ3	1.种类:悬铃木 2.胸径:Φ31 3.养护期:二年 4.报价要求:投标报价需综合考虑树穴制作、种植土回填、苗木处理、栽植、养护等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.运输 2.栽植 3.施工期养护	株	1					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 47 页　共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
74	050102001053	栽植乔木 悬铃木 Φ32	1.种类:悬铃木 2.胸径:Φ32 3.养护期:二年 4.报价要求:投标报价需综合考虑树穴制作、种植土回填、苗木处理、栽植、养护等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.运输 2.栽植 3.施工期养护	株	5					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 48 页　共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
75	050102001054	栽植乔木 悬铃木 Φ33	1.种类:悬铃木 2.胸径:Φ33 3.养护期:二年 4.报价要求:投标报价需综合考虑树穴制作、种植土回填、苗木处理、栽植、养护等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.运输 2.栽植 3.施工期养护	株	3					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 49 页　共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
76	050102001055	栽植乔木 悬铃木 Φ34	1.种类:悬铃木 2.胸径:Φ34 3.养护期:二年 4.报价要求:投标报价需综合考虑树穴制作、种植土回填、苗木处理、栽植、养护等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.运输 2.栽植 3.施工期养护	株	8					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 50 页　共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
77	050102001056	栽植乔木 悬铃木 Φ35	1.种类:悬铃木 2.胸径:Φ35 3.养护期:二年 4.报价要求:投标报价需综合考虑树穴制作、种植土回填、苗木处理、栽植、养护等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.运输 2.栽植 3.施工期养护	株	4					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
78	050102001057	栽植乔木 悬铃木 Φ36	1.种类:悬铃木 2.胸径:Φ36 3.养护期:二年 4.报价要求:投标报价需综合考虑树穴制作、种植土回填、苗木处理、栽植、养护等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.运输 2.栽植 3.施工期养护	株	5					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 52 页　共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
79	050102001058	栽植乔木 悬铃木 Φ37	1.种类:悬铃木 2.胸径:Φ37 3.养护期:二年 4.报价要求:投标报价需综合考虑树穴制作、种植土回填、苗木处理、栽植、养护等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.运输 2.栽植 3.施工期养护	株	4					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 53 页　共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
80	050102001059	栽植乔木 悬铃木 Φ38	1.种类:悬铃木 2.胸径:Φ38 3.养护期:二年 4.报价要求:投标报价需综合考虑树穴制作、种植土回填、苗木处理、栽植、养护等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.运输 2.栽植 3.施工期养护	株	7					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 54 页　共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
81	050102001060	栽植乔木 悬铃木 Φ39	1.种类:悬铃木 2.胸径:Φ39 3.养护期:二年 4.报价要求:投标报价需综合考虑树穴制作、种植土回填、苗木处理、栽植、养护等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.运输 2.栽植 3.施工期养护	株	5					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
82	050102001061	栽植乔木 悬铃木 Φ40	1.种类:悬铃木 2.胸径:Φ40 3.养护期:二年 4.报价要求:投标报价需综合考虑树穴制作、种植土回填、苗木处理、栽植、养护等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.运输 2.栽植 3.施工期养护	株	9					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 56 页　共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
83	050102001062	1 栽植乔木 悬铃木 Φ4	1.种类:悬铃木 2.胸径:Φ41 3.养护期:二年 4.报价要求:投标报价需综合考虑树穴制作、种植土回填、苗木处理、栽植、养护等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.运输 2.栽植 3.施工期养护	株	5					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 57 页　共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
84	050102001063	栽植乔木 悬铃木 Φ42	1.种类:悬铃木 2.胸径:Φ42 3.养护期:二年 4.报价要求:投标报价需综合考虑树穴制作、种植土回填、苗木处理、栽植、养护等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.运输 2.栽植 3.施工期养护	株	2					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 58 页　共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
85	050102001064	栽植乔木 悬铃木 Φ43	1.种类:悬铃木 2.胸径:Φ43 3.养护期:二年 4.报价要求:投标报价需综合考虑树穴制作、种植土回填、苗木处理、栽植、养护等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.运输 2.栽植 3.施工期养护	株	3					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
86	050102001065	栽植乔木 悬铃木 Φ44	1.种类:悬铃木 2.胸径:Φ44 3.养护期:二年 4.报价要求:投标报价需综合考虑树穴制作、种植土回填、苗木处理、栽植、养护等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.运输 2.栽植 3.施工期养护	株	1					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 60 页　共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
87	050102001065	栽植乔木 悬铃木 Φ45	1.种类:悬铃木 2.胸径:Φ45 3.养护期:二年 4.报价要求:投标报价需综合考虑树穴制作、种植土回填、苗木处理、栽植、养护等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.运输 2.栽植 3.施工期养护	株	1					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 61 页　共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
88	050102001067	栽植乔木 悬铃木 Φ47	1.种类:悬铃木 2.胸径:Φ47 3.养护期:二年 4.报价要求:投标报价需综合考虑树穴制作、种植土回填、苗木处理、栽植、养护等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.运输 2.栽植 3.施工期养护	株	1					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 62 页　共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
89	050102001068	栽植乔木 悬铃木 Φ48	1.种类:悬铃木 2.胸径:Φ48 3.养护期:二年 4.报价要求:投标报价需综合考虑树穴制作、种植土回填、苗木处理、栽植、养护等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.运输 2.栽植 3.施工期养护	株	2					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
90	050102001069	栽植乔木 悬铃木 Φ49	1.种类:悬铃木 2.胸径:Φ49 3.养护期:二年 4.报价要求:投标报价需综合考虑树穴制作、种植土回填、苗木处理、栽植、养护等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.运输 2.栽植 3.施工期养护	株	1					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
91	050102001070	栽植乔木 香樟 Φ47	1.种类:香樟 2.胸径:Φ47 3.养护期:二年 4.报价要求:投标报价需综合考虑树穴制作、种植土回填、苗木处理、栽植、养护等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.运输 2.栽植 3.施工期养护	株	1					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
92	050102001071	栽植乔木 香樟 Φ48	1.种类:香樟 2.胸径:Φ48 3.养护期:二年 4.报价要求:投标报价需综合考虑树穴制作、种植土回填、苗木处理、栽植、养护等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.运输 2.栽植 3.施工期养护	株	1					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 66 页　共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
93	050102001072	栽植乔木 香樟 Φ55	1.种类:香樟 2.胸径:Φ55 3.养护期:二年 4.报价要求:投标报价需综合考虑树穴制作、种植土回填、苗木处理、栽植、养护等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.运输 2.栽植 3.施工期养护	株	1					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
94	050102001073	栽植乔木 香樟 Φ64	1.种类:香樟 2.胸径:Φ64 3.养护期:二年 4.报价要求:投标报价需综合考虑树穴制作、种植土回填、苗木处理、栽植、养护等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.运输 2.栽植 3.施工期养护	株	1					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 68 页　共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
95	050102001074	栽植乔木 棕榈 H560-600	1.种类:棕榈 2.株高:H560-600 3.养护期:二年 4.报价要求:投标报价需综合考虑树穴制作、种植土回填、苗木处理、栽植、养护等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.运输 2.栽植 3.施工期养护	株	13					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 69 页　共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
96	050102001075	栽植乔木 棕榈 H900	1.种类:棕榈 2.株高:H900 3.养护期:二年 4.报价要求:投标报价需综合考虑树穴制作、种植土回填、苗木处理、栽植、养护等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.运输 2.栽植 3.施工期养护	株	1					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 70 页　共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
97	050102001076	栽植乔木 棕榈 H280-300	1.种类:棕榈 2.株高:H280-300 3.养护期:二年 4.报价要求:投标报价需综合考虑树穴制作、种植土回填、苗木处理、栽植、养护等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.运输 2.栽植 3.施工期养护	株	4					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 71 页　共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
98	050102001077	栽植乔木 棕榈 H380-400	1.种类:棕榈 2.株高:H380-400 3.养护期:二年 4.报价要求:投标报价需综合考虑树穴制作、种植土回填、苗木处理、栽植、养护等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.运输 2.栽植 3.施工期养护	株	4					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
99	050102001078	栽植乔木 红枫 D8	1.种类:红枫 2.地径:D8 3.养护期:二年 4.报价要求:投标报价需综合考虑树穴制作、种植土回填、苗木处理、栽植、养护等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.运输 2.栽植 3.施工期养护	株	6					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 73 页　共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
100	050102002007	栽植单株灌木 珊瑚 H220	1.种类:珊瑚 2.株高:H220 3.养护期:二年 4.报价要求:投标报价需综合考虑树穴制作、种植土回填、苗木处理、栽植、养护等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.运输 2.栽植 3.施工期养护	株	256					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
101	050102001079	栽植乔木 樱花 D8	1.种类:樱花 2.地径:D8 3.养护期:二年 4.报价要求:投标报价需综合考虑树穴制作、种植土回填、苗木处理、栽植、养护等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.运输 2.栽植 3.施工期养护	株	2					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
102	050102001080	栽植乔木 红枫 D10	1.种类:红枫 2.地径:D10 3.养护期:二年 4.报价要求:投标报价需综合考虑树穴制作、种植土回填、苗木处理、栽植、养护等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.运输 2.栽植 3.施工期养护	株	1					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
103	050102001081	栽植乔木 海棠 D6	1.种类:海棠 2.地径:D6 3.养护期:二年 4.报价要求:投标报价需综合考虑树穴制作、种植土回填、苗木处理、栽植、养护等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.运输 2.栽植 3.施工期养护	株	1					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 77 页　共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
104	050102002008	栽植单株灌木 胡颓子球 P180	1.种类:胡颓子球 2.冠径:P180 3.养护期:二年 4.报价要求:投标报价需综合考虑树穴制作、种植土回填、苗木处理、栽植、养护等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.运输 2.栽植 3.施工期养护	株	2					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
105	050102002009	栽植单株灌木 黄杨球 P80	1.种类:黄杨球 2.冠径:P80 3.养护期:二年 4.报价要求:投标报价需综合考虑树穴制作、种植土回填、苗木处理、栽植、养护等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.运输 2.栽植 3.施工期养护	株	2					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 79 页　共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
106	050102002010	栽植单株灌木 黄杨球 P180	1.种类:黄杨球 2.冠径:P180 3.养护期:二年 4.报价要求:投标报价需综合考虑树穴制作、种植土回填、苗木处理、栽植、养护等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.运输 2.栽植 3.施工期养护	株	2					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
107	050102001082	栽植乔木 榆树 Φ52	1.种类:榆树 2.胸径:Φ52 3.养护期:二年 4.报价要求:投标报价需综合考虑树穴制作、种植土回填、苗木处理、栽植、养护等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.运输 2.栽植 3.施工期养护	株	1					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 81 页　共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
108	050102005002	栽植散生竹 慈孝竹 Φ2-3	1.种类:慈孝竹 2.胸径:Φ2-3 3.养护期:二年 4.报价要求:投标报价需综合考虑树穴制作、种植土回填、苗木处理、栽植、养护等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.运输 2.栽植 3.施工期养护	株	793					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
109	050102002011	栽植单株灌木 八角金盘 H120	1.种类:八角金盘 2.株高:H120 3.养护期:二年 4.报价要求:投标报价需综合考虑树穴制作、种植土回填、苗木处理、栽植、养护等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.运输 2.栽植 3.施工期养护	株	3					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 83 页　共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
110	050102002012	移植单株灌木 瓜子黄杨球 P81-100	1.种类:瓜子黄杨球 2.冠径:P81-100 3.养护期:二年 4.报价要求:投标报价需综合考虑树穴制作、种植土回填、苗木处理、栽植、养护等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.运输 2.栽植 3.施工期养护	株	5					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 84 页　共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
111	050102006003	栽植丛生竹 凤尾竹 H230	1.种类:凤尾竹 2.高度:H230 3.养护期:二年 4.报价要求:投标报价需综合考虑树穴制作、种植土回填、苗木处理、栽植、养护等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.运输 2.栽植 3.施工期养护	丛	1					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
112	050102006004	栽植丛生竹 凤尾竹 H120 P100	1.种类:凤尾竹 2.高度:H120 P100 3.养护期:二年 4.报价要求:投标报价需综合考虑树穴制作、种植土回填、苗木处理、栽植、养护等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.运输 2.栽植 3.施工期养护	丛	3					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 86 页　共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
113	050102003011	栽植成片灌木 瓜子黄杨 H55-60	1.种类:瓜子黄杨 2.株高:H55-60 3.单位面积株数:36株/m2 4.养护期:二年 5.报价要求:投标报价需综合考虑树穴制作、种植土回填、苗木处理、栽植、养护等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.运输 2.栽植 3.施工期养护	m2	26					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 87 页　共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
114	050102003012	栽植成片灌木 瓜子黄杨 H90	1.种类:瓜子黄杨 2.株高:H90 3.单位面积株数:36株/m2 4.养护期:二年 5.报价要求:投标报价需综合考虑树穴制作、种植土回填、苗木处理、栽植、养护等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.运输 2.栽植 3.施工期养护	m2	12					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 88 页　共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
115	050102003013	栽植成片灌木 金叶女贞 H86	1.种类:金叶女贞 2.株高:H86 3.单位面积株数:36株/m2 4.养护期:二年 5.报价要求:投标报价需综合考虑树穴制作、种植土回填、苗木处理、栽植、养护等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.运输 2.栽植 3.施工期养护	m2	9					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 89 页　共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
116	050102003014	栽植成片灌木 金森女贞 H40	1.种类:金森女贞 2.株高:H40 3.单位面积株数:36株/m2 4.养护期:二年 5.报价要求:投标报价需综合考虑树穴制作、种植土回填、苗木处理、栽植、养护等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.运输 2.栽植 3.施工期养护	m2	8					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 90 页　共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
117	050102003015	栽植成片灌木 黄杨 H65	1.种类:黄杨 2.株高:H65 3.单位面积株数:36株/m2 4.养护期:二年 5.报价要求:投标报价需综合考虑树穴制作、种植土回填、苗木处理、栽植、养护等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.运输 2.栽植 3.施工期养护	m2	10					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 91 页　共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
118	050102003016	栽植成片灌木 红花继木 H81	1.种类:红花继木 2.株高:H81 3.单位面积株数:36株/m2 4.养护期:二年 5.报价要求:投标报价需综合考虑树穴制作、种植土回填、苗木处理、栽植、养护等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.运输 2.栽植 3.施工期养护	m2	27					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 92 页　共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
119	050102003017	栽植成片灌木 毛鹃 H71	1.种类:毛鹃 2.株高:H71 3.单位面积株数:36株/m2 4.养护期:二年 5.报价要求:投标报价需综合考虑树穴制作、种植土回填、苗木处理、栽植、养护等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.运输 2.栽植 3.施工期养护	m2	23					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 93 页　共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
120	050102003018	栽植成片灌木 金边黄杨 H51	1.种类:金边黄杨 2.株高:H51 3.单位面积株数:36株/m2 4.养护期:二年 5.报价要求:投标报价需综合考虑树穴制作、种植土回填、苗木处理、栽植、养护等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.运输 2.栽植 3.施工期养护	m2	23					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 94 页　共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
121	050102008003	栽植花卉、地被植物 吉祥草	1.种类:吉祥草 2.单位面积株数:36株/m2 3.养护期:二年 4.报价要求:投标报价需综合考虑树穴制作、种植土回填、苗木处理、栽植、养护等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.运输 2.栽植 3.施工期养护	m2	83					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 95 页　共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
122	050102003019	栽植成片灌木 火焰南天竹 H36	1.种类:火焰南天竹 2.株高:H36 3.单位面积株数:25株/m2 4.养护期:二年 5.报价要求:投标报价需综合考虑树穴制作、种植土回填、苗木处理、栽植、养护等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.运输 2.栽植 3.施工期养护	m2	9					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 96 页　共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
123	050102003020	栽植成片灌木 茶梅 H50	1.种类:茶梅 2.株高:H50 3.单位面积株数:25株/m2 4.养护期:二年 5.报价要求:投标报价需综合考虑树穴制作、种植土回填、苗木处理、栽植、养护等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.运输 2.栽植 3.施工期养护	m2	8					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 97 页　共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
124	050102008004	栽植花卉、地被植物 麦冬	1.种类:麦冬 2.单位面积株数:25株/m2 3.养护期:二年 4.报价要求:投标报价需综合考虑树穴制作、种植土回填、苗木处理、栽植、养护等设计图纸及规范要求完成此工作的所有费用	1.运输 2.栽植 3.施工期养护	m2	133					
		麻布、支撑固定、苗木场外运输、绿地整理、营养土									
125	050403001001	树木支撑架 扁担桩	1.材料名称、规格:带皮杉木，符合设计要求	1.制作 2.运输 3.安装 4.维护	株	10					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 98 页　共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
126	050403001002	树木支撑架 四脚桩	1.材料名称、规格:带皮杉木，符合设计要求	1.制作 2.运输 3.安装 4.维护	株	97					
127	050403002001	麻布裹干 胸径10cm以内	1.绕杆材料:麻布 2.绕杆高度:1.0m	1.搬运 2.绕杆 3.余料清理 4.养护期后清除	株	10					
128	050403002002	麻布裹干 胸径15cm以内	1.绕杆材料:麻布 2.绕杆高度:2.0m	1.搬运 2.绕杆 3.余料清理 4.养护期后清除	株	2					
129	050403002003	麻布裹干 胸径20cm以内	1.绕杆材料:麻布 2.绕杆高度:2.0m	1.搬运 2.绕杆 3.余料清理 4.养护期后清除	株	7					
130	050403002004	麻布裹干 胸径25cm以内	1.绕杆材料:麻布 2.绕杆高度:2.0m	1.搬运 2.绕杆 3.余料清理 4.养护期后清除	株	7					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 99 页　共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
131	050403002005	麻布裹干 胸径30cm以内	1.绕杆材料:麻布 2.绕杆高度:2.0m	1.搬运 2.绕杆 3.余料清理 4.养护期后清除	株	8					
132	050403002006	麻布裹干 胸径35cm以内	1.绕杆材料:麻布 2.绕杆高度:2.0m	1.搬运 2.绕杆 3.余料清理 4.养护期后清除	株	21					
133	050403002007	麻布裹干 胸径35cm以上	1.绕杆材料:麻布 2.绕杆高度:2.0m	1.搬运 2.绕杆 3.余料清理 4.养护期后清除	株	52					
134	050404002001	苗木运输机械	1.机械型号规格:15t	1.运输	台班	73					
135	050101005001	整理绿化用地	1.找平找坡要求:符合设计要求	1.排地表水 2.就地挖填 3.清渣、耙细、平整 4.找平、找坡 5.废弃物运输	m2	4302					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿地动迁
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 100 页　共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
136	050101003001	营养土回填	1.回填土质要求:营养土	1.栽植土挖、运、回填 2.清渣、耙细、平整 3.找平、找坡 4.废弃物运输	m3	286					
本页小计											
合　计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

增值税计价表

工程名称：轨道交通20号线广灵二路站树木绿地动迁
工程\单项工程\绿地动迁　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价		9	
合计					