

措施项目清单汇总表

工程名称：华东师范大学第一附属中学雨污混接整治 标段：X01 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	价格（元）	备注
1	041201	安全文明施工		
2	041201020001	冬雨季施工增加		
3	041201021001	夜间施工增加		
4	041201022001	特殊地区施工增加		
5	041201023001	二次搬运		
6	041201024001	已完工程及设备保护		
7	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护		
8	041201026001	大型机械设备进出场及安拆		
9	041201027001	地下管线交叉处理、保护费		
10	041201028001	施工监测、监控、建筑沉降观测等		
11	041201029001	小区内部临时排水措施		
12	041201030001	排水沟槽施工中对现状管道吊管保护		
13	041201031001	排水管沟槽施工临时防护栏杆及排水沟、集水井等措施费用		
14	041201032001	市政接管施工期间满足交警要求的临时标志标线费用		
15	041201033001	协助办理施工相关证照、现有管道监护、保护、协调及新建管线施工协调以及施工移交、保洁、养护、协调等工作的费用		
16	041201034001	政府有关部门协调及取得相关排水执照等手续费		
17	041201035001	市政接管出入口及周边的交通秩序维护费、道路保洁费		
18	041201036001	小区红线外市政接管临时排水措施及各类协调费		
19	041201037001	投标人认为与本工程有关的其他措施费		
本页合计				
合 计				

注：1. 措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进出场及安拆费用组成明细表。

2. 本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：华东师范大学第一附属中学雨污混接整治

标段：X01

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）	小计金额（元）
1.1	041201016701	临时设施	项	办公区设置			
1.2	041201016702			宿舍设施			
1.3	041201016703			食堂生活设施			
1.4	041201016704			现场厕所设施			
1.5	041201016705			施工现场临时用电			
2.1	041201017701	文明施工		边界设置			
2.2	041201017702			出入口及两侧设置			
2.3	041201017703			管线保护			
2.4	041201017704			施工区域设置			
2.5	041201017705			现场消防设置			
2.6	041201017706			智能化设置			
3.1	041201018701	环境保护		垃圾处理			
3.2	041201018702			噪声控制			
3.3	041201018703			扬尘控制			
3.4	041201018704			光污染控制			

- 注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。
2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。
3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。
4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编制。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：华东师范大学第一附属中学雨污混接整治

标段：X01

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	名 称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
3.5	041201018705	安全施工		其他污染控制			
4.1	041201019701			临边洞口交叉高处作业防护			
4.2	041201019702			作业人员必要的安全防护			
4.3	041201019703			有限空间防护			
合 计							

注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编制。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：华东师范大学第一附属中学雨污混接整治

标段：X01

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/（或数量）	费率（%）/（或单价）	价格构成明细（元）				金额（元）	备注
							人工费	材料费	施工机具（机械）使用费	企业管理费和利润		
1	041201020001	冬雨季施工增加	项									
2	041201021001	夜间施工增加	项									
3	041201022001	特殊地区施工增加	项									
4	041201023001	二次搬运	项									
5	041201024001	已完工程及设备保护	项									
6	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	项									
7	041201026001	大型机械设备进出场及安拆	项									
8	041201027001	地下管线交叉处理、保护费	项									
9	041201028001	施工监测、监控、建筑沉降观测等	项									
10	041201029001	小区内部临时排水措施	项									
11	041201030001	排水沟槽施工中对现状管道吊管保护	项									
12	041201031001	排水沟槽施工临时防护栏杆及排水沟、集水井等措施费用	项									

注：1. 采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：华东师范大学第一附属中学雨污混接整治

标段：X01

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/（或数量）	费率（%）/（或单价）	价格构成明细（元）				金额（元）	备注
							人工费	材料费	施工机具（机械）使用费	企业管理费和利润		
13	041201032001	市政接管施工期间满足交警要求的临时标志标线费用	项									
14	041201033001	协助办理施工相关证照、现有管道监护、保护、协调及新建管线施工协调以及施工移交、保洁、养护、协调等工作的费用	项									
15	041201034001	政府有关部门协调及取得相关排水执照等手续费	项									
16	041201035001	市政接管出入口及周边的交通秩序维护费、道路保洁费	项									
17	041201036001	小区红线外市政接管临时排水措施及各类协调费	项									
18	041201037001	投标人认为与本工程有关的其他措施费	项									

注：1. 采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：华东师范大学第一附属中学雨污混接整治

标段：X01

第 3 页 共 3 页

合计						
----	--	--	--	--	--	--

注：1. 采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污混接整治
单体工程名称：单项工程

标段：X01

第 1 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		开槽埋管									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污混接整治
单体工程名称：单项工程

标段：X01

第 2 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
1	040501005001	HDPE双壁缠绕管 DN200	1. 垫层、基础材质及厚度: 详见《排水管道通用图集》(2024沪S204) 2. 材质及规格: HDPE双壁缠绕管DN200(SN8) 3. 连接形式: 承插式连接, 橡胶圈接口 4. 铺设深度: 综合考虑 5. 沟槽回填要求: 满足设计要求 6. 管道检验及试验要求: 满足设计及规范要求 7. 说明: 综合单价包含开挖、降排水、黄砂及砂砾	1. 沟槽挖土 2. 垫层、基础铺筑及养护 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇捣、养护 5. 管道铺设 6. 沟槽回填土、砂 7. 管道检验及试验 8. 余土外运	m	40						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污混接整治
单体工程名称：单项工程

标段：X01

第 3 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			石垫层、回填土、沟槽支撑（支撑系统使用时长为整个施工期内综合考虑，使用时长不作调整）、余土外运等相关费用								
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污混接整治
单体工程名称：单项工程

标段：X01

第 4 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
2	040501005002	HDPE双壁缠绕雨水管 DN300	1. 垫层、基础材质及厚度: 详见《排水管道通用图集》(2024沪S204) 2. 材质及规格: HDPE双壁缠绕管DN300(SN8) 3. 连接形式: 承插式连接, 橡胶圈接口 4. 铺设深度: 综合考虑 5. 沟槽回填要求: 满足设计要求 6. 管道检验及试验要求: 满足设计及规范要求 7. 说明: 综合单价包含开挖、降排水、黄砂及砂砾	1. 沟槽挖土 2. 垫层、基础铺筑及养护 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇捣、养护 5. 管道铺设 6. 沟槽回填土、砂 7. 管道检验及试验 8. 余土外运	m	52						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污混接整治
单体工程名称：单项工程

标段：X01

第 5 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			石垫层、回填土、沟槽支撑（支撑系统使用时长为整个施工期内综合考虑，使用时长不作调整）、余土外运等相关费用								
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污混接整治
单体工程名称：单项工程

标段：X01

第 6 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
3	040501005003	HDPE双壁缠绕污水管DN300	1. 垫层、基础材质及厚度:详见《排水管道通用图集》(2024沪S204) 2. 材质及规格:HDPE双壁缠绕管DN300(SN8) 3. 连接形式:承插式连接,橡胶圈接口 4. 铺设深度:综合考虑 5. 沟槽回填要求:满足设计要求 6. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 7. 说明:综合单价包含开挖、降排水、黄砂及砂砾	1. 沟槽挖土 2. 垫层、基础铺筑及养护 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇捣、养护 5. 管道铺设 6. 沟槽回填土、砂 7. 管道检验及试验 8. 余土外运	m	178						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污混接整治
单体工程名称：单项工程

标段：X01

第 7 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			石垫层、回填土、沟槽支撑（支撑系统使用时长为整个施工期内综合考虑，使用时长不作调整）、余土外运等相关费用								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污混接整治
单体工程名称：单项工程

标段：X01

第 8 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
4	040501005004	离心浇铸玻璃钢夹砂污水管 DN300	1. 垫层、基础材质及厚度: 详见《排水管道通用图集》(2024沪S204) 2. 材质及规格: 离心浇铸玻璃钢夹砂管DN300(SN12.5) 3. 连接形式: 满足设计要求 4. 铺设深度: 综合考虑 5. 沟槽回填要求: 满足设计要求 6. 管道检验及试验要求: 满足设计及规范要求 7. 说明: 综合单价包含开挖、降排水、黄砂及砂砾	1. 沟槽挖土 2. 垫层、基础铺筑及养护 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇捣、养护 5. 管道铺设 6. 沟槽回填土、砂 7. 管道检验及试验 8. 余土外运	m	18						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容 by 投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污混接整治
单体工程名称：单项工程

标段：X01

第 9 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			石垫层、回填土、沟槽支撑（支撑系统使用时长为整个施工期内综合考虑，使用时长不作调整）、余土外运等相关费用								
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污混接整治
单体工程名称：单项工程

标段：X01

第 10 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
5	040504001001	砖砌污水检查井 600×600	1. 种类、规格:砖砌污水检查井 2. 垫层、基础材质及厚度:参见《上海市排水管道通用图PSAR-D-01-92》 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU15混凝土砖 4. 勾缝、抹面要求:井内外用1:2水泥砂浆粉光 5. 砂浆强度等级:参见《上海市排水管道通用图PSAR-D-01-92》 6. 混凝土强度等级:参见《上海市排水管道通用图PSAR-D-01-92》	1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井筒、井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 防坠装置安装 8. 踏步安装 9. 防水、止水 10. 防腐	座	4						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容 by 投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污混接整治
单体工程名称：单项工程

标段：X01

第 11 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
			7. 盖板材质、规格:参见《上海市排水管道通用图P SAR-D-01-92》 8. 井筒、井盖、井圈材质及规格:参见《上海市排水管道通用图PSA R-D-01-92》 9. 防坠装置品种及规格:按《上海市排水检查井塑料防坠隔板应用技术规程》(SSH/Z 10018-2018)实施 10. 防渗、防水、防腐要求:满足设计要求									
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污混接整治
单体工程名称：单项工程

标段：X01

第 12 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
6	040504001002	砖砌污水检查井 750×750	1. 种类、规格:砖砌污水检查井 2. 垫层、基础材质及厚度:参见《上海市排水管道通用图PSAR-D-01-92》 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU15混凝土砖 4. 勾缝、抹面要求:井内外用1:2水泥砂浆粉光 5. 砂浆强度等级:参见《上海市排水管道通用图PSAR-D-01-92》 6. 混凝土强度等级:参见《上海市排水管道通用图PSAR-D-01-92》	1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井筒、井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 防坠装置安装 8. 踏步安装 9. 防水、止水 10. 防腐	座	5						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容 by 投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污混接整治
单体工程名称：单项工程

标段：X01

第 13 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
			7. 盖板材质、规格:参见《上海市排水管道通用图P SAR-D-01-92》 8. 井筒、井盖、井圈材质及规格:参见《上海市排水管道通用图PSA R-D-01-92》 9. 防坠装置品种及规格:按《上海市排水检查井塑料防坠隔板应用技术规程》(SSH/Z 10018-2018)实施 10. 防渗、防水、防腐要求:满足设计要求									
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污混接整治
单体工程名称：单项工程

标段：X01

第 14 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
7	040504001003	砖砌雨水检查井 750×750	1. 种类、规格:砖砌雨水检查井 2. 垫层、基础材质及厚度:参见《上海市排水管道通用图PSAR-D-01-92》 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU15混凝土砖 4. 勾缝、抹面要求:井内外用1:2水泥砂浆粉光 5. 砂浆强度等级:参见《上海市排水管道通用图PSAR-D-01-92》 6. 混凝土强度等级:参见《上海市排水管道通用图PSAR-D-01-92》	1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井筒、井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 防坠装置安装	座	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容 by 投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污混接整治
单体工程名称：单项工程

标段：X01

第 15 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
			7. 盖板材质、规格:参见《上海市排水管道通用图P SAR-D-01-92》 8. 井筒、井盖、井圈材质及规格:参见《上海市排水管道通用图PSA R-D-01-92》 9. 防坠装置品种及规格:按《上海市排水检查井塑料防坠隔板应用技术规程》(SSH/Z 10018-2018)实施 10. 落底要求:满足设计要求									
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污混接整治
单体工程名称：单项工程

标段：X01

第 16 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
8	041001001001	翻挖沥青面层 12cm	1. 材质:沥青柏油类 2. 厚度:12cm	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	282					
9	041001003001	翻挖水泥稳定碎石基层 40cm	1. 材质:水泥稳定碎石或三渣类 2. 厚度:40cm	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	282					
10	041001003002	翻挖碎石基层 15cm	1. 材质:碎石类 2. 厚度:15cm	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	282					
11	041001002001	拆除人行道	1. 材质:人行道铺装层 2. 厚度:综合考虑	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	12					
12	041001005001	翻挖侧平石	1. 材质:砼侧平石	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m	3					
13	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种:砼、碎块碎渣、沥青废料等	1. 装卸 2. 场外运输	m3	192.6					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污混接整治
单体工程名称：单项工程

标段：X01

第 17 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
14	040202010001	碎石基层 15cm	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:15cm 3. 说明:综合单价含路基整形	1. 基底清理、整形 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m2	282					
15	040202016001	C30水泥混凝土基层 20cm	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:20cm	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 拉毛、锯缝	m2	270					
16	040202016002	C50快硬混凝土基层 20cm	1. 混凝土强度等级:C50快硬混凝土 2. 厚度:20cm	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 拉毛、锯缝	m2	12					
17	040901002001	钢筋网片	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格:Φ10	1. 制作 2. 安装	t	6.693					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污混接整治
单体工程名称：单项工程

标段：X01

第 18 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
18	040202015001	ATB-30沥青碎石基层 40cm	1. 沥青品种:粗粒式沥青碎石 ATB-30 2. 石料规格:满足设计要求 3. 厚度:40cm	1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压	m2	270					
19	040203003001	沥青透层	1. 材料品种:70#道路沥青 2. 喷油量:满足设计要求	1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m2	270					
20	040203006001	AC-25粗粒式沥青混凝土 8cm	1. 厚度:8cm 2. 沥青品种:AC-25 3. 沥青混凝土种类:粗粒式 4. 石料种类、规格:满足设计要求 5. 掺和料:满足设计要求	1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压	m2	270					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污混接整治
单体工程名称：单项工程

标段：X01

第 19 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
21	040203006002	AC-13细粒式沥青混凝土 4cm	1. 厚度:4cm 2. 沥青品种:AC-13 3. 沥青混凝土种类:细粒式 4. 石料种类、规格:满足设计要求 5. 掺和料:满足设计要求	1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压	m2	270					
22	040204001001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:6cm 同原状铺装 2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:5cm级配碎石垫层、15cmC20混凝土	1. 整形碾压 2. 垫层、基层铺筑 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇捣、养护 5. 块料铺设	m2	12					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污混接整治
单体工程名称：单项工程

标段：X01

第 20 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
23	040204004001	安砌侧平石	1. 材料品种、规格: 预制砼 120*300*1000 2. 垫层材料品种、厚度: 满足设计要求 3. 基座尺寸、混凝土强度等级: C20 4. 勾缝材料品种、规格: 水泥浆勾缝	1. 开槽 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基座浇捣、养护 4. 侧(平、缘)石安砌、勾缝	m	3					
24	040205007001	标志标线恢复	1. 材料品种: 热熔标线涂料 2. 类型: 实线	1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m2	2					
		新建隔油池									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污混接整治
单体工程名称：单项工程

标段：X01

第 21 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
25	040504002001	新建钢筋砼隔油池	1. 种类:钢筋砼 2. 规格:1600×800 3. 垫层、基础材质及厚度:详见23S519《小型排水构筑物》中P42~P47 4. 混凝土强度等级:详见23S519《小型排水构筑物》中P42~P47 5. 盖板材质、规格:详见23S519《小型排水构筑物》中P42~P47 6. 井盖、井圈材质及规格:详见23S519《小型排水构筑物》中P42~P47	1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 井圈、井盖安装 5. 盖板安装 6. 防水、止水 7. 防腐	座	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污混接整治
单体工程名称：单项工程

标段：X01

第 22 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
			7. 其他: 详见23S519《小型排水构筑物》中P42~P47								
		新建格栅检测井									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污混接整治
单体工程名称：单项工程

标段：X01

第 23 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
26	040504002002	新建格栅检测井	1. 种类:满足设计要求 2. 尺寸:1000×700 3. 井深:满足设计要求 4. 垫层、基础材质及厚度:详见《上海市排水检测井图集》(DB31 S W/Z 017-2021) 5. 混凝土强度等级:C35 P8 6. 盖板材质、规格:满足设计要求 7. 井盖、井圈材质及规格:详见《上海市排水检测井图集》(DB31 S W/Z 017-2021) 8. 防坠装置品种	1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 井圈、井盖安装 5. 盖板安装 6. 防坠装置安装 7. 格栅安装 8. 防水、止水 9. 防腐	座	3						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污混接整治
单体工程名称：单项工程

标段：X01

第 24 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
			及规格:详见《上海市排水检查井塑料防坠格板应用技术规程》(SSH/Z10018-2018) 9. 格栅材质、规格:人工格栅或球形拦截器。格栅栅条间隙宽度为15mm, 不锈钢栅条厚度宜采用10mm 10. 其他:详见《上海市排水检测井技术规程》DB 31 SW/Z 016-2021及《上海市排水检测井图集》DB 31 SW/Z 017-2021									
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污混接整治
单体工程名称：单项工程

标段：X01

第 25 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
		新建中和池									
27	040504002003	新建中和池	1. 种类:满足设计要求 2. 规格:600×400 3. 型号:满足设计要求 4. 垫层、基础材质及厚度:满足设计要求 5. 混凝土强度等级:满足设计要求 6. 盖板材质、规格:满足设计要求 7. 井盖、井圈材质及规格:满足设计要求 8. 其他:满足设计要求	1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 井圈、井盖安装 5. 盖板安装 6. 防水、止水 7. 防腐	座	1					
		其他管线部分									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污混接整治
单体工程名称：单项工程

标段：X01

第 26 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
28	010902005001	新建立管（外墙安装）De110	1. 排水管品种、规格:防紫外线UPVC排水管 De110 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格:配套 3. 接缝、嵌缝材料种类:胶粘连接 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷外墙涂料（颜色同原外墙）	1. 排水管及配件安装、固定 2. 雨水斗、山墙出水口、雨水篦子安装 3. 接缝、嵌缝 4. 刷漆	m	12					
29	沪040501025001	窰井接管	1. 管材材质:综合考虑 2. 管材管径:DN300以内 3. 接井规格:综合考虑	1. 挖土 2. 打洞 3. 接管 4. 修复 5. 回土	只	15					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污混接整治
单体工程名称：单项工程

标段：X01

第 27 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
30	040501023001	市政检查井开洞	1. 名称: 检查井开洞	1. 定位, 安装钻机, 钻孔, 拆卸钻机, 搬运 2. 洞边修补	处	2					
31	040504001004	保留利用检查井修复 (铝酸盐水泥砂浆喷涂)	1. 种类、规格: 保留利用检查井 2. 修复要求: 砖砌检查井内部铝酸盐水泥砂浆喷涂	1. 喷涂修复 2. 材料运输	座	2					
32	040502017001	潜水员组封沟管头子	1. 规格: 以现场实际为准, 综合考虑	1. 井道通风, 检查防护设备, 气体、水质测定, 下井清障碍物, 封堵, 场内运输, 清理场地	组	2					
33	040502017002	潜水员组拆除管头子	1. 规格: 以现场实际为准, 综合考虑	1. 井道通风, 检查防护设备, 气体水质测定, 下井拆除, 废料外运, 清理场地	组	2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污混接整治
单体工程名称：单项工程

标段：X01

第 28 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
34	040204006001	更换井盖	1. 材料品种:雨污水窨井铸铁盖 2. 检查井规格:综合考虑	1. 启闭井盖 2. 换新盖 3. 材料运输	座	2					
		废弃管道、井填实处置及管道封堵									
35	040103001001	废弃管道、井填实处理	1. 填方来源:水泥黏土浆, 水泥重量:粘土重量:水重=1:1:2 2. 密实度:满足设计要求 3. 材料品种、规格:满足设计要求	1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	30					
36	040501014001	管道封堵	1. 封堵管径:DN600以下 2. 连接方式:综合考虑	1. 切管 2. 砌筑 3. 抹灰 4. 封堵	处	5					
		管道清淤疏通									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污混接整治
单体工程名称：单项工程

标段：X01

第 29 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
37	040501009001	原有雨污水管道清淤疏通	1. 管道种类:综合考虑 2. 规格:管径<DN600 3. 冲洗管道部位:雨污水管道	1. 冲洗管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	285					
		绿化破除及恢复									
38	050103003001	绿化破除及恢复	1. 种类:综合考虑 2. 株高:综合考虑 3. 冠径:综合考虑 4. 单位面积株数:综合考虑 5. 说明:综合单价包含原绿化挖除、恢复(栽植)、土方回填(营养土)、施工期养护等所有工作内容	1. 挖除 2. 栽植 3. 施工期养护 4. 完成本项清单的所有工序	m2	60					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

增值税计价表

工程名称：华东师范大学第一附属中学雨污混接整治\单项工程\雨污混接整治

标段: X01

第 1 页 共 1 页

[illegible]