

汇总表

工程名称：凉城新村街道广灵二等居委两室装修项目

标段：X01

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额（元）
1	建设项目分部分项工程项目费	
1.1	广灵二居委（广灵二路282号）	
1.1.1	加固工程	
1.1.2	建筑装饰工程	
1.1.3	给排水工程	
1.1.4	强电工程	
1.1.5	弱电工程	
1.2	车站北路624弄34号-1活动室	
1.2.1	建筑装饰工程	
1.2.2	给排水工程	
1.2.3	强电工程	
1.2.4	弱电工程	
1.3	车站北路625弄34号-102活动室	
1.3.1	建筑装饰工程	
1.3.2	给排水工程	
1.3.3	强电工程	
1.3.4	弱电工程	
1.4	凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站	
1.4.1	建筑装饰工程	
1.4.2	给排水工程	
1.4.3	强电工程	
1.4.4	弱电工程	
1.4.5	暖通工程	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

汇总表

工程名称：凉城新村街道广灵二等居
委两室装修项目

标段: X01

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

措施项目清单汇总表

标段: X01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	价格（元）	备注
1	011601	安全文明施工		
2	011601010001	冬雨季施工增加		
3	011601011001	夜间施工增加		
4	011601012001	特殊地区施工增加		
5	011601013001	二次搬运		
6	011601014001	已完工程及设备保护		
7	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护		
8	011601016001	各类脚手架费用		
9	011601017001	涉及到本工程的所有拆除工程及建筑垃圾场外处置费用		
10	011601018001	各类检测费（含空气检测费）		
11	011601019001	施工现场周边保护及协调费		
12	011601020001	各类调试费		
13	011601021001	大型机械进出场费		
14	011601022001	施工临时支撑措施费		
15	011601023001	与本工程有关的其他措施费		
本页合计				
合 计				

注：1. 措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进出场及安拆费用组成明细表。

2. 本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：凉城新村街道广灵二等居委两室装修项目

标段：X01

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	名 称	计量单位	项目 名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
1.1	011601006001	临时设施	项	办公区设置			
1.2	011601006002			宿舍设施			
1.3	011601006003			食堂生活设施			
1.4	011601006004			现场厕所设施			
1.5	011601006005			施工现场临时用电			
2.1	011601007001	文明施工		边界设置			
2.2	011601007002			出入口及两侧设置			
2.3	011601007003			管线保护			
2.4	011601007004			施工区域设置			
2.5	011601007005			工程内临时通风、排烟			
2.6	011601007006			现场消防设置			
2.7	011601007007			智能化设置			
3.1	011601008001	环境保护		垃圾处理			
3.2	011601008002			噪声控制			
3.3	011601008003			扬尘控制			

- 注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。
2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。
3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。
4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编列。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：凉城新村街道广灵二等居委两室装修项目

标段：X01

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	名 称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
3.4	011601008004	安全施工		光污染控制			
4.1	011601009001			临边洞口交叉高处作业防护			
4.2	011601009002			作业人员必要的安全防护			
合 计							

注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编制。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：凉城新村街道广灵二等居委两室装修项目

标段：X01

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/（或数量）	费率（%）/（或单价）	价格构成明细（元）				金额（元）	备注
							人工费	材料费	施工机具（机械）使用费	企业管理费和利润		
1	011601010001	冬雨季施工增加	项									
2	011601011001	夜间施工增加	项									
3	011601012001	特殊地区施工增加	项									
4	011601013001	二次搬运	项									
5	011601014001	已完工程及设备保护	项									
6	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	项									
7	011601016001	各类脚手架费用	项									
8	011601017001	涉及到本工程的所有拆除工程及建筑垃圾场外处置费用	项									
9	011601018001	各类检测费（含空气检测费）	项									
10	011601019001	施工现场周边保护及协调费	项									
11	011601020001	各类调试费	项									
12	011601021001	大型机械进出场费	项									
13	011601022001	施工临时支撑措施费	项									
14	011601023001	与本工程有关的其他措施费	项									

注：1. 采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：凉城新村街道广灵二等居委两室装修项目

标段：X01

第 2 页 共 2 页

合计						
----	--	--	--	--	--	--

注：1. 采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

其他项目清单汇总表

工程名称: 凉城新村街道广灵二等居委两室装修项目 标段: X01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料暂估价此处不汇总，材料暂估价进入分部分项工程清单项目。

暂列金额明细表

工程名称：凉城新村街道广灵二等居委两室装修项目

标段: X01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2. 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价中;

3. 暂列金额应包含企业管理费和利润。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加固工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		基础加固									
1	010101001001	挖基础土方	1. 土类别:综合考虑	1. 开挖 2. 装车 3. 场内运输 4. 障碍物清除	m3	155.93					
2	010102007001	回填方	1. 填方部位:基础 2. 材料品种:综合考虑 3. 密实度:满足设计要求	1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	119.35					
3	010501001001	新增基础垫层 【C20】	1. 基础形式:带形基础 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:C20非泵送商品砼	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	11.65					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加固工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
4	010505001001	新增基础垫层模板	1. 垫层部位:新增基础	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	16.4					
5	010502002001	新增基础 【C35】	1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C35 3. 基础类型:带形基础 4. 说明:详见新增基础施工步骤示意	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 预留孔眼二次灌浆 3. 完成本清单项的所有工序	m3	26.72					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加固工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
6	010505002001	新增基础模板	1. 基础类型:带形基础	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	58.84					
7	010506001001	新增基础钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400	1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	2.642					
8	040901007001	植筋 Φ12	1. 材料种类:三级钢 2. 材料规格:Φ12 3. 植入深度:满足设计要求 4. 植筋胶品种:A级	1. 定位、钻孔、清孔 2. 钢筋加工成型 3. 注胶、植筋 4. 抗拔试验 5. 养护	根	1264					
		新增构造柱									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加固工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
9	010502021001	新增构造柱 【C30】	1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	7.59					
10	010505011001	新增构造柱模板	1. 部位:构造柱	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	116.01					
11	010506010001	新增构造柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400	1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	1.196					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加固工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
12	040901007002	植筋 Φ14	1. 材料种类:三级钢 2. 材料规格:Φ14 3. 植入深度:满足设计要求 4. 植筋胶品种:A级	1. 定位、钻孔、清孔 2. 钢筋加工成型 3. 注胶、植筋 4. 抗拔试验 5. 养护	根	196					
		新增现浇梁									
13	010502011001	新增现浇梁 【C30】	1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	2. 34					
14	010505006001	新增现浇梁模板	1. 模板形式:矩形梁	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	20. 46					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加固工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
15	010502022001	新增圈梁 【C30】	1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	5.81					
16	010505012001	新增圈梁模板	1. 部位:圈梁	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	48.44					
17	010506005001	新增现浇梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400	1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	1.125					
		新增现浇板									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加固工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
18	010502013001	新增现浇板 【C30】	1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	28.31					
19	010505007001	新增现浇板模板	1. 模板形式:现浇板	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	215.65					
20	010506006001	新增现浇板钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400	1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	1.812					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加固工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
21	040901007003	植筋 Φ8	1. 材料种类:三级钢 2. 材料规格:Φ8 3. 植入深度:满足设计要求 4. 植筋胶品种:A级	1. 定位、钻孔、清孔 2. 钢筋加工成型 3. 注胶、植筋 4. 抗拔试验 5. 养护	根	584					
22	040901007004	植筋 Φ10	1. 材料种类:三级钢 2. 材料规格:Φ10 3. 植入深度:满足设计要求 4. 植筋胶品种:A级	1. 定位、钻孔、清孔 2. 钢筋加工成型 3. 注胶、植筋 4. 抗拔试验 5. 养护	根	718					
		墙体钢筋网加固									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加固工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
23	沪200602001001	墙体外粉钢筋网粉刷	1. 砌体种类、厚度:砖墙 240厚 2. 原墙面面层种类:综合考虑 3. 钢筋规格:Φ4 4. 网格间距:@120 5. 抹灰厚度:30mm 6. 砂浆强度等级:聚合物改性水泥砂浆(Mb15) 7. 其他:详见墙体内侧加固节点图	1. 开凿墙槽 2. 凿楼板孔 3. 绑扎钢筋 4. 砂浆制作、运输 5. 抹水泥砂浆 6. 补孔 7. 材料运输	m2	93.42						
本页小计												
合 计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

增值税计价表

工程名称: 凉城新村街道广灵二等居委两室装修项目\广灵二居委(广灵二路282号)\加固工程

标段: X01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 1 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		砌筑工程									
1	010401002001	混凝土实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖,强度为MU15 2. 墙体类型:实心砖墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆强度等级:水泥砂浆强度为M10	1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	1.46					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 2 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
2	010401003001	混凝土多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:混凝土多孔砖,强度为MU15 2. 墙体类型:多孔砖墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆强度等级:水泥砂浆强度为M10	1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	23.77					
3	010402001001	砌块内墙 120厚	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A5.0 2. 砂浆强度等级:干混砌筑砂浆 DM M5.0 3. 墙体类型:内墙 4. 墙体厚度:120厚	1. 砂浆制作 2. 砌砖、砌块 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	2.81					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 3 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		混凝土及钢筋混凝土工程									
4	010502010001	墙体导墙 【C20】	1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20 3. 墙体厚度:综合考虑	1. 孔洞预留 2. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.18					
5	010505005001	墙体导墙模板	1. 模板形式:墙体导墙	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	3.77					
		门窗工程									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 4 页 共 39 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	工作 内容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单 价		
6	010801002001	木质门带套 M0822	1. 门洞口尺寸:800×2200 2. 门类型:单扇套装木门 3. 开启方式:平开 4. 门扇木材材质:满足设计要求 5. 门套材质、规格:配套 6. 玻璃品种、厚度:满足设计要求 7. 五金种类、规格:合页、门吸等 8. 其他工艺要求:满足设计要求	1. 门套安装 2. 门扇安装 3. 玻璃安装 4. 五金配件安装 5. 嵌缝打胶	m2	7.04						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 5 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
7	010801002002	木质门带套 M1122	1. 门洞口尺寸:1100×2200 2. 门类型:单扇套装木门 3. 开启方式:平开 4. 门扇木材材质:满足设计要求 5. 门套材质、规格:配套 6. 玻璃品种、厚度:满足设计要求 7. 五金种类、规格:合页、门吸等 8. 其他工艺要求:满足设计要求	1. 门套安装 2. 门扇安装 3. 玻璃安装 4. 五金配件安装 5. 嵌缝打胶	m2	12.1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 6 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
8	010801002003	木质门带套 M1222	1. 门洞口尺寸:1200×2200 2. 门类型:单扇套装木门 3. 开启方式:平开 4. 门扇木材材质:满足设计要求 5. 门套材质、规格:配套 6. 玻璃品种、厚度:满足设计要求 7. 五金种类、规格:合页、门吸等 8. 其他工艺要求:满足设计要求	1. 门套安装 2. 门扇安装 3. 玻璃安装 4. 五金配件安装 5. 嵌缝打胶	m2	2.64					
9	010801006001	木门 执手锁	1. 锁品种:执手锁 2. 锁规格:满足设计要求 3. 工艺要求:满足设计要求	1. 安装	套	10					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 7 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
10	010802003001	钢质进户门 GM1122	1. 门洞口尺寸:1100×2200 2. 框、扇材质:钢质 3. 五金种类、规格:配套 4. 其他工艺要求:满足设计要求	1. 门(含框)安装 2. 五金配件安装 3. 嵌缝打胶	m2	2.42					
11	010802004001	木纹转印钢制乙级防火门 FM乙0822、FM乙0922	1. 门洞口尺寸:800×2200、900×2200 2. 防火等级:乙级 3. 开启方式:平开 4. 框、扇材质:钢制 5. 五金种类、规格:配套	1. 门(含框)安装 2. 五金配件安装 3. 嵌缝打胶 4. 刷防护材料	m2	3.74					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 8 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
12	010802001001	断桥隔热铝合金推拉门 LM1322	1. 门洞口尺寸:1300×2200 2. 门类型:铝合金 3. 开启方式:推拉门 4. 框、扇材质:断桥隔热铝合金 5. 玻璃品种、厚度:5中透光Low-E+15Ar+5(中透光) 6. 五金种类、规格:配套 7. 其他工艺要求:满足设计要求	1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	2.86						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 9 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
13	010802001002	断桥隔热铝合金防火玻璃门 LM乙1522	1. 门洞口尺寸:1500×2200 2. 门类型:乙级防火门 3. 开启方式:推拉门 4. 框、扇材质:断桥隔热铝合金 5. 玻璃品种、厚度:5中透光Low-E+15Ar+5 (中透光) 6. 五金种类、规格:配套 7. 其他工艺要求:满足设计要求	1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	3.3					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 10 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
14	010807001001	断桥隔热铝合金推拉窗	1. 窗洞口尺寸:1500*2200 2. 窗类型:综合考虑 3. 开启方式:推拉 4. 框、扇材质及规格:断桥隔热铝合金 5. 玻璃品种、厚度:5中透光Low-E+15Ar+5 (中透光) 6. 五金种类、规格:配套 7. 其他工艺要求:满足设计要求	1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	37.1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 11 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
15	010807004001	防蚊虫纱窗	1. 开启方式:满足设计要求 2. 框材质、规格:铝合金 3. 窗纱材质、规格:防蚊虫纱窗 4. 五金种类、规格:配套	1. 窗安装 2. 五金配件安装	m2	37.1					
16	010809001001	人造石材窗台板	1. 找平层材质:建筑找平层 2. 粘结层材质、厚度:石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格:20厚人造石英石	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装	m2	4.52					
		屋面及防水工程									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 12 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
17	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:3厚SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数:两道	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接缝处理、封边、收口	m2	149.7					
18	010902002001	屋面涂膜防水	1. 防水膜品种:高聚物防水涂 2. 涂膜厚度、遍数:1.5厚 3. 增强材料种类:满足设计要求	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	149.7					
19	011101006001	屋面砂浆找平层	1. 找平层厚度:20厚 2. 砂浆种类及强度等级:M15水泥砂浆	1. 基层清理 2. 找平层铺设	m2	131.2					
20	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5厚 一道	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	19.44					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 13 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
21	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5厚 一道 3. 上翻高度:满足设计要求	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	22.69					
22	010904002002	卫生间、茶水间楼板底涂膜防水	1. 防水膜品种:高强度聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) 2. 涂膜厚度、遍数:1.5厚 一道 3. 上翻高度:满足设计要求	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	23.02					
		保温、隔热、防腐工程									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 14 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
23	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热方式及材料名称:屋面保温 2. 保温隔热材料规格、性能、厚度:65厚挤塑聚苯板(B1保温层) 3. 隔汽层材料品种、厚度:最薄30mm厚粉煤灰陶粒混凝土2%找坡层，20mm厚M15水泥砂浆找平压光	1. 基层清理 2. 铺设隔汽层(若有) 3. 刷粘结材料(若有) 4. 保温层铺设、粘贴、喷涂或浇筑 5. 铺、刷(喷)防护材料	m2	131.2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 15 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
24	011001003001	35厚保温装饰复合板(石墨聚苯板)	1. 保温隔热部位:外墙面 2. 基层做法:12厚DP15防水砂浆找平层, 3厚聚合物水泥防水砂浆 3. 保温隔热材料规格、性能、厚度:35厚保温装饰复合板(石墨聚苯板)	1. 基层清理 2. 涂刷界面剂、界面砂浆 3. 基层粉刷 4. 保温材料嵌缝、填缝, 打密封膏 5. 铺、刷(喷)防护材料	m2	375.9					
		楼地面装饰工程									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 16 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
25	011102001001	800*800灰黑色大理石楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:素水泥浆一度(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:800*800灰黑色大理石 4.勾缝材料种类:美缝剂美缝 5.防护层材料种类:满足设计要求 6.面层处理方式:满足设计要求	1.基层清理 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、结晶	m2	10.65					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 17 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
26	011102003001	300*600浅灰色防滑地砖	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:素水泥浆一度(内掺建筑胶),最薄处20厚M5级抹面砂浆 找坡,0.5%坡向地漏 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚M5级抹面砂浆粘结层 3. 面层材料品种、规格:300*600浅灰色防滑 4. 勾缝材料种类:美缝剂美缝	1. 找平层铺设 2. 基层清理 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝	m2	22.69					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 18 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
27	011102003002	200*1200木纹地砖	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:素水泥浆一度(内掺建筑胶),最薄处20厚M5级抹面砂浆 找坡,0.5%坡向地漏 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚M5级抹面砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格:200*1200木纹地砖 4.勾缝材料种类:美缝剂美缝	1.找平层铺设 2.基层清理 3.面层铺设、磨边 4.勾缝	m2	90.23						
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 19 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
28	011104002001	8厚强化复合木地板	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:40厚DSM20水泥砂浆掺入水泥用量3%的硅质密实剂(分两次抹面) 2.基层材料种类、规格:2厚聚乙烯泡沫塑料垫 3.面层材料品种、规格:8厚强化复合木地板	1.基层清理 2.龙骨铺设 3.基层铺设 4.面层铺设 5.刷防护材料	m2	78.69					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 20 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
29	011106002001	灰黑色大理石楼梯	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:素水泥浆一度(内掺建筑胶) 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格:800*800灰黑色大理石 4. 防滑条材料种类、规格:满足设计要求 5. 勾缝材料种类:美缝剂美缝 6. 防护材料种类:满足设计要求 7. 面层处理方式:满足设计要求	1. 基层清理 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 贴嵌防滑条 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 酸洗、打蜡、结晶	m2	8.05						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 21 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			8. 楼梯部位:楼梯段、楼梯休息平台								
30	011105002001	灰黑色大理石踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格:灰黑色大理石	1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺设、磨边 4. 擦缝 5. 磨光、酸洗、打蜡 6. 刷防护材料	m	27.2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 22 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
31	011105003001	地砖配套踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚M5级抹面砂浆粘结层 3. 面层材料品种、规格:配套地砖踢脚线	1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺设、磨边 4. 擦缝 5. 磨光、酸洗、打蜡 6. 刷防护材料	m	56.16					
32	011105005001	成品实木踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 2. 面层材料品种、规格:成品实木踢脚线	1. 基层清理 2. 面层铺设	m	68.84					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 23 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
33	011105006001	不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:9mm基层板的位置,每隔400mm打入木楔 3. 面层材料品种、规格:1.2厚不锈钢踢脚线	1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	22.6					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 24 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
34	011108001001	灰色大理石门槛石	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚干硬性M20水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:石材粘贴剂 3. 面层材料品种、规格:20厚灰色大理石 4. 勾缝材料种类:满足设计要求	1. 基层清理 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝	m2	1.92					
		墙、柱面装饰与隔断工程									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 25 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
35	011201001001	内墙面一般抹灰	1. 基层类型、部位:内墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:20厚干混抹灰砂浆 DP M15.0 3. 面层处理方式:满足设计要求	1. 基层清理 2. 分层抹灰 3. 面层处理	m2	122.85					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 26 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
36	011203003001	600*1200墙面砖	1. 基层类型、部位:内墙 2. 安装方式:10厚M5级抹面砂浆打底压实找平, 10厚M5级抹面砂浆结合层, 钢丝网满挂 3. 面层材料品种、规格:600*1200墙面砖 4. 缝宽、勾缝材料种类:美缝剂美缝	1. 基层清理 2. 粘结层铺贴或骨架安装(若有) 3. 面层铺贴或安装 4. 勾缝	m2	90.67					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 27 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
37	011205001001	成品硬包墙面	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:细木工板基层,防火涂料三度 3. 面层材料品种、规格:20厚成品硬包	1. 基层清理 2. 龙骨制作、安装 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m2	78.97					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 28 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
38	011207001001	轻钢龙骨耐火纸面石膏板隔墙	1. 隔墙、隔断类型:轻钢龙骨隔墙 2. 骨架、边框材料种类、规格:Q75轻钢龙骨,主龙骨间距400mm 3. 隔板材料品种、规格:双面单层12mm耐火纸面石膏板 4. 嵌缝、塞口材料品种:内填50mm厚岩棉, 100Kg/m³	1. 骨架及边框制作、安装 2. 隔板制作、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条	m2	14						
39	011207003001	仿木纹抗倍特板隔断	1. 隔断材料品种、规格:仿木纹抗倍特板隔断 2. 配件品种、规格:铝合金或不锈钢 3. 固定方式:落地	1. 隔断安装 2. 嵌缝、塞口	m2	21.55						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 29 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
40	011205001002	咖色金属铝板外墙面	1. 龙骨材料种类、规格、中距:满足设计要求 2. 基层材料种类、规格:满足设计要求 3. 面层材料品种、规格:2.5厚咖色金属铝板	1. 基层清理 2. 龙骨制作、安装 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m2	3.4					
41	011205001003	木纹色穿孔铝板外墙面	1. 龙骨材料种类、规格、中距:满足设计要求 2. 基层材料种类、规格:满足设计要求 3. 面层材料品种、规格:2.5厚木纹色穿孔铝板	1. 基层清理 2. 龙骨制作、安装 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m2	4.08					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 30 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
42	011205001004	木纹色铝格栅板外墙 面	1. 龙骨材料种类、规格、中距:满足设计要求 2. 基层材料种类、规格:满足设计要求 3. 面层材料品种、规格:2.5厚木纹色铝格栅板	1. 基层清理 2. 龙骨制作、安装 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m2	13.37					
		天棚工程									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 31 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
43	011302001001	纸面石膏板吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm, 当大于300mm时, 需增设吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:SC60上人轻钢龙骨 3. 面板材料品种、规格:9. 5+9. 5 双层纸面石膏板 4. 嵌缝材料种类:贴缝带	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	102. 75						
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 32 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
44	011302001002	300*300铝扣板吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm,当大于300mm时,需增设吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:QU60系列 3. 面板材料品种、规格:300*300铝扣板	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 面板铺贴 4. 开孔及洞口处理 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	23.02					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 33 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
45	011302004001	30*100mm@70铝格栅 吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm,当大于300mm时,需增设吊杆 2. 面板材料品种、规格:30*100mm@70铝格栅	1. 基层清理 2. 安装龙骨 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 刷防护材料	m2	60.67					
46	011302007001	灯膜吊顶	1. 骨架材料种类、规格:满足设计要求 2. 面板材料品种、规格:防火透光软膜	1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 铺贴面板	m2	14.93					
		油漆、涂料、裱糊工程									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 34 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
47	011403001001	无机涂料墙面	1. 基层类型:内墙抹灰面 2. 腻子种类:防水腻子 3. 刮腻子遍数:批嵌三遍,平均厚度不少于5mm 4. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料(耐火A级),一底涂,二面涂	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	333.04					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 35 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
48	011403001002	无机涂料天棚面	1. 基层类型:天棚抹灰面、石膏板面 2. 腻子种类:防水腻子 3. 刮腻子遍数:批嵌三遍,平均厚度不少于5mm 4. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料(耐火A级),一底涂,二面涂	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	183.07					
		其他装饰工程									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 36 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
49	011501004001	定制矮柜	1. 名称:定制矮柜 (含台面、门板、背板、五金配件等) 2. 规格、型号:满足设计要求 3. 安装方式:现场安装	1. 安装(安放) 2. 五金配件安装	m2	5.49					
50	011501004002	定制书柜	1. 名称:定制书柜 (含门板、背板、隔板、五金配件等) 2. 规格、型号:满足设计要求 3. 安装方式:现场安装	1. 安装(安放) 2. 五金配件安装	m2	13.75					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 37 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
51	011501004003	定制储藏柜	1. 名称:定制储藏柜(含门板、背板、五金配件等) 2. 规格、型号:满足设计要求 3. 安装方式:现场安装	1. 安装(安放) 2. 五金配件安装	m2	8.88					
52	011501004004	定制茶水间底柜	1. 名称:茶水间底柜(含台面、门板、背板、五金配件等) 2. 规格、型号:综合考虑 3. 安装方式:现场安装	1. 安装(安放) 2. 五金配件安装	m2	1.84					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 38 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
53	011501004005	定制茶水间吧台	1. 名称:茶水间吧台（含台面、门板、背板、五金配件等） 2. 规格、型号:综合考虑 3. 安装方式:现场安装	1. 安装(安放) 2. 五金配件安装	m2	1.92					
54	011503003001	靠墙扶手	1. 扶手材料种类、规格:木质 2. 固定配件种类:配套 3. 防护材料种类:成品免漆	1. 制作、安装 2. 刷防护材料	m	9.2					
55	011505002001	无障碍扶手	1. 配件名称:无障碍扶手 2. 配件品种:配套 3. 规格:满足设计要求	1. 安装	个	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 39 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
56	011501004006	成品台盆柜	1. 名称:成品台盆柜 2. 规格、型号:人造石英石台面 3. 安装方式:样式详见设计图纸	1. 安装(安放) 2. 五金配件安装	m2	1.84					
57	011505003001	防雾银镜	1. 镜面玻璃品种、规格:6厚低铁白镜,2×2mm倒角,不车边 2. 基层材料种类:12厚木基层板	1. 基层安装 2. 玻璃及框制作、安装	m2	3.2					
58	011508001001	金属不锈钢字体	1. 基层类型:铝板 2. 镌字材料材质:满足设计要求 3. 字体规格:满足设计要求 4. 固定方式:满足设计要求	1. 制作、安装	个	16					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		给排水工程									
1	031001008001	PPR塑料给水管 De20	1. 材质:聚丙烯PP-R给水管 2. 规格:De20 3. 连接形式:热熔连接 4. 管卡材质:满足设计要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6. 警示带形式:满足设计要求 7. 安装部位:室内 8. 介质:自来水	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	16.5					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
2	031001008002	PPR塑料给水管 De25	1. 材质:聚丙烯PP-R给水管 2. 规格:De25 3. 连接形式:热熔连接 4. 管卡材质:满足设计要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6. 警示带形式:满足设计要求 7. 安装部位:室内 8. 介质:自来水	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	29.2						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
3	031001008003	PPR塑料给水管 De32	1. 材质:聚丙烯PP-R给水管 2. 规格:De32 3. 连接形式:热熔连接 4. 管卡材质:满足设计要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6. 警示带形式:满足设计要求 7. 安装部位:室内 8. 介质:自来水	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	3.3						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
4	031001008004	PPR塑料给水管 De63	1. 材质:聚丙烯PP-R给水管 2. 规格:De63 3. 连接形式:热熔连接 4. 管卡材质:满足设计要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6. 警示带形式:满足设计要求 7. 安装部位:室内 8. 介质:自来水	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	13.9						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
5	031001008005	UPVC塑料排水管 De50	1. 材质:加厚UPVC(内螺旋消音)塑料管 2. 规格:De50 3. 连接形式:粘接 4. 管卡材质:满足设计要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6. 警示带形式:满足设计要求 7. 安装部位:室内 8. 介质:污废水	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	18.5						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
6	031001008006	UPVC塑料排水管 De110	1. 材质:加厚UPVC(内螺旋消音)塑料管 2. 规格:De110 3. 连接形式:粘接 4. 管卡材质:满足设计要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6. 警示带形式:满足设计要求 7. 安装部位:室内 8. 介质:污废水	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	28.4					
7	031002001001	铜截止阀 DN50	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接	1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
8	031002001002	自动排气阀 DN20	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1					
9	031003003001	台下式洗脸盆	1. 类型:台下式洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 规格:配冷热水感应龙头 4. 安装方式:台下式	1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	3					
10	031003004001	不锈钢双斗水槽	1. 类型:水槽 2. 材质:不锈钢 3. 规格:双斗 4. 安装方式:台面上安装	1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
11	031003008001	拖把池	1. 类型:拖把池 2. 材质:陶瓷 3. 规格:配冷水龙头 4. 安装方式:立式安装	1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	1					
12	031003006001	坐便器	1. 类型:坐便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格:满足设计要求 4. 安装方式:落地	1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	4					
13	031003007001	感应式小便器	1. 类型:小便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格:感应式 4. 安装方式:壁挂式	1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	2					
14	031003009001	小厨宝	1. 名称:小厨宝 2. 型号:3KW 3. 规格:满足设计要求	1. 安装	个	4					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
15	031005015001	直饮水净水一体机	1. 名称:直饮水净水一体机 2. 规格:满足设计要求	1. 安装	套	1					
16	031003014001	地漏 DN50	1. 类型:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN50	1. 安装	个	3					
		消防水									
17	030901002001	镀锌钢管 DN32	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN32 3. 连接形式:螺纹连接	1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管道标识 5. 管件安装	m	7.2					
18	030901002002	镀锌钢管 DN40	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN40 3. 连接形式:螺纹连接	1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管道标识 5. 管件安装	m	23.5					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
19	031002001003	铜截止阀 DN32	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接	1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	4					
20	031002001004	铜截止阀 DN40	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹连接	1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1					
21	031002001005	止回阀 DN40	1. 类型:止回阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹连接	1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
22	030901010001	自救式消防软管卷盘	1. 安装方式:箱体暗装 2. 型号、规格:自救式消防软管卷盘 3. 附件材质、规格:配置内径不小于Φ19的消防软管	1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装	套	4					
23	030910002001	手提式磷酸铵盐干粉灭火器箱	1. 安装方式:地面上摆放 2. 型号、规格:2具MF/ABC5	1. 本体安装	个	4					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

增值税计价表

工程名称: 凉城新村街道广灵二等居委两室装修项目\广灵二居委(广灵二路282号)\给排水工程 标段: X01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 1 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
		强电工程									
1	030402011001	动力配电箱 ALZ	1. 名称:动力配电箱 ALZ 2. 型号:Pe=52.0 0KW 3. 规格:600mm×7 00mm×200mmm 4. 电压(kV):0.6 /1 5. 安装方式:下口 距地1600mm,明装 6. 接线端子材质 、规格:详见系统 图 7. 端子板外部接 线材质、规格:详 见系统图	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连 接 4. 本体接地	台	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 2 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
2	030402011002	照明配电箱 2AL	1. 名称:动力配电箱 ALZ 2. 型号:Pe=27.0 OKW 3. 规格:600mm×700mm×200mm 4. 电压(kV):0.6 /1 5. 安装方式:下口距地1600mm,明装 6. 接线端子材质、规格:详见系统图 7. 端子板外部接线材质、规格:详见系统图	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1						
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 3 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
3	030409001001	WDZ-YJY-4×50+25	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 4×50+25 4. 材质: 铜芯 5. 电压(kV): 0.6 /1 6. 敷设方式: 综合考虑	1. 电缆敷设 2. 揭(盖) 盖板	m	15					
4	030409001002	WDZ-YJY-4×16+16	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 4×16+16 4. 材质: 铜芯 5. 电压(kV): 0.6 /1 6. 敷设方式: 综合考虑	1. 电缆敷设 2. 揭(盖) 盖板	m	8.6					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 4 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
5	030409003001	2 电力电缆终端头 50mm	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 4×50+25 4. 材质、类型: 铜芯 5. 电压(kV): 0.6/1	1. 电缆头制作 2. 电缆头安装 3. 电缆头接地	个	2					
6	030409003002	2 电力电缆终端头 16mm	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 4×16+16 4. 材质、类型: 铜芯 5. 电压(kV): 0.6/1	1. 电缆头制作 2. 电缆头安装 3. 电缆头接地	个	2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 5 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
7	030412001001	配管 JDG20	1. 名称: 电气配管 2. 材质: JDG 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 综合考虑 5. 接地要求: 满足规范要求 6. 钢索材质、规格: 综合考虑 7. 引线材质: 综合考虑	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	357.5						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 6 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
8	030412001002	配管 JDG25	1. 名称: 电气配管 2. 材质: JDG 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 综合考虑 5. 接地要求: 满足规范要求 6. 钢索材质、规格: 综合考虑 7. 引线材质: 综合考虑	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	283.1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 7 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
9	030412001003	配管 SC50	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN50 4. 配置形式:综合考虑 5. 接地要求:满足规范要求 6. 钢索材质、规格:综合考虑 7. 引线材质:综合考虑	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	5.9					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 8 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
10	030412001004	配管 SC80	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN80 4. 配置形式:综合考虑 5. 接地要求:满足规范要求 6. 钢索材质、规格:综合考虑 7. 引线材质:综合考虑	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	10.6					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 9 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
11	030412001005	金属软管 DN20	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 金属软管 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 综合考虑 5. 接地要求: 满足规范要求 6. 钢索材质、规格: 综合考虑 7. 引线材质: 综合考虑	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	32						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 10 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
12	030412004001	配线 WDZ-BYJ-2.5	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线线制:综合考虑 7. 钢索材质、规格:综合考虑 8. 导线连接方式:综合考虑	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	1135.1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 11 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
13	030412004002	配线 WDZ-BYJ-4	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:4 5. 材质:铜芯 6. 配线线制:综合考虑 7. 钢索材质、规格:综合考虑 8. 导线连接方式:综合考虑	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	890.2					
14	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:综合考虑 3. 规格:86型 4. 安装形式:综合考虑	1. 本体安装	个	29					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 12 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
15	030413001001	LED吸顶灯 36W	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:LED 600 OK(白光) 3. 规格:36W 4. 类型:顶面安装	1. 本体安装 2. 接地	套	5					
16	030413001002	壁灯(防潮)	1. 名称:壁灯(防潮) 2. 型号:LED 3. 规格:36W/m 4. 类型:壁装	1. 本体安装 2. 接地	套	1					
17	030413002001	暗装LED筒灯 9W	1. 名称:筒灯 2. 型号:LED 600 OK(白光) 3. 规格:9W 4. 安装方式:顶面暗装	1. 本体安装 2. 接地	套	44					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 13 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
18	030413002002	明装LED筒灯 9W	1. 名称:筒灯 2. 型号:LED 600 OK(白光) 3. 规格:9W 4. 安装方式:顶面 明装	1. 本体安装 2. 接地	套	8					
19	030413002003	LED射灯 20W	1. 名称:射灯 2. 型号:LED 600 OK(白光) 3. 规格:20W 4. 安装方式:顶面 安装	1. 本体安装 2. 接地	套	5					
20	030413003001	300*300LED平板灯 1 6W	1. 名称:平板灯 2. 型号:LED 600 OK(白光) 3. 规格:300*300 16W 4. 安装方式:顶面 安装	1. 本体安装 2. 接地	套	11					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 14 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
21	030413003002	1200mm长LED条形灯 28W	1. 名称:条形灯 2. 型号:LED 600 OK(白光) 3. 规格:1200mm长 28W 4. 安装方式:顶面 安装	1. 本体安装 2. 接地	套	12					
22	030413003003	100宽LED条形灯	1. 名称:条形灯 2. 型号:LED 600 OK(白光) 3. 规格:100宽 36 W 4. 安装方式:顶面 安装	1. 本体安装 2. 接地	m	28.4					
23	030413003004	LED灯带	1. 名称:条形灯 2. 型号:LED 600 OK(白光) 3. 规格:15W/m 4. 安装方式:顶面 安装	1. 本体安装 2. 接地	m	41.2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 15 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
24	030405015001	卫生间排气扇	1. 名称:排气扇 2. 规格:L=120m3/h H=130Pa N=0.03kW/220V 噪音:36dB 3. 安装方式:嵌入吊顶安装 4. 说明:综合单价含管道、配件及出墙口等相关费用	1. 本体安装 2. 调速开关安装	台	4					
25	030413013001	单联单控开关	1. 名称:单联单控开关 2. 材质:PVC 3. 规格:A86K11-10 4. 安装方式:底边距地1.4米暗装	1. 安装接线	套	4					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 16 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
26	030413013002	单联双控开关	1. 名称:单联双控开关 2. 材质:PVC 3. 规格:A86K12-10 4. 安装方式:底边距地1.4米暗装	1. 安装接线	套	2					
27	030413013003	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关 2. 材质:PVC 3. 规格:A86K21-10 4. 安装方式:底边距地1.4米暗装	1. 安装接线	套	8					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 17 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
28	030413013004	三联单控开关	1. 名称:三联单控开关 2. 材质:PVC 3. 规格:A86K31-10 4. 安装方式:底边距地1.4米暗装	1. 安装接线	套	5					
29	030413014001	普通五孔10A插座	1. 名称:普通五孔10A插座 2. 材质:PVC 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:综合考虑	1. 安装接线	套	77					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 18 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
30	030413014002	小厨宝防水插座	1. 名称:小厨宝防水插座 2. 材质:PVC 3. 规格:250V 16 A 4. 安装方式:底边距地0.5米暗装	1. 安装接线	套	4					
31	030413014003	普通三孔16A空调插座	1. 名称:普通三孔16A空调插座 2. 材质:PVC 3. 规格:250V 16 A 4. 安装方式:底边距地2.2米暗装	1. 安装接线	套	12					
32	030412006002	开关盒、插座盒	1. 名称:开关盒、插座盒 2. 材质:综合考虑 3. 规格:86型 4. 安装形式:综合考虑	1. 本体安装	个	112					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 19 页 共 26 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	工作 内容	计 量 单 位	工 程 量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单 价	
		应急照明及疏散指示系统									
33	030402011003	A型应急照明集中电源	1. 名称:应急照明集中电源 2. 型号:A型 3. 规格:Pe=300W 4. 电压(kV):0.6/1 5. 安装方式:距地1.5米暗装 6. 接线端子材质、规格:详见系统图 7. 端子板外部接线材质、规格:详见系统图	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 20 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
34	030412001006	配管 SC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:综合考虑 5. 接地要求:满足规范要求 6. 钢索材质、规格:综合考虑 7. 引线材质:综合考虑	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	36					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 21 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
35	030412001007	配管 SC25	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN25 4. 配置形式:综合考虑 5. 接地要求:满足规范要求 6. 钢索材质、规格:综合考虑 7. 引线材质:综合考虑	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	72					
36	030608008001	WDZNB1-BYJP-2*1.5	1. 名称:专用线缆 2. 型号:WDZNB1-BYJP 3. 规格:1.5 4. 芯数:2 5. 敷设方式:管内敷设	1. 线缆敷设	m	30					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 22 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
37	030608008002	WDZNB1-RYS-2*2.5	1. 名称:专用线缆 2. 型号:WDZNB1-RYS 3. 规格:2.5 4. 芯数:2 5. 敷设方式:管内敷设	1. 线缆敷设	m	80					
38	030608008003	WDZNB1-RYYP-2*2.5	1. 名称:专用线缆 2. 型号:WDZNB1-RYYP 3. 规格:2.5 4. 芯数:2 5. 敷设方式:管内敷设	1. 线缆敷设	m	80					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 23 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
39	030412004003	配线 WDZNB1-BYJ-6	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:应急照明线路 3. 型号:WDZNB1-BYJ 4. 规格:6 5. 材质:铜芯 6. 配线线制:综合考虑 7. 钢索材质、规格:综合考虑 8. 导线连接方式:综合考虑	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	60						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 24 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
40	030413002004	应急照明灯(A型)	1. 名称:应急照明灯 2. 型号:A型 3. 规格:LED-1*3W/DC36V 光通量600LM 4. 安装方式:H=2.1m壁装	1. 本体安装 2. 接地	套	10					
41	030413002005	应急疏散指示标识灯(向右)(A型)	1. 名称:应急疏散指示标识灯(向右) 2. 型号:A型 3. 规格:LED-1*1W/DC36V 4. 安装方式:H=0.3m壁装	1. 本体安装 2. 接地	套	2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 25 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
42	030413002006	应急疏散指示标志灯(A型)	1. 名称:应急疏散指示标志灯 2. 型号:A型 3. 规格:LED-1*1 W/DC36V 4. 安装方式:门头吸壁	1. 本体安装 2. 接地	套	3					
43	030413002007	楼层指示灯(A型)	1. 名称:楼层指示灯 2. 型号:A型 3. 规格:LED-1*1 W/DC36V 4. 安装方式:H=2.1m壁装	1. 本体安装 2. 接地	套	2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 26 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
44	030413002008	多信息复合式应急疏散指示标志灯(A型)	1. 名称:多信息复合式应急疏散指示标志灯 2. 型号:A型 3. 规格:LED-1*1W/DC36V 4. 安装方式:门头吸壁	1. 本体安装 2. 接地	套	3					
45	030413002009	复合型指示灯(A型)	1. 名称:复合型指示灯 2. 型号:A型 3. 规格:LED-1*1W/DC36V 4. 安装方式:H=2.1m壁装	1. 本体安装 2. 接地	套	1					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容 by 投标人填写。

增值税计价表

工程名称: 凉城新村街道广灵二等居委两室装修项目\ 标段: X01
广灵二居委(广灵二路282号)\强电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		综合布线									
1	030502010001	单口网络信息插座	1. 名称:网络信息插座 2. 类别:六类RJ45插口模块 3. 规格:86型单孔面板 4. 安装方式:壁装,离地30cm	1. 本体安装 2. 接线	个	18					
2	030502010002	电话网络信息插座	1. 名称:电话网络信息插座 2. 类别:六类RJ45插口模块+电话 3. 规格:86型双孔面板 4. 安装方式:壁装,离地30cm	1. 本体安装 2. 接线	个	9					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
3	030501010001	无线WIFI信息点	1. 名称:无线WIFI信息点 2. 类别:网接入点(AP) 3. 规格:Wi-Fi 6 4. 安装方式:吸顶式	1. 本体安装 2. 接线 3. 接地	台	7					
4	030412001008	配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:综合考虑 5. 接地要求:满足规范要求 6. 钢索材质、规格:综合考虑 7. 引线材质:综合考虑	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	652.7					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
5	030412006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:综合考虑 3. 规格:86型 4. 安装形式:综合考虑	1. 本体安装	个	32					
6	030502003001	六类非屏蔽网线	1. 名称:网线 2. 类别:六类4对非屏蔽 3. 规格:CAT6-UTP 4. 敷设方式:管内敷设	1. 敷设 2. 卡接 3. 绑扎 4. 标记 5. 测试 6. 清理敷设通道	m	1050					
7	030502008001	六类24口非屏蔽配线架	1. 名称:配线架 2. 类别:六类非屏蔽 3. 规格:24口 4. 安装方式:综合考虑	1. 安装 2. 卡接 3. 绑扎 4. 标记 5. 电子配线架附件安装	架	2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
8	030502007001	六类非屏蔽跳线	1. 名称:跳线 2. 类别:六类非屏蔽 3. 规格:CAT6	1. 卡接 2. 绑扎 3. 标记 4. 测试	条	35					
9	030502008002	理线架	1. 名称:理线架 2. 类别:六类非屏蔽 3. 安装方式:机柜内	1. 安装 2. 卡接 3. 绑扎 4. 标记 5. 电子配线架附件安装	架	4					
10	030501015001	24口千兆网络交换机	1. 名称:网络交换机 2. 规格:24口千兆 3. 安装方式:机柜内安装	1. 本体安装 2. 接线 3. 接地	台	2					
11	030501015002	24口千兆网络POE交换机	1. 名称:网络POE交换机 2. 规格:24口千兆 3. 安装方式:机柜内安装	1. 本体安装 2. 接线 3. 接地	台	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
12	030501005001	弱电机柜 42U	1. 名称:弱电机柜 2. 规格:600*600*42U 3. 安装方式:落地安装 4. 抗震底座规格:综合考虑	1. 本体安装 2. 设备组装 3. 接线 4. 接地 5. 抗震底座安装	台	1					
13	030404035001	机柜PDU电源	1. 名称:机柜PDU电源 2. 规格:四口 3. 安装方式:机柜内安装	1. 本体安装 2. 接线	个	1					
		视频监控系统									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
14	030506010001	400万高清半球式摄像头	1. 名称: 高清半球式摄像头 2. 类别: 自带云储存功能, 监控自带SD储存卡, POE供电 3. 规格: 400万像素 4. 安装方式: 吸顶安装	1. 本体安装 2. 设备组装 3. 接线	台	13					
15	030502008003	六类24口非屏蔽配线架	1. 名称: 配线架 2. 类别: 六类非屏蔽 3. 规格: 24口 4. 安装方式: 综合考虑	1. 安装 2. 卡接 3. 绑扎 4. 标记 5. 电子配线架附件安装	架	1					
16	030502007002	六类非屏蔽跳线	1. 名称: 跳线 2. 类别: 六类非屏蔽 3. 规格: CAT6	1. 卡接 2. 绑扎 3. 标记 4. 测试	条	14					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容 by 投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
17	030502008004	理线架	1. 名称:理线架 2. 类别:六类非屏蔽 3. 安装方式:机柜内	1. 安装 2. 卡接 3. 绑扎 4. 标记 5. 电子配线架附件安装	架	2					
18	030506015001	16路数字硬盘录像机	1. 名称:硬盘录像机 2. 类别:数字 3. 规格:16路 4. 安装方式:机柜内安装	1. 本体安装 2. 接线	台	1					
19	030501004001	6T监控硬盘	1. 名称:监控硬盘 2. 类别:专业级 3. 规格:6T 4. 安装方式:录像机内安装	1. 本体安装 2. 设备组装 3. 接线 4. 接地	台	2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
20	030506016001	22英寸显示器	1. 名称:监控显示器 2. 规格:22英寸 3. 安装方式:摆放式安装	1. 本体安装 2. 接线	台	1					
21	030412001009	配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:综合考虑 5. 接地要求:满足规范要求 6. 钢索材质、规格:综合考虑 7. 引线材质:综合考虑	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	187.2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
22	030412006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:综合考虑 3. 规格:86型 4. 安装形式:综合考虑	1. 本体安装	个	15					
23	030502003002	六类非屏蔽网线	1. 名称:网线 2. 类别:六类4对非屏蔽 3. 规格:CAT6-UTP 4. 敷设方式:管内敷设	1. 敷设 2. 卡接 3. 绑扎 4. 标记 5. 测试 6. 清理敷设通道	m	330					
24	030501015003	24口千兆网络POE交换机	1. 名称:网络POE交换机 2. 规格:24口千兆 3. 安装方式:机柜内安装	1. 本体安装 2. 接线 3. 接地	台	1					
		会议室多媒体系统									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
单体工程名称：广灵二居委（广灵二路282号）

标段：X01

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
25	030504005001	HDMI地插	1. 名称:地插 2. 类别:HDMI 3. 规格:1路 4. 安装方式:地面或桌面安装	1. 本体安装 2. 接线	个	1					
26	030412001010	配管 PC25	1. 名称:电气配管 2. 材质:PC 3. 规格:DN25 4. 配置形式:综合考虑 5. 接地要求:满足规范要求 6. 钢索材质、规格:综合考虑 7. 引线材质:综合考虑	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	15					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

增值税计价表

工程名称: 凉城新村街道广灵二等居委两室装修项目\广灵二居委(广灵二路282号)\弱电工程

标段: X01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：车站北路624弄34号-1活动室

标段：X01

第 1 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		砌筑工程									
1	010402001002	砌块内墙 120厚	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A5.0 2. 砂浆强度等级:干混砌筑砂浆 DM M5.0 3. 墙体类型:内墙 4. 墙体厚度:120厚	1. 砂浆制作 2. 砌砖、砌块 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	1.06					
		混凝土及钢筋混凝土工程									
2	010502010002	墙体导墙 【C20】	1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20 3. 墙体厚度:综合考虑	1. 孔洞预留 2. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.09					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容 by 投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：车站北路624弄34号-1活动室

标段：X01

第 2 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
3	010505005002	墙体导墙模板	1. 模板形式:墙体导墙	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	1.44					
		门窗工程									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：车站北路624弄34号-1活动室

标段：X01

第 3 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
4	010801002004	木质门带套 M07522	1. 门洞口尺寸:750×2200 2. 门类型:单扇套装木门 3. 开启方式:平开 4. 门扇木材材质:满足设计要求 5. 门套材质、规格:配套 6. 玻璃品种、厚度:满足设计要求 7. 五金种类、规格:合页、门吸等 8. 其他工艺要求:满足设计要求	1. 门套安装 2. 门扇安装 3. 玻璃安装 4. 五金配件安装 5. 嵌缝打胶	m2	1.65					
5	010801006002	木门 执手锁	1. 锁品种:执手锁 2. 锁规格:满足设计要求 3. 工艺要求:满足设计要求	1. 安装	套	1					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：车站北路624弄34号-1活动室

标段：X01

第 4 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
6	010802003002	钢质进户门 GM1622	1. 门洞口尺寸:1600×2200 2. 框、扇材质:钢质 3. 五金种类、规格:配套 4. 其他工艺要求:满足设计要求	1. 门(含框)安装 2. 五金配件安装 3. 嵌缝打胶	m2	3.52					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：车站北路624弄34号-1活动室

标段：X01

第 5 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
7	010807001002	断桥隔热铝合金推拉窗	1. 窗洞口尺寸:综合考虑 2. 窗类型:综合考虑 3. 开启方式:推拉 4. 框、扇材质及规格:断桥隔热铝合金 5. 玻璃品种、厚度:5中透光Low-E+15Ar+5 (中透光) 6. 五金种类、规格:配套 7. 其他工艺要求:满足设计要求	1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	9.78					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：车站北路624弄34号-1活动室

标段：X01

第 6 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
8	010807004002	防蚊虫纱窗	1. 开启方式:满足设计要求 2. 框材质、规格:铝合金 3. 窗纱材质、规格:防蚊虫纱窗 4. 五金种类、规格:配套	1. 窗安装 2. 五金配件安装	m2	9.78					
9	010808001001	木饰面板空门套	1. 基层材料品种、规格:细木工板基层,防火涂料三度 2. 面层材料品种、规格:20厚成品木挂板(饰面0.6厚木皮,具有B1级耐火性能,工厂制作完成)	1. 清理基层 2. 立筋制作、安装 3. 基层板安装 4. 面层铺贴 5. 线条安装 6. 刷防护材料	m2	6.55					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：车站北路624弄34号-1活动室

标段：X01

第 7 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
10	010808001002	木纹铝板空门套	1. 基层材料品种、规格:细木工板基层, 防火涂料三度 2. 面层材料品种、规格:3厚木纹铝板	1. 清理基层 2. 立筋制作、安装 3. 基层板安装 4. 面层铺贴 5. 线条安装 6. 刷防护材料	m2	3.4					
11	010809001002	人造石材窗台板	1. 找平层材质:建筑找平层 2. 粘结层材质、厚度:石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格:20厚人造石英石	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装	m2	1.13					
12	010810001001	新中式山水画布帘	1. 窗帘材质:新中式山水画布帘 2. 窗帘层数:单层 3. 其他工艺要求:含布帘轨及配件	1. 制作 2. 安装	m2	13.5					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：车站北路624弄34号-1活动室

标段：X01

第 8 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		防水工程									
13	010903002002	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数: 1.5厚 一道	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	10.83					
14	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数: 1.5厚 一道 3. 上翻高度: 满足设计要求	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	2.53					
		楼地面装饰工程									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：车站北路624弄34号-1活动室

标段：X01

第 9 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
15	011102003003	600*600灰色仿石材防滑地砖	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:素水泥浆一度(内掺建筑胶),最薄处20厚M5级抹面砂浆 找坡,0.5%坡向地漏 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚M5级抹面砂浆粘结层 3. 面层材料品种、规格:600*600灰色仿石材防滑地砖 4. 勾缝材料种类:美缝剂美缝	1. 找平层铺设 2. 基层清理 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝	m2	2.53						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：车站北路624弄34号-1活动室

标段：X01

第 10 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
16	011102003004	600*1200木纹地砖	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:素水泥浆一度(内掺建筑胶),最薄处20厚M5级抹面砂浆 找坡,0.5%坡向地漏 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚M5级抹面砂浆粘结层 3. 面层材料品种、规格:600*1200木纹地砖 4. 勾缝材料种类:美缝剂美缝	1. 找平层铺设 2. 基层清理 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝	m2	42.88					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：车站北路624弄34号-1活动室

标段：X01

第 11 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
17	011105006002	不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:9mm基层板的位置,每隔400mm打入木楔 3. 面层材料品种、规格:1.2厚不锈钢踢脚线	1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	35.41					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：车站北路624弄34号-1活动室

标段：X01

第 12 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
18	011108001002	灰色大理石门槛石	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚干硬性M20水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:石材粘贴剂 3. 面层材料品种、规格:20厚灰色大理石 4. 勾缝材料种类:满足设计要求	1. 基层清理 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝	m2	0.56					
		墙、柱面装饰与隔断工程									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：车站北路624弄34号-1活动室

标段：X01

第 13 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
19	011201001002	内墙面一般抹灰	1. 基层类型、部位:内墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:20厚干混抹灰砂浆 DP M15.0 3. 面层处理方式:满足设计要求	1. 基层清理 2. 分层抹灰 3. 面层处理	m2	18.24					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：车站北路624弄34号-1活动室

标段：X01

第 14 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
20	011203003002	600*1200墙面砖	1. 基层类型、部位:内墙 2. 安装方式:10厚M5级抹面砂浆打底压实找平, 10厚M5级抹面砂浆结合层, 钢丝网满挂 3. 面层材料品种、规格:600*1200墙面砖 4. 缝宽、勾缝材料种类:美缝剂美缝	1. 基层清理 2. 粘结层铺贴或骨架安装(若有) 3. 面层铺贴或安装 4. 勾缝	m2	20.48					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：车站北路624弄34号-1活动室

标段：X01

第 15 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
21	011203003003	白色文化砖外墙面	1. 基层类型、部位:内墙 2. 安装方式:10厚M5级抹面砂浆打底压实找平, 10厚M5级抹面砂浆结合层, 钢丝网满挂 3. 面层材料品种、规格:白色文化砖 4. 缝宽、勾缝材料种类:专用填缝剂	1. 基层清理 2. 粘结层铺贴或骨架安装(若有) 3. 面层铺贴或安装 4. 勾缝	m2	7.88						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：车站北路624弄34号-1活动室

标段：X01

第 16 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
22	011205001005	灰色铝板外墙面	1. 龙骨材料种类、规格、中距:满足设计要求 2. 基层材料种类、规格:满足设计要求 3. 面层材料品种、规格:2.5厚灰色铝板	1. 基层清理 2. 龙骨制作、安装 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m2	21					
		天棚工程									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：车站北路624弄34号-1活动室

标段：X01

第 17 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
23	011302001003	纸面石膏板吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm, 当大于300mm时, 需增设吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:SC60上人轻钢龙骨 3. 面板材料品种、规格:9.5+9.5双层纸面石膏板 4. 嵌缝材料种类:贴缝带	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	41.24						
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：车站北路624弄34号-1活动室

标段：X01

第 18 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
24	011302001004	300*300铝扣板吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm, 当大于300mm时, 需增设吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:QU60系列 3. 面板材料品种、规格:300*300铝扣板	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 面板铺贴 4. 开孔及洞口处理 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	2.53						
		油漆、涂料、裱糊工程										
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：车站北路624弄34号-1活动室

标段：X01

第 19 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
25	011403001003	无机涂料墙面	1. 基层类型:内墙抹灰面 2. 腻子种类:防水腻子 3. 刮腻子遍数:批嵌三遍,平均厚度不少于5mm 4. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料(耐火A级),一底涂,二面涂	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	77.91					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：车站北路624弄34号-1活动室

标段：X01

第 20 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
26	011403001004	无机涂料天棚面	1. 基层类型:天棚抹灰面、石膏板面 2. 腻子种类:防水腻子 3. 刮腻子遍数:批嵌三遍,平均厚度不少于5mm 4. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料(耐火A级),一底涂,二面涂	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	46.7					
		其他装饰工程									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：车站北路624弄34号-1活动室

标段：X01

第 21 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
27	011501004007	定制矮柜	1. 名称:定制矮柜 (含台面、门板、背板、五金配件等) 2. 规格、型号:满足设计要求 3. 安装方式:现场安装	1. 安装(安放) 2. 五金配件安装	m2	2.3					
28	011501004008	定制书柜	1. 名称:定制书柜 (含门板、背板、隔板、五金配件等) 2. 规格、型号:满足设计要求 3. 安装方式:现场安装	1. 安装(安放) 2. 五金配件安装	m2	13.3					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：车站北路624弄34号-1活动室

标段：X01

第 22 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
29	011501004009	定制储藏柜	1. 名称:定制储藏柜(含门板、背板、五金配件等) 2. 规格、型号:满足设计要求 3. 安装方式:现场安装	1. 安装(安放) 2. 五金配件安装	m2	8.21					
30	011501004010	定制橱柜	1. 名称:橱柜(含台面、门板、背板、隔板、五金配件等) 2. 规格、型号:综合考虑 3. 安装方式:现场安装	1. 安装(安放) 2. 五金配件安装	m2	2.02					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：车站北路624弄34号-1活动室

标段：X01

第 23 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
31	011501004011	定制厨柜上柜	1. 名称:厨柜上柜(含门板、背板、隔板、五金配件等) 2. 规格、型号:综合考虑 3. 安装方式:现场安装	1. 安装(安放) 2. 五金配件安装	m2	2.91					
32	011505002002	无障碍扶手	1. 配件名称:无障碍扶手 2. 配件品种:配套 3. 规格:满足设计要求	1. 安装	个	2					
33	011508001002	定制发光logo字	1. 基层类型:铝板 2. 镌字材料材质:满足设计要求 3. 字体规格:满足设计要求 4. 固定方式:满足设计要求	1. 制作、安装	个	16					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：车站北路624弄34号-1活动室

标段：X01

第 24 页 共 24 页

合 计				
-----	--	--	--	--

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

增值税计价表

工程名称:凉城新村街道广灵二等居委两室装修项目\车站北路624弄34号-1活动室\建筑装饰工程

标段: X01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
单体工程名称：车站北路624弄34号-1活动室

标段：X01

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		给排水工程									
1	031001008007	PPR塑料给水管 De20	1. 材质:聚丙烯PP-R给水管 2. 规格:De20 3. 连接形式:热熔连接 4. 管卡材质:满足设计要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6. 警示带形式:满足设计要求 7. 安装部位:室内 8. 介质:自来水	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	8.2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
单体工程名称：车站北路624弄34号-1活动室

标段：X01

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
2	031001008008	PPR塑料给水管 De25	1. 材质:聚丙烯PP-R给水管 2. 规格:De25 3. 连接形式:热熔连接 4. 管卡材质:满足设计要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6. 警示带形式:满足设计要求 7. 安装部位:室内 8. 介质:自来水	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	6.3						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
单体工程名称：车站北路624弄34号-1活动室

标段：X01

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
3	031001008009	UPVC塑料排水管 De50	1. 材质:加厚UPVC(内螺旋消音)塑料管 2. 规格:De50 3. 连接形式:粘接 4. 管卡材质:满足设计要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6. 警示带形式:满足设计要求 7. 安装部位:室内 8. 介质:污废水	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	4.8						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
单体工程名称：车站北路624弄34号-1活动室

标段：X01

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
4	031001008010	UPVC塑料排水管 De110	1. 材质:加厚UPVC(内螺旋消音)塑料管 2. 规格:De110 3. 连接形式:粘接 4. 管卡材质:满足设计要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6. 警示带形式:满足设计要求 7. 安装部位:室内 8. 介质:污废水	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	6.5						
5	031003003002	台下式洗脸盆	1. 类型:台下式洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 规格:配冷热水感应龙头 4. 安装方式:台下式	1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
单体工程名称：车站北路624弄34号-1活动室

标段：X01

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
6	031003008002	拖把池	1. 类型:拖把池 2. 材质:陶瓷 3. 规格:配冷水龙头 4. 安装方式:立式安装	1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	1					
7	031003006002	坐便器	1. 类型:坐便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格:满足设计要求 4. 安装方式:落地	1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	1					
8	031003009002	小厨宝	1. 名称:小厨宝 2. 型号:3KW 3. 规格:满足设计要求	1. 安装	个	1					
9	031003014002	地漏 DN50	1. 类型:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN50	1. 安装	个	1					
		灭火器									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
单体工程名称：车站北路624弄34号-1活动室

标段：X01

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
10	030910002002	手提式磷酸铵盐干粉 灭火器箱	1. 安装方式:地面上 摆放 2. 型号、规格:2 具MF/ABC5	1. 本体安装	个	1					
本页小计											
合 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

增值税计价表

工程名称：凉城新村街道广灵二等居委两室装修项目\车站北路624弄34号-1活动室\给排水工程

标段: X01

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价		9	
合 计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：车站北路624弄34号-1活动室

标段：X01

第 1 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		强电工程									
1	030402011004	楼层入户配电箱 ALZ	1. 名称:楼层入户配电箱 ALZ 2. 型号:Pe=15.00KW 3. 规格:600mm×700mm×200mmm 4. 电压(kV):0.6/1 5. 安装方式:下口距地1600mm,明装 6. 接线端子材质、规格:详见系统图 7. 端子板外部接线材质、规格:详见系统图	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容 by 投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
单体工程名称：车站北路624弄34号-1活动室

标段：X01

第 2 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
2	030409001003	WDZ-YJY-4×10+10	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 4×10+10 4. 材质: 铜芯 5. 电压(kV): 0.6 /1 6. 敷设方式: 综合考虑	1. 电缆敷设 2. 揭(盖) 盖板	m	15					
3	030412001011	配管 JDG20	1. 名称: 电气配管 2. 材质: JDG 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 综合考虑 5. 接地要求: 满足规范要求 6. 钢索材质、规格: 综合考虑 7. 引线材质: 综合考虑	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	81.2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：车站北路624弄34号-1活动室

标段：X01

第 3 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
4	030412001012	配管 JDG25	1. 名称: 电气配管 2. 材质: JDG 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 综合考虑 5. 接地要求: 满足规范要求 6. 钢索材质、规格: 综合考虑 7. 引线材质: 综合考虑	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	60.8						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：车站北路624弄34号-1活动室

标段：X01

第 4 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
5	030412001013	配管 SC50	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN50 4. 配置形式:综合考虑 5. 接地要求:满足规范要求 6. 钢索材质、规格:综合考虑 7. 引线材质:综合考虑	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	11.8					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：车站北路624弄34号-1活动室

标段：X01

第 5 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
6	030412001014	金属软管 DN20	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 金属软管 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 综合考虑 5. 接地要求: 满足规范要求 6. 钢索材质、规格: 综合考虑 7. 引线材质: 综合考虑	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	8						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：车站北路624弄34号-1活动室

标段：X01

第 6 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
7	030412004004	配线 WDZ-BYJ-2.5	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线线制:综合考虑 7. 钢索材质、规格:综合考虑 8. 导线连接方式:综合考虑	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	263.9						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：车站北路624弄34号-1活动室

标段：X01

第 7 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
8	030412004005	配线 WDZ-BYJ-4	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:4 5. 材质:铜芯 6. 配线线制:综合考虑 7. 钢索材质、规格:综合考虑 8. 导线连接方式:综合考虑	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	196.6					
9	030412006005	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:综合考虑 3. 规格:86型 4. 安装形式:综合考虑	1. 本体安装	个	8					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：车站北路624弄34号-1活动室

标段：X01

第 8 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
10	030413001003	壁灯(防潮)	1. 名称:壁灯(防潮) 2. 型号:LED 3. 规格:36W/m 4. 类型:壁装	1. 本体安装 2. 接地	套	2					
11	030413002010	嵌入式LED筒灯 9W	1. 名称:筒灯 2. 型号:LED 600 OK(白光) 3. 规格:9W 4. 安装方式:顶面暗装	1. 本体安装 2. 接地	套	11					
12	030413003005	300*300LED平板灯 16W	1. 名称:平板灯 2. 型号:LED 600 OK(白光) 3. 规格:300*300 16W 4. 安装方式:顶面安装	1. 本体安装 2. 接地	套	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：车站北路624弄34号-1活动室

标段：X01

第 9 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
13	030413003006	40宽轨道灯 15W	1. 名称:轨道灯 2. 型号:LED 600 OK(白光) 3. 规格:40宽 15W 4. 安装方式:顶面安装	1. 本体安装 2. 接地	m	37.5					
14	030413003007	LED线性灯(防潮) 15W	1. 名称:LED线性灯(防潮) 2. 型号:LED 400 OK(白光) 3. 规格:20宽 15W 4. 安装方式:顶面安装	1. 本体安装 2. 接地	m	27.6					
15	030413003008	LED灯带	1. 名称:条形灯 2. 型号:LED 600 OK(白光) 3. 规格:15W/m 4. 安装方式:顶面安装	1. 本体安装 2. 接地	m	18.2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：车站北路624弄34号-1活动室

标段：X01

第 10 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
16	030405015002	卫生间排气扇	1. 名称:排气扇 2. 规格:L=120m3/h H=130Pa N=0.03kW/220V 噪音:36dB 3. 安装方式:嵌入吊顶安装 4. 说明:综合单价含管道、配件及出墙口等相关费用	1. 本体安装 2. 调速开关安装	台	1					
17	030413013005	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关 2. 材质:PVC 3. 规格:A86K21-10 4. 安装方式:底边距地1.4米暗装	1. 安装接线	套	2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：车站北路624弄34号-1活动室

标段：X01

第 11 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
18	030413013006	三联单控开关	1. 名称:三联单控开关 2. 材质:PVC 3. 规格:A86K31-10 4. 安装方式:底边距地1.4米暗装	1. 安装接线	套	3					
19	030413014004	普通五孔10A插座	1. 名称:普通五孔10A插座 2. 材质:PVC 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:综合考虑	1. 安装接线	套	11					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：车站北路624弄34号-1活动室

标段：X01

第 12 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
20	030413014005	小厨宝防水插座	1. 名称:小厨宝防水插座 2. 材质:PVC 3. 规格:250V 16 A 4. 安装方式:底边距地0.5米暗装	1. 安装接线	套	1					
21	030413014006	普通三孔16A空调插座	1. 名称:普通三孔16A空调插座 2. 材质:PVC 3. 规格:250V 16 A 4. 安装方式:底边距地2.2米暗装	1. 安装接线	套	2					
22	030412006006	开关盒、插座盒	1. 名称:开关盒、插座盒 2. 材质:综合考虑 3. 规格:86型 4. 安装形式:综合考虑	1. 本体安装	个	19					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：车站北路624弄34号-1活动室

标段：X01

第 13 页 共 19 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	工作 内容	计 量 单 位	工 程 量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单 价	
		应急照明及疏散指示系统									
23	030402011005	A型应急照明集中电源	1. 名称:应急照明集中电源 2. 型号:A型 3. 规格:Pe=300W 4. 电压(kV):0.6/1 5. 安装方式:距地1.5米暗装 6. 接线端子材质、规格:详见系统图 7. 端子板外部接线材质、规格:详见系统图	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：车站北路624弄34号-1活动室

标段：X01

第 14 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
24	030412001015	配管 SC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:综合考虑 5. 接地要求:满足规范要求 6. 钢索材质、规格:综合考虑 7. 引线材质:综合考虑	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	20					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：车站北路624弄34号-1活动室

标段：X01

第 15 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
25	030412001016	配管 SC25	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN25 4. 配置形式:综合考虑 5. 接地要求:满足规范要求 6. 钢索材质、规格:综合考虑 7. 引线材质:综合考虑	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	19.4					
26	030608008004	WDZNB1-BYJP-2*1.5	1. 名称:专用线缆 2. 型号:WDZNB1-BYJP 3. 规格:1.5 4. 芯数:2 5. 敷设方式:管内敷设	1. 线缆敷设	m	15					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：车站北路624弄34号-1活动室

标段：X01

第 16 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
27	030608008005	WDZNB1-RYS-2*2.5	1. 名称:专用线缆 2. 型号:WDZNB1-RYS 3. 规格:2.5 4. 芯数:2 5. 敷设方式:管内敷设	1. 线缆敷设	m	25					
28	030608008006	WDZNB1-RYYP-2*2.5	1. 名称:专用线缆 2. 型号:WDZNB1-RYYP 3. 规格:2.5 4. 芯数:2 5. 敷设方式:管内敷设	1. 线缆敷设	m	25					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：车站北路624弄34号-1活动室

标段：X01

第 17 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
29	030412004006	配线 WDZNB1-BYJ-6	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:应急照明线路 3. 型号:WDZNB1-BYJ 4. 规格:6 5. 材质:铜芯 6. 配线线制:综合考虑 7. 钢索材质、规格:综合考虑 8. 导线连接方式:综合考虑	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	30						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：车站北路624弄34号-1活动室

标段：X01

第 18 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
30	030413002011	应急照明灯(A型)	1. 名称:应急照明灯 2. 型号:A型 3. 规格:LED-1*3W/DC36V 光通量600LM 4. 安装方式:H=2.1m壁装	1. 本体安装 2. 接地	套	3					
31	030413002012	应急疏散指示标识灯(向右)(A型)	1. 名称:应急疏散指示标识灯(向右) 2. 型号:A型 3. 规格:LED-1*1W/DC36V 4. 安装方式:H=0.3m壁装	1. 本体安装 2. 接地	套	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：车站北路624弄34号-1活动室

标段：X01

第 19 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
32	030413002013	多信息复合式应急疏散指示标志灯(A型)	1. 名称:多信息复合式应急疏散指示标志灯 2. 型号:A型 3. 规格:LED-1*1W/DC36V 4. 安装方式:门头吸壁	1. 本体安装 2. 接地	套	1					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

增值税计价表

工程名称: 凉城新村街道广灵二等居委两室装修项目\车站北路624弄34号-1活动室\强电工程

标段: X01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
单体工程名称：车站北路624弄34号-1活动室

标段：X01

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		综合布线									
1	030502010003	单口网络信息插座	1. 名称:网络信息插座 2. 类别:六类RJ45插口模块 3. 规格:86型单孔面板 4. 安装方式:壁装,离地30cm	1. 本体安装 2. 接线	个	1					
2	030501010002	无线WIFI信息点	1. 名称:无线WIFI信息点 2. 类别:网接入点(AP) 3. 规格:Wi-Fi 6 4. 安装方式:吸顶式	1. 本体安装 2. 接线 3. 接地	台	2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
单体工程名称：车站北路624弄34号-1活动室

标段：X01

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
3	030412001017	配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:综合考虑 5. 接地要求:满足规范要求 6. 钢索材质、规格:综合考虑 7. 引线材质:综合考虑	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	31.5					
4	030412006007	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:综合考虑 3. 规格:86型 4. 安装形式:综合考虑	1. 本体安装	个	3					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
单体工程名称：车站北路624弄34号-1活动室

标段：X01

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
5	030502003003	六类非屏蔽网线	1. 名称:网线 2. 类别:六类4对非屏蔽 3. 规格:CAT6-UTP 4. 敷设方式:管内敷设 6. 清理敷设通道	1. 敷设 2. 卡接 3. 绑扎 4. 标记 5. 测试 6. 清理敷设通道	m	45					
6	030502007003	六类非屏蔽跳线	1. 名称:跳线 2. 类别:六类非屏蔽 3. 规格:CAT6	1. 卡接 2. 绑扎 3. 标记 4. 测试	条	4					
7	030501015004	5口POE交换机	1. 名称:POE交换机 2. 规格:5口 3. 安装方式:信息箱内安装	1. 本体安装 2. 接线 3. 接地	台	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
单体工程名称：车站北路624弄34号-1活动室

标段：X01

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
8	030502001001	多媒体信息箱	1. 名称:多媒体信息箱 2. 类别:HUB 3. 规格:400x300x120 4. 安装方式:距地0.5米暗装	1. 本体安装 2. 联接 3. 标记	台	1					
		视频监控系统									
9	030506010002	400万高清半球式摄像头	1. 名称:高清半球式摄像头 2. 类别:自带云储存功能, 监控自带SD储存卡, POE供电 3. 规格:400万像素 4. 安装方式:吸顶安装	1. 本体安装 2. 设备组装 3. 接线	台	2					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
单体工程名称：车站北路624弄34号-1活动室

标段：X01

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
10	030506015002	SD存储卡128G	1. 名称:SD存储卡 2. 规格:128G 3. 安装方式:配套	1. 本体安装 2. 接线	台	2					
11	030412001018	配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:综合考虑 5. 接地要求:满足规范要求 6. 钢索材质、规格:综合考虑 7. 引线材质:综合考虑	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	24.8					
12	030412006008	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:综合考虑 3. 规格:86型 4. 安装形式:综合考虑	1. 本体安装	个	3					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
单体工程名称：车站北路624弄34号-1活动室

标段：X01

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
13	030502003004	六类非屏蔽网线	1. 名称:网线 2. 类别:六类4对非屏蔽 3. 规格:CAT6-UTP 4. 敷设方式:管内敷设 6. 清理敷设通道	1. 敷设 2. 卡接 3. 绑扎 4. 标记 5. 测试 6. 清理敷设通道	m	30					
14	030501015005	5口POE交换机	1. 名称:POE交换机 2. 规格:5口 3. 安装方式:信息箱内安装	1. 本体安装 2. 接线 3. 接地	台	1					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

增值税计价表

工程名称：凉城新村街道广灵二等居委两室装修项目\车站北路624弄34号-1活动室\弱电工程

标段: X01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：车站北路625弄34号-102活动室

标段：X01

第 1 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		砌筑工程									
1	010402001003	砌块内墙 120厚	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A5.0 2. 砂浆强度等级:干混砌筑砂浆 DM M5.0 3. 墙体类型:内墙 4. 墙体厚度:120厚	1. 砂浆制作 2. 砌砖、砌块 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	0.46					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：车站北路625弄34号-102活动室

标段：X01

第 2 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
2	010402001004	砌块内墙 200厚	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A5.0 2. 砂浆强度等级:干混砌筑砂浆 DM M5.0 3. 墙体类型:内墙 4. 墙体厚度:200厚	1. 砂浆制作 2. 砌砖、砌块 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	0.21					
		混凝土及钢筋混凝土工程									
3	010502010003	墙体导墙 【C20】	1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20 3. 墙体厚度:综合考虑	1. 孔洞预留 2. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.05					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：车站北路625弄34号-102活动室

标段：X01

第 3 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
4	010505005003	墙体导墙模板	1. 模板形式:墙体导墙	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	0.8					
5	010502030001	室外天井地坪 100厚	1. 垫层材料种类、厚度:100厚碎石基层 2. 面层厚度:100厚 3. 混凝土种类:非泵送商品砼 4. 混凝土强度等级:C30 5. 嵌缝材料种类:综合考虑	1. 地基夯实 2. 垫层材料现场拌和、铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	15.69					
		门窗工程									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：车站北路625弄34号-102活动室

标段：X01

第 4 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
6	010801002005	木质门带套 M07522	1. 门洞口尺寸:750×2200 2. 门类型:单扇套装木门 3. 开启方式:平开 4. 门扇木材材质:满足设计要求 5. 门套材质、规格:配套 6. 玻璃品种、厚度:满足设计要求 7. 五金种类、规格:合页、门吸等 8. 其他工艺要求:满足设计要求	1. 门套安装 2. 门扇安装 3. 玻璃安装 4. 五金配件安装 5. 嵌缝打胶	m2	1.65					
7	010801006003	木门 执手锁	1. 锁品种:执手锁 2. 锁规格:满足设计要求 3. 工艺要求:满足设计要求	1. 安装	套	1					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：车站北路625弄34号-102活动室

标段：X01

第 5 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
8	010802003003	钢质进户门 GM08522	1. 门洞口尺寸:850×2200 2. 框、扇材质:钢质 3. 五金种类、规格:配套 4. 其他工艺要求:满足设计要求	1. 门(含框) 安装 2. 五金配件安装 3. 嵌缝打胶	m2	1.87					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：车站北路625弄34号-102活动室

标段：X01

第 6 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
9	010802001003	断桥隔热铝合金推拉门 LM2324	1. 门洞口尺寸:2300×2400 2. 门类型:铝合金 3. 开启方式:推拉门 4. 框、扇材质:断桥隔热铝合金 5. 玻璃品种、厚度:6+12A+low-e+6mm(中透光) 6. 五金种类、规格:配套 7. 其他工艺要求:满足设计要求	1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	5.52					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：车站北路625弄34号-102活动室

标段：X01

第 7 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
10	010807001003	断桥隔热铝合金推拉窗	1. 窗洞口尺寸:综合考虑 2. 窗类型:综合考虑 3. 开启方式:推拉 4. 框、扇材质及规格:断桥隔热铝合金 5. 玻璃品种、厚度:5中透光Low-E+15Ar+5 (中透光) 6. 五金种类、规格:配套 7. 其他工艺要求:满足设计要求	1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	3.83					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：车站北路625弄34号-102活动室

标段：X01

第 8 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
11	010807004003	防蚊虫纱窗	1. 开启方式:满足设计要求 2. 框材质、规格:铝合金 3. 窗纱材质、规格:防蚊虫纱窗 4. 五金种类、规格:配套	1. 窗安装 2. 五金配件安装	m2	3.83					
12	010809001003	人造石材窗台板	1. 找平层材质:建筑找平层 2. 粘结层材质、厚度:石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格:20厚人造石英石	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装	m2	0.15					
13	010810002001	窗帘盒	1. 窗帘盒材质:18厚细木工板+双层9.5厚纸面石膏板 2. 规格:200*200	1. 制作 2. 安装	m	3.3					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：车站北路625弄34号-102活动室

标段：X01

第 9 页 共 24 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	工作 内容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单 价	
14	010810001002	布艺窗帘	1. 窗帘材质:布艺 窗帘 2. 窗帘层数:单层 3. 其他工艺要求: 含窗帘轨及配件	1. 制作 2. 安装	m2	7.92					
		屋面及防水工程									
15	010901006001	天井电动雨棚	1. 面层品种、规格:满足设计要求 2. 附件:含电动装置	1. 安装 2. 材料运输	m2	16					
16	010903002003	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5厚 一道	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	11.49					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：车站北路625弄34号-102活动室

标段：X01

第 10 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
17	010904002004	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数: 1.5厚 一道 3. 上翻高度: 满足设计要求	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	25.42					
		楼地面装饰工程									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：车站北路625弄34号-102活动室

标段：X01

第 11 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
18	011102003005	600*600灰色仿石材防滑地砖	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:素水泥浆一度(内掺建筑胶),最薄处20厚M5级抹面砂浆 找坡,0.5%坡向地漏 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚M5级抹面砂浆粘结层 3. 面层材料品种、规格:600*600灰色仿石材防滑地砖 4. 勾缝材料种类:美缝剂美缝	1. 找平层铺设 2. 基层清理 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝	m2	18.57						
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：车站北路625弄34号-102活动室

标段：X01

第 12 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
19	011102003006	600*1200木纹地砖	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:素水泥浆一度(内掺建筑胶),最薄处20厚M5级抹面砂浆 找坡,0.5%坡向地漏 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚M5级抹面砂浆粘结层 3. 面层材料品种、规格:600*1200木纹地砖 4. 勾缝材料种类:美缝剂美缝	1. 找平层铺设 2. 基层清理 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝	m2	25.29					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：车站北路625弄34号-102活动室

标段：X01

第 13 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
20	011105003002	地砖配套踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚M5级抹面砂浆粘结层 3. 面层材料品种、规格:配套地砖踢脚线	1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺设、磨边 4. 擦缝 5. 磨光、酸洗、打蜡 6. 刷防护材料	m	13.7					
21	011105006003	不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:9mm基层板的位置,每隔400mm打入木楔 3. 面层材料品种、规格:1.2厚不锈钢踢脚线	1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	10.83					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：车站北路625弄34号-102活动室

标段：X01

第 14 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
22	011108001003	灰色大理石门槛石	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚干硬性M20水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:石材粘贴剂 3. 面层材料品种、规格:20厚灰色大理石 4. 勾缝材料种类:满足设计要求	1. 基层清理 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝	m2	0.78					
		墙、柱面装饰与隔断工程									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：车站北路625弄34号-102活动室

标段：X01

第 15 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
23	011201001003	内墙面一般抹灰	1. 基层类型、部位:内墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:20厚干混抹灰砂浆 DP M15.0 3. 面层处理方式:满足设计要求	1. 基层清理 2. 分层抹灰 3. 面层处理	m2	10.35					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：车站北路625弄34号-102活动室

标段：X01

第 16 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
24	011203003004	600*1200墙面砖	1. 基层类型、部位:内墙 2. 安装方式:10厚M5级抹面砂浆打底压实找平, 10厚M5级抹面砂浆结合层, 钢丝网满挂 3. 面层材料品种、规格:600*1200墙面砖 4. 缝宽、勾缝材料种类:美缝剂美缝	1. 基层清理 2. 粘结层铺贴或骨架安装(若有) 3. 面层铺贴或安装 4. 勾缝	m2	32.83					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：车站北路625弄34号-102活动室

标段：X01

第 17 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
25	011205001006	成品木纹防火板墙面	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:细木工板基层, 防火涂料三度 3. 面层材料品种、规格:20厚成品木纹防火板	1. 基层清理 2. 龙骨制作、安装 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m2	6.82					
26	011205001007	成品硬包墙面	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:细木工板基层, 防火涂料三度 3. 面层材料品种、规格:20厚成品硬包	1. 基层清理 2. 龙骨制作、安装 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m2	10.03					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：车站北路625弄34号-102活动室

标段：X01

第 18 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		天棚工程									
27	011302001005	纸面石膏板吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm, 当大于300mm时, 需增设吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:SC60上人轻钢龙骨 3. 面板材料品种、规格:9. 5+9. 5双层纸面石膏板 4. 嵌缝材料种类:贴缝带	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	14. 37					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：车站北路625弄34号-102活动室

标段：X01

第 19 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
28	011302001006	防水纸面石膏板吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm, 当大于300mm时, 需增设吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:SC60上人轻钢龙骨 3. 面板材料品种、规格:9. 5+9. 5 双层防水纸面石膏板 4. 嵌缝材料种类:贴缝带	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	10. 33						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：车站北路625弄34号-102活动室

标段：X01

第 20 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
29	011302001007	300*300铝扣板吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm, 当大于300mm时, 需增设吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:QU60系列 3. 面板材料品种、规格:300*300铝扣板	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 面板铺贴 4. 开孔及洞口处理 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	2.88					
		油漆、涂料、裱糊工程									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：车站北路625弄34号-102活动室

标段：X01

第 21 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
30	011403001005	无机涂料墙面	1. 基层类型:内墙抹灰面 2. 腻子种类:防水腻子 3. 刮腻子遍数:批嵌三遍,平均厚度不少于5mm 4. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料(耐火A级),一底涂,二面涂	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	24.82					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：车站北路625弄34号-102活动室

标段：X01

第 22 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
31	011403001006	无机涂料天棚面	1. 基层类型:天棚抹灰面、石膏板面 2. 腻子种类:防水腻子 3. 刮腻子遍数:批嵌三遍,平均厚度不少于5mm 4. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料(耐火A级),一底涂,二面涂	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	27.87					
		其他装饰工程									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：车站北路625弄34号-102活动室

标段：X01

第 23 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
32	011501004012	定制厨房底柜	1. 名称:厨房底柜 (含台面、门板、背板、五金配件等) 2. 规格、型号:综合考虑 3. 安装方式:现场安装	1. 安装(安放) 2. 五金配件安装	m2	3.28					
33	011501004013	定制厨房上柜	1. 名称:厨房上柜 (含门板、背板、五金配件等) 2. 规格、型号:综合考虑 3. 安装方式:现场安装	1. 安装(安放) 2. 五金配件安装	m2	1.68					
34	011502001001	淋浴间石材挡水条	1. 基层类型:地面 2. 线条材料品种、规格:40*60石材挡水条	1. 安装	m	1.15					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：车站北路625弄34号-102活动室

标段：X01

第 24 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
35	010810001003	塑料淋浴拉帘	1. 帘材质:塑料 2. 帘层数:单纯 3. 其他工艺要求: 成品含杆、配件等	1. 制作 2. 安装	m2	2.4					
36	011505003002	防雾银镜	1. 镜面玻璃品种、规格:6厚低铁白镜, 2×2mm倒角, 不车边 2. 基层材料种类: 12厚木基层板	1. 基层安装 2. 玻璃及框制作、安装	m2	0.8					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

增值税计价表

工程名称:凉城新村街道广灵二等居委两室装修项目\车站北路625弄34号-102活动室\建筑装饰工程

标段: X01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
单体工程名称：车站北路625弄34号-102活动室

标段：X01

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		给排水工程									
1	031001008011	PPR塑料给水管 De20	1. 材质:聚丙烯PP-R给水管 2. 规格:De20 3. 连接形式:热熔连接 4. 管卡材质:满足设计要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6. 警示带形式:满足设计要求 7. 安装部位:室内 8. 介质:自来水	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	17.1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
单体工程名称：车站北路625弄34号-102活动室

标段：X01

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
2	031001008012	PPR塑料给水管 De25	1. 材质:聚丙烯PP-R给水管 2. 规格:De25 3. 连接形式:热熔连接 4. 管卡材质:满足设计要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6. 警示带形式:满足设计要求 7. 安装部位:室内 8. 介质:自来水	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	25.6						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
单体工程名称：车站北路625弄34号-102活动室

标段：X01

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
3	031001008013	UPVC塑料排水管 De50	1. 材质:加厚UPVC(内螺旋消音)塑料管 2. 规格:De50 3. 连接形式:粘接 4. 管卡材质:满足设计要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6. 警示带形式:满足设计要求 7. 安装部位:室内 8. 介质:污废水	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	9.8						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
单体工程名称：车站北路625弄34号-102活动室

标段：X01

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
4	031001008014	UPVC塑料排水管 De110	1. 材质:加厚UPVC(内螺旋消音)塑料管 2. 规格:De110 3. 连接形式:粘接 4. 管卡材质:满足设计要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6. 警示带形式:满足设计要求 7. 安装部位:室内 8. 介质:污废水	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	5.4						
5	031002001006	铜截止阀 DN20	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
单体工程名称：车站北路625弄34号-102活动室

标段：X01

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
6	031003003003	立柱盆	1. 类型: 立柱盆 2. 材质: 陶瓷 3. 规格: 配冷热水感应龙头 4. 安装方式: 立式	1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	1					
7	031003004002	不锈钢双斗水槽	1. 类型: 水槽 2. 材质: 不锈钢 3. 规格: 双斗 4. 安装方式: 台面上安装	1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	1					
8	031003008003	拖把池	1. 类型: 拖把池 2. 材质: 陶瓷 3. 规格: 配冷水龙头 4. 安装方式: 立式安装	1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
单体工程名称：车站北路625弄34号-102活动室

标段：X01

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
9	031003006003	坐便器	1. 类型:坐便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格:满足设计要求 4. 安装方式:落地	1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	1					
10	031003010001	淋浴器	1. 材质:镀铬 2. 规格:冷热水 3. 组装形式:成套(龙头+花洒)	1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	套	1					
11	031003014003	地漏 DN50	1. 类型:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN50	1. 安装	个	2					
12	031005013001	电热水器	1. 型号:综合考虑 2. 连接形式:综合考虑 3. 容积:满足设计要求 4. 安装方式:吊顶内安装 5. 能源种类:电	1. 安装 2. 附件安装	台	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
单体工程名称：车站北路625弄34号-102活动室

标段：X01

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
		消防水									
13	030901002003	镀锌钢管 DN32	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN32 3. 连接形式:螺纹连接	1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管道标识 5. 管件安装	m	3					
14	030901002004	镀锌钢管 DN40	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN40 3. 连接形式:螺纹连接	1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管道标识 5. 管件安装	m	8					
15	031002001007	铜截止阀 DN32	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接	1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
单体工程名称：车站北路625弄34号-102活动室

标段：X01

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
16	031002001008	铜截止阀 DN40	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹连接	1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1					
17	031002001009	止回阀 DN40	1. 类型:止回阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹连接	1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
单体工程名称：车站北路625弄34号-102活动室

标段：X01

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
18	030901010002	自救式消防软管卷盘	1. 安装方式:箱体暗装 2. 型号、规格:自救式消防软管卷盘 3. 附件材质、规格:配置内径不小于Φ19的消防软管	1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装	套	1					
19	030910002003	手提式磷酸铵盐干粉灭火器箱	1. 安装方式:地面上摆放 2. 型号、规格:2具MF/ABC5	1. 本体安装	个	1					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

增值税计价表

工程名称：凉城新村街道广灵二等居委两室装修项目\车站北路625弄34号-102活动室\给排水工程

标段: X01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：车站北路625弄34号-102活动室

标段：X01

第 1 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		强电工程									
1	030402011006	楼层入户配电箱 ALZ	1. 名称:楼层入户配电箱 ALZ 2. 型号:Pe=15.0 OKW 3. 规格:600mm×700mm×200mmm 4. 电压(kV):0.6 /1 5. 安装方式:下口距地1600mm,明装 6. 接线端子材质、规格:详见系统图 7. 端子板外部接线材质、规格:详见系统图	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
单体工程名称：车站北路625弄34号-102活动室

标段：X01

第 2 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
2	030409001004	WDZ-YJY-4×10+10	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 4×10+10 4. 材质: 铜芯 5. 电压(kV): 0.6 /1 6. 敷设方式: 综合考虑	1. 电缆敷设 2. 揭(盖) 盖板	m	15					
3	030412001019	配管 JDG20	1. 名称: 电气配管 2. 材质: JDG 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 综合考虑 5. 接地要求: 满足规范要求 6. 钢索材质、规格: 综合考虑 7. 引线材质: 综合考虑	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	59.2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：车站北路625弄34号-102活动室

标段：X01

第 3 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
4	030412001020	配管 JDG25	1. 名称: 电气配管 2. 材质: JDG 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 综合考虑 5. 接地要求: 满足规范要求 6. 钢索材质、规格: 综合考虑 7. 引线材质: 综合考虑	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	38.5						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：车站北路625弄34号-102活动室

标段：X01

第 4 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
5	030412001021	配管 SC50	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN50 4. 配置形式:综合考虑 5. 接地要求:满足规范要求 6. 钢索材质、规格:综合考虑 7. 引线材质:综合考虑	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	11.8					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：车站北路625弄34号-102活动室

标段：X01

第 5 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
6	030412001022	金属软管 DN20	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 金属软管 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 综合考虑 5. 接地要求: 满足规范要求 6. 钢索材质、规格: 综合考虑 7. 引线材质: 综合考虑	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	8						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：车站北路625弄34号-102活动室

标段：X01

第 6 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
7	030412004007	配线 WDZ-BYJ-2.5	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线线制:综合考虑 7. 钢索材质、规格:综合考虑 8. 导线连接方式:综合考虑	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	190.6						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：车站北路625弄34号-102活动室

标段：X01

第 7 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
8	030412004008	配线 WDZ-BYJ-4	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:4 5. 材质:铜芯 6. 配线线制:综合考虑 7. 钢索材质、规格:综合考虑 8. 导线连接方式:综合考虑	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	122.8					
9	030412006009	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:综合考虑 3. 规格:86型 4. 安装形式:综合考虑	1. 本体安装	个	5					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：车站北路625弄34号-102活动室

标段：X01

第 8 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
10	030413001004	壁灯(防潮)	1. 名称:壁灯(防潮) 2. 型号:LED 3. 规格:36W/m 4. 类型:壁装	1. 本体安装 2. 接地	套	2					
11	030413002014	嵌入式LED筒灯 9W	1. 名称:筒灯 2. 型号:LED 600 OK(白光) 3. 规格:9W 4. 安装方式:顶面暗装	1. 本体安装 2. 接地	套	10					
12	030413003009	300*300LED平板灯 16W	1. 名称:平板灯 2. 型号:LED 600 OK(白光) 3. 规格:300*300 16W 4. 安装方式:顶面安装	1. 本体安装 2. 接地	套	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：车站北路625弄34号-102活动室

标段：X01

第 9 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
13	030413003010	40宽轨道灯 15W	1. 名称:轨道灯 2. 型号:LED 600 OK (白光) 3. 规格:40宽 15W 4. 安装方式:顶面安装	1. 本体安装 2. 接地	m	4.8					
14	030413003011	LED线性灯 (防潮) 15W	1. 名称:LED线性灯 (防潮) 2. 型号:LED 400 OK (白光) 3. 规格:20宽 15W 4. 安装方式:顶面安装	1. 本体安装 2. 接地	m	15.2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：车站北路625弄34号-102活动室

标段：X01

第 10 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
15	030405015003	卫生间排气扇	1. 名称:排气扇 2. 规格:L=120m3/h H=130Pa N=0.03kW/220V 噪音:36dB 3. 安装方式:嵌入吊顶安装 4. 说明:综合单价含管道、配件及出墙口等相关费用	1. 本体安装 2. 调速开关安装	台	1					
16	030405017001	暖风机(防潮)	1. 名称:暖风机(防潮) 2. 型号:满足设计要求 3. 规格:满足设计要求 4. 安装方式:吸顶安装	1. 本体安装 2. 接线 3. 接地	台	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：车站北路625弄34号-102活动室

标段：X01

第 11 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
17	030413013007	单联单控开关	1. 名称:单联单控开关 2. 材质:PVC 3. 规格:A86K11-10 4. 安装方式:底边距地1.4米暗装	1. 安装接线	套	2					
18	030413013008	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关 2. 材质:PVC 3. 规格:A86K21-10 4. 安装方式:底边距地1.4米暗装	1. 安装接线	套	2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：车站北路625弄34号-102活动室

标段：X01

第 12 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
19	030413013009	三联单控开关	1. 名称:三联单控开关 2. 材质:PVC 3. 规格:A86K31-10 4. 安装方式:底边距地1.4米暗装	1. 安装接线	套	1					
20	030413014007	普通五孔10A插座	1. 名称:普通五孔10A插座 2. 材质:PVC 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:综合考虑	1. 安装接线	套	16					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：车站北路625弄34号-102活动室

标段：X01

第 13 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
21	030413014008	普通五孔10A防溅插座	1. 名称:普通五孔10A防溅插座 2. 材质:PVC 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:底边距地0.5米暗装	1. 安装接线	套	3					
22	030413014009	普通三孔16A空调插座	1. 名称:普通三孔16A空调插座 2. 材质:PVC 3. 规格:250V 16A 4. 安装方式:底边距地2.2米暗装	1. 安装接线	套	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：车站北路625弄34号-102活动室

标段：X01

第 14 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
23	030413014010	电热水器插座	1. 名称:电热水器插座 2. 材质:PVC 3. 规格:250V 16 A 4. 安装方式:吊顶内安装	1. 安装接线	套	1					
24	030412006010	开关盒、插座盒	1. 名称:开关盒、插座盒 2. 材质:综合考虑 3. 规格:86型 4. 安装形式:综合考虑	1. 本体安装	个	26					
		应急照明及疏散指示系统									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：车站北路625弄34号-102活动室

标段：X01

第 15 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
25	030402011007	A型应急照明集中电源	1. 名称:应急照明集中电源 2. 型号:A型 3. 规格:Pe=300W 4. 电压(kV):0.6/1 5. 安装方式:距地1.5米暗装 6. 接线端子材质、规格:详见系统图 7. 端子板外部接线材质、规格:详见系统图	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：车站北路625弄34号-102活动室

标段：X01

第 16 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
26	030412001023	配管 SC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:综合考虑 5. 接地要求:满足规范要求 6. 钢索材质、规格:综合考虑 7. 引线材质:综合考虑	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	20					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：车站北路625弄34号-102活动室

标段：X01

第 17 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
27	030412001024	配管 SC25	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN25 4. 配置形式:综合考虑 5. 接地要求:满足规范要求 6. 钢索材质、规格:综合考虑 7. 引线材质:综合考虑	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	7.5					
28	030608008007	WDZNB1-BYJP-2*1.5	1. 名称:专用线缆 2. 型号:WDZNB1-BYJP 3. 规格:1.5 4. 芯数:2 5. 敷设方式:管内敷设	1. 线缆敷设	m	15					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：车站北路625弄34号-102活动室

标段：X01

第 18 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
29	030608008008	WDZNB1-RYS-2*2.5	1. 名称:专用线缆 2. 型号:WDZNB1-RYS 3. 规格:2.5 4. 芯数:2 5. 敷设方式:管内敷设	1. 线缆敷设	m	12					
30	030608008009	WDZNB1-RYYP-2*2.5	1. 名称:专用线缆 2. 型号:WDZNB1-RYYP 3. 规格:2.5 4. 芯数:2 5. 敷设方式:管内敷设	1. 线缆敷设	m	12					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：车站北路625弄34号-102活动室

标段：X01

第 19 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
31	030412004009	配线 WDZNB1-BYJ-6	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:应急照明线路 3. 型号:WDZNB1-BYJ 4. 规格:6 5. 材质:铜芯 6. 配线线制:综合考虑 7. 钢索材质、规格:综合考虑 8. 导线连接方式:综合考虑	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	30						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：车站北路625弄34号-102活动室

标段：X01

第 20 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
32	030413002015	应急照明灯(A型)	1. 名称:应急照明灯 2. 型号:A型 3. 规格:LED-1*3W/DC36V 光通量600LM 4. 安装方式:H=2.1m壁装	1. 本体安装 2. 接地	套	2					
33	030413002016	多信息复合式应急疏散指示标志灯(A型)	1. 名称:多信息复合式应急疏散指示标志灯 2. 型号:A型 3. 规格:LED-1*1W/DC36V 4. 安装方式:门头吸壁	1. 本体安装 2. 接地	套	1					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

增值税计价表

工程名称：凉城新村街道广灵二等居委两室装修项目\车站北路625弄34号-102活动室\强电工程

标段: X01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
单体工程名称：车站北路625弄34号-102活动室

标段：X01

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		综合布线									
1	030502010004	单口网络信息插座	1. 名称:网络信息插座 2. 类别:六类RJ45插口模块 3. 规格:86型单孔面板 4. 安装方式:壁装,离地30cm	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
2	030501010003	无线WIFI信息点	1. 名称:无线WIFI信息点 2. 类别:网接入点(AP) 3. 规格:Wi-Fi 6 4. 安装方式:吸顶式	1. 本体安装 2. 接线 3. 接地	台	2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
单体工程名称：车站北路625弄34号-102活动室

标段：X01

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
3	030412001025	配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:综合考虑 5. 接地要求:满足规范要求 6. 钢索材质、规格:综合考虑 7. 引线材质:综合考虑	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	35.2					
4	030412006011	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:综合考虑 3. 规格:86型 4. 安装形式:综合考虑	1. 本体安装	个	4					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
单体工程名称：车站北路625弄34号-102活动室

标段：X01

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
5	030502003005	六类非屏蔽网线	1. 名称:网线 2. 类别:六类4对非屏蔽 3. 规格:CAT6-UTP 4. 敷设方式:管内敷设 6. 清理敷设通道	1. 敷设 2. 卡接 3. 绑扎 4. 标记 5. 测试	m	50					
6	030502007004	六类非屏蔽跳线	1. 名称:跳线 2. 类别:六类非屏蔽 3. 规格:CAT6	1. 卡接 2. 绑扎 3. 标记 4. 测试	条	4					
7	030501015006	5口POE交换机	1. 名称:POE交换机 2. 规格:5口 3. 安装方式:信息箱内安装	1. 本体安装 2. 接线 3. 接地	台	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
单体工程名称：车站北路625弄34号-102活动室

标段：X01

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
8	030502001002	多媒体信息箱	1. 名称:多媒体信息箱 2. 类别:HUB 3. 规格:400x300x120 4. 安装方式:距地0.5米暗装	1. 本体安装 2. 联接 3. 标记	台	1					
		视频监控系统									
9	030506010003	400万高清半球式摄像头	1. 名称:高清半球式摄像头 2. 类别:自带云储存功能, 监控自带SD储存卡, POE供电 3. 规格:400万像素 4. 安装方式:吸顶安装	1. 本体安装 2. 设备组装 3. 接线	台	2					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
单体工程名称：车站北路625弄34号-102活动室

标段：X01

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
10	030506015003	SD存储卡128G	1. 名称:SD存储卡 2. 规格:128G 3. 安装方式:配套	1. 本体安装 2. 接线	台	2					
11	030412001026	配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:综合考虑 5. 接地要求:满足规范要求 6. 钢索材质、规格:综合考虑 7. 引线材质:综合考虑	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	18					
12	030412006012	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:综合考虑 3. 规格:86型 4. 安装形式:综合考虑	1. 本体安装	个	2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
单体工程名称：车站北路625弄34号-102活动室

标段：X01

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
13	030502003006	六类非屏蔽网线	1. 名称:网线 2. 类别:六类4对非屏蔽 3. 规格:CAT6-UTP 4. 敷设方式:管内敷设 6. 清理敷设通道	1. 敷设 2. 卡接 3. 绑扎 4. 标记 5. 测试 6. 清理敷设通道	m	30					
14	030501015007	5口POE交换机	1. 名称:POE交换机 2. 规格:5口 3. 安装方式:信息箱内安装	1. 本体安装 2. 接线 3. 接地	台	1					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

增值税计价表

工程名称:凉城新村街道广灵二等居委两室装修项目\车站北路625弄34号-102活动室\弱电工程

标段: X01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 1 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		砌筑工程									
1	010402001005	砌块内墙 120厚	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A5.0 2. 砂浆强度等级:干混砌筑砂浆 DM M5.0 3. 墙体类型:内墙 4. 墙体厚度:120厚	1. 砂浆制作 2. 砌砖、砌块 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	2.37					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 2 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
2	010402001006	砌块内墙 200厚	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A5.0 2. 砂浆强度等级:干混砌筑砂浆 DM M5.0 3. 墙体类型:内墙 4. 墙体厚度:200厚	1. 砂浆制作 2. 砌砖、砌块 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	2.67						
3	010402001007	砌块外墙 200厚	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A5.0 2. 砂浆强度等级:干混砌筑砂浆 DM M5.0 3. 墙体类型:外墙 4. 墙体厚度:200厚	1. 砂浆制作 2. 砌砖、砌块 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	1.5						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖茂-市民驿站

标段：X01

第 3 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		混凝土及钢筋混凝土工程									
4	010502010004	墙体导墙 【C20】	1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20 3. 墙体厚度:综合考虑	1. 孔洞预留 2. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.38					
5	010505005004	墙体导墙模板	1. 模板形式:墙体导墙	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	6.02					
		门窗工程									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖茂-市民驿站

标段：X01

第 4 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
6	010801002006	木质门带套 M0824	1. 门洞口尺寸:800×2400 2. 门类型:单扇套装木门 3. 开启方式:平开 4. 门扇木材材质:满足设计要求 5. 门套材质、规格:配套 6. 玻璃品种、厚度:满足设计要求 7. 五金种类、规格:合页、门吸等 8. 其他工艺要求:满足设计要求	1. 门套安装 2. 门扇安装 3. 玻璃安装 4. 五金配件安装 5. 嵌缝打胶	m2	5.76						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 5 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
7	010801002007	木质门带套 M1024	1. 门洞口尺寸:1000×2400 2. 门类型:单扇套装木门 3. 开启方式:平开 4. 门扇木材材质:满足设计要求 5. 门套材质、规格:配套 6. 玻璃品种、厚度:满足设计要求 7. 五金种类、规格:合页、门吸等 8. 其他工艺要求:满足设计要求	1. 门套安装 2. 门扇安装 3. 玻璃安装 4. 五金配件安装 5. 嵌缝打胶	m2	2.4					
8	010801006004	木门 执手锁	1. 锁品种:执手锁 2. 锁规格:满足设计要求 3. 工艺要求:满足设计要求	1. 安装	套	4					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 6 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
9	010807001004	固定落地窗	1. 窗洞口尺寸:综合考虑 2. 窗类型:落地窗 3. 开启方式:固定 4. 框、扇材质及规格:断桥隔热铝合金 5. 玻璃品种、厚度:6+12A+low-e+6mm(中透光) 6. 五金种类、规格:配套 7. 其他工艺要求:满足设计要求	1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	54.32					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 7 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
10	010805001001	电子感应玻璃门 GYM3225	1. 门代号及洞口尺寸:3250×2550 2. 门框、扇材质:满足设计要求 3. 玻璃品种、厚度:满足设计要求 4. 附件:启动装置、五金、电子配件等	1. 门(含框)安装 2. 启动装置、五金、电子配件安装 3. 嵌缝打胶	套	2					
11	010805001002	电子感应玻璃门 GYM3125	1. 门代号及洞口尺寸:3140×2550 2. 门框、扇材质:满足设计要求 3. 玻璃品种、厚度:满足设计要求 4. 附件:启动装置、五金、电子配件等	1. 门(含框)安装 2. 启动装置、五金、电子配件安装 3. 嵌缝打胶	套	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖茂-市民驿站

标段：X01

第 8 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
12	010805004001	成品定制玻璃门 BLM1824	1. 门洞口尺寸:1800×2400 2. 框材质:满足设计要求 3. 玻璃品种、厚度:满足设计要求 4. 五金种类、规格:门锁、地弹簧、拉手等 5. 其他工艺要求:满足设计要求	1. 门(含框)安装 2. 五金配件安装 3. 嵌缝打胶	m2	4.32					
13	010809001004	人造石材窗台板	1. 找平层材质:建筑找平层 2. 粘结层材质、厚度:石材专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格:20厚人造石英石	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装	m2	2.64					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 9 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
14	010810002002	窗帘盒	1. 窗帘盒材质:18厚细木工板+双层9.5厚纸面石膏板 2. 规格:200*200	1. 制作 2. 安装	m	6.56					
15	010810001004	布艺窗帘	1. 窗帘材质:布艺窗帘 2. 窗帘层数:单层 3. 其他工艺要求:含窗帘轨及配件	1. 制作 2. 安装	m2	15.74					
		屋面及防水工程									
16	010903002004	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5厚 一道	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	62.14					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 10 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
17	010904002005	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5厚 一道 3. 上翻高度:满足设计要求	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	13.13					
18	010901004001	阳光房玻璃采光顶	1. 骨架材料种类及型号:满足设计要求 2. 框格形式:满足设计要求 3. 玻璃品种、规格、表面处理:满足设计要求 4. 隔离带、框边封闭材料品种:满足设计要求	1. 骨架制作、安装 2. 面层安装 3. 框边封闭 4. 勾缝、塞口 5. 清洗 6. 通风、排烟开启扇及其五金件安装	m2	31.32					
		楼地面装饰工程									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 11 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
19	011102003007	600*600灰色仿石材防滑地砖	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:素水泥浆一度(内掺建筑胶),最薄处20厚M5级抹面砂浆 找坡,0.5%坡向地漏 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚M5级抹面砂浆粘结层 3. 面层材料品种、规格:600*600灰色仿石材防滑地砖 4. 勾缝材料种类:美缝剂美缝	1. 找平层铺设 2. 基层清理 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝	m2	13.13						
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 12 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
20	011102003008	800*800灰色仿石材防滑地砖	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:素水泥浆一度(内掺建筑胶),最薄处20厚M5级抹面砂浆 找坡,0.5%坡向地漏 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚M5级抹面砂浆粘结层 3. 面层材料品种、规格:800*800灰色仿石材防滑地砖 4. 勾缝材料种类:美缝剂美缝	1. 找平层铺设 2. 基层清理 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝	m2	354.24						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 13 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
21	011103002001	PVC胶地板	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级:水泥砂浆自流平 2. 面层材料品种、规格:2厚PVC胶地板 3. 压条种类:烫接	1. 基层清理 2. 面层铺设 3. 压条装订	m2	67.06					
22	011105006004	不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:9mm基层板的位置,每隔400mm打入木楔 3. 面层材料品种、规格:1.2厚不锈钢踢脚线	1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	226.67					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 14 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
23	011108001004	灰色大理石门槛石	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚干硬性M20水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:石材粘贴剂 3. 面层材料品种、规格:20厚灰色大理石 4. 勾缝材料种类:满足设计要求	1. 基层清理 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝	m2	4.49					
		墙、柱面装饰与隔断工程									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 15 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
24	011201001004	外墙面一般抹灰	1. 基层类型、部位:外墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:20厚干混抹灰砂浆 DP M15.0 3. 面层处理方式:满足设计要求	1. 基层清理 2. 分层抹灰 3. 面层处理	m2	7.5					
25	011201001005	内墙面一般抹灰	1. 基层类型、部位:内墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:20厚干混抹灰砂浆 DP M15.0 3. 面层处理方式:满足设计要求	1. 基层清理 2. 分层抹灰 3. 面层处理	m2	87.63					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 16 页 共 35 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	工作 内容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单 价		
26	011203001001	米黄色哑光石材干挂 外墙面	1. 基层类型、部位:外墙面 2. 安装方式:干挂 3. 骨架材料种类、规格:镀锌型钢骨架 4. 面层材料品种、规格:25厚米黄色哑光石材 5. 缝宽、勾缝材料种类:满足设计要求 6. 防护材料种类:满足设计要求 7. 面层处理方式:满足设计要求	1. 基层清理 2. 粘结层铺贴或骨架安装(若有) 3. 面层铺贴或安装 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 磨光、酸洗、打蜡	m2	67.67						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 17 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
27	011203003005	600*1200墙面砖	1. 基层类型、部位:内墙 2. 安装方式:10厚M5级抹面砂浆打底压实找平, 10厚M5级抹面砂浆结合层, 钢丝网满挂 3. 面层材料品种、规格:600*1200墙面砖 4. 缝宽、勾缝材料种类:美缝剂美缝	1. 基层清理 2. 粘结层铺贴或骨架安装(若有) 3. 面层铺贴或安装 4. 勾缝	m2	85.19						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 18 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
28	011205001008	成品木纹防火板墙面	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:细木工板基层, 防火涂料三度 3. 面层材料品种、规格:20厚成品木纹防火板	1. 基层清理 2. 龙骨制作、安装 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m2	86.57					
29	011205001009	网栅格板墙面	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:细木工板基层, 防火涂料三度 3. 面层材料品种、规格:网栅格板	1. 基层清理 2. 龙骨制作、安装 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m2	7.95					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 19 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
30	011205001010	纤维饰面板(水墨竹纹款)墙面	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:细木工板基层,防火涂料三度 3. 面层材料品种、规格:纤维饰面板(水墨竹纹款)	1. 基层清理 2. 龙骨制作、安装 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m2	22.18					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 20 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
31	011207001002	轻钢龙骨耐火纸面石膏板隔墙	1. 隔墙、隔断类型:轻钢龙骨隔墙 2. 骨架、边框材料种类、规格:Q75轻钢龙骨,主龙骨间距400mm 3. 隔板材料品种、规格:双面单层12mm耐火纸面石膏板 4. 嵌缝、塞口材料品种:内填50mm厚岩棉, 100Kg/m³	1. 骨架及边框制作、安装 2. 隔板制作、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条	m2	36.23						
32	011207003002	仿木纹抗倍特板隔断	1. 隔断材料品种、规格:仿木纹抗倍特板隔断 2. 配件品种、规格:铝合金或不锈钢 3. 固定方式:落地	1. 隔断安装 2. 嵌缝、塞口	m2	4.32						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 21 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
33	011207003003	50*80@80铝方通隔断	1. 隔断材料品种、规格:50*80@80铝方通 2. 配件品种、规格:配套 3. 固定方式:天地固定	1. 隔断安装 2. 嵌缝、塞口	m2	4.75					
34	011207003004	成品木隔断	1. 隔断材料品种、规格:木隔断 2. 配件品种、规格:满足设计要求 3. 固定方式:天地固定	1. 隔断安装 2. 嵌缝、塞口	m2	3					
35	011207003005	成品鱼肚白大理石隔断	1. 隔断材料品种、规格:鱼肚白大理石隔断50厚 2. 配件品种、规格:满足设计要求 3. 固定方式:天地固定	1. 隔断安装 2. 嵌缝、塞口	m2	4.16					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 22 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
36	011207003006	成品淋浴房玻璃隔断	1. 隔断材料品种、规格:淋浴房玻璃隔断 2. 配件品种、规格:满足设计要求 3. 固定方式:落地	1. 隔断安装 2. 嵌缝、塞口	m2	6. 06					
37	011205001011	灰色、米黄色、香槟金铝板外墙面	1. 龙骨材料种类、规格、中距:满足设计要求 2. 基层材料种类、规格:满足设计要求 3. 面层材料品种、规格:2.5厚灰色、米黄色、香槟金铝板	1. 基层清理 2. 龙骨制作、安装 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m2	138. 23					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 23 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
38	011205001012	浅金色不锈钢冲孔铝板外墙面	1. 龙骨材料种类、规格、中距:满足设计要求 2. 基层材料种类、规格:满足设计要求 3. 面层材料品种、规格:2.5厚浅金色不锈钢冲孔铝板	1. 基层清理 2. 龙骨制作、安装 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m2	13.09					
		天棚工程									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 24 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
39	011302001008	纸面石膏板吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm, 当大于300mm时, 需增设吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:SC60上人轻钢龙骨 3. 面板材料品种、规格:9. 5+9. 5 双层纸面石膏板 4. 嵌缝材料种类:贴缝带	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	244. 2						
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 25 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
40	011302001009	防水纸面石膏板吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm, 当大于300mm时, 需增设吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:SC60上人轻钢龙骨 3. 面板材料品种、规格:9. 5+9. 5 双层防水纸面石膏板 4. 嵌缝材料种类:贴缝带	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	13. 13						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 26 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
41	011302001010	蜂窝铝板吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm,当大于300mm时,需增设吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:QU60系列 3. 面板材料品种、规格:2.5厚蜂窝铝板	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 面板铺贴 4. 开孔及洞口处理 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	10.15						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 27 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
42	011302004002	50*50mm@100铝格栅 吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm,当大于300mm时,需增设吊杆 2. 面板材料品种、规格:50*50mm@100铝格栅	1. 基层清理 2. 安装龙骨 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 刷防护材料	m2	56.25					
43	011302007002	灯膜吊顶	1. 骨架材料种类、规格:满足设计要求 2. 面板材料品种、规格:灯膜	1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 铺贴面板	m2	13.52					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 28 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
44	011303005001	成品木饰面吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm,当大于300mm时,需增设吊杆 2. 基层材料种类、规格:细木工板基层,防火涂料三度 3. 面板材料品种、规格:20厚成品木挂板	1. 基层清理 2. 安装龙骨 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 刷防护材料	m2	63.36					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 29 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
45	011302003001	木饰面造型吊顶天棚	1. 吊顶部位:退役 军人服务站 2. 吊顶形式、吊 杆规格、高度:吊 杆距主龙骨端部 距离不得大于300 mm,当大于300mm 时,需增设吊杆 3. 龙骨材料种类 、规格、中距:SC 60上人轻钢龙骨 4. 基层材料种类 、规格:满足设计 要求 5. 面板材料品种 、规格:满足设计 要求 6. 压条材料种类 、规格:满足设计 要求 7. 嵌缝材料种类:	1. 基层清理、吊杆 安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	12.56						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖茂-市民驿站

标段：X01

第 30 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			满足设计要求								
		油漆、涂料、裱糊工程									
46	011403001007	无机涂料墙面	1. 基层类型:内墙抹灰面 2. 腻子种类:防水腻子 3. 刮腻子遍数:批嵌三遍,平均厚度不少于5mm 4. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料(耐火A级),一底涂,二面涂	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	462.86					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 31 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
47	011403001008	无机涂料天棚面	1. 基层类型:天棚抹灰面、石膏板面 2. 腻子种类:防水腻子 3. 刮腻子遍数:批嵌三遍,平均厚度不少于5mm 4. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料(耐火A级),一底涂,二面涂	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	340.32					
		其他装饰工程									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 32 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
48	011501004014	定制柜（电子显示屏）	1. 名称:定制柜（含门板、背板、隔板、五金配件等） 2. 规格、型号:满足设计要求 3. 安装方式:现场安装	1. 安装(安放) 2. 五金配件安装	m2	14.85					
49	011501004015	定制衣柜	1. 名称:定制书柜（含门板、背板、隔板、五金配件等） 2. 规格、型号:满足设计要求 3. 安装方式:现场安装	1. 安装(安放) 2. 五金配件安装	m2	6.48					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 33 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
50	011501004016	定制厨房底柜	1. 名称:厨房底柜 (含台面、门板、背板、五金配件等) 2. 规格、型号:综合考虑 3. 安装方式:现场安装	1. 安装(安放) 2. 五金配件安装	m2	2.9					
51	011501004017	定制厨房上柜	1. 名称:厨房上柜 (含门板、背板、五金配件等) 2. 规格、型号:综合考虑 3. 安装方式:现场安装	1. 安装(安放) 2. 五金配件安装	m2	3.26					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 34 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
52	011501004018	定制咖吧台（含操作台）	1. 名称:咖吧台（含台面、门板、背板、五金配件等） 2. 规格、型号:综合考虑 3. 安装方式:现场安装 4. 其他:详见吧台放大图	1. 安装(安放) 2. 五金配件安装	m2	9.9					
53	011501004019	卡座	1. 名称:卡座 2. 规格、型号:坐凳600宽、500宽，皮革靠背400高 3. 安装方式:详见咖吧立面图	1. 安装(安放) 2. 五金配件安装	m	23.35					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖茂-市民驿站

标段：X01

第 35 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
54	011505002003	无障碍扶手	1. 配件名称:无障碍扶手 2. 配件品种:配套 3. 规格:满足设计要求	1. 安装	个	5					
55	011505003003	防雾银镜	1. 镜面玻璃品种、规格:6厚低铁白镜, 2×2mm倒角, 不车边 2. 基层材料种类:12厚木基层板	1. 基层安装 2. 玻璃及框制作、安装	m2	3.84					
56	011508001003	定制发光logo字	1. 基层类型:铝板 2. 镌字材料材质:满足设计要求 3. 字体规格:满足设计要求 4. 固定方式:满足设计要求	1. 制作、安装	个	15					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

增值税计价表

工程名称: 凉城新村街道广灵二等居委两室装修项目\凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站\建筑装饰工程 标段: X01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
		给排水工程									
1	031001008015	PPR塑料给水管 De20	1. 材质:聚丙烯PP-R给水管 2. 规格:De20 3. 连接形式:热熔连接 4. 管卡材质:满足设计要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6. 警示带形式:满足设计要求 7. 安装部位:室内 8. 介质:自来水	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	32.3					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
2	031001008016	PPR塑料给水管 De25	1. 材质:聚丙烯PP-R给水管 2. 规格:De25 3. 连接形式:热熔连接 4. 管卡材质:满足设计要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6. 警示带形式:满足设计要求 7. 安装部位:室内 8. 介质:自来水	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	41.9						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
3	031001008017	PPR塑料给水管 De32	1. 材质:聚丙烯PP-R给水管 2. 规格:De32 3. 连接形式:热熔连接 4. 管卡材质:满足设计要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6. 警示带形式:满足设计要求 7. 安装部位:室内 8. 介质:自来水	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	10.2						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
4	031001008018	PPR塑料给水管 De50	1. 材质:聚丙烯PP-R给水管 2. 规格:De50 3. 连接形式:热熔连接 4. 管卡材质:满足设计要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6. 警示带形式:满足设计要求 7. 安装部位:室内 8. 介质:自来水	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	5.6						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
5	031001008019	PPR塑料给水管 De63	1. 材质:聚丙烯PP-R给水管 2. 规格:De63 3. 连接形式:热熔连接 4. 管卡材质:满足设计要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6. 警示带形式:满足设计要求 7. 安装部位:室内 8. 介质:自来水	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	6.3						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
6	031001008020	UPVC塑料排水管 De50	1. 材质:加厚UPVC(内螺旋消音)塑料管 2. 规格:De50 3. 连接形式:粘接 4. 管卡材质:满足设计要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6. 警示带形式:满足设计要求 7. 安装部位:室内 8. 介质:污废水	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	29.6					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
7	031001008021	UPVC塑料排水管 De110	1. 材质:加厚UPVC(内螺旋消音)塑料管 2. 规格:De110 3. 连接形式:粘接 4. 管卡材质:满足设计要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6. 警示带形式:满足设计要求 7. 安装部位:室内 8. 介质:污废水	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	18.8					
8	031002001010	铜截止阀 DN50	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接	1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
9	031003003004	台下式洗脸盆	1. 类型:台下式洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 规格:配冷热水感应龙头 4. 安装方式:台下式	1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	1					
10	031003003005	立柱盆	1. 类型:立柱盆 2. 材质:陶瓷 3. 规格:配冷热水感应龙头 4. 安装方式:立式	1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	4					
11	031003004003	不锈钢双斗水槽	1. 类型:水槽 2. 材质:不锈钢 3. 规格:双斗 4. 安装方式:台面上安装	1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
12	031003008004	拖把池	1. 类型:拖把池 2. 材质:陶瓷 3. 规格:配冷水龙头 4. 安装方式:立式安装	1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	1					
13	031003006004	坐便器	1. 类型:坐便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格:满足设计要求 4. 安装方式:落地	1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	3					
14	031003006005	蹲便器	1. 类型:蹲便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格:满足设计要求 4. 安装方式:落地	1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
15	031003007002	感应式小便器	1. 类型:小便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格:感应式 4. 安装方式:壁挂式	1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	1					
16	031003010002	淋浴器	1. 材质:镀铬 2. 规格:冷热水 3. 组装形式:成套(龙头+花洒)	1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	套	1					
17	031005015002	直饮水净水一体机	1. 名称:直饮水净水一体机 2. 规格:满足设计要求	1. 安装	套	1					
18	031003014004	地漏 DN50	1. 类型:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN50	1. 安装	个	3					
		消防水									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
19	030901002005	镀锌钢管 DN32	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN32 3. 连接形式:螺纹连接	1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管道标识 5. 管件安装	m	15.2					
20	030901002006	镀锌钢管 DN40	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN40 3. 连接形式:螺纹连接	1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管道标识 5. 管件安装	m	48.6					
21	031002001011	铜截止阀 DN32	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接	1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	3					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
22	031002001012	铜截止阀 DN40	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹连接	1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1					
23	031002001013	止回阀 DN40	1. 类型:止回阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹连接	1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
24	030901010003	自救式消防软管卷盘	1. 安装方式:箱体暗装 2. 型号、规格:自救式消防软管卷盘 3. 附件材质、规格:配置内径不小于Φ19的消防软管	1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装	套	3					
25	030910002004	手提式磷酸铵盐干粉灭火器箱	1. 安装方式:地面上摆放 2. 型号、规格:2具MF/ABC5	1. 本体安装	个	3					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

增值税计价表

工程名称: 凉城新村街道广灵二等居委两室装修项目\凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站\给排水工程 标段: X01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 1 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
		强电工程									
1	030402011008	进户动力配电箱 ALZ	1. 名称:动力配电箱 ALZ 2. 型号:Pe=56.0 OKW 3. 规格:600mm×700mm×200mmm 4. 电压(kV):0.6 /1 5. 安装方式:下口距地1600mm,明装 6. 接线端子材质、规格:详见系统图 7. 端子板外部接线材质、规格:详见系统图	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 2 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
2	030409001005	WDZ-YJY-4×35+16	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 4×35+16 4. 材质: 铜芯 5. 电压(kV): 0.6 /1 6. 敷设方式: 综合考虑	1. 电缆敷设 2. 揭(盖) 盖板	m	15					
3	030409003003	电力电缆终端头 35mm ²	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 4×35+16 4. 材质、类型: 铜芯 5. 电压(kV): 0.6 /1	1. 电缆头制作 2. 电缆头安装 3. 电缆头接地	个	2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 3 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
4	030412001027	配管 JDG20	1. 名称: 电气配管 2. 材质: JDG 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 综合考虑 5. 接地要求: 满足规范要求 6. 钢索材质、规格: 综合考虑 7. 引线材质: 综合考虑	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	345.4						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 4 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
5	030412001028	配管 JDG25	1. 名称: 电气配管 2. 材质: JDG 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 综合考虑 5. 接地要求: 满足规范要求 6. 钢索材质、规格: 综合考虑 7. 引线材质: 综合考虑	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	322.8						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 5 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
6	030412001029	配管 SC65	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN65 4. 配置形式:综合考虑 5. 接地要求:满足规范要求 6. 钢索材质、规格:综合考虑 7. 引线材质:综合考虑	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	12.8						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 6 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
7	030412001030	金属软管 DN20	1. 名称:电气配管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:综合考虑 5. 接地要求:满足规范要求 6. 钢索材质、规格:综合考虑 7. 引线材质:综合考虑	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	46					
8	030412003001	桥架 200*100	1. 名称:桥架 2. 规格:200*100 3. 材质:热镀锌 4. 类型:槽式 5. 接地跨接方式:满足设计要求	1. 本体安装 2. 本体跨接接地 3. 隔板、盖板等附件安装	m	56.8					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 7 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
9	030412004010	配线 WDZ-BYJ-2.5	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线线制:综合考虑 7. 钢索材质、规格:综合考虑 8. 导线连接方式:综合考虑	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	2169.3						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 8 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
10	030412004011	配线 WDZ-BYJ-4	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:4 5. 材质:铜芯 6. 配线线制:综合考虑 7. 钢索材质、规格:综合考虑 8. 导线连接方式:综合考虑	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	1668.2						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 9 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
11	030412004012	配线 WDZ-BYJ-6	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:6 5. 材质:铜芯 6. 配线线制:综合考虑 7. 钢索材质、规格:综合考虑 8. 导线连接方式:综合考虑	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	156.6					
12	030412006013	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:综合考虑 3. 规格:86型 4. 安装形式:综合考虑	1. 本体安装	个	38					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 10 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
13	030413001005	LED吸顶灯 36W	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:LED 600 OK(白光) 3. 规格:36W 4. 类型:顶面安装	1. 本体安装 2. 接地	套	3					
14	030413001006	壁灯(防潮)	1. 名称:壁灯(防潮) 2. 型号:LED 600 OK(白光) 3. 规格:36W/m 4. 类型:壁装	1. 本体安装 2. 接地	套	11					
15	030413002017	嵌入式LED筒灯 15W	1. 名称:筒灯 2. 型号:LED 600 OK(白光) 3. 规格:15W 4. 安装方式:顶面暗装	1. 本体安装 2. 接地	套	50					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 11 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
16	030413002018	防雾筒灯 15W	1. 名称:防雾筒灯 2. 型号:LED 600 OK(白光) 3. 规格:15W 4. 安装方式:顶面暗装	1. 本体安装 2. 接地	套	6					
17	030413002019	明装LED筒灯 15W	1. 名称:筒灯 2. 型号:LED 600 OK(白光) 3. 规格:15W 4. 安装方式:顶面明装	1. 本体安装 2. 接地	套	19					
18	030413002020	LED艺术灯球	1. 名称:艺术灯球 2. 型号:LED 500 OK(白光) 3. 规格:60W/m 4. 安装方式:顶面安装	1. 本体安装 2. 接地	套	4					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 12 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
19	030413002021	发光灯膜内荧光灯具	1. 名称:T8荧光灯 2. 型号:LED 3. 规格:满足设计要求 4. 安装方式:发光灯膜内安装	1. 本体安装 2. 接地	m2	13.52					
20	030413003012	600*80LED平板灯 36W	1. 名称:平板灯 2. 型号:LED 4000K(白光) 3. 规格:600*8036W/m 4. 安装方式:顶面安装	1. 本体安装 2. 接地	套	8					
21	030413003013	80宽轨道灯 15W	1. 名称:轨道灯 2. 型号:LED 6000K(白光) 3. 规格:80宽 15W 4. 安装方式:顶面安装	1. 本体安装 2. 接地	m	29					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 13 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
22	030413003014	50宽轨道灯 15W	1. 名称:轨道灯 2. 型号:LED 600 OK(白光) 3. 规格:50宽 15W 4. 安装方式:顶面安装	1. 本体安装 2. 接地	m	33.5					
23	030413003015	LED艺术灯管	1. 名称:艺术灯管 2. 型号:LED 600 OK(白光) 3. 规格:30宽 40W /m 4. 安装方式:顶面安装	1. 本体安装 2. 接地	m	25.2					
24	030413003016	LED灯带	1. 名称:条形灯 2. 型号:LED 600 OK(白光) 3. 规格:15W/m 4. 安装方式:顶面安装	1. 本体安装 2. 接地	m	48.1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 14 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
25	030413013010	单联单控开关	1. 名称:单联单控开关 2. 材质:PVC 3. 规格:A86K11-10 4. 安装方式:底边距地1.4米暗装	1. 安装接线	套	2					
26	030413013011	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关 2. 材质:PVC 3. 规格:A86K21-10 4. 安装方式:底边距地1.4米暗装	1. 安装接线	套	7					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 15 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
27	030413013012	三联单控开关	1. 名称:三联单控开关 2. 材质:PVC 3. 规格:A86K31-10 4. 安装方式:底边距地1.4米暗装	1. 安装接线	套	9					
28	030413014011	普通五孔10A插座	1. 名称:普通五孔10A插座 2. 材质:PVC 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:综合考虑	1. 安装接线	套	47					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 16 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
29	030413014012	普通五孔10A防溅插座	1. 名称:普通五孔10A防溅插座 2. 材质:PVC 3. 规格:250V 10 A 4. 安装方式:底边距地0.5米暗装	1. 安装接线	套	11					
30	030413014013	普通三孔16A空调插座	1. 名称:普通三孔16A空调插座 2. 材质:PVC 3. 规格:250V 16 A 4. 安装方式:底边距地2.2米暗装	1. 安装接线	套	1					
31	030412006014	开关盒、插座盒	1. 名称:开关盒、插座盒 2. 材质:综合考虑 3. 规格:86型 4. 安装形式:综合考虑	1. 本体安装	个	77					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 17 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
32	031301005001	铁构件	1. 名称:铁构件 2. 材质:Q235B 3. 规格:型钢为主 4. 支架形式:综合考虑 5. 单件支架质量:综合考虑	1. 制作 2. 安装	kg	268					
33	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:满足设计要求 2. 油漆品种:防锈漆、调和漆 3. 结构类型:铁构件 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍	1. 除锈 2. 调配、涂刷	kg	268					
		应急照明及疏散指示系统									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 18 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
34	030402011009	A型应急照明集中电源	1. 名称:应急照明集中电源 2. 型号:A型 3. 规格:Pe=300W 4. 电压(kV):0.6/1 5. 安装方式:距地1.5米暗装 6. 接线端子材质、规格:详见系统图 7. 端子板外部接线材质、规格:详见系统图	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 19 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
35	030412001031	配管 SC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:综合考虑 5. 接地要求:满足规范要求 6. 钢索材质、规格:综合考虑 7. 引线材质:综合考虑	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	36					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖茂-市民驿站

标段：X01

第 20 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
36	030412001032	配管 SC25	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN25 4. 配置形式:综合考虑 5. 接地要求:满足规范要求 6. 钢索材质、规格:综合考虑 7. 引线材质:综合考虑	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	85					
37	030608008010	WDZNB1-BYJP-2*1.5	1. 名称:专用线缆 2. 型号:WDZNB1-BYJP 3. 规格:1.5 4. 芯数:2 5. 敷设方式:管内敷设	1. 线缆敷设	m	30					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 21 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
38	030608008011	WDZNB1-RYS-2*2.5	1. 名称:专用线缆 2. 型号:WDZNB1-RYS 3. 规格:2.5 4. 芯数:2 5. 敷设方式:管内敷设	1. 线缆敷设	m	105					
39	030608008012	WDZNB1-RYYP-2*2.5	1. 名称:专用线缆 2. 型号:WDZNB1-RYYP 3. 规格:2.5 4. 芯数:2 5. 敷设方式:管内敷设	1. 线缆敷设	m	105					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 22 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
40	030412004013	配线 WDZNB1-BYJ-6	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:应急照明线路 3. 型号:WDZNB1-BYJ 4. 规格:6 5. 材质:铜芯 6. 配线线制:综合考虑 7. 钢索材质、规格:综合考虑 8. 导线连接方式:综合考虑	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	60						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 23 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
41	030413002022	应急照明灯(A型)	1. 名称:应急照明灯 2. 型号:A型 3. 规格:LED-1*3 W/DC36V 光通量600LM 4. 安装方式:H=2.1m壁装	1. 本体安装 2. 接地	套	9					
42	030413002023	应急疏散指示标识灯(向右)(A型)	1. 名称:应急疏散指示标识灯(向右) 2. 型号:A型 3. 规格:LED-1*1 W/DC36V 4. 安装方式:H=0.3m壁装	1. 本体安装 2. 接地	套	6					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 24 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
43	030413002024	多信息复合式应急疏散指示标志灯(A型)	1. 名称:多信息复合式应急疏散指示标志灯 2. 型号:A型 3. 规格:LED-1*1W/DC36V 4. 安装方式:门头吸壁	1. 本体安装 2. 接地	套	3					
		火灾自动报警系统									
44	030904001001	光电感烟探测器	1. 名称:光电感烟探测器 2. 规格:与原设备兼容型 3. 线制:总线制 4. 类型:光电型	1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码	个	13					
45	030904003001	手动报警按钮	1. 名称:手动报警按钮 2. 安装方式:壁装,底边距地1.4m	1. 本体安装 2. 校接线 3. 编码	个	3					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 25 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
46	030904004001	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 安装方式:壁装,底边距地2.3m	1. 本体安装 2. 校接线 3. 编码	个	3					
47	030904006001	消防广播	1. 名称:消防广播 2. 功率:3W 3. 安装方式:天花吸顶安装	1. 本体安装 2. 校接线 3. 编码	个	3					
48	030904007001	输出模块	1. 名称:输出模块 2. 类型:J-E16047 3. 输出形式:智能输出模块	1. 本体安装 2. 校接线 3. 编码	个	3					
49	030904007002	输入输出模块	1. 名称:输入输出模块 2. 类型:J-E16041 3. 输出形式:智能单输入单输出模块	1. 本体安装 2. 校接线 3. 编码	个	2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 26 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
50	030904007003	总线分离器	1. 名称:总线分离器 2. 类型:J-E16060 3. 输出形式:隔离模块	1. 本体安装 2. 校接线 3. 编码	个	1					
51	030904008001	消防模块接线端子箱	1. 名称:消防模块接线端子箱 2. 型号:满足设计要求 3. 规格:满足设计要求 4. 安装方式:弱电间内壁挂1. 4m	1. 本体安装	台	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖茂-市民驿站

标段：X01

第 27 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
52	030412001033	配管 SC25	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN25 4. 配置形式:综合考虑 5. 接地要求:满足规范要求 6. 钢索材质、规格:综合考虑 7. 引线材质:综合考虑	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	206.9					
53	030608008013	回路总线 WDZNB1-RYS-2*1.5	1. 名称:回路总线 2. 型号:WDZNB1-RYS 3. 规格:1.5 4. 芯数:2 5. 敷设方式:管内敷设	1. 线缆敷设	m	96					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 28 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
54	030608008014	36V电源线 WDZNB1-RYS-2*2.5	1. 名称:36V电源线 2. 型号:WDZNB1-RYS 3. 规格:2.5 4. 芯数:2 5. 敷设方式:管内敷设	1. 线缆敷设	m	72					
55	030608008015	消防电话线 WDZNB1-RYYP-2*1.0	1. 名称:消防电话线 2. 型号:WDZNB1-RYYP 3. 规格:1.0 4. 芯数:2 5. 敷设方式:管内敷设	1. 线缆敷设	m	54					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 29 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
56	030608008016	消防广播线 WDZNB1-RYS-2*1.5	1. 名称:消防广播线 2. 型号:WDZNB1-RYS 3. 规格:1.5 4. 芯数:2 5. 敷设方式:管内敷设	1. 线缆敷设	m	44					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

增值税计价表

工程名称: 凉城新村街道广灵二等居委两室装修项目\凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站\强电工程 标段: X01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 1 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		综合布线									
1	030502010005	单口网络信息插座	1. 名称:网络信息插座 2. 类别:六类RJ45插口模块 3. 规格:86型单孔面板 4. 安装方式:壁装,离地30cm	1. 本体安装 2. 接线	个	14					
2	030502010006	双口网络信息插座	1. 名称:网络信息插座 2. 类别:2个六类RJ45插口模块 3. 规格:86型双孔面板 4. 安装方式:壁装,离地30cm	1. 本体安装 2. 接线	个	3					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 2 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
3	030502010007	电话网络信息插座	1. 名称:电话网络信息插座 2. 类别:六类RJ45插口模块+电话 3. 规格:86型双孔面板 4. 安装方式:壁装,离地30cm	1. 本体安装 2. 接线	个	3					
4	030501010004	无线WIFI信息点	1. 名称:无线WIFI信息点 2. 类别:网接入点(AP) 3. 规格:Wi-Fi 6 4. 安装方式:吸顶式	1. 本体安装 2. 接线 3. 接地	台	9					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 3 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
5	030412001034	配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:综合考虑 5. 接地要求:满足规范要求 6. 钢索材质、规格:综合考虑 7. 引线材质:综合考虑	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	268.6					
6	030412006015	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:综合考虑 3. 规格:86型 4. 安装形式:综合考虑	1. 本体安装	个	28					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖茂-市民驿站

标段：X01

第 4 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
7	030502003007	六类非屏蔽网线	1. 名称:网线 2. 类别:六类4对非屏蔽 3. 规格:CAT6-UTP 4. 敷设方式:管内敷设 6. 清理敷设通道	1. 敷设 2. 卡接 3. 绑扎 4. 标记 5. 测试 6. 清理敷设通道	m	1250					
8	030502008005	六类24口非屏蔽配线架	1. 名称:配线架 2. 类别:六类非屏蔽 3. 规格:24口 4. 安装方式:综合考虑	1. 安装 2. 卡接 3. 绑扎 4. 标记 5. 电子配线架附件安装	架	2					
9	030502007005	六类非屏蔽跳线	1. 名称:跳线 2. 类别:六类非屏蔽 3. 规格:CAT6	1. 卡接 2. 绑扎 3. 标记 4. 测试	条	33					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 5 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
10	030502008006	理线架	1. 名称:理线架 2. 类别:六类非屏蔽 3. 安装方式:机柜内	1. 安装 2. 卡接 3. 绑扎 4. 标记 5. 电子配线架附件安装	架	4					
11	030501015008	24口千兆网络交换机	1. 名称:网络交换机 2. 规格:24口千兆 3. 安装方式:机柜内安装	1. 本体安装 2. 接线 3. 接地	台	1					
12	030501015009	24口千兆网络POE交换机	1. 名称:网络POE交换机 2. 规格:24口千兆 3. 安装方式:机柜内安装	1. 本体安装 2. 接线 3. 接地	台	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容 by 投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 6 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
13	030501005002	弱电机柜 42U	1. 名称:弱电机柜 2. 规格:600*600*42U 3. 安装方式:落地安装 4. 抗震底座规格:综合考虑	1. 本体安装 2. 设备组装 3. 接线 4. 接地 5. 抗震底座安装	台	1					
14	030404035002	机柜PDU电源	1. 名称:机柜PDU电源 2. 规格:四口 3. 安装方式:机柜内安装	1. 本体安装 2. 接线	个	1					
		视频监控系统									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 7 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
15	030506010004	400万高清半球式摄像头	1. 名称: 高清半球式摄像头 2. 类别: 自带云储存功能, 监控自带SD储存卡, POE供电 3. 规格: 400万像素 4. 安装方式: 吸顶安装	1. 本体安装 2. 设备组装 3. 接线	台	13					
16	030502008007	六类24口非屏蔽配线架	1. 名称: 配线架 2. 类别: 六类非屏蔽 3. 规格: 24口 4. 安装方式: 综合考虑	1. 安装 2. 卡接 3. 绑扎 4. 标记 5. 电子配线架附件安装	架	1					
17	030502007006	六类非屏蔽跳线	1. 名称: 跳线 2. 类别: 六类非屏蔽 3. 规格: CAT6	1. 卡接 2. 绑扎 3. 标记 4. 测试	条	14					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 8 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
18	030502008008	理线架	1. 名称:理线架 2. 类别:六类非屏蔽 3. 安装方式:机柜内	1. 安装 2. 卡接 3. 绑扎 4. 标记 5. 电子配线架附件安装	架	2					
19	030506015004	16路数字硬盘录像机	1. 名称:硬盘录像机 2. 类别:数字 3. 规格:16路 4. 安装方式:机柜内安装	1. 本体安装 2. 接线	台	1					
20	030501004002	6T监控硬盘	1. 名称:监控硬盘 2. 类别:专业级 3. 规格:6T 4. 安装方式:录像机内安装	1. 本体安装 2. 设备组装 3. 接线 4. 接地	台	2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 9 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
21	030506016002	22英寸显示器	1. 名称:监控显示器 2. 规格:22英寸 3. 安装方式:摆放式安装	1. 本体安装 2. 接线	台	1					
22	030412001035	配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:综合考虑 5. 接地要求:满足规范要求 6. 钢索材质、规格:综合考虑 7. 引线材质:综合考虑	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	83.9					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖茂-市民驿站

标段：X01

第 10 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
23	030412003002	弱电防火桥架 100*100	1. 名称:防火桥架 2. 规格:100*100 3. 材质:热镀锌 4. 类型:槽式 5. 接地跨接方式:满足设计要求	1. 本体安装 2. 本体跨接接地 3. 隔板、盖板等附件安装	m	49.5					
24	030412006016	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:综合考虑 3. 规格:86型 4. 安装形式:综合考虑	1. 本体安装	个	14					
25	030502003008	六类非屏蔽网线	1. 名称:网线 2. 类别:六类4对非屏蔽 3. 规格:CAT6-UTP 4. 敷设方式:管内敷设	1. 敷设 2. 卡接 3. 绑扎 4. 标记 5. 测试 6. 清理敷设通道	m	520					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 11 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
26	030501015010	24口千兆网络POE交换机	1. 名称:网络POE交换机 2. 规格:24口千兆 3. 安装方式:机柜内安装	1. 本体安装 2. 接线 3. 接地	台	1					
27	030904003002	报警按钮	1. 名称:报警按钮 2. 安装方式:壁装	1. 本体安装 2. 校接线 3. 编码	个	1					
28	030904004002	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 安装方式:壁装	1. 本体安装 2. 校接线 3. 编码	个	1					
29	080508009001	供电电源	1. 名称:供电电源 2. 规格:满足设计要求	1. 安装	套	1					
30	030608008017	RVV2*1.0	1. 名称:专用线缆 2. 型号:RVV 3. 规格:1.0 4. 芯数:2 5. 敷设方式:管内敷设	1. 线缆敷设	m	60					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 12 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		会议室多媒体系统									
31	030505017001	LED大屏	1. 名称:LED大屏 2. 类别:P1. 53 3. 规格:3200*1760 4. 安装方式:钢结构背框及包边	1. 本体安装 2. 接线	m2	5.63					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 13 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
32	030402011010	LED大屏配电箱	1. 名称:LED大屏配电箱 2. 型号:满足设计要求 3. 规格:满足设计要求 4. 电压(kV):0.6/1 5. 安装方式:壁挂式 6. 接线端子材质、规格:满足设计要求 7. 端子板外部接线材质、规格:满足设计要求	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 14 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
33	030505015001	视频处理器	1. 名称: 视频处理器 2. 类别: LED大屏 3. 规格: 8网口 4. 安装方式: 综合考虑	1. 本体安装 2. 接线 3. 接地	台	1					
34	030505015002	音视频分离器	1. 名称: 音视频分离器 2. 类别: HDMI 3. 规格: 满足设计要求 4. 安装方式: 综合考虑	1. 本体安装 2. 接线 3. 接地	台	1					
35	030505001001	无线投屏器	1. 名称: 无线投屏器 2. 类别: HDMI 3. 规格: 满足设计要求 4. 安装方式: 综合考虑	1. 本体安装 2. 接线	台	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 15 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
36	030501003001	笔记本主机	1. 名称:笔记本主机 2. 类别:满足设计要求 3. 规格:满足设计要求 4. 安装方式:综合考虑	1. 本体安装 2. 接线 3. 接地	台	1					
37	030505001002	头戴无线话筒主机（一拖二）	1. 名称:头戴无线话筒主机 2. 规格:配一拖二无线头戴话筒 3. 安装方式:综合考虑	1. 本体安装 2. 接线	台	1					
38	030505001003	话筒天线	1. 名称:话筒天线 2. 类别:放大器 3. 规格:满足设计要求 4. 安装方式:综合考虑	1. 本体安装 2. 接线	台	2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖茂-市民驿站

标段：X01

第 16 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
39	030505004001	数字合并式功放（发言使用）	1. 名称:数字合并式功放 2. 类别:发言使用 3. 规格:满足设计要求 4. 安装方式:综合考虑	1. 本体安装 2. 设备组装 3. 接线	台	1					
40	030505004002	数字合并式功放（LED大屏幕使用）	1. 名称:数字合并式功放 2. 类别:LED大屏幕使用 3. 规格:满足设计要求 4. 安装方式:综合考虑	1. 本体安装 2. 设备组装 3. 接线	台	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 17 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
41	030505005001	天花喇叭	1. 名称:天花喇叭 2. 类别:满足设计要求 3. 规格:满足设计要求 4. 安装方式:天花嵌入式	1. 本体安装 2. 设备组装 3. 接线	台	6					
42	030505006001	电源时序器	1. 名称:电源时序器 2. 类别:满足设计要求 3. 规格:8路 4. 安装方式:综合考虑	1. 本体安装 2. 接线	台	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 18 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
43	030412001036	配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:综合考虑 5. 接地要求:满足规范要求 6. 钢索材质、规格:综合考虑 7. 引线材质:综合考虑	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	72					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 19 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
44	030412001037	配管 PC25	1. 名称:电气配管 2. 材质:PC 3. 规格:DN25 4. 配置形式:综合考虑 5. 接地要求:满足规范要求 6. 钢索材质、规格:综合考虑 7. 引线材质:综合考虑	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	8						
45	030502003009	六类非屏蔽网线	1. 名称:网线 2. 类别:六类4对非屏蔽 3. 规格:CAT6-UTP 4. 敷设方式:管内敷设	1. 敷设 2. 卡接 3. 绑扎 4. 标记 5. 测试 6. 清理敷设通道	m	100						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 20 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
46	030608008018	电源线 RVV3*2.5	1. 名称:专用线缆 2. 型号:RVV 3. 规格:2.5 4. 芯数:3 5. 敷设方式:管内敷设	1. 线缆敷设	m	10					
47	030608008019	音响线	1. 名称:音响线 2. 敷设方式:管内敷设	1. 线缆敷设	m	50					
48	030608008020	音频线	1. 名称:音频线 2. 敷设方式:管内敷设	1. 线缆敷设	m	10					
49	030504005002	HDMI地插	1. 名称:地插 2. 类别:HDMI 3. 规格:1路 4. 安装方式:地面或桌面安装	1. 本体安装 2. 接线	个	1					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 21 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
50	030502007007	HDMI 高清线缆	1. 名称: 高清线缆 2. 类别: 1根 3. 规格: HDMI	1. 卡接 2. 绑扎 3. 标记 4. 测试	条	1					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

增值税计价表

工程名称: 凉城新村街道广灵二等居委两室装修项目\凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站\弱电工程 标段: X01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		暖通工程									
1	030701003001	多联体空调机室外机 K-1、2	1. 名称:多联体空调机室外机 K-1 2. 型号:MDV-1010(36)W/D2SN1-9X4 3. 规格:额定供冷/热量:56.0/63.0Kw 输入功率:17.00Kw 4. 安装形式:落地安装 5. 减振形式:防震橡胶垫	1. 本体安装或组装	台	2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
2	030701003002	天井式室内机 VRF-56P	1. 名称:天井式室内机 VRF-56P 2. 型号:满足设计要求 3. 规格:供冷量:5.6KW, 供热量:6.00KW, 额定耗电功率:85W 循环风量:800m/h噪音:45dB(A) 4. 安装形式:吊顶式安装 5. 减振形式:设备自带 6. 说明:带控制面板安装	1. 本体安装或组装	台	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 暖通工程
单体工程名称: 凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段: X01

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
3	030701003003	天井式室内机 VRF-100P	1. 名称:天井式室内机 VRF-56P 2. 型号:满足设计要求 3. 规格:供冷量:10.00KW, 供热量:12.50KW, 额定耗电功率:125W 循环风量:1300m/h噪音:45dB(A) 4. 安装形式:吊顶式安装 5. 减振形式:设备自带 6. 说明:带控制面板安装	1. 本体安装或组装	台	10					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
4	030701003004	壁挂式空调 2P	1. 名称:壁挂式空调 2P 2. 型号:KFR-56GW/N8XS1-1 3. 规格:冷量:5.60kw, 热量:6.30kw, 噪音:35dB 功率:2.6kw/220v 4. 安装形式:壁挂式安装 5. 减振形式:设备自带	1. 本体安装或组装	台	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
5	030405015004	吊顶式排气扇 PQ-1	1. 名称: 吊顶式排气扇 PQ-1 2. 规格: L=120m3/h H=110Pa N=0.03kW/220V 噪音: 35dB 3. 安装方式: 吊顶安装	1. 本体安装	台	3					
6	030702001001	排风管道 200*200	1. 名称: 排风管道 2. 材质: 镀锌薄钢板 3. 形状: 正方形 4. 规格: 200*200 5. 板材厚度: 0.5mm 6. 接口形式: 咬口	1. 风管、管件、法兰、零件制作、安装	m2	6.8					
7	030703011001	单层防雨防虫百叶风口 200*200	1. 名称: 单层防雨防虫百叶风口 2. 规格: 200*200	1. 风口安装	个	3					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
8	030801013001	冷媒铜管 Φ9.53	1. 材质:紫铜管 2. 规格:Φ9.53 3. 焊接方法:氧乙炔焊 4. 压力试验、吹扫与清洗:满足设计要求 5. 脱脂:满足设计要求	1. 安装 2. 压力试验 3. 吹扫、清洗 4. 脱脂	m	35.6					
9	030801013002	冷媒铜管 Φ12.7	1. 材质:紫铜管 2. 规格:Φ12.7 3. 焊接方法:氧乙炔焊 4. 压力试验、吹扫与清洗:满足设计要求 5. 脱脂:满足设计要求	1. 安装 2. 压力试验 3. 吹扫、清洗 4. 脱脂	m	19.5					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
10	030801013003	冷媒铜管 Φ15.88	1. 材质:紫铜管 2. 规格:Φ15.88 3. 焊接方法:氧乙炔焊 4. 压力试验、吹扫与清洗:满足设计要求 5. 脱脂:满足设计要求	1. 安装 2. 压力试验 3. 吹扫、清洗 4. 脱脂	m	63.2					
11	030801013004	冷媒铜管 Φ19.05	1. 材质:紫铜管 2. 规格:Φ19.05 3. 焊接方法:氧乙炔焊 4. 压力试验、吹扫与清洗:满足设计要求 5. 脱脂:满足设计要求	1. 安装 2. 压力试验 3. 吹扫、清洗 4. 脱脂	m	9.6					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
12	030801013005	冷媒铜管 Φ22.23	1. 材质:紫铜管 2. 规格:Φ22.23 3. 焊接方法:氧乙炔焊 4. 压力试验、吹扫与清洗:满足设计要求 5. 脱脂:满足设计要求	1. 安装 2. 压力试验 3. 吹扫、清洗 4. 脱脂	m	16.6					
13	030801013006	冷媒铜管 Φ25.88	1. 材质:紫铜管 2. 规格:Φ25.88 3. 焊接方法:氧乙炔焊 4. 压力试验、吹扫与清洗:满足设计要求 5. 脱脂:满足设计要求	1. 安装 2. 压力试验 3. 吹扫、清洗 4. 脱脂	m	20.9					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
14	030804010001	分歧管	1. 材质:紫铜 2. 规格:综合考虑 3. 焊接方法:氧乙炔焊	1. 安装	个	9					
15	031001008022	空调冷凝水管 De25	1. 材质:PVC-U管 2. 规格:De25 3. 连接形式:粘接 4. 管卡材质:满足设计要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6. 警示带形式:满足设计要求 7. 安装部位:室内 8. 介质:空调冷凝水	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	69.6					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
16	031001008023	空调冷凝水管 De32	1. 材质:PVC-U管 2. 规格:De32 3. 连接形式:粘接 4. 管卡材质:满足设计要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6. 警示带形式:满足设计要求 7. 安装部位:室内 8. 介质:空调冷凝水	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	8.2					
17	031208002001	管道橡塑保温	1. 绝热材料品种: B1级闭孔橡塑管壳 2. 绝热厚度:满足设计要求 3. 管道外径:DN50以下	1. 安装	m3	0.41					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程
单体工程名称：凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站

标段：X01

第 11 页 共 11 页

合 计				
-----	--	--	--	--

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

增值税计价表

工程名称: 凉城新村街道广灵二等居委两室装修项目\凉城路126弄1-8号-凉城暖戎-市民驿站\暖通工程 标段: X01

第 1 页 共 1 页

[illegible]