

普陀区长征镇东部区域雨污混接整治  
工程-通信管线搬迁工程  
(工程名称)

招标工程量清单

招 标 人：上海市普陀区市政水务管理中心  
(单位盖章)

工程造价咨询人：上海臻诚建设管理咨询有限公司  
(单位盖章)

2026 年 01 月 02 日

报建编号：0123456789

标段号：C01

普陀区长征镇东部区域雨污混接整治工程-通信  
管线搬迁工程

(工程名称)

普陀区长征镇东部区域雨污混接整治工程-通信  
管线搬迁工程

(标段名称)

## 工程量清单

招标人：上海市普陀区市政水务管理中心  
(单位盖章) 法定代表人或其授权人：\*  
(签字或盖章)

工程造价咨询人：上海臻诚建设管理咨询有限公司  
(单位盖章) 法定代表人或其授权人：\*  
(签字或盖章)

编制人：\* 审核人：\*  
(注册造价工程师签字盖专用章) (一级注册造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2026 年 01 月 02 日 审核时间：2026 年 01 月 08 日

# 编制说明

工程名称：普陀区长征镇东部区域雨污混接整治工程-通信管线搬迁  
标段：普陀区长征镇东部区域雨污混接整治工程-通信管线搬迁

第1页 共2页

## 1 工程概况

1.1 建设地点：普陀区长征镇

1.2 设计范围和内容：普陀区长征镇东部区域雨污混接整治工程-通信管线搬迁，具体详见图纸、招标文件及招标清单。

1.3 拟建工程施工现场情况：（具体根据现场踏勘情况）

## 2 本标段工程招标范围（分包情况）

2.1 工程招标范围（分包情况）详见招标文件中“工程承包范围和承包要求”，包含工程概况中所描述的内容及施工图纸中所涉及内容。

## 3 招标工程量清单编制依据

3.1 《上海市建设工程工程量计价应用规则（2025版）》（以下简称“应用规则2025版”）、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）及相应各专业工程工程量计算标准（以下简称“计价国标2024版”）

3.2 国家、行业和本市家建设行政管理部门办法的清单计价相关规定、标准

3.3 本工程招标文件（含澄清或修改）、拟定的合同条款及相关资料

3.4 本工程招标图纸（版次）及常规施工方案

3.5 施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及交付标准

3.6 工程价格信息、数据、指数及其他与招标工程计量相关的标准规范等

3.7 其他说明（无）。

## 4 招标工程量计量规则及其主要内容

4.1 招标工程量清单：是招标人依据“应用规则2025版”、“计价国标2024版”等相关规定、招标文件、设计文件并结合项目实际情况编制的，随招标文件发布供投标报价的工程量清单，包括其说明和表格。

4.2 招标工程量主要内容：本招标工程之工程量清单由分部分项工程项目清单、措施项目清单、其他项目清单和增值税等四部分组成。

4.2.1. 分部分项工程项目清单：依据招标图纸、技术标准规范、相关工程国家及行业工程量计算标准、本市应用规则及补充的工程量计算规则确定。

4.2.2. 措施项目清单：按照专业工程国家工程量计算标准和本市应用规则规定的项目编码、项目名称和工作内容确定。按照本市相关规定，结合“计价国标2024版”要求，本工程项目明确按项编制的措施项目清单的完整性及准确性均由承包人负责。

4.2.3. 其他项目清单中的暂列金额根据本工程特点按招标文件要求列项。

4.2.4. 其他项目清单中的专业工程暂估价（含增值税）根据招标文件相关说明列项。

4.2.5. 其他项目清单中的计日工为暂估数量。

4.2.6. 总承包服务费为完成在招标文件、合同约定的总承包人承担总承包服各相关合同相应清单项目。

4.2.7. 增值税：税金率按照最新文件执行。

## 5 投标报价原则性说明

5.1 招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未按要求填写项目单价及合价和（或）总价计价项目价格的，可视为此项费用已包含在投标总价中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。投标报价不得低于其成本价，且不得高于招标人公布的最高投标限价。

5.1.1. 除合同另有约定外，按项计价项目报价为包干价，工程结算时不作调整。预拌砼、砼用钢筋综合价参考《上海建设工程造价信息》电子版主要建筑材料2025年12月市场信息价进行报价

# 编制说明

工程名称：普陀区长征镇东部区域雨污混接整治工程-通信管线搬迁 标段：普陀区长征镇东部区域雨污混接整治工程-通信管线搬迁

第2页 共2页

- 。
- 5.1.2. 由承包人自行采购的材料、设备，其单价应包括包装、运输、仓储、场内驳运、保管、损耗、检验检测等费用，实际施工时不作调整。招标工程量清单中提供的甲方暂定价格材料(或设备)为暂定单价，实际施工时，由建设单位认可后方可采购。招标工程量清单中甲方提供的材料、设备为指定单价，由建设单位提供。暂定(或指定)单价为材料(或设备)达到工地现场的价格，到工地后的卸货、保管、运输、损耗、及检验检测应由承包人承担，因此各投标单位在报综合单价时除考虑完成该分部分项工程的人工（含生产工人规费）、辅助材料、机械及管理费（含管理人员规费）、税金外，还应考虑这些因素，今后建设单位核价时不再另行向施工单位增加这些提供暂定价材料的保管、运输、损耗及检验检测等费用。
- 5.1.3. 除清单子目明确要求外，本工程清单中注明的均为商品砼（砂浆），在综合单价中包含运输、泵送费（除清单明确要求外，也可自行决定）。不论投标单位是否漏报、少报相关费用，招标单位均认为该费用已含在综合单价内，不再调整。投标单位应根据设计的砂浆配合比进行商品砂浆转换并进行报价。
- 5.1.4. 分部分项工程量清单项目特征及工程内容未尽描述部分，均参照图纸和有关文件、规范执行，投标单位可按常规及有关规范进行报价。
- 5.2 措施项目费是为完成工程项目施工，发生于该工程施工准备和施工及验收过程中的技术、生活、安全生产、环境保护等方面的项目所需要的费用。按照本市相关规定，结合“计价国标2024版”要求，本工程项目明确按项编制的措施项目清单的完整性及准确性均由承包人负责。投标人应结合工程施工特点，按自身的工程实施方案及投标工期、根据本市建设行政管理部门相关规定，明确相应的安全技术措施，对措施项目清单进行自主报价，并应满足“应用规则2025版”6.2.6条列明的对价格影响因素。措施项目清单中的安全文明施工项目清单所列项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编报。安全文明施工费包含企业管理费和利润。本工程按项计列的措施项目费包干使用，结算时不得要求招标人调整。
- 5.3 本工程施工单位在施工中发生的生产、生活用水、用电费用，应按每月的抄表数由中标单位直接支付，报价时应包括在综合单价内。
- 5.4 总包配合管理费应充分考虑到总包对分包提供必要的食宿及提供施工供水供电的义务（施工供水供电以提供到分包单位施工作业层面为准），相关费用报入总包配合管理费内。
- 6 投标报价书格式的相关要求
- 6.1 投标人应按“应用规则2025版”规定的统一格式填报。
- 6.2 投标人的投标文件必须符合上海市建设工程交易服务中心《上海市建设工程工程量数据文件标准》的通知要求，并通过“沪建标定（2025）619号”通知规定的校验要求。
- 7 若上述内容与招标文件之间存有矛盾或歧义，以招标文件规定为准。
- 8 其他需要说明的事项（根据项目特点及招标人要求）：无。

# 汇总表

工程名称：普陀区长征镇东部区域雨  
污混接整治工程-通信管线搬迁

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## 措施项目清单汇总表

工程名称: 普陀区长征镇东部区域雨污混接整治工程-通信管线搬迁

标段：普陀区长征镇东部区域  
雨污混接整治工程-通信管线搬  
迁

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项    目    名    称	价    格    （    元    ）	备    注
1	011601	安全文明施工		
2	031401013001	二次搬运		
3	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护		
4	031401015001	已完工程及设备保护		
5	031401017001	特殊地区施工增加		
6	031401020001	夜间施工增加费		
7	031401021001	冬雨季施工增加		
8	031401022001	其他		
本页合计				
合    计				

注：1. 措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进出场及安拆费用组成明细表。

2. 本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。

# 安全文明施工项目清单明细表

工程名称：普陀区长征镇东部区域雨污混接整治工程-通信管线搬迁

标段：普陀区长征镇东部区域雨污混接整治工程-通信管线搬迁

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	名 称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
1.1	011601006001	临时设施	项	办公区设置			
1.2	011601006002			宿舍设施			
1.3	011601006003			食堂生活设施			
1.4	011601006004			现场厕所设施			
1.5	011601006005			施工现场临时用电			
2.1	011601007001	文明施工		边界设置			
2.2	011601007002			出入口及两侧设置			
2.3	011601007003			管线保护			
2.4	011601007004			施工区域设置			
2.5	011601007005			工程内临时通风、排烟			
2.6	011601007006			现场消防设置			
2.7	011601007007			智能化设置			
3.1	011601008001	环境保护		垃圾处理			
3.2	011601008002			噪声控制			
3.3	011601008003			扬尘控制			

注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编列。

# 安全文明施工项目清单明细表

工程名称：普陀区长征镇东部区域雨污混接整治工程-通信管线搬迁

标段：普陀区长征镇东部区域雨污混接整治工程-通信管线搬迁

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	名 称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
3.4	011601008004	安全施工		光污染控制			
4.1	011601009001			临边洞口交叉高处作业防护			
4.2	011601009002			作业人员必要的安全防护			
合 计							

注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容和包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编制。



## 增值税计价表

工程名称：普陀区长征镇东部区域雨污混接整治工程-通信管线搬迁

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程  
单体工程名称：单项工程

标段：普陀区长征镇东部区域雨污混接整治工程-通信管线搬迁

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		管道搬迁									
1	030412001001	敷设8孔Ø102镀锌钢管管道	1. 名称:敷设8孔Ø102镀锌钢管管道 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:8孔Ø102 4. 配置形式:按设计规范要求 5. 接地要求:按设计规范要求 6. 钢索材质、规格:按设计规范要求 7. 引线材质:按设计规范要求	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	80					
2	031301002001	开孔打洞	1. 名称:开孔打洞 2. 规格:综合考虑 3. 部位:综合考虑 4. 结构类型:综合考虑	1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程  
单体工程名称：单项工程

标段：普陀区长征镇东部区域雨污混接整治工程-通信管线搬迁

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
3	041001001001	拆除混凝土路面	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:25cm	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	57.6					
4	040803004001	管道包封	1. 规格:管道包封 2. 混凝土强度等级:C20	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m3	8					
5	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:挖沟槽土方 2. 挖土深度:3米以内	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	44.4					
6	040103001001	沟槽回填土	1. 填方来源:投标单位综合考虑 2. 密实度:按设计规范要求 3. 材料品种、规格:回填土	1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	10					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程  
单体工程名称：单项工程

标段：普陀区长征镇东部区域雨污混接整治工程-通信管线搬迁

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
7	040103001002	沟槽回填黄砂	1. 填方来源: 投标单位综合考虑 2. 密实度: 按设计规范要求 3. 材料品种、规格: 回填黄砂	1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	30.3					
8	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种: 旧路材料(道碴)、余土	1. 装卸 2. 场外运输	m3	54.7					
		通信搬迁工程									
9	080501014002	拆除管道光缆12芯	1. 名称: 拆除管道光缆12芯	1. 拆除 2. 人孔抽水	m	6000					
10	080501014004	拆除管道光缆24芯	1. 名称: 拆除管道光缆24芯	1. 拆除 2. 人孔抽水	m	10000					
11	080501014005	拆除管道光缆48芯	1. 名称: 拆除管道光缆48芯	1. 拆除 2. 人孔抽水	m	10000					
12	080501014006	拆除管道光缆96芯	1. 名称: 拆除管道光缆96芯	1. 拆除 2. 人孔抽水	m	6000					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程  
单体工程名称：单项工程

标段：普陀区长征镇东部区域雨污混接整治工程-通信管线搬迁

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
13	080501014007	拆除管道光缆144芯	1. 名称:拆除管道光缆144芯	1. 拆除 2. 人孔抽水	m	6000					
14	080501014008	拆除管道光缆216芯	1. 名称:拆除管道光缆216芯	1. 拆除 2. 人孔抽水	m	6000					
15	080501014003	光缆（敷设管道光缆12芯）	1. 名称:敷设管道光缆12芯 2. 规格:12芯 3. 敷设方式:管道敷设	1. 敷设 2. 固定 3. 人孔抽水 4. 人孔中保护管安装 5. 接头防护 6. 标牌安装 7. 测试	m	6000					
16	080501014009	光缆（敷设管道光缆24芯）	1. 名称:敷设管道光缆24芯 2. 规格:24芯 3. 敷设方式:管道敷设	1. 敷设 2. 固定 3. 人孔抽水 4. 人孔中保护管安装 5. 接头防护 6. 标牌安装 7. 测试	m	10000					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程  
单体工程名称：单项工程

标段：普陀区长征镇东部区域雨污混接整治工程-通信管线搬迁

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
17	080501014010	光缆（敷设管道光缆48芯）	1. 名称:敷设管道光缆48芯 2. 规格:48芯 3. 敷设方式:管道敷设	1. 敷设 2. 固定 3. 人孔抽水 4. 人孔中保护管安装 5. 接头防护 6. 标牌安装 7. 测试	m	10000					
18	080501014011	光缆（敷设管道光缆96芯）	1. 名称:敷设管道光缆96芯 2. 规格:96芯 3. 敷设方式:管道敷设	1. 敷设 2. 固定 3. 人孔抽水 4. 人孔中保护管安装 5. 接头防护 6. 标牌安装 7. 测试	m	6000					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程  
单体工程名称：单项工程

标段：普陀区长征镇东部区域雨污混接整治工程-通信管线搬迁

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
19	080501014012	光缆（敷设管道光缆144芯）	1. 名称:敷设管道光缆144芯 2. 规格:144芯 3. 敷设方式:管道敷设	1. 敷设 2. 固定 3. 人孔抽水 4. 人孔中保护管安装 5. 接头防护 6. 标牌安装 7. 测试	m	6000					
20	080501014013	光缆（敷设管道光缆216芯）	1. 名称:敷设管道光缆216芯 2. 规格:216芯 3. 敷设方式:管道敷设	1. 敷设 2. 固定 3. 人孔抽水 4. 人孔中保护管安装 5. 接头防护 6. 标牌安装	m	6000					
21	080501008002	人工敷设塑料子管（1孔）	1. 规格:人工敷设塑料子管（1孔） 2. 型号:通信子管 3. 子管孔数:1孔	1. 敷设 2. 接续 3. 试通 4. 标记	m	44000					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程  
单体工程名称：单项工程

标段：普陀区长征镇东部区域雨污混接整治工程-通信管线搬迁

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
22	080501021001	光缆接续（12芯）	1. 名称:光缆接续（12芯） 2. 规格:12芯	1. 成端、接续 2. 包封外护套 3. 接头盒托架安装 4. 保护盒安装	头	6					
23	080501021002	光缆接续（24芯）	1. 名称:光缆接续（24芯） 2. 规格:24芯	1. 成端、接续 2. 包封外护套 3. 接头盒托架安装 4. 保护盒安装	头	10					
24	080501021003	光缆接续（48芯）	1. 名称:光缆接续（48芯） 2. 规格:48芯	1. 成端、接续 2. 包封外护套 3. 接头盒托架安装 4. 保护盒安装	头	10					
25	080501021004	光缆接续（96芯）	1. 名称:光缆接续（96芯） 2. 规格:96芯	1. 成端、接续 2. 包封外护套 3. 接头盒托架安装 4. 保护盒安装	头	6					
26	080501021005	光缆接续（144芯）	1. 名称:光缆接续（144芯） 2. 规格:144芯	1. 成端、接续 2. 包封外护套 3. 接头盒托架安装 4. 保护盒安装	头	6					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程  
单体工程名称：单项工程

标段：普陀区长征镇东部区域雨污混接整治工程-通信管线搬迁

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
27	080501021006	光缆接续（216芯）	1. 名称:光缆接续（216芯） 2. 规格:216芯	1. 成端、接续 2. 包封外护套 3. 接头盒托架安装 4. 保护盒安装	头	6					
28	080501023001	光缆中继段测试(12芯)	1. 类别:光缆中继段测试(12芯) 2. 规格:12芯	1. 测试	段	3					
29	080501023002	光缆中继段测试（24芯）	1. 类别:光缆中继段测试(24芯) 2. 规格:24芯	1. 测试	段	5					
30	080501023003	光缆中继段测试（48芯）	1. 类别:光缆中继段测试(48芯) 2. 规格:48芯	1. 测试	段	5					
31	080501023004	光缆中继段测试（96芯）	1. 类别:光缆中继段测试（96芯） 2. 规格:96芯	1. 测试	段	3					
32	080501023005	光缆中继段测试（144芯）	1. 类别:光缆中继段测试（144芯） 2. 规格:144芯	1. 测试	段	3					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程  
单体工程名称：单项工程

标段：普陀区长征镇东部区域雨污混接整治工程-通信管线搬迁

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
33	080501023006	光缆中继段测试（216芯）	1. 类别: 光缆中继段测试（216芯） 2. 规格: 216芯	1. 测试	段	3					
34	080501019001	放、绑软光纤（中间站跳纤）	1. 名称: 放、绑软光纤（中间站跳纤）	1. 布放、测试	条	3528					
35	080501023007	光电调测中间站配合	1. 类别: 光电调测中间站配合	1. 测试	站	44					
36	080501023008	保护倒换测试	1. 类别: 保护倒换测试	1. 测试	系统	882					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

## 增值税计价表

工程名称：安装工程

标段：普陀区长征镇东部区域雨污混接整治工程-通信管线搬迁

第 1 页 共 1 页

[illegible]