

报建编号: *****

标段号: C01

桃浦河盲肠段河道整治工程 工程
(工程名称)

桃浦河盲肠段河道整治工程 工程
(标段名称)

工程量清单

上海市普陀区市政水务管
理中心(上海市普陀区河
道管理所、上海市普陀区
防汛指挥中心) 法定代表人
或其授权人: *****
(单位盖章) (签字或盖章)

上海臻诚建设管理咨询有
限公司 法定代表人
或其授权人: *****
(单位盖章) (签字或盖章)

编制人: ***** 审核人: *****
(注册造价工程师签字盖专用章) (一级注册造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2026年05月28日 审核时间: 2026年06月01日

编制说明

工程名称：桃浦河盲肠段河道整治工程 标段：C01

第1页 共2页

1 工程概况

1.1 建设地点：普陀区。

1.2 设计单位：上海河湖工程咨询有限公司

1.3 设计范围和内容：为解决桃浦河盲肠段受曹杨雨水泵站放江影响水质长期黑臭的问题，恢复河道基本功能、维护水质指标、提升周边水环境和创建水美社区，该工程为III等工程，主要建筑物级别为3级水工建筑物，围堰等临时建筑物为5级水工建筑物。具体详见图纸、招标文件及招标清单。

1.4 拟建工程施工现场情况：（具体根据现场踏勘情况）

2 本标段工程招标范围（分包情况）

2.1 工程招标范围（分包情况）详见招标文件中“工程承包范围和承包要求”，包含工程概况中所描述的内容及施工图纸中所涉及内容。

3 招标工程量清单编制依据

3.1 《上海市建设工程工程量计价应用规则（2025版）》（以下简称“应用规则2025版”）、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）及相应各专业工程工程量计算标准（以下简称“计价国标2024版”）

3.2 国家、行业和本市家建设行政管理部门办法的清单计价相关规定、标准

3.3 本工程招标文件（含澄清或修改）、拟定的合同条款及相关资料

3.4 本工程招标图纸（版次）及常规施工方案

3.5 施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及交付标准

3.6 工程价格信息、数据、指数及其他与招标工程计量相关的标准规范等

3.7 其他说明（无）。

4 招标工程量计量规则及其主要内容

4.1 招标工程量清单：是招标人依据“应用规则2025版”、“计价国标2024版”等相关规定、招标文件、设计文件并结合项目实际情况编制的，随招标文件发布供投标报价的工程量清单，包括其说明和表格。

4.2 招标工程量主要内容：本招标工程之工程量清单由分部分项工程项目清单、措施项目清单、其他项目清单和增值税等四部分组成。

4.2.1. 分部分项工程项目清单：依据招标图纸、技术标准规范、相关工程国家及行业工程量计算标准、本市应用规则及补充的工程量计算规则确定。

4.2.2. 措施项目清单：按照专业工程国家工程量计算标准和本市应用规则规定的的项目编码、项目名称和工作内容确定。按照本市相关规定，结合“计价国标2024版”要求，本工程项目明确按项编制的措施项目清单的完整性及准确性均由承包人负责。

4.2.3. 其他项目清单中的暂列金额根据本工程特点按招标文件要求列项。

4.2.4. 其他项目清单中的专业工程暂估价（含增值税）根据招标文件相关说明列项。

4.2.5. 其他项目清单中的计日工为暂估数量。

4.2.6. 总承包服务费为完成在招标文件、合同约定的总承包人承担总承包服各相关合同相应清单项目。

4.2.7. 增值税：税金率按照最新文件执行。

5 投标报价原则性说明

5.1 招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未按要求填写项目单价及合价和（或）总价计价项目价格的，可视为此项费用已包含在投标总价中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。投标报价不得低于其成本价，

编制说明

工程名称：桃浦河盲肠段河道整治工程 标段：C01

第2页 共2页

且不得高于招标人公布的最高投标限价。

5.1.1. 除合同另有约定外，按项计价项目报价为包干价，工程结算时不作调整。预拌砼、砼用钢筋综合价参考《上海建设工程造价信息》电子版主要建筑材料2025年12月市场信息价进行报价。

5.1.2. 由承包人自行采购的材料、设备，其单价应包括包装、运输、仓储、场内驳运、保管、损耗、检验检测等费用，实际施工时不作调整。招标工程量清单中提供的甲方暂定价格材料(或设备)为暂定价，实际施工时，由建设单位认可后方可采购。招标工程量清单中甲方提供的材料、设备为指定单价，由建设单位提供。暂定(或指定)单价为材料(或设备)达到工地现场的价格，到工地后的卸货、保管、运输、损耗、及检验检测应由承包人承担，因此各投标单位在报综合单价时除考虑完成该分部分项工程的人工(含生产工人规费)、辅助材料、机械及管理费(含管理人员规费)、税金外，还应考虑这些因素，今后建设单位核价时不再另行向施工单位增加这些提供暂定价材料的保管、运输、损耗及检验检测等费用。

5.1.3. 除清单子目明确要求外，本工程清单中注明的均为商品砼(砂浆)，在综合单价中包含运输、泵送费(除清单明确要求外，也可自行决定)。不论投标单位是否漏报、少报相关费用，招标单位均认为该费用已含在综合单价内，不再调整。投标单位应根据设计的砂浆配合比进行商品砂浆转换并进行报价。

5.1.4. 分部分项工程量清单项目特征及工程内容未尽描述部分，均参照图纸和有关文件、规范执行，投标单位可按常规及有关规范进行报价。

5.2 措施项目费是为完成工程项目施工，发生于该工程施工准备和施工及验收过程中的技术、生活、安全生产、环境保护等方面的项目所需要的费用。按照本市相关规定，结合“计价国标2024版”要求，本工程项目明确按项编制的措施项目清单的完整性及准确性均由承包人负责。投标人应结合工程施工特点，按自身的工程实施方案及投标工期、根据本市建设行政管理部门相关规定，明确相应的安全技术措施，对措施项目清单进行自主报价，并应满足“应用规则2025版”6.2.6条列明的对价格影响因素。措施项目清单中的安全文明施工项目清单所列项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编报。安全文明施工费包含企业管理费和利润。本工程按项计列的措施项目费包干使用，结算时不得要求招标人调整。

5.3 本工程施工单位在施工中发生的生产、生活用水、用电费用，应按每月的抄表数由中标单位直接支付，报价时应包括在综合单价内。

5.4 总包配合管理费应充分考虑到总包对分包提供必要的食宿及提供施工供水供电的义务(施工供水供电以提供到分包单位施工作业层面为准)，相关费用报入总包配合管理费内。

6 投标报价书格式的相关要求

6.1 投标人应按“应用规则2025版”规定的统一格式填报。

6.2 投标人的投标文件必须符合上海市建设工程交易服务中心《上海市建设工程工程量数据文件标准》的通知要求，并通过“沪建标定(2025)619号”通知规定的校验要求。

7 若上述内容与招标文件之间存有矛盾或歧义，以招标文件规定为准。

8 其他需要说明的事项(根据项目特点及招标人要求)：清单特征描述所述未全或工作内容所述未尽的事宜，但为完成该项目所必需的投入，各投标人依据图纸及实际情况在综合单价内一并考虑；并明确：本工程所涉及的保险费用(包括工程一切险和第三者责任险、安全生产责任险(如有))应在报价中综合考虑。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：桃浦河盲肠段河道整治工程

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
1.1	041201016001	临时设施	项	办公区设置			
1.2	041201016002			宿舍设施			
1.3	041201016003			食堂生活设施			
1.4	041201016004			现场厕所设施			
1.5	041201016005			施工现场临时用电			
1.6	041201016006			临时通讯设施			
2.1	041201017001	文明施工		边界设置			
2.2	041201017002			出入口及两侧设置			
2.3	041201017003			管线保护			
2.4	041201017004			施工区域设置			
2.5	041201017005			工程内临时通风、排烟			
2.6	041201017006			现场消防设置			
2.7	041201017007			智能化设置			
3.1	041201018001	环境保护	垃圾处理				
3.2	041201018002		噪声控制				

注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容和包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编制。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：桃浦河盲肠段河道整治工程

标段：C01

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
3.3	041201018003	安全施工		扬尘控制			
3.4	041201018004			光污染控制			
4.1	041201019001			临边洞口交叉高处作业防护			
4.2	041201019002			桥面人行便道			
4.3	041201019003			作业人员必要的安全防护			
合 计							

- 注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。
2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。
3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。
4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编制。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：桃浦河盲肠段河道整治工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/ (或数量)	费率(%) / (或单价)	价格构成明细(元)				金额(元)	备注
							人工费	材料费	施工机具(机械)使用费	企业管理费和利润		
1	041201020001	冬雨季施工增加	项									
2	041201021001	夜间施工增加	项									
3	041201022001	特殊地区施工增加	项									
4	041201023001	二次搬运	项									
5	041201024001	已完工程及设备保护	项									
6	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	项									
7	041201026001	综合考虑本项目涉及的所有的拆除及垃圾外运处置费(除清单所列项以外的拆除及垃圾外运内容)	项									
8	041201027001	施工围堰和施工便道、交通道路等相关费用	项									
9	041201028001	投标单位认为完成本工程需要的其他措施项目	项									
合计												

注：1. 采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

发包人通过公开招标方式确定的材料一览表

工程名称：桃浦河盲肠段河道整治工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税 单价(元)	合价(元)	有效 损耗率(%)	交货方式	送达地点	备注
合 计											

注：本表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：单项工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
合 计							

- 注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。
2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。
3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。
4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编制。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：单项工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/ (或数量)	费率 (%) / (或单价)	价格构成明细 (元)				金额 (元)	备注
							人工费	材料费	施工机具 (机 械) 使用费	企业管理费 和利润		
合计												

注：1. 采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河道整治
 单体工程名称：单项工程

标段：桃浦河盲肠段河道整治工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
		机械开挖									
1	500101002001	一般土方开挖	1. 土类分级:由投标单位现场勘察后综合考虑 2. 开挖深度:由投标单位现场勘察后综合考虑	1. 人工或机械挖土 2. 整修边坡 3. 土方场内运输 4. 余土外运及弃置	m3	4381.31					
		土方外运									
2	040103003002	土方外运	1. 弃料品种:综合考虑(其中包含10%以内的淤泥、流砂等特殊困难情况) 2. 其他:报价综合考虑土方外运及处置费用	1. 装卸 2. 场外运输	m3	4381.31					
		灌砌块石护砌									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河道整治
 单体工程名称：单项工程

标段：桃浦河盲肠段河道整治工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
3	沪50010501200 1	C30灌砌块石厚25cm	1. 材质及规格:C30灌砌块石厚25cm 2. 混凝土强度等级:C30 3. 勾缝要求:满足图纸设计要求	1. 选修石料、冲洗 2. 混凝土拌和、灌砌、勾缝 3. 泄水孔制作安装 4. 湿治养护	m2	100						
4	沪50011500100 1	短针无纺布350g/m2	1. 结构型式及铺设要求:详见图纸 2. 材料品种及规格:短针无纺布350g/m2 3. 施工作业方式:详见图纸	1. 拼接、缝制 2. 陆上铺设或水上沉放 3. 压石或抛石固定	m2	100						
5	沪50010901200 1	C30素砼格梗	1. 强度等级:C30 2. 垫层要求:详见图纸	1. 基层处理 2. 垫层 3. 搭拆脚手架, 制模、立模、拆模 4. 商品混凝土运输、浇捣、养护	m3	12						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河道整治
 单体工程名称：单项工程

标段：桃浦河盲肠段河道整治工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
6	沪50010901300 2	C20素砼垫层	1. 强度等级:C20 2. 抗渗要求:详见 图纸 3. 垫层要求:详见 图纸	1. 基层处理 2. 垫层 3. 搭拆脚手架, 制 模、立模、拆模 4. 商品混凝土运输 、浇捣、养护 5. 冒水孔制作安装	m3	3					
		挡墙修复									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河道整治
 单体工程名称：单项工程

标段：桃浦河盲肠段河道整治工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
7	04B003	围墙面层拆除	1. 材料种类:根据现场情况综合考虑 2. 材料厚度:老墙铲除原有墙面至基层, 具体根据现场情况综合考虑 3. 砂浆种类:根据现场情况综合考虑 4. 其他:综合考虑拆除产生的废料外运及处置	1. 拆除面层 2. 控制扬尘 3. 垃圾搬运归堆 4. 垃圾外运及处置	m2	419.4					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河道整治
 单体工程名称：单项工程

标段：桃浦河盲肠段河道整治工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
8	011203003001	文化石墙面	1. 基层类型、部位:基层墙面 2. 安装方式:用齿形抹刀将粘结剂均匀刮涂在墙面上,梳理出条纹状 在文化石的背面均匀涂抹一层粘结剂(5mm厚) 3. 面层材料品种、规格:铺设文化石(25-30mm厚),并在铺设完成24小时后进行勾缝 施工完成后,需自然养护48小时 4. 缝宽、勾缝材料种类:详见图纸 5. 防护材料种类:详见图纸	1. 基层清理 2. 粘结层铺贴或骨架安装(若有) 3. 面层铺贴或安装 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 磨光、酸洗、打蜡	m2	257.4					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河道整治
 单体工程名称：单项工程

标段：桃浦河盲肠段河道整治工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
			6. 面层处理方式： 满足图纸设计要求								
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河道整治
 单体工程名称：单项工程

标段：桃浦河盲肠段河道整治工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
9	011203001001	普通石材贴面	1. 基层类型、部位:基层墙面 2. 安装方式:用齿形抹刀将粘结剂均匀刮涂在墙面上,梳理出条纹状 在石材的背面均匀涂抹一层粘结剂(5mm厚) 3. 面层材料品种、规格:铺设石材贴面(25-30mm厚),并在铺设完成24小时后进行勾缝 施工完成后,需自然养护48小时 4. 缝宽、勾缝材料种类:详见图纸 5. 防护材料种类:	1. 基层清理 2. 粘结层铺贴或骨架安装(若有) 3. 面层铺贴或安装 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 磨光、酸洗、打蜡	m2	162					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河道整治
 单体工程名称：单项工程

标段：桃浦河盲肠段河道整治工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
			详见图纸 6. 面层处理方式： 满足图纸设计要求								
10	沪50010901200 2	C30素砼格梗	1. 强度等级:C30 2. 垫层要求:详见 图纸	1. 基层处理 2. 垫层 3. 搭拆脚手架, 制 模、立模、拆模 4. 商品混凝土运输 、浇捣、养护	m3	24					
11	沪50010901300 3	C20素砼垫层	1. 强度等级:C20 2. 抗渗要求:详见 图纸 3. 垫层要求:详见 图纸	1. 基层处理 2. 垫层 3. 搭拆脚手架, 制 模、立模、拆模 4. 商品混凝土运输 、浇捣、养护 5. 冒水孔制作安装	m3	6					
		新建不锈钢扶手									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河道整治
 单体工程名称：单项工程

标段：桃浦河盲肠段河道整治工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
12	011503004001	新建不锈钢扶手, 高1.2m	1. 成品栏杆(板)种类、规格:新建不锈钢扶手, 高1.2m 2. 固定件种类、规格:详见图纸	1. 安装	m	233					
13	沪500109012003	C30素砼格梗	1. 强度等级:C30 2. 垫层要求:详见图纸	1. 基层处理 2. 垫层 3. 搭拆脚手架, 制模、立模、拆模 4. 商品混凝土运输、浇捣、养护	m3	24					
14	沪500109013004	C20素砼垫层	1. 强度等级:C20 2. 抗渗要求:详见图纸 3. 垫层要求:详见图纸	1. 基层处理 2. 垫层 3. 搭拆脚手架, 制模、立模、拆模 4. 商品混凝土运输、浇捣、养护 5. 冒水孔制作安装	m3	6					
		拆除老扶手									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河道整治
 单体工程名称：单项工程

标段：桃浦河盲肠段河道整治工程

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注		
							综合单价	合价	其 中			
									人工费		材料暂估价 单价	
15	04B002	拆除老扶手	1. 扶手栏杆形式： 根据现场情况综合 考虑 2. 材料品种、规格： 根据现场情况综合 考虑 3. 其他：综合考虑 拆除产生的废料 外运及处置	1. 拆除栏杆 2. 控制扬尘 3. 旧料整理堆放 4. 垃圾外运及处置	m	233						
本页小计												
合 计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

总承包服务费计价表

工程名称：河道整治

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
		A _i	B	C _i	
1	发包人提供材料				详见本应用规则附表 A. 17 发包人通过公开招标方式确定的材料一览表
2					
3	专业分包工程				详见本应用规则附表 A. 12 专业工程暂估价表
4					
本页小计					
合 计					

注：1. 本表项目名称应由招标人填写；
 2. 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i”“费率B”，并计算填写“金额C_i”， $C_i=A_i \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：控制建筑物
 单体工程名称：单项工程

标段：桃浦河盲肠段河道整治工程

第 1 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
		检修平台									
1	沪50010501200 2	C30灌砌块石厚25cm	1. 材质及规格:C30灌砌块石厚25cm 2. 混凝土强度等级:C30 3. 勾缝要求:满足图纸设计要求	1. 选修石料、冲洗 2. 混凝土拌和、灌砌、勾缝 3. 泄水孔制作安装 4. 湿治养护	m2	255					
2	沪50011500100 2	短针无纺布350g/m2	1. 结构型式及铺设要求:详见图纸 2. 材料品种及规格:短针无纺布350g/m2 3. 施工作业方式:详见图纸	1. 拼接、缝制 2. 陆上铺设或水上沉放 3. 压石或抛石固定	m2	255					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：控制建筑物
 单体工程名称：单项工程

标段：桃浦河盲肠段河道整治工程

第 2 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
3	沪500109012004	C30素砼格梗	1. 强度等级:C30 2. 垫层要求:详见图纸	1. 基层处理 2. 垫层 3. 搭拆脚手架, 制模、立模、拆模 4. 商品混凝土运输、浇捣、养护	m3	31.07					
4	沪500109013005	C20素砼垫层	1. 强度等级:C20 2. 抗渗要求:详见图纸 3. 垫层要求:详见图纸	1. 基层处理 2. 垫层 3. 搭拆脚手架, 制模、立模、拆模 4. 商品混凝土运输、浇捣、养护 5. 冒水孔制作安装	m3	7.77					
		埋地泵站									
5	040302010003	IV型密扣拉森钢板桩	1. 桩长:9m 2. 规格、型号:IV型密扣拉森钢板桩	1. 工作平台搭拆 2. 桩机位移 3. 打(拔)钢板桩	t	65.75					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：控制建筑物
 单体工程名称：单项工程

标段：桃浦河盲肠段河道整治工程

第 3 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
6	040302012003	钢板桩(列板)支撑	1. 支撑材质、规格、型号:Φ203*12钢管支撑,厚8 钢牛腿@1600 2. 围檩材质、规格、型号:H400*400*13*21型钢围檩	1. 围檩安装、拆除 2. 刷防锈漆	t	7.928					
7	沪500109012005	C20早强细石混凝土	1. 强度等级:C20 2. 垫层要求:详见图纸	1. 基层处理 2. 垫层 3. 搭拆脚手架,制模、立模、拆模 4. 商品混凝土运输、浇捣、养护	m3	97.3					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：控制建筑物
 单体工程名称：单项工程

标段：桃浦河盲肠段河道整治工程

第 4 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
8	沪50010801700 1	压密注浆加固	1. 布孔间距、钻孔深度、注浆深度:深度3m, 详见图纸 2. 外加剂掺量: 详见图纸 3. 检测方法: 详见图纸	1. 桩机就位、钻孔 2. 配制浆液、注浆 3. 检测注浆效果	m3	168					
9	沪50010901500 2	埋地泵站底板及侧板	1. 强度等级:C30 2. 抗渗要求: 详见图纸	1. 搭拆脚手架, 制模、立模、拆模 2. 商品混凝土运输、浇捣、养护 3. 泄水孔制作安装	m3	51.55					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：控制建筑物
 单体工程名称：单项工程

标段：桃浦河盲肠段河道整治工程

第 5 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
10	010505005002	埋地泵站底板及侧板高模板	1. 模板形式: 钢筋砼拦河坝加高模板	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m ²	203.68					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：控制建筑物
 单体工程名称：单项工程

标段：桃浦河盲肠段河道整治工程

第 6 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
11	500111001002	埋地泵站底板及侧板 钢筋	1. 型号、规格：详见图纸说明各种类型规格综合考虑、考虑带E钢筋价格及三级钢价差 2. 其他要求：钢筋的综合单价内应包括各类超长搭接及接头（包括但不限于机械连接、电渣压力焊、闪光对焊等。）、损耗和加固筋、施工用筋、措施筋（包括但不限于对基础底板、楼板、柱、大型混凝土梁等钢筋绑扎期间所需设置的角钢支	1. 机械性能试验 2. 除锈、调直、加工 3. 绑扎、丝扣连接（焊接）、安装	t	6.186					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：控制建筑物
 单体工程名称：单项工程

标段：桃浦河盲肠段河道整治工程

第 7 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
			架、型钢支架、马凳、垫铁等），植筋等相关费用包含在本项目综合单价中								
12	沪500105017001	埋地泵站底板及侧板防水	1. 材质:湿拌抹灰砂浆 2. 规格:详见图纸	1. 拌制防水砂浆 2. 基底湿治 3. 抹面 4. 表面清洗 5. 熔融沥青、麻布裁剪、铺麻布 6. 涂、浇（或刷涂）	m2	82					
13	010501001003	C20素砼垫层	1. 基础形式:详见图纸 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:C20素砼 4. 其他:含模板	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	3.3					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：控制建筑物
 单体工程名称：单项工程

标段：桃浦河盲肠段河道整治工程

第 8 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
14	040601029001	压力盖板	1. 材质:压力盖板, 具体详见图纸 2. 规格: 详见图纸	1. 安装	m ²	10.8					
15	040502008001	防水穿墙套管 DN250	1. 材质及规格:防水穿墙套管 DN250, 具体详见图纸 2. 形式:穿墙套管 3. 管内填料材质: 详见图纸综合考虑	1. 安装	个	4					
16	040502008002	防水穿墙套管 DN400	1. 材质及规格:防水穿墙套管 DN400, 具体详见图纸 2. 形式:穿墙套管 3. 管内填料材质: 详见图纸综合考虑	1. 安装	个	4					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：控制建筑物
 单体工程名称：单项工程

标段：桃浦河盲肠段河道整治工程

第 9 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
17	010607006001	铁爬梯	1. 钢材品种、规格:铁爬梯 2. 钢梯形式:详见图纸 3. 构件涂(镀)层要求:满足图纸设计要求 4. 探伤要求:满足图纸设计要求	1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	0.6					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：控制建筑物
 单体工程名称：单项工程

标段：桃浦河盲肠段河道整治工程

第 10 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
18	沪50020103500 1	潜污泵 Q=290m ³ /h H=5m P=7.5KW	1. 名称:潜污泵 2. 型号、规格:Q=290m ³ /h H=5m P=7.5KW 3. 材质、类型、质量:详见图纸及规范要求, 综合考虑 4. 减振装置形式、数量:详见图纸及规范要求, 综合考虑 5. 灌浆配合比:详见图纸及规范要求, 综合考虑 6. 单机试运转要求:详见图纸及规范要求, 综合考虑 7. 设备配套:设备应自带控制箱及	1. 泵组基础埋件安装 2. 水泵本体安装 3. 密封件安装 4. 仪器、仪表及管路等附件安装 5. 调试	台	2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：控制建筑物
 单体工程名称：单项工程

标段：桃浦河盲肠段河道整治工程

第 11 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
			防水电缆，本条清单报价应综合考虑控制箱及电缆的主材费及安装费 8. 其他：本条清单报价应包含压力排污管道上的软接头、阀门、压力表等设备，含电机检查接线、耦合器（如有）、基础槽钢等所有内容，投标单位报价时应综合考虑这部分费用								
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：控制建筑物
 单体工程名称：单项工程

标段：桃浦河盲肠段河道整治工程

第 12 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
19	031002001001	电动闸阀 DN250	1. 类型:电动闸阀 2. 材质:详见图纸, 综合考虑 3. 规格、压力等级:DN250, 压力等级应符合设计及验收规范要求 4. 连接形式:综合考虑 5. 其他:综合考虑法兰片的供应、安装	1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：控制建筑物
 单体工程名称：单项工程

标段：桃浦河盲肠段河道整治工程

第 13 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
20	031002001002	止回阀 DN250	1. 类型: 止回阀 2. 材质: 详见图纸, 综合考虑 3. 规格、压力等级: DN250, 压力等级应符合设计及验收规范要求 4. 连接形式: 综合考虑 5. 其他: 综合考虑法兰片的供应、安装	1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：控制建筑物
 单体工程名称：单项工程

标段：桃浦河盲肠段河道整治工程

第 14 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
21	031002001003	电动闸阀 DN600	1. 类型:电动闸阀 2. 材质:详见图纸, 综合考虑 3. 规格、压力等级:DN600, 压力等级应符合设计及验收规范要求 4. 连接形式:综合考虑 5. 其他:综合考虑法兰片的供应、安装	1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：控制建筑物
 单体工程名称：单项工程

标段：桃浦河盲肠段河道整治工程

第 15 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
22	031001008001	泵站进水管 PE400	1. 材质:聚乙烯管 2. 规格:DN400 3. 连接形式:详见 图纸, 综合考虑 4. 管卡材质:详见 图纸, 综合考虑 5. 压力试验及吹 、洗设计要求:详 见图纸, 综合考 虑 6. 警示带形式:详 见图纸, 综合考 虑 7. 安装部位:详见 图纸, 综合考虑 8. 介质:雨污水 9. 其他:综合考虑 立管固定支架、 弯头、吸水、出 水喇叭口等管道 附件的供应、安	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	62					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：控制建筑物
 单体工程名称：单项工程

标段：桃浦河盲肠段河道整治工程

第 16 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
			装								
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：控制建筑物
 单体工程名称：单项工程

标段：桃浦河盲肠段河道整治工程

第 17 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
23	031001008002	泵站出水管 PE250	1. 材质:聚乙烯管 2. 规格:DN250 3. 连接形式:详见 图纸, 综合考虑 4. 管卡材质:详见 图纸, 综合考虑 5. 压力试验及吹 洗设计要求:详 见图纸, 综合考 虑 6. 警示带形式:详 见图纸, 综合考 虑 7. 安装部位:详见 图纸, 综合考虑 8. 介质:雨污水 9. 其他:综合考虑 立管固定支架、 弯头、吸水、出 水喇叭口等管道 附件的供应、安	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	264					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：控制建筑物
 单体工程名称：单项工程

标段：桃浦河盲肠段河道整治工程

第 18 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
			装								
		钢筋砼拦河坝加高									
24	沪50010901500 1	钢筋砼拦河坝加高	1. 强度等级:C30 2. 抗渗要求: 详见 图纸	1. 搭拆脚手架, 制 模、立模、拆模 2. 商品混凝土运输 、浇捣、养护 3. 泄水孔制作安装	m3	6.6					
25	010505005003	钢筋砼拦河坝加高模 板	1. 模板形式: 钢筋 砼拦河坝加高模 板	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物 及模内杂物 6. 模板及支撑整理 、小修、堆放	m2	42					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：控制建筑物
 单体工程名称：单项工程

标段：桃浦河盲肠段河道整治工程

第 19 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
26	500111001001	拦河坝加高钢筋	1. 型号、规格:详见图纸说明各种类型规格综合考虑、考虑带E钢筋价格及三级钢价差 2. 其他要求:钢筋的综合单价内应包括各类超长搭接及接头(包括但不限于机械连接、电渣压力焊、闪光对焊等。)、损耗和加固筋、施工用筋、措施筋(包括但不限于对基础底板、楼板、柱、大型混凝土梁等钢筋绑扎期间所需设置的角钢支	1. 机械性能试验 2. 除锈、调直、加工 3. 绑扎、丝扣连接(焊接)、安装	t	1.68					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：控制建筑物
 单体工程名称：单项工程

标段：桃浦河盲肠段河道整治工程

第 20 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
			架、型钢支架、马凳、垫铁等)，植筋等相关费用包含在本项目综合单价中								
		拦河坝装饰									
27	04B004	围墙面层拆除	1. 材料种类:根据现场情况综合考虑 2. 材料厚度:老墙铲除原有墙面至基层, 具体根据现场情况综合考虑 3. 砂浆种类:根据现场情况综合考虑 4. 其他:综合考虑拆除产生的废料外运及处置	1. 拆除抹灰层 2. 控制扬尘 3. 垃圾搬运归堆 4. 垃圾外运及处置	m2	52					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：控制建筑物
 单体工程名称：单项工程

标段：桃浦河盲肠段河道整治工程

第 21 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
28	011203003004	文化石墙面	1. 基层类型、部位:基层墙面 2. 安装方式:用齿形抹刀将粘结剂均匀刮涂在墙面上,梳理出条纹状 在文化石的背面均匀涂抹一层粘结剂(5mm厚) 3. 面层材料品种、规格:铺设文化石(25-30mm厚),并在铺设完成24小时后进行勾缝 施工完成后,需自然养护48小时 4. 缝宽、勾缝材料种类:详见图纸 5. 防护材料种类:详见图纸	1. 基层清理 2. 粘结层铺贴或骨架安装(若有) 3. 面层铺贴或安装 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 磨光、酸洗、打蜡	m2	52					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：控制建筑物
 单体工程名称：单项工程

标段：桃浦河盲肠段河道整治工程

第 22 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
			6. 面层处理方式： 满足图纸设计要求								
本页小计											
合 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

总承包服务费计价表

工程名称：控制建筑物

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
		A _i	B	C _i	
1	发包人提供材料				详见本应用规则附表 A.17 发包人通过公开招标方式确定的材料一览表
2					
3	专业分包工程				详见本应用规则附表 A.12 专业工程暂估价表
4					
本页小计					
合 计					

注：1. 本表项目名称应由招标人填写；
 2. 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i”“费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水质保障措施
 单体工程名称：单项工程

标段：桃浦河盲肠段河道整治工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
		卵石									
1	040202009001	铺设卵石	1. 石料规格: 铺设卵石, 详见图纸 2. 厚度: 详见图纸	1. 基底清理、整形 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m ²	605					
		曝气装置									
2	040602013001	曝气装置	1. 类型: 曝气装置 2. 材质: 详见图纸, 综合考虑 3. 规格、型号: 详见图纸, 综合考虑 4. 参数: 详见图纸, 综合考虑	1. 安装 2. 无负荷试运转	套	2					
		沉水植物									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水质保障措施
 单体工程名称：单项工程

标段：桃浦河盲肠段河道整治工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
3	050103012001	四季常绿矮型苦草	1. 种类:四季常绿矮型苦草 2. 株高/冠径:详见图纸 3. 单位面积株数/种植覆盖率:详见图纸	1. 栽植 2. 养护	m2	1056					
本页小计											
合 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陆域景观提升
 单体工程名称：单项工程

标段：桃浦河盲肠段河道整治工程

第 1 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
		陆域绿化									
1	050103001005	朴树Φ22-23; H800-900; P400-450	1. 种类: 朴树 2. 胸径或干径: 22-23cm 3. 株高、冠径: 高度800-900cm, 冠幅400-450cm 4. 起挖方式: 详见图纸 5. 养护期: 满足甲方及设计规范相关要求 6. 其它: 全冠, 分支点220-230, 树干挺直, 枝叶茂密, 保留三级以上分支 7. 其他: 综合考虑包括支撑、麻布缠绕等	1. 栽植 2. 养护	株	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陆域景观提升
 单体工程名称：单项工程

标段：桃浦河盲肠段河道整治工程

第 2 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
2	050103001006	美国红枫Φ16；H600-700；P350-400	1. 种类:美国红枫 2. 胸径或干径:16cm 3. 株高、冠径:高度600-700cm,冠幅350-400cm 4. 起挖方式:详见图纸 5. 养护期:满足甲方及设计规范相关要求 6. 其它:全冠,分支点180-200,树干挺直,枝叶茂密,树形饱满 7. 其他:综合考虑包括支撑、麻布缠绕等	1. 栽植 2. 养护	株	5					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陆域景观提升
 单体工程名称：单项工程

标段：桃浦河盲肠段河道整治工程

第 3 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
3	050103001007	金桂Φ12; H350; P3 00-350	1. 种类:金桂 2. 胸径或干径:12cm 3. 株高、冠径:高度350cm, 冠幅300-350cm 4. 起挖方式:详见图纸 5. 养护期:满足甲方及设计规范相关要求 6. 其它:全冠, 分支点<60, 枝叶茂密, 树形饱满 7. 其他:综合考虑包括支撑、麻布缠绕等	1. 栽植 2. 养护	株	3					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陆域景观提升
 单体工程名称：单项工程

标段：桃浦河盲肠段河道整治工程

第 4 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
4	050103001008	鸡爪槭Φ10；H200-220；P200-250	1. 种类:鸡爪槭 2. 胸径或干径:10cm 3. 株高、冠径:高度200-220cm，冠幅200-250cm 4. 起挖方式:详见图纸 5. 养护期:满足甲方及设计规范相关要求 6. 其它:全冠，分支点<60，枝叶茂密，树形开展飘逸 7. 其他:综合考虑包括支撑、麻布缠绕等	1. 栽植 2. 养护	株	2					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陆域景观提升
 单体工程名称：单项工程

标段：桃浦河盲肠段河道整治工程

第 5 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
5	050103002006	丛生紫薇 H300-350 ; P250-300	1. 种类: 丛生紫薇 2. 根盘直径: 详见图纸 3. 冠丛高: 300-350cm 4. 蓬径: 250-300cm 5. 起挖方式: 详见图纸 6. 养护期: 满足甲方及设计规范相关要求 7. 其它: 5-7分枝, 每分枝杆径不小于4cm, 枝叶茂密, 姿态优美	1. 栽植 2. 养护	株	4					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陆域景观提升
 单体工程名称：单项工程

标段：桃浦河盲肠段河道整治工程

第 6 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
6	0501030020070	穗花牡荆 H150; P15	1. 种类: 穗花牡荆 2. 根盘直径: 详见图纸 3. 冠丛高: 150cm 4. 蓬径: 150cm 5. 起挖方式: 详见图纸 6. 养护期: 满足甲方及设计规范相关要求 7. 其它: 美植袋苗, 多分枝, 枝叶茂密, 树形饱满	1. 栽植 2. 养护	株	1					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陆域景观提升
 单体工程名称：单项工程

标段：桃浦河盲肠段河道整治工程

第 7 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
7	050103002008	红叶石楠球 H150; P 180	1. 种类: 红叶石楠球 2. 根盘直径: 详见 图纸 3. 冠丛高: 150cm 4. 蓬径: 180cm 5. 起挖方式: 详见 图纸 6. 养护期: 满足甲 方及设计规范相 关要求 7. 其它: 修建后规 格, 枝叶茂密, 球形圆整不脱脚	1. 栽植 2. 养护	株	4					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陆域景观提升
 单体工程名称：单项工程

标段：桃浦河盲肠段河道整治工程

第 8 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
8	050103002009	大叶黄杨球 H130; P 150	1. 种类:大叶黄杨球 2. 根盘直径:详见 图纸 3. 冠丛高:130cm 4. 蓬径:150cm 5. 起挖方式:详见 图纸 6. 养护期:满足甲 方及设计规范相 关要求 7. 其它:修建后规 格, 枝叶茂密, 球形圆整不脱脚	1. 栽植 2. 养护	株	8					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陆域景观提升
 单体工程名称：单项工程

标段：桃浦河盲肠段河道整治工程

第 9 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
9	050103002010	银姬小蜡球 H120; P 130	1. 种类: 银姬小蜡球 2. 根盘直径: 详见 图纸 3. 冠丛高: 120cm 4. 蓬径: 130cm 5. 起挖方式: 详见 图纸 6. 养护期: 满足甲 方及设计规范相 关要求 7. 其它: 修建后规 格, 枝叶茂密, 球形圆整不脱脚	1. 栽植 2. 养护	株	5					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陆域景观提升
 单体工程名称：单项工程

标段：桃浦河盲肠段河道整治工程

第 10 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
10	050103009019	南天竹 H50; P40-50	1. 植物种类: 南天竹 2. 株高、冠径: H50cm, P40-50cm 3. 密度: 25 4. 养护期: 综合考虑 5. 其它: 丛生苗, 枝叶茂密, 密植不露土 6. 其他: 综合考虑 树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚等措施工程	1. 栽植 2. 养护	m2	42.6					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陆域景观提升
 单体工程名称：单项工程

标段：桃浦河盲肠段河道整治工程

第 11 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
11	050103009020	大叶榉子 H50；P30-40	1. 植物种类:大叶榉子 2. 株高、冠径:H50cm, P30-40cm 3. 密度:36 4. 养护期:综合考虑 5. 其它:枝叶茂密, 密植不露土 6. 其他:综合考虑 树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚等措施工程	1. 栽植 2. 养护	m2	30.8					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陆域景观提升
 单体工程名称：单项工程

标段：桃浦河盲肠段河道整治工程

第 12 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
12	050103009021	红叶石楠 H45；P25-30	1. 植物种类:红叶石楠 2. 株高、冠径:H45cm, P25-30cm 3. 密度:49 4. 养护期:综合考虑 5. 其它:枝叶茂密, 密植不露土 6. 其他:综合考虑树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚等措施工程	1. 栽植 2. 养护	m2	19					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陆域景观提升
 单体工程名称：单项工程

标段：桃浦河盲肠段河道整治工程

第 13 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
13	050103009022	大叶黄杨 H45；P25-30	1. 植物种类:大叶黄杨 2. 株高、冠径:H45cm, P25-30cm 3. 密度:49 4. 养护期:综合考虑 5. 其它:枝叶茂密, 密植不露土 6. 其他:综合考虑 树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚等措施工程	1. 栽植 2. 养护	m2	57.5					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陆域景观提升
 单体工程名称：单项工程

标段：桃浦河盲肠段河道整治工程

第 14 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
14	050103009023	八仙花 H40; P35-40	1. 植物种类:八仙花 2. 株高、冠径:H40cm, P35-40cm 3. 密度:25 4. 养护期:综合考虑 5. 其它:2加仑盆栽苗, 下铺生态树皮 6. 其他:综合考虑树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚等措施工程	1. 栽植 2. 养护	m2	26.2					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陆域景观提升
 单体工程名称：单项工程

标段：桃浦河盲肠段河道整治工程

第 15 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
15	050103009024	瓜子黄杨 H25；P20-25	1. 植物种类：瓜子黄杨 2. 株高、冠径：H25cm，P20-25cm 3. 密度：64 4. 养护期：综合考虑 5. 其它：枝叶茂密，密植不露土 6. 其他：综合考虑树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴（防寒）棚等措施工程	1. 栽植 2. 养护	m2	38.8					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陆域景观提升
 单体工程名称：单项工程

标段：桃浦河盲肠段河道整治工程

第 16 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
16	050103009025	毛鹃 H25; P20-25	1. 植物种类:毛鹃 2. 株高、冠径:H25cm, P20-25cm 3. 密度:64 4. 养护期:综合考虑 5. 其它:枝叶茂密, 密植不露土 6. 其他:综合考虑 树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚等措施工程	1. 栽植 2. 养护	m2	34.1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陆域景观提升
 单体工程名称：单项工程

标段：桃浦河盲肠段河道整治工程

第 17 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
17	050103009026	金森女贞 H25; P20-25	1. 植物种类:金森女贞 2. 株高、冠径:H25cm, P20-25cm 3. 密度:64 4. 养护期:综合考虑 5. 其它:枝叶茂密, 密植不露土 6. 其他:综合考虑树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚等措施工程	1. 栽植 2. 养护	m2	51.3					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陆域景观提升
 单体工程名称：单项工程

标段：桃浦河盲肠段河道整治工程

第 18 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
18	050103009027	深蓝鼠尾草 H60; P4 0-50	1. 植物种类:八仙花 2. 株高、冠径:H60cm, P40-50cm 3. 密度:36 4. 养护期:综合考虑 5. 其它:2加仑盆栽苗, 下铺生态树皮 6. 其他:综合考虑树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚等措施工程	1. 栽植 2. 养护	m2	3.8					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陆域景观提升
 单体工程名称：单项工程

标段：桃浦河盲肠段河道整治工程

第 19 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
19	050103009028	亮金女贞 H20; P20-25	1. 植物种类:亮金女贞 2. 株高、冠径:H20cm, P20-25cm 3. 密度:64 4. 养护期:综合考虑 5. 其它:2加仑盆栽苗, 下铺生态树皮 6. 其他:综合考虑树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚等措施工程	1. 栽植 2. 养护	m2	1.7					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陆域景观提升
 单体工程名称：单项工程

标段：桃浦河盲肠段河道整治工程

第 20 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
20	050103009029	水果兰 H30; P25-30	1. 植物种类:水果兰 2. 株高、冠径:H30cm, P25-30cm 3. 密度:36 4. 养护期:综合考虑 5. 其它:2加仑盆栽苗, 下铺生态树皮 6. 其他:综合考虑树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚等措施工程	1. 栽植 2. 养护	m2	0.4					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陆域景观提升
 单体工程名称：单项工程

标段：桃浦河盲肠段河道整治工程

第 21 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
21	050103009030	大吴风草	1. 植物种类:大吴风草 2. 株高、冠径:详见图纸 3. 密度:25 4. 养护期:综合考虑 5. 其它:1加仑盆栽苗,下铺生态树皮 6. 其他:综合考虑树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚等措施工程	1. 栽植 2. 养护	m2	11.3					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陆域景观提升
 单体工程名称：单项工程

标段：桃浦河盲肠段河道整治工程

第 22 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
22	050103009031	百子莲	1. 植物种类:百子莲 2. 株高、冠径:详见图纸 3. 密度:25 4. 养护期:综合考虑 5. 其它:1加仑盆栽苗,下铺生态树皮 6. 其他:综合考虑树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚等措施工程	1. 栽植 2. 养护	m2	1.5					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陆域景观提升
 单体工程名称：单项工程

标段：桃浦河盲肠段河道整治工程

第 23 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
23	050103009032	玉簪	1. 植物种类:玉簪 2. 株高、冠径:详见图纸 3. 密度:25 4. 养护期:综合考虑 5. 其它:1加仑盆栽苗,下铺生态树皮 6. 其他:综合考虑树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚等措施工程	1. 栽植 2. 养护	m2	1.5					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陆域景观提升
 单体工程名称：单项工程

标段：桃浦河盲肠段河道整治工程

第 24 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
24	050103009033	紫娇花	1. 植物种类:紫娇花 2. 株高、冠径:详见图纸 3. 密度:36 4. 养护期:综合考虑 5. 其它:1加仑盆栽苗,下铺生态树皮 6. 其他:综合考虑树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚等措施工程	1. 栽植 2. 养护	m2	7.1					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陆域景观提升
 单体工程名称：单项工程

标段：桃浦河盲肠段河道整治工程

第 25 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
25	050103009034	花叶络石	1. 植物种类:花叶络石 2. 株高、冠径:详见图纸 3. 密度:36 4. 养护期:综合考虑 5. 其它:1加仑盆栽苗,下铺生态树皮 6. 其他:综合考虑树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚等措施工程	1. 栽植 2. 养护	m2	2.1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陆域景观提升
 单体工程名称：单项工程

标段：桃浦河盲肠段河道整治工程

第 26 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
26	050103009035	多花胫骨草	1. 植物种类:多花胫骨草 2. 株高、冠径:详见图纸 3. 密度:64 4. 养护期:综合考虑 5. 其它:1加仑盆栽苗,下铺生态树皮 6. 其他:综合考虑树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚等措施工程	1. 栽植 2. 养护	m2	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陆域景观提升
 单体工程名称：单项工程

标段：桃浦河盲肠段河道整治工程

第 27 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
27	050103009036	金叶石菖蒲	1. 植物种类:金叶石菖蒲 2. 株高、冠径:详见图纸 3. 密度:36 4. 养护期:综合考虑 5. 其它:1加仑盆栽苗,下铺生态树皮 6. 其他:综合考虑树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚等措施工程	1. 栽植 2. 养护	m2	2.5					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陆域景观提升
 单体工程名称：单项工程

标段：桃浦河盲肠段河道整治工程

第 28 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
28	050103015002	草坪(矮生百慕大草坪卷, 秋季追播黑麦草)	1. 草皮种类: 草坪(矮生百慕大草坪卷, 秋季追播黑麦草) 2. 铺种方式: 满铺 3. 养护期: 满足甲方及设计规范相关要求	1. 铺底砂(土) 2. 栽植 3. 养护	m2	147.3					
29	050101005001	绿化种植场地平整	1. 找平找坡要求: 根据现场实际情况综合考虑	1. 排地表水 2. 就地挖填 3. 清渣、耙细、平整 4. 找平、找坡 5. 废弃物运输	m2	615					
		防汛通讯修复									
30	040202008002	砾石砂垫层 厚15cm	1. 石料规格: 详见图纸 2. 厚度: 15cm	1. 基底清理、整形 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m2	104.5					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陆域景观提升
 单体工程名称：单项工程

标段：桃浦河盲肠段河道整治工程

第 29 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
31	040202013002	粉煤灰三渣 30cm	1. 配合比: 详见图纸, 综合考虑 2. 厚度: 30cm	1. 基底清理、整形 2. 拌和 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m ²	104.5					
32	040203006003	沥青砼粗 5cm	1. 厚度: 5cm 2. 沥青品种: 沥青砼粗, 具体详见图纸 3. 沥青混凝土种类: 沥青砼, 具体详见图纸 4. 石料种类、规格: 沥青砼粗, 具体详见图纸 5. 掺和料: 详见图纸	1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压	m ²	104.5					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陆域景观提升
 单体工程名称：单项工程

标段：桃浦河盲肠段河道整治工程

第 30 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
33	040203006004	沥青砼细 3cm	1. 厚度:3cm 2. 沥青品种:沥青 砼细, 具体详见 图纸 3. 沥青混凝土种 类:沥青砼, 具体 详见图纸 4. 石料种类、规 格:沥青砼细, 具 体详见图纸 5. 掺和料:详见图 纸	1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压	m ²	104.5					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陆域景观提升
 单体工程名称：单项工程

标段：桃浦河盲肠段河道整治工程

第 31 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
34	040204004001	安砌侧石	1. 材料品种、规格:C25素砼侧石 2. 垫层材料品种、厚度:详见图纸 3. 基座尺寸、混凝土强度等级:详见图纸 4. 勾缝材料品种、规格:详见图纸	1. 开槽 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基座浇捣、养护 4. 侧(平、缘)石安砌、勾缝	m	140					
本页小计											
合 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：陆域景观提升

标段：C01

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/ (或数量)	费率 (%) / (或单价)	价格构成明细 (元)				金额 (元)	备注
							人工费	材料费	施工机具 (机 械) 使用费	企业管理费 和利润		
合计												

注：1. 采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

总承包服务费计价表

工程名称：陆域景观提升

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
		A _i	B	C _i	
1	发包人提供材料				详见本应用规则附表 A. 17 发包人通过公开招标方式确定的材料一览表
2					
3	专业分包工程				详见本应用规则附表 A. 12 专业工程暂估价表
4					
本页小计					
合 计					

注：1. 本表项目名称应由招标人填写；
 2. 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i”“费率B”，并计算填写“金额C_i”， $C_i=A_i \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：机电设备及安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：桃浦河盲肠段河道整治工程

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
		机电设备及安装工程									
1	03B001	低压电源点（市电申请约37KW）	1. 内容:低压电源点 配电申请	1. 低压电源点 配电申请	台	1					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：机电设备及安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：桃浦河盲肠段河道整治工程

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
2	040801010001	计量柜（户外，按电业部门要求），包括安装基础	1. 型号：计量柜（户外，按电业部门要求），包括安装基础 2. 规格：规格详见图纸，箱内元器件详见图纸，综合考虑，综合单价应包括除本项目单列模块外其他所有内容 3. 接线端子材质、规格：详见图纸 4. 端子板外部接线材质、规格：详见图纸 5. 基础形式、材质、规格：详见图纸 6. 其他：报价综合考虑安装基础相	1. 基础浇筑 2. 基础型钢制作、安装 3. 本体安装、调试 4. 焊、压接线端子 5. 端子接线 6. 补刷（喷）油漆 7. 接地 8. 预埋件制作及安装 9. 铭牌制作及安装	台	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：机电设备及安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：桃浦河盲肠段河道整治工程

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
			关费用								
3	030408001001	电力电缆 YJV-1-5*25mm ²	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: YJV-1-5*25mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 埋地敷设、穿管敷设等, 综合考虑 5. 电压等级(kV): 1kV 6. 地形: 详见图纸 7. 其它: 综合考虑 电缆头制作及安装费用	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 防火堵洞、防火涂料、防火隔板	m	400					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：机电设备及安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：桃浦河盲肠段河道整治工程

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
4	040501003002	0 进线套管镀锌钢管SC80	1. 垫层、基础材质及厚度:详见图纸 2. 材质及规格:SC80 热镀锌钢管 3. 连接形式:根据现场实际情况考虑 4. 铺设深度:根据现场实际情况考虑 5. 管道检验及试验要求:满足图纸设计要求 6. 防腐要求:满足图纸设计要求 7. 其他:报价综合考虑进线电缆埋设开挖及恢复费用	1. 挖沟槽 2. 垫层、基础铺筑及养护 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇捣、养护 5. 管道铺设 6. 管道检验及试验 7. 防腐	m	400					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：机电设备及安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：桃浦河盲肠段河道整治工程

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
5	040205001001	手孔井	1. 材料品种:手孔井 2. 规格尺寸:详见图纸 3. 盖板材质、规格:详见图纸,综合考虑 4. 基础、垫层:材料品种、厚度:详见图纸,综合考虑 5. 其他:所有手井应有渗水孔,应作良好的防水处理,井盖应有防盗、防滑、防跌落、防位移、防噪声等措施	1. 基坑开挖、回填 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基础浇捣、养护 4. 井身砌筑 5. 勾缝(抹面) 6. 井盖安装 7. 余方外运及弃置	座	12					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：机电设备及安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：桃浦河盲肠段河道整治工程

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
6	沪50020104000 1	低压电气设备安装	1. 型号:低压配电柜(户外),包括安装基础 2. 规格:规格详见图纸,箱内元器件详见图纸,综合考虑,综合单价应包括除本项目单列模块外其他所有内容 3. 接线端子材质、规格:详见图纸 4. 端子板外部接线材质、规格:详见图纸 5. 基础形式、材质、规格:详见图纸 6. 其他:报价综合考虑安装基础相关费用	1. 基础埋设安装 2. 设备安装 3. 接地 4. 调试	项	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：机电设备及安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：桃浦河盲肠段河道整治工程

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
7	030408001002	动力电缆 YJV-0.6/1kV-5*10mm ²	1. 名称:动力电缆 2. 型号、规格:YJV-0.6/1kV-5*10mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:埋地敷设、穿管敷设等,综合考虑 5. 电压等级(kV):0.6/1kV 6. 地形:详见图纸 7. 其它:综合考虑 电缆头制作及安装费用	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 防火堵洞、防火涂料、防火隔板	m	100					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：机电设备及安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：桃浦河盲肠段河道整治工程

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
8	030408001003	防水电缆 FS-YJV-0.6/1kV-4*10mm ²	1. 名称:防水电缆 2. 型号、规格:FS-YJV-0.6/1kV-4*10mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:埋地敷设、穿管敷设等,综合考虑 5. 电压等级(kV):0.6/1kV 6. 地形:详见图纸 7. 其它:综合考虑 电缆头制作及安装费用	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 防火堵洞、防火涂料、防火隔板	m	100					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：机电设备及安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：桃浦河盲肠段河道整治工程

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
9	030408001004	动力电缆 YJV-0.6/1kV-5*6mm ²	1. 名称:动力电缆 2. 型号、规格:YJV-0.6/1kV-5*6mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:埋地敷设、穿管敷设等,综合考虑 5. 电压等级(kV):0.6/1kV 6. 地形:详见图纸 7. 其它:综合考虑 电缆头制作及安装费用	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 防火堵洞、防火涂料、防火隔板	m	50					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：机电设备及安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：桃浦河盲肠段河道整治工程

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
10	030408001005	防水电缆 FS-YJV-0.6/1kV-4*6mm2	1. 名称:防水电缆 2. 型号、规格:FS-YJV-0.6/1kV-4*6mm2 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:埋地敷设、穿管敷设等,综合考虑 5. 电压等级(kV):0.6/1kV 6. 地形:详见图纸 7. 其它:综合考虑 电缆头制作及安装费用	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 防火堵洞、防火涂料、防火隔板	m	100					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：机电设备及安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：桃浦河盲肠段河道整治工程

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
11	040501003003	镀锌钢管 SC50	1. 垫层、基础材质及厚度:详见图纸 2. 材质及规格:SC50 镀锌钢管 3. 连接形式:根据现场实际情况考虑 4. 铺设深度:根据现场实际情况考虑 5. 管道检验及试验要求:满足图纸设计要求 6. 防腐要求:满足图纸设计要求 7. 其他:报价综合考虑进线电缆埋设开挖及恢复费用	1. 挖沟槽 2. 垫层、基础铺筑及养护 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇捣、养护 5. 管道铺设 6. 管道检验及试验 7. 防腐	m	300					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：机电设备及安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：桃浦河盲肠段河道整治工程

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
12	040501005001	防水MPP套管DN200	1. 垫层、基础材质及厚度:详见图纸 2. 材质及规格:防水MPP套管DN200 3. 连接形式:根据现场实际情况考虑 4. 铺设深度:根据现场实际情况考虑 5. 管道检验及试验要求:满足图纸设计要求	1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 管道铺设 3. 管道检验及试验	m	100					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：机电设备及安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：桃浦河盲肠段河道整治工程

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
13	040801010003	户外照明箱，不锈钢外壳，带时光控制器，带插座	1. 名称:配电箱 2. 规格型号:500mm长*200mm宽*600mm高，配电箱内元器件详见图纸，综合考虑，综合单价应包括除本项目单列模块外其他所有内容 3. 基础形式、材质、规格:200高混凝土支座，具体详见图纸 4. 接线端子材质、规格:详见图纸 5. 端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6. 安装方式:落地安装，具体安装方式结合设备情	1. 基础浇筑 2. 基础型钢制作、安装 3. 本体安装、调试 4. 焊、压接线端子 5. 端子接线 6. 补刷(喷)油漆 7. 接地	台	2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：机电设备及安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：桃浦河盲肠段河道整治工程

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
			况综合考虑 7. 其它: 不锈钢, 防水等级: IP65								
14	030413002001	18W/m LED灯带, 包 括LED电源、安装盒等安 装附件	1. 名称: 18W/m L ED灯带, 包括LED 电源、安装盒等 安装附件 2. 型号、规格: 18 W/m LED灯带 3. 安装方式: 详见 图纸, 综合考虑 4. 其他: 眩光等级 应符合设计要求	1. 本体安装 2. 接地	m	240					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：机电设备及安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：桃浦河盲肠段河道整治工程

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
15	030408001006	照明配套线缆 YJV-1-5*4mm ²	1. 名称:照明配套线缆 2. 型号、规格:YJV-1-5*4mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:埋地敷设、穿管敷设等,综合考虑 5. 电压等级(kV):1kV 6. 地形:详见图纸 7. 其它:综合考虑 电缆头制作及安装费用	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 防火堵洞、防火涂料、防火隔板	m	300					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：机电设备及安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：桃浦河盲肠段河道整治工程

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价单价	
16	030412001001	套管 PE32	1. 名称:套管 2. 材质、规格:PE 32 3. 配置形式:详见图纸, 综合考虑 4. 接地要求:详见图纸 5. 钢索材质、规格:综合考虑 6. 引线材质:综合考虑	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地 5. 预留沟槽 6. 砖墙开沟槽 7. 局部支吊架制作、安装 8. 接线盒(箱)安装 9. 防火封堵 10. 地面修复; 套管(包括防火、防水套管)制作、安装 11. 挖沟槽及土方回填	m	300						
17	03B002	LED灯带接口及接线, 根据栏杆形式配置	1. 内容:LED灯带接口及接线, 根据栏杆形式配置	1. 安装 2. 调试	项	1						
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：机电设备及安装工程
单体工程名称：单项工程

标段：桃浦河盲肠段河道整治工程

第 17 页 共 17 页

合 计				
-----	--	--	--	--

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：机电设备及安装工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/ (或数量)	费率 (%) / (或单价)	价格构成明细 (元)				金额 (元)	备注
							人工费	材料费	施工机具 (机 械) 使用费	企业管理费 和利润		
合计												

注：1. 采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

