

一叶樱(兰香湖南路-寺嘴角南路)新  
建公共绿地工程 工程  
(工程名称)

## 招标工程量清单

招 标 人： 上海紫竹高新区（集团）有限公司  
(单位盖章)

工程造价咨询人： 上海亚圣建设工程造价咨询有限公司  
(单位盖章)

2026 年 03 月 19 日

报建编号：0000000000

标段号：C01

一叶樱(兰香湖南路-寺嘴角南路)新建公共绿地工程

工程

(工程名称)

一叶樱(兰香湖南路-寺嘴角南路)新建公共绿地工程

工程

(标段名称)

## 工程量清单

招标人：上海紫竹高新区(集团)有限公司  
(单位盖章)

法定代表人或其授权人：-  
(签字或盖章)

工程造价咨询人：上海亚圣建设工程造价咨询有限公司  
(单位盖章)

法定代表人或其授权人：-  
(签字或盖章)

编制人：-  
(注册造价工程师签字盖专用章)

审核人：-  
(一级注册造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2026年03月19日 审核时间：2026年03月20日



# 措施项目清单汇总表

工程名称：一叶樱(兰香湖南路-寺嘴角南路)新建公共绿地工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	价格(元)	备注
1	050406	安全文明施工		
2	050406005001	冬雨季施工		
3	050406006001	夜间施工		
4	050406007001	非夜间施工照明		
5	050406008001	二次搬运		
6	050406009001	反季节栽植影响措施		
7	050406010001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		
8	050406011001	已完工程及设备保护		
9	050406012001	行车、行人干扰、交通协调维护		
10	050406013001	地下管线交叉处理		
11	050406014001	堆料场地费、施工便道费		
12	050406015001	脚手架搭拆、运输、租赁		
13	050406016001	大型施工机械进出场、搭拆费		
14	050406017001	施工现场作业时产生的污水、废水、费浆、废料等废弃物的清运、保洁费用		
15	050406018001	竣工图资料编制费(包括影像电子版本费用)		
16	050406019001	相关部门备案费用		
17	050406020001	临时防汛措施费		
18	050406021001	施工范围内明示或暗示需拆除建筑物、构筑物等费用,建筑垃圾场内外运输及处置等(清单内计列除外)		
19	050406022001	工程保险		
20	050406023001	现场施工围栏、围护等		
21	050406024001	工程材料检测		
22	050406025001	其他与本工程相关、必须的非实体工程的一切施工措施费		
本页合计				
合 计				

注：1. 措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进出场及安拆费用组成明细表。

2. 本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。

# 安全文明施工项目清单明细表

工程名称：一叶樱(兰香湖南路-寺嘴角南路)新建公共绿地工程

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
1.1	050406001001	临时设施	项	办公区设置			
1.2	050406001002			宿舍设施			
1.3	050406001003			食堂生活设施			
1.4	050406001004			现场厕所设施			
1.5	050406001005			施工现场临时用电			
2.1	050406002001	文明施工		边界设置			
2.2	050406002002			出入口及两侧设置			
2.3	050406002003			管线保护			
2.4	050406002004			施工区域设置			
2.5	050406002005			现场消防设置			
2.6	050406002006			智能化设置			
3.1	050406003001	环境保护		垃圾处理			
3.2	050406003002			噪声控制			
3.3	050406003003		扬尘控制				
3.4	050406003004		光污染控制				

注：1.安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2.安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3.本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容和包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4.本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编制。

# 安全文明施工项目清单明细表

工程名称：一叶樱(兰香湖南路-寺嘴角南路)新建公共绿地工程

标段：C01

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
4.1	050406004001	安全施工		临边洞口交叉高处作业防护			
4.2	050406004002			作业人员必要的安全防护			
合 计							

- 注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。
2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。
3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。
4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编制。

# 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：一叶樱(兰香湖南路-寺嘴角南路)新建公共绿地工程

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/ (或数量)	费率(%) / (或单价)	价格构成明细(元)				金额(元)	备注
							人工费	材料费	施工机具(机械)使用费	企业管理费和利润		
1	050406005001	冬雨季施工	项									
2	050406006001	夜间施工	项									
3	050406007001	非夜间施工照明	项									
4	050406008001	二次搬运	项									
5	050406009001	反季节栽植影响措施	项									
6	050406010001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	项									
7	050406011001	已完工程及设备保护	项									
8	050406012001	行车、行人干扰、交通协调维护	项									
9	050406013001	地下管线交叉处理	项									
10	050406014001	堆料场地费、施工便道费	项									
11	050406015001	脚手架搭拆、运输、租赁	项									
12	050406016001	大型施工机械进出场、搭拆费	项									

注：1. 采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：一叶樱(兰香湖南路-寺嘴角南路)新建公共绿地工程

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/ (或数量)	费率(%) / (或单价)	价格构成明细(元)				金额(元)	备注
							人工费	材料费	施工机具(机械)使用费	企业管理费和利润		
13	050406017001	施工现场作业时产生的污水、废水、费浆、废料等废弃物的清运、保洁费用	项									
14	050406018001	竣工图资料编制费(包括影像电子版费用)	项									
15	050406019001	相关部门备案费用	项									
16	050406020001	临时防汛措施费	项									
17	050406021001	施工范围内明示或暗示需拆除建筑物、构筑物等费用,建筑垃圾场内运输及处置等(清单内计列除外)	项									
18	050406022001	工程保险	项									
19	050406023001	现场施工围栏、围护等	项									
20	050406024001	工程材料检测	项									

注：1. 采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

# 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：一叶樱(兰香湖南路-寺嘴角南路)新建公共绿地工程

标段：C01

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/ (或数量)	费率 (%) / (或单价)	价格构成明细 (元)				金额 (元)	备注
							人工费	材料费	施工机具 (机械) 使用费	企业管理费和利润		
21	050406025001	其他与本工程相关、必须的非实体工程的一切施工措施费	项									
合计												

注：1. 采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。













# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花岗岩铺装  
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
		花岗岩铺装									
1	010103001006	平整场地	1. 土石类别:综合考虑	1. 土方挖、填、运、素土夯实 2. 场地找平	m2	408.55					
2	040101001007	挖一般土方	1. 土类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	106.22					
3	040103002007	一般回填方	1. 填方来源:综合考虑 2. 密实度:满足设计及规范要求。 3. 材料品种、规格:满足设计及规范要求。	1. 场内、外运输 2. 回填 3. 碾压	m3	20.58					
4	040103003006	余方弃置	1. 弃料品种:综合考虑 2. 运距:综合考虑	1. 装卸 2. 余方点装料运输至弃置点	m3	85.64					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花岗岩铺装  
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
5	040204001019	30厚芝麻（灰/白）荔枝面（烧面）花岗岩	1. 块料品种、规格:30厚芝麻（灰/白）荔枝面（烧面）花岗岩，30厚1:3硬性水泥砂浆铺设，规格满足设计及规范要求。 2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:150厚碎石垫层，100厚C20混凝土垫层。	1. 整形碾压 2. 垫层、基层铺筑 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇捣、养护 5. 块料铺设	m2	276.96					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花岗岩铺装  
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
6	040204004008	50厚芝麻白荔枝面花岗岩平石安砌	1. 材料品种、规格:立缘石: 150宽1000*200芝麻白花岗岩, 平石: 100厚300*100芝麻白花岗岩烧面, 满足设计及规范要求。 2. 垫层材料品种、厚度:满足设计及规范要求。 3. 基座尺寸、混凝土强度等级:满足设计及规范要求。 4. 勾缝材料品种、规格:满足设计及规范要求。	1. 开槽 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基座浇捣、养护 4. 侧(平、缘)石安砌、勾缝	m	349.6					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乔灌木及地被种植  
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 1 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
		乔灌木									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乔灌木及地被种植  
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 2 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
1	050103001023	榉树 高度700-750cm 冠幅500-550cm 胸径20-22cm	1. 种类: 榉树 2. 高度: 高度700-750cm 3. 冠幅: 冠幅500-550cm 4. 胸径: 胸径20-22cm 5. 树干包覆要求: 满足设计及相关规范要求。 6. 外观要求: 分枝点2.2m, 全冠, 树形饱满, 主干五级分支以上, 满足设计及相关规范要求。 7. 起挖方式: 综合考虑 8. 养护期: 1年 9. 设置植物铭牌: 材质、尺寸、数	1. 栽植 2. 运输 3. 支撑安装 4. 树干包覆 5. 设置植物铭牌 6. 施工期养护	株	5					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乔灌木及地被种植  
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 3 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
			量、安装方式等 综合考虑，满足 设计及规范要求。 10. 其他：规格为 修建后规格								
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乔灌木及地被种植  
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 4 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
2	050103001024	黄连木 高度700-750cm 冠幅500-550cm 胸径20-22cm	1. 种类:黄连木 2. 高度:高度700-750cm 3. 冠幅:冠幅600-650cm 4. 胸径:胸径20-22cm 5. 树干包覆要求:满足设计及相关规范要求。 6. 外观要求:全冠, 树形饱满, 主干五级分支以上, 满足设计及相关规范要求。 7. 起挖方式:综合考虑 8. 养护期:1年 9. 设置植物铭牌:材质、尺寸、数量、安装方式等	1. 栽植 2. 运输 3. 支撑安装 4. 树干包覆 5. 设置植物铭牌 6. 施工期养护	株	5					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乔灌木及地被种植  
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 5 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
			综合考虑，满足设计 设计及规范要求。 10. 其他：规格为 修建后规格								
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乔灌木及地被种植  
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 6 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
3	050103001025	墨西哥落羽杉 高度70-750cm 冠幅300-350cm 胸径14-16cm	1. 种类:墨西哥落羽杉 2. 高度:高度700-750cm 3. 冠幅:冠幅300-350cm 4. 胸径:胸径14-16cm 5. 树干包覆要求:满足设计设计规范要求。 6. 外观要求:树干笔直, 树形饱满, 不偏冠, 禁去稍, 满足设计设计规范要求。 7. 起挖方式:综合考虑 8. 养护期:1年 9. 设置植物铭牌:材质、尺寸、数	1. 栽植 2. 运输 3. 支撑安装 4. 树干包覆 5. 设置植物铭牌 6. 施工期养护	株	29					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乔灌木及地被种植  
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 7 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
			量、安装方式等 综合考虑，满足 设计及规范要求。 10.其他：规格为 修建后规格								
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乔灌木及地被种植  
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 8 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
4	050103001026	水杉 高度750-800cm 冠幅250-300cm 胸径14-15cm	1. 种类:水杉 2. 高度:高度750-800cm 3. 冠幅:冠幅250-300cm 4. 胸径:胸径14-15cm 5. 树干包覆要求:满足设计及相关规范要求。 6. 外观要求:树干笔直, 树形饱满, 不偏冠, 禁去稍, 满足设计及规范要求。 7. 起挖方式:综合考虑 8. 养护期:1年 9. 设置植物铭牌:材质、尺寸、数量、安装方式等	1. 栽植 2. 运输 3. 支撑安装 4. 树干包覆 5. 设置植物铭牌 6. 施工期养护	株	26					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乔灌木及地被种植  
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 9 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
			综合考虑，满足设计规范要求。 10. 其他：规格为修建后规格								
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乔灌木及地被种植  
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 10 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
5	050103002045	染井吉野樱A 高度450-500cm 冠幅400-450cm 地径16-18cm	1. 种类: 染井吉野樱A 2. 高度: 高度450-500cm 3. 冠幅: 冠幅400-450cm 4. 地径: 地径16-18cm 5. 外观要求: 分枝点1.8m左右, 姿态优美, 蓬冠丰满, 主干分支5个以上, 满足设计及规范要求。 6. 树干包覆要求: 满足设计及规范要求。 7. 起挖方式: 综合考虑 8. 养护期: 1年 9. 设置植物铭牌:	1. 栽植 2. 运输 3. 支撑安装 4. 树干包覆 5. 设置植物铭牌 6. 施工期养护	株	3					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乔灌木及地被种植  
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 11 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
			材质、尺寸、数量、安装方式等综合考虑，满足设计及规范要求。 10. 其他：规格为修建后规格								
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乔灌木及地被种植  
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 12 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
6	050103002046	染井吉野樱B 高度350-400cm 冠幅300-350cm 地径12-14cm	1. 种类: 染井吉野樱B 2. 高度: 高度350-400cm 3. 冠幅: 冠幅300-350cm 4. 地径: 地径12-14cm 5. 外观要求: 姿态优美, 蓬冠丰满, 主干分支5个以上, 满足设计及规范要求。 6. 树干包覆要求: 满足设计及规范要求。 7. 起挖方式: 综合考虑 8. 养护期: 1年 9. 设置植物铭牌: 材质、尺寸、数	1. 栽植 2. 运输 3. 支撑安装 4. 树干包覆 5. 设置植物铭牌 6. 施工期养护	株	38					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乔灌木及地被种植  
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 13 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
			量、安装方式等综合考虑，满足设计及规范要求。 10. 其他：规格为修建后规格								
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乔灌木及地被种植  
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 14 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
7	050103002047	元宝槭 冠幅300-350cm 地径12-14cm	1. 种类:元宝槭 2. 冠幅:冠幅300-350cm 3. 地径:地径12-14cm 4. 外观要求:全冠移栽,蓬冠丰满,主干分支5个以上,满足设计及规范要求。 5. 树干包覆要求:满足设计及规范要求。 6. 起挖方式:综合考虑 7. 养护期:1年 8. 设置植物铭牌:材质、尺寸、数量、安装方式等综合考虑,满足设计及规范要求	1. 栽植 2. 运输 3. 支撑安装 4. 树干包覆 5. 设置植物铭牌 6. 施工期养护	株	3					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乔灌木及地被种植  
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 15 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
			求。 9. 其他: 规格为修建后规格								
		地被									
8	050103004076	毛白杜鹃 高度20-25cm 冠幅20-25cm 36株/m <sup>2</sup>	1. 植物种类、规格: 毛白杜鹃 高度20-25cm 冠幅20-25cm 36株/m <sup>2</sup> , 二年生毛球苗, 种植密度以不露土为标准, 满足设计及规范要求。 2. 养护期: 1年 3. 设置植物铭牌: 材质、尺寸、数量、安装方式等综合考虑, 满足设计及规范要求。	1. 栽植 2. 运输 3. 设置植物铭牌 4. 施工期养护	m <sup>2</sup>	137					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乔灌木及地被种植  
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 16 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
9	050103004077	金边黄杨 高度35-40cm 冠幅20-25cm 36株/m <sup>2</sup>	1. 植物种类、规格:金边黄杨 高度35-40cm 冠幅20-25cm 36株/m <sup>2</sup> , 二年生, 种植密度以不露土为标准, 满足设计及规范要求。 2. 养护期:1年 3. 设置植物铭牌: 材质、尺寸、数量、安装方式等综合考虑, 满足设计及规范要求。	1. 栽植 2. 运输 3. 设置植物铭牌 4. 施工期养护	m <sup>2</sup>	58					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乔灌木及地被种植  
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 17 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
10	050103004078	大吴风草 高度40-45cm 冠幅25-30cm 36株/m <sup>2</sup>	1. 植物种类、规格:大吴风草 高度40-45cm 冠幅25-30cm 36株/m <sup>2</sup> , 二年生, 种植密度以不露土为标准, 满足设计及规范要求。 2. 养护期:1年 3. 设置植物铭牌: 材质、尺寸、数量、安装方式等综合考虑, 满足设计及规范要求。	1. 栽植 2. 运输 3. 设置植物铭牌 4. 施工期养护	m <sup>2</sup>	10					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乔灌木及地被种植  
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 18 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
11	050103004079	小兔子狼尾草 高度35-40cm 冠幅20-25cm 36丛/m <sup>2</sup> , 5-7芽/丛	1. 植物种类、规格:小兔子狼尾草高度35-40cm 冠幅20-25cm 36丛/m <sup>2</sup> , 5-7芽/丛, 种植密度以不露土为标准, 满足设计及规范要求。 2. 养护期:1年 3. 设置植物铭牌: 材质、尺寸、数量、安装方式等综合考虑, 满足设计及规范要求。	1. 栽植 2. 运输 3. 设置植物铭牌 4. 施工期养护	m <sup>2</sup>	123					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乔灌木及地被种植  
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 19 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
12	050103004080	细叶芒 高度45-50cm 蓬径20-25cm 25丛/m <sup>2</sup> , 5-7芽/丛	1. 植物种类、规格:细叶芒 高度45-50cm 蓬径20-25cm 25丛/m <sup>2</sup> , 5-7芽/丛, 种植密度以不露土为标准, 满足设计及规范要求。 2. 养护期:1年 3. 设置植物铭牌:材质、尺寸、数量、安装方式等综合考虑, 满足设计及规范要求。	1. 栽植 2. 运输 3. 设置植物铭牌 4. 施工期养护	m <sup>2</sup>	31					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乔灌木及地被种植  
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 20 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
13	050103004081	金边阔叶麦冬 高度20-25cm 蓬径20-25cm 36丛/m <sup>2</sup> , 5-7芽/丛	1. 植物种类、规格:金边阔叶麦冬高度20-25cm 蓬径20-25cm 36丛/m <sup>2</sup> , 5-7芽/丛, 种植密度以不露土为标准, 满足设计及规范要求。 2. 养护期:1年 3. 设置植物铭牌: 材质、尺寸、数量、安装方式等综合考虑, 满足设计及规范要求。	1. 栽植 2. 运输 3. 设置植物铭牌 4. 施工期养护	m <sup>2</sup>	257					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。  
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。  
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。  
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乔灌木及地被种植  
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 21 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
14	050103004082	无尽夏八仙花 高度45-50cm 蓬径25-30cm 36株/m <sup>2</sup> , 二年生容器苗, 选用无尽夏品种	1. 植物种类、规格:无尽夏八仙花高度45-50cm 蓬径25-30cm 36株/m <sup>2</sup> , 二年生容器苗, 选用无尽夏品种, 种植密度以不露土为标准, 满足设计及规范要求。 2. 养护期:1年 3. 设置植物铭牌:材质、尺寸、数量、安装方式等综合考虑, 满足设计及规范要求。	1. 栽植 2. 运输 3. 设置植物铭牌 4. 施工期养护	m <sup>2</sup>	54					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乔灌木及地被种植  
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 22 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
15	050103004083	玉簪 高度30-35cm 蓬径25-30cm 25株/m <sup>2</sup>	1. 植物种类、规格:玉簪 高度30-35cm 蓬径25-30cm 25株/m <sup>2</sup> , 种植密度以不露土为标准, 满足设计及规范要求。 2. 养护期:1年 3. 设置植物铭牌: 材质、尺寸、数量、安装方式等综合考虑, 满足设计及规范要求。	1. 栽植 2. 运输 3. 设置植物铭牌 4. 施工期养护	m <sup>2</sup>	9					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乔灌木及地被种植  
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 23 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
16	050103004084	四季草花	1. 植物种类、规格：四季草花，满铺，四季更换，种植密度以不露土为标准，满足设计及规范要求。 2. 养护期：1年 3. 设置植物铭牌：材质、尺寸、数量、安装方式等综合考虑，满足设计及规范要求。	1. 栽植 2. 运输 3. 设置植物铭牌 4. 施工期养护	m2	160					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。  
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。  
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。  
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乔灌木及地被种植  
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 24 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
17	050103004085	珊瑚篱 高度250cm以上 冠幅30-40cm 双排品字形种植, 9株/米	1. 植物种类、规格:珊瑚篱 高度250cm以上 冠幅30-40cm 双排品字形种植, 9株/米, 种植密度以不露土为标准, 满足设计及规范要求。 2. 养护期:1年 3. 设置植物铭牌: 材质、尺寸、数量、安装方式等综合考虑, 满足设计及规范要求。	1. 栽植 2. 运输 3. 设置植物铭牌 4. 施工期养护	m2	241					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乔灌木及地被种植  
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 25 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
18	050103004086	常绿鸢尾 高度30-35cm 蓬径15-20cm 36丛/m <sup>2</sup> , 3-5芽/丛	1. 植物种类、规格:常绿鸢尾 高度30-35cm 蓬径15-20cm 36丛/m <sup>2</sup> , 3-5芽/丛, 种植密度以不露土为标准, 满足设计及规范要求。 2. 养护期:1年 3. 设置植物铭牌:材质、尺寸、数量、安装方式等综合考虑, 满足设计及规范要求。	1. 栽植 2. 运输 3. 设置植物铭牌 4. 施工期养护	m <sup>2</sup>	569					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乔灌木及地被种植  
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 26 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
19	050103004075	百慕大混播黑麦草草坪	1. 植物种类、规格:百慕大秋季黑麦草草坪, 满铺, 种植密度以不露土为标准, 满足设计及规范要求。 2. 养护期:1年 3. 设置植物铭牌: 材质、尺寸、数量、安装方式等综合考虑, 满足设计及规范要求。	1. 栽植 2. 运输 3. 设置植物铭牌 4. 施工期养护	m2	1400					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：微地形（种植土）  
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
		微地形（种植土）									
1	050101003001	种植土	1. 回填土质要求：满足设计及规范要求 2. 取土运距：综合考虑 3. 回填厚度：满足设计及规范要求 4. 土方来源：综合考虑 5. 原杂质土处理要求：置换种植土，杂质土挖除，满足设计及规范要求	1. 栽植土挖、运、回填 2. 清渣、耙细、平整 3. 找平、找坡 4. 土方来源 5. 废弃物挖出、外运、处置 6. 杂质土挖出、外运、处置	m3	468					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：营养土  
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
		营养土									
1	050101005006	绿地整理（含种植土、营养土置换）	1. 回填土质要求：综合考虑 2. 取土运距：综合考虑 3. 回填厚度：按施工现场综合考虑 4. 找平找坡要求：满足设计及规范要求 5. 弃渣运距：按施工现场综合考虑 6. 缺土来源：缺土外购（包括营养土），厚度综合考虑，营养土配置按设计要求。 7. 其他：土壤改良，满足设计及规范要求	1. 排地表水 2. 就地挖填 3. 清渣、耙细、平整 4. 找平、找坡 5. 换土 6. 废弃物外运、处置	m2	3049					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：营养土  
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 2 页 共 2 页

合 计				
-----	--	--	--	--

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：异形坐凳  
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 1 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
		异形坐凳一									
1	040101001011	挖一般土方	1. 土类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	2.02					
2	040103002011	一般回填方	1. 填方来源:自行综合考虑 2. 密实度:满足设计及规范要求。 3. 材料品种、规格:满足设计及规范要求。	1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	1.18					
3	040103003010	余方弃置	1. 弃料品种:综合考虑 2. 运距:综合考虑	1. 装卸 2. 余方点装料运输至弃置点	m3	0.84					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：异形坐凳  
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 2 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
4	050201001004	碎石垫层	1. 垫层材料种类： 碎石，满足设计 及规范要求。 2. 垫层厚度：100 厚 3. 地基处理要求： 素土夯实，夯实 度≥93%	1. 地基整理 2. 垫层铺筑	m3	0.32					
5	050201004004	C20垫层	1. 垫层材料种类： C20，商品砼。 2. 垫层厚度：100 厚	1. 基层清理 2. 垫层铺筑 3. 模板制作、安装 、拆除、运输等	m2	0.32					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：异形坐凳  
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 3 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
6	050307010003	MU20砖砌坐凳	1. 种类、规格:MU10标准砖砌筑,满足设计及规范要求。 2. 砂浆配合比:M7.5水泥砂浆,满足设计及规范要求。	1. 石料加工 2. 砌石	m3	1.1					
7	040303024003	C20混凝土压顶	1. 混凝土强度等级:C20, 商品砼。 2. 名称:压顶	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m3	0.1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：异形坐凳  
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 4 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
8	011202002001	粒径4-5白色水洗石饰面	1. 装饰抹灰类型、各层厚度、材料种类及强度等级:粒径4-5白色水洗石饰面, 20厚M15水泥砂浆结合层内掺水重10%107胶, 满足设计及规范要求。 2. 基层类型、部位:满足设计及规范要求。 3. 分格缝宽度、材料种类:水洗石每隔5米做一道伸缩缝, 缝宽10mm, 满足设计及规范要求。	1. 基层清理 2. 分层抹灰 3. 面层处理 4. 分格嵌缝	m2	8.5					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：异形坐凳  
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 5 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
9	050303009001	500*60厚菠萝格栗色木蜡油凳面	1. 木（防腐木） 种类：500*60厚菠萝格栗色木蜡油凳面，倒圆角R40，满足设计及规范要求。 2. 固定其他：满足设计及规范要求。	1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 防腐	m2	1.5					
		异形坐凳二									
10	040101001012	挖一般土方	1. 土类别：综合考虑 2. 挖土深度：综合考虑	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	2.34					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：异形坐凳  
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 6 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
11	040103002012	一般回填方	1. 填方来源:自行 综合考虑 2. 密实度:满足设计 及规范要求。 3. 材料品种、规格: 满足设计及规范要求。	1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	1.35					
12	040103003011	余方弃置	1. 弃料品种:综合 考虑 2. 运距:综合考虑	1. 装卸 2. 余方点装料运输 至弃置点	m3	0.99					
13	050201001005	碎石垫层	1. 垫层材料种类: 碎石, 满足设计 及规范要求。 2. 垫层厚度:100 厚 3. 地基处理要求: 素土夯实, 夯实 度≥93%	1. 地基整理 2. 垫层铺筑	m3	0.38					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：异形坐凳  
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 7 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
14	050201004005	C20垫层	1. 垫层材料种类：C20，商品砼。 2. 垫层厚度：100厚	1. 基层清理 2. 垫层铺筑 3. 模板制作、安装、拆除、运输等	m <sup>2</sup>	0.38					
15	050307010004	MU20砖砌坐凳	1. 种类、规格：MU10标准砖砌筑，满足设计及规范要求。 2. 砂浆配合比：M7.5水泥砂浆，满足设计及规范要求。	1. 石料加工 2. 砌石	m <sup>3</sup>	1.29					
16	040303024004	C20混凝土压顶	1. 混凝土强度等级：C20，商品砼。 2. 名称：压顶	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m <sup>3</sup>	0.13					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。  
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。  
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。  
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：异形坐凳  
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 8 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
17	011202002002	粒径4-5白色水洗石饰面	1. 装饰抹灰类型、各层厚度、材料种类及强度等级:粒径4-5白色水洗石饰面, 20厚M15水泥砂浆结合层内掺水重10%107胶, 满足设计及规范要求。 2. 基层类型、部位:满足设计及规范要求。 3. 分格缝宽度、材料种类:水洗石每隔5米做一道伸缩缝, 缝宽10mm, 满足设计及规范要求。	1. 基层清理 2. 分层抹灰 3. 面层处理 4. 分格嵌缝	m <sup>2</sup>	9.78					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：异形坐凳  
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 9 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
18	050303009002	500*60厚菠萝格栗色木蜡油凳面	1. 木（防腐木） 种类：500*60厚菠萝格栗色木蜡油凳面，倒圆角R40，满足设计及规范要求。 2. 固定其他：满足设计及规范要求。	1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 防腐	m2	2					
		异形坐凳三									
19	040101001013	挖一般土方	1. 土类别：综合考虑 2. 挖土深度：综合考虑	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	2.96					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：异形坐凳  
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 10 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
20	040103002013	一般回填方	1. 填方来源:自行 综合考虑 2. 密实度:满足设计 及规范要求。 3. 材料品种、规格: 满足设计及规范要求。	1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	1.69					
21	040103003012	余方弃置	1. 弃料品种:综合 考虑 2. 运距:综合考虑	1. 装卸 2. 余方点装料运输 至弃置点	m3	1.27					
22	050201001006	碎石垫层	1. 垫层材料种类: 碎石, 满足设计 及规范要求。 2. 垫层厚度:100 厚 3. 地基处理要求: 素土夯实, 夯实 度≥93%	1. 地基整理 2. 垫层铺筑	m3	0.49					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：异形坐凳  
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 11 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
23	050201004006	C20垫层	1. 垫层材料种类：C20，商品砼。 2. 垫层厚度：100厚	1. 基层清理 2. 垫层铺筑 3. 模板制作、安装、拆除、运输等	m <sup>2</sup>	0.49					
24	050307010005	MU20砖砌坐凳	1. 种类、规格：MU10标准砖砌筑，满足设计及规范要求。 2. 砂浆配合比：M7.5水泥砂浆，满足设计及规范要求。	1. 石料加工 2. 砌石	m <sup>3</sup>	1.67					
25	040303024005	C20混凝土压顶	1. 混凝土强度等级：C20，商品砼。 2. 名称：压顶	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m <sup>3</sup>	0.2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：异形坐凳  
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 12 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
26	011202002003	粒径4-5白色水洗石饰面	1. 装饰抹灰类型、各层厚度、材料种类及强度等级:粒径4-5白色水洗石饰面, 20厚M15水泥砂浆结合层内掺水重10%107胶, 满足设计及规范要求。 2. 基层类型、部位:满足设计及规范要求。 3. 分格缝宽度、材料种类:水洗石每隔5米做一道伸缩缝, 缝宽10mm, 满足设计及规范要求。	1. 基层清理 2. 分层抹灰 3. 面层处理 4. 分格嵌缝	m2	12.19					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：异形坐凳  
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 13 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
27	050303009003	500*60厚菠萝格栗色木蜡油凳面	1. 木（防腐木） 种类：500*60厚菠萝格栗色木蜡油凳面，倒圆角R40，满足设计及规范要求。 2. 固定其他：满足设计及规范要求。	1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 防腐	m2	3					
		异形坐凳四									
28	040101001014	挖一般土方	1. 土类别：综合考虑 2. 挖土深度：综合考虑	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	2.25					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：异形坐凳  
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 14 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
29	040103002014	一般回填方	1. 填方来源:自行 综合考虑 2. 密实度:满足设计 及规范要求。 3. 材料品种、规格: 满足设计及规范要求。	1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	1.3					
30	040103003013	余方弃置	1. 弃料品种:综合 考虑 2. 运距:综合考虑	1. 装卸 2. 余方点装料运输 至弃置点	m3	0.94					
31	050201001007	碎石垫层	1. 垫层材料种类: 碎石, 满足设计 及规范要求。 2. 垫层厚度:100 厚 3. 地基处理要求: 素土夯实, 夯实 度≥93%	1. 地基整理 2. 垫层铺筑	m3	0.36					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：异形坐凳  
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 15 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
32	050201004007	C20垫层	1. 垫层材料种类：C20，商品砼。 2. 垫层厚度：100厚	1. 基层清理 2. 垫层铺筑 3. 模板制作、安装、拆除、运输等	m <sup>2</sup>	0.36					
33	050307010006	MU20砖砌坐凳	1. 种类、规格：MU10标准砖砌筑，满足设计及规范要求。 2. 砂浆配合比：M7.5水泥砂浆，满足设计及规范要求。	1. 石料加工 2. 砌石	m <sup>3</sup>	1.23					
34	040303024006	C20混凝土压顶	1. 混凝土强度等级：C20，商品砼。 2. 名称：压顶	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m <sup>3</sup>	0.12					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：异形坐凳  
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 16 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
35	011202002004	粒径4-5白色水洗石饰面	1. 装饰抹灰类型、各层厚度、材料种类及强度等级:粒径4-5白色水洗石饰面, 20厚M15水泥砂浆结合层内掺水重10%107胶, 满足设计及规范要求。 2. 基层类型、部位:满足设计及规范要求。 3. 分格缝宽度、材料种类:水洗石每隔5米做一道伸缩缝, 缝宽10mm, 满足设计及规范要求。	1. 基层清理 2. 分层抹灰 3. 面层处理 4. 分格嵌缝	m2	9.49					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：异形坐凳  
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 17 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
36	050303009004	500*60厚菠萝格栗色木蜡油凳面	1. 木（防腐木） 种类：500*60厚菠萝格栗色木蜡油凳面，倒圆角R40，满足设计及规范要求。 2. 固定其他：满足设计及规范要求。	1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 防腐	m2	1.75					
		异形坐凳五									
37	040101001015	挖一般土方	1. 土类别：综合考虑 2. 挖土深度：综合考虑	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	2.29					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：异形坐凳  
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 18 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
38	040103002015	一般回填方	1. 填方来源:自行 综合考虑 2. 密实度:满足设计 及规范要求。 3. 材料品种、规格: 满足设计及规范要求。	1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	1.33					
39	040103003014	余方弃置	1. 弃料品种:综合 考虑 2. 运距:综合考虑	1. 装卸 2. 余方点装料运输 至弃置点	m3	0.96					
40	050201001008	碎石垫层	1. 垫层材料种类: 碎石, 满足设计 及规范要求。 2. 垫层厚度:100 厚 3. 地基处理要求: 素土夯实, 夯实 度≥93%	1. 地基整理 2. 垫层铺筑	m3	0.96					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：异形坐凳  
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 19 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
41	050201004008	C20垫层	1. 垫层材料种类：C20，商品砼。 2. 垫层厚度：100厚	1. 基层清理 2. 垫层铺筑 3. 模板制作、安装、拆除、运输等	m <sup>2</sup>	0.96					
42	050307010007	MU20砖砌坐凳	1. 种类、规格：MU10标准砖砌筑，满足设计及规范要求。 2. 砂浆配合比：M7.5水泥砂浆，满足设计及规范要求。	1. 石料加工 2. 砌石	m <sup>3</sup>	1.27					
43	040303024007	C20混凝土压顶	1. 混凝土强度等级：C20，商品砼。 2. 名称：压顶	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m <sup>3</sup>	0.12					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：异形坐凳  
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 20 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
44	011202002005	粒径4-5白色水洗石饰面	1. 装饰抹灰类型、各层厚度、材料种类及强度等级:粒径4-5白色水洗石饰面, 20厚M15水泥砂浆结合层内掺水重10%107胶, 满足设计及规范要求。 2. 基层类型、部位:满足设计及规范要求。 3. 分格缝宽度、材料种类:水洗石每隔5米做一道伸缩缝, 缝宽10mm, 满足设计及规范要求。	1. 基层清理 2. 分层抹灰 3. 面层处理 4. 分格嵌缝	m2	9.8					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。





# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: LOGO墙  
 单体工程名称: 单项工程

标段: C01

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
		LOGO墙									
1	040101001009	挖一般土方	1. 土类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 综合考虑	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	40.28					
2	040103002009	一般回填方	1. 填方来源: 自行综合考虑 2. 密实度: 满足设计及规范要求。 3. 材料品种、规格: 满足设计及规范要求。	1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	27.55					
3	040103003008	余方弃置	1. 弃料品种: 综合考虑 2. 运距: 综合考虑	1. 装卸 2. 余方点装料运输至弃置点	m3	12.72					
本页小计											

- 注: 1. 所有分部分项工程项目, 均须编制电子文档形式综合单价分析表, 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。  
 2. 按照费用计算要求, 须在表中填写人工费。  
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料, 请将暂估价单价填入表中。  
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写, 金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: LOGO墙  
 单体工程名称: 单项工程

标段: C01

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
4	050201001003	碎石垫层	1. 垫层材料种类: 碎石, 满足设计 及规范要求。 2. 垫层厚度:100 厚 3. 地基处理要求: 素土夯实, 夯实 度≥93%	1. 地基整理 2. 垫层铺筑	m3	3.14					
5	050201004003	C20垫层	1. 垫层材料种类: C20, 商品砼。 2. 垫层厚度:100 厚	1. 基层清理 2. 垫层铺筑 3. 模板制作、安装 、拆除、运输等	m2	3.14					
本页小计											

注: 1. 所有分部分项工程项目, 均须编制电子文档形式综合单价分析表, 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求, 须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料, 请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写, 金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: LOGO墙  
 单体工程名称: 单项工程

标段: C01

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
6	050307010002	MU20砖砌挡墙	1. 种类、规格:MU10标准砖砌筑,满足设计及规范要求。 2. 砂浆配合比:M7.5水泥砂浆,满足设计及规范要求。	1. 石料加工 2. 砌石	m3	8.23					
7	040303024002	C20混凝土压顶	1. 混凝土强度等级:C20, 商品砼。 2. 名称:压顶	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m3	0.24					
本页小计											

- 注: 1. 所有分部分项工程项目, 均须编制电子文档形式综合单价分析表, 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。  
 2. 按照费用计算要求, 须在表中填写人工费。  
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料, 请将暂估价单价填入表中。  
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写, 金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: LOGO墙  
 单体工程名称: 单项工程

标段: C01

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
8	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类: 钢板采用Q235B, 满足设计及规范要求。 2. 规格: 满足设计及规范要求。 3. 铁件尺寸: 满足设计及规范要求。	1. 螺栓、铁件制作、运输 2. 螺栓、铁件安装	t	0.045					
9	010606013002	100*100*3厚热镀锌方钢管钢构件	1. 钢材品种、规格: 100*100*3厚热镀锌方钢管钢构件, 满足设计及规范要求。	1. 制作 2. 安装 3. 补刷油漆	t	0.092					
本页小计											

- 注: 1. 所有分部分项工程项目, 均须编制电子文档形式综合单价分析表, 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。  
 2. 按照费用计算要求, 须在表中填写人工费。  
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料, 请将暂估价单价填入表中。  
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写, 金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: LOGO墙  
 单体工程名称: 单项工程

标段: C01

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
10	011202001002	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位: 满足设计及规范要求。 2. 各层厚度、材料种类及强度等级: 满足设计及规范要求。 3. 分格缝宽度、材料种类: 满足设计及规范要求。 4. 面层处理方式: 满足设计及规范要求。	1. 基层清理 2. 分层抹灰 3. 面层处理 4. 分格嵌缝	m2	70.56					
本页小计											

- 注: 1. 所有分部分项工程项目, 均须编制电子文档形式综合单价分析表, 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。  
 2. 按照费用计算要求, 须在表中填写人工费。  
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料, 请将暂估价单价填入表中。  
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写, 金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: LOGO墙  
 单体工程名称: 单项工程

标段: C01

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
11	011204001003	300*200*30厚芝麻白荔枝面花岗岩	1. 基层类型、部位:综合考虑。 2. 安装方式:综合考虑。 3. 找平层材料种类及强度等级:30厚1:2.5水泥砂浆找平层,满足设计及规范要求。 4. 面层材料品种、规格:300*200*30厚芝麻白荔枝面花岗岩,满足设计及规范要求。 5. 缝宽、勾缝材料种类:满足设计及规范要求。 6. 防护材料种类:满足设计及规范要求。	1. 基层清理 2. 粘结层铺贴或骨架安装(若有) 3. 面层铺贴或安装 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 磨光、酸洗、打蜡	m2	11.42					
本页小计											

注: 1. 所有分部分项工程项目, 均须编制电子文档形式综合单价分析表, 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求, 须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料, 请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写, 金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：LOGO墙  
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
			7. 面层处理方式： 满足设计及规范要求。								
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: LOGO墙  
 单体工程名称: 单项工程

标段: C01

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
12	011204001004	600*300*50厚芝麻白荔枝面花岗岩压顶	1. 基层类型、部位:综合考虑。 2. 安装方式:综合考虑。 3. 找平层材料种类及强度等级:30厚1:2.5水泥砂浆找平层,满足设计及规范要求。 4. 面层材料品种、规格:600*300*50厚芝麻白荔枝面花岗岩,10*10切角,满足设计及规范要求。 5. 缝宽、勾缝材料种类:满足设计及规范要求。 6. 防护材料种类:满足设计及规范要求。	1. 基层清理 2. 粘结层铺贴或骨架安装(若有) 3. 面层铺贴或安装 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 磨光、酸洗、打蜡	m <sup>2</sup>	16.8					
本页小计											

注: 1. 所有分部分项工程项目, 均须编制电子文档形式综合单价分析表, 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求, 须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料, 请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写, 金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: LOGO墙  
 单体工程名称: 单项工程

标段: C01

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
			7. 面层处理方式: 满足设计及规范要求。								
本页小计											
合 计											

- 注: 1. 所有分部分项工程项目, 均须编制电子文档形式综合单价分析表, 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。  
 2. 按照费用计算要求, 须在表中填写人工费。  
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料, 请将暂估价单价填入表中。  
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写, 金额所包含表中的内容由投标人填写。



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：LOGO字体  
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
		LOGO字体									
1	011508004005	710*100*700黄色不 锈钢LOGO字（正发光）	1. 基层类型：满足 设计及规范要求 。 2. 铸字材料品种 、颜色：黄色不锈 钢LOGO字（正发 光） 3. 字体规格：710* 100*700 4. 固定方式：综合 考虑 5. 油漆品种、刷 漆遍数：满足设计 及规范要求。	1. 字制作、运输、 安装 2. 刷油漆	个	6					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: LOGO字体  
 单体工程名称: 单项工程

标段: C01

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
2	011508004006	800*100*1600黄色不 锈钢LOGO字(正发光)	1. 基层类型:满足 设计及规范要求 。 2. 铸字材料品种 、颜色:黄色不锈 钢LOGO字(正发 光) 3. 字体规格:800* 100*1600 4. 固定方式:综合 考虑 5. 油漆品种、刷 漆遍数:满足设计 及规范要求。	1. 字制作、运输、 安装 2. 刷油漆	个	4					
本页小计											
合 计											

注: 1. 所有分部分项工程项目, 均须编制电子文档形式综合单价分析表, 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求, 须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料, 请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写, 金额所包含表中的内容由投标人填写。



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观照明  
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
		景观照明									
1	030404004001	配电箱 景观照明配电箱 AL-JG	1. 名称:景观照明配电箱 AL-JG 2. 型号、规格:满足设计及规范要求。 3. 基础槽钢规格、材质、防腐要求:满足设计及规范要求。 4. 接线端子材质、规格:满足设计及规范要求。 5. 端子外部接线材质、规格:满足设计及规范要求。	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 盘柜配线、端子接线 4. 基础槽钢、预埋件制作安装 5. 本体接地	台	1					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观照明  
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
2	030409001001	电力电缆 YJV-5*10	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: YJV-5*10, 满足设计及电力主管部门的验收要求 3. 材质: 铜 4. 敷设方式、部位: 综合考虑 5. 电压等级(kV): 400V 6. 地形: 综合考虑	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 电缆终端头制作安装	m	65					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观照明  
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
3	030409001002	电力电缆 YJV22-2*4	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: YJV-5*10, 满足设计及电力主管部门的验收要求 3. 材质: 铜 4. 敷设方式、部位: 综合考虑 5. 电压等级(kV): 400V 6. 地形: 综合考虑	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 电缆终端头制作安装	m	333.6					
4	030412004001	电气配线 RVV-2*4	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 型号: RVV 4. 规格: 2*4 5. 材质: 铜 6. 导线连接方式: 综合考虑	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	91.4					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观照明  
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
5	030409006001	电缆保护管 镀锌钢管 SC50	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC50 4. 敷设方式: 埋地	1. 保护管敷设 2. 管件安装 3. 土方挖填	m	252.8					
6	030413012001	庭院灯 24W	1. 名称: 庭院灯 2. 型号、规格: 24w LED, 220V, 300OK, 满足设计及规范要求。 3. 安装方式: 满足设计及规范要求。 4. 基础技术要求: 满足设计及规范要求。 5. 接地线材质、规格: 满足设计及规范要求。	1. 安装 2. 接线 3. 接地 4. 涉及基础制作、安装的所有工序	套	7					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观照明  
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
7	030413012003	射灯 15W	1. 名称:射灯 2. 型号、规格:15w LED, 220V, 3000K, 满足设计及规范要求。 3. 安装方式:插泥安装, 满足设计及规范要求。 4. 基础技术要求:满足设计及规范要求。 5. 接地线材质、规格:满足设计及规范要求。	1. 安装 2. 接线 3. 接地 4. 涉及基础制作、安装的所有工序	套	6					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观照明  
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
8	030413012004	LED灯带 4.5W/m	1. 名称:LED灯带 2. 型号、规格:4.5w/1米LED, 24V, 3000K, 含电源适配器, 满足设计及规范要求。 3. 安装方式:满足设计及规范要求。 4. 接地线材质、规格:满足设计及规范要求。	1. 安装 2. 接线 3. 接地	m	38					
本页小计											
合 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。  
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。  
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。  
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

