欣玉路253号上海宏进工贸有限公司
拆除工程 工程

（工程名称）

招标工程量清单

招　标　人：　上海市松江区人民政府永丰街道办事处

（单位盖章）

工程造价咨询人：　上海科瑞真诚建设项目管理有限公司

（单位盖章）

2026 年 11 月 08 日

报建编号：0123456789

标 段 号：C01

欣玉路253号上海宏进工贸有限公司拆除工程 工程

（工程名称）

欣玉路253号上海宏进工贸有限公司拆除工程 工程

（标段名称）

工程量清单

招 标 人：上海市松江区人民政府永丰街道办事处（单位盖章） 法定代表人或其授权人：.（签字或盖章）

工程造价咨询人：上海科瑞真诚建设项目管理有限公司（单位盖章） 法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：（注册造价工程师签字盖专用章） 审核人：（一级注册造价工程师签字盖专用章）

编制时间： 2026 年 11 月 08 日 审核时间： 2026 年 11 月 08 日

汇总表

工程名称：欣玉路253号上海宏进工贸有限公司拆除工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额（元）
1	建设项目分部分项工程项目费	
1.1	单项工程	
1.1.1	厂房拆除工程	
2	措施项目费	
2.1	其中：安全文明施工费	
2.2	其他措施项目费	
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价（含税）	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
4	增值税	
合计=1+2+3+4		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

措施项目清单汇总表

工程名称：欣玉路253号上海宏进工贸有限公司拆除工程　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	价格（元）	备注
1	沪201806001	安全文明施工		
2	沪201806002	夜间施工		
3	沪201806003	非夜间施工照明		
4	沪201806004	二次搬运		
5	沪201806005	冬雨季施工		
6	沪201806006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		
7	沪201806007	已完工程及设备保护		
8		其他（人工降效、防尘处理、现场协调等涉及的一切其他措施费用）		
9		建筑垃圾短驳，包括不满足机械运输而人力短驳等情况		
10		大型机械设备进出场及安拆		
11		确保周边建筑内正常的生活、生产		
12		确保周边地块交通畅通		
13		配合业主完成运输备案		
14		各类保险费（包含但不限于第三责任险、施工机械设备及工器具等财产险、意外伤害险、工伤险等）		
15		竣工交工档案编制费（如有）		
本页合计				
合　　计				

注：1.措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进出场及安拆费用组成明细表。

2.本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：欣玉路253号上海宏进工贸有限公司拆除工程　　标段：C01　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	名　称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
1.1	沪201806001001	环境保护	项	垃圾处理			
1.2	沪201806001002			噪声控制			
1.3	沪201806001003			扬尘控制			
1.4	沪201806001004			光污染控制			
2.1	沪201806001005	文明施工		边界设置			
2.2	沪201806001006			出入门及两侧设置			
2.3	沪201806001007			管线保护			
2.4	沪201806001008			施工区域设置			
2.5	沪201806001009			现场消防设置			
2.6	沪201806001010			智能化设置			
3.1	沪201806001011	临时设施		办公区设置			
3.2	沪201806001012			宿舍设施			
3.3	沪201806001013			食堂生活设施			
3.4	沪201806001014			现场厕所设施			
3.5	沪201806001015			施工现场临时用电			

注：1.安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2.安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3.本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4.本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编列。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：欣玉路253号上海宏进工贸有限公司拆除工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	名　称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
4.1	沪201806001016	安全施工		临边洞口交叉高处作业防护			
4.2	沪201806001017			作业人员必要的安全防护用品			
合　　计							

注：1.安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2.安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3.本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4.本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编列。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：欣玉路253号上海宏进工贸有限公司拆除工程　　标段：C01　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/（或数量）	费率（%）/（或单价）	价格构成明细（元）				金额（元）	备注
							人工费	材料费	施工机具（机械）使用费	企业管理费和利润		
1	沪201806002	夜间施工	项									
2	沪201806003	非夜间施工照明	项									
3	沪201806004	二次搬运	项									
4	沪201806005	冬雨季施工	项									
5	沪201806006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	项									
6	沪201806007	已完工程及设备保护	项									
7		其他（人工降效、防尘处理、现场协调等涉及的一切其他措施费用）	项									
8		建筑垃圾短驳，包括不满足机械运输而人力短驳等情况	项									
9		大型机械设备进出场及安拆	项									
10		确保周边建筑内正常的生活、生产	项									
11		确保周边地块交通畅通	项									

注：1.采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：欣玉路253号上海宏进工贸有限公司拆除工程　　标段：C01　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/（或数量）	费率（%）/（或单价）	价格构成明细（元）				金额（元）	备注
							人工费	材料费	施工机具（机械）使用费	企业管理费和利润		
12		配合业主完成运输备案	项									
13		各类保险费（包含但不限于第三责任险、施工机械设备及工器具等财产险、意外伤害险、工伤险等）	项									
14		竣工交工档案编制费（如有）	项									
合计												

注：1.采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

措施项目费用分析表

工程名称：欣玉路253号上海宏进工贸有限公司拆除工程　　标段：C01　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	沪201806001	安全文明施工							
2	沪201806002	夜间施工							
3	沪201806003	非夜间施工照明							
4	沪201806004	二次搬运							
5	沪201806005	冬雨季施工							
6	沪201806006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施							
7	沪201806007	已完工程及设备保护							
8		其他（人工降效、防尘处理、现场协调等涉及的一切其他措施费用）							
9		建筑垃圾短驳，包括不满足机械运输而人力短驳等情况							
10		大型机械设备进出场及安拆							
11		确保周边建筑内正常的生活、生产							
12		确保周边地块交通畅通							
13		配合业主完成运输备案							
本页小计									

注：1.由招标人根据项目特点，在措施项目范围内，对有使用周期和需要摊销的措施项目，如脚手架等，选择使用。

2.由投标人根据措施项目的使用情况，阶段分摊措施费用。

3.本表项目编码、措施项目名称由招标人填写，价格及阶段分摊组成由投标人填写。

措施项目费用分析表

工程名称：欣玉路253号上海宏进工贸有限公司拆除工程　　标段：C01　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
14		各类保险费（包含但不限于第三责任险、施工机械设备及工器具等财产险、意外伤害险、工伤险等）							
15		竣工交工档案编制费（如有）							
本页小计									
合　　计									

注：1.由招标人根据项目特点，在措施项目范围内，对有使用周期和需要摊销的措施项目，如脚手架等，选择使用。

2.由投标人根据措施项目的使用情况，阶段分摊措施费用。

3.本表项目编码、措施项目名称由招标人填写，价格及阶段分摊组成由投标人填写。

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：欣玉路253号上海宏进工贸有限公司拆除工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场及安拆费用单价（元）$C=C_1+C_2+C_3$			合价	备注
				机械安拆费	机械装卸运输费	固定装置安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A·B·C	
本页小计								
合　　计								

注：1.相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项。

2.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

3.进出场及安拆费用单价应包含企业管理费和利润。

增值税计价表

工程名称：欣玉路253号上海宏进工贸有限公司拆除工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	措施项目清单费用+其他项目合计-专业工程暂估价		9	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂房拆除工程
单体工程名称：单项工程　　标段：欣玉路253号上海宏进工贸有限公司拆除工程　　第 1 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
		欣玉路253号1幢厂房拆除									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂房拆除工程
单体工程名称：单项工程　　标段：欣玉路253号上海宏进工贸有限公司拆除工程　　第 2 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
1	沪200101001007	1#厂房拆除（混合结构）	1.房屋高度:三层，高度H=13.5m 2.结构形式:钢砼框架结构，钢网布置8.1*8米，加气砼砌块内外墙，现浇楼板，现浇楼梯，现浇钢砼屋面 3.层高跨度:以现场实际为准 4.使用性质:工业建筑 5.拆除方法:整体拆除，垃圾分拣集中堆放 6.旧料回收要求:结构钢材/铝合金栏栅等残值费用投标人根据自身经验，结合市场	1.拆除房屋 2.控制扬尘 3.旧料整理 4.垃圾归堆 5.残值回收	m2	29245.48					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂房拆除工程
单体工程名称：单项工程　　标段：欣玉路253号上海宏进工贸有限公司拆除工程　　第 3 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			行情测算，在拆除单价中抵扣拆除人工、机械费用								
2	沪200110001001	钢筋混凝土基础拆除	1.基础的种类及埋深:钢筋混凝土基础，以现场实际为准 2.钢筋回收:结构钢材残值费用投标人根据自身经验结合市场行情测算，在拆除单价中抵扣人工及机械费用。	1.拆除 2.控制扬尘 3.整理 4.归堆	m2	9748.49					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂房拆除工程
单体工程名称：单项工程　　标段：欣玉路253号上海宏进工贸有限公司拆除工程　　第 4 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
3	沪200105001001	混凝土地面拆除	1.基础的种类及埋深:厂房地面，厚度投标单位根据现场实际综合考虑 2.备注:垃圾分拣后，集中堆放。	1.构件拆除 2.控制扬尘 3.取出钢筋 4.旧料整理 5.垃圾归堆	m3	1949.7					
4	沪200202002003	垃圾外运及处置	1.运距:投标单位自行考虑 2.废弃料品种:建筑垃圾、余土等全部废弃料 3.清运及处置:投标人根据现行政策要求，自行测算填报拆除垃圾外运并处置的相关费用。	1.垃圾装卸 2.垃圾运输 3.垃圾处置	m3	20745.93					
		欣玉路253号2幢厂房拆除									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂房拆除工程
单体工程名称：单项工程　　标段：欣玉路253号上海宏进工贸有限公司拆除工程　　第 5 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
5	沪200101001013	2#砖混结构拆除	1.房屋高度:高度H=3.5m 2.结构形式:砖基础，砼平顶屋面 3.层高跨度:以现场实际为准 4.使用性质:工业建筑 5.拆除方法:整体拆除，垃圾分拣集中堆放 6.旧料回收要求:结构钢材残值费用投标人根据自身经验，结合市场行情测算，在拆除单价中抵扣拆除人工、机械费用	1.拆除房屋 2.控制扬尘 3.旧料整理 4.垃圾归堆 5.残值回收	m2	46.99					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂房拆除工程
单体工程名称：单项工程　　标段：欣玉路253号上海宏进工贸有限公司拆除工程　　第 6 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
6	沪200110001003	钢筋混凝土基础拆除	1.基础的种类及埋深:钢筋混凝土基础，以现场实际为准 2.钢筋回收:结构钢材残值费用投标人根据自身经验结合市场行情测算，在拆除单价中抵扣人工及机械费用。	1.拆除 2.控制扬尘 3.整理 4.归堆	m2	46.99					
7	沪200105001003	混凝土地面拆除	1.基础的种类及埋深:厂房地面，厚度投标单位根据现场实际综合考虑 2.备注:垃圾分拣后，集中堆放。	1.构件拆除 2.控制扬尘 3.取出钢筋 4.旧料整理 5.垃圾归堆	m3	9.4					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂房拆除工程
单体工程名称：单项工程　　标段：欣玉路253号上海宏进工贸有限公司拆除工程　　第 7 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
8	沪200202002005	垃圾外运及处置	1.运距:投标单位自行考虑 2.废弃料品种:建筑垃圾、余土等全部废弃料 3.清运及处置:投标人根据现行政策要求，自行测算填报拆除垃圾外运并处置的相关费用。	1.垃圾装卸 2.垃圾运输 3.垃圾处置	m3	39.42					
		室外总体拆除									
9	沪200105001002	混凝土地面拆除	1.基础的种类及埋深:厂区道路（包含石材地坪侧石花坛等）混凝土地面拆除 2.备注:垃圾分拣后，集中堆放。	1.构件拆除 2.控制扬尘 3.取出钢筋 4.旧料整理 5.垃圾归堆	m3	2562.6					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂房拆除工程
单体工程名称：单项工程　　标段：欣玉路253号上海宏进工贸有限公司拆除工程　　第 8 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
10	沪200101001012	无证房屋拆除	1.房屋高度:4m以下 2.结构形式:砖混结构 3.使用性质:厂房 4.拆除方法:全部拆除（含基础地坪等） 5.旧料回收要求:满足行业规定	1.拆除房屋 2.控制扬尘 3.旧料整理 4.垃圾归堆	m2	255					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂房拆除工程
单体工程名称：单项工程　　标段：欣玉路253号上海宏进工贸有限公司拆除工程　　第 9 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
11	沪200104002007	围墙拆除	1.块体种类:拆除实心砖墙 2.墙体厚度、高度:砖砌围墙/H=3m（以现场实际为准，含基础拆除） 3.砌体表面的附着物种类:以现场情况为准 4.旧砖回收要求:综合考虑 5.围墙基础拆除:以现场情况为准，综合单价考虑	1.拆除砖墙 2.控制扬尘 3.旧砖整理 4.垃圾归堆	m2	1202					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂房拆除工程
单体工程名称：单项工程　　标段：欣玉路253号上海宏进工贸有限公司拆除工程　　第 10 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
12	沪200202002004	垃圾外运及处置	1.运距:投标单位自行考虑 2.废弃料品种:建筑垃圾、现场（院子）堆置垃圾、余土等全部废弃料 3.清运及处置:投标人根据现行政策要求，自行测算填报拆除垃圾外运并处置的相关费用。	1.垃圾装卸 2.垃圾运输 3.垃圾处置	m3	5522.15					
13	010101001002	平整场地	1.土壤类别:拆除后的厂区机械平整，平整完成上覆绿色防尘网 2.备注:机械平整，场地找平，场地覆盖防尘网	1.土方挖填 2.场地找平 3.场内运输	m2	22561.49					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂房拆除工程
单体工程名称：单项工程　　标段：欣玉路253号上海宏进工贸有限公司拆除工程　　第 11 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
14	01B012	施工现场监控设备	1.项目名称:施工现场监控设备 2.备注1:本市、区房管局要求的拆除房屋所需的视频监控设备费用；本市、区绿化和市容管理局关于建筑工程施工现场设置的视频监控、扬尘监控系统设备所需费用 3.报价要求:投标人根据自身经验结合本地区的市场行情自行测算填报	1.	套	1					
		其他									
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂房拆除工程
单体工程名称：单项工程　　标段：欣玉路253号上海宏进工贸有限公司拆除工程　　第 12 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
15	01B004	1.5T货梯残值	1.项目名称:货梯残值（含拆除） 2.规格型号:1.5T货梯2层2站3门 3.备注:拆除后的设备残值，投标人综合考虑其残值费用，用以抵扣设备拆除的人工及机械费用。	1.残值回收（含拆除）	套	2					
16	01B010	200kg升降机3层3站3门残值	1.项目名称:升降机（含拆除） 2.规格型号:200kg升降机3层3站3门 3.备注:拆除后的设备残值，投标人综合考虑其残值费用，用以抵扣设备拆除的人工及机械费用。	1.	套	1					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂房拆除工程
单体工程名称：单项工程　　标段：欣玉路253号上海宏进工贸有限公司拆除工程　　第 13 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
17	01B005	电线电缆残值	1.项目名称:电线电缆残值 2.内容包含:240mm2电线400m、95mm2电线100m 、50mm2电线200m、185mm2电线100m、70mm2电线500m、50mm2电线100m、25mm2电线1200m、16mm2电线2400m、6mm2电线1600m估算电线里铜的重量约2.243吨。 3.要求:上述工程量仅供参考，投标人根据上述工程量根据自身经验结合现场实际情况进行测算填报上述电缆残值	1.	项	1					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂房拆除工程
单体工程名称：单项工程　　标段：欣玉路253号上海宏进工贸有限公司拆除工程　　第 14 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			，用以抵扣本厂区的房屋拆除所需的人工及机械费用。								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂房拆除工程
单体工程名称：单项工程　　标段：欣玉路253号上海宏进工贸有限公司拆除工程　　第 15 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
18	01B007	桥架残值	1.项目名称:桥架残值（含拆除） 2.内容包含:200*100桥架1000米，100*50桥架500米，估算重量约7.02吨。 3.要求:上述工程量仅供参考，投标人根据上述工程量根据自身经验结合现场实际情况进行测算填报上述电缆残值，用以抵扣本厂区的房屋拆除所需的人工及机械费用。	1.桥架拆除	项	1					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂房拆除工程
单体工程名称：单项工程　　标段：欣玉路253号上海宏进工贸有限公司拆除工程　　第 16 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
19	01B006	变配电设施残值	1.项目名称:计量柜、低压柜、高压柜残值 2.规格型号:以现场实际为准，综合考虑 3.备注:拆除后的设备残值，投标人综合考虑其残值费用，用以抵扣设备拆除的人工及机械费用。	1.变配电设施拆除	台	16					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂房拆除工程
单体工程名称：单项工程　　标段：欣玉路253号上海宏进工贸有限公司拆除工程　　第 17 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
20	01B013	车间配电柜设施残值	1.项目名称:车间配电柜设施残值 2.规格型号:以现场实际为准，综合考虑 3.备注:拆除后的设备残值，投标人综合考虑其残值费用，用以抵扣设备拆除的人工及机械费用。	1.变配电设施拆除	台	11					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂房拆除工程
单体工程名称：单项工程　　标段：欣玉路253号上海宏进工贸有限公司拆除工程　　第 18 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
21	01B008	变压器残值	1.项目名称:变压器残值残值 2.规格型号:以现场实际为准，综合考虑 3.备注:拆除后的设备残值，投标人综合考虑其残值费用，用以抵扣设备拆除的人工及机械费用。	1.变压器拆除	台	1					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂房拆除工程
单体工程名称：单项工程　　标段：欣玉路253号上海宏进工贸有限公司拆除工程　　第 19 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
22	01B009	污水处理系统设备残值	1.项目名称:污水处理系统设备残值（含拆除） 2.规格型号:以现场实际为准，综合考虑 3.备注:拆除后的设备残值，投标人综合考虑其残值费用，用以抵扣设备拆除的人工及机械费用。	1.污水处理系统设备拆除	套	1					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂房拆除工程
单体工程名称：单项工程　　标段：欣玉路253号上海宏进工贸有限公司拆除工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
23	01B011	厂区零星残值	1.项目名称:厂区零星残值 2.内容包含:室外灯、不锈钢伸缩门、道闸、污水处理池、监控系统、污水排放监测井装置等残值 3.要求:上述零星构件、投标人根据自身经验结合现场实际测算相关残值费用，用以抵扣拆除上述所需的人工及机械费用。	1.厂区零星拆除	项	1					
本页小计											
合　　计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

措施项目清单汇总表

工程名称：厂房拆除工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	价格（元）	备注
本页合计				
合　　计				

注：1.措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进出场及安拆费用组成明细表。

2.本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。