

老朱枫公路预防养护工程 公路养护

标段

工 程 量 清 单

发包人：

(单位盖章)

造价咨询单位：

(单位盖章)

2026年06月13日

工程量清单说明

项目名称：老朱枫公路预防养护工程

标段：

第 1 页 共 1 页

编制：

复核：

工程量清单(项目特征及工作内容)

项目名称: 老朱枫公路预防养护工程

标段: _____

第 1 页 共 22 页

清单 第100章 总则							
子目编码	子目名称	项目特征	工作内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)
Y101	保险费						
Y101-1	建筑工程一切险		1. 根据合同条款办理建筑工程一切险	总额	1.00		
Y101-2	第三者责任险		1. 根据合同条款办理第三者责任险	总额	1.00		
Y101-3	人身意外伤害险		1. 根据合同条款办理人身意外伤害险	总额	1.00		
Y101-4	工伤保险		1. 根据合同条款办理工伤保险	总额	1.00		
Y102	工程管理						
Y102-1	竣工文件		1. 按合同约定进行编制, 包括原始记录、施工记录、音视频资料、工程结算资料	总额	1.00		
Y102-2	施工环保费		1. 按现行有关规定及合同约定落实施工环保所采取的相关措施	总额	1.00		

编制:

复核:

工程量清单(项目特征及工作内容)

项目名称: 老朱枫公路预防养护工程

标段: _____

第 2 页 共 22 页

子目编码	子目名称	项目特征	工作内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)
Y102-3	安全生产费		1. 按现行有关规定及合同约定落实安全生产所采取的相关措施	总额	1.00		
Y102-4	信息化管理费		1. 信息化系统的配置、维护、备份管理及网络构筑、信息安全管理 2. 系统操作人员培训、劳务等	总额	1.00		
Y103	临时工程与设施						
Y103-1	临时道路						
Y103-1-1	临时道路修建、养护与拆除		1. 按合同约定完成临时道路(含便桥、便涵)的修建、养护与拆除等	总额	1.00		
Y103-1-2	原有道路的维护与恢复		1. 按合同约定利用现有道路(含现有桥涵)的加宽、使用、维护和恢复等	总额	1.00		

编制:

复核:

工程量清单(项目特征及工作内容)

项目名称: 老朱枫公路预防养护工程

标段: _____

第 3 页 共 22 页

子目编码	子目名称	项目特征	工作内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)
Y103-2	临时使用土地		1. 按合同约定申请临时用地并办理使用手续, 使用临时占地(含临时占用水域), 并进行清理和恢复(含复耕) 2. 临时使用土地范围包括但不限于承包人办公生活驻地、工地试验室、拌和站、预制场(厂)、钢筋加工场(厂)、机械设备停放场、材料堆放场地	总额	1.00		
Y103-3	临时供电设施架设、维护与拆除		1. 按合同约定完成临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1.00		
Y103-4	临时供水与排污设施		1. 按合同约定完成临时供水与排污设施的修建、维修与拆除	总额	1.00		
Y103-5	保通道路						
Y103-5-1	保通道路修建、维护与拆除		1. 按合同约定为疏导现有交通流而临时设置保通道路(含桥梁、涵洞)的建设、养护与拆除等	总额	1.00		
Y103-5-2	保通道路临时交通安全设施		1. 按合同约定为疏导现有交通流而临时设置在保通道路范围内的交通安全设施的提供、维护与拆除等	总额	1.00		

编制:

复核:

工程量清单(项目特征及工作内容)

项目名称: 老朱枫公路预防养护工程

标段: _____

第 4 页 共 22 页

子目编码	子目名称	项目特征	工作内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)
Y104	承包人驻地建设						
Y104-1	办公生活驻地建设		1. 承包人养护作业与管理所需的办公室、生活用房、医疗卫生等配套设施, 以及承包人驻地的防护、围墙、场地硬化、场内道路等的建设(含基底处	总额	1.00		
Y104-2	工地试验室建设		1. 承包人工地试验室的建设(含基底处理)或租赁、管理、维护、拆除与清理	总额	1.00		
Y104-3	拌和站建设		1. 水泥混凝土拌和站、路面基层混合料拌和站、沥青混合料拌和站, 以及场地硬化、场内道路、临时排水与防护设施等的建设(含基底处理)或租赁 2. 拌和设备安装、调试、拆除	总额	1.00		
Y104-4	钢筋加工场(厂)建设		1. 钢筋加工场(厂)以及场地硬化、场(厂)内道路的建设(含基底处理)或租赁、管理、维护、拆除与清理 2. 场内临时轨道、起吊(重)设备安装、拆除与清理	总额	1.00		

编制:

复核:

工程量清单(项目特征及工作内容)

项目名称: 老朱枫公路预防养护工程

标段: _____

第 5 页 共 22 页

子目编码	子目名称	项目特征	工作内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)
Y104-5	预制场(厂)建设		1. 场地硬化、场(厂)内道路、预制台座、存梁台座、场内临时轨道、起吊(重)设备等预制场(厂)的建设(含基底处理)或租赁、管理、维护(总额	1.00		
Y104-6	建筑材料仓储建设		1. 钢材、水泥、砂石料等建筑材料临时堆放场地以及其他仓储场地和设施的建设(含基底处理)或租赁、管理、维护、拆除与清理	总额	1.00		
Y105	临时交通管制措施和设施						
Y105-1	临时交通管制措施和设施(不含防撞缓冲车)		1. 为疏导现有交通流和保障原有道路畅通所需的临时措施和设施 2. 不包括向第三方支付的管理和协调费用	总额	1.00		
Y105-2	防撞缓冲车		1. 包括防撞缓冲车的配置及使用	总额	1.00		
Y106	保通管理费						

编制:

复核:

工程量清单(项目特征及工作内容)

项目名称: 老朱枫公路预防养护工程

标段: _____

第 6 页 共 22 页

子目编码	子目名称	项目特征	工作内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)
Y106-1	保通管理费		1. 保通方案的编制费用(业主另行委托专项编制的除外) 2. 边养护作业边维持通车或通航的养护项目, 为保证公(铁)路营运安全、船舶航行安全及养护作业安全而进行交通(公路、航道、铁路)管制、交 3. 向第三方支付的管理和协调费用	总额	1.00		
Y107	通行费						
Y107-1	通行费		1. 养护车辆作业时经过收费公路所产生的通行费用	总额	1.00		
Y108	其他措施费						
Y108-1	管线保护			总额	1.00		
Y108-2	大型机械进出场及安拆费			总额	1.00		
Y108-3	施工排水、降水			总额	1.00		
Y108-4	二次搬运			总额	1.00		
Y108-5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施			总额	1.00		
Y108-6	已完工程及设备保护			总额	1.00		
Y108-7	各类协调费			总额	1.00		

编制:

复核:

工程量清单(项目特征及工作内容)

项目名称: 老朱枫公路预防养护工程

标段: _____

第 7 页 共 22 页

子目编码	子目名称	项目特征	工作内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)
Y108-8	施工监测、监控(每公里不少于1处)			总额	1.00		
Y108-9	除清单内拆除翻挖的建筑垃圾外,其他现场地表零星垃圾、障碍物等的拆除、清理、外运费			总额	1.00		
Y108-10	因周边企业、小区人员及车辆出入导致已建工程损坏需二次维修的增加费			总额	1.00		
Y108-11	扬尘在线检测系统			总额	1.00		
Y108-12	管道CCTV检测(专业检测资质单位实施)			总额	1.00		
Y108-13	反季节栽植			总额	1.00		
Y108-14	临近建筑物、构造物的保护费用			总额	1.00		
Y108-15	其它措施费(投标人认为应该发生的其它措施费用)			总额	1.00		
	清单 第100章合计 人民币(元)						

编制:

复核:

工程量清单(项目特征及工作内容)

项目名称: 老朱枫公路预防养护工程

标段: _____

第 8 页 共 22 页

清单 第300章 路面养护工程							
子目编码	子目名称	项目特征	工作内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)
300-1	车行道加罩1cm MS-2型A级降噪微表处						
Y303	其他路面结构层养护						
Y303-3	封层						
Y303-3-4	1cm MS-2型A级降噪微表处	1. 材料:1cm MS-2型A级降噪微表处 2. 说明:微表处实施前,需对现状路面泥浆进行高压水清洗,具体详见设计图纸说明	1. 检查、清扫下承层 2. 清洗剂喷洒、路面清洗 3. 混合料制备、运输、铺撒 4. 整形、找补 5. 初期养护	m2	11385.00		
300-2	铣刨加罩4cmAC-13C(SBS改性,玄武岩)						
Y301	沥青面层养护						
Y301-1	挖除与铣刨						
Y301-1-2	3cm沥青铣刨(含垃圾外运)	1. 铣刨材质:沥青 2. 厚度:3cm 3. 运距:投标单位根据现场踏勘自行考虑垃圾外运及处置报价,不因运距变化改变综合单价	1. 铣刨 2. 废料清理、装卸、运输1km以下,定点堆放 3. 垃圾外运、弃置	m2	813.00		
Y301-8	路面加铺						

编制:

复核:

工程量清单(项目特征及工作内容)

项目名称: 老朱枫公路预防养护工程

标段: _____

第 9 页 共 22 页

子目编码	子目名称	项目特征	工作内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)
Y301-8-2	4cm细粒式改性沥青混凝土面层AC-13C(玄武岩)	1. 厚度:4cm 2. 沥青品种:AC-13C细粒式沥青混凝土(SBS改性,玄武岩)	1. 作业面清理 2. 混合料制备、运输、摊铺、碾压 3. 初期养护	m2	813.00		
Y303-2-2	沥青黏层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:满足相关规范要求	1. 检查、清扫下承层 2. 材料制备、运输 3. 黏层油喷洒 4. 初期养护	m2	813.00		
300-3	AC-13C(SBS改性,玄武岩)衬垫						
Y301	沥青面层养护						
Y301-8	路面加铺						
Y301-8-2	细粒式改性沥青混凝土衬垫 AC-13(玄武岩)	1. 厚度:结合设计图纸并根据现场综合考虑 2. 沥青品种:AC-13C细粒式沥青混凝土(SBS改性,玄武岩)	1. 作业面清理 2. 混合料制备、运输、摊铺、碾压 3. 初期养护	m2	540.00		
300-4	基层补强,翻挖新建4cmAC-13C(SBS改性,玄武岩)+7cmAC-25C+20cmATB-30						
Y301	沥青面层养护						
Y301-1	挖除与铣刨						

编制:

复核:

工程量清单(项目特征及工作内容)

项目名称: 老朱枫公路预防养护工程

标段:

第 10 页 共 22 页

子目编码	子目名称	项目特征	工作内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)
Y303-1-3	翻挖15cm水泥稳定碎石	1. 翻挖材质:翻挖15cm水泥稳定碎石 2. 厚度:15cm	1. 挖除 2. 废料清理、装卸、运输1km以下, 定点堆放	m2	772.00		
Y301-1-1	翻挖11cm沥青面层	1. 翻挖材质:沥青面层 2. 厚度:11cm	1. 铣刨 2. 废料清理、装卸、运输1km以下, 定点堆放	m2	772.00		
Y201-3-4	建筑垃圾外运	1. 弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标单位根据现场踏勘自行考虑报价, 不因运距变化改变综合单价	1. 超过1km运输	m3	200.72		
Y301-8	路面加铺						
Y303-4-4	20cm ATB-30碎石基层	1. 材料品种:ATB-30 2. 厚度:20cm厚	1. 作业面清理、洒水 2. 铺筑材料拌和、运输、摊铺 3. 整平、整形 4. 洒水、压实	m2	772.00		
Y301-2-3	聚酯玻纤布	1. 铺设方式:聚酯玻纤布, 满足相关要求	1. 拆除破损部分, 废料清理、装卸、运输、定点堆放 2. 作业面清理 3. 铺设、连接、固定 4. 反包边处理	m2	229.40		

编制:

复核:

工程量清单(项目特征及工作内容)

项目名称: 老朱枫公路预防养护工程

标段: _____

第 11 页 共 22 页

子目编码	子目名称	项目特征	工作内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)
Y301-8-1	7cm粗粒式沥青混凝土路面(AC-25)	1. 厚度:7cm 2. 沥青品种:AC-25C粗粒式沥青混凝土	1. 作业面清理 2. 混合料制备、运输、摊铺、碾压 3. 初期养护	m ²	772.00		
Y303-2-2	沥青黏层	1. 材料品种:PC-3阳离子乳化沥青 2. 喷油量:1.0L/m ²	1. 检查、清扫下承层 2. 材料制备、运输 3. 黏层油喷洒 4. 初期养护	m ²	772.00		
Y301-8-2	4cm细粒式沥青混凝土路面(AC-13)(SBS改性沥青、玄武岩)	1. 厚度:4cm 2. 沥青品种:AC-13C细粒式沥青混凝土(SBS改性沥青、玄武岩)	1. 作业面清理 2. 混合料制备、运输、摊铺、碾压 3. 初期养护	m ²	772.00		
300-5	防裂贴						
Y301	沥青面层养护						
Y301-2-1	贴缝						
Y301-2-1-1	防裂贴	1. 材料品种:防裂贴	1. 作业面清理 2. 贴抗裂贴	m	45.00		
300-6	路面灌缝处理						
Y301-2	裂缝处治						
Y301-2-2	沥青灌缝						

编制:

复核:

工程量清单(项目特征及工作内容)

项目名称: 老朱枫公路预防养护工程

标段: _____

第 12 页 共 22 页

子目编码	子目名称	项目特征	工作内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)
Y301-2-2-2	沥青灌缝	1. 说明:缝宽综合考虑, 清除缝中杂物、灌填缝料	1. 切缝 2. 清除缝中杂物 3. 缝内干燥 4. 灌填缝料 5. 初期养护	m	540.00		
300-7	精铣刨						
Y301	沥青面层养护						
Y301-1	挖除与铣刨						
Y301-1-3	0.5cm沥青铣刨(含垃圾外运、处置)	1. 铣刨材质:沥青 2. 厚度:0.5cm 3. 运距:投标单位根据现场踏勘自行考虑垃圾外运及处置报价, 不因运距变化改变综合单价	1. 铣刨 2. 废料清理、装卸、运输1km以下, 定点堆放 3. 垃圾外运、弃置	m ²	5024.50		
300-8	路肩及边坡培土						
Y304-1	路肩修复						
Y304-1-1	培土路肩(含土源费)	1. 材料品种、规格:素土 2. 说明:综合单价包含挖运土、回填、培土、整形、土源费等完成此子项的全部费用	1. 作业面清理 2. 挖运土 3. 路基整修、培土、整形 4. 分层填筑、压实 5. 修整路肩横坡	m ³	10.00		
300-9	路缘石、路肩石						

编制:

复核:

工程量清单(项目特征及工作内容)

项目名称: 老朱枫公路预防养护工程

标段: _____

第 13 页 共 22 页

子目编码	子目名称	项目特征	工作内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)
Y304	路面附属工程养护						
Y304-2	路缘石、路肩石修复						
Y304-2-3	路缘石更换						
Y304-2-3-3	翻排C30混凝土路缘石(路缘石利旧)(含拆旧、垃圾外运)	1. 材质:C30混凝土路缘石 2. 规格:详见设计图纸 3. 说明:综合单价包含拆旧、垃圾外运、新砌路缘石、基础等完成此子项的全部费用	1. 拆除破损部位 2. 路基整修,基槽开挖、回填、夯实 3. 成品外购或石料选、修、洗 4. 砂浆配制、拌和、运输 5. 砌筑、勾缝、抹面、养生 6. 废料清理、装卸、运输、定点堆放	m	58.78		
Y304-2-3-3	翻排C30混凝土路缘石(含拆旧、垃圾外运)	1. 材质:C30混凝土路缘石 2. 规格:详见设计图纸 3. 说明:综合单价包含拆旧、垃圾外运、新砌路缘石、基础等完成此子项的全部费用	1. 拆除破损部位 2. 路基整修,基槽开挖、回填、夯实 3. 成品外购或石料选、修、洗 4. 砂浆配制、拌和、运输 5. 砌筑、勾缝、抹面、养生 6. 废料清理、装卸、运输、定点堆放	m	529.02		
Y304-2-3	侧石更换						

编制:

复核:

工程量清单(项目特征及工作内容)

项目名称: 老朱枫公路预防养护工程

标段: _____

第 14 页 共 22 页

子目编码	子目名称	项目特征	工作内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)
Y304-2-3-3	翻排C30混凝土侧石(含拆旧、垃圾外运)	1. 材质:C30混凝土侧石 2. 规格:具体详见设计图纸 3. 说明:综合单价包含拆旧、垃圾外运、新砌路缘石、基础等完成此子项的全部费用	1. 拆除破损部位 2. 路基整修,基槽开挖、回填、夯实 3. 成品外购或石料选、修、洗 4. 砂浆配制、拌和、运输 5. 砌筑、勾缝、抹面、养生 6. 废料清理、装卸、运输、定点堆放	m	10.00		
300-10	翻挖重建6cm同质砖+3cmM25水泥砂浆+10cmC20+10cm碎石						
Y303	其他路面结构层养护						
Y303-1	挖除与铣刨						
Y303-1-7	翻挖人行道板	1. 材质:人行道板 2. 厚度:根据现场综合考虑	1. 铣刨 2. 废料清理、装卸、运输1km以下,定点堆放	m ²	36.00		
Y303-1-3	翻挖15cm碎石	1. 翻挖材质:15cm碎石 2. 厚度:15cm	1. 挖除 2. 废料清理、装卸、运输1km以下,定点堆放	m ²	36.00		
Y201-3-4	建筑垃圾外运	1. 弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标单位根据现场踏勘自行考虑报价,不因运距变化改变综合单价	1. 超过1km运输	m ³	10.44		

编制:

复核:

工程量清单(项目特征及工作内容)

项目名称: 老朱枫公路预防养护工程

标段: _____

第 15 页 共 22 页

子目编码	子目名称	项目特征	工作内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)
Y305	人行道路面加铺						
Y303-6-1	10cm级配碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:10cm	1. 作业面清理, 洒水 2. 摊铺 3. 整平、整形 4. 洒水、碾压、整修	m ²	36.00		
Y303-4-1	10cmC20混凝土基础	1. 砼规格等级:C20砼 2. 厚度:10cm 3. 备注:综合单价包含模板安拆等完成次子项的全部费用	1. 作业面清理、洒水 2. 撒布水泥或洒铺水泥净浆 3. 混合料配制、拌和、运输 4. 摊铺、修整、压实 5. 养生	m ²	36.00		
-a	铺设6cm同质砖+3cmM25水泥砂浆	1. 材质:6cm厚同质砖 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:3cmM25水泥砂浆 3. 备注:综合单价包含盲道砖完成此子项的全部费用	1. 作业面清理 2. 混合料制备、运输、摊铺、碾压 3. 初期养护	m ²	36.00		
300-11	电力及燃气管线井座升高						
300-14-6	电力及燃气管线井座升高						
-a	井座抬升	1. 说明:井座抬升 2. 备注:综合单价包含完成此子项的全部费用	1. 井座抬升	座	27.00		
	清单 第300章合计 人民币(元)						

编制:

复核:

工程量清单(项目特征及工作内容)

项目名称: 老朱枫公路预防养护工程

标段: _____

第 16 页 共 22 页

清单 第400章 桥梁、涵洞养护工程							
子目编码	子目名称	项目特征	工作内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)
Y301	沥青面层养护						
Y301-1	挖除与铣刨						
Y301-1-3	0.7cm超薄沥青磨耗层(含垃圾外运)	1. 铣刨材质:超薄沥青磨耗层 2. 厚度:0.7cm 3. 运距:投标单位根据现场踏勘自行考虑垃圾外运及处置报价,不因运距变化改变综合单价	1. 铣刨 2. 废料清理、装卸、运输1km以下,定点堆放 3. 垃圾外运、弃置	m ²	322.17		
Y301-8	路面加铺						
Y301-8-2	4cm细粒式改性沥青混凝土面层AC-13C(玄武岩)	1. 厚度:4cm 2. 沥青品种:AC-13C细粒式沥青混凝土(SBS改性,玄武岩)	1. 作业面清理 2. 混合料制备、运输、摊铺、碾压 3. 初期养护	m ²	322.17		
Y408-2-1	0.2cm增强复核改性沥青防水层	1. 材料:增强纤维防水层 单层纤维	1. 作业面清理 2. 防水材料选备、涂敷	m ²	322.17		
Y407	支座及伸缩装置维修与更换						
Y407-2	伸缩装置						
Y407-2-1	伸缩装置维修						

编制:

复核:

工程量清单(项目特征及工作内容)

项目名称: 老朱枫公路预防养护工程

标段: _____

第 17 页 共 22 页

子目编码	子目名称	项目特征	工作内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)
-a	拆除混凝土结构	1. 说明: 拆除混凝土结构	1. 拆除	m3	1.56		
Y201-3-4	建筑垃圾外运	1. 弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 投标单位根据现场踏勘自行考虑报价, 不因运距变化改变综合单价	1. 超过1km运输	m3	1.56		
Y302-13-6	C50快硬混凝土(3h、快通 I 型)	1. 材料品种: C50快硬混凝土(3h、快通 I 型)	1. 作业面清理、洒水 2. 混凝土配制、拌和、运输 3. 浇筑、真空吸水、抹平、压(刻)纹 4. 切缝、灌缝 5. 养生	m3	1.56		
Y407-2-3	更换80型钢伸缩装置	1. 材料品种: 型钢 2. 类别、规格、型号: 80型钢伸缩缝	1. 切割、凿除、废料清理、装卸、运输、定点堆放 2. 伸缩装置定位、安装	m	21.60		
Y401-4	附属结构钢筋	1. 钢筋种类: 综合考虑 2. 钢筋规格: 14mm@200*200mm 3. 说明: 包括钢筋成型、各种规格种植钢筋、拉杆、传力杆、搭接接头及施工损耗和加工损耗及一切操作损耗等	1. 储存、保护及除锈 2. 整直、连接 3. 制作、防腐处理 4. 运输、安装	kg	548.64		

编制:

复核:

工程量清单(项目特征及工作内容)

项目名称: 老朱枫公路预防养护工程

标段: _____

第 18 页 共 22 页

子目编码	子目名称	项目特征	工作内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)
Y401-9	植筋 $\Phi \leq 12$	1. 材料种类:综合考虑 2. 材料规格: $\Phi \leq 12$ 3. 植入深度:满足相关规范要求 4. 植筋胶品种:满足相关规范要求	1. 钢筋制作 2. 定位、钻孔、清孔 3. 灌注结构胶 4. 钢筋植入、固化	根	605.00		
清单 第400章合计 人民币(元)							

编制: _____

复核: _____

工程量清单(项目特征及工作内容)

项目名称: 老朱枫公路预防养护工程

标段: _____

第 19 页 共 22 页

清单 第600章 交通安全设施养护工程							
子目编码	子目名称	项目特征	工作内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)
600-1	增设公交站厅						
1	增设公交站厅	1. 说明:成品公交站亭	1. 安装	项	1.00		
600-2	波形梁钢护栏升高						
Y603	护栏和栏杆维修与更换						
Y603-2	波形梁钢护栏						
Y603-2-3	波形梁钢护栏升高	1. 说明:波形梁钢护栏升高	1. 升高、调整、矫正	m	40.00		
Y603-6	人行道栏杆						
Y603-6-3	人行道栏杆增设	1. 基础:C35砼 2. 材料品种:钢管栏杆 3. 说明:综合单价把含开挖、回填、基础、栏杆等完成此子项的全部费用	1. 备料、加工 2. 安装	m	14.00		
600-3	新建挡墙						

编制:

复核:

工程量清单(项目特征及工作内容)

项目名称: 老朱枫公路预防养护工程

标段: _____

第 20 页 共 22 页

子目编码	子目名称	项目特征	工作内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)
-a	新建挡墙	1. 墙体材质: 砖砌墙 2. 压顶: C20 混凝土顶 3. 钢筋: 具体详见设计图纸, 包括钢筋成型、各种规格种植钢筋、拉杆、传力杆、搭接接头及施工损耗和加工损耗及一切操作损耗等 4. 备注: 综合单价包含碎石基础、砌砖、压顶、钢筋、模板安拆等完成此子项的全部费用	1. 砌砖 2. 混凝土运输、浇捣、养护 3. 钢筋 4. 模板制作、安装、拆除	m	10.00		
600-4	原有交通标志标线						
Y602	交通标线维修与更换						
Y602-2	标线清除						
Y602-1	标线清除	1. 说明: 高压水清除	1. 作业面清理 2. 原有标线清除	m ²	691.30		
-a	标志标线			项	1.00		
600-6	花板栏杆增设钢管扶手加高						
Y603	护栏和栏杆维修与更换						
Y603-2	花板栏杆增设钢管扶手加高						

编制:

复核:

工程量清单(项目特征及工作内容)

项目名称: 老朱枫公路预防养护工程

标段: _____

第 21 页 共 22 页

子目编码	子目名称	项目特征	工作内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)
Y603-2-3-8	花板栏杆增设钢管扶手加高	1. 说明:花板栏杆增设钢管扶手加高	1. 作业面清理 2. 安装	m	84.00		
清单 第600章合计 人民币(元)							

编制:

复核:

工程量清单(项目特征及工作内容)

项目名称: 老朱枫公路预防养护工程

标段: _____

第 22 页 共 22 页

清单 第700章 绿化及环境保护养护工程							
子目编码	子目名称	项目特征	工作内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)
Y702-1	移植乔木	1. 种类:法桐 2. 蓬径:320-380cm 3. 株高:6.8-7.5m 4. 备注:综合单价含树穴开挖、种植土及营养土、运输、栽植养护、树木支撑架等完成树木栽植的全部费用	1. 起挖 2. 假植、保护、装卸、运输 3. 种植穴开挖 4. 移植种植、支撑、培土 5. 植物养护和管理	棵	1.00		
清单 第700章合计 人民币(元)							

编制:

复核:

