

奉贤区庄行镇2025年农田基础设施管护

招标工程量清单

上海银鑫建设咨询有限公司

2026-01-06

奉贤区庄行镇2025年农田基础设施管护工程

工 程 量 清 单

招 标 人：上海市奉贤区庄行镇农业
农村服务中心
(单位盖章)

工程造价咨询人/
招标代理机构：上海银鑫建设咨询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：倪捷里
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：周毅
(签字或盖章)

编 制 人：徐伟明
(水利注册造价工程师签字盖专
用章)

审 核 人：毛绍驹
(水利一级注册造价工程师签字盖
专用章)

编 制 时 间：2026-01-06

审 核 时 间：2026-01-08

总 说 明

工程名称： 奉贤区庄行镇2025年农田基础设施管护

第 1 页 共 2 页

建设单位： 奉贤区庄行镇农业农村服务中心

建设工程名称： 2026年庄行镇农田基础设施管护项目

建设地址： 奉贤区奉城镇塘外村

工程概况： 本项目包含：工程位于奉贤区庄行镇汇安村、芦泾村、潘垫村、浦秀村、农业园区、张塘村、长堤村。主要建设内容包括新建明沟2130m，翻建明沟1600m，新建渠道420m，翻建渠道1200m，窰井41座，倒虹吸1座、泵房提标9座等

二、招标范围

招标文件及工程系统图纸所示施工范围，详见招标文件。

三、编制依据

(1)、本项目根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB—50854—2013）水利、市政、土建相关清单进行编制。

(2)、上海市建设工程有关文件规定、设计院设计的图纸及有关说明设计的图纸及有关说明。

四、编制说明

(1)、工程量清单内的数量为投标工程量。本工程清单在清单描述上是基于图纸描述，投标方应考虑其隐含的工作内容（按现有的施工规范及对应标准以及必要的基本施工工艺）进行综合清单报价。在结算时须按竣工图纸计量并按有关的合同单价（综合单价）计价。

(2)、本工程为施工图招标，请各投标人依据施工图对分部分项工程量清单中各分项项目特征所述未全或工作内容所述未尽的事宜，但为完成该项目所必需的投入，请投标人在综合单价内一并考虑。

五、中标人结算时编制分部分项的综合单价和合价时，应遵循以下规则：

(1)、投标报价中已有适用的分部分项工程量清单项目的，按已有项目的综合单价执行；

(2)、投标报价中有类似的分部分项工程量清单，可以参照类似的综合单价执行；

(3)、投标报价中无适用或类似的分部分项工程量清单，中标人按照《工程量清单计价规范》（GB50854—2013）的要求以及投标报价时的报价规则、费率标准、工、料、机取定单价，编制分部分项工程量清单综合单价，报招标人审核同意，按审定的综合单价执行。

总 说 明

工程名称： 奉贤区庄行镇2025年农田基础设施管护

第 2 页 共 2 页

六、投标人在投标时应按《建设工程工程量清单计价规范》规定的统一格式上报并提供电子光盘，根据招标人的要求提供分部分项工程量清单综合单价分析表。

七、报价依据及说明

1、按照《建设工程工程量清单计价规范》、上海市建设工程有关文件及本工程招标文件等规定。工程量清单应采用综合单价计价，综合单价是完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的全部费用，应包括直接费、间接费、管理费、利润等费用，并考虑招标文件中明示或暗示的所有责任、义务、风险因素涉及的费用。工程总价由分部分项工程费、施工措施费及其他项目费组成。

2、施工措施费是为完成本项目施工，在施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目。凡招标文件中未提示的，一个有经验的承包方应该考虑到的本工程将发生的各项技术措施等均应列入措施项目中报价（除施工合同和本招标文件约定外）。本工程措施项目费用应根据招标文件、工程量清单、招标人提供的现场资料及投标人编制的施工组织设计报价。

3、本施工招标文件（含实物工程量清单等）

4、招标文件答疑的补充文件

5、提供的全套招标图纸资料

6、国家和上海市有关主管部门颁发的有关文件

7、按上海市有关社保规定报价，竣工结算规费部分以实际为准。

安全文明施工措施项目清单与计价明细表

工程名称：奉贤区庄行镇2025年农田
基础设施管护

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	名称	工程内容
1	沪水措301000	安全防护	
1.1	沪水措301010	安全警示	
1.2	沪水措301020	基坑防护	
1.3	沪水措301030	临边洞口交叉高处作业防护	
1.4	沪水措301040	施工机械防护	
1.5	沪水措301050	临水作业	
1.6	沪水措301060	水上作业防护	
1.7	沪水措301070	塘堤围涂作业防护	
1.8	沪水措301080	汛期作业防护	
1.9	沪水措301090	作业人员配备安全防护用品	
2	沪水措302000	文明施工	
2.1	沪水措302010	出入口及现场围挡	
2.2	沪水措302020	各类图板	
2.3	沪水措302030	企业标志	
2.4	沪水措302040	场容场貌	
2.5	沪水措302050	材料堆放	
2.6	沪水措302060	现场防火	
3	沪水措303000	环境保护	
3.1	沪水措303010	粉尘、噪音控制	
3.2	沪水措303030	有毒有害气体控制	
3.3	沪水措303040	污染物控制	
3.4	沪水措303050	垃圾清运	
4	沪水措304000	临时设施	
4.1	沪水措304010	现场办公生活设施	
4.2	沪水措304020	现场临时用电	
4.3	沪水措304030	临时给排水	
4.4	沪水措304040	其他	

其他措施项目清单与计价表

工程名称：奉贤区庄行镇2025年农田基础设施管护

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

主要施工机械（船舶）台（艘）班单价分析表

工程名称：奉贤区庄行镇2025年农田基础设施管护

标段：C01

第 1 页 共 1 页

费用名称	机械名称				
	型号规格				
	项目	单位	单价	数量	合价
一类费用	折旧费				
	维修费				
	安拆费				
	小计				
二类费用	人工	工日			
	柴油	kg			
	电	kwh			
	小计				
合 计					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：奉贤区庄行镇2025年农田基础设施管护\2026年庄行镇农田基础设施管护项目\新建明沟

标段：C01

第 1 页 共 8 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
		潘垫村新建明沟600m									
1	500101002001	机械土方开挖	1.土类分级:综合考虑(包括但不限于淤泥、建筑及生活垃圾等) 2.疏浚方式:自行考虑 3.其他:综合单价包含整修边坡、土方场内运输	1.人工或机械挖土 2.整修边坡 3.堤顶挖土、河道挖土、施工范围内现有的塘、水沟等明暗浜内的淤泥、垃圾清除等 4.施工范围内的场地平整 5.土方场内运输	m3	192					
2	500103007001	碎石垫层	1.颗粒级配:5-40碎石 2.分层厚度、碾压方式及遍数:分层夯实,每层厚度不得大于30cm	1.拌和 2.摊铺夯实(或装袋、缝口并堆筑) 3.整平 4.养护	m3	12					
3	500103007002	黄砂垫层	1.颗粒级配:中粗砂 2.分层厚度、碾压方式及遍数:分层夯实,每层厚度不得大于30cm	1.拌和 2.摊铺夯实(或装袋、缝口并堆筑) 3.整平 4.养护	m3	12					
4	沪500109012001	C25混凝土基础	1.强度等级:C25泵送商品砼5-40石子	1.基层处理 2.搭拆脚手架,制模、立模、拆模 3.商品混凝土运输、浇捣、养护	m3	36					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：奉贤区庄行镇2025年农田基础设施管护\2026年庄行镇农田基础设施管护项目\新建明沟

标段：C01

第 2 页 共 8 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	沪500112008001	明沟预制混凝土板	1. 构件结构尺寸:1000*490*60 2. 强度等级:C25泵送商品砼5-40石子 3. 其他:综合单价包含安装费用, 预制板之间1: 2水泥砂浆勾缝, 砖砌泄水口等	1. 预制板预制或成品购置 2. 安装 3. 勾缝	m3	42					
6	沪500109022001	C25混凝土压顶	1. 强度等级:C25泵送商品砼5-40石子	1. 商品混凝土运输、浇捣、养护 2. 搭拆脚手架, 制模、立模、拆模	m3	18					
7	500111001001	压顶钢筋	1. 型号、规格:综合钢筋 2. 其他:钢筋制作、绑扎、搭接等损耗已包含在单价中。	1. 机械性能试验 2. 除锈、调直、加工 3. 绑扎、丝扣连接（焊接）、安装	t	1.44					
		分部小计									
		浦秀村新建明沟500m									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：奉贤区庄行镇2025年农田基础设施管护\2026年庄行镇农田基础设施管护项目\新建明沟

标段：C01

第 3 页 共 8 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	500101002002	机械土方开挖	1.土类分级:综合考虑（包括但不限于淤泥、建筑及生活垃圾等） 2.疏浚方式:自行考虑 3.其他:综合单价包含整修边坡、土方场内运输	1.人工或机械挖土 2.整修边坡 3.堤顶挖土、河道挖土、施工范围内现有的塘、水沟等明暗浜内的淤泥、垃圾清除等 4.施工范围内的场地平整 5.土方场内运输	m3	160					
9	500103007003	碎石垫层	1.颗粒级配:5-40碎石 2.分层厚度、碾压方式及遍数:分层夯实，每层厚度不得大于30cm	1.拌和 2.摊铺夯实（或装袋、缝口并堆筑） 3.整平 4.养护	m3	10					
10	500103007004	黄砂垫层	1.颗粒级配:中粗砂 2.分层厚度、碾压方式及遍数:分层夯实，每层厚度不得大于30cm	1.拌和 2.摊铺夯实（或装袋、缝口并堆筑） 3.整平 4.养护	m3	10					
11	沪500109012002	C25混凝土基础	1.强度等级:C25泵送商品砼5-40石子	1.基层处理 2.搭拆脚手架，制模、立模、拆模 3.商品混凝土运输、浇捣、养护	m3	30					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：奉贤区庄行镇2025年农田基础设施管护\2026年庄行镇农田基础设施管护项目\新建明沟

标段：C01

第 4 页 共 8 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	沪500112008002	明沟预制混凝土板	1. 构件结构尺寸:1000*490*60 2. 强度等级:C25泵送商品砼5-40石子 3. 其他:综合单价包含安装费用, 预制板之间1: 2水泥砂浆勾缝, 砖砌泄水口等	1. 预制板预制或成品购置 2. 安装 3. 勾缝	m3	35					
13	沪500109022002	C25混凝土压顶	1. 强度等级:C25泵送商品砼5-40石子	1. 商品混凝土运输、浇捣、养护 2. 搭拆脚手架, 制模、立模、拆模	m3	15					
14	500111001002	压顶钢筋	1. 型号、规格:综合钢筋 2. 其他:钢筋制作、绑扎、搭接等损耗已包含在单价中。	1. 机械性能试验 2. 除锈、调直、加工 3. 绑扎、丝扣连接（焊接）、安装	t	1.2					
		分部小计									
		农业园区村新建明沟530m									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：奉贤区庄行镇2025年农田基础设施管护\2026年庄行镇农田基础设施管护项目\新建明沟

标段：C01

第 5 页 共 8 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
15	500101002003	机械土方开挖	1.土类分级:综合考虑（包括但不限于淤泥、建筑及生活垃圾等） 2.疏浚方式:自行考虑 3.其他:综合单价包含整修边坡、土方场内运输	1.人工或机械挖土 2.整修边坡 3.堤顶挖土、河道挖土、施工范围内现有的塘、水沟等明暗浜内的淤泥、垃圾清除等 4.施工范围内的场地平整 5.土方场内运输	m3	169.6					
16	500103007005	碎石垫层	1.颗粒级配:5-40碎石 2.分层厚度、碾压方式及遍数:分层夯实，每层厚度不得大于30cm	1.拌和 2.摊铺夯实（或装袋、缝口并堆筑） 3.整平 4.养护	m3	10.6					
17	500103007006	黄砂垫层	1.颗粒级配:中粗砂 2.分层厚度、碾压方式及遍数:分层夯实，每层厚度不得大于30cm	1.拌和 2.摊铺夯实（或装袋、缝口并堆筑） 3.整平 4.养护	m3	10.6					
18	沪500109012003	C25混凝土基础	1.强度等级:C25泵送商品砼5-40石子	1.基层处理 2.搭拆脚手架，制模、立模、拆模 3.商品混凝土运输、浇捣、养护	m3	31.8					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：奉贤区庄行镇2025年农田基础设施管护\2026年庄行镇农田基础设施管护项目\新建明沟

标段：C01

第 6 页 共 8 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
19	沪500112008003	明沟预制混凝土板	1. 构件结构尺寸:1000*490*60 2. 强度等级:C25泵送商品砼5-40石子 3. 其他:综合单价包含安装费用, 预制板之间1: 2水泥砂浆勾缝, 砖砌泄水口等	1. 预制板预制或成品购置 2. 安装 3. 勾缝	m3	37.1					
20	沪500109022003	C25混凝土压顶	1. 强度等级:C25泵送商品砼5-40石子	1. 商品混凝土运输、浇捣、养护 2. 搭拆脚手架, 制模、立模、拆模	m3	15.9					
21	500111001003	压顶钢筋	1. 型号、规格:综合钢筋 2. 其他:钢筋制作、绑扎、搭接等损耗已包含在单价中。	1. 机械性能试验 2. 除锈、调直、加工 3. 绑扎、丝扣连接（焊接）、安装	t	1.272					
		分部小计									
		张塘村新建明沟500m									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：奉贤区庄行镇2025年农田基础设施管护\2026年庄行镇农田基础设施管护项目\新建明沟

标段：C01

第 7 页 共 8 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
22	500101002004	机械土方开挖	1.土类分级:综合考虑（包括但不限于淤泥、建筑及生活垃圾等） 2.疏浚方式:自行考虑 3.其他:综合单价包含整修边坡、土方场内运输	1.人工或机械挖土 2.整修边坡 3.堤顶挖土、河道挖土、施工范围内现有的塘、水沟等明暗浜内的淤泥、垃圾清除等 4.施工范围内的场地平整 5.土方场内运输	m3	160					
23	500103007007	碎石垫层	1.颗粒级配:5-40碎石 2.分层厚度、碾压方式及遍数:分层夯实，每层厚度不得大于30cm	1.拌和 2.摊铺夯实（或装袋、缝口并堆筑） 3.整平 4.养护	m3	10					
24	500103007008	黄砂垫层	1.颗粒级配:中粗砂 2.分层厚度、碾压方式及遍数:分层夯实，每层厚度不得大于30cm	1.拌和 2.摊铺夯实（或装袋、缝口并堆筑） 3.整平 4.养护	m3	10					
25	沪500109012004	C25混凝土基础	1.强度等级:C25泵送商品砼5-40石子	1.基层处理 2.搭拆脚手架，制模、立模、拆模 3.商品混凝土运输、浇捣、养护	m3	30					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：奉贤区庄行镇2025年农田基础设施管护\2026年庄行镇农田基础设施管护项目\新建明沟

标段：C01

第 8 页 共 8 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
26	沪500112008004	明沟预制混凝土板	1. 构件结构尺寸:1000*490*60 2. 强度等级:C25泵送商品砼5-40石子 3. 其他:综合单价包含安装费用, 预制板之间1: 2水泥砂浆勾缝, 砖砌泄水口等	1. 预制板预制或成品购置 2. 安装 3. 勾缝	m3	35					
27	沪500109022004	C25混凝土压顶	1. 强度等级:C25泵送商品砼5-40石子	1. 商品混凝土运输、浇捣、养护 2. 搭拆脚手架, 制模、立模、拆模	m3	15					
28	500111001004	压顶钢筋	1. 型号、规格:综合钢筋 2. 其他:钢筋制作、绑扎、搭接等损耗已包含在单价中。	1. 机械性能试验 2. 除锈、调直、加工 3. 绑扎、丝扣连接（焊接）、安装	t	1.2					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

增值税项目清单计价表

工程名称：奉贤区庄行镇2025年农田基础设施管护\2026年庄行镇农田基础设施管护项目\新建明沟

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：奉贤区庄行镇2025年农田基础设施管护\2026年庄行镇农田基础设施管护项目\翻建明沟

标段：C01

第 1 页 共 4 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		浦秀村翻建明沟300m									
1	沪500112008005	明沟预制混凝土板	1. 构件结构尺寸:1000*490*60 2. 强度等级:C25泵送商品砼5-40石子 3. 其他:综合单价包含安装费用, 预制板之间1: 2水泥砂浆勾缝, 砖砌泄水口等	1. 预制板预制或成品购置 2. 安装 3. 勾缝	m3	21					
2	沪500109022005	C25混凝土压顶	1. 强度等级:C25泵送商品砼5-40石子	1. 商品混凝土运输、浇捣、养护 2. 搭拆脚手架, 制模、立模、拆模	m3	9					
3	500111001005	压顶钢筋	1. 型号、规格:综合钢筋 2. 其他:钢筋制作、绑扎、搭接等损耗已包含在单价中。	1. 机械性能试验 2. 除锈、调直、加工 3. 绑扎、丝扣连接（焊接）、安装	t	0.72					
		分部小计									
		农业园区翻建明沟500m									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：奉贤区庄行镇2025年农田基础设施管护\2026年庄行镇农田基础设施管护项目\翻建明沟

标段：C01

第 2 页 共 4 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	沪500112008006	明沟预制混凝土板	1. 构件结构尺寸:1000*490*60 2. 强度等级:C25泵送商品砼5-40石子 3. 其他:综合单价包含安装费用, 预制板之间1: 2水泥砂浆勾缝, 砖砌泄水口等	1. 预制板预制或成品购置 2. 安装 3. 勾缝	m3	35					
5	沪500109022006	C25混凝土压顶	1. 强度等级:C25泵送商品砼5-40石子	1. 商品混凝土运输、浇捣、养护 2. 搭拆脚手架, 制模、立模、拆模	m3	15					
6	500111001006	压顶钢筋	1. 型号、规格:综合钢筋 2. 其他:钢筋制作、绑扎、搭接等损耗已包含在单价中。	1. 机械性能试验 2. 除锈、调直、加工 3. 绑扎、丝扣连接（焊接）、安装	t	1.2					
		分部小计									
		张塘村翻建明沟500m									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：奉贤区庄行镇2025年农田基础设施管护\2026年庄行镇农田基础设施管护项目\翻建明沟

标段：C01

第 3 页 共 4 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	沪500112008007	明沟预制混凝土板	1. 构件结构尺寸:1000*490*60 2. 强度等级:C25泵送商品砼5-40石子 3. 其他:综合单价包含安装费用, 预制板之间1: 2水泥砂浆勾缝, 砖砌泄水口等	1. 预制板预制或成品购置 2. 安装 3. 勾缝	m3	35					
8	沪500109022007	C25混凝土压顶	1. 强度等级:C25泵送商品砼5-40石子	1. 商品混凝土运输、浇捣、养护 2. 搭拆脚手架, 制模、立模、拆模	m3	15					
9	500111001007	压顶钢筋	1. 型号、规格:综合钢筋 2. 其他:钢筋制作、绑扎、搭接等损耗已包含在单价中。	1. 机械性能试验 2. 除锈、调直、加工 3. 绑扎、丝扣连接（焊接）、安装	t	1.2					
		分部小计									
		长堤村翻建明沟300m									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：奉贤区庄行镇2025年农田基础设施管护\2026年庄行镇农田基础设施管护项目\翻建明沟

标段：C01

第 4 页 共 4 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	沪500112008008	明沟预制混凝土板	1. 构件结构尺寸:1000*490*60 2. 强度等级:C25泵送商品砼5-40石子 3. 其他:综合单价包含安装费用, 预制板之间1: 2水泥砂浆勾缝, 砖砌泄水口等	1. 预制板预制或成品购置 2. 安装 3. 勾缝	m3	21					
11	沪500109022008	C25混凝土压顶	1. 强度等级:C25泵送商品砼5-40石子	1. 商品混凝土运输、浇捣、养护 2. 搭拆脚手架, 制模、立模、拆模	m3	9					
12	500111001008	压顶钢筋	1. 型号、规格:综合钢筋 2. 其他:钢筋制作、绑扎、搭接等损耗已包含在单价中。	1. 机械性能试验 2. 除锈、调直、加工 3. 绑扎、丝扣连接（焊接）、安装	t	0.72					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：奉贤区庄行镇2025年农田基础设施管护\2026年庄行镇农田基础设施管护项目\新建渠道

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		潘垫村新建DBN600渠道400m									
1	沪500117002001	DN600PVC-U加筋管	1.管道材料名称:UPVC加筋管 2.管材规格:DN600 3.埋设深度:按设计要求 4.接口形式:橡胶圈 5.垫层厚度、材料品种、强度:按设计要求 6.基础断面形式、混凝土强度等级:按设计要求 7.其他:包括与管径匹配的注塑弯头连接,如密封圈、二通、弯头、三通等	1.沟槽开挖、回填 2.沟槽排水及支撑 3.垫层 4.管道铺设、接口 5.闭水试验 6.余土外运处置	m	400					
		分部小计									
		浦秀村新建DN600渠道20m									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：奉贤区庄行镇2025年农田基础设施管护\2026年庄行镇农田基础设施管护项目\新建渠道

标段：C01

第 2 页 共 2 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
2	沪500117002002	DN600PVC-U加筋管	1. 管道材料名称: UPVC加筋管 2. 管材规格:DN600 3. 埋设深度:按设计 要求 4. 接口形式:橡胶圈 5. 垫层厚度、材料 品种、强度:按设计 要求 6. 基础断面形式、 混凝土强度等级:按 设计要求 7. 其他:包括与管径 匹配的注塑弯头连 接,如密封圈、二通 、弯头、三通等	1. 沟槽开挖、回填 2. 沟槽排水及支撑 3. 垫层 4. 管道铺设、接口 5. 闭水试验 6. 余土外运处置	m	20					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

增值税项目清单计价表

工程名称：奉贤区庄行镇2025年农田基础设施管护\2026年庄行镇农田基础设施管护项目\新建渠道

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：奉贤区庄行镇2025年农田基础设施管护\2026年庄行镇农田基础设施管护项目\翻建渠道

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		浦秀村翻建DN600渠道500m									
1	沪500117002003	DN600PVC-U加筋管	1.管道材料名称:UPVC加筋管 2.管材规格:DN500 3.埋设深度:按设计要求 4.接口形式:橡胶圈 5.垫层厚度、材料品种、强度:按设计要求 6.基础断面形式、混凝土强度等级:按设计要求 7.其他:包括与管径匹配的注塑弯头连接,如密封圈、二通、弯头、三通等	1.沟槽开挖、回填 2.沟槽排水及支撑 3.垫层 4.管道铺设、接口 5.闭水试验 6.余土外运处置	m	500					
		分部小计									
		张塘村翻建DN600渠道400m									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：奉贤区庄行镇2025年农田基础设施管护\2026年庄行镇农田基础设施管护项目\翻建渠道

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
2	沪500117002004	DN600PVC-U加筋管	1.管道材料名称:UPVC加筋管 2.管材规格:DN500 3.埋设深度:按设计要求 4.接口形式:橡胶圈 5.垫层厚度、材料品种、强度:按设计要求 6.基础断面形式、混凝土强度等级:按设计要求 7.其他:包括与管径匹配的注塑弯头连接,如密封圈、二通、弯头、三通等	1.沟槽开挖、回填 2.沟槽排水及支撑 3.垫层 4.管道铺设、接口 5.闭水试验 6.余土外运处置	m	400					
		分部小计									
		长堤村翻建DN600渠道300m									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：奉贤区庄行镇2025年农田基础设施管护\2026年庄行镇农田基础设施管护项目\翻建渠道

标段：C01

第 3 页 共 3 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	沪500117002005	DN600PVC-U加筋管	1.管道材料名称:UPVC加筋管 2.管材规格:DN500 3.埋设深度:按设计要求 4.接口形式:橡胶圈 5.垫层厚度、材料品种、强度:按设计要求 6.基础断面形式、混凝土强度等级:按设计要求 7.其他:包括与管径匹配的注塑弯头连接,如密封圈、二通、弯头、三通等	1.沟槽开挖、回填 2.沟槽排水及支撑 3.垫层 4.管道铺设、接口 5.闭水试验 6.余土外运处置	m	300					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：奉贤区庄行镇2025年农田基础设施管护\2026年庄行镇农田基础设施管护项目\窨井

标段：C01

第 1 页 共 4 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
		新建窨井										
1	040504001001	500*500砖砌井	1. 尺寸:500*500 2. 井深:按现场实际 3. 垫层、基础材质及厚度:按设计要求 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级:按设计要求 5. 勾缝、抹面要求:按设计要求 6. 混凝土强度等级:按设计要求 7. 盖板材质、规格:按设计要求 8. 井盖、井圈材质及规格:按设计要求 9. 防渗、防水要求:按设计要求 10. 其他:综合单价包含完成检查井的全部工作内容	1. 土方开挖、回填、余土处置 2. 垫层铺筑 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 挡水隔板 8. 防水、止水	座	18						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：奉贤区庄行镇2025年农田基础设施管护\2026年庄行镇农田基础设施管护项目\窖井

标段：C01

第 2 页 共 4 页

序号	编 码	项目 名称	项目特征描述	工程 内容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程 设备暂估价		
2	040504001002	800*800砖砌井	1. 尺寸:800*800 2. 井深:按现场实际 3. 垫层、基础材质 及厚度:按设计要求 4. 砌筑材料品种、 规格、强度等级:按 设计要求 5. 勾缝、抹面要求: 按设计要求 6. 混凝土强度等级: 按设计要求 7. 盖板材质、规格: 按设计要求 8. 井盖、井圈材质 及规格:按设计要求 9. 防渗、防水要求: 按设计要求 10. 其他:综合单价 包含完成检查井的 全部工作内容	1. 土方开挖、回填、余土 处置 2. 垫层铺筑 3. 混凝土拌和、运输、浇 筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 挡水隔板 8. 防水、止水	座	3						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：奉贤区庄行镇2025年农田基础设施管护\2026年庄行镇农田基础设施管护项目\窖井

标段：C01

第 3 页 共 4 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程 设备暂估价		
3	040504001003	1000*1000砖砌井 【1000*1000】	1. 尺寸:1000*1000 2. 井深:按现场实际 3. 垫层、基础材质及厚度:按设计要求 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级:按设计要求 5. 勾缝、抹面要求:按设计要求 6. 混凝土强度等级:按设计要求 7. 盖板材质、规格:按设计要求 8. 井盖、井圈材质及规格:按设计要求 9. 防渗、防水要求:按设计要求 10. 其他:综合单价包含完成检查井的全部工作内容	1. 土方开挖、回填、余土处置 2. 垫层铺筑 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 挡水隔板 8. 防水、止水	座	2						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：奉贤区庄行镇2025年农田基础设施管护\2026年庄行镇农田基础设施管护项目\窖井

标段：C01

第 4 页 共 4 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计 量 单 位	工 程 量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程 设备暂估价		
4	040504001004	1200*1200砖砌井	1. 尺寸:800*800 2. 井深:按现场实际 3. 垫层、基础材质 及厚度:按设计要求 4. 砌筑材料品种、 规格、强度等级:按 设计要求 5. 勾缝、抹面要求: 按设计要求 6. 混凝土强度等级: 按设计要求 7. 盖板材质、规格: 按设计要求 8. 井盖、井圈材质 及规格:按设计要求 9. 防渗、防水要求: 按设计要求 10. 其他:综合单价 包含完成检查井的 全部工作内容	1. 土方开挖、回填、余土 处置 2. 垫层铺筑 3. 混凝土拌和、运输、浇 筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 挡水隔板 8. 防水、止水	座	18						
		分部小计										
本页小计												
合 计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：奉贤区庄行镇2025年农田基础设施管护\2026年庄行镇农田基础设施管护项目\倒虹吸

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	编 码	项目 名称	项目特征描述	工程 内容	计 量 单 位	工程 量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
		倒虹吸									
1	040501008001	DN400PE拖拉管	1. 土壤类别:综合考虑 2. 材质及规格:DN400, 环刚度8KN/m 3. 一次成孔长度:按设计长度 4. 接口方式:热熔 5. 泥浆要求:按设计要求 6. 管道检验及试验要求:按设计要求 7. 集中防腐运距:按设计要求	1. 设备安装、拆除 2. 定位、成孔 3. 管道接口 4. 拉管 5. 纠偏、监测 6. 泥浆制作、注浆 7. 管道检测及试验 8. 集中防腐运输	m	15					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

增值税项目清单计价表

工程名称：奉贤区庄行镇2025年农田基础设施管护\2026年庄行镇农田基础设施管护项目\倒虹吸

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：奉贤区庄行镇2025年农田基础设施管护\2026年庄行镇农田基础设施管护项目\泵房提标

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	编 码	项目 名称	项目特征描述	工程 内容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
		泵房提标									
1	SLA000001	泵房提标改造	1. 名称:泵房提标改造 2. 其他:按现场实际需要修复和改造完成的工程量	1. 按现场实际	座	9					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称：奉贤区庄行镇2025年农田基础设施管护\2026年庄行镇农田基础设施管护项目\泵房提标

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税