

编制说明

工程名称：头桥街道幸福村农村公益事业
建设一事一议项目

标段：C01

第1页 共2页

一、工程名称：头桥街道幸福村农村公益事业建设一事一议项目

二、工程概况：本工程共涉及 4条道路维修新建，分别奥伟路、幸福 2 组路、幸福 10 组路、幸福 3 组路。太阳能路灯维修共涉及 7 条道路，总计 114 个。

新建管线路灯设计一条道路为幸福南路，总计41个；新建太阳能路灯位于幸福村 1 组、幸福村 11 组、幸福村 12 组，总计 13个。

三、编制依据及编制说明

1、根据《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）、上海市建设工程有关文件规定、设计院设计的图纸及有关说明设计的图纸及有关说明。

2、工料机单价参考《上海市建设市场信息服务平台》造价信息(2026年04月)。

3、所有在工程量清单内由投标人所填上的项目综合单价及价款被视作已包括 一切有关机械、人工、材料、辅材、亦包括材料损耗、包装、卸货、场内仓储、场内驳运、保管、损耗、检验检测、运输、移动、提升、放置、制作安 装、就位等费用及管理费、利润、风险及其他一切事项以达致如期地和满意 地去完成在根据招标文件（包括合同条款、投标须知、招标图纸、设计说明、各类规范、工程量计算规则等）和招标文件补充所说明的工程并按照合同执行的费用，不论是否在图纸、工程量清单等内具体说明。

4、措施项目清单中的项目内容，投标人应根据招标文件、设计图纸、招标人提供的有关资料、本工程现场情况、投标人编制的施工组织设计及质量、工期等实际要求进行报价，本措施项目清单中未列入的内容或项目，投标人可在“其他”项中补充并列明；

四、计价方式

1、本次工程量清单的计价采用《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）。

2、本项目工程量清单计价从招标控制价的编制、投标报价、合同价款约定、工程计量与价款支付、索赔与现场签证、工程价款调整到工程竣工结算办理及工程造价计价争议处理等的全部内容。

3、工程量清单计价，建设工程造价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和税金组成。

4、招标文件中的工程量清单标明的工程量是投标人投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。

五、投标报价要求

1、投标价由投标人自主确定，但不得低于成本。

2、投标价应由投标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制。

3、投标人应按招标人提供的工程量清单填报价格。填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标人提供的一致。否则，后果自行承担。

4、清单所述未全或工作内容所述未尽、但为完成该清单所必需的费用请投标人在综合单价内考虑。清单描述未尽，详见图纸。

六、投标报价应根据下列依据编制：

1、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）；

2、国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；

3、企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；

4、本招标文件、工程量清单及其补充通知、答疑纪要；

5、建设工程设计文件及相关资料；

6、施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；

7、与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

8、市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

9、其他的相关资料。

编制说明

工程名称：头桥街道幸福村农村公益事业
建设一事一议项目

标段：C01

第2页 共2页

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：头桥街道幸福村农村公益事业建设一事一议项目

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
1.1	041201016001	临时设施	项	办公区设置			
1.2	041201016002			宿舍设施			
1.3	041201016003			食堂生活设施			
1.4	041201016004			现场厕所设施			
1.5	041201016005			施工现场临时用电			
1.6	041201016006			临时通讯设施			
2.1	041201017001	文明施工		边界设置			
2.2	041201017002			出入口及两侧设置			
2.3	041201017003			管线保护			
2.4	041201017004			施工区域设置			
2.5	041201017005			工程内临时通风、排烟			
2.6	041201017006			现场消防设置			
2.7	041201017007			智能化设置			
3.1	041201018001	环境保护	垃圾处理				
3.2	041201018002		噪声控制				

注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容和包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编制。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：头桥街道幸福村农村公益事业建设一事一议项目

标段：C01

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
3.3	041201018003	安全施工		扬尘控制			
3.4	041201018004			光污染控制			
4.1	041201019001			临边洞口交叉高处作业防护			
4.2	041201019002			桥面人行便道			
4.3	041201019003			作业人员必要的安全防护			
合 计							

- 注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。
2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。
3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。
4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编制。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：奥伟路
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
		翻挖新建水泥路面									
1	041001001001	拆除原破损道路	1. 材质:混凝土道路及基层 2. 厚度:砼约20cm, 基层综合考虑 3. 说明:原破损道路; 含外运、建筑垃圾处置	1. 拆除、清理 2. 场内外运输	m2	988					
2	041001001003	拆除原水泥路口	1. 材质:混凝土道路及基层 2. 厚度:砼约20cm, 基层综合考虑 3. 说明:原破损道路; 含外运、建筑垃圾处置	1. 拆除、清理 2. 场内外运输	m2	108					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：奥伟路
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
3	041001004001	铣刨路面沥青路面	1. 材质: 沥青混凝土路面 2. 厚度: 约4cm, 结合标高, 综合考虑铣刨厚度 3. 说明: 含外运	1. 拆除、清理 2. 场内外运输	m ²	23					
4	040203007007	水泥路口接顺	1. 混凝土强度等级: C30商品混凝土 2. 厚度: 碎石基层+20cm砣 3. 说明: 包含模板	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m ²	108					
5	040202010011	碎石-道路	1. 石料规格: 级配碎石 2. 厚度: 15cm	1. 基底清理、整形 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m ²	988					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：奥伟路
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
6	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 厚度:20cm 3. 说明:包含模板	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m ²	988					
7	040203006002	加罩沥青混凝土 AC-13(SBS)	1. 厚度:4cm 2. 沥青混凝土种类:AC-13 SBS (PC-3乳化沥青粘层油, 0.5L/m ²) 3. 石料种类、规格:SBS改性沥青	1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压	m ²	23					
		标线及警示柱									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：奥伟路
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
8	040205007002	标线	1. 材料品种:双组份涂料	1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m ²	45					
9	040205017001	警示柱	1. 类型:红白杆 2. 规格、型号:D80*1200*3钢管 3. 基础:280*280*450C30砼 4. 位置:设置于无障碍坡道、沿街出入口等处。	1. 安装	根	6					
本页小计											
合 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幸福2组路
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
		翻挖新建水泥路面									
1	041001001004	拆除原破损道路	1. 材质:混凝土道路及基层 2. 厚度:砼约20cm, 基层综合考虑 3. 说明:原破损道路; 含外运、建筑垃圾处置	1. 拆除、清理 2. 场内外运输	m2	490					
2	041001001005	拆除原水泥路口	1. 材质:混凝土道路及基层 2. 厚度:砼约20cm, 基层综合考虑 3. 说明:原破损道路; 含外运、建筑垃圾处置	1. 拆除、清理 2. 场内外运输	m2	80					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幸福2组路
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
3	041001004002	铣刨路面沥青路面	1. 材质: 沥青混凝土路面 2. 厚度: 约4cm, 结合标高, 综合考虑铣刨厚度 3. 说明: 含外运	1. 拆除、清理 2. 场内外运输	m ²	29					
4	040203007008	水泥路口接顺	1. 混凝土强度等级: C30商品混凝土 2. 厚度: 碎石基层+20cm砣 3. 说明: 包含模板	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m ²	80					
5	040202010003	碎石-道路	1. 石料规格: 级配碎石 2. 厚度: 15cm	1. 基底清理、整形 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m ²	490					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幸福2组路
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
6	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 厚度:20cm 3. 说明:包含模板	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	490					
7	040203006005	加罩沥青混凝土 AC-13(SBS)	1. 厚度:4cm 2. 沥青混凝土种类:AC-13 SBS (PC-3乳化沥青粘层油, 0.5L/m2) 3. 石料种类、规格:SBS改性沥青	1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压	m2	29					
		标线及警示柱									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幸福2组路
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
8	040205007005	标线	1. 材料品种:双组份涂料	1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m2	75					
9	040205017006	警示柱	1. 类型:红白杆 2. 规格、型号:D80*1200*3钢管 3. 基础:280*280*450C30砼 4. 位置:设置于无障碍坡道、沿街出入口等处。	1. 安装	根	6					
10	060104013001	培路肩	1. 土壤类别:土路肩 2. 断面尺寸:宽度500宽	1. 运土 2. 平整 3. 碾压	m2	62					
本页小计											
合 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幸福10组路（南）
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
		翻挖新建水泥路面									
1	041001001006	拆除原破损道路	1. 材质:混凝土道路及基层 2. 厚度:砼约20cm, 基层综合考虑 3. 说明:原破损道路; 含外运、建筑垃圾处置	1. 拆除、清理 2. 场内外运输	m2	211					
2	041001001007	拆除原水泥路口	1. 材质:混凝土道路及基层 2. 厚度:砼约20cm, 基层综合考虑 3. 说明:原破损道路; 含外运、建筑垃圾处置	1. 拆除、清理 2. 场内外运输	m2	9					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幸福10组路（南）
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
3	041001004003	铣刨路面沥青路面	1. 材质: 沥青混凝土路面 2. 厚度: 约4cm, 结合标高, 综合考虑铣刨厚度 3. 说明: 含外运	1. 拆除、清理 2. 场内外运输	m ²	12					
4	040203007009	水泥路口接顺	1. 混凝土强度等级: C30商品混凝土 2. 厚度: 碎石基层+20cm砼 3. 说明: 包含模板	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m ²	9					
5	040202010005	碎石-道路	1. 石料规格: 级配碎石 2. 厚度: 15cm	1. 基底清理、整形 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m ²	211					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幸福10组路（南）
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
6	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 厚度:20cm 3. 说明:包含模板	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	211					
7	040203006006	加罩沥青混凝土 AC-13(SBS)	1. 厚度:4cm 2. 沥青混凝土种类:AC-13 SBS (PC-3乳化沥青粘层油, 0.5L/m2) 3. 石料种类、规格:SBS改性沥青	1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压	m2	12					
		标线及警示柱									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幸福10组路（南）
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注			
							综合单价	合价	其中				
									人工费		材料暂估价单价		
8	040205007006	标线	1. 材料品种: 双组份涂料	1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m ²	19.8							
9	040205017007	警示柱	1. 类型: 红白杆 2. 规格、型号: D80*1200*3钢管 3. 基础: 280*280*450C30砼 4. 位置: 设置于无障碍坡道、沿街出入口等处。	1. 安装	根	4							
10	060104013002	培路肩	1. 土壤类别: 土路肩 2. 断面尺寸: 宽度500宽	1. 运土 2. 平整 3. 碾压	m ²	34							
本页小计													
合 计													

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幸福10组路（北）
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
		翻挖新建水泥路面									
1	041001001008	拆除原破损道路	1. 材质:混凝土道路及基层 2. 厚度:砼约20cm, 基层综合考虑 3. 说明:原破损道路; 含外运、建筑垃圾处置	1. 拆除、清理 2. 场内外运输	m2	202					
2	041001004004	铣刨路面沥青路面	1. 材质:沥青混凝土路面 2. 厚度:约4cm, 结合标高, 综合考虑铣刨厚度 3. 说明: 含外运、建筑垃圾处置	1. 拆除、清理 2. 场内外运输	m2	18					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幸福10组路（北）
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
3	040202010007	碎石-道路	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:15cm	1. 基底清理、整形 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m2	202					
4	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 厚度:20cm 3. 说明:包含模板	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	202					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幸福10组路（北）
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
5	040203006007	加罩沥青混凝土 AC-13(SBS)	1. 厚度:4cm 2. 沥青混凝土种类:AC-13 SBS (PC-3乳化沥青粘层油, 0.5L/m ²) 3. 石料种类、规格:SBS改性沥青	1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压	m ²	18					
		标线及警示柱									
6	040205007007	标线	1. 材料品种:双组份涂料	1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m ²	18.3					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幸福10组路（北）
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
7	040205017008	警示柱	1. 类型:红白杆 2. 规格、型号:D80*1200*3钢管 3. 基础:280*280*450C30砼 4. 位置:设置于无障碍坡道、沿街出入口等处。	1. 安装	根	2					
8	060104013003	培路肩	1. 土壤类别:土路肩 2. 断面尺寸:宽度500宽	1. 运土 2. 平整 3. 碾压	m ²	35					
本页小计											
合 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幸福3组路
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
		翻挖新建水泥路面									
1	041001001010	拆除原破损道路	1. 材质:混凝土道路及基层 2. 厚度:砼约20cm, 基层综合考虑 3. 说明:原破损道路; 含外运、建筑垃圾处置	1. 拆除、清理 2. 场内外运输	m2	398					
2	041001001011	拆除原水泥路口	1. 材质:混凝土道路及基层 2. 厚度:砼约20cm, 基层综合考虑 3. 说明:原破损道路; 含外运、建筑垃圾处置	1. 拆除、清理 2. 场内外运输	m2	32					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幸福3组路
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
3	040203007010	水泥路口接顺	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 厚度:碎石基层+20cm砣 3. 说明:包含模板	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	32					
4	040202010009	碎石-道路	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:15cm	1. 基底清理、整形 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m2	398					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幸福3组路
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价单价	
5	040203007005	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 厚度:20cm 3. 说明:包含模板	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m ²	398						
		警示柱										
6	040205017009	警示柱	1. 类型:红白杆 2. 规格、型号:D80*1200*3钢管 3. 基础:280*280*450C30砼 4. 位置:设置于无障碍坡道、沿街出入口等处。	1. 安装	根	10						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幸福3组路
 单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注		
							综合单价	合价	其 中			
									人工费		材料暂估价 单价	
7	060104013004	培路肩	1. 土壤类别:土路肩 2. 断面尺寸:宽度500宽	1. 运土 2. 平整 3. 碾压	m2	130						
本页小计												
合 计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：路灯工程
 单体工程名称：单项工程

标段：头桥街道幸福村农村公益事业建设一事一议项目

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
		路灯工程									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：路灯工程
 单体工程名称：单项工程

标段：头桥街道幸福村农村公益事业建设一事一议项目

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
1	040801010001	落地式配电箱	1. 型号:900*450*1200; 箱体采用304不锈钢, 厚度≥1.5mm; 1进4出100A(含区域控制器ACU); 含照明控制箱管理码 2. 接地:接地线, 接地管 3. 附件:预留钢管1*SC150*4.5; 4*SC68*4 4. 基础形式、材质、规格:C25素砼垫层; 基础尺寸450x1050x150 0+预埋件400*100*10 C30钢筋砼基础(M20)管内穿12#铁丝预留	1. 基础浇筑 2. 基础型钢制作、安装 3. 本体安装、调试 4. 焊、压接线端子 5. 端子接线 6. 补刷(喷)油漆 7. 接地	台	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：路灯工程
 单体工程名称：单项工程

标段：头桥街道幸福村农村公益事业建设一事一议项目

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
2	040803001001	电缆	1. 型号:YJV-0.6 /1KW 4*25+25 (PE) 2. 材质:铜芯 3. 敷设方式:穿管敷设(含电缆头制作安装)	1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 揭(盖)盖板	m	1700					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：路灯工程
 单体工程名称：单项工程

标段：头桥街道幸福村农村公益事业建设一事一议项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
3	040805001001	8米单叉路灯	1. 灯杆材质、高度:8米单叉路灯钢杆 2. 灯架形式及臂长:灯高8m,挑臂1.5m,壁厚4mm 3. 光源数量、技术要求:含路灯灯具;70wLED灯x1 4. 附件配置要求:路灯铭牌;终端控制器;带防坠功能 5. 垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、尺寸:基础400*400*200+300 340*340*10(4*M24),路灯预埋件C30砼),详见设计图	1. 基坑开挖、回填 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基础浇捣、养护 4. 灯杆、灯架安装 5. 灯具及附件安装 6. 焊、压接线端子 7. 接线 8. 补刷(喷)油漆 9. 灯杆编号 10. 接地 11. 试灯 12. 余方外运及弃置	套	41					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：路灯工程
 单体工程名称：单项工程

标段：头桥街道幸福村农村公益事业建设一事一议项目

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
			纸路灯预埋件 6. 接线端子材质、规格:电线: BV VB-0.75-3*2.5; 调光线: BVVB-0.5-2*1.5 7. 接地要求:铜包钢接地棒(L=2000, 020)								
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：路灯工程
 单体工程名称：单项工程

标段：头桥街道幸福村农村公益事业建设一事一议项目

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
4	040804001001	路灯预埋管 SC94*4	1. 材质:路灯预埋管热镀锌钢管 2. 规格:SC94*4 3. 配置形式:埋地(埋深见图纸要求) 4. 钢支架、钢索材质、规格:预留14#镀锌铁丝 5. 其他:含挖沟槽土方、回填、余方外运及处置	1. 预留沟槽 2. 挖沟槽土方、回填、余方外运及处置 3. 钢支架安装、钢索架设(拉紧装置安装) 4. 电线管路敷设 5. 穿引线 6. 接地	m	3200					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：路灯工程
 单体工程名称：单项工程

标段：头桥街道幸福村农村公益事业建设一事一议项目

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
5	040804001002	路灯预埋管 SC106*4	1. 材质:路灯预埋管热镀锌钢管 2. 规格:SC106*4 3. 配置形式:埋地(埋深见图纸要求) 4. 钢支架、钢索材质、规格:预留14#镀锌铁丝 5. 说明:含挖沟槽土方、回填、余方外运及处置	1. 预留沟槽 2. 挖沟槽土方、回填、余方外运及处置 3. 钢支架安装、钢索架设(拉紧装置安装) 4. 电线管路敷设 5. 穿引线 6. 接地	m	200					
6	040804004001	接线盒	1. 规格:多功能路灯接线盒(防雷) 2. 材质:详见图纸要求 3. 安装形式:杆内安装	1. 本体安装	个	41					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：路灯工程
 单体工程名称：单项工程

标段：头桥街道幸福村农村公益事业建设一事一议项目

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
7	040503004001	电缆防盗夹具	1. 种类:电缆防盗夹具	1. 支、吊架制作、安装 2. 除锈、防腐	副	180						
8	040504001001	手孔井400x400 (含井盖)	1. 种类、规格:400*400 2. 垫层、基础材质及厚度:50厚碎石夯实, 80厚C25砼垫层(预埋DN100PVC) 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:复合材料防盗路灯井盖, SMC材质450X450	1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井筒、井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 防坠装置安装 8. 踏步安装 9. 防水、止水 10. 防腐	座	45						
		太阳能路灯										
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：路灯工程
 单体工程名称：单项工程

标段：头桥街道幸福村农村公益事业建设一事一议项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
9	沪03041302000 1	太阳能路灯	1. 名称: 太阳能路灯 2. 基础: 钢筋混凝土基础 3. 灯具类型: 70WLED灯 4. 灯杆材质、规格: 8米单叉钢杆 5. 其他: 配套高效单晶硅光伏组件、免维护蓄电池及智能充放电控制器, 采用离网独立供电模式, 无需外接市电, 光源主要技术要求如下: 1) 色温3000K±100K; 2) 效能不低于130lm/W; 3) 色品容差不大于5SDCM;	1. 立灯杆 2. 杆座安装 3. 灯架、灯具及附件安装 4. 太阳能电池板安装 5. 蓄电池安装 6. 控制器安装 7. 焊、压接线端子 8. 灯杆编号 9. 接地 10. 单灯调试	套	13					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：路灯工程
 单体工程名称：单项工程

标段：头桥街道幸福村农村公益事业建设一事一议项目

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
			4) 显色指数 (Ra) 不小于70; 5) L70寿命不低于50000小时。								
10	04B001	太阳能路灯维修	1. 名称及特征: 太阳能路灯检修及更换太阳能板、灯头及蓄电池等主要配件	1. 检测 2. 更换、维修	套	114					
11	040205002001	太阳能路灯搬迁	1. 类型: 太阳能路灯 2. 材质: 原有标杆搬迁 3. 垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度: 详见图纸	1. 基坑开挖、回填 2. 拆除 3. 模板制作、安装、拆除 4. 垫层铺筑、混凝土基础浇捣、养护 5. 现场组装、整体起吊 6. 安装就位 7. 余方外运及弃置	套	45					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：路灯工程
 单体工程名称：单项工程

标段：头桥街道幸福村农村公益事业建设一事一议项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注		
							综合单价	合价	其 中			
									人工费		材料暂估价 单价	
12	040205002003	交通标志杆 φ90直杆	1. 类型: φ90直杆 2. 材质: 标杆材料采用Q235无缝钢管。标杆立柱、横杆结构件及其它金属钢件应热镀锌处理 3. 垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度: C30砼基础	1. 基坑开挖、回填 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基础浇捣、养护 4. 现场组装、整体起吊 5. 安装就位 6. 余方外运及弃置	根	8						
13	040205003002	标志牌-八角停标牌	1. 材质、规格尺寸: 标志板八角牌800*800 2. 板面反光膜等级: V类反光膜	1. 现场组装、与标志杆连接、拼装成型、调整	块	8						
本页小计												
合 计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。