

报建编号：0000000000

标段号：C01

长风社区文化中心剧场改造工程 工程
(工程名称)

长风社区文化中心剧场改造工程 工程
(标段名称)

工程量清单

招标人：上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处 法定代表人或其授权人：***
(单位盖章) (签字或盖章)

工程造价咨询人：上海斐润工程建设咨询有限公司 法定代表人或其授权人：***
(单位盖章) (签字或盖章)

编制人：*** 审核人：***
(注册造价工程师签字盖专用章) (一级注册造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2026年03月27日 审核时间：2026年03月30日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
		拆除工程									
1	沪20010600300 1	拆除木地板	1. 名称: 拆除木地板	1. 拆除木楼(地)板 2. 拆除木搁栅 3. 拆除平顶 4. 控制扬尘 5. 旧料整理	m ²	314.35					
2	01B001	拆除舞台架空层	1. 名称: 拆除舞台架空层	1.	m ²	73.75					
3	沪20010600300 2	拆除静电地板	1. 名称: 拆除静电地板	1. 拆除木楼(地)板 2. 拆除木搁栅 3. 拆除平顶 4. 控制扬尘 5. 旧料整理	m ²	11.49					
4	沪20010600700 1	踢脚线拆除	1. 名称: 踢脚线拆除	1. 拆除面层 2. 旧料整理 3. 垃圾归堆 4. 控制扬尘	m	103.24					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
5	沪20010601100 1	矿棉板吊顶拆除	1. 名称:矿棉板吊 顶拆除	1. 拆除天棚 2. 拆除扬尘 3. 旧料整理	m2	20.32					
6	沪20010601100 2	石膏板吊顶拆除	1. 名称:石膏板吊 顶拆除	1. 拆除天棚 2. 拆除扬尘 3. 旧料整理	m2	300.98					
7	沪20010600900 1	铲除墙面涂料及粉刷 层	1. 名称:铲除墙面 涂料及粉刷层	1. 拆除抹灰层 2. 控制扬尘 3. 垃圾搬运归堆	m2	309.88					
8	沪20010601000 1	造型木饰面墙拆除	1. 名称:造型木饰 面墙拆除 2. 基层材料种类: 轻钢龙骨 3. 面层材料种类: 木饰面	1. 拆除护墙板 2. 控制扬尘 3. 旧料整理	m2	38.08					
9	沪20010601300 1	拆除单开门	1. 名称:拆除单开 门	1. 拆除门窗扇 2. 拆除门窗框 3. 拆除筒子板 4. 控制扬尘 5. 旧料整理	樘	3					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
10	沪20010601300 2	拆除双开门	1. 名称:拆除双开门	1. 拆除门窗扇 2. 拆除门窗框 3. 拆除筒子板 4. 控制扬尘 5. 旧料整理	樘	3					
11	沪20010601000 2	拆除隔墙	1. 名称:拆除隔墙	1. 拆除护墙板 2. 控制扬尘 3. 旧料整理	m2	34.8					
12	01B002	垃圾清运	1. 名称:垃圾清运	1.	车	4					
		隔墙工程									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
13	011207001001	双面双层轻钢龙骨石膏板隔墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类、规格:隔音棉 3. 基层材料种类、规格:12mm石膏板 4. 面层材料品种、规格、颜色:12mm石膏板	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m ²	14.13				√	
		室内装修工程									
14	010606013001	舞台台阶钢结构	1. 构件名称:舞台台阶钢结构 2. 钢材品种、规格:镀锌角钢	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	t	1.42					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
15	011104002001	舞台木工板基层	1. 基层材料种类、规格:12mm细木工板	1. 基层清理 2. 龙骨铺设 3. 基层铺设 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 材料运输	m2	74.74					
16	011101006001	水泥砂浆找平层	1. 名称:水泥砂浆找平层 2. 砂浆配合比:水泥砂浆1:3 3. 找平层厚度:20厚	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输	m2	251.47					
17	011104002002	实木复合地板	1. 名称:实木复合地板	1. 基层清理 2. 龙骨铺设 3. 基层铺设 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 材料运输	m2	317.21					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
18	011104004001	防静电活动地板	1. 名称:防静电活动地板	1. 基层清理 2. 固定支架安装 3. 活动面层安装 4. 刷防护材料 5. 材料运输	m2	5.54					
19	011104001001	块毯	1. 面层材料品种、规格、颜色:600*600块毯 2. 粘结材料种类:详见图纸	1. 基层清理 2. 铺贴面层 3. 刷防护材料 4. 装钉压条 5. 材料运输	m2	13.53					
20	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:9MM阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚哑光深灰色不锈钢	1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴 4. 材料运输	m	138.46					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
21	011502001001	地面金属收边条	1. 线条材料品种、规格、颜色:5mm宽金属收边条	1. 线条制作、安装 2. 刷防护材料	m	2.54					
22	011302001001	矿棉板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:C8丝杆 M8膨胀螺栓固定 2. 龙骨材料种类、规格、中距:T型龙骨 3. 面层材料品种、规格:矿棉板	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m ²	7.5					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
23	011302001002	轻钢龙骨双层石膏板 吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:C8 丝杆 M8膨胀螺栓 固定 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U 型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:9.5MM双 层纸面石膏板	1. 基层清理、吊杆 安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	230.38					
24	011302005001	透光软膜吊顶	1. 骨架材料种类、规格:U型轻钢 龙骨 2. 面层材料品种、规格:软膜吊顶	1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 铺贴面层	m2	82.4					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
25	010810002001	窗帘盒	1. 名称:200宽窗帘盒 2. 基层材料种类:9mm阻燃板 3. 面层:9.5mm纸面石膏板	1. 制作、运输、安装 2. 刷防护材料	m	43.13					
26	011406001001	天棚乳胶漆	1. 基层类型:石膏板 2. 刮腻子遍数:满批腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆 一底两面 4. 部位:顶面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m ²	230.38					
27	011304002001	送风口、回风口	1. 名称:送风口、回风口 2. 规格:详见图纸综合考虑 3. 安装固定方式:嵌入式	1. 安装、固定 2. 刷防护材料	个	5					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
28	沪20030200100 1	新开门洞	1. 墙体类型、厚度:内墙 2. 门洞图示尺寸:900*2100	1. 开凿门洞 2. 过梁制作 3. 过梁安放 4. 镶砌砖檯边 5. 檯子边粉灰 6. 清理垃圾 7. 材料运输	檯	1					
29	011406001002	墙面乳胶漆	1. 刮腻子遍数:满批腻子 2. 油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆 一底两面 3. 部位:墙面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	212.74					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
30	011207001002	陶铝吸音板墙面	1. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨 2. 基层材料种类、规格：9MM阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：陶铝吸音板	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	52.58					
31	011207001003	墙面木饰面	1. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨 2. 基层材料种类、规格：9MM阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：木饰面	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	83.58					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
32	011502001002	5mm不锈钢线条	1. 线条材料品种、规格、颜色:5mm m不锈钢线条	1. 线条制作、安装 2. 刷防护材料	m	28.2					
33	011207001004	不锈钢饰面	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:9MM阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:深色哑光不锈钢	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m ²	1					
34	011508002001	发光LOGO字	1. 名称:发光LOGO字	1. 字制作、运输、安装 2. 刷油漆	项	1					
35	010810001002	电动舞台幕布	1. 窗帘材质:电动舞台幕布 2. 窗帘高度、宽度:综合考虑	1. 制作、运输 2. 安装	m ²	147.64					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
36	010903002001	墙面防水	1. 防水膜品种: 聚氨酯防水涂膜 2. 涂膜厚度、遍数: 3.0mm厚 3. 做法: 基层清理, 3厚聚氨酯防水涂膜, 20厚防水砂浆保护层	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m ²	310.03					
37	011201004001	墙面砂浆找平层	1. 做法: 墙面挂网, 20厚砂浆找平层	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 抹灰找平	m ²	310.03					
38	010801001001	木质单开门1000*2100	1. 名称: 木质单开门1000*2100 2. 其他: 门及五金安装	1. 门安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装	樘	5					
39	010801001002	木质双开门1500*2100	1. 名称: 木质双开门1500*2100 2. 其他: 门及五金安装	1. 门安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装	樘	1					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 14 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
40	010801002001	木质门带套（主入口大门）	1. 门代号及洞口尺寸:主入口大门2000MM*2600MM	1. 门安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装	樘	1					
41	010809004001	人造石窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆铺贴 2. 窗台板材质、规格、颜色:人造石窗台板	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装	m2	1.25					
42	010809003001	不锈钢窗套	1. 基层材料种类:9mm阻燃板基层 2. 窗台面板材质、规格、颜色:深灰色哑光不锈钢窗套	1. 基层清理 2. 基层制作、安装 3. 窗台板制作、安装 4. 刷防护材料	m2	18.34					
本页小计											
合 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
		强电工程									
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 安装方式:嵌入式	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、 安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1					
2	030411003001	电缆桥架200*100	1. 名称:桥架 2. 规格:200x100 3. 材质:钢制	1. 本体安装 2. 接地 3. 支架配件安装	m	30					
3	030411001001	PVC20电线管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧 装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	400					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
4	030411001002	PVC25电线管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:暗配	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	120						
5	030411004001	2.5mm ² 电线	1. 名称:配线 2. 规格:BV-2.5mm ²	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	1250						
6	030411004002	4mm ² 电线	1. 名称:配线 2. 规格:BV-4mm ²	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	380						
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
7	030411004003	6mm2电线	1. 名称:配线 2. 规格:BV-6mm2	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	40					
8	030411001003	DN20金属软管	1. 名称:DN20金属软管 2. 配置形式:暗配	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	140					
9	030412001001	嵌入式筒灯	1. 名称:嵌入式筒灯 2. 规格:Φ140mm	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	80					
10	030412001002	明装筒灯	1. 名称:明装筒灯 2. 规格:Φ80mm	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	60					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
11	030412001003	600*600平板灯	1. 名称:600*600 平板灯 2. 安装方式:嵌入式 安装	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
12	030412001004	壁灯	1. 名称:壁灯 2. 规格:65*370* 70mm	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
13	030412004001	LED硅胶软灯带	1. 名称:LED硅胶 软灯带 2. 安装形式:吸顶 式	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	m	10.99					
14	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86型 3. 安装形式:暗装	1. 本体安装	个	150					
15	030404035001	五孔插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:86型 3. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	43					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
16	030404035002	多功能地插	1. 名称:多功能地插 2. 规格:86型 3. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	5					
17	030404034001	单联单控开关	1. 名称:照明开关 2. 规格:86型 3. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
18	030404034002	单联双控开关	1. 名称:照明开关 2. 规格:86型 3. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
19	030404034003	双联单控开关	1. 名称:照明开关 2. 规格:86型 3. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
20	030404034004	三联单控开关	1. 名称:照明开关 2. 规格:86型 3. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
本页小计											
合 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 1 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
		中控系统, 室内监控									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 2 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
1	沪030509001001	可编程控制主机	1. 名称:可编程控制主机 • 新一代多媒体及全屋控制系统 • Core 3操作系统 • 独立的模块化编程架构 • 矢量浮点处理器和128 KB L2高速缓存 • 板载512MB内存和4 GB的闪存 • 可扩展的存储多达1 TB • 1个RS-232/422/485串口带软件和硬件握手 • 2个RS-232串口带软件握手 • 8个红外/串口,	1. 本体安装、调试	台	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 3 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
本页小计											
			8个继电器, 8个Versiport I/O端口 • 后面板记忆卡插槽 • 高速USB 2.0端口 • 行业标准以太网和Cresnet有线通信 • 内置 e-Contr ol网页服务器 • 支持基于网络的远程控制的Core 3 UI XPanel • Crestron Mobile支持 iPhone and iPad等移动终端								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 4 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
本页小计											
			<ul style="list-style-type: none"> • 支持 Fusion RV 和 SNMP 远程管理 • 向后兼容所有的SIMPL程序 • 支持全Unicode（多语言） • 设备直接支持BACnet/IP协议 • 可通过快思聪Toolbox或IE浏览器进行设置 • 提高网络吞吐量和安全性 • 活动目录集成或独立账户管理安全访问 • 内置IIS v. 6.0网页服务器 								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 5 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
			<ul style="list-style-type: none"> • IPv6就绪 • 前面板USB电脑控制台端口 • 1U机架安装 								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 6 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
2	030506007001	有线触摸屏	1. 名称:有线触摸屏 超干净,现代外观薄型材和小型封装 7“宽屏有源矩阵彩色显示屏1024 x 600 WVGA显示分辨率 电容触摸屏技术支持多点触控智能化图形性能语音识别能力 H. 264或MJPEG流视频Rava®SIP对讲和电话技术可定制的音频反馈 内置网络浏览屏幕多语言键盘可定制的屏保内置麦克风和相机5软	1. 本体安装 2. 单体调试	台	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 7 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
			触摸电容式按钮，自动调整背光亮度，在背光关闭时完全消失 单线以太网连接PoE网络供电SONOS®应用集成内置扬声器支持美式或欧式电气墙盒安装可以直接安装在干燥墙或嵌板上兼容TSW-UMB-60通用安装支架和TSW-UMB-60-PMK预制安装套件可提供预制安装架和配套砌砖可用的桌面和旋转安装选项可提供光滑的黑色或白色表面								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 8 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
3	030506007002	无线控制屏	1. 名称:无线控制屏	1. 本体安装 2. 单体调试	台	2					
4	030503003001	电源控制器（灯光）	1. 名称:电源控制器（灯光） 2. 技术参数:DIN-8SW8是一个8通道的开关控制模块。此外，该DIN-8SW8有8个数字量输入，允许瞬时开关触发事件，不管是否连有控制系统。同时支持120和220-240伏的应用。每个通道可以处理白炽灯负载10安培，荧光灯负载5安培，或者1/2 HP 马达。	1. 本体安装 2. 软件安装 3. 单体调试 4. 联调联试 5. 接地	台	4					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 9 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
5	030507008001	网络半球摄像机	1. 名称:网络半球摄像机 200万1/2.7" CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机 最小照度:0.01Lux @(F1.2, AGC ON) ,0 Lux with IR 镜头:2.8mm, 水平视场角: 113.5° (4mm、6mm、8mm、12mm可选) 调整角度水平:0°~355°, 垂直:0°~75° 宽动态范围:120dB 视频压缩标准:H.265 / H.264 / MJPEG	1. 本体安装 2. 单体调试	台	6					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 10 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
本页小计											
			最大图像尺寸:1920 × 1080 存储功能:最大支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储, NAS(NFS, SMB/CIFS均支持) 通讯接口:1个RJ45 10M / 100M自适应以太网口 音频接口:1对音频输入(Line in)/输出接口(插线式) 报警输入:1路 报警输出:1路(三极管:超过30毫								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 11 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
本页小计											
			安建议加继电器) 工作温度和湿度: -30℃~60℃, 湿度 小于95%(无凝结) 电源供应:DC12V ±25% / PoE(80 2.3af) 电源接口类型:圆 头电源接口 功耗:6.5W Max 红外照射距离:10 -30米 防护等级:IP67 防暴等级:IK10 尺寸(mm):Ø111× 82.4 重量:裸机重量:4 00g; 带包装重量								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 12 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
			:580g								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 13 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
6	030507013001	硬盘录像机	1. 名称:硬盘录像机 硬件规格: 2U标准机架式 2个HDMI, 2个VGA ,HDMI+VGA组内同源 8盘位, 可满配8T 硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、 1个USB3.0接口 1个eSATA接口 报警IO: 16进4路 (可选配8出) 软件性能: 输入带宽: 256M 32路H.264、H.2 65混合接入 最大支持8×1080 P解码	1. 本体安装 2. 单体调试	台	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 14 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
			支持H.265、H.264解码 Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份								
7	030507013002	3.5寸监控级硬盘	1.名称:3.5寸监控级硬盘	1.本体安装 2.单体调试	台	2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 15 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
8	030501012001	POE交换机	1. 名称:POE交换机 2. 技术参数:二层网管交换机,交换容量336Gbps,包转发率42Mpps,24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+,POE功率370W),固化4个SFP千兆光口,支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能,支持睿易APP和MACC云平台统一管理。	1. 本体安装 2. 单体调试	台	1						
9	030502005001	六类网线	1. 名称:六类网线 2. 规格:CAT6	1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	710						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 16 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
10	030502009001	跳线	1. 名称:跳线 2. 规格:2m	1. 插接跳线 2. 整理跳线	根	10					
11	030507014001	21寸显示器	1. 名称:21寸显示器	1. 本体安装 2. 单体调试	台	1					
12	030502001001	机柜	1. 名称:机柜 2. 规格:800*600*2000 3. 安装方式:落地安装	1. 本体安装 2. 相关固定件的连接	台	1					
13	030411001004	PVC20电线管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	800					
		舞台灯光系统									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 17 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
14	030412005001	效果灯	1. 名称:效果灯 1. 输入电压:AC 110-240V 50/60Hz, 200W 2. 光源:18×10W LED(6IN1) 3. 平均寿命:50000H 4. 色温:3200K~7200K线性调节 5. 透镜角度:25°(15°、45°可选) 6. 控制方式:多种声控、DMX512、内置程序自走、主从联机模式 7. 通道:6/10通道 8. 灯具材料:铸铝外壳 9. 防护等级:防火	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	11					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 18 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
			V-1, 防护IP20 10. 灯具尺寸 (L×W×H) :290×220×310mm 11. 包装尺寸 (L×W×H) :250×250×360mm 12. 毛重:3.55kg 13. 净重:3kg								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 19 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
15	030412005002	摇头灯	1. 名称:摇头灯 2. 技术参数:1. 输入电压:AC110V-240V 50/60Hz , 250W 2. 光源:200W LED 3. 平均寿命:50000H 4. 色温:6500K 5. 光束角度:7-27°。 6. 控制方式:DMX512、主从机、声控及自走模式 7. 通道:18通道 8. 灯具材料:耐高温塑料+模压合金材料 9. 防护等级:IP20 10. 灯具尺寸(L	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	10					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 20 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
			×W×H) :343×239×537mm 11. 包装尺寸(L×W×H) :400×330×680mm 12. 毛重:18.6kg 13. 净重:15.2kg								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 21 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
16	030412005003	LED三基色会议灯	1. 名称:LED三基色会议灯 2. 技术参数:工作电压: 100-240V AC50/60Hz 寿命: 50000小时 额定功率: 250W 色温: 3200K/5600K (±200K) 可选 显色指数: Ra≥90 调光: 0-100%线性调光平滑无闪烁 灯珠数量: 432颗贴片灯珠 显示方式: 4种LED数码显示地址码	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	6					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 22 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
17	030412005004	LED会议成像灯	1. 名称:LED会议成像灯 2. 技术参数:灯珠规格: 150W 输入电压: AC100-240V, 50HZ/60HZ 额定功率: 150W 通道: 2通道 透镜: 19度、26度可供选择 调光: 0-100%调光 控制: 手动控制, DMX512控制模式 净重: 6.8KG 毛重: 7.8KG 防护等级: IP20	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 23 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
18	030412005005	COB面光灯	1. 名称:COB面光灯 电源: AC100-240V 50-60Hz功率: 120W光源: 1颗200W COB 正白色温: 3200-6500通道: 六种通道状态下可选择使用4、7通道程序自走: 10个固定程序, 5个自编程序, 可主从机 编程程序: 每个自编程序有30个场景, 每个场景有7个参数设置。 功能: 程序自走, 自编程序, 偏色校正, 色温设置, 菜单设置,	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	8					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 24 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
			静态设置, DMX512受控执行和主从机设置, DMX512地址码设置, DMX512通道模式设置 光束角度: 15°, 25°, 38°, 60° (可选择使用) 菜单显示: LCD数码显示 控制: DMX512, 声控, 自走, 主从控制 防水: IP20, 风机自然散热 产品尺寸: 26*26*38cm 重量: 4.4kg								
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 25 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
19	030412005006	350W光束图案染色灯 三合一	1. 名称:350W光束 图案染色灯三合 一 2. 技术参数:电压 : 100V-240V/50 -60Hz, 镇流器: 电子镇 流器 灯泡: 17R 350W 功率: 400W 色温: 7500K 平均寿命: 1500H 通道数量: 18CH 防护等级: IP20 尺寸:409×419× 541mm 净重: 23 kg	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	4					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 26 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
20	沪030511001001	灯光控制台 1024	1. 名称:灯光控制台1024 1. DMX512/1990标准, 最大1024个DMX控制通道, 两路光电隔离信号输出。 2. 最大控制96台电脑灯或96路调光。 3. 使用珍珠灯库(R20格式灯库), 且控台上可自行编写灯库。 4. 带背光的LCD显示屏, 首创的中英文显示可切换界面。面板中英文可选。 5. 内置图形轨迹发生器, 有227个	1. 本体安装、调试	台	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 27 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
本页小计											
			内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。 6. 图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置，更方便快捷的做出想要的造型和场景。 7. 每个场景可保存图形数量5个；同时可运行图形数量10个。 8. 场景能够实现交叠功能，图形								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 28 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价单价	
本页小计												
			有宽度参数，能够更快速的编程。 9. 具有高级编组功能。 10. 可储存60个素材，素材共享或者独立素材均可随心设置。 11. 素材储存模式有四种，素材储存和调用灵活便捷。 12. 可储存60个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。每个多步场景最多可储存600个单步。									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 29 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
本页小计											
			13. 可同时输出和运行10个重演场景。 14. 带12根集控推杆。按键点控和推杆集控兼容。 15. 支持重新配节地址码、垂直水平交换、通道输出反向等功能。 16. 关机或者突发断电等情况数据可记忆保持。 17. U盘可备份控制台数据，并支持重新导入到控制台使用，同型号控制台数据可共享。 18. 支持远程软件								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 30 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
本页小计											
			升级，随时随地增加新的功能。 19. 预置推杆可控制电脑灯的属性，属性控制更方便快捷。 20. 支持立即黑场、场景互锁。 21. 专业鹅颈工作灯，适合室内外演出使用（选配）。 产品参数： 1. 输入电压：AC 110-240V 50/60Hz 2. 灯具尺寸（L×W×H）：500×460								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 31 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
			×120mm 3. 包装尺寸 (L×W×H) :545×485×210mm 4. 毛重:10.1kg 5. 净重:7.6kg								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 32 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
21	030404019001	直通 12*4kw	1. 名称:直通 12*4kw 2. 技术参数:1. 输入电压:AC380V±10% 50Hz±5% 2. 灯具尺寸(L×W×H):415×485×133mm 3. 包装尺寸(L×W×H):535×465×205mm 4. 毛重:11.8kg 5. 净重:11.2kg	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	1					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 33 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
22	030506001001	信号放大器	1. 名称:信号放大器 2. 技术参数: 1. 输入电压:AC 220V 50/60Hz 2. 输出:DMX512/1990信号 3. 灯具尺寸 (L×W×H):482×165×44.5mm 4. 包装尺寸 (L×W×H):520×200×100mm 5. 毛重:3kg 6. 净重:2.7kg	1. 本体安装 2. 单体调试	台	1					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 34 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
23	03B001	大灯勾	1. 名称:大灯勾 2. 技术参数:规格: 28mm; 重量: 228g; 承重: 50kg; 卡管;40-58mm。		个	30					
24	03B002	多功能灯勾	1. 名称:多功能灯勾 2. 技术参数:规格: 30mm; 重量: 480g; 承重: 150kg; 卡管;40-52mm。		个	22					
25	03B003	安全绳	1. 名称:安全绳 2. 技术参数:规格: 4mm; 长度: 800mm; 承重: 150kg。	1.	条	40					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 35 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
26	030412008001	灯杆	1. 名称:灯杆 2. 灯杆的材质及高度:外径50镀锌圆管 3. 规格: $\phi 50*2.5$ mm	1. 基础浇筑 2. 立灯杆 3. 杆座安装 4. 灯架及灯具附件安装 5. 焊、压接线端子 6. 铁构件安装 7. 补刷(喷)油漆 8. 灯杆编号 9. 接地	项	1						
27	030411004004	电源线	1. 名称:电源线 2. 型号:RVV3*2.5	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	60						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 36 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
28	030411004005	信号线	1. 名称:信号线 2. 型号:RVVP2*0.5	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	100						
29	03B004	线缆及支架	1. 名称:线缆及支架 2. 其他:落地支架、音频跳线	1.	组	1						
		剧场音响系统										
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 37 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
30	030506001002	线阵音箱	1. 名称:线阵音箱 2. 技术参数:1. 类型: 2分频线性阵列音箱 2. 额定功率: 150W 3. 峰值功率: 600W 4. 标称阻抗: 16Ω 5. 频率范围: 65Hz-20KHz 6. 灵敏度: 98dB 7. 最大声压级 (额定/峰值): 120dB/126dB 8. 低频扬声器: 5"低音*2 9. 高频扬声器: 1.3"压缩驱动器*1 10. 水平覆盖角(-	1. 本体安装 2. 单体调试	台	4					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 38 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
			6dB): 110° 11. 垂直覆盖角(-6dB): 10° 12. 重量: 9.5kg 13. 尺寸(H×W×D): (160+125)×415×230 mm								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 39 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
31	030506001003	专业功放	1. 名称:专业功放 1. 输出功率 (20Hz-20KHz/THD≤1%)：立体声/并联8Ω×2：500W×2；立体声/并联4Ω×2：730W×2；桥接8Ω：1460W 2. 连接座：XLR、TRS接口 3. 电压增益 (@1KHz)：36.2dB 4. 输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 5. 输入阻抗：10KΩ 非平衡、20KΩ 平衡 6. 频率响应(@1W功率下)：20Hz-20KHz/+0/-2dB	1. 本体安装 2. 单体调试	台	2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 40 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
本页小计											
			7. THD+N(@1/8功率下)：≤0.05 % 8. 信噪比 (A计权)：≥95dB 9. 阻尼系数 (@ 1 KHz)：≥200@ 8 ohms 10. 分离度 (@1KHz)：≥80dB 11. 保护方式：过流保护、直流保护、短路保护 12. 指示灯：电源、保护、失真 13. 冷却方式：风扇冷却 14. 供电：~ 220V； 50Hz								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 41 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
			15. 最大功耗：2200W 16. 尺寸(L xWxH)：483x464x88mm 17. 重量：15.8Kg								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 42 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
32	030506001004	线阵音箱	1. 名称:线阵音箱 2. 技术参数:1. 类型:超低频音箱 2. 额定功率:450W 3. 峰值功率:1800W 4. 标称阻抗:8Ω 5. 频率范围:45Hz-400Hz 6. 灵敏度:98dB 7. 最大声压级(额定/峰值):125dB/131dB 8. 低频扬声器:12"×1 9. 重量:19.9kg 10. 尺寸(H×W×D):350×415×430mm	1. 本体安装 2. 单体调试	台	2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 43 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
33	030506001005	专业功放	1. 名称:专业功放 1. 输出功率 (20Hz-20KHz/THD≤1%)： 立体声/并联8Ω ×2：700W×2 立体声/并联4Ω ×2：1050W×2 立体声/并联2Ω ×2：1500W×2 桥接8Ω：2100W 桥接4Ω：3000W 2. 连接座：XLR、TRS接口 3. 电压增益 (@1KHz)：37.7dB 4. 输入灵敏度：0dBu (1V) 5. 输入阻抗：10KΩ 非平衡、20KΩ 平衡	1. 本体安装 2. 单体调试	台	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 44 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
本页小计											
			6. 频率响应(@1W功率下)：20Hz-20KHz/±1dB 7. THD+N(@1/8功率下)：≤0.05% 8. 信噪比(A加权)：≥100dB 9. 阻尼系数(@1KHz)：≥300@8ohms 10. 分离度(@1KHz)：≥80dB 11. 保护方式：过流保护、直流保护、短路保护 12. 指示灯：电源、保护、失真 13. 冷却方式：风								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 45 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
			扇冷却 14. 供电：~ 220V 50Hz 15. 最大功耗：45 00W 16. 尺寸(LxWxH) : 483x494x88mm 17. 重量：19.6Kg								
34	030506001006	配件	1. 名称: 配件 2. 规格: 一套支架 , 包含田字架, u 型扣, 连杆	1. 本体安装 2. 单体调试	套	2					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 46 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
35	030506001007	配件	1. 名称: 配件 2. 技术参数: 1. 标配长度6米, 承重2吨; 外观尺寸320*220*170mm 2. 净重: 18kg 3. 毛重: 19kg 4. 承重: 2000kg 5. 包含: 葫芦架1套。	1. 本体安装 2. 单体调试	套	2					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 47 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
36	030506001008	专业音箱	1. 名称:专业音箱 2. 技术参数:1. 阻抗: 8Ω 2. 频响: 55Hz~20 KHz 3. 额定功率: 300 W 4. 峰值功率: 1200W 5. 灵敏度: 98dB/W/M 6. 最大声压级(额定/峰值): 123dB/129dB 7. 覆盖角度: (H) 80° (V) 60° 8. 高音: 1.4"压缩高音单元×1 9. 低音: 10"低音×1 10. 尺寸(HxWxD)	1. 本体安装 2. 单体调试	台	4					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 48 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
			: 510x325x300 mm 11. 重量: 15.2Kg								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 49 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
37	030506001009	专业功放	1. 名称:专业功放 1. 输出功率 (20Hz-20KHz/THD≤1%)：立体声/并联8Ω×2：500W×2；立体声/并联4Ω×2：730W×2；桥接8Ω：1460W 2. 连接座：XLR、TRS接口 3. 电压增益 (@1KHz)：36.2dB 4. 输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 5. 输入阻抗：10KΩ 非平衡、20KΩ 平衡 6. 频率响应(@1W功率下)：20Hz-20KHz/+0/-2dB	1. 本体安装 2. 单体调试	台	2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 50 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
本页小计											
			7. THD+N(@1/8功率下)：≤0.05 % 8. 信噪比 (A计权)：≥95dB 9. 阻尼系数 (@ 1 KHz)：≥200@ 8 ohms 10. 分离度 (@1KHz)：≥80dB 11. 保护方式：过流保护、直流保护、短路保护 12. 指示灯：电源、保护、失真 13. 冷却方式：风扇冷却 14. 供电：~ 220V； 50Hz								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 51 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
			15. 最大功耗：2200W 16. 尺寸(L xWxH)：483x464x88mm 17. 重量：15.8Kg								
38	030506001010	8Z支架	1. 名称:8Z支架 2. 规格:固定面板尺寸(长*宽):140mm*65mm 箱体固定面板尺寸(长*宽):128mm*70mm 重量:0.93Kg	1. 本体安装 2. 单体调试	只	2					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 52 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
39	030506001011	专业音箱	1. 名称:专业音箱 2. 技术参数:1. 阻抗: 8Ω 2. 频响: 50Hz-20 KHz 3. 额定功率: 400 W 4. 峰值功率: 1600W 5. 灵敏度: 99dB/W/M 6. 最大声压级 (额定/峰值): 125dB/131dB 7. 覆盖角度: (H) 80° (V) 60° 8. 高音: 1.7"压缩高音单元×1 9. 低音: 12"低音×1 10. 尺寸 (H×W×	1. 本体安装 2. 单体调试	台	2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 53 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
			D) : 380×585× 440 mm 11. 重量: 20.5Kg								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 54 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
40	030506001012	专业功放	1. 名称:专业功放 1. 输出功率 (20Hz-20KHz/THD≤1%)：立体声/并联8Ω×2：700W×2；立体声/并联4Ω×2：1050W×2；桥接8Ω：2100W 2. 连接座：XLR、TRS接口 3. 电压增益 (@1KHz)：37.7dB 4. 输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 5. 输入阻抗：10KΩ 非平衡、20KΩ 平衡 6. 频率响应(@1W功率下)：20Hz-20KHz/+0/-2dB	1. 本体安装 2. 单体调试	台	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 55 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
本页小计											
			7. THD+N(@1/8功率下)：≤0.05 % 8. 信噪比 (A计权)：≥95dB 9. 阻尼系数 (@ 1 KHz)：≥200@ 8 ohms 10. 分离度 (@1KHz)：≥80dB 11. 保护方式：过流保护、直流保护、短路保护 12. 指示灯：电源、保护、失真 13. 冷却方式：风扇冷却 14. 供电：~ 220V； 50Hz								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 56 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
			15. 最大功耗：31 50W 16. 尺寸(L xWxH)：483x464x88 mm 17. 重量：17.9Kg								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 57 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
41	030506001013	专业音箱	1. 名称:专业音箱 2. 技术参数:1. 阻抗:4Ω 2. 频响:40Hz-4000Hz 3. 额定功率:1200W 4. 峰值功率:4800W 5. 灵敏度:101dB/W/M 6. 最大声压级(额定/峰值):132dB/138dB 7. 低音:18"低音×2 8. 尺寸(H×W×D):770×995×600mm 9. 重量:77.5Kg	1. 本体安装 2. 单体调试	台	2					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 58 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
42	030506001014	专业功放	1. 名称:专业功放 1. 输出功率 (20Hz-20KHz/THD≤1%)： 立体声/并联8Ω ×2: 1200W×2 立体声/并联4Ω ×2: 1800W×2 立体声/并联2Ω ×2: 2700W×2 桥接8Ω: 3600W 桥接4Ω: 5400W 2. 连接座: XLR、TRS接口 3. 电压增益 (@1KHz): 40dB 4. 输入灵敏度: 0dBu (1V) 5. 输入阻抗: 10KΩ 非平衡、20KΩ 平衡	1. 本体安装 2. 单体调试	台	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 59 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
本页小计											
			6. 频率响应(@1W功率下)：20Hz-20KHz/±1dB 7. THD+N(@1/8功率下)：≤0.05% 8. 信噪比(A加权)：≥100dB 9. 阻尼系数(@1KHz)：≥300@8ohms 10. 分离度(@1KHz)：≥80dB 11. 保护方式：过流保护、直流保护、短路保护 12. 指示灯：电源、保护、失真 13. 冷却方式：风								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 60 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
			扇冷却 14. 供电：~ 220V 50Hz 15. 最大功耗：80 00W 16. 尺寸(LxWxH) : 483x524x132m m 17. 重量：32Kg								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 61 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
43	030506001015	音频处理器	1. 名称: 音频处理器 1. 输入通道: 前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除 2. 输出通道: 31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器 3. 采样率: 48K 4. 幻象供电: DC 48V 5. 频率响应: 20 Hz-20KHz	1. 本体安装 2. 单体调试	台	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 62 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
本页小计											
			6. 总谐波失真+ 噪声：<0.002% @1KHz , 4dBu 7. 数/模动态范 围(A-计权)：120 dB 8. 模/数动态范 围(A-计权)：120 dB 9. 输入阻抗(平 衡式)：20KΩ； 10. 最大输出阻 抗(平衡式)：10 0Ω； 11. 通道隔离度 ：1kHz, 100dB 12. 输入共模抑 制：60Hz, 80dB 13. 最大输出电								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 63 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
			平: +24dBu, 平衡 14. 最大输入电 平: +24dBu, 平衡 15. 工作温度: 0 °C-40°C 16. 工作电源: A C110V-220V, 50H z/60Hz 17. 电源功耗: < 40W 18. 尺寸(宽x深x 高): 482×258× 45(mm)								
44	030506001016	卡农有线话筒	1. 名称: 卡农有线 话筒	1. 本体安装 2. 单体调试	台	4					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 64 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
45	030506001017	无线话筒	1. 名称:无线话筒系统指标 1. 频率指标: 470-510M 540-590M 640-690M 740-790M 807-830MHz 五段 共900个频率 2. 调制方式: 宽带FM 3. 频道数目: 100-200个在每个频率段 4. 频道间隔: 25KHz的倍数 5. 频率稳定度: ±0.005%以内 6. 动态范围: 100dB 7. 最大频偏: ±45KHz	1. 本体安装 2. 单体调试	台	2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 65 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
本页小计											
			8. 频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）（整个系统的频率取决于话筒单元） 9. 综合信噪比：105dB 10. 综合失真：≤0.5% 11. 工作距离：约100m（工作距离取决于很多因素，包括RF信号的吸收、反射和干扰等）直线无障碍 12. 工作温度：-10℃~+60℃ 接收机指标								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 66 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
本页小计											
			1. 接收机方式： 二次变频超外差 2. 中频频率：11 0MHz，10.7MHz 3. 无线接口：BN C/50Ω 4. 灵敏度：12dB μV（80dB/N） 5. 灵敏度调节范 围：12-32dB μV 6. 离散抑制：≥ 75dB 7. 最大输出电平 ：+10dBV 8. 供电方式：DC 12V-1A输入 9. 重量：1.95 K g，不含天线 10. 尺寸：宽422								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 67 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
本页小计											
			mm×深180mm×高44.5mm 发射机指标 1. 音头：动圈式 麦克风（双手持 话筒） 2. 天线：手持麦 克风内置螺旋天 线，佩挂发射机 采用1/4波长鞭状 天线 3. 输出功率：高 功率30mW；低功 率3mW 4. 离散抑制：-60 dB 5. 供电：2节5号1 .5V碱性电池 6. 电池寿命：30m								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 68 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
			W时大约6小时取决于电池容量 7. 功能特点：采用真分集接收方式、有效避免断频现象和延长接收距离 8. 音质特点：中频丰富唱歌轻松，声音具有磁性感和混厚感属人声话筒音持的精华 9. 重量：0.34Kg（手持），不含电池重量 10. 尺寸：长268mm×直径35mm（手持）								
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 69 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
46	030506001018	无线话筒	1. 名称:无线话筒系统指标 1. 频率指标: 470-510M 540-590M 640-690M 740-790M 807-830MHz 五段 共900个频率 2. 调制方式: 宽带FM 3. 频道数目: 100-200个在每个频率段 4. 频道间隔: 25KHz的倍数 5. 频率稳定度: ±0.005%以内 6. 动态范围: 100dB 7. 最大频偏: ±45KHz	1. 本体安装 2. 单体调试	台	4					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 70 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
本页小计											
			8. 频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）（整个系统的频率取决于话筒单元） 9. 综合信噪比：105dB 10. 综合失真：≤0.5% 11. 工作距离：约100m（工作距离取决于很多因素，包括RF信号的吸收、反射和干扰等）直线无障碍 12. 工作温度：-10℃~+60℃ 接收机指标								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 71 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
本页小计											
			1. 接收机方式： 二次变频超外差 2. 中频频率：11 0MHz，10.7MHz 3. 无线接口：BN C/50Ω 4. 灵敏度：12dB μV（80dB/N） 5. 灵敏度调节范 围：12-32dB μV 6. 离散抑制：≥ 75dB 7. 最大输出电平 ：+10dBV 8. 供电方式：DC 12V-1A输入 9. 重量：1.95 K g，不含天线 10. 尺寸：宽422								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 72 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
本页小计											
			mm×深180mm×高44.5mm 发射机指标 1. 音头：电容式（头戴话筒） 2. 天线：手持麦克风内置螺旋天线，佩挂发射机采用1/4波长鞭状天线 3. 输出功率：高功率30mW；低功率3mW 4. 离散抑制：-60dB 5. 供电：2节5号1.5V碱性电池 6. 电池寿命：30mW时大约6小时取								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 73 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
			决于电池容量 7. 功能特点：采用真分集接收方式、有效避免断频现象和延长接收距离 8. 音质特点：中频丰富唱歌轻松，声音具有磁性感和混厚感属人声话筒音持的精华 9. 重量：0.06Kg（耳戴），不含电池重量 10. 尺寸：长83mm×宽63mm×厚22mm（耳戴）								
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 74 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
47	030506001019	天线分配器	1. 名称:天线分配器 2. 技术参数:1. 提供4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统, 共用一对天线和一个电源。 2. 简化天线装配工程, 提升接收距离及效能。 技术参数 1. 频带范围: 640~960MHz 2. 输出/入增益: +1.0dB(频段中心) 3. 输出/入阻抗: 50Ω 4. 频宽: 320MHz	1. 本体安装 2. 单体调试	台	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 75 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
			5. 电源供应：DC 12-18V/3A 6. 尺寸(WxHxD)： 482x44x190 mm 7. 重量(kg)：1 .55kg								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 76 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
48	030506001020	话筒天线	1. 名称: 话筒天线 1. 频率范围: 550 MHz~850MHz 2. 极化方式: 45° 3. 增益: 8dBi 4. 半功率波瓣宽度: H: 76° ±5°, V: 76° ±5° 5. 前后比: ≥23dB 6. 输入阻抗: 50Ω 7. 电压驻波比 (VSWR): ≤2.0 8. 交叉极化鉴别率: ≥15dB@0°, ≥10dB@+/-60° 9. 上第一副瓣抑制: 15dB 10. 最大功率: 50	1. 本体安装 2. 单体调试	台	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 77 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
本页小计											
			W 11. 雷电保护：直 流接地DC 12. 接头类型：BN C 13. 电缆长度：0. 3米 14. 天线尺寸：28 4×284×80mm 15. 天线重量：1. 24Kg 16. 天线罩材料： ABS 17. 天线罩颜色： 白色 18. 工作温度：-4 0° c~60° c 19. 极限风速：60 m/s								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 78 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
			20. 抱杆直径： ϕ 35~ ϕ 50mm								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 79 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
49	030506001021	调音台	1. 名称:调音台 1. MIC和LINE联合输入: 16路(16路均为卡侖/单插混合接口) 2. 线性输入: 4路立体声单插接口 3. 智能输出: 2组立体主输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体监听输出、2个耳机监听输出 4. INSERT: 8路断点插入接额外的处理器 5. USB接口: 2个USB接口, 支持立体声录音/播放/系统更新 6. 显示屏: 7英寸	1. 本体安装 2. 单体调试	台	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 80 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
本页小计											
			高清IPS触摸屏， 1024×600分辨率 7. AD/DA：最高支持24bit/48KHz 8. DSP处理器：32-bit浮点 9. 幻象供电：+48VDC 10. 频率响应直接输出：20Hz~20KHz at 0dB±1.5dB 11. 失真度：<0.01% at 0dB±1KHz 12. 信噪比：104dB 13. 最大输入电平：+22dB								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 81 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
本页小计											
			14. 线性输入增益： -15dBu~+35dB 15. 效果器：12种 效果器，Hall、Room、Plate、Delay、Stdelay、Tremolo、Flanger、Chorus、DelayRev、StdelayRev、FlangerRev、ChorusRev 16. 噪声门：阈值范围： -84dBu-0dB；启动时间： 0.5ms-200ms；释放时间： 5ms-2000ms 17. 压缩器：阈值范围： -30dBu+2								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 82 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
本页小计											
			0dB; 启动时间: 10ms-150ms; 释 放时间: 10ms-10 00ms; 比率: 1: 1to24: 1; 增益 : 0dBu-+24dB 18. 均衡器: 21Hz -19.2KHz +/-24 dB 19. ADC, DAC动态 范围: 114dB 20. 网络: 网络口 外接路由器, 可 用于连接ipad远 程管控 21. 工作电压: AC 90-240V 50/60 Hz电源 22. 环境温度: 运								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 83 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
			行温度0-40℃， 存储温度-20-60℃ 23. 尺寸(L×W×H)：460×370×150mm 24. 重量：7.78Kg								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 84 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
50	030506001022	有源音箱	1. 名称:有源音箱 1. 额定输出功率: : 2×25W 2. 输出阻抗: 4-8 Ω 3. 输入灵敏度: A UX IN : 350Mv ±20MV/10K Ω; M IC : 5MV±0.5M V 4. 信噪比: ≥70d B 5. 频率响应: 40H z~20KHz(≤±3d B) 6. 线路输出: 1V 7. 音量调节: 1个 MIC 音量, 1个AU X音量 8. 谐波失真: ≤1 %	1. 本体安装 2. 单体调试	台	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 85 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
			9. 工作温度：5℃ ~40℃ 10. 工作湿度：20%~80%相对湿度，无结露 11. 电源功耗：≤60W 12. 供电电压：~220V 50Hz 13. 尺寸（W×H×D）mm：162×240×225 14. 重量：7.5kg								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 86 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
51	030506001023	电源时序器	1. 名称: 电源时序器 2. 技术参数: 1. 额定输出电压: AC ~220V 50Hz 2. 额定输出电流: 30A 3. 可控制电源: 8路 4. 每路动作延时间: 1秒 5. 供电电源: V AC, 220V 50/60 Hz, 30A 6. 单路额定输出电源: 16A 7. 尺寸: 484 x 299 x 66mm 8. 重量: 4.9Kg	1. 本体安装 2. 单体调试	台	2					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 87 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
52	030506001024	播放机DVD、U盘	1. 名称:播放机DVD、U盘 2. 技术参数:3D蓝光DVD播放机影碟机 2K至4K倍线技术 内置WIFI 屏幕镜像 多屏遥控 播放器 黑色 视频输出端口: HDMI	1. 本体安装 2. 单体调试	台	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 88 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
53	030506001025	数字效果器	1. 名称:数字效果器 Outline I/O 线路输入 2 AD转换器 24bit ; 64-time(@96k Hz) / 128-time (@48kHz) over sampling 线路输出 2 DA转换器 24bit ; 64-time(@96k Hz) / 128-time (@48kHz) over sampling 数字 I/O 1x A ES/EBU (2-in/2- out) 一般技术规格 内部处理能力 3	1. 本体安装 2. 单体调试	台	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 89 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
本页小计											
			2bit 采样率 内部 4 4.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz 外部 44.1kHz/ 88.2kHz (-10%) - 48kHz/96kHz (+6%) 信号延迟 低于 426 micro sec 总谐波失真 低 于 0.05% (20Hz -40kHz) 频率响应 0, +1 , -3dB 20Hz-40 kHz 动态范围 AD+DA : 106dB 喻音和噪声电平								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 90 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
本页小计											
			残余输出噪声 -80dBu 串扰 -80 dB 供电要求 取决于购买地区; AC100V 120V 或 220-240V; 50/60Hz 功耗 25W 外观尺寸 W 480mm; 18-7/8in H 45mm; 1-3/4in (1U) D 372.5mm; 14-5/8in 净重 4kg; 8.8 lbs 附件 Owner's manual, AC pow								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 91 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
本页小计											
			er cord 模拟输入和输出 特性 端子 音量开关 阻抗 使用的额 定阻抗 Level 接口 标称 失真前大 INPUT [L, R] + 4dBu 10kohms 600ohm Lines +4dBu +24dBu XLR-3-31 type TRS phone jack (Balanced) -10dBu -10dBu +10dBu OUTPUT [L, R] +4dBu 75ohms								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 92 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
本页小计												
			600ohm Lines +4dBu +24dBu XLR-3-32 TRS p hone jack -10dBu -10dBu +10dBu 数字输入和输出 特性 端子 格式 数 据长度 电平 接口 AES/EBU (IN) AES/EBU 24bit RS422 XLR-3-3 l type (Balanc ed) AES/EBU (OUT) AES/EBU 24bit RS422 XLR-3-3									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 93 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
			2 type (Balanced) 控制I/O特性 端子 格式 电平 接口 TO HOST USB USB 1.1 0 to 3.3V B type USB Connector MIDI IN MIDI - DIN Connector 5P OUT/THRU MIDI - DIN Connector 5P WORD CLOCK IN - TTL/75ohms BNC Connector								
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 94 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
54	030502001002	机柜	1. 名称: 机柜 2. 规格: 800*600*2000 3. 安装方式: 落地安装	1. 本体安装 2. 相关固定件的连接	台	1						
55	030505010001	操作台	1. 名称: 操作台	1. 本体安装 2. 系统调试	台	1						
		剧场LED屏系统										
56	030506007003	室内LED	1. 名称: 室内LED 2. 规格: P2.0 全彩	1. 本体安装 2. 单体调试	m ²	18						
57	030506007004	信号接收卡	1. 名称: 信号接收卡	1. 本体安装 2. 单体调试	块	36						
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 95 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
58	030506007005	视频处理器	1. 名称: 视频处理器 2. 技术参数: 拥有丰富的输入/输出端口, 包括DVI, HDMI, VGA, 等输入接口, 能实现在130万像素以内点对点缩放拼接显示, 定制输出分辨率, 输出淡入淡出切换, 无缝拼接	1. 本体安装 2. 单体调试	台	1					
59	03B005	主体钢结构	1. 名称: 主体钢结构	1.	m2	18					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 96 页 共 96 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
60	030503004001	箱体	1. 名称:箱体 2. 类别:定制	1. 本体安装、标识 2. 控制器、控制模块组装 3. 单体调试 4. 联调联试 5. 接地	台	1					
61	030503004002	电源箱	1. 名称:电源箱 2. 类别:定制	1. 本体安装、标识 2. 控制器、控制模块组装 3. 单体调试 4. 联调联试 5. 接地	台	1					
62	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	20					
本页小计											
合 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
		通风空调工程									
1	030701003001	空调室外机	1. 名称:空调室外机01 2. 规格:1880*1760*825 3. 制冷量:85KW 4. 制热量:95KW 5. 风量:28000m³/H 6. 安装形式:落地式 7. 质量:405KG 8. 隔振垫(器)、支架形式、材质:型钢制作支架	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷(喷)油漆	台	1					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
2	030701003002	风管式空调器01	1. 名称:风管式空调器01 2. 规格:600*245*750 3. 制冷量:2.8KW 4. 制热量:3.2KW 5. 安装形式:风管式 6. 质量:18.5KG 7. 风量:540m ³ /H 8. 隔振垫(器)、支架形式、材质:型钢制作支架	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷(喷)油漆	台	1					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程

单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
3	030701003003	风管式空调器02	1. 名称:风管式空调器02 2. 规格:600*245*750 3. 制冷量:3.6KW 4. 制热量:4KW 5. 安装形式:风管式 6. 质量:18.5KG 7. 风量:575m ³ /H 8. 隔振垫(器)、支架形式、材质:型钢制作支架	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷(喷)油漆	台	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程

单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
4	030701003004	风管式空调器03	1. 名称:风管式空调器03 2. 规格:800*245*750 3. 制冷量:5.6KW 4. 制热量:6.3KW 5. 安装形式:风管式 6. 质量:24KG 7. 风量:970m ³ /H 8. 隔振垫(器)、支架形式、材质:型钢制作支架	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷(喷)油漆	台	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
5	030701003005	室内机（四面出风）	1. 名称:室内机（四面出风） 2. 规格:840*840*288 3. 制冷量:11.2KW 4. 制热量:12.5KW 5. 安装形式:嵌入式 6. 质量:30KG 7. 隔振垫(器)、支架形式、材质:型钢制作支架	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷（喷）油漆	台	8						
6	030404022001	空调控制器	1. 名称:空调控制器 2. 规格:详见图纸设计要求 3. 接线端子材质、规格:详见图纸设计要求	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	台	11						
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
7	030903003001	φ6.4铜管	1. 材质、压力等级:铜管 2. 规格:φ6.4 3. 焊接方法:氧乙炔焊	1. 管道安装 2. 压力试验 3. 吹扫 4. 管道标识	m	20					
8	030903003002	φ9.5铜管	1. 材质、压力等级:铜管 2. 规格:φ9.5 3. 焊接方法:氧乙炔焊	1. 管道安装 2. 压力试验 3. 吹扫 4. 管道标识	m	80					
9	030903003003	φ12.7铜管	1. 材质、压力等级:铜管 2. 规格:φ12.7 3. 焊接方法:氧乙炔焊	1. 管道安装 2. 压力试验 3. 吹扫 4. 管道标识	m	10					
10	030903003004	φ15.9铜管	1. 材质、压力等级:铜管 2. 规格:φ15.9 3. 焊接方法:氧乙炔焊	1. 管道安装 2. 压力试验 3. 吹扫 4. 管道标识	m	60					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
11	030903003005	φ19.1铜管	1. 材质、压力等级:铜管 2. 规格: φ19.1 3. 焊接方法:氧乙炔焊	1. 管道安装 2. 压力试验 3. 吹扫 4. 管道标识	m	20					
12	030903003006	φ22.2铜管	1. 材质、压力等级:铜管 2. 规格: φ22.2 3. 焊接方法:氧乙炔焊	1. 管道安装 2. 压力试验 3. 吹扫 4. 管道标识	m	8					
13	030903003007	φ25.4铜管	1. 材质、压力等级:铜管 2. 规格: φ25.4 3. 焊接方法:氧乙炔焊	1. 管道安装 2. 压力试验 3. 吹扫 4. 管道标识	m	12					
14	030903003008	φ28.6铜管	1. 材质、压力等级:铜管 2. 规格: φ28.6 3. 焊接方法:氧乙炔焊	1. 管道安装 2. 压力试验 3. 吹扫 4. 管道标识	m	12					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
15	031001008001	橡塑保温管	1. 埋设深度: 详见 图纸 2. 介质: 详见设计 图纸满足规范要 求 3. 管道材质、规 格: 橡塑保温管(板) 4. 连接形式: 详见 图纸 5. 接口保温材料: 详见图纸 6. 压力试验及吹 、洗设计要求: 详 见图纸 7. 警示带形式: 详 见设计图纸满足 规范要求	1. 下料、涂刷胶 2. 粘贴胶带、贴缝 、修理找平 3. 接口保温	m3	2.6					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程

单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
16	031002003001	铜管分歧器	1. 名称、类型:铜管分歧器 2. 材质:详见图纸 3. 规格:详见图纸 综合考虑 4. 填料材质:详见图纸	1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	个	9						
17	03B006	R410A冷媒	1. 名称:R410A冷媒 2. 敷设方式:按设计要求 3. 类型:按设计要求	1. R410冷媒	kg	10						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
18	031001006001	DN25 U-PVC管	1. 安装部位:室内 2. 介质:详见设计 图纸满足规范要 求 3. 材质、规格:U- PVC冷凝水管DN25 4. 连接形式:热熔 连接 5. 阻火圈设计要 求:按设计要求 6. 压力试验及吹 、洗设计要求:按 设计要求	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	100					
19	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢 板 3. 形状:矩形 4. 规格:综合考虑 管道规格	1. 风管、管件、法 兰、零件、支吊架 制作、安装 2. 过跨风管落地支 架制作、安装	m2	10					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程
 单体工程名称：长风社区文化中心剧场改造工程

标段：长风社区文化中心剧场改造工程

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
20	031208003001	通风管道绝热	1. 绝热材料品种： 离心玻璃棉 2. 绝热厚度：30mm	1. 安装 2. 软木制品安装	m ³	0.3					
21	011304002002	条形空调风口	1. 风口材料品种、规格：250宽条形风口安装 2. 安装固定方式：嵌入式	1. 安装、固定 2. 刷防护材料	m	21.6					
22	031002001001	管道支架制作安装	1. 材质：管道支架制作安装	1. 制作 2. 安装	kg	220					
23	031002002001	设备支架制作安装	1. 材质：设备支架制作安装	1. 制作 2. 安装	kg	140					
24	030608010001	屏蔽线	1. 名称：屏蔽线 2. 型号：RVVP屏蔽线 3. 芯数：3芯以内 4. 敷设方式：综合考虑敷设方式	1. 线缆敷设 2. 线缆辅助元件安装及测试	m	200					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。