

报建编号： 0000000000

标 段 号： C01

上海市普陀区白玉敬老院升级改造项目

(工程名称)

上海市普陀区白玉敬老院升级改造项目

(标段名称)

工程量清单

招 标 人：	上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处	法定代表人或其授权人：	**
	(单位盖章)		(签字或盖章)

工程造价咨询人：	上海斐润工程建设咨询有限公司	法定代表人或其授权人：	**
	(单位盖章)		(签字或盖章)

编 制 人：	**	审核人：	**
	(注册造价工程师签字盖专用章)		(一级注册造价工程师签字盖专用章)

编制时间：	2026 年 06 月 22 日	审核时间：	2026 年 06 月 23 日
-------	------------------	-------	------------------

编制说明

工程名称：上海市普陀区白玉敬老院升级改造
改造项目

标段：C01

第1页 共1页

一、工程概况

- 项目名称：上海市普陀区白玉敬老院升级改造项目
- 建设地点：上海市普陀区白玉新村 114 号
- 建设规模：2075.85平方米
- 资金来源：财政资金
- 计划工期：365个日历天
- 质量要求：合格

二、工程范围

上海市普陀区白玉敬老院外立面及屋面改造、平面布局调整、隔墙及搭建工程、通风及机电改造、室外道路、排水管道改造及其他零星工程。

三、编制依据

- 招标人提供的施工图纸、地勘报告及相关技术资料。
- 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及[上海市]现行相关配套文件。
- 适用的专业工程工程量计算规范，如房屋建筑、市政、安装等。
- 国家及地方现行的施工验收规范、强制性标准及安全生产文明施工相关规定。
- 市场价格信息及造价管理部门发布的最新造价信息。

四、工程量计算规则说明

- 计价方式：本清单采用综合单价法计价。综合单价应包含完成一个规定清单项目所需的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润，以及一定范围内的风险费用。
- 规费与税金：规费和税金必须按国家及[上海市]现行相关规定计算，不得作为竞争性费用。
- 风险分担：
 - 投标人应充分考虑施工期间的市场材料价格波动风险，并在综合单价中予以考虑。
 - 政策性调整、不可抗力等非承包人原因造成的风险，按合同约定执行。
- 措施项目：投标人应根据自身技术装备水平、施工方案及现场实际情况，自主填报措施项目清单及费用。安全文明施工费须按相关规定足额计取，不得下浮。

五、特殊说明与注意事项

- 工程量核对：本清单工程量为招标估算量，仅作为投标报价的共同基础。结算时，实际工程量按发包人确认的实际完成合格工程量计算。
- 图纸与清单不符：投标人应在投标答疑期内提出疑问。若未提出，视为已认可清单特征描述；中标后，若清单特征与图纸不符，按合同约定的变更原则处理。
- 暂列金额与暂估价：清单中列明的暂列金额、材料/专业工程暂估价，投标人必须按清单给定的金额填报，不得修改。
- 现场踏勘：投标人应自行踏勘现场，充分了解地形、地貌、交通、周边环境及地下管线等情况，相关费用及风险应在报价中综合考虑，中标后不予调整。

六、其他说明

本工程量清单及编制说明仅作为本次招标的组成部分，不构成对施工方案的承诺。最终结算以竣工图、设计变更、现场签证及合同约定的结算条款为准。

其他项目清单汇总表

工程名称：上海市普陀区白玉敬老院升级改造项目

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料暂估价此处不汇总，材料暂估价进入分部分项工程清单项目。

单位工程清单汇总表

工程名称：墙体工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	分部工程名称	金额（元）
1	室内墙体工程	
合计		

注:1. 群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：墙体工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		室内墙体工程									
1	沪200104002003	墙面开门洞	1. 部位:更衣室、楼梯间 2. 墙体厚度、高度:240mm厚墙体	1. 拆除砖墙 2. 控制扬尘 3. 旧砖整理 4. 垃圾归堆	m2	20.93					
2	沪200301002003	墙面封堵门洞	1. 墙体部位、厚度:2、3F室外走道 200mm厚 2. 砖(砌块)品种、规格、强度等级:轻质砌块 3. 砂浆强度等级、配合比:M5	1. 砂浆制作、运输 2. 砌筑砖墙 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m2	11.88					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：墙体工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
3	沪200301006003	新砌轻质砖墙	1. 墙体部位、厚度:卫生间等 100mm厚 2. 砖品种、规格、强度等级:轻质砌块 3. 砌筑材料配合比:M5	1. 砂浆制作、运输 2. 砌筑 3. 材料运输	m2	309.79					
4	沪201001001010	墙、柱（梁）面一般抹灰	1. 墙体类型:新砌砖墙 2. 抹灰底层厚度、砂浆种类、配合比:厚度满足现场平整度要求 3. 分格缝宽度、材料种类:满足抹灰砂浆技术规程	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 留分格缝 4. 底层抹灰 5. 抹面层 6. 勾分格缝 7. 材料运输	m2	643.32					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

单位工程清单汇总表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	分部工程名称	金额（元）
1	一楼地面工程	
2	二楼地面工程	
3	三楼地面工程	
4	一楼天棚工程	
5	二楼天棚工程	
6	三楼天棚工程	
7	一楼墙面工程-单人间套房-卧室	
8	一楼墙面工程-单人间套房-卫生间	
9	一楼墙面工程-三人间套房-卧室	
10	一楼墙面工程-三人间套房-卫生间	
11	一楼墙面工程-五人间套房-卧室	
12	一楼墙面工程-五人间套房-卫生间	
13	一楼墙面工程-公区部位	
14	一楼墙面工程-护士站	
15	一楼墙面工程-室内楼梯	
16	一楼墙面工程-公卫、更衣间、助浴间及污物间	
17	二楼墙面工程-单人间套房-卧室	
18	二楼墙面工程-单人间套房-卫生间	
19	二楼墙面工程-三人间套房-卧室	
20	二楼墙面工程-三人间套房-卫生间	
21	二楼墙面工程-五人间套房-卧室	
22	二楼墙面工程-五人间套房-卫生间	
23	二楼墙面工程-餐厅/手工室（避难间）	
24	二楼墙面工程-公卫、更衣间、助浴间及污物间	
25	二楼墙面工程-公区部位	
26	二楼墙面工程-室内楼梯	
27	三楼墙面工程-单人间套房-卧室	
28	三楼墙面工程-单人间套房-卫生间	
29	三楼墙面工程-三人间套房-卧室	
30	三楼墙面工程-三人间套房-卫生间	
31	三楼墙面工程-五人间套房-卧室	
32	三楼墙面工程-五人间套房-卫生间	

注:1. 群体工程可以单体工程为单位分别汇总, 并填写单体工程名称。

单位工程清单汇总表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段: C01

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注:1. 群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		一楼地面工程									
1	沪200903007001	白色卷材地板3mm	1. 部位: 公区地面（餐厅、内走道、护士站） 2. 粘结层厚度、材料种类: 自流平地坪 水泥基 厚度3.0mm 3. 面层材料品种、规格、颜色: 白色卷材地板3mm	1. 基层清理 2. 刷粘结剂 3. 面层铺贴 4. 压缝条装钉 5. 材料运输	m2	166.97					
2	沪200903007002	黄色卷材地板3mm	1. 部位: 套房地面（房间） 2. 粘结层厚度、材料种类: 自流平地坪 水泥基 厚度3.0mm 3. 面层材料品种、规格、颜色: 黄色卷材地板3mm	1. 基层清理 2. 刷粘结剂 3. 面层铺贴 4. 压缝条装钉 5. 材料运输	m2	160.28					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 2 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
3	沪200902004001	灰色防滑地砖600*600*10mm	1. 部位:套卫、淋浴间、污物间 2. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆找平层 硬基面 20厚 3. 结合层厚度、砂浆配合比:5厚水泥胶结合层 4. 面层材料品种、规格、颜色、铺贴方法:灰色防滑地砖600*600*10mm 5. 嵌缝材料种类:素水泥浆擦缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、嵌缝 4. 材料运输	m2	40.91						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 3 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
4	沪200902004003	白色防滑地砖300*600*10mm	1. 部位:外走道、外电梯及坡道 2. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆找平层 硬基面 20厚 3. 结合层厚度、砂浆配合比:5厚水泥胶结合层 4. 面层材料品种、规格、颜色、铺贴方法:白色防滑地砖300*600*10mm 5. 嵌缝材料种类:素水泥浆擦缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、嵌缝 4. 材料运输	m2	94.05						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 4 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
5	沪200704001001	地面涂膜防水	1. 防水部位: 房间内卫生间 2. 涂膜品种: JS防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数: 3层, 2厚	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层 4. 材料运输	m2	40.91					
6	01B003	楼梯台阶防滑条	1. 材质: L型钢质防滑条 2. 规格: 2*6cm	1.	m	28					
		二楼地面工程									
7	沪200903007003	白色卷材地板3mm	1. 部位: 公区地面(内走道、护士站) 2. 粘结层厚度、材料种类: 自流平地坪 水泥基 厚度3.0mm 3. 面层材料品种、规格、颜色: 白色卷材地板3mm	1. 基层清理 2. 刷粘结剂 3. 面层铺贴 4. 压缝条装钉 5. 材料运输	m2	83.74					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 5 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
8	沪200903007004	黄色卷材地板3mm	1. 部位:套房地面（房间） 2. 粘结层厚度、材料种类:自流平地坪 水泥基 厚度3.0mm 3. 面层材料品种、规格、颜色:黄色卷材地板3mm	1. 基层清理 2. 刷粘结剂 3. 面层铺贴 4. 压缝条装钉 5. 材料运输	m2	183.22					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 6 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
9	沪200902004004	灰色防滑地砖600*600*10mm	1. 部位:套卫、淋浴间、污物间 2. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆找平层 硬基面 20厚 3. 结合层厚度、砂浆配合比:5厚水泥胶结合层 4. 面层材料品种、规格、颜色、铺贴方法:灰色防滑地砖600*600*10mm 5. 嵌缝材料种类:素水泥浆擦缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、嵌缝 4. 材料运输	m2	41.12						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 7 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
10	沪200902004005	白色防滑地砖300*600*10mm	1. 部位:外走道、外电梯、外楼梯、外阳台 2. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆找平层 硬基面 20厚 3. 结合层厚度、砂浆配合比:5厚水泥胶结合层 4. 面层材料品种、规格、颜色、铺贴方法:白色防滑地砖600*600*10mm 5. 嵌缝材料种类:素水泥浆擦缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、嵌缝 4. 材料运输	m2	93.68						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 8 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
11	沪200704001002	地面涂膜防水	1. 防水部位: 房间内卫生间 2. 涂膜品种: 1.5 厚JS防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数: 3层, 2厚	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层 4. 材料运输	m2	41.12					
12	01B004	楼梯台阶防滑条	1. 材质: L型铜质防滑条 2. 规格: 2*6cm	1.	m	28					
		三楼地面工程									
13	沪200903007005	白色卷材地板3mm	1. 部位: 公区地面（内走道、护士站） 2. 粘结层厚度、材料种类: 自流平地坪 水泥基 厚度3.0mm 3. 面层材料品种、规格、颜色: 白色卷材地板3mm	1. 基层清理 2. 刷粘结剂 3. 面层铺贴 4. 压缝条装钉 5. 材料运输	m2	83.74					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 9 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
14	沪200903007006	黄色卷材地板3mm	1. 部位:套房地面（房间） 2. 粘结层厚度、材料种类:自流平地坪 水泥基 厚度3.0mm 3. 面层材料品种、规格、颜色:黄色卷材地板3mm	1. 基层清理 2. 刷粘结剂 3. 面层铺贴 4. 压缝条装钉 5. 材料运输	m2	183.22					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 10 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
15	沪200902004007	灰色防滑地砖600*600*10mm	1. 部位:套卫、淋浴间、污物间 2. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆找平层 硬基面 20厚 3. 结合层厚度、砂浆配合比:5厚水泥胶结合层 4. 面层材料品种、规格、颜色、铺贴方法:灰色防滑地砖600*600*10mm 5. 嵌缝材料种类:素水泥浆擦缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、嵌缝 4. 材料运输	m2	40.75						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 11 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
16	沪200902004008	白色防滑地砖300*600*10mm	1. 部位:外走道、外电梯、外楼梯、外阳台 2. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆找平层 硬基面 20厚 3. 结合层厚度、砂浆配合比:5厚水泥胶结合层 4. 面层材料品种、规格、颜色、铺贴方法:白色防滑地砖600*600*10mm 5. 嵌缝材料种类:素水泥浆擦缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、嵌缝 4. 材料运输	m2	71.81						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 12 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
17	沪200704001003	地面涂膜防水	1. 防水部位: 房间内卫生间 2. 涂膜品种: 1.5 厚JS防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数: 3层, 2厚	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层 4. 材料运输	m2	40.75					
18	01B005	楼梯台阶防滑条	1. 材质: L型铜质防滑条 2. 规格: 2*6cm	1.	m	28					
		一楼天棚工程									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 13 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
19	沪201102001001	白色矿棉板 吊顶	1. 吊顶形式、高度:平顶 标高2.6m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:T型轻钢龙骨600*600 3. 面层材料品种、规格:600*600 白色矿棉板	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 材料运输	m2	349.69						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 14 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
20	沪201102001002	300mm*300mm铝扣板吊顶	1. 部位:套卫、公卫、淋浴间、污物间 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:H=2600mm 3. 龙骨材料种类、规格、中距:300mm*300mm铝扣板吊顶（配套轻钢龙骨）	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 材料运输	m2	46.91					
21	沪201304002001	裸顶喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:楼梯间 2. 刮腻子要求:普通腻子两遍，磨平 3. 涂材料品种、喷刷遍数:乳胶漆3遍	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	60.56					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 15 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
22	沪201102001003	轻钢龙骨石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶2. 3-2. 8m 2. 部位:护士站 3. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨300*300 4. 基层材料种类、规格:双层石膏板 5. 面层材料品种、规格:普通腻子2遍+白色乳胶漆3遍	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 材料运输	m2	25. 6					
23	沪201102006001	灯带（槽）	1. 部位:护士站 2. 基层类型:10mm埃特板+纸面石膏板 3. 天花灯槽200*150mm	1. 运料 2. 制作 3. 安装	m	16. 8					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 16 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
24	沪201102008001	天棚开孔	1. 形式、尺寸:按 图纸要求 2. 面层材料种类: 纸面石膏板	1. 定位 2. 开孔	个	8					
25	沪201207002001	细木窗帘盒	1. 窗帘盒材质、 规格:10mm埃特板 +纸面石膏板 2. 窗帘盒200*200	1. 制作、运输、安 装 2. 刷防护材料	m	30.2					
		二楼天棚工程									
26	沪201102001004	白色矿棉板 吊顶	1. 龙骨材料种类 、规格、中距:T 型轻钢龙骨600*600 2. 面层材料品种 、规格:600*600 白色矿棉板 3. 吊顶形式、高 度:平顶 标高2.6 m	1. 基层清理、吊杆 安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 材料运输	m2	267.96					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 17 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
27	沪201102001005	300mm*300mm铝扣板吊顶	1. 部位:套卫、公卫、淋浴间、污物间 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:H=2600mm 3. 龙骨材料种类、规格、中距:300mm*300mm铝扣板吊顶（配套轻钢龙骨）	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 材料运输	m2	47.68					
28	沪201304002002	裸顶喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:楼梯间 2. 刮腻子要求:普通腻子两遍，磨平 3. 涂材料品种、喷刷遍数:乳胶漆3遍	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	85.4					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 18 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
29	沪201207002002	细木窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:10mm埃特板+纸面石膏板 2. 窗帘盒200*200	1. 制作、运输、安装 2. 刷防护材料	m	40.2					
		三楼天棚工程									
30	沪201102001006	白色矿棉板 吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:T型轻钢龙骨600*600 2. 面层材料品种、规格:600*600白色矿棉板 3. 吊顶形式、高度:平顶 标高2.6m	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 材料运输	m2	267.96					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 19 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
31	沪201102001007	300mm*300mm铝扣板吊顶	1. 部位:套卫、公卫、淋浴间、污物间 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:H=2600mm 3. 龙骨材料种类、规格、中距:300mm*300mm铝扣板吊顶（配套轻钢龙骨）	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 材料运输	m2	47.68					
32	沪201304002003	裸顶喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:楼梯间 2. 刮腻子要求:普通腻子两遍，磨平 3. 涂材料品种、喷刷遍数:乳胶漆3遍	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	85.4					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 20 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
33	沪201207002003	细木窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:10mm埃特板+纸面石膏板 2. 窗帘盒200*200	1. 制作、运输、安装 2. 刷防护材料	m	40.2					
		一楼墙面工程-单人间套房-卧室									
34	沪201304001001	白色无机涂料墙面	1. 喷刷涂料部位: 墙面 2. 刮腻子要求: 普通腻子两遍, 磨平 3. 涂材料品种、喷刷遍数: 乳胶漆3遍	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	92.04					
35	01B006	床位设备带	1. 名称: 床头医疗设备带 2. 材质: 铝合金	1.	套	3					
36	01B007	墙面防撞条	1. 名称: 弧形防撞条 2. 材质: PVC	1.	根	3					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 21 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
37	沪200904007001	PVC踢脚100mm高	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层品种、规格、颜色:pvc	1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴 4. 材料运输	m	30					
38	沪201201008001	木质防火门2040*1040mm	1. 门代号及门洞尺寸:详见门详图M-02 2. 门材质、品种:单开木质防火门 3. 五金种类、规格:配套五金 4. 镶嵌玻璃品种、厚度:钢化超白玻璃	1. 装饰门扇安装 2. 五金安装	樘	4					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 22 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
39	沪201201003001	成品门套	1. 门代号及洞口尺寸:详见门详图M-02 2. 基层材料种类:18厚阻燃板 3. 门套材料品种:浅色木饰面	1. 门扇制作、运输、安装 2. 门套制作、运输、安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装	m	21.4					
40	沪201206007001	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:粘结剂 2. 窗台板材质、规格、颜色:浅色人造石	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装	m	3.78					
41	沪201207002004	移门轨道盒50*220mm	1. 轨道盒材质、规格:细木工板+木纹铝板 2. 卫生间移门导轨盒	1. 制作、运输、安装 2. 刷防护材料	m	9.2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 23 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
42	沪201202002001	铝合金推拉门1870*1990mm（含导轨）	1. 门代号及洞口尺寸:LM-01 1870*1990mm 2. 门扇材料:蜂窝门芯木纹铝板门 3. 门扇开关形式:移门 4. 五金种类、规格:金属拉手，移门导轨	1. 搬运 2. 门安装 3. 五金安装 4. 玻璃安装 5. 嵌门槛缝	m2	7.44					
		一楼墙面工程-单人间套房-卫生间									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 24 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
43	沪201003003001	灰色墙面砖300*600*10mm	1. 粘结层:5厚水泥胶结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:灰色墙面砖300*600*10mm 3. 缝宽、嵌缝材料种类:素水泥浆擦缝	1. 基层清理 2. 粘结层铺设 3. 面层安装 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 材料运输 7. 砂浆制作、运输	m2	46.85					
44	沪201201003002	浅色木纹铝板门套	1. 门代号及洞口尺寸:LM-01 铝制门框 2. 面层材料品种:浅色木纹铝板	1. 门扇制作、运输、安装 2. 门套制作、运输、安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装	m	15.93					
45	01B008	卫生间置物架-毛巾杆、卫生纸盒、肥皂盒	1. 安装形式:壁挂	1.	套	3					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 25 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
46	沪200704001004	涂膜防水	1. 防水部位: 房间内卫生间 2. 涂膜品种: 1.5 厚JS防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数: 3层, 2厚	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层 4. 材料运输	m2	46.85					
		一楼墙面工程-三人间套房-卧室									
47	沪201304001002	白色无机涂料墙面	1. 喷刷涂料部位: 墙面 2. 刮腻子要求: 普通腻子两遍, 磨平 3. 涂材料品种、喷刷遍数: 乳胶漆3遍	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	49.28					
48	01B010	床位设备带	1. 名称: 床头医疗设备带 2. 材质: 铝合金	1.	套	3					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 26 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
49	01B011	墙面防撞条	1. 名称:弧形防撞条 2. 材质:PVC	1.	根	1					
50	沪200904007002	PVC踢脚100mm高	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层品种、规格、颜色:pvc	1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴 4. 材料运输	m	16.14					
51	沪201201008003	木质防火门2040*1040mm	1. 门代号及门洞尺寸:详见门详图M-02 2. 门材质、品种:单开木质防火门 3. 五金种类、规格:配套五金 4. 镶嵌玻璃品种、厚度:钢化超白玻璃	1. 装饰门扇安装 2. 五金安装	樘	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 27 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
52	沪201201003004	成品门套	1. 门代号及洞口尺寸: 详见门详图 M-02 2. 门套材料品种: 浅色木饰面 3. 基层材料种类: 18厚阻燃板	1. 门扇制作、运输、安装 2. 门套制作、运输、安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装	m	5.35					
53	沪201202002004	铝合金推拉门1870*1990mm (含导轨)	1. 门代号及洞口尺寸: LM-01 1870*1990mm 2. 门扇开关形式: 移门 3. 五金种类、规格: 金属拉手, 移门导轨 4. 门扇材料: 蜂窝门芯木纹铝板门	1. 搬运 2. 门安装 3. 五金安装 4. 玻璃安装 5. 嵌门槛缝	m2	3.72					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 28 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
54	沪201206007002	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比: 粘结剂 2. 窗台板材质、规格、颜色: 浅色人造石	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装	m	1.26					
55	沪201207002005	移门轨道盒50*220mm	1. 轨道盒材质、规格: 细木工板+木纹铝板 2. 卫生间移门导轨盒	1. 制作、运输、安装 2. 刷防护材料	m	1.6					
56	01B012	银镜6mm 镜柜1300*950mm	1. 面层: 银镜6mm 2. 柜体基层: 防火板	1.	套	1					
57	01B013	白色人造石20mm台面、木纹防火板柜体 洗手台950*850*550mm	1. 面层: 白色人造石20mm台面 2. 柜体基层: 防火板	1.	套	1					
		一楼墙面工程-三人间套房-卫生间									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 29 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
58	沪201003003003	灰色墙面砖300*600*10mm	1. 面层材料品种、规格、颜色:灰色墙面砖300*600*10mm 2. 缝宽、嵌缝材料种类:素水泥浆擦缝 3. 粘结层:5厚水泥胶结合层	1. 基层清理 2. 粘结层铺设 3. 面层安装 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 材料运输 7. 砂浆制作、运输	m2	15.16					
59	沪201201003005	浅色木纹铝板门套	1. 门代号及洞口尺寸:LM-01 铝制门框 2. 面层材料品种:浅色木纹铝板	1. 门扇制作、运输、安装 2. 门套制作、运输、安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装	m	5.31					
60	01B014	卫生间置物架-毛巾杆、卫生纸盒、肥皂盒	1. 安装形式:壁挂	1.	套	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 30 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
61	沪200704001006	涂膜防水	1. 防水部位: 房间内卫生间 2. 涂膜品种: 1.5 厚JS防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数: 3层, 2厚	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层 4. 材料运输	m2	15.16					
		一楼墙面工程-五人间套房-卧室									
62	沪201304001003	白色无机涂料墙面	1. 喷刷涂料部位: 墙面 2. 刮腻子要求: 普通腻子两遍, 磨平 3. 涂材料品种、喷刷遍数: 乳胶漆 3遍	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	169.02					
63	01B015	床位设备带	1. 名称: 床头医疗设备带 2. 材质: 铝合金	1.	套	15					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 31 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
64	01B016	墙面防撞条	1. 名称:弧形防撞条 2. 材质:PVC	1.	根	3					
65	沪200904007003	PVC踢脚100mm高	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层品种、规格、颜色:pvc	1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴 4. 材料运输	m	50.01					
66	沪201201008004	木质防火门2040*1040mm	1. 门代号及门洞尺寸:详见门详图M-02 2. 门材质、品种:单开木质防火门 3. 五金种类、规格:配套五金 4. 镶嵌玻璃品种、厚度:钢化超白玻璃	1. 装饰门扇安装 2. 五金安装	樘	3					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 32 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
67	沪201201003006	成品门套	1. 门代号及洞口尺寸: 详见门详图 M-02 2. 门套材料品种: 浅色木饰面 3. 基层材料种类: 18厚阻燃板	1. 门扇制作、运输、安装 2. 门套制作、运输、安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装	m	16.05					
68	沪201202002005	铝合金推拉门1870*1990mm（含导轨）	1. 门代号及洞口尺寸: LM-01 1870*1990mm 2. 门扇开关形式: 移门 3. 五金种类、规格: 金属拉手, 移门导轨 4. 门扇材料: 蜂窝门芯木纹铝板门	1. 搬运 2. 门安装 3. 五金安装 4. 玻璃安装 5. 嵌门槛缝	m2	11.16					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 33 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
69	沪201206007003	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比: 粘结剂 2. 窗台板材质、规格、颜色: 浅色人造石	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装	m	7.56					
70	沪201207002006	移门轨道盒50*220mm	1. 轨道盒材质、规格: 细木工板+木纹铝板 2. 卫生间移门导轨盒	1. 制作、运输、安装 2. 刷防护材料	m	17.4					
71	01B017	银镜6mm 镜柜1300*950mm	1. 面层: 银镜6mm 2. 柜体基层: 防火板	1.	套	3					
72	01B018	白色人造石20mm台面、木纹防火板柜体 洗手台950*850*550mm	1. 面层: 白色人造石20mm台面 2. 柜体基层: 防火板	1.	套	3					
		一楼墙面工程-五人间套房-卫生间									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 34 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
73	沪201003003004	灰色墙面砖300*600*10mm	1. 面层材料品种、规格、颜色:灰色墙面砖300*600*10mm 2. 缝宽、嵌缝材料种类:素水泥浆擦缝 3. 粘结层:5厚水泥胶结合层	1. 基层清理 2. 粘结层铺设 3. 面层安装 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 材料运输 7. 砂浆制作、运输	m2	45.48					
74	沪201201003007	浅色木纹铝板门套	1. 门代号及洞口尺寸:LM-01 铝制门框 2. 面层材料品种:浅色木纹铝板	1. 门扇制作、运输、安装 2. 门套制作、运输、安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装	m	15.93					
75	01B019	卫生间置物架-毛巾杆、卫生纸盒、肥皂盒	1. 安装形式:壁挂	1.	套	3					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 35 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
76	沪200704001007	涂膜防水	1. 防水部位: 房间内卫生间 2. 涂膜品种: 1.5 厚JS防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数: 3层, 2厚	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层 4. 材料运输	m2	45.48					
		一楼墙面工程-公区部位									
77	沪201304001004	白色无机涂料墙面	1. 喷刷涂料部位: 墙面 2. 刮腻子要求: 普通腻子两遍, 磨平 3. 涂材料品种、喷刷遍数: 乳胶漆3遍	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	258.75					
78	沪200904007005	PVC踢脚100mm高	1. 踢脚线高度: 100mm 2. 面层品种、规格、颜色: pvc	1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴 4. 材料运输	m	99.52					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 36 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
79	沪201401006001	靠墙木质扶手	1. 扶手形式:靠墙 2. 材料种类、规格:木质扶手	1. 基层处理 2. 制作、运输、安装	m	36.25					
		一楼墙面工程-护士站									
80	沪201005001001	米黄色墙布	1. 基层材料种类:普通腻子2遍 2. 结合层种类:壁纸基膜 3. 面层材料品种、规格:米黄色墙布	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 刷防火涂料 4. 钉隔离基层 5. 铺贴面层 6. 钉装饰线 7. 材料运输	m2	89.57					
81	沪200904007004	PVC踢脚100mm高	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层品种、规格、颜色:pvc	1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴 4. 材料运输	m	16.3					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 37 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
82	01B020	护士站服务台	1. 木纹防火板柜体3600*1000*600mm	1.	m	3.6					
		一楼墙面工程-室内楼梯									
83	沪201304001005	白色无机涂料墙面	1. 喷刷涂料部位：墙面 2. 刮腻子要求：普通腻子两遍，磨平 3. 涂材料品种、喷刷遍数：乳胶漆3遍	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	62.34					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 38 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
84	沪200904003001	白色防滑砖踢脚100mm高	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 粘结层厚度、材料种类:5厚水泥胶结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:白色防滑砖踢脚	1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺贴、磨边 4. 擦缝、清理 5. 材料运输	m	31.74					
85	沪201401003001	不锈钢管栏杆扶手	1. 扶手、栏杆形式:不锈钢栏杆扶手 2. 材料种类、规格:本色不锈钢 2.0厚	1. 基层处理 2. 制作、运输、安装	m	15					
		一楼墙面工程-公卫、更衣间、助浴间及污物间									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 39 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
86	沪201003003005	灰色墙面砖300*600*10mm	1. 面层材料品种、规格、颜色:灰色墙面砖300*600*10mm 2. 缝宽、嵌缝材料种类:素水泥浆擦缝 3. 粘结层:5厚水泥胶结合层	1. 基层清理 2. 粘结层铺设 3. 面层安装 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 材料运输 7. 砂浆制作、运输	m2	101.99					
87	沪201201008005	成品装饰门2040*1040mm	1. 门代号及门洞尺寸:详见门详图M-04 2. 门材质、品种:木纹铝制套装门 3. 五金种类、规格:配套五金	1. 装饰门扇安装 2. 五金安装	樘	2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 40 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
88	沪201201003008	浅色木纹铝板门套	1. 门代号及洞口尺寸:LM-01 铝制门框 2. 面层材料品种:浅色木纹铝板	1. 门扇制作、运输、安装 2. 门套制作、运输、安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装	m	10.7						
89	沪201202002006	铝合金推拉门1870*1990mm（含导轨）	1. 门代号及洞口尺寸:LM-01 1870*1990mm 2. 门扇开关形式:移门 3. 五金种类、规格:金属拉手，移门导轨 4. 门扇材料:蜂窝门芯木纹铝板门	1. 搬运 2. 门安装 3. 五金安装 4. 玻璃安装 5. 嵌门槛缝	m2	8.96						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 41 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
90	沪201202002007	导轨折叠门1200*2200mm（含导轨）	1. 门代号及洞口尺寸:污物间折叠门 2. 门框用料规格:铝合金门框 3. 门扇开关形式:折叠门 4. 五金种类、规格:折叠门轨道	1. 搬运 2. 门安装 3. 五金安装 4. 玻璃安装 5. 嵌门槛缝	m2	2.64					
91	沪200704001008	涂膜防水	1. 防水部位:房间内卫生间 2. 涂膜品种:1.5厚JS防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数:3层, 2厚	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层 4. 材料运输	m2	101.99					
		二楼墙面工程-单人间套房-卧室									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 42 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
92	沪201304001006	白色无机涂料墙面	1. 喷刷涂料部位: 墙面 2. 刮腻子要求: 普通腻子两遍, 磨平 3. 涂材料品种、喷刷遍数: 乳胶漆3遍	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	95.58					
93	01B022	床位设备带	1. 名称: 床头医疗设备带 2. 材质: 铝合金	1.	套	4					
94	01B023	墙面防撞条	1. 名称: 弧形防撞条 2. 材质: PVC	1.	根	3					
95	沪200904007006	PVC踢脚100mm高	1. 踢脚线高度: 100mm 2. 面层品种、规格、颜色: pvc	1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴 4. 材料运输	m	35.65					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 43 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
96	沪201201008006	木质防火门2040*1040mm	1. 门代号及门洞尺寸: 详见门详图 M-02 2. 门材质、品种: 单开木质防火门 3. 五金种类、规格: 配套五金 4. 镶嵌玻璃品种、厚度: 钢化超白玻璃	1. 装饰门扇安装 2. 五金安装	樘	4					
97	沪201201003009	成品门套	1. 门代号及洞口尺寸: 详见门详图 M-02 2. 门套材料品种: 浅色木饰面 3. 基层材料种类: 18厚阻燃板	1. 门扇制作、运输、安装 2. 门套制作、运输、安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装	m	16.05					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 44 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
98	沪201206007004	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比: 粘结剂 2. 窗台板材质、规格、颜色: 浅色人造石	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装	m	3.78					
99	沪201207002007	移门轨道盒50*220mm	1. 轨道盒材质、规格: 细木工板+木纹铝板 2. 卫生间移门导轨盒	1. 制作、运输、安装 2. 刷防护材料	m	10					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 45 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
100	沪201202002008	铝合金推拉门1870*1990mm（含导轨）	1. 门代号及洞口尺寸:LM-01 1870*1990mm 2. 门扇开关形式:移门 3. 五金种类、规格:金属拉手，移门导轨 4. 门扇材料:蜂窝门芯木纹铝板门	1. 搬运 2. 门安装 3. 五金安装 4. 玻璃安装 5. 嵌门樘缝	m2	7.44					
		二楼墙面工程-单人间套房-卫生间									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 46 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
101	沪201003003006	灰色墙面砖300*600*10mm	1. 面层材料品种、规格、颜色:灰色墙面砖300*600*10mm 2. 缝宽、嵌缝材料种类:素水泥浆擦缝 3. 粘结层:5厚水泥胶结合层	1. 基层清理 2. 粘结层铺设 3. 面层安装 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 材料运输 7. 砂浆制作、运输	m2	48.28					
102	沪201201003010	浅色木纹铝板门套	1. 门代号及洞口尺寸:LM-01 铝制门框 2. 面层材料品种:浅色木纹铝板	1. 门扇制作、运输、安装 2. 门套制作、运输、安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装	m	15.93					
103	01B024	卫生间置物架-毛巾杆、卫生纸盒、肥皂盒	1. 安装形式:壁挂	1.	套	3					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 47 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
104	沪200704001009	涂膜防水	1. 防水部位: 房间内卫生间 2. 涂膜品种: 1.5 厚JS防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数: 3层, 2厚	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层 4. 材料运输	m2	48.28					
		二楼墙面工程-三人间套房-卧室									
105	沪201304001007	白色无机涂料墙面	1. 喷刷涂料部位: 墙面 2. 刮腻子要求: 普通腻子两遍, 磨平 3. 涂材料品种、喷刷遍数: 乳胶漆 3遍	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	47.58					
106	01B025	床位设备带	1. 名称: 床头医疗设备带 2. 材质: 铝合金	1.	套	3					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 48 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
107	01B026	墙面防撞条	1. 名称:弧形防撞条 2. 材质:PVC	1.	根	1					
108	沪200904007007	PVC踢脚100mm高	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层品种、规格、颜色:pvc	1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴 4. 材料运输	m	16.31					
109	沪201201008007	木质防火门2040*1040mm	1. 门代号及门洞尺寸:详见门详图M-02 2. 门材质、品种:单开木质防火门 3. 五金种类、规格:配套五金 4. 镶嵌玻璃品种、厚度:钢化超白玻璃	1. 装饰门扇安装 2. 五金安装	樘	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 49 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
110	沪201201003011	成品门套	1. 门代号及洞口尺寸: 详见门详图 M-02 2. 门套材料品种: 浅色木饰面 3. 基层材料种类: 18厚阻燃板	1. 门扇制作、运输、安装 2. 门套制作、运输、安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装	m	5.35					
111	沪201202002009	铝合金推拉门1870*1990mm (含导轨)	1. 门代号及洞口尺寸: LM-01 1870*1990mm 2. 门扇开关形式: 移门 3. 五金种类、规格: 金属拉手, 移门导轨 4. 门扇材料: 蜂窝门芯木纹铝板门	1. 搬运 2. 门安装 3. 五金安装 4. 玻璃安装 5. 嵌门槛缝	m2	3.72					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 50 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
112	沪201206007005	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比: 粘结剂 2. 窗台板材质、规格、颜色: 浅色人造石	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装	m	1.26					
113	沪201207002008	移门轨道盒50*220mm	1. 轨道盒材质、规格: 细木工板+木纹铝板 2. 卫生间移门导轨盒	1. 制作、运输、安装 2. 刷防护材料	m	6.4					
114	01B027	银镜6mm 镜柜1300*950mm	1. 面层: 银镜6mm 2. 柜体基层: 防火板	1.	套	1					
115	01B028	白色人造石20mm台面、木纹防火板柜体 洗手台950*850*550mm	1. 面层: 白色人造石20mm台面 2. 柜体基层: 防火板	1.	套	1					
		二楼墙面工程-三人间套房-卫生间									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 51 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
116	沪201003003007	灰色墙面砖300*600*10mm	1. 面层材料品种、规格、颜色:灰色墙面砖300*600*10mm 2. 缝宽、嵌缝材料种类:素水泥浆擦缝 3. 粘结层:5厚水泥胶结合层	1. 基层清理 2. 粘结层铺设 3. 面层安装 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 材料运输 7. 砂浆制作、运输	m2	15.16					
117	沪201201003012	浅色木纹铝板门套	1. 门代号及洞口尺寸:LM-01 铝制门框 2. 面层材料品种:浅色木纹铝板	1. 门扇制作、运输、安装 2. 门套制作、运输、安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装	m	5.31					
118	01B029	卫生间置物架-毛巾杆、卫生纸盒、肥皂盒	1. 安装形式:壁挂	1.	套	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 52 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
119	沪200704001010	涂膜防水	1. 防水部位: 房间内卫生间 2. 涂膜品种: 1.5 厚JS防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数: 3层, 2厚	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层 4. 材料运输	m2	15.14					
		二楼墙面工程-五人间套房-卧室									
120	沪201304001009	白色无机涂料墙面	1. 喷刷涂料部位: 墙面 2. 刮腻子要求: 普通腻子两遍, 磨平 3. 涂材料品种、喷刷遍数: 乳胶漆3遍	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	169.02					
121	01B035	床位设备带	1. 名称: 床头医疗设备带 2. 材质: 铝合金	1.	套	15					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 53 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
122	01B036	墙面防撞条	1. 名称:弧形防撞条 2. 材质:PVC	1.	根	3					
123	沪200904007009	PVC踢脚100mm高	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层品种、规格、颜色:pvc	1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴 4. 材料运输	m	60.3					
124	沪201201008010	木质防火门2040*1040mm	1. 门代号及门洞尺寸:详见门详图M-02 2. 门材质、品种:单开木质防火门 3. 五金种类、规格:配套五金 4. 镶嵌玻璃品种、厚度:钢化超白玻璃	1. 装饰门扇安装 2. 五金安装	樘	3					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 54 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
125	沪201201003015	成品门套	1. 门代号及洞口尺寸: 详见门详图 M-02 2. 门套材料品种: 浅色木饰面 3. 基层材料种类: 18厚阻燃板	1. 门扇制作、运输、安装 2. 门套制作、运输、安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装	m	16.05					
126	沪201202002013	铝合金推拉门1870*1990mm（含导轨）	1. 门代号及洞口尺寸: LM-01 1870*1990mm 2. 门扇开关形式: 移门 3. 五金种类、规格: 金属拉手, 移门导轨 4. 门扇材料: 蜂窝门芯木纹铝板门	1. 搬运 2. 门安装 3. 五金安装 4. 玻璃安装 5. 嵌门槛缝	m2	11.16					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 55 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
127	沪201206007007	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比: 粘结剂 2. 窗台板材质、规格、颜色: 浅色人造石	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装	m	7.56					
128	沪201207002010	移门轨道盒50*220mm	1. 轨道盒材质、规格: 细木工板+木纹铝板 2. 卫生间移门导轨盒	1. 制作、运输、安装 2. 刷防护材料	m	17.4					
129	01B037	银镜6mm 镜柜1300*950mm	1. 面层: 银镜6mm 2. 柜体基层: 防火板	1.	套	3					
130	01B038	白色人造石20mm台面、木纹防火板柜体 洗手台950*850*550mm	1. 面层: 白色人造石20mm台面 2. 柜体基层: 防火板	1.	套	3					
		二楼墙面工程-五人间套房-卫生间									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 56 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
131	沪201003003009	灰色墙面砖300*600*10mm	1. 面层材料品种、规格、颜色:灰色墙面砖300*600*10mm 2. 缝宽、嵌缝材料种类:素水泥浆擦缝 3. 粘结层:5厚水泥胶结合层	1. 基层清理 2. 粘结层铺设 3. 面层安装 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 材料运输 7. 砂浆制作、运输	m2	45.48					
132	沪201201003016	浅色木纹铝板门套	1. 门代号及洞口尺寸:LM-01 铝制门框 2. 面层材料品种:浅色木纹铝板	1. 门扇制作、运输、安装 2. 门套制作、运输、安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装	m	15.93					
133	01B039	卫生间置物架-毛巾杆、卫生纸盒、肥皂盒	1. 安装形式:壁挂	1.	套	3					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 57 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
134	沪200704001012	涂膜防水	1. 防水部位: 房间内卫生间 2. 涂膜品种: 1.5 厚JS防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数: 3层, 2厚	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层 4. 材料运输	m2	45.48					
		二楼墙面工程-餐厅/手工室（避难间）									
135	沪201304001008	白色无机涂料墙面	1. 喷刷涂料部位: 墙面 2. 刮腻子要求: 普通腻子两遍, 磨平 3. 涂材料品种、喷刷遍数: 乳胶漆3遍	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	36.92					
136	沪200904007008	PVC踢脚100mm高	1. 踢脚线高度: 100mm 2. 面层品种、规格、颜色: pvc	1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴 4. 材料运输	m	12.6					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 58 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
137	沪201201008009	钢制防火门2040*1040mm	1. 门代号及门洞尺寸:详见门详图M-05 2. 门材质、品种:钢制防火门 3. 五金种类、规格:配套五金	1. 装饰门扇安装 2. 五金安装	樘	1					
138	沪201201003014	成品门套	1. 门代号及洞口尺寸:详见门详图M-02 2. 门套材料品种:浅色木饰面 3. 基层材料种类:18厚阻燃板	1. 门扇制作、运输、安装 2. 门套制作、运输、安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装	m	5.35					
139	沪201206007006	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:粘结剂 2. 窗台板材质、规格、颜色:浅色人造石	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装	m	1.26					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 59 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		二楼墙面工程-公卫、更衣间、助浴间及污物间									
140	沪201003003008	灰色墙面砖300*600*10mm	1. 面层材料品种、规格、颜色:灰色墙面砖300*600*10mm 2. 缝宽、嵌缝材料种类:素水泥浆擦缝 3. 粘结层:5厚水泥胶结合层	1. 基层清理 2. 粘结层铺设 3. 面层安装 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 材料运输 7. 砂浆制作、运输	m2	101.99					
141	沪201201008008	成品装饰门2040*1040mm	1. 门代号及门洞尺寸:详见门详图M-04 2. 门材质、品种:木纹铝制套装门 3. 五金种类、规格:配套五金	1. 装饰门扇安装 2. 五金安装	樘	2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 60 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
142	沪201201003013	浅色木纹铝板门套	1. 门代号及洞口尺寸:LM-01 铝制门框 2. 面层材料品种:浅色木纹铝板	1. 门扇制作、运输、安装 2. 门套制作、运输、安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装	m	10.7					
143	沪201202002010	铝合金推拉门1870*1990mm（含导轨）	1. 门代号及洞口尺寸:LM-01 1870*1990mm 2. 门扇开关形式:移门 3. 五金种类、规格:金属拉手，移门导轨 4. 门扇材料:蜂窝门芯木纹铝板门	1. 搬运 2. 门安装 3. 五金安装 4. 玻璃安装 5. 嵌门槛缝	m2	4.78					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 61 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
144	沪201202002011	导轨折叠门1200*2200mm（含导轨）	1. 门代号及洞口尺寸:污物间折叠门 2. 门框用料规格:铝合金门框 3. 门扇开关形式:折叠门 4. 五金种类、规格:折叠门轨道	1. 搬运 2. 门安装 3. 五金安装 4. 玻璃安装 5. 嵌门槛缝	m2	2.64					
145	沪200704001011	涂膜防水	1. 防水部位:房间内卫生间 2. 涂膜品种:1.5厚JS防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数:3层，2厚	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层 4. 材料运输	m2	101.99					
		二楼墙面工程-公区部位									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 62 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
146	沪201304001011	白色无机涂料墙面	1. 喷刷涂料部位: 墙面 2. 刮腻子要求: 普通腻子两遍, 磨平 3. 涂材料品种、喷刷遍数: 乳胶漆3遍	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	170.82					
147	沪200904007010	PVC踢脚100mm高	1. 踢脚线高度: 100mm 2. 面层品种、规格、颜色: pvc	1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴 4. 材料运输	m	65.7					
148	沪201401006004	靠墙木质扶手	1. 扶手形式: 靠墙 2. 材料种类、规格: 木质扶手	1. 基层处理 2. 制作、运输、安装	m	36.25					
149	01B040	护士站服务台	1. 木纹防火板柜体3600*1000*600mm	1.	m	1.9					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 63 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		二楼墙面工程-室内楼梯									
150	沪201304001012	白色无机涂料墙面	1. 喷刷涂料部位: 墙面 2. 刮腻子要求: 普通腻子两遍, 磨平 3. 涂材料品种、喷刷遍数: 乳胶漆3遍	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	62.34					
151	沪200904003002	白色防滑砖踢脚100mm高	1. 踢脚线高度: 100mm高 2. 粘结层厚度、材料种类: 5厚水泥胶结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色: 白色防滑砖踢脚	1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺贴、磨边 4. 擦缝、清理 5. 材料运输	m	31.74					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 64 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
152	沪201401003002	不锈钢管栏杆扶手	1. 扶手、栏杆形式: 不锈钢栏杆扶手 2. 材料种类、规格: 本色不锈钢 2.0厚	1. 基层处理 2. 制作、运输、安装	m	15					
		三楼墙面工程-单人间套房-卧室									
153	沪201304001015	白色无机涂料墙面	1. 喷刷涂料部位: 墙面 2. 刮腻子要求: 普通腻子两遍, 磨平 3. 涂材料品种、喷刷遍数: 乳胶漆 3遍	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	95.58					
154	01B044	床位设备带	1. 名称: 床头医疗设备带 2. 材质: 铝合金	1.	套	4					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 65 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
155	01B045	墙面防撞条	1. 名称:弧形防撞条 2. 材质:PVC	1.	根	3					
156	沪200904007012	PVC踢脚100mm高	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层品种、规格、颜色:pvc	1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴 4. 材料运输	m	35.65					
157	沪201201008012	木质防火门2040*1040mm	1. 门代号及门洞尺寸:详见门详图M-02 2. 门材质、品种:单开木质防火门 3. 五金种类、规格:配套五金 4. 镶嵌玻璃品种、厚度:钢化超白玻璃	1. 装饰门扇安装 2. 五金安装	樘	4					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 66 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
158	沪201201003019	成品门套	1. 门代号及洞口尺寸:详见门详图M-02 2. 门套材料品种:浅色木饰面 3. 基层材料种类:18厚阻燃板	1. 门扇制作、运输、安装 2. 门套制作、运输、安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装	m	16.05					
159	沪201206007009	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:粘结剂 2. 窗台板材质、规格、颜色:浅色人造石	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装	m	3.78					
160	沪201207002012	移门轨道盒50*220mm	1. 轨道盒材质、规格:细木工板+木纹铝板 2. 卫生间移门导轨盒	1. 制作、运输、安装 2. 刷防护材料	m	10					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 67 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
161	沪201202002014	铝合金推拉门1870*1990mm（含导轨）	1. 门代号及洞口尺寸:LM-01 1870*1990mm 2. 门扇开关形式:移门 3. 五金种类、规格:金属拉手，移门导轨 4. 门扇材料:蜂窝门芯木纹铝板门	1. 搬运 2. 门安装 3. 五金安装 4. 玻璃安装 5. 嵌门樘缝	m2	7.44					
		三楼墙面工程-单人间套房-卫生间									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 68 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
162	沪201003003012	灰色墙面砖300*600*10mm	1. 面层材料品种、规格、颜色:灰色墙面砖300*600*10mm 2. 缝宽、嵌缝材料种类:素水泥浆擦缝 3. 粘结层:5厚水泥胶结合层	1. 基层清理 2. 粘结层铺设 3. 面层安装 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 材料运输 7. 砂浆制作、运输	m2	48.28					
163	沪201201003020	浅色木纹铝板门套	1. 门代号及洞口尺寸:LM-01 铝制门框 2. 面层材料品种:浅色木纹铝板	1. 门扇制作、运输、安装 2. 门套制作、运输、安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装	m	15.93					
164	01B046	卫生间置物架-毛巾杆、卫生纸盒、肥皂盒	1. 安装形式:壁挂	1.	套	3					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 69 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
165	沪200704001014	涂膜防水	1. 防水部位: 房间内卫生间 2. 涂膜品种: 1.5 厚JS防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数: 3层, 2厚	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层 4. 材料运输	m2	48.28					
		三楼墙面工程-三人间套房-卧室									
166	沪201304001016	白色无机涂料墙面	1. 喷刷涂料部位: 墙面 2. 刮腻子要求: 普通腻子两遍, 磨平 3. 涂材料品种、喷刷遍数: 乳胶漆 3遍	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	47.58					
167	01B047	床位设备带	1. 名称: 床头医疗设备带 2. 材质: 铝合金	1.	套	3					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 70 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
168	01B048	墙面防撞条	1. 名称:弧形防撞条 2. 材质:PVC	1.	根	1					
169	沪200904007013	PVC踢脚100mm高	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层品种、规格、颜色:pvc	1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴 4. 材料运输	m	16.31					
170	沪201201008013	木质防火门2040*1040mm	1. 门代号及门洞尺寸:详见门详图M-02 2. 门材质、品种:单开木质防火门 3. 五金种类、规格:配套五金 4. 镶嵌玻璃品种、厚度:钢化超白玻璃	1. 装饰门扇安装 2. 五金安装	樘	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 71 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
171	沪201201003021	成品门套	1. 门代号及洞口尺寸: 详见门详图 M-02 2. 门套材料品种: 浅色木饰面 3. 基层材料种类: 18厚阻燃板	1. 门扇制作、运输、安装 2. 门套制作、运输、安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装	m	5.35					
172	沪201202002015	铝合金推拉门1870*1990mm（含导轨）	1. 门代号及洞口尺寸: LM-01 1870*1990mm 2. 门扇开关形式: 移门 3. 五金种类、规格: 金属拉手, 移门导轨 4. 门扇材料: 蜂窝门芯木纹铝板门	1. 搬运 2. 门安装 3. 五金安装 4. 玻璃安装 5. 嵌门槛缝	m2	3.72					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 72 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
173	沪201206007010	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比: 粘结剂 2. 窗台板材质、规格、颜色: 浅色人造石	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装	m	1.26					
174	沪201207002013	移门轨道盒50*220mm	1. 轨道盒材质、规格: 细木工板+木纹铝板 2. 卫生间移门导轨盒	1. 制作、运输、安装 2. 刷防护材料	m	6.4					
175	01B049	银镜6mm 镜柜1300*950mm	1. 面层: 银镜6mm 2. 柜体基层: 防火板	1.	套	1					
176	01B050	白色人造石20mm台面、木纹防火板柜体 洗手台950*850*550mm	1. 面层: 白色人造石20mm台面 2. 柜体基层: 防火板	1.	套	1					
		三楼墙面工程-三人间套房-卫生间									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 73 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
177	沪201003003013	灰色墙面砖300*600*10mm	1. 面层材料品种、规格、颜色:灰色墙面砖300*600*10mm 2. 缝宽、嵌缝材料种类:素水泥浆擦缝 3. 粘结层:5厚水泥胶结合层	1. 基层清理 2. 粘结层铺设 3. 面层安装 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 材料运输 7. 砂浆制作、运输	m2	15.16					
178	沪201201003022	浅色木纹铝板门套	1. 门代号及洞口尺寸:LM-01 铝制门框 2. 面层材料品种:浅色木纹铝板	1. 门扇制作、运输、安装 2. 门套制作、运输、安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装	m	5.31					
179	01B051	卫生间置物架-毛巾杆、卫生纸盒、肥皂盒	1. 安装形式:壁挂	1.	套	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 74 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
180	沪200704001015	涂膜防水	1. 防水部位: 房间内卫生间 2. 涂膜品种: 1.5 厚JS防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数: 3层, 2厚	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层 4. 材料运输	m2	15.14					
		三楼墙面工程-五人间套房-卧室									
181	沪201304001017	白色无机涂料墙面	1. 喷刷涂料部位: 墙面 2. 刮腻子要求: 普通腻子两遍, 磨平 3. 涂材料品种、喷刷遍数: 乳胶漆3遍	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	169.02					
182	01B052	床位设备带	1. 名称: 床头医疗设备带 2. 材质: 铝合金	1.	套	15					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 75 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
183	01B053	墙面防撞条	1. 名称:弧形防撞条 2. 材质:PVC	1.	根	3					
184	沪200904007014	PVC踢脚100mm高	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层品种、规格、颜色:pvc	1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴 4. 材料运输	m	60.3					
185	沪201201008014	木质防火门2040*1040mm	1. 门代号及门洞尺寸:详见门详图M-02 2. 门材质、品种:单开木质防火门 3. 五金种类、规格:配套五金 4. 镶嵌玻璃品种、厚度:钢化超白玻璃	1. 装饰门扇安装 2. 五金安装	樘	3					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 76 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
186	沪201201003023	成品门套	1. 门代号及洞口尺寸: 详见门详图 M-02 2. 门套材料品种: 浅色木饰面 3. 基层材料种类: 18厚阻燃板	1. 门扇制作、运输、安装 2. 门套制作、运输、安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装	m	16.05					
187	沪201202002016	铝合金推拉门1870*1990mm（含导轨）	1. 门代号及洞口尺寸: LM-01 1870*1990mm 2. 门扇开关形式: 移门 3. 五金种类、规格: 金属拉手, 移门导轨 4. 门扇材料: 蜂窝门芯木纹铝板门	1. 搬运 2. 门安装 3. 五金安装 4. 玻璃安装 5. 嵌门槛缝	m2	11.16					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 77 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
188	沪201206007011	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比: 粘结剂 2. 窗台板材质、规格、颜色: 浅色人造石	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装	m	7.56					
189	沪201207002014	移门轨道盒50*220mm	1. 轨道盒材质、规格: 细木工板+木纹铝板 2. 卫生间移门导轨盒	1. 制作、运输、安装 2. 刷防护材料	m	17.4					
190	01B054	银镜6mm 镜柜1300*950mm	1. 面层: 银镜6mm 2. 柜体基层: 防火板	1.	套	3					
191	01B055	白色人造石20mm台面、木纹防火板柜体 洗手台950*850*550mm	1. 面层: 白色人造石20mm台面 2. 柜体基层: 防火板	1.	套	3					
		三楼墙面工程-五人间套房-卫生间									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 78 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
192	沪201003003014	灰色墙面砖300*600*10mm	1. 面层材料品种、规格、颜色:灰色墙面砖300*600*10mm 2. 缝宽、嵌缝材料种类:素水泥浆擦缝 3. 粘结层:5厚水泥胶结合层	1. 基层清理 2. 粘结层铺设 3. 面层安装 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 材料运输 7. 砂浆制作、运输	m2	45.48					
193	沪201201003024	浅色木纹铝板门套	1. 门代号及洞口尺寸:LM-01 铝制门框 2. 面层材料品种:浅色木纹铝板	1. 门扇制作、运输、安装 2. 门套制作、运输、安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装	m	15.93					
194	01B056	卫生间置物架-毛巾杆、卫生纸盒、肥皂盒	1. 安装形式:壁挂	1.	套	3					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 79 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
195	沪200704001016	涂膜防水	1. 防水部位: 房间内卫生间 2. 涂膜品种: 1.5 厚JS防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数: 3层, 2厚	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层 4. 材料运输	m2	45.48					
		三楼墙面工程-餐厅/手工室（避难间）									
196	沪201304001018	白色无机涂料墙面	1. 喷刷涂料部位: 墙面 2. 刮腻子要求: 普通腻子两遍, 磨平 3. 涂材料品种、喷刷遍数: 乳胶漆 3遍	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	36.92					
197	沪200904007015	PVC踢脚100mm高	1. 踢脚线高度: 100mm 2. 面层品种、规格、颜色: pvc	1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴 4. 材料运输	m	12.6					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 80 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
198	沪201201008015	钢制防火门2040*1040mm	1. 门代号及门洞尺寸:详见门详图M-05 2. 门材质、品种:钢制防火门 3. 五金种类、规格:配套五金	1. 装饰门扇安装 2. 五金安装	樘	1					
199	沪201201003025	成品门套	1. 门代号及洞口尺寸:详见门详图M-02 2. 门套材料品种:浅色木饰面 3. 基层材料种类:18厚阻燃板	1. 门扇制作、运输、安装 2. 门套制作、运输、安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装	m	5.35					
200	沪201206007012	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:粘结剂 2. 窗台板材质、规格、颜色:浅色人造石	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装	m	1.26					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 81 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		三楼墙面工程-公卫、更衣间、助浴间及污物间									
201	沪201003003015	灰色墙面砖300*600*10mm	1. 面层材料品种、规格、颜色:灰色墙面砖300*600*10mm 2. 缝宽、嵌缝材料种类:素水泥浆擦缝 3. 粘结层:5厚水泥胶结合层	1. 基层清理 2. 粘结层铺设 3. 面层安装 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 材料运输 7. 砂浆制作、运输	m2	101.99					
202	沪201201008016	成品装饰门2040*1040mm	1. 门代号及门洞尺寸:详见门详图M-04 2. 门材质、品种:木纹铝制套装门 3. 五金种类、规格:配套五金	1. 装饰门扇安装 2. 五金安装	樘	2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 82 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
203	沪201201003026	浅色木纹铝板门套	1. 门代号及洞口尺寸:LM-01 铝制门框 2. 面层材料品种:浅色木纹铝板	1. 门扇制作、运输、安装 2. 门套制作、运输、安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装	m	10.7						
204	沪201202002017	铝合金推拉门1870*1990mm（含导轨）	1. 门代号及洞口尺寸:LM-01 1870*1990mm 2. 门扇开关形式:移门 3. 五金种类、规格:金属拉手，移门导轨 4. 门扇材料:蜂窝门芯木纹铝板门	1. 搬运 2. 门安装 3. 五金安装 4. 玻璃安装 5. 嵌门槛缝	m2	4.78						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 83 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
205	沪201202002018	导轨折叠门1200*2200mm（含导轨）	1. 门代号及洞口尺寸:污物间折叠门 2. 门框用料规格:铝合金门框 3. 门扇开关形式:折叠门 4. 五金种类、规格:折叠门轨道	1. 搬运 2. 门安装 3. 五金安装 4. 玻璃安装 5. 嵌门槛缝	m2	2.64					
206	沪200704001017	涂膜防水	1. 防水部位:房间内卫生间 2. 涂膜品种:1.5厚JS防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数:3层，2厚	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层 4. 材料运输	m2	101.99					
		三楼墙面工程-公区部位									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 84 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
207	沪201304001020	白色无机涂料墙面	1. 喷刷涂料部位: 墙面 2. 刮腻子要求: 普通腻子两遍, 磨平 3. 涂材料品种、喷刷遍数: 乳胶漆3遍	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	170.82					
208	沪200904007016	PVC踢脚100mm高	1. 踢脚线高度: 100mm 2. 面层品种、规格、颜色: pvc	1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴 4. 材料运输	m	65.7					
209	沪201401006006	靠墙木质扶手	1. 扶手形式: 靠墙 2. 材料种类、规格: 木质扶手	1. 基层处理 2. 制作、运输、安装	m	36.25					
210	01B057	护士站服务台	1. 木纹防火板柜体3600*1000*600mm	1.	m	1.9					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 85 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		三楼墙面工程-室内楼梯									
211	沪201304001021	白色无机涂料墙面	1. 喷刷涂料部位: 墙面 2. 刮腻子要求: 普通腻子两遍, 磨平 3. 涂材料品种、喷刷遍数: 乳胶漆3遍	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	62.34					
212	沪200904003003	白色防滑砖踢脚100mm高	1. 踢脚线高度: 100mm高 2. 粘结层厚度、材料种类: 5厚水泥胶结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色: 白色防滑砖踢脚	1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺贴、磨边 4. 擦缝、清理 5. 材料运输	m	31.74					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 86 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
213	沪201401003003	不锈钢管栏杆扶手	1. 扶手、栏杆形式: 不锈钢栏杆扶手 2. 材料种类、规格: 本色不锈钢 2.0厚	1. 基层处理 2. 制作、运输、安装	m	15					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

单位工程清单汇总表

工程名称：附属楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		附属楼二层-地面工程									
1	沪200902004010	防滑地砖600*600*10mm	1. 部位:附属楼二层宿舍休息区 2. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆找平层 硬基层面 20厚 3. 面层材料品种、规格、颜色、铺贴方法:白色防滑地砖600*600*10mm	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、嵌缝 4. 材料运输	m2	198.48					
		附属楼二层-天棚工程									
2	沪201304002005	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:混凝土结构顶 2. 腻子种类:普通腻子2遍 3. 涂材料品种、喷刷遍数:防水乳胶漆3遍	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	160.58					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
3	沪201102001009	300mm*300mm铝扣板吊顶	1. 部位:附属楼二层洗衣间 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:H=2600mm 3. 龙骨材料种类、规格、中距:300mm*300mm铝扣板吊顶（配套轻钢龙骨）	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 材料运输	m2	37.9					
		二层宿舍休息区-墙面工程									
4	沪200904003006	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 高 2. 粘结层厚度、材料种类:5厚水泥胶结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:白色防滑地砖	1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺贴、磨边 4. 擦缝、清理 5. 材料运输	m	89.4					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
5	沪201304001025	白色无机涂料墙面	1. 喷刷涂料部位: 墙面 2. 刮腻子要求: 普通腻子两遍, 磨平 3. 涂材料品种、喷刷遍数: 乳胶漆3遍	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	232.44					
6	沪201003003019	墙面砖300*600*10mm	1. 粘结层: 5厚水泥胶结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色: 300*600*10mm防滑砖 3. 缝宽、嵌缝材料种类: 素水泥浆擦缝	1. 基层清理 2. 粘结层铺设 3. 面层安装 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 材料运输 7. 砂浆制作、运输	m2	57.98					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属楼改造工程
单体工程名称：室内装饰工程

标段：C01

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
7	沪201201002003	安装木质门	1. 门代号及洞口尺寸:900*2100mm 2. 面层材料品种:木质套装门 3. 五金种类、规格:含门锁	1. 门扇制作、运输、安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装	樘	8					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

单位工程清单汇总表

工程名称：主楼电气工程
单体工程名称：室内安装工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1.群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼电气工程
单体工程名称：室内安装工程

标段：C01

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
		一层电气设备									
1	030413001001	嵌入式筒灯	1. 名称:护士站筒灯 2. 型号:L01 3. 类型:嵌入式	1. 本体安装 2. 接地	套	8					
2	030413001002	300*300平板灯	1. 名称:卫生间平板灯 2. 型号:L03a 3. 规格:300*300mm 4. 类型:嵌入式	1. 本体安装 2. 接地	套	19					
3	030413001003	600*600平板灯	1. 名称:平板灯 2. 型号:L02 3. 规格:600*600 4. 类型:嵌入式	1. 本体安装 2. 接地	套	51					
4	030413001005	明装吸顶灯	1. 名称:楼梯间吸顶灯 2. 型号:L04 3. 类型:吸顶安装	1. 本体安装 2. 接地	套	2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼电气工程
单体工程名称：室内安装工程

标段：C01

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
5	030413001006	室外走廊防水吸顶灯	1. 名称:外走廊防水吸顶灯 2. 型号:L05 3. 类型:吸顶安装	1. 本体安装 2. 接地	套	16					
6	030413002001	LED灯带	1. 名称:护士站LED灯带 2. 规格:12w 3. 安装方式:灯槽内	1. 本体安装 2. 接地	套	17					
7	030413001007	壁装读书灯	1. 名称:床头壁灯 2. 型号:BL1 3. 规格:20W 4. 类型:壁挂	1. 本体安装 2. 接地	套	21					
8	030413004001	床脚灯/小夜灯	1. 名称:公区小夜灯 2. 型号:5w 3. 安装方式:壁挂	1. 本体安装 2. 接地	套	21					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼电气工程
单体工程名称：室内安装工程

标段：C01

第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
9	030701001001	排气扇300*300mm	1. 名称:卫生间排气扇 2. 规格:300*300 3. 安装形式:嵌入	1. 本体安装	台	10					
10	03B001	疏散出口标志	1. 名称:疏散出口标志 2. 安装方式:壁挂安装	1.	套	4					
11	030413006001	应急灯	1. 名称:应急灯 2. 安装高度:吸顶安装	1. 本体安装 2. 接地	套	6					
12	030413006002	疏散指示灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 安装高度:壁挂安装	1. 本体安装 2. 接地	套	7					
13	030413013001	单联单控开关	1. 名称:单联开关 2. 安装方式:墙上暗装	1. 安装接线	套	9					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼电气工程
单体工程名称：室内安装工程

标段：C01

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
14	030413013004	单联双控开关	1. 名称:单联双控开关 2. 材质:塑料 3. 安装方式:墙上暗装	1. 安装接线	套	2					
15	030413013002	双联开关	1. 名称:双联开关 2. 安装方式:墙上暗装	1. 安装接线	套	33					
16	030413013005	双联双控开关	1. 名称:双联双控开关 2. 材质:塑料 3. 安装方式:墙上暗装	1. 安装接线	套	2					
17	030413013003	三联开关	1. 名称:三联开关 2. 安装方式:墙上暗装	1. 安装接线	套	3					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼电气工程
单体工程名称：室内安装工程

标段：C01

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
18	030413014001	单相二孔+三孔插座	1. 名称:单相二孔+三孔插座 2. 材质:塑料 3. 安装方式:墙上暗装	1. 安装接线	套	80					
19	030413014002	空调插座	1. 名称:空调插座 2. 材质:塑料 3. 安装方式:墙上暗装	1. 安装接线	套	7					
20	030412006001	小厨宝接线盒	1. 名称:小厨宝接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:墙上暗装	1. 本体安装	个	12					
		二层电气设备									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼电气工程
单体工程名称：室内安装工程

标段：C01

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
21	030413001009	300*300平板灯	1. 名称:卫生间平板灯 2. 型号:L03a 3. 规格:300*300mm 4. 类型:嵌入式	1. 本体安装 2. 接地	套	19					
22	030413001010	600*600平板灯	1. 名称:平板灯 2. 型号:L02 3. 规格:600*600 4. 类型:嵌入式	1. 本体安装 2. 接地	套	52					
23	030413001011	明装吸顶灯	1. 名称:楼梯间吸顶灯 2. 型号:L04 3. 类型:吸顶安装	1. 本体安装 2. 接地	套	2					
24	030413001012	室外走廊防水吸顶灯	1. 名称:外走廊防水吸顶灯 2. 型号:L05 3. 类型:吸顶安装	1. 本体安装 2. 接地	套	24					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼电气工程
单体工程名称：室内安装工程

标段：C01

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
25	030413001013	壁装读书灯	1. 名称:床头壁灯 2. 型号:BL1 3. 规格:20W 4. 类型:壁挂	1. 本体安装 2. 接地	套	24					
26	030413004002	床脚灯/小夜灯	1. 名称:公区小夜灯 2. 型号:5w 3. 安装方式:壁挂	1. 本体安装 2. 接地	套	24					
27	030701001002	排气扇300*300mm	1. 名称:卫生间排气扇 2. 规格:300*300 3. 安装形式:嵌入	1. 本体安装	台	12					
28	03B002	疏散出口标志	1. 名称:疏散出口标志 2. 安装方式:壁挂安装	1.	套	2					
29	030413006004	应急灯	1. 名称:应急灯 2. 安装高度:吸顶安装	1. 本体安装 2. 接地	套	4					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼电气工程
单体工程名称：室内安装工程

标段：C01

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
30	030413006005	疏散指示灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 安装高度:壁挂安装	1. 本体安装 2. 接地	套	6					
31	030413013006	单联单控开关	1. 名称:单联开关 2. 安装方式:墙上暗装	1. 安装接线	套	8					
32	030413013007	单联双控开关	1. 名称:单联双控开关 2. 材质:塑料 3. 安装方式:墙上暗装	1. 安装接线	套	5					
33	030413013008	双联开关	1. 名称:双联开关 2. 安装方式:墙上暗装	1. 安装接线	套	33					
34	030413013009	双联双控开关	1. 名称:双联双控开关 2. 材质:塑料 3. 安装方式:墙上暗装	1. 安装接线	套	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼电气工程
单体工程名称：室内安装工程

标段：C01

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
35	030413013010	三联开关	1. 名称:三联开关 2. 安装方式:墙上暗装	1. 安装接线	套	3					
36	030413014003	单相二孔+三孔插座	1. 名称:单相二孔+三孔插座 2. 材质:塑料 3. 安装方式:墙上暗装	1. 安装接线	套	81					
37	030413014004	空调插座	1. 名称:空调插座 2. 材质:塑料 3. 安装方式:墙上暗装	1. 安装接线	套	9					
38	030412006002	小厨宝接线盒	1. 名称:小厨宝接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:墙上暗装	1. 本体安装	个	13					
		三层电气设备									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼电气工程
单体工程名称：室内安装工程

标段：C01

第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
39	030413001014	300*300平板灯	1. 名称:卫生间平板灯 2. 型号:L03a 3. 规格:300*300mm 4. 类型:嵌入式	1. 本体安装 2. 接地	套	19					
40	030413001015	600*600平板灯	1. 名称:平板灯 2. 型号:L02 3. 规格:600*600 4. 类型:嵌入式	1. 本体安装 2. 接地	套	52					
41	030413001016	明装吸顶灯	1. 名称:楼梯间吸顶灯 2. 型号:L04 3. 类型:吸顶安装	1. 本体安装 2. 接地	套	2					
42	030413001017	室外走廊防水吸顶灯	1. 名称:外走廊防水吸顶灯 2. 型号:L05 3. 类型:吸顶安装	1. 本体安装 2. 接地	套	24					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼电气工程
单体工程名称：室内安装工程

标段：C01

第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
43	030413001018	壁装读书灯	1. 名称:床头壁灯 2. 型号:BL1 3. 规格:20W 4. 类型:壁挂	1. 本体安装 2. 接地	套	24					
44	030413004003	床脚灯/小夜灯	1. 名称:公区小夜灯 2. 型号:5w 3. 安装方式:壁挂	1. 本体安装 2. 接地	套	24					
45	030701001003	排气扇300*300mm	1. 名称:卫生间排气扇 2. 规格:300*300 3. 安装形式:嵌入	1. 本体安装	台	12					
46	03B003	疏散出口标志	1. 名称:疏散出口标志 2. 安装方式:壁挂安装	1.	套	2					
47	030413006006	应急灯	1. 名称:应急灯 2. 安装高度:吸顶安装	1. 本体安装 2. 接地	套	4					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼电气工程
单体工程名称：室内安装工程

标段：C01

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
48	030413006007	疏散指示灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 安装高度:壁挂安装	1. 本体安装 2. 接地	套	6					
49	030413013011	单联单控开关	1. 名称:单联开关 2. 安装方式:墙上暗装	1. 安装接线	套	8					
50	030413013012	单联双控开关	1. 名称:单联双控开关 2. 材质:塑料 3. 安装方式:墙上暗装	1. 安装接线	套	5					
51	030413013013	双联开关	1. 名称:双联开关 2. 安装方式:墙上暗装	1. 安装接线	套	33					
52	030413013014	双联双控开关	1. 名称:双联双控开关 2. 材质:塑料 3. 安装方式:墙上暗装	1. 安装接线	套	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼电气工程
单体工程名称：室内安装工程

标段：C01

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
53	030413013015	三联开关	1. 名称:三联开关 2. 安装方式:墙上暗装	1. 安装接线	套	3					
54	030413014005	单相二孔+三孔插座	1. 名称:单相二孔+三孔插座 2. 材质:塑料 3. 安装方式:墙上暗装	1. 安装接线	套	81					
55	030413014006	空调插座	1. 名称:空调插座 2. 材质:塑料 3. 安装方式:墙上暗装	1. 安装接线	套	9					
56	030412006003	小厨宝接线盒	1. 名称:小厨宝接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:墙上暗装	1. 本体安装	个	13					
		管线工程									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼电气工程
单体工程名称：室内安装工程

标段：C01

第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
57	030402011004	照明配电柜 ZMZ	1. 名称:照明配电柜 2. 型号:ZMZ 3. 安装方式:槽钢基础上安装	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1					
58	030404004001	照明配电箱 AL-zm1~3	1. 名称:电表箱 2. 型号:AL1-3 3. 规格:Pe 50kw KX 0.7 COS 0.85 4. 安装方式:壁挂下沿离地1400mm	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 盘柜配线、端子接线 4. 小母线安装 5. 屏边安装 6. 本体接地	台	3					
59	030402011005	长者房间独立控制箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:ALa-b 3. 规格:Pe 4kw KX 0.8 COS 0.85	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	22					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼电气工程
单体工程名称：室内安装工程

标段：C01

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
60	030412001006	配管 DN32	1. 材质: 聚氯乙烯 易弯电线管 2. 规格: DN32 3. 配置形式: 暗配	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装 置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	224					
61	030412001007	配管 DN25	1. 材质: 聚氯乙烯 易弯电线管 2. 规格: DN25 3. 配置形式: 暗配	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装 置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	240					
62	030412001008	配管 DN20	1. 材质: 聚氯乙烯 易弯电线管 2. 规格: DN20 3. 配置形式: 暗配	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装 置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	2500					
63	030412004003	2 电线 WDZB-BYJ2. 5mm	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 管内 穿线 3. 型号: WDZB-BY J2. 5mm2	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装 置安装) 3. 支持体(夹板、绝 缘子、槽板等) 安装	m	218					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼电气工程
单体工程名称：室内安装工程

标段：C01

第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
64	030412004004	电线 WDZBN-RYJS2*2.5mm2	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZBN-RYJS2*2.5mm2	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	2846.2					
65	030409001002	电力电缆 BTLY-YJY-5*6mm2	1. 名称: 电线 2. 型号: BTLY-YJY-5*6mm2 3. 敷设方式: 管内穿线	1. 电缆敷设 2. 揭(盖) 盖板	m	972					
66	030409001003	电力电缆 BTLY-YJY-3*6mm2	1. 名称: 电线 2. 型号: BTLY-YJY-3*6mm2 3. 敷设方式: 管内穿线	1. 电缆敷设 2. 揭(盖) 盖板	m	360					
67	030409001004	电力电缆 WDZAN-YJY-3*2.5mm2	1. 名称: 电线 2. 型号: WDZAN-YJY-3*2.5mm2 3. 敷设方式: 管内穿线	1. 电缆敷设 2. 揭(盖) 盖板	m	1325					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼电气工程
单体工程名称：室内安装工程

标段：C01

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
68	030409001005	电力电缆 WDZAN-YJY-3*4mm2	1. 名称: 电线 2. 型号: WDZAN-YJY-3*4mm2 3. 敷设方式: 管内穿线	1. 电缆敷设 2. 揭(盖) 盖板	m	1085					
69	030409001006	电力电缆 WDZA-YJY-5*16mm2	1. 名称: 电线 2. 型号: WDZA-YJY-5*16mm2 3. 敷设方式: 管内穿线	1. 电缆敷设 2. 揭(盖) 盖板	m	326					
70	030409001007	电力电缆 BTLY-YJY-4*35+1*16mm2	1. 名称: 电线 2. 型号: BTLY-YJY-4*35+1*16mm2 3. 敷设方式: 管内穿线	1. 电缆敷设 2. 揭(盖) 盖板	m	278					
71	030410007003	总等电位联结箱 MEB	1. 名称: 总等电位联结箱 MEB	1. 制作 2. 安装	台	1					
72	030410007004	局部等电位联结箱 LEB	1. 名称: 局部等电位联结箱 LEB	1. 制作 2. 安装	台	6					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼电气工程
单体工程名称：室内安装工程

标段：C01

第 18 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
		监控管线									
73	030412004005	监控配线	1. 名称: 监控配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: 六类非屏蔽网线+RVV电缆	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	2500					
74	030412001009	监控配管	1. 材质: 聚氯乙烯易弯电线管 2. 规格: dn20 3. 配置形式: 管内穿线	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	2500					
		屋面避雷网									
75	030409005001	避雷网	1. 名称: 避雷网 2. 材质: 热镀锌圆管 3. 规格: φ 10mm 4. 安装形式: 通长	1. 避雷网制作、安装 2. 跨接 3. 混凝土块制作 4. 补刷 (喷) 油漆	m	81.16					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

单位工程清单汇总表

工程名称：附属楼电气工程
单体工程名称：室内安装工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属楼电气工程
单体工程名称：室内安装工程

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
		庭院路灯									
1	030413010001	庭院路灯	1. 名称:庭院路灯 2. 灯具类型:符合设计要求	1. 立灯杆 2. 杆座安装 3. 灯架及灯具附件安装 4. 焊、压接线端子 5. 灯杆编号 6. 接地	套	9					
		二层宿舍休息区安装工程出新									
2	030413001019	300*300平板灯	1. 名称:洗衣房平板灯 2. 型号:L03a 3. 规格:300*300mm 4. 类型:嵌入式	1. 本体安装 2. 接地	套	4					
3	030413001020	明装吸顶灯	1. 名称:房间吸顶灯 2. 型号:L04 3. 类型:吸顶安装	1. 本体安装 2. 接地	套	6					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属楼电气工程
单体工程名称：室内安装工程

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
4	030413013016	单联单控开关	1. 名称:单联开关 2. 安装方式:墙上暗装	1. 安装接线	套	8					
5	030402011006	控制箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:ALa-b 3. 规格:Pe 4kw KX 0.8 COS 0.85	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1					
6	030413014007	单相二孔+三孔插座	1. 名称:单相二孔+三孔插座 2. 材质:塑料 3. 安装方式:墙上暗装	1. 安装接线	套	16					
7	030413014008	空调插座	1. 名称:空调插座 2. 材质:塑料 3. 安装方式:墙上暗装	1. 安装接线	套	3					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属楼电气工程
单体工程名称：室内安装工程

标段：C01

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
8	030412001010	镀锌钢管 SC20	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗配	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	165					
9	030412004006	电线 WDZB-BYJ2.5mm ²	1. 名称:电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZB-BYJ2.5mm ²	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	495					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

单位工程清单汇总表

工程名称: 主楼给排水工程
单体工程名称: 室内安装工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼给排水工程
单体工程名称：室内安装工程

标段：C01

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
		一层给排水工程									
1	031003006001	座便器	1. 类型:坐式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 安装方式:落地	1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	9					
2	031003003001	洗手盆（冷热水）	1. 类型:洗手盆 2. 材质:陶瓷 3. 安装方式:台上盆	1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	11					
3	031003007001	挂式小便器	1. 类型:挂式小便器 2. 材质:陶瓷 3. 安装方式:壁挂	1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	1					
4	031003014001	不锈钢隐藏式防臭地漏	1. 类型:防臭地漏 2. 材质:不锈钢 3. 规格:dn100	1. 安装	个	16					
5	040402017001	成品地沟，不锈钢盖板	1. 材质:不锈钢	1. 制作、安装	m	23.81					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼给排水工程
单体工程名称：室内安装工程

标段：C01

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
6	031003010001	淋浴器	1. 名称:淋浴器 2. 规格:冷热水管	1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	套	7					
7	FA1505005001	卫生间扶手	1. 材料品种、规格、颜色:尼龙防滑抗菌扶手	1. 台面及支架、运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装 3. 刷油漆	个	18					
		二层给排水工程									
8	031003006002	座便器	1. 类型:坐式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 安装方式:落地	1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	9					
9	031003003002	洗手盆（冷热水）	1. 类型:洗手盆 2. 材质:陶瓷 3. 安装方式:台上盆	1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	11					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼给排水工程
单体工程名称：室内安装工程

标段：C01

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
10	031003007002	挂式小便器	1. 类型:挂式小便器 2. 材质:陶瓷 3. 安装方式:壁挂	1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	1					
11	031003014002	不锈钢隐藏式防臭地漏	1. 类型:防臭地漏 2. 材质:不锈钢 3. 规格:dn100	1. 安装	个	17					
12	040402017002	成品地沟, 不锈钢盖板	1. 材质:不锈钢	1. 制作、安装	m	25.9					
13	031003010002	淋浴器	1. 名称:淋浴器 2. 规格:冷热水管	1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	套	8					
14	FA1505005002	卫生间扶手	1. 材料品种、规格、颜色:尼龙防滑抗菌扶手	1. 台面及支架、运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装 3. 刷油漆	个	19					
		三层给排水工程									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼给排水工程
单体工程名称：室内安装工程

标段：C01

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
15	031003006003	座便器	1. 类型:坐式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 安装方式:落地	1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	9					
16	031003003003	洗手盆（冷热水）	1. 类型:洗手盆 2. 材质:陶瓷 3. 安装方式:台上盆	1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	11					
17	031003007003	挂式小便器	1. 类型:挂式小便器 2. 材质:陶瓷 3. 安装方式:壁挂	1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	1					
18	031003014003	不锈钢隐藏式防臭地漏	1. 类型:防臭地漏 2. 材质:不锈钢 3. 规格:dn100	1. 安装	个	17					
19	040402017003	成品地沟，不锈钢盖板	1. 材质:不锈钢	1. 制作、安装	m	25.9					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼给排水工程
单体工程名称：室内安装工程

标段：C01

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
20	031003010003	淋浴器	1. 名称:淋浴器 2. 规格:冷热水管	1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	套	8					
21	FA1505005003	卫生间扶手	1. 材料品种、规格、颜色:尼龙防滑抗菌扶手	1. 台面及支架、运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装 3. 刷油漆	个	19					
		管道工程									
22	031001007001	钢塑复合管 DN70	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN70	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	138					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼给排水工程
单体工程名称：室内安装工程

标段：C01

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
23	031001007002	钢塑复合管 DN50	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN50	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	68					
24	031001008002	PP-R给水管 De63	1. 材质:PP-R给水管 2. 规格:De63	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	48					
25	031001008003	PP-R给水管 De50	1. 材质:PP-R给水管 2. 规格:De50	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	80					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼给排水工程
单体工程名称：室内安装工程

标段：C01

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
26	031001008004	PP-R给水管 De40	1. 材质:PP-R给水管 2. 规格:De40	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	116					
27	031001008005	PP-R给水管 De32	1. 材质:PP-R给水管 2. 规格: De32	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	228					
28	031001008006	PP-R给水管 De25	1. 材质:PP-R给水管 2. 规格: De25	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	582					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼给排水工程
单体工程名称：室内安装工程

标段：C01

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
29	031001008007	U-PVC排水管 De110	1. 材质:U-PVC排水管 2. 规格: De110	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	188					
30	031001008008	U-PVC排水管 De75	1. 材质:U-PVC排水管 2. 规格: De75	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	206					
31	031001008009	U-PVC排水管 De50	1. 材质:U-PVC排水管 2. 规格: De50	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	328					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼给排水工程
单体工程名称：室内安装工程

标段：C01

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
32	031002001001	闸阀 DN65	1. 类型:螺纹阀门 2. 规格、压力等级:DN65	1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	8					
33	031002001002	闸阀 DN50	1. 类型:螺纹阀门 2. 规格、压力等级:DN50	1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	16					
34	031002011001	水表 DN65	1. 类型:水表 2. 规格: DN65	1. 组装 2. 安装	组	2					
35	031002001004	遥控浮球阀 DN50	1. 类型:遥控浮球阀 2. 规格、压力等级: DN50	1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

单位工程清单汇总表

工程名称：附属楼给排水工程
单体工程名称：室内安装工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	分部工程名称	金额（元）
1	二层宿舍休息区安装工程出新	
2	院内给、排水系统改造	
合计		

注:1. 群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属楼给排水工程
单体工程名称：室内安装工程

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		二层宿舍休息区安装工程出新									
1	031001008010	PP-R给水管 De25	1. 材质:PP-R给水管 2. 规格: De25	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	65					
2	031001008011	U-PVC排水管 De110	1. 材质:U-PVC排水管 2. 规格: De110	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	35					
3	031001008012	U-PVC排水管 De50	1. 材质:U-PVC排水管 2. 规格: De50	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	65					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属楼给排水工程
单体工程名称：室内安装工程

标段：C01

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
4	031003014004	不锈钢隐藏式防臭地漏	1. 类型:防臭地漏 2. 材质:不锈钢 3. 规格:dn100	1. 安装	个	2					
		院内给、排水系统改造									
5	沪201501002001	室外排水管道 DN160	1. 安装部位:埋地 2. 管道形式、规格:pvc排水管DN160 3. 连接形式:粘接	1. 垫层、基础铺设 2. 排管道、坞帮 3. 窨井接管 4. 混凝土制作、运输、浇筑、养护 5. 填砂	m	84					
6	031001006001	室外排污管 DN110	1. 安装部位:埋地 2. 材质、规格:pvc排水管DN110 3. 连接形式:粘接	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	141					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

单位工程清单汇总表

工程名称: 主楼消防工程
单体工程名称: 室内安装工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼消防工程
单体工程名称：室内安装工程

标段：C01

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
		一层消防喷淋工程									
1	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:嵌顶安装 2. 材质、型号、规格:20mm	1. 本体安装 2. 装饰盘安装 3. 严密性试验	个	72					
2	030904001001	感烟火宅探测器	1. 名称:感烟点型探测器 2. 类型:点型	1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码	个	32					
		二层消防喷淋工程									
3	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:嵌顶安装 2. 材质、型号、规格:20mm	1. 本体安装 2. 装饰盘安装 3. 严密性试验	个	61					
4	030904001002	感烟火宅探测器	1. 名称:感烟点型探测器 2. 类型:点型	1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码	个	22					
		三层消防喷淋工程									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼消防工程
单体工程名称：室内安装工程

标段：C01

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
5	030901003003	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:嵌顶安装 2. 材质、型号、规格:20mm	1. 本体安装 2. 装饰盘安装 3. 严密性试验	个	61					
6	030904001003	感烟火宅探测器	1. 名称:感烟点型探测器 2. 类型:点型	1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码	个	22					
		管道敷设工程									
7	031002001005	闸阀 DN100	1. 类型:法兰阀门 2. 规格、压力等级:DN100	1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	6					
8	031002001006	自动排气阀 DN25	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:钢制 3. 规格、压力等级:DN25	1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	3					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼消防工程
单体工程名称：室内安装工程

标段：C01

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
9	0309010010040	水喷淋镀锌钢管 DN100	1. 安装部位: 吊顶内敷设, 钢架固定 2. 材质、规格: 镀锌钢管 DN100 3. 连接形式: 螺纹连接	1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管道标识 5. 管件安装	m	80					
10	030901001005	水喷淋镀锌钢管 DN50	1. 安装部位: 吊顶内敷设, 钢架固定 2. 材质、规格: 镀锌钢管 DN50 3. 连接形式: 螺纹连接	1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管道标识 5. 管件安装	m	120					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼消防工程
单体工程名称：室内安装工程

标段：C01

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
11	030901001006	水喷淋镀锌钢管 DN25	1. 安装部位:吊顶内敷设, 钢架固定 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN25 3. 连接形式:螺纹连接	1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管道标识 5. 管件安装	m	280					
12	030412001011	烟感配管	1. 名称:烟感配电管 2. 材质:pvc 3. 规格:直径20mm 4. 配置形式:吊顶内敷设	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	500					
13	030412004007	烟感配线	1. 名称:烟感配电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:NH-RVS2*1.5 4. 材质:防火电线	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	1500					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼消防工程
单体工程名称：室内安装工程

标段：C01

第 5 页 共 5 页

合 计				
-----	--	--	--	--

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

单位工程清单汇总表

工程名称：通风工程
单体工程名称：室内安装工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 群体工程可以单体工程为单位分别汇总, 并填写单体工程名称。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风工程
单体工程名称：室内安装工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		一楼助浴间									
1	03B006	安装吸顶暖风设备	1. 满足设计要求	1.	台	2					
		二楼助浴间									
2	03B007	安装吸顶暖风设备	1. 满足设计要求	1.	台	2					
		三楼助浴间									
3	03B008	安装吸顶暖风设备	1. 满足设计要求	1.	台	2					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

单位工程清单汇总表

工程名称：主楼屋面工程
单体工程名称：室外改造工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼屋面工程
单体工程名称：室外改造工程

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		主楼屋面工程									
1	沪200702002003	屋面新做防水层	1. 防水类型:卷材防水 2. 防水厚度:3厚SBS自粘防水卷材两道 3. 保温层:95厚泡沫玻璃保温层 4. 防护材料种类:40厚C20细石混凝土保护层（有筋） 5. 其他:详见节点图DE-101	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层 4. 材料运输	m2	350.4					
		二楼露台及外走道									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼屋面工程
单体工程名称：室外改造工程

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
2	沪200702003003	屋面找平	1. 刚性层厚度:20厚 2. 找平层材质:水泥砂浆	1. 基层处理 2. 安放钢筋 3. 混凝土制作、运输、浇捣、养护 4. 面层粉光 5. 材料运输	m2	93.68					
3	沪200702002005	屋面涂膜防水层	1. 防水膜品种:聚氨脂防水涂膜 2. 涂膜厚度、遍数:三度 厚2	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层 4. 材料运输	m2	93.68					
		三楼露台及外走道									
4	沪200702003004	屋面找平	1. 刚性层厚度:20厚 2. 找平层材质:水泥砂浆	1. 基层处理 2. 安放钢筋 3. 混凝土制作、运输、浇捣、养护 4. 面层粉光 5. 材料运输	m2	71.81					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼屋面工程
单体工程名称：室外改造工程

标段：C01

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
5	沪200702002006	屋面涂膜防水层	1. 防水膜品种: 聚氨酯防水涂膜 2. 涂膜厚度、遍数: 三度 厚2	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层 4. 材料运输	m2	71.81					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

单位工程清单汇总表

工程名称：附属楼屋面工程
单体工程名称：室外改造工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 群体工程可以单体工程为单位分别汇总, 并填写单体工程名称。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属楼屋面工程
单体工程名称：室外改造工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		附属楼屋面工程									
1	沪200702002004	平屋面新做防水层	1. 防水类型:卷材防水 2. 防水厚度:3厚SBS自粘防水卷材两道 3. 防护材料种类:水泥砂浆找平层20厚	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层 4. 材料运输	m2	171.31					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

单位工程清单汇总表

工程名称：主楼外立面
单体工程名称：室外改造工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	分部工程名称	金额（元）
1	外立面出新工程【主楼】	
2	二楼露台及外走道	
3	三楼露台及外走道	
合计		

注:1. 群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼外立面
单体工程名称：室外改造工程

标段：C01

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
		外立面出新工程【主楼】									
1	沪200106009003	外墙空鼓墙面切割（考虑外墙面的30%）	1. 材料种类:外墙腻子及粉刷层 2. 材料厚度:水泥砂浆20-30厚	1. 拆除抹灰层 2. 控制扬尘 3. 垃圾搬运归堆	m2	243.5					
2	沪201001001004	外墙空鼓开裂处修粉（考虑外墙面的30%）	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理要求:墙面粉刷层空鼓部位 3. 抹灰底层厚度、砂浆种类、配合比:水泥砂浆粉砂抹平	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 留分格缝 4. 底层抹灰 5. 抹面层 6. 勾分格缝 7. 材料运输	m2	243.5					
3	沪200704001019	外墙涂刷防水涂料（考虑外墙面的30%）	1. 防水部位:原空鼓修补处 2. 涂膜品种:克渗防水涂料	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层 4. 材料运输	m2	243.5					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼外立面
单体工程名称：室外改造工程

标段：C01

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
4	沪200106009004	铲除墙柱抹灰层	1. 材料种类: 铲除原墙面腻子及涂料层 2. 材料厚度: 5-10 厚	1. 拆除抹灰层 2. 控制扬尘 3. 垃圾搬运归堆	m2	268.17					
5	沪201304001028	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 外立面墙面 2. 界面处理: 涂刷界面剂 3. 基层种类: 抗裂砂浆+网格布 4. 刮腻子要求: 外墙防水腻子两遍 5. 涂材料品种、喷刷遍数: 外墙涂料3遍	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	511.67					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼外立面
单体工程名称：室外改造工程

标段：C01

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
6	沪201205003002	安装钢化超白真空隔音玻璃铝合金窗	1. 窗代号及洞口尺寸:尺寸详见外立面图纸 2. 框、扇材质:铝合金窗框 3. 玻璃种类、规格:钢化超白真空隔音玻璃 4. 五金种类、规格:配套五金	1. 窗安装 2. 五金安装	m2	174.72					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼外立面
单体工程名称：室外改造工程

标段：C01

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
7	沪201202002020	安装钢化超白真空隔音玻璃铝合金门	1. 门代号及洞口尺寸:尺寸详见外立面图纸 2. 门框或门扇外围尺寸:铝合金门框 3. 门扇开关形式:推拉门 4. 玻璃品种、厚度:钢化超白真空隔音玻璃 5. 五金种类、规格:配套五金	1. 搬运 2. 门安装 3. 五金安装 4. 玻璃安装 5. 嵌门槛缝	m2	13.23						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼外立面
单体工程名称：室外改造工程

标段：C01

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
8	沪201203003002	安装钢制防盗门1000*2200mm	1. 门代号及洞口尺寸:安装钢制防盗门1000*2200mm 2. 门框或扇外围尺寸:1000*2200mm 3. 部位:一楼助浴间通往附属楼	1. 门安装 2. 嵌门樘缝 3. 五金安装	樘	1					
9	沪201003003021	条形砖 墙面	1. 部位:一层外走道 2. 安装方法:墙面湿贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:条形砖	1. 基层清理 2. 粘结层铺设 3. 面层安装 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 材料运输 7. 砂浆制作、运输	m2	30.24					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼外立面
单体工程名称：室外改造工程

标段：C01

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
10	沪201304001029	电梯外立面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 外立面墙面 2. 界面处理: 涂刷界面剂 3. 基层种类: 抗裂砂浆+网格布 4. 刮腻子要求: 外墙防水腻子两遍 5. 涂材料品种、喷刷遍数: 外墙涂料3遍	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	212.1					
		二楼露台及外走道									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼外立面
单体工程名称：室外改造工程

标段：C01

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
11	沪201304001040	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 外立面墙面 2. 基层种类: 抗裂砂浆+网格布 3. 刮腻子要求: 外墙防水腻子两遍 4. 涂材料品种、喷刷遍数: 外墙涂料3遍	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	75.89						
12	沪201003003024	条形砖 墙面	1. 部位: 二层外走道 2. 安装方法: 墙面湿贴 3. 面层材料品种、规格、颜色: 条形砖	1. 基层清理 2. 粘结层铺设 3. 面层安装 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 材料运输 7. 砂浆制作、运输	m2	34.92						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼外立面
单体工程名称：室外改造工程

标段：C01

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
13	沪201304001041	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 外立面墙面 2. 基层种类: 抗裂砂浆+网格布 3. 刮腻子要求: 外墙防水腻子两遍 4. 涂材料品种、喷刷遍数: 外墙涂料3遍	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	65.96					
		三楼露台及外走道									
14	沪201304001042	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 外立面墙面 2. 基层种类: 抗裂砂浆+网格布 3. 刮腻子要求: 外墙防水腻子两遍 4. 涂材料品种、喷刷遍数: 外墙涂料3遍	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	75.89					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼外立面
单体工程名称：室外改造工程

标段：C01

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
15	沪201003003025	条形砖 墙面	1. 部位:三层外走道 2. 安装方法:湿贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:条形砖	1. 基层清理 2. 粘结层铺设 3. 面层安装 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 材料运输 7. 砂浆制作、运输	m2	34.92					
16	沪201304001043	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外立面墙面 2. 基层种类:抗裂砂浆+网格布 3. 刮腻子要求:外墙防水腻子两遍 4. 涂材料品种、喷刷遍数:外墙涂料3遍	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	65.96					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

单位工程清单汇总表

工程名称：附属楼外立面
单体工程名称：室外改造工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属楼外立面
单体工程名称：室外改造工程

标段：C01

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		门卫、车库附属楼外立面改造工程									
1	沪200106009005	外墙空鼓墙面切割（考虑外墙面的30%）	1. 材料种类:外墙腻子及粉刷层 2. 材料厚度:水泥砂浆20-30厚	1. 拆除抹灰层 2. 控制扬尘 3. 垃圾搬运归堆	m2	138.74					
2	沪201001001005	外墙空鼓开裂处修粉（考虑外墙面的30%）	1. 墙体类型:原建筑墙体 2. 基层处理要求:墙面粉刷层空鼓部位 3. 抹灰底层厚度、砂浆种类、配合比:水泥砂浆粉砂抹平	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 留分格缝 4. 底层抹灰 5. 抹面层 6. 勾分格缝 7. 材料运输	m2	138.74					
3	沪200704001020	外墙涂刷防水涂料（考虑外墙面的30%）	1. 防水部位:原空鼓修补处 2. 涂膜品种:克渗防水涂料	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层 4. 材料运输	m2	138.74					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属楼外立面
单体工程名称：室外改造工程

标段：C01

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
4	沪200106009006	铲除墙柱抹灰层	1. 材料种类: 铲除原墙面腻子及涂层 2. 材料厚度: 5-10厚	1. 拆除抹灰层 2. 控制扬尘 3. 垃圾搬运归堆	m2	323.71					
5	沪201304001030	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 外立面墙面 2. 基层种类: 抗裂砂浆+网格布 3. 刮腻子要求: 外墙防水腻子两遍 4. 涂材料品种、喷刷遍数: 外墙涂料3遍	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	462.45					
		厨房附属楼外立面改造工程									
6	沪200106009007	外墙空鼓墙面切割（考虑外墙面的30%）	1. 材料种类: 外墙腻子及粉刷层 2. 材料厚度: 水泥砂浆20-30厚	1. 拆除抹灰层 2. 控制扬尘 3. 垃圾搬运归堆	m2	49.79					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属楼外立面
单体工程名称：室外改造工程

标段：C01

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
7	沪201001001006	外墙空鼓开裂处修粉（考虑外墙面的30%）	1. 墙体类型：原建筑墙体 2. 基层处理要求：墙面粉刷层空鼓部位 3. 抹灰底层厚度、砂浆种类、配合比：水泥砂浆粉砂抹平	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 留分格缝 4. 底层抹灰 5. 抹面层 6. 勾分格缝 7. 材料运输	m2	49.79					
8	沪200704001021	外墙涂刷防水涂料（考虑外墙面的30%）	1. 防水部位：原空鼓修补处 2. 涂膜品种：克渗防水涂料	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层 4. 材料运输	m2	49.79					
9	沪200106009008	铲除墙柱抹灰层	1. 材料种类：铲除原墙面腻子及涂料层 2. 材料厚度：5-10厚	1. 拆除抹灰层 2. 控制扬尘 3. 垃圾搬运归堆	m2	116.18					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属楼外立面
单体工程名称：室外改造工程

标段：C01

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
10	沪201304001031	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 外立面墙面 2. 基层种类: 抗裂砂浆+网格布 3. 刮腻子要求: 外墙防水腻子两遍 4. 涂材料品种、喷刷遍数: 外墙涂料3遍	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	165.97					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

单位工程清单汇总表

工程名称：进出口大门改造工程
单体工程名称：室外改造工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：进出口大门改造工程
单体工程名称：室外改造工程

标段：C01

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		养老院大门改造工程									
1	01B060	新建门头结构	1. 土建基础及结构柱梁做法:详细做法见门头结构施工图 2. 装饰面做法:详见EL-W-02	1.	项	1					
2	01B061	新建景墙结构	1. 土建基础及结构柱梁做法:详细做法见门头结构施工图 2. 装饰面做法:详见EL-W-02	1.	项	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：进出口大门改造工程
单体工程名称：室外改造工程

标段：C01

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
3	沪201202001001	定制成品不锈钢正大门3960*3450mm	1. 门代号及洞口尺寸: 详见EL-W-02 2. 门扇开关形式: 推拉门 3. 门框用料品种、规格: 咖色不锈钢 4. 门扇用料品种、标准: 咖色不锈钢 5. 五金种类、规格: 配套五金	1. 搬运、断料 2. 制作、安装 3. 嵌门樘缝 4. 配玻璃	m2	13.66						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：进出口大门改造工程
单体工程名称：室外改造工程

标段：C01

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
4	沪201202001002	定制成品不锈钢侧门1980*3450mm	1. 门代号及洞口尺寸:详见EL-W-02 2. 门扇开关形式:子母门 3. 门框用料品种、规格:咖色不锈钢 4. 门扇用料品种、标准:咖色不锈钢 5. 五金种类、规格:配套五金	1. 搬运、断料 2. 制作、安装 3. 嵌门樘缝 4. 配玻璃	m2	6.83					
		通往幼儿园大门									
5	01B062	新建门头结构	1. 土建基础及结构柱梁做法:详细做法见门头结构施工图 2. 装饰面做法:详见EL-W-04/3	1.	项	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：进出口大门改造工程
单体工程名称：室外改造工程

标段：C01

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
6	沪201203012001	电动移门	1. 门代号及洞口尺寸:详见EL-W-04/3 2. 门材质:不锈钢框, 钢化玻璃门扇 3. 启动装置的品种、规格:电动下轨移门 4. 电子配件品种、规格:满足设计要求	1. 门安装 2. 启动装置、五金、电子配件安装	樘	1					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

单位工程清单汇总表

工程名称：围墙
单体工程名称：室外改造工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：围墙
单体工程名称：室外改造工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		厨房附属楼围墙部分									
1	沪201001001007	墙、柱（梁）面一般抹灰	1. 墙体类型: 砖砌围墙 2. 基层处理要求: 水泥砂浆抹灰面 3. 抹灰面层厚度、砂浆种类、配合比: 20-30m, 满足现场平整度	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 留分格缝 4. 底层抹灰 5. 抹面层 6. 勾分格缝 7. 材料运输	m2	136.95					
2	沪201304001033	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 抹灰面围墙 2. 基层类型: 白水泥 3. 涂材料品种、喷刷遍数: 外墙涂料3遍	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	136.95					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

单位工程清单汇总表

工程名称：路面修缮
单体工程名称：室外改造工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：路面修缮
单体工程名称：室外改造工程

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
		管道沟槽及回填土									
1	沪201501002002	室外排水管道沟槽 DN160	1. 管道埋深:挖槽1米深 2. 垫层、基础材质及厚度:回填砂垫层0.5m厚 3. 管道形式、规格:室外排水管道沟槽 DN160 4. 回填土:就地回填土 夯填	1. 垫层、基础铺设 2. 排管道、坞帮 3. 窨井接管 4. 混凝土制作、运输、浇筑、养护 5. 填砂	m	84					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：路面修缮
单体工程名称：室外改造工程

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
2	031001006002	室外排污管道沟槽 DN110	1. 管道埋深:挖槽1米深 2. 垫层、基础材质及厚度:回填砂垫层0.5m厚 3. 管道形式、规格:室外排污管道沟槽 DN110 4. 回填土:就地回填土 夯填	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	141					
		室外路面工程									
3	沪200901006001	混凝土路面	1. 垫层:150厚碎石垫层 2. 混凝土厚度:120厚混凝土层 3. 混凝土强度等级:C15混凝土	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设 4. 材料运输	m2	338.41					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：路面修缮
单体工程名称：室外改造工程

标段：C01

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
4	沪200901001001	水泥砂浆楼地面找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 抹面层 4. 材料运输	m2	338.41					
5	沪200903007007	绿色塑胶地胶	1. 部位:长者动/静态区 2. 粘结层厚度、材料种类:自流平地坪 水泥基 厚度6.0mm 3. 面层材料品种、规格、颜色:绿色塑胶地面	1. 基层清理 2. 刷粘结剂 3. 面层铺贴 4. 压缝条装钉 5. 材料运输	m2	189.8					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

单位工程清单汇总表

工程名称：新增花坛
单体工程名称：室外改造工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新增花坛
单体工程名称：室外改造工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		庭院内景观绿化									
1	01B063	新建花坛	1. 做法: 详见DE-103/01	1.	m	31.82					
2	沪201001001008	墙、柱（梁）面一般抹灰	1. 墙体类型: 原围墙内侧 2. 基层处理要求: 水泥砂浆粉墙20mm厚	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 留分格缝 4. 底层抹灰 5. 抹面层 6. 勾分格缝 7. 材料运输	m2	159.19					
3	沪201304001034	墙面喷刷涂料	1. 基层种类: 水泥砂浆找平层 2. 涂材料品种、喷刷遍数: 外墙涂料3遍	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	159.19					
		室外景观墙绿化									
4	01B064	新建花坛	1. 做法: 详见DE-103/01	1.	m	37.44					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

单位工程清单汇总表

工程名称：庭院设施
单体工程名称：室外改造工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：庭院设施
单体工程名称：室外改造工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		庭院设施									
1	沪201401003006	不锈钢扶手栏杆	1. 部位:更衣室、长者动态区 2. 材料种类、规格:不锈钢扶手H=1100mm 3. 制作安装方式:落地固定安装	1. 基层处理 2. 制作、运输、安装	m	19.8					
2	01B068	户外座凳	1. 详见ZPL-01	1.	只	2					
3	01B069	室外楼梯二层PC阳光板雨棚	1. 安装部位:室外庭院 2. 雨棚饰面:聚碳酸酯中空阳光板 3. 骨架:铝合金	1.	m2	3.5					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

单位工程清单汇总表

工程名称：拆除工程
单体工程名称：室外改造工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除工程
单体工程名称：室外改造工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		庭院拆除工程									
1	沪200104004002	原花坛拆除	1. 砌体部位:原花坛 2. 砌体材料种类:实心砖	1. 拆除砌体及表面 2. 控制扬尘 3. 旧砖堆放 4. 垃圾归堆	m3	8.23					
2	沪200105002002	原混凝土葡萄架拆除	1. 构件名称:原混凝土葡萄架 2. 拆除构件的规格:混凝土结构	1. 构件拆除 2. 控制扬尘 3. 取出钢筋 4. 旧料整理 5. 垃圾归堆	m3	7.14					
3	沪200106009014	铲除墙柱抹灰层	1. 材料种类:原庭院内侧围墙 2. 材料厚度:20mm厚 3. 砂浆种类:水泥砂浆	1. 拆除抹灰层 2. 控制扬尘 3. 垃圾搬运归堆	m2	159.15					
4	01B076	土方及垃圾外运(8t车)	1. 容量:8t	1.	车	2					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

单位工程清单汇总表

工程名称：拆除工程
单体工程名称：拆除及垃圾清运工程（室内）

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除工程
单体工程名称：拆除及垃圾清运工程（室内）

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		一层拆除									
1	沪200106011004	拆除天棚吊顶	1. 天棚形式: 铝合金扣板 2. 基层材料品种: 木龙骨	1. 拆除天棚 2. 拆除扬尘 3. 旧料整理	m2	424.7					
2	沪200106009018	拆除墙面至基层	1. 材料种类: 墙面涂料	1. 拆除抹灰层 2. 控制扬尘 3. 垃圾搬运归堆	m2	1638					
3	沪200106002004	拆除地面至基层	1. 块料品种规格: 地面砖	1. 拆除面层 2. 控制扬尘 3. 旧料整理 4. 垃圾归堆	m2	424.7					
4	沪200202004007	建筑垃圾 8t	1. 容量: 8t	1. 建筑垃圾装、卸 2. 建筑垃圾运输 3. 场地清理	车	4					
		二层拆除									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除工程
单体工程名称：拆除及垃圾清运工程（室内）

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
5	沪200106011005	拆除天棚吊顶	1. 天棚形式: 铝合金扣板 2. 基层材料品种: 木龙骨	1. 拆除天棚 2. 拆除扬尘 3. 旧料整理	m2	401.04					
6	沪200106009019	拆除墙面至基层	1. 材料种类: 墙面涂料	1. 拆除抹灰层 2. 控制扬尘 3. 垃圾搬运归堆	m2	1638					
7	沪200106002005	拆除地面至基层	1. 块料品种规格: 地砖	1. 拆除面层 2. 控制扬尘 3. 旧料整理 4. 垃圾归堆	m2	401.04					
8	沪200202004008	建筑垃圾 8t	1. 容量:8t	1. 建筑垃圾装、卸 2. 建筑垃圾运输 3. 场地清理	车	4					
		三层拆除									
9	沪200106011006	拆除天棚吊顶	1. 天棚形式: 铝合金扣板 2. 基层材料品种: 木龙骨	1. 拆除天棚 2. 拆除扬尘 3. 旧料整理	m2	401.04					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除工程
单体工程名称：拆除及垃圾清运工程（室内）

标段：C01

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
10	沪200106009020	拆除墙面至基层	1. 材料种类:墙面涂料	1. 拆除抹灰层 2. 控制扬尘 3. 垃圾搬运归堆	m2	1638					
11	沪200106002006	拆除地面至基层	1. 块料品种规格:地砖	1. 拆除面层 2. 控制扬尘 3. 旧料整理 4. 垃圾归堆	m2	401.04					
12	沪200202004009	建筑垃圾 8t	1. 容量:8t	1. 建筑垃圾装、卸 2. 建筑垃圾运输 3. 场地清理	车	4					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。