

# 编制说明

工程名称：2026年嘉定区农桥维修工程 标段：C01

第1页 共2页

## 一、工程概况

1. 项目名称：2026年嘉定区农桥维修工程；
2. 工程地址：上海市嘉定区；
3. 工程结构：本工程为农桥维修工程；
4. 工程内容：通过对结构裂缝、破损露筋、混凝土缺陷等的修复，对下部基础的维修加固，提升桥梁的结构安全性；通过对桥面、接坡的维修翻建，提升居民出行的舒适度。主要有裂缝处理，桥面铺装翻建，桥面栏杆翻建，梁体修补，粘贴碳布，粘贴钢板，型钢伸缩缝更换，涂装等。具体详见图纸及清单项目。
5. 本工程清单特征及内容描述是基于招标图纸描述，投标方应考虑其隐含的工作内容（按现有的施工规范及对应标准以及必要的基本施工工艺）进行综合清单报价。

## 二、工程承包范围

依据招标文件、招标图纸与工程规范所示，本工程总承包范围包括（但不限于）以下内容：

- 1、南木桥维修工程；
- 2、菜场桥维修工程；
- 3、西宅桥维修工程；
- 4、碾子桥维修工程；
- 5、蒋家庙桥维修工程；
- 6、所有按设计与工程规范要求以及为取得政府主管部门批准所需的任何检测及一切要求；

## 三、工程量编制依据及说明：

《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024、《市政工程工程量计算标准》(GB/T50857-2024)、国颁、行业、地方的施工规范、规程标准及上海市建设工程有关文件的规定、本工程施工承包合同的约定，设计院的设计图纸等。工程量清单项目特征描述不详之处详见提供图纸。

## 四、报价依据：

（一）按照《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024、上海市建设工程有关文件及本工程招标文件等规定。工程总价由分部分项工程费、施工措施费、其他项目费及税金项目组成。工程量清单应采用综合单价计价，综合单价是完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的全部费用，应包括直接、间接费、利润等费用，并考虑招标文件、图纸和规范要求中明示或暗示的所有施工内容、其他隐性费用及相应责任、义务、风险因素涉及的费用。

（二）施工措施费是为完成本项目施工，在施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目。本工程措施项目根据招标文件、设计图纸、招标人提供的现场资料及投标人编制的施工组织设计报价。

（三）本工程暂列金额为招标图纸不明的内容暂未列入分部分项工程量清单中，计入其他费用中。

## 五、投标报价说明：

- 1、按照《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024、上海市建设工程有关文件及本工程招标文件等规定。
- 2、金额（价格）均应以人民币表示。
- 3、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。
- 4、工程量清单计价格式中列明的所需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中。
- 5、投标单位应在对招标文件、图纸、标准、规范及现场条件充分了解的基础上，结合市场因素、施工规范、标准要求全面考虑后报价，一旦中标，除招标文件注明外，其综合单价一律不予调

# 编制说明

整。

6、报价应执行国颁、行业、地方的施工规范、规程、标准的有关规定，所需费用应列入清单综合单价中，未列入的也视作已考虑。

7、工程量清单内相同材料的单价建议相同，若存在不统一，清单内按投标报价结算；如有新增部分则统一按最低价格计取，并调整相应的综合单价及合价。工程量清单内相同的项目的综合单价建议相同，若存在不统一，清单内按投标报价结算；如有新增部分则统一按最低单价计取，并调整相应的综合单价及合价。

8、一切工程量清单内所填报的综合单价、合价和总价，其准确与否全属投标人的风险。

9、所有以“项”为计量单位的项目，投标人须根据现场实际情况和发包人的要求，分项详列“项”内所有项目的名称、单位、数量、综合单价和合价于工程量清单中，且上述项目所涉及的费用为包干使用。

六、措施项目清单中提供的内容为参考内容，投标人应结合自身施工技术力量和施工组织设计内容自行测算，中标后一律不做调整。

七、投标报价书的编制要求：投标人应按规定的统一格式报价。

1) 取费费率按沪建标定联〔2023〕120号。

2) 安全防护、文明施工措施费按上海市相关文件规定执行。

3) 投标人应根据现行标准规范和市招标办现行文件要求的格式进行报价，并按工程量清单中格式要求提供各种表式，不得简化或漏报。

4) 报价超过本工程设定的建安造价的，经评审后按废标处理。

5) 投标单位所报取的人工、材料及机械台班消耗量2016定额有的，参照按定额含量进行编制报价；2016定额中没有的，应参照2016定额进行编制报价；2016定额中没有的且没有定额可参照的，由投标单位自行考虑消耗量进行编制报价。未按上述原则编制投标文件的，则评审时按未实质性响应招标文件要求处理。

6) 规费按照沪建标定联〔2023〕120号《关于调整本市建设工程规费项目设置等相关事项的通知》规定执行。

7) 增值税：本工程取9%，请各投标单位根据设定的费率进行投标报价。

8) 其它相关规定，详见招标文件。

9) 投标人的投标文件必须以书面和光盘的形式提供，文件内容有清单计价文件和加密标书文件。

八、工程量清单项目特征及工作内容描述不全，或与相关图纸、图集、规范不同之处，以图纸、图集、规范、法规为准。

九、措施项目清单中提供的内容为参考内容，投标人应结合自身施工技术力量和施工组织设计内容自行测算，中标后一律不做调整。





# 安全文明施工项目清单明细表

工程名称：2026年嘉定区农桥维修工程

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
1.1	041201016001	临时设施	项	办公区设置			
1.2	041201016002			宿舍设施			
1.3	041201016003			食堂生活设施			
1.4	041201016004			现场厕所设施			
1.5	041201016005			施工现场临时用电			
1.6	041201016006			临时通讯设施			
2.1	041201017001	文明施工		边界设置			
2.2	041201017002			出入口及两侧设置			
2.3	041201017003			管线保护			
2.4	041201017004			施工区域设置			
2.5	041201017005			工程内临时通风、排烟			
2.6	041201017006			现场消防设置			
2.7	041201017007			智能化设置			
3.1	041201018001	环境保护	垃圾处理				
3.2	041201018002		噪声控制				

注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容和包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编制。

# 安全文明施工项目清单明细表

工程名称：2026年嘉定区农桥维修工程

标段：C01

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
3.3	041201018003	安全施工		扬尘控制			
3.4	041201018004			光污染控制			
4.1	041201019001			临边洞口交叉高处作业防护			
4.2	041201019002			桥面人行便道			
4.3	041201019003			作业人员必要的安全防护			
合 计							

- 注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。
2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。
3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。
4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编制。







# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南木桥  
单体工程名称：单项工程

标段：2026年嘉定区农桥维修工程

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
		拆除工程									
1	沪200106005001	拆除原有栏杆及基座	1. 扶手栏杆形式：原有栏杆 2. 材料品种、规格：根据施工现场确定 3. 拆除内容：拆除原有栏杆及栏杆基座 4. 其他设计要求及做法：详见施工图纸	1. 拆除栏杆 2. 控制扬尘 3. 旧料整理堆放	m	62					
2	041001001001	拆除接坡道路	1. 材质：混凝土、碎石 2. 厚度：详见施工图纸 3. 其他设计要求及做法：详见施工图纸	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m <sup>2</sup>	12					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南木桥  
 单体工程名称：单项工程

标段：2026年嘉定区农桥维修工程

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价单价	
3	040103003001	垃圾外运	1. 弃料品种:废料,旧路材料等 2. 废料处置方式:外运并处置 3. 其他设计要求及做法:详见施工图纸	1. 装卸 2. 场外运输	m <sup>3</sup>	18.24						
		<b>桥面系</b>										
4	040308006002	简易伸缩缝	1. 材料品种:设两根50*50mm角铁,PG胶填充 2. 其他:伸缩缝切割 3. 其他设计要求及做法:详见施工图纸	1. 切割、安装、填充	m	4						
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南木桥  
 单体工程名称：单项工程

标段：2026年嘉定区农桥维修工程

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
5	040205013002	不锈钢栏杆	1. 类型: 不锈钢栏杆 2. 规格、型号: 120*60*1.5 不锈钢管、80*50*1.5 不锈钢椭圆管、 $\phi$ 51*1.5 不锈钢管、 $\phi$ 25*1.2 不锈钢管、150*150*8 带孔底板、不锈钢装饰盖、M10 内膨胀螺栓 3. 材料品种: SU304 不锈钢 4. 垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度: C30 砼基座 5. 模板: 按施工图纸及规范要求 6. 其他设计要求	1. 模板制作、安装、拆除 2. 垫层铺筑、混凝土基础浇筑、养护 3. 安装	m	62					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南木桥  
 单体工程名称：单项工程

标段：2026年嘉定区农桥维修工程

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
			及做法: 详见施工 图纸								
6	040901001002	栏杆基座钢筋	1. 钢筋种类: HRB500 2. 钢筋规格: $\phi 10$ 3. 植筋规格: $\phi 12 @200$ 4. 其他设计要求 及做法: 详见施工 图纸	1. 制作 2. 安装	t	0.153					
7	040205003001	桥铭牌	1. 类型: 不锈钢铭 牌板 2. 材质、规格尺 寸: 3mm厚 3. 其他设计要求 及做法: 详见施工 图纸	1. 现场组装、与标 志杆连接、拼装成 型、调整	块	2					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南木桥  
单体工程名称：单项工程

标段：2026年嘉定区农桥维修工程

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
8	040203009003	桥面系薄层修复	1. 基层: 高压清洗基面 (压力25MPA) 2. 厚度: 环氧薄层修复, 厚度2mm-5mm 3. 其他设计要求及做法: 详见施工图纸	1. 配料 2. 铺贴	m <sup>2</sup>	49					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南木桥  
 单体工程名称：单项工程

标段：2026年嘉定区农桥维修工程

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
9	040203007004	新建接坡道路	1. 混凝土强度等级:C30 2. 掺和料: 详见施工图纸 3. 厚度: 180mm 4. 嵌缝材料: 详见施工图纸 5. 垫层: 100mm厚级配碎石垫层 6. 模板: 按施工图纸及规范要求 7. 其他设计要求及做法: 详见施工图纸	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m <sup>2</sup>	12						
		下部结构										
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南木桥  
 单体工程名称：单项工程

标段：2026年嘉定区农桥维修工程

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
10	040306007001	裂缝处理 (<0.15mm)	1. 材质:树脂 2. 工艺要求:清除 砵表面松散灰浆 、砂粒、粉尘、 油污,并用水清 洗砵表面,使砵 表面保持清洁; 涂刷树脂胶泥修 复裂缝,并涂刷3 、4道,前后两次 涂刷方向互相垂 直 3. 其他设计要求 及做法:详见施工 图纸	1. 接缝安装、施工	m	60					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南木桥  
 单体工程名称：单项工程

标段：2026年嘉定区农桥维修工程

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
11	040306007002	裂缝处理 (≥0.15mm)	1. 材质: 裂缝灌注胶 2. 工艺要求: 封闭裂缝, 骑缝安置注浆嘴 (至少2个), 并按工艺要求注浆; 自下而上依次注浆, 以相邻注浆咀流出浆体作为注满并更换注浆位置的标准, 依此完成注浆过程; 铲去表面注浆咀和封缝材料, 清理裂缝表面 3. 其他设计要求及做法: 详见施工图纸	1. 接缝安装、施工	m	80					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。  
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。  
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。  
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南木桥  
 单体工程名称：单项工程

标段：2026年嘉定区农桥维修工程

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
12	011108004001	梁体修补	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：凿除松散砼、钢筋除锈、砼破损面修复；界面剂一道 2. 面层厚度、砂浆种类及强度等级：A级结构胶修补2-3cm 3. 面层处理方式：详见施工图纸 4. 其他设计要求及做法：详见施工图纸	1. 基层清理 2. 找平层铺设 3. 面层铺设	m2	30					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南木桥  
 单体工程名称：单项工程

标段：2026年嘉定区农桥维修工程

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
13	沪20060500400 1	系梁断裂处加固	1. 加固部位:系梁断裂处 2. 加固形式:凿除松散砼,直至露出钢筋;根据要求对钢筋进行补强;立模板,采用H60灌浆料进行浇筑,之后按照要求进行碳布黏贴 3. 其他设计要求及做法:详见施工图纸	1. 砼表面清理 2. 制作、安装 3. 校正、刷油漆 4. 材料运输。	个	4					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南木桥  
 单体工程名称：单项工程

标段：2026年嘉定区农桥维修工程

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
14	沪20060600100 1	粘贴钢板加固钢筋混 凝土	1. 加固部位:主肋 粘贴钢板加固 2. 钢板厚度:6mm 3. 钢板宽度:150m m 4. 粘结胶种类、 品牌:采用A级粘 钢胶 5. 粘贴层数:粘贴 Q235b钢板, M12 锚栓 6. 油漆种类、涂 刷遍数:详见施工 图纸 7. 其他设计要求 及做法:详见施工 图纸	1. 铲除抹灰层 2. 打磨、清理 3. 钻孔安拆夹具 4. 钢板断料打磨 5. 酸洗钢板 6. 抹粘结胶 7. 粘贴钢板 8. 材料运输	m2	12.83					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南木桥  
 单体工程名称：单项工程

标段：2026年嘉定区农桥维修工程

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
15	沪20060600200 1	粘贴碳纤维布	1. 加固部位:肋梁、微弯板、系梁 2. 材料种类、规格、品牌:碳纤维布采用CFS-I-300-20,即单位面积质量为300g/m <sup>2</sup> 3. 粘贴材料宽度:宽度200mm的条状碳纤维布 4. 粘结胶种类、品牌:详见施工图纸 5. 粘贴层数:拱肋环向满贴三层碳纤维布,微弯板满贴两层碳纤维布,系梁、竖杆粘贴双层碳布 6. 其他设计要求及做法:详见施工	1. 铲除抹灰层 2. 打磨、清理 3. 刷底胶 4. 修补砼表面 5. 裁剪材料 6. 上贴浸胶 7. 粘贴、括平 8. 材料运输	m <sup>2</sup>	406.77					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南木桥  
 单体工程名称：单项工程

标段：2026年嘉定区农桥维修工程

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
			图纸								
16	011403001001	涂装	1. 基层类型:封闭性底漆1*40 μm 2. 腻子种类:环氧高强腻子 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 防护材料种类:环氧中间漆2*60 μm 5. 油漆品种、刷漆遍数:氟碳面漆2*40 μm 6. 其他设计要求及做法:详见施工图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	257.79					
本页小计											
合 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



# 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：南木桥

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/ (或数量)	费率 (%) / (或单价)	价格构成明细 (元)				金额 (元)	备注
							人工费	材料费	施工机具 (机械) 使用费	企业管理费和利润		
1	041201001001	满堂支架	项	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输								
合计												

注：1. 采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：菜场桥  
单体工程名称：单项工程

标段：2026年嘉定区农桥维修工程

第 1 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
		拆除工程									
1	041001001005	拆除桥面铺装沥青砼	1. 材质:铺装沥青砼 2. 厚度:9cm 3. 其他设计要求及做法:详见施工图纸	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m <sup>2</sup>	837					
2	沪200106005005	拆除原有栏杆及基座	1. 扶手栏杆形式:原有栏杆 2. 材料品种、规格:根据施工现场确定 3. 拆除内容:拆除原有栏杆及栏杆基座 4. 其他设计要求及做法:详见施工图纸	1. 拆除栏杆 2. 控制扬尘 3. 旧料整理堆放	m	188					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：菜场桥  
单体工程名称：单项工程

标段：2026年嘉定区农桥维修工程

第 2 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
3	040103003005	垃圾外运	1. 弃料品种:废料,旧路材料等 2. 废料处置方式:外运并处置 3. 其他设计要求及做法:详见施工图纸	1. 装卸 2. 场外运输	m3	124.21					
		桥面系									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：菜场桥  
 单体工程名称：单项工程

标段：2026年嘉定区农桥维修工程

第 3 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
4	040308006006	型钢伸缩缝更换	1. 材料品种:RG-80型钢伸缩缝 2. 类别、规格、型号:RG-80型钢伸缩缝 3. 混凝土种类:铣削钢纤维混凝土; 铣削钢纤维用量为50kg/m 4. 混凝土强度等级:C50 5. 其他设计要求及做法:详见施工图纸	1. 安装 2. 混凝土浇捣、养护	m	13.2					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：菜场桥  
 单体工程名称：单项工程

标段：2026年嘉定区农桥维修工程

第 4 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
5	040308006007	桥面连续缝	1. 材料品种:C50 快干水泥 2. 类别、规格、 型号:单处宽度3c m, 深度10cm 3. 混凝土种类:快 干水泥 4. 混凝土强度等 级:C50 5. 其他设计要求 及做法:详见施工 图纸	1. 安装 2. 混凝土浇捣、养 护	m	13.2					
6	040901002001	桥面连续缝钢筋网片	1. 钢筋种类:HRB5 00 2. 钢筋规格:φ12 3. 其他设计要求 及做法:详见施工 图纸	1. 制作 2. 安装	t	0.308					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：菜场桥  
 单体工程名称：单项工程

标段：2026年嘉定区农桥维修工程

第 5 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
7	040308009002	桥面防水层	1. 材料品种、规格:2mm防水层 2. 工艺要求:详见施工图纸 3. 其他设计要求及做法:详见施工图纸	1. 防水层铺涂	m2	837					
8	040203006002	中粒式沥青砼AC-20C	1. 厚度:5cm 2. 沥青品种:沥青砼 3. 沥青混凝土种类:AC-20C 4. 石料种类、规格:中粒式 5. 掺和料:详见施工图纸 6. 其他设计要求及做法:详见施工图纸	1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压	m2	837					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：菜场桥  
 单体工程名称：单项工程

标段：2026年嘉定区农桥维修工程

第 6 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
9	040203006003	细粒式沥青砼AC-13C	1. 厚度:4cm 2. 沥青品种:沥青 砼 3. 沥青混凝土种 类:AC-13C 4. 石料种类、规 格:细粒式 5. 掺和料:详见施 工图纸 6. 其他设计要求 及做法:详见施工 图纸	1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压	m <sup>2</sup>	837					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：菜场桥  
 单体工程名称：单项工程

标段：2026年嘉定区农桥维修工程

第 7 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
10	040205013007	复合栏杆	1. 类型:复合栏杆 2. 规格、型号:铸造石望柱、铁艺栏板、铸造石浮雕板 3. 材料品种:望柱、浮雕板采用铸造石产品;铁艺采用Q235材质,表面镀锌喷塑处理 4. 垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度:C30砼基座 5. 模板:按施工图纸及规范要求 6. 其他设计要求及做法:详见施工图纸	1. 模板制作、安装、拆除 2. 垫层铺筑、混凝土基础浇捣、养护 3. 安装	m	188					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：菜场桥  
 单体工程名称：单项工程

标段：2026年嘉定区农桥维修工程

第 8 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
11	040901001011	栏杆基座钢筋	1. 钢筋种类:HRB500 2. 钢筋规格: φ10 3. 植筋规格: φ12@200 4. 其他设计要求及做法: 详见施工图纸	1. 制作 2. 安装	t	0.464						
12	040205003006	桥铭牌	1. 类型: 铸造石铭牌 2. 材质、规格尺寸: 详见施工图纸 3. 其他设计要求及做法: 详见施工图纸	1. 现场组装、与标志杆连接、拼装成型、调整	块	2						
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。  
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。  
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。  
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：菜场桥  
 单体工程名称：单项工程

标段：2026年嘉定区农桥维修工程

第 9 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
13	011403001009	限高架涂装	1. 基层类型:封闭性底漆1*40 μm 2. 腻子种类:环氧高强腻子 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 防护材料种类:环氧中间漆2*60 μm 5. 油漆品种、刷漆遍数:氟碳面漆2*40 μm 6. 其他设计要求及做法:详见施工图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	25					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：菜场桥  
 单体工程名称：单项工程

标段：2026年嘉定区农桥维修工程

第 10 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
14	040205003007	限高牌更换	1. 类型:限高牌更换 2. 材质、规格尺寸:铝合金材质 3. 板面反光膜等级:详见施工图纸 4. 其他设计要求及做法:详见施工图纸	1. 现场组装、与标志杆连接、拼装成型、调整	块	2					
15	040205003008	航道标识标牌(桥名标志)	1. 类型:航道标识标牌(桥名标志) 2. 材质、规格尺寸:铝合金材质1200mm*600mm*2mm 3. 板面反光膜等级:详见施工图纸 4. 其他设计要求及做法:详见施工图纸	1. 现场组装、与标志杆连接、拼装成型、调整	块	2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：菜场桥  
 单体工程名称：单项工程

标段：2026年嘉定区农桥维修工程

第 11 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价 单价		
16	040205003009	航道标识标牌（乙类标志）	1. 类型: 航道标识标牌（乙类标志） 2. 材质、规格尺寸: 铝合金材质1500mm*500mm*2mm 3. 板面反光膜等级: 详见施工图纸 4. 其他设计要求及做法: 详见施工图纸	1. 现场组装、与标志杆连接、拼装成型、调整	块	6						
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。  
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。  
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。  
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：菜场桥  
 单体工程名称：单项工程

标段：2026年嘉定区农桥维修工程

第 12 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
17	040205003010	航道标识标牌（高度受限标志）	1. 类型：航道标识标牌（高度受限标志） 2. 材质、规格尺寸：铝合金材质1000mm*1000mm*2mm 3. 板面反光膜等级：详见施工图纸 4. 其他设计要求及做法：详见施工图纸	1. 现场组装、与标志杆连接、拼装成型、调整	块	2					
		上、下部结构									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。  
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。  
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。  
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：菜场桥  
 单体工程名称：单项工程

标段：2026年嘉定区农桥维修工程

第 13 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
18	04B004	微弯板修复	1. 修复做法: 凿除松散砼, 重新绑扎钢筋、立模、桥面开孔浇筑灌浆料; 也可选择从桥面破开, 凿出破损的微弯板, 然后更换新预制的微弯板。 2. 其他设计要求及做法: 详见施工图纸	1. 修复微弯板	块	6					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。  
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。  
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。  
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：菜场桥  
 单体工程名称：单项工程

标段：2026年嘉定区农桥维修工程

第 14 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
19	040306007005	裂缝处理 (<0.15mm)	1. 材质:树脂 2. 工艺要求:清除 砼表面松散灰浆 、砂粒、粉尘、 油污,并用水清 洗砼表面,使砼 表面保持清洁; 涂刷树脂胶泥修 复裂缝,并涂刷3 、4道,前后两次 涂刷方向互相垂 直 3. 其他设计要求 及做法:详见施工 图纸	1. 接缝安装、施工	m	200					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：菜场桥  
 单体工程名称：单项工程

标段：2026年嘉定区农桥维修工程

第 15 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
20	040306007006	裂缝处理 (≥0.15mm)	1. 材质: 裂缝灌注胶 2. 工艺要求: 封闭裂缝, 骑缝安置注浆嘴 (至少2个), 并按工艺要求注浆; 自下而上依次注浆, 以相邻注浆咀流出浆体作为注满并更换注浆位置的标准, 依此完成注浆过程; 铲去表面注浆咀和封缝材料, 清理裂缝表面 3. 其他设计要求及做法: 详见施工图纸	1. 接缝安装、施工	m	350					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。  
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。  
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。  
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：菜场桥  
 单体工程名称：单项工程

标段：2026年嘉定区农桥维修工程

第 16 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
21	011108004002	梁体修补	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:凿除松散砼、钢筋除锈、砼破损面修复;界面剂一道 2. 面层厚度、砂浆种类及强度等级:A级结构胶修补2-3cm 3. 面层处理方式:详见施工图纸 4. 其他设计要求及做法:详见施工图纸	1. 基层清理 2. 找平层铺设 3. 面层铺设	m2	50					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：菜场桥  
 单体工程名称：单项工程

标段：2026年嘉定区农桥维修工程

第 17 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
22	沪200606001002	微弯板底部粘贴钢板	1. 加固部位:微弯板粘贴钢板加固 2. 做法:凿除松散混凝土,直至露出钢筋;根据要求对钢筋进行补强;立模板,采用H60灌浆料进行浇筑,之后按要求进行碳布黏贴及钢板粘贴 3. 其他设计要求及做法:详见施工图纸	1. 铲除抹灰层 2. 打磨、清理 3. 钻孔安拆夹具 4. 钢板断料打磨 5. 酸洗钢板 6. 抹粘结胶 7. 粘贴钢板 8. 材料运输	m2	18					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：菜场桥  
 单体工程名称：单项工程

标段：2026年嘉定区农桥维修工程

第 18 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
23	沪20060600200 2	粘贴碳纤维布	1. 加固部位:板梁、微弯板、桥台立柱 2. 材料种类、规格、品牌:碳纤维布采用CFS-I-300-20,即单位面积质量为300g/m <sup>2</sup> 3. 粘贴材料宽度:宽度200mm的条状碳纤维布 4. 粘结胶种类、品牌:详见施工图纸 5. 粘贴层数:8m及20m板梁满贴双层,梁端一道U型压条延伸腹板50cm,压条长度2m;微弯板满贴双层,不设置压条;南北桥台	1. 铲除抹灰层 2. 打磨、清理 3. 刷底胶 4. 修补砼表面 5. 裁剪材料 6. 上贴浸胶 7. 粘贴、括平 8. 材料运输	m <sup>2</sup>	686.45					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：菜场桥  
 单体工程名称：单项工程

标段：2026年嘉定区农桥维修工程

第 19 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
			共6根立柱, 3m高度范围内环向黏贴三层碳布, 竖向3道压条(宽度20cm), 均布 6. 其他设计要求及做法: 详见施工图纸								
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。  
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。  
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。  
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：菜场桥  
 单体工程名称：单项工程

标段：2026年嘉定区农桥维修工程

第 20 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
24	011403001010	涂装	1. 基层类型:封闭性底漆1*40 μm 2. 腻子种类:环氧高强腻子 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 防护材料种类:环氧中间漆2*60 μm 5. 油漆品种、刷漆遍数:氟碳面漆2*40 μm 6. 其他设计要求及做法:详见施工图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	576.17					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：菜场桥  
单体工程名称：单项工程

标段：2026年嘉定区农桥维修工程

第 21 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
25	040303005001	台背裂缝灌浆	1. 做法: 凿除松散砼, 块石推挤部位清理, 预留5cm空隙。 H60灌浆料灌浆处理 2. 其他设计要求及做法: 详见施工图纸	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 施工缝、沉降缝处理	m3	5					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：菜场桥  
 单体工程名称：单项工程

标段：2026年嘉定区农桥维修工程

第 22 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
26	沪20060600100 3	台背裂缝钢板加固	1. 加固部位:台背 2. 做法:对于北侧台背宽度大的裂缝采用Φ20锚杆植入块石,锚固深度不低于90cm,然后锚杆连接U型钢板,进行锚固块石,共设置6道。锚杆间距1m;钢板规格:Q235b,厚度6mm,宽度20cm,长度6+6.6+6m,共设置6道钢板;钢板与块石采用粘钢胶粘结 3. 其他设计要求及做法:详见施工图纸	1. 铲除抹灰层 2. 打磨、清理 3. 钻孔安拆夹具 4. 钢板断料打磨 5. 酸洗钢板 6. 抹粘结胶 7. 粘贴钢板 8. 材料运输	m2	22.32					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。  
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。  
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。  
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：菜场桥  
 单体工程名称：单项工程

标段：2026年嘉定区农桥维修工程

第 23 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
27	040305005002	砌石勾缝	1. 砂浆种类、强度等级:聚合物砂浆勾缝处理 2. 其他设计要求及做法:详见施工图纸	1. 修整边坡 2. 砌筑 3. 砌体勾缝、抹面	m <sup>2</sup>	120					
28	040303024002	桥台护坡【C30】	1. 混凝土强度等级:C30 2. 名称:北侧桥台前护坡修整,25cm厚C30混凝土护砌 3. 模板:按施工图纸及规范要求 4. 其他设计要求及做法:详见施工图纸	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m <sup>3</sup>	8					
		其他									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。  
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。  
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。  
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：菜场桥  
 单体工程名称：单项工程

标段：2026年嘉定区农桥维修工程

第 24 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
29	040302001001	木桩护岸	1. 地层类别: 详见施工图纸 2. 桩长: 密排木桩 D=150, L=4000; 木桩深入压顶150mm 3. 材质: 带树皮落叶松 4. 尾径: 详见施工图纸 5. 土工布: 土工布 250g/m 均为无纺布 6. 其他: 水上工作平台 7. 其他设计要求及做法: 详见施工图纸	1. 工作平台搭拆 2. 桩机移位 3. 桩制作、就位 4. 桩靴安装 5. 沉桩	m	6					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：菜场桥  
 单体工程名称：单项工程

标段：2026年嘉定区农桥维修工程

第 25 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
30	040303016001	混凝土挡墙压顶	1. 混凝土强度等级:C30. 2. 模板:按施工图纸及规范要求 3. 其他设计要求及做法:详见施工图纸	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m3	0.99					
31	040901001012	压顶钢筋	1. 钢筋种类:HRB500 2. 钢筋规格:φ12、φ10 3. 其他设计要求及做法:详见施工图纸	1. 制作 2. 安装	t	0.13					
本页小计											
合 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。  
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。  
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。  
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



# 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：菜场桥

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/ (或数量)	费率 (%) / (或单价)	价格构成明细 (元)				金额 (元)	备注
							人工费	材料费	施工机具 (机械) 使用费	企业管理费和利润		
1	041201012001	警示船	艘	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用								
合计												

注：1. 采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西宅桥  
单体工程名称：单项工程

标段：2026年嘉定区农桥维修工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
		拆除工程									
1	041001001002	拆除原有桥面铺装	1. 材质:钢筋砼 2. 厚度:80mm 3. 其他设计要求及做法:详见施工图纸	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m <sup>2</sup>	64					
2	沪200106005002	拆除原有栏杆及基座	1. 扶手栏杆形式:原有栏杆 2. 材料品种、规格:根据施工现场确定 3. 拆除内容:拆除原有栏杆及栏杆基座 4. 其他设计要求及做法:详见施工图纸	1. 拆除栏杆 2. 控制扬尘 3. 旧料整理堆放	m	35					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西宅桥  
 单体工程名称：单项工程

标段：2026年嘉定区农桥维修工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
3	040103003002	垃圾外运	1. 弃料品种:废料,旧路材料等 2. 废料处置方式:外运并处置 3. 其他设计要求及做法:详见施工图纸	1. 装卸 2. 场外运输	m3	14.22					
		<b>桥面系</b>									
4	040203007005	新建桥面铺装	1. 混凝土强度等级:C40 2. 掺和料:详见施工图纸 3. 厚度:80mm 4. 嵌缝材料:详见施工图纸 5. 模板:按施工图纸及规范要求 6. 其他设计要求及做法:详见施工图纸	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	64					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。  
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。  
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。  
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西宅桥  
单体工程名称：单项工程

标段：2026年嘉定区农桥维修工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
5	040901001003	桥面铺装钢筋	1. 钢筋种类:HRB500 2. 钢筋规格: $\phi$ 10 3. 其他设计要求及做法: 详见施工图纸	1. 制作 2. 安装	t	0.843					
6	040308006003	型钢伸缩缝更换	1. 材料品种:RG-80型钢伸缩缝 2. 类别、规格、型号:RG-80型钢伸缩缝 3. 混凝土种类: 铣削钢纤维混凝土; 铣削钢纤维用量为50kg/m 4. 混凝土强度等级:C50 5. 其他设计要求及做法: 详见施工图纸	1. 安装 2. 混凝土浇捣、养护	m	8.8					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西宅桥  
 单体工程名称：单项工程

标段：2026年嘉定区农桥维修工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
7	040205013003	仿木栏杆	1. 类型: 仿木栏杆 2. 规格、型号: 详见施工图纸 3. 材料品种: C30 砼 4. 垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度: C30 砼基座 5. 模板: 按施工图纸及规范要求 6. 其他设计要求及做法: 详见施工图纸	1. 模板制作、安装、拆除 2. 垫层铺筑、混凝土基础浇捣、养护 3. 安装	m	35					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西宅桥  
单体工程名称：单项工程

标段：2026年嘉定区农桥维修工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
8	040901001004	栏杆基座钢筋	1. 钢筋种类:HRB500 2. 钢筋规格: $\phi$ 10 3. 植筋规格: $\phi$ 12@200 4. 其他设计要求及做法: 详见施工图纸	1. 制作 2. 安装	t	0.086					
9	040205003002	桥铭牌	1. 类型: 仿木桥铭牌 2. 材质、规格尺寸: C30混凝土仿木桥铭牌 3. 其他设计要求及做法: 详见施工图纸	1. 现场组装、与标志杆连接、拼装成型、调整	块	2					
		上部结构									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西宅桥  
 单体工程名称：单项工程

标段：2026年嘉定区农桥维修工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
10	011403001002	涂装	1. 基层类型:封闭性底漆1*40 μm 2. 腻子种类:环氧高强腻子 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 防护材料种类:环氧中间漆2*60 μm 5. 油漆品种、刷漆遍数:氟碳面漆2*40 μm 6. 其他设计要求及做法:详见施工图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	76.4					
		下部结构									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。  
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。  
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。  
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西宅桥  
 单体工程名称：单项工程

标段：2026年嘉定区农桥维修工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
11	04B001	混凝土修补	1. 表面处理: 凿除破损(或鼓胀)混凝土, 用空压机清除表面粉尘, 对外露钢筋采用钢丝刷进行除锈处理。 2. 钢筋防锈: 在钢筋表面喷涂阻锈剂。 3. 混凝土表面修补: 采用聚合物水泥砂浆涂抹混凝土表面。遇空洞较大时, 可考虑酌情添加细骨料。 4. 表面平整: 待砂浆达到强度后将表面打磨平整。 5. 其他设计要求及做法: 详见施工	1. 凿除松散混凝土、钢筋锈蚀处理、基面处理、涂刷界面剂、环氧砂浆、平整处理等	m <sup>2</sup>	0.1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西宅桥  
 单体工程名称：单项工程

标段：2026年嘉定区农桥维修工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
			图纸								
12	011403001003	涂装	1. 基层类型:封闭性底漆1*40 μm 2. 腻子种类:环氧高强腻子 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 防护材料种类:环氧中间漆2*60 μm 5. 油漆品种、刷漆遍数:氟碳面漆2*40 μm 6. 其他设计要求及做法:详见施工图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	63.2					
本页小计											
合 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



# 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：西宅桥

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/ (或数量)	费率 (%) / (或单价)	价格构成明细 (元)				金额 (元)	备注
							人工费	材料费	施工机具 (机械) 使用费	企业管理费和利润		
1	041201006001	围堰	m	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输								
合计												

注：1. 采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：碾子桥  
单体工程名称：单项工程

标段：2026年嘉定区农桥维修工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价单价	
		拆除工程										
1	沪200106005003	拆除原有栏杆及基座	1. 扶手栏杆形式：原有栏杆 2. 材料品种、规格：根据施工现场确定 3. 拆除内容：拆除原有栏杆及栏杆基座 4. 其他设计要求及做法：详见施工图纸	1. 拆除栏杆 2. 控制扬尘 3. 旧料整理堆放	m	54						
2	040103003003	垃圾外运	1. 弃料品种：废料，旧路材料等 2. 废料处置方式：外运并处置 3. 其他设计要求及做法：详见施工图纸	1. 装卸 2. 场外运输	m3	14.04						
		桥面系										
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：碾子桥  
 单体工程名称：单项工程

标段：2026年嘉定区农桥维修工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
3	040308006004	型钢伸缩缝更换	1. 材料品种:RG-80型钢伸缩缝 2. 类别、规格、型号:RG-80型钢伸缩缝 3. 混凝土种类:铣削钢纤维混凝土; 铣削钢纤维用量为50kg/m 4. 混凝土强度等级:C50 5. 其他设计要求及做法:详见施工图纸	1. 安装 2. 混凝土浇捣、养护	m	9.2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：碾子桥  
 单体工程名称：单项工程

标段：2026年嘉定区农桥维修工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
4	040205013004	仿木栏杆	1. 类型: 仿木栏杆 2. 规格、型号: 详见施工图纸 3. 材料品种: C30 砼 4. 垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度: C30 砼基座 5. 模板: 按施工图纸及规范要求 6. 其他设计要求及做法: 详见施工图纸	1. 模板制作、安装、拆除 2. 垫层铺筑、混凝土基础浇捣、养护 3. 安装	m	54					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：碾子桥  
 单体工程名称：单项工程

标段：2026年嘉定区农桥维修工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
5	040901001006	栏杆基座钢筋	1. 钢筋种类:HRB500 2. 钢筋规格: φ10 3. 植筋规格: φ12@200 4. 其他设计要求及做法: 详见施工图纸	1. 制作 2. 安装	t	0.133					
6	040205003003	桥铭牌	1. 类型: 仿木桥铭牌 2. 材质、规格尺寸: C30混凝土仿木桥铭牌 3. 其他设计要求及做法: 详见施工图纸	1. 现场组装、与标志杆连接、拼装成型、调整	块	2					
		上部结构									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。  
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。  
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。  
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：碾子桥  
 单体工程名称：单项工程

标段：2026年嘉定区农桥维修工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
7	011403001004	涂装	1. 基层类型:封闭性底漆1*40 μm 2. 腻子种类:环氧高强腻子 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 防护材料种类:环氧中间漆2*60 μm 5. 油漆品种、刷漆遍数:氟碳面漆2*40 μm 6. 其他设计要求及做法:详见施工图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	104.6					
		下部结构									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：碾子桥  
 单体工程名称：单项工程

标段：2026年嘉定区农桥维修工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
8	04B002	混凝土修补	1. 表面处理: 凿除破损(或鼓胀)混凝土, 用空压机清除表面粉尘, 对外露钢筋采用钢丝刷进行除锈处理。 2. 钢筋防锈: 在钢筋表面喷涂阻锈剂。 3. 混凝土表面修补: 采用聚合物水泥砂浆涂抹混凝土表面。遇空洞较大时, 可考虑酌情添加细骨料。 4. 表面平整: 待砂浆达到强度后将表面打磨平整。 5. 其他设计要求及做法: 详见施工	1. 凿除松散混凝土、钢筋锈蚀处理、基面处理、涂刷界面剂、环氧砂浆、平整处理等	m <sup>2</sup>	0.2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：碾子桥  
 单体工程名称：单项工程

标段：2026年嘉定区农桥维修工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
			图纸								
9	011403001005	涂装	1. 基层类型:封闭性底漆1*40 μm 2. 腻子种类:环氧高强腻子 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 防护材料种类:环氧中间漆2*60 μm 5. 油漆品种、刷漆遍数:氟碳面漆2*40 μm 6. 其他设计要求及做法:详见施工图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	58.56					
本页小计											
合 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



# 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：碾子桥

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/ (或数量)	费率 (%) / (或单价)	价格构成明细 (元)				金额 (元)	备注
							人工费	材料费	施工机具 (机械) 使用费	企业管理费和利润		
1	041201006002	围堰	m	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输								
合计												

注：1. 采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蒋家庙桥  
单体工程名称：单项工程

标段：2026年嘉定区农桥维修工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
		拆除工程									
1	041001001004	拆除原有桥面铺装	1. 材质:钢筋砼 2. 厚度:80mm 3. 其他设计要求及做法:详见施工图纸	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m <sup>2</sup>	64					
2	沪200106005004	拆除原有栏杆及基座	1. 扶手栏杆形式:原有栏杆 2. 材料品种、规格:根据施工现场确定 3. 拆除内容:拆除原有栏杆及栏杆基座 4. 其他设计要求及做法:详见施工图纸	1. 拆除栏杆 2. 控制扬尘 3. 旧料整理堆放	m	40					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蒋家庙桥  
 单体工程名称：单项工程

标段：2026年嘉定区农桥维修工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
3	040103003004	垃圾外运	1. 弃料品种:废料,旧路材料等 2. 废料处置方式:外运并处置 3. 其他设计要求及做法:详见施工图纸	1. 装卸 2. 场外运输	m3	15.52					
		<b>桥面系</b>									
4	040203007007	新建桥面铺装	1. 混凝土强度等级:C40 2. 掺和料:详见施工图纸 3. 厚度:80mm 4. 嵌缝材料:详见施工图纸 5. 模板:按施工图纸及规范要求 6. 其他设计要求及做法:详见施工图纸	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	64					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蒋家庙桥  
单体工程名称：单项工程

标段：2026年嘉定区农桥维修工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
5	040901001007	桥面铺装钢筋	1. 钢筋种类:HRB500 2. 钢筋规格: $\phi$ 10 3. 其他设计要求及做法: 详见施工图纸	1. 制作 2. 安装	t	0.843					
6	040308006005	型钢伸缩缝更换	1. 材料品种:RG-80型钢伸缩缝 2. 类别、规格、型号:RG-80型钢伸缩缝 3. 混凝土种类: 铣削钢纤维混凝土; 铣削钢纤维用量为50kg/m 4. 混凝土强度等级:C50 5. 其他设计要求及做法: 详见施工图纸	1. 安装 2. 混凝土浇捣、养护	m	8.8					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蒋家庙桥  
单体工程名称：单项工程

标段：2026年嘉定区农桥维修工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
7	040205013005	仿木栏杆	1. 类型: 仿木栏杆 2. 规格、型号: 详见施工图纸 3. 材料品种: C30 砼 4. 垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度: C30 砼基座 5. 模板: 按施工图纸及规范要求 6. 其他设计要求及做法: 详见施工图纸	1. 模板制作、安装、拆除 2. 垫层铺筑、混凝土基础浇捣、养护 3. 安装	m	40					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蒋家庙桥  
单体工程名称：单项工程

标段：2026年嘉定区农桥维修工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
8	040901001008	栏杆基座钢筋	1. 钢筋种类:HRB500 2. 钢筋规格: $\phi$ 10 3. 植筋规格: $\phi$ 12@200 4. 其他设计要求及做法: 详见施工图纸	1. 制作 2. 安装	t	0.099					
9	040205003004	桥铭牌	1. 类型: 仿木桥铭牌 2. 材质、规格尺寸: C30混凝土仿木桥铭牌 3. 其他设计要求及做法: 详见施工图纸	1. 现场组装、与标志杆连接、拼装成型、调整	块	2					
		上部结构									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蒋家庙桥  
 单体工程名称：单项工程

标段：2026年嘉定区农桥维修工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
10	011403001006	涂装	1. 基层类型:封闭性底漆1*40 μm 2. 腻子种类:环氧高强腻子 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 防护材料种类:环氧中间漆2*60 μm 5. 油漆品种、刷漆遍数:氟碳面漆2*40 μm 6. 其他设计要求及做法:详见施工图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	76.4					
		下部结构									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蒋家庙桥  
 单体工程名称：单项工程

标段：2026年嘉定区农桥维修工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
11	04B003	混凝土修补	1. 表面处理: 凿除破损(或鼓胀)混凝土, 用空压机清除表面粉尘, 对外露钢筋采用钢丝刷进行除锈处理。 2. 钢筋防锈: 在钢筋表面喷涂阻锈剂。 3. 混凝土表面修补: 采用聚合物水泥砂浆涂抹混凝土表面。遇空洞较大时, 可考虑酌情添加细骨料。 4. 表面平整: 待砂浆达到强度后将表面打磨平整。 5. 其他设计要求及做法: 详见施工	1. 凿除松散混凝土、钢筋锈蚀处理、基面处理、涂刷界面剂、环氧砂浆、平整处理等	m <sup>2</sup>	2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蒋家庙桥  
 单体工程名称：单项工程

标段：2026年嘉定区农桥维修工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
			图纸								
12	011403001007	涂装	1. 基层类型:封闭性底漆1*40 μm 2. 腻子种类:环氧高强腻子 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 防护材料种类:环氧中间漆2*60 μm 5. 油漆品种、刷漆遍数:氟碳面漆2*40 μm 6. 其他设计要求及做法:详见施工图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	63.2					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



# 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：蒋家庙桥

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/（或数量）	费率（%）/（或单价）	价格构成明细（元）				金额（元）	备注
							人工费	材料费	施工机具（机械）使用费	企业管理费和利润		
1	041201006003	围堰	m	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输								
合计												

注：1. 采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。  
 2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

