

青浦区盈浦街道失管失养绿地提升项目

(工程名称)

招标工程量清单

招 标 人：上海市青浦区绿化管理所(上海曲水园)

(单位盖章)

工程造价咨询人：上海银鑫建设咨询有限公司

(单位盖章)

2026 年 09 月 15 日

报建编号： 0000000000

标 段 号： 000

青浦区盈浦街道失管失养绿地提升项目

(工程名称)

青浦区盈浦街道失管失养绿地提升项目

(标段名称)

工程量清单

招 标 人：	上海市青浦区绿化管理所 (上海曲水园) (单位盖章)	法定代表人 或其授权人：	杨巧新 (签字或盖章)
--------	----------------------------------	-----------------	----------------

工程造价 咨询人：	上海银鑫建设咨询有限公 司 (单位盖章)	法定代表人 或其授权人：	周毅 (签字或盖章)
--------------	----------------------------	-----------------	---------------

编 制 人：	毛绍驹 (注册造价工程师签字盖专用章)	审核人：	徐伟明 (一级注册造价工程师签字盖专用章)
--------	------------------------	------	--------------------------

编制时间：	2026 年 09 月 15 日	审核时间：	2026 年 09 月 25 日
-------	------------------	-------	------------------

编制说明

工程名称：青浦区盈浦街道失管失养绿地提升项目

标段：000

第1页 共2页

一、工程概况

(1) 项目名称：青浦区盈浦街道失管失养绿地提升项目

(2) 建设单位：上海市青浦区绿化管理所(上海曲水园)

(3) 建设地点：本工程学前街靠城中南路北侧段绿地、崧子浦路与顾会浦路交接处西北角绿地、清河湾80弄北侧绿地、淀山湖大道与观明路-淀山湖大道中隔带端景绿地、淀山湖大道与观明路-观明路东北角绿地、首创禧悦晴朗南侧绿地(丁家港路至青浦大道)。

二、招标清单编制范围：青浦区盈浦街道失管失养绿地提升项目

主要建设内容为：1) 种植和提升绿化；2) 更新完善铺装及园路；3) 更新完善室外家具、景观小品以及相应的给排水、照明、系统等附属工程。

三、招标清单编制依据：

(1) 《上海市建设工程工程量清单计价应用规则》（2025版）沪建标定（2025）521号

(2) 《上海市市政工程预算定额（2016）》；

(3) 《上海市建筑及装饰预算定额（2016）》；

(4) 《上海市安装工程预算定额（2016）》；

(5) 《上海市园林工程预算定额（2016）》；

(6) 建设工程设计文件及相关资料；

(7) 施工现场情况、工程特点；

(8) 与建设项目相关的标准、规定等技术资料；

(9) 上海市建筑建材业市场管理总站发布的建设工程价格信息；

(10) 其他的相关资料。

四、清单依据：

1. 招标单位提供的招标文件、招标设计图纸、工程量清单、答疑会议纪要及补充文件。

2. 施工现场实际踏勘有关情况。

3. 投标单位自行编制的符合本工程特点的施工方案或施工组织设计。

4. 关于调整本市建设工程计价依据增值税税率等有关事项的通知(沪建市管〔2019〕19号文)。

5. 关于调整本市建设工程规费项目设置等相关事项的通知（沪建标定联[2023]120号文件）。

6. 分部分项清单计价参照《上海市建筑和装饰工程预算定额（SH01-31-2016）》、《上海市安装工程预算定额（SH02-31-2016）》、《上海市市政工程预算定额（SHA1-31(01)-2016）》、《上海市园林工程预算定额（SHA2-31-2016）》及有关规定，上述定额的相配套附件、相应费用计算规则、上海市建筑主管部门颁发的有关2016定额工程造价的其它现行文件和规定及其他相关规定计取。

7. 关于印发《上海市建设工程安全防护、文明施工措施费用管理暂行规定》的通知（沪建交〔2006〕445号）。

五、招标清单编制说明：

1. 投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。

(1) 本招标文件；

(2) 《建设工程工程量清单计价规范》及各计算规范、《上海市建设工程工程量清单计价应用规则》（2025版）；

(3) 国家或本市建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 补充招标文件；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；

编制说明

工程名称：青浦区盈浦街道失管失养绿地
提升项目

标段：000

第2页 共2页

- (7) 与建设项目相关的标准、规定等技术资料；
- (8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；
- (9) 其他的相关资料。

2. 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

3. 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费和利润，以及合同约定的风险费用。

4. 已标价工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关子目的单价或价格之中。

5. 分部分项工程项目按下列要求报价：

(1) 分部分项工程量清单计价应依据计价规范中关于综合单价的组成内容确定报价。

(2) “分部分项工程量清单与计价表”所列各子目的综合单价组成中，各子目的人工、材料和机械台班消耗量由投标人按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。材料消耗量包括损耗量。主要分部分项项目（工程量清单中勾选的项目），投标报价中必须给出详细的综合单价组价分析，且组价内容必须包含完整的项目工作内容。

6. 措施项目按下列要求报价：

(1) 措施项目清单计价应根据投标人的施工组织设计进行报价。可以计量工程量的措施项目，应按分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价；其余的措施项目可以“项”为单位的方式计价。

(2) 措施项目清单中的安全防护、文明施工措施费应进行费用明细报价。

(3) “措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应全面涵盖招标文件约定的投标人中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。

7. 其他项目清单费应按下列规定报价：

(1) 暂列金额按“暂列金额明细表”中列出的金额报价，此处的暂列金额是招标人在招标文件中统一给定的。

(2) 暂估价分为材料和工程设备暂估单价和专业工程暂估价两类。

(3) 总承包服务费根据招标文件中列出的内容和要求，按“总承包服务费计价表”所列格式自主报价。

8. 规费：

包含社会保险费和住房公积金。投标时按沪建标定联[2023]120号文件执行。

(1) 将施工现场作业人员养老保险、医疗保险（含生育保险）、失业保险、工伤保险和住房公积金列入人工单价，管理人员养老保险、医疗保险（含生育保险）、失业保险、工伤保险和住房公积金列入企业管理费。

9. 增值税

(1) 国家税法规定的应计入建设工程造价内的增值税，即为当期销项税额。当期销项税额=税前工程造价×增值税税率。增值税税率为9%。

汇总表

工程名称：青浦区盈浦街道失管失养
绿地提升项目

标段：000

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额（元）
1	建设项目分部分项工程项目费	
1.1	学前街靠城中南路北侧段绿地	
1.1.1	园建工程	
1.1.2	绿化工程	
1.1.3	安装工程	
1.2	崧子浦路与顾会浦路交接处西北角绿地	
1.2.1	绿化工程	
1.3	清河湾80弄北侧绿地	
1.3.1	园建工程	
1.3.2	绿化工程	
1.3.3	安装工程	
1.4	淀山湖大道与观明路-淀山湖大道中隔带端景绿地	
1.4.1	绿化工程	
1.5	淀山湖大道与观明路-观明路东北角绿地	
1.5.1	绿化工程	
1.6	首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）	
1.6.1	园建工程	
1.6.2	绿化工程	
1.6.3	安装工程	
2	措施项目费	
2.1	其中：安全文明施工费	
2.2	其他措施项目费	
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价（含税）	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

汇总表

工程名称：青浦区盈浦街道失管失养
绿地提升项目

标段: 000

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

措施项目清单汇总表

工程名称：青浦区盈浦街道失管失养绿地提升项目 标段：000 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	价 格（元）	备 注
1	050406	安全文明施工		
2	050406005001	冬雨季施工		
3	050406006001	夜间施工		
4	050406008001	二次搬运		
5	050406009001	已完工程及设备保护		
6	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护		
7	050406011001	邻近建筑物、构筑物的施工方检测、监测、保护费		
8	050406012001	城市施工中办理必要的许可证费用		
9	050406013001	各类检测费用，包含构筑物结构检测费（本项目内一切所需结构检测费）（招标人单独发包的除外）		
10	050406014001	地下管线、地下管道保护		
11	050406015001	竣工档案编制费（含竣工图纸编制，城建档案收费等）由建设单位委托		
12	050406016001	大型土方车进出场车辆清洁		
13	050406017001	大型机械设备进出场及安拆		
14	050406018001	项目内所需施工临时便道、移动脚手架等		
15	050406019001	施工期间裸土面覆盖（土工布覆盖）并进行淋水加湿控制防尘措施		
16	050406020001	现场成品保护		
17	050406021001	赶工措施费及窝工费等		
18	050406023001	工程保险费（含所有类别的工程险）		
19	050406025001	竣工验收后移交前设施看护、场地清理等费用		
20	050406028001	除清单列明外其他一切建筑垃圾清运、土方场内外运输及处置（包括但不限于：场地内原有的一切垃圾、本工程拆除工程造成的所有垃圾及土方以及相应的二次搬运、运输、处置等一切费用）		
21	050406031001	栽植过程中除清单列明外其他一切保证存活率措施（例营养土、基肥等其他一切费用，费用包干）		
22	050406032001	开工建设期间一切其他必要措施（依据现场及图纸等实际情况，投标人应考虑到的其他一切必要的措施）		
本页合计				
合 计				

注：1. 措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进出场及安拆费用组成明细表。

2. 本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：青浦区盈浦街道失管失养绿地提升项目

标段：000

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	名 称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
1.1	050406001001	临时设施	项	办公区设置			
1.2	050406001002			宿舍设施			
1.3	050406001003			食堂生活设施			
1.4	050406001004			现场厕所设施			
1.5	050406001005			施工现场临时用电			
2.1	050406002001	文明施工		边界设置			
2.2	050406002002			出入口及两侧设置			
2.3	050406002003			管线保护			
2.4	050406002004			施工区域设置			
2.5	050406002005			现场消防设置			
2.6	050406002006			智能化设置			
3.1	050406003001	环境保护		垃圾处理			
3.2	050406003002			噪声控制			
3.3	050406003003			扬尘控制			
3.4	050406003004			光污染控制			

注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编制。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：青浦区盈浦街道失管失养绿地提升项目

标段：000

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	名 称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
4.1	050406004001	安全施工		临边洞口交叉高处作业防护			
4.2	050406004002			作业人员必要的安全防护			
合 计							

注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编制。

单位工程清单汇总表

工程名称：学前街靠城中南路北侧段绿地

标段: 000

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

措施项目清单汇总表

工程名称：青浦区盈浦街道失管失养绿地提升项目\学前街靠城中南路北侧段绿地

标段: 000

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进出场及安拆费用组成明细表。

2. 本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：青浦区盈浦街道失管失养绿地提升项目\学前街靠城中南路北侧段
绿地

标段：000

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	名 称	计量 单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
合 计							

注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编制。

增值税计价表

工程名称：青浦区盈浦街道失管失养绿地提升项目\学前街靠城中南路北侧段绿地

标段: 000

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单汇总表

工程名称：园建工程
单体工程名称：学前街靠城中南路北侧段
绿地

标段: 000

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园建工程
单体工程名称：学前街靠城中南路北侧段绿地

标段：000

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		拆除工程									
1	041001003001	拆除基层（拆除铺装面层及基层）	1. 名称:拆除铺装面层及基层 2. 材质:投标人根据现场踏勘自行考虑 3. 面层厚度:投标人根据现场踏勘自行考虑 4. 基层厚度:投标人根据现场踏勘自行考虑 5. 其他:综合单价包含铺装面层及基层拆除、垃圾清运外运、场地整理等完成本项目一切费用	1. 拆除、清理 2. 场内运输 3. 垃圾外运	m2	26.41					
		铺装工程									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园建工程
单体工程名称：学前街靠城中南路北侧段绿地

标段：000

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
2	050201003001	园路面层（保留现状原有地砖，面层清洗翻新处理）	1. 面层材料品种、规格:投标人根据现场踏勘自行考虑 2. 面层处理方式:面层清洗翻新处理 3. 其他:综合单价包含面层清洗翻新处理等完成本项目一切费用	1. 面层清洗翻新处理 2. 刷防护材料 3. 酸洗、打蜡、结晶	m2	249.5					
		景观小品									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园建工程
单体工程名称：学前街靠城中南路北侧段绿地

标段：000

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
3	050305004001	成品桌/凳/椅安装（成品菠萝格+不锈钢靠背座椅）	1. 桌面/凳面/椅面材质、规格、尺寸:成品菠萝格L=1.8M 2. 椅背、扶手材质、尺寸:不锈钢靠背座椅 3. 安装方式:按设计图示，符合设计及规范要求	1. 场内运输 2. 安装 3. 调整 4. 固定	个	4					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

措施项目清单汇总表

工程名称：青浦区盈浦街道失管失养绿地提升项目\学前街靠城中南路北侧段绿地\园建工程

标段: 000

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进出场及安拆费用组成明细表。

2. 本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。

单位工程清单汇总表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：学前街靠城中南路北侧段
绿地

标段: 000

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：学前街靠城中南路北侧段绿地

标段：000

第 1 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		苗木迁移									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：学前街靠城中南路北侧段绿地

标段：000

第 2 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
1	050102002003	移植单株灌木（紫薇地径8cm）	1. 种类:移植紫薇 2. 地径:8cm 3. 高度:H300cm 4. 冠径:P150cm 5. 起挖方式:投标人自行考虑 6. 移植说明：（一挖一种）现场场地内苗木起挖后运输栽植至甲方指定处 7. 运距及运输方式:投标人自行考虑 8. 苗木固定措施：四角桩、草绳绕树等投标人综合考虑 9. 养护期:一年 10. 其他:综合单价包含苗木修剪	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 苗木固定措施 7. 施工期养护	株	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：学前街靠城中南路北侧段绿地

标段：000

第 3 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
			、起挖、运输、栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：学前街靠城中南路北侧段绿地

标段：000

第 4 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
2	050102002004	移植单株灌木（紫薇地径12cm）	1. 种类:移植紫薇 2. 地径:12cm 3. 高度:H300cm 4. 冠径:P150cm 5. 起挖方式:投标人自行考虑 6. 移植说明：（一挖一种）现场场地内苗木起挖后运输栽植至甲方指定处 7. 运距及运输方式:投标人自行考虑 8. 苗木固定措施：四角桩、草绳绕树等投标人综合考虑 9. 养护期:一年 10. 其他:综合单价包含苗木修剪	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 苗木固定措施 7. 施工期养护	株	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：学前街靠城中南路北侧段绿地

标段：000

第 5 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
			、起挖、运输、栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：学前街靠城中南路北侧段绿地

标段：000

第 6 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
3	050102002005	移植单株灌木（紫薇地径5cm）	1. 种类:移植紫薇 2. 地径:5cm 3. 高度:H300cm 4. 冠径:P150cm 5. 起挖方式:投标人自行考虑 6. 移植说明：（一挖一种）现场场地内苗木起挖后运输栽植至甲方指定处 7. 运距及运输方式:投标人自行考虑 8. 苗木固定措施：四角桩、草绳绕树等投标人综合考虑 9. 养护期:一年 10. 其他:综合单价包含苗木修剪	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 苗木固定措施 7. 施工期养护	株	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：学前街靠城中南路北侧段绿地

标段：000

第 7 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
			、起挖、运输、栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：学前街靠城中南路北侧段绿地

标段：000

第 8 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
4	050102002006	移植单株灌木（月季地径3cm）	1. 种类:移植月季 2. 地径:3cm 3. 高度:H150cm 4. 冠径:P100cm 5. 起挖方式:投标人自行考虑 6. 移植说明：（一挖一种）现场场地内苗木起挖后运输栽植至甲方指定处 7. 运距及运输方式:投标人自行考虑 8. 苗木固定措施：四角桩、草绳绕树等投标人综合考虑 9. 养护期:一年 10. 其他:综合单价包含苗木修剪	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 苗木固定措施 7. 施工期养护	株	2						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：学前街靠城中南路北侧段绿地

标段：000

第 9 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
			、起挖、运输、栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：学前街靠城中南路北侧段绿地

标段：000

第 10 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
5	050102002007	移植单株灌木（羽毛枫 地径4cm）	1. 种类:移植月季 2. 地径:3cm 3. 高度:H150cm 4. 冠径:P100cm 5. 起挖方式:投标人自行考虑 6. 移植说明：（一挖一种）现场场地内苗木起挖后运输栽植至甲方指定处 7. 运距及运输方式:投标人自行考虑 8. 苗木固定措施：四角桩、草绳绕树等投标人综合考虑 9. 养护期:一年 10. 其他:综合单价包含苗木修剪	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 苗木固定措施 7. 施工期养护	株	3						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：学前街靠城中南路北侧段绿地

标段：000

第 11 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
			、起挖、运输、栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：学前街靠城中南路北侧段绿地

标段：000

第 12 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
6	050102003002	移植成片灌木	1. 种类: 投标人自行现场踏勘后综合考虑 2. 株高: 40-50cm，投标人自行现场踏勘后综合考虑 3. 冠径: 20-30cm，投标人自行现场踏勘后综合考虑 4. 单位面积株数: 投标人自行现场踏勘后综合考虑 5. 起挖方式: 投标人自行考虑 6. 移植说明: (一挖一种) 现场场地内苗木起挖后运输栽植至甲方指定处	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	m2	100						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：学前街靠城中南路北侧段绿地

标段：000

第 13 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			7. 运距及运输方式:投标人自行考虑 8. 养护期:一年 9. 其他:综合单价包含苗木修剪、起挖、运输、栽植、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用								
		乔木栽植									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：学前街靠城中南路北侧段绿地

标段：000

第 14 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
7	050103001001	栽植乔木（北美海棠地径16-17cm）	1. 种类:北美海棠 2. 地径:16-17cm 3. 株高:400-450cm 4. 冠径:400-450cm 5. 分枝点:50以下 6. 要求:树形饱满，姿态优美，全冠 7. 苗木固定措施:四角桩、草绳绕树等投标人综合考虑 8. 养护期:1年 9. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 栽植 2. 苗木固定措施 3. 施工期养护	株	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：学前街靠城中南路北侧段绿地

标段：000

第 15 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
8	050103001002	栽植乔木（羽毛枫 地径15-16cm）	1. 种类:羽毛枫 2. 地径:15-16cm 3. 株高:200-220cm 4. 冠径:250-280cm 5. 分枝点:50以下 6. 要求:树形饱满，姿态优美，全冠 7. 苗木固定措施:四角桩、草绳绕树等投标人综合考虑 8. 养护期:1年 9. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 栽植 2. 苗木固定措施 3. 施工期养护	株	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：学前街靠城中南路北侧段绿地

标段：000

第 16 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
9	050103001003	栽植乔木（鸡爪槭 地 径12-13cm）	1. 种类:鸡爪槭 2. 地径:12-13cm 3. 株高:300-350 cm 4. 冠径:300-350 cm 5. 分枝点:50以下 6. 要求:树形饱满 ，姿态优美，全 冠 7. 苗木固定措施: 四角桩、草绳绕 树等投标人综合 考虑 8. 养护期:1年 9. 其他:综合单价 包含栽植、苗木 固定措施、苗木 存活率保证、养 护等完成本项目 一切费用	1. 栽植 2. 苗木固定措施 3. 施工期养护	株	3						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：学前街靠城中南路北侧段绿地

标段：000

第 17 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		灌木球及灌木栽植									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：学前街靠城中南路北侧段绿地

标段：000

第 18 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
10	050102002008	移植单株灌木（红叶石楠球 H150-160cm P180-200cm）	1. 种类:移植红叶石楠球 2. 高度:H150-160cm 3. 冠径:P180-200cm 4. 起挖方式:投标人自行考虑 5. 移植说明：（一挖一种）甲供苗场地内苗木起挖后运输栽植至本项目内 6. 要求:球形规整不脱脚，修剪后规格 7. 运距及运输方式:投标人自行考虑 8. 苗木固定措施:四角桩、草绳绕	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 苗木固定措施 7. 施工期养护	株	2						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：学前街靠城中南路北侧段绿地

标段：000

第 19 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
			树等投标人综合考虑 9. 养护期:一年 10. 其他:综合单价包含苗木修剪、起挖、运输、栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：学前街靠城中南路北侧段绿地

标段：000

第 20 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
11	050103002001	栽植单株灌木（大叶黄杨球 H150-160cm P180-200cm）	1. 种类:大叶黄杨球 2. 高度:H150-160cm 3. 冠径:P180-200cm 4. 要求:球形规整不脱脚，修剪后规格 5. 苗木固定措施:扁担桩、草绳绕树等投标人综合考虑 6. 养护期:1年 7. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 栽植 2. 苗木固定措施 3. 施工期养护	株	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：学前街靠城中南路北侧段绿地

标段：000

第 21 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
12	050103002002	栽植单株灌木（小叶女贞球 H120-130cm P150-160cm）	1. 种类:大叶黄杨球 2. 高度:H120-130cm 3. 冠径:P150-160cm 4. 要求:球形规整不脱脚，修剪后规格 5. 苗木固定措施:扁担桩、草绳绕树等投标人综合考虑 6. 养护期:1年 7. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 栽植 2. 苗木固定措施 3. 施工期养护	株	5						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：学前街靠城中南路北侧段绿地

标段：000

第 22 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
13	050103002003	栽植单株灌木（龟甲冬青球A H120-130cm P150-160cm）	1. 种类: 龟甲冬青球A 2. 高度: H120-130cm 3. 冠径: P150-160cm 4. 要求: 球形规整不脱脚，修剪后规格 5. 苗木固定措施: 扁担桩、草绳绕树等投标人综合考虑 6. 养护期: 1年 7. 其他: 综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 栽植 2. 苗木固定措施 3. 施工期养护	株	3						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：学前街靠城中南路北侧段绿地

标段：000

第 23 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
14	050103002004	栽植单株灌木（龟甲冬青球B H100-110cm P120-130cm）	1. 种类: 龟甲冬青球B 2. 高度: H100-110cm 3. 冠径: P120-130cm 4. 要求: 球形规整不脱脚，修剪后规格 5. 苗木固定措施: 扁担桩、草绳绕树等投标人综合考虑 6. 养护期: 1年 7. 其他: 综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 栽植 2. 苗木固定措施 3. 施工期养护	株	5						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：学前街靠城中南路北侧段绿地

标段：000

第 24 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
15	050103002005	栽植单株灌木（无尽夏 H60-80cm P80-100cm）	1. 种类:无尽夏 2. 高度:H60-80cm 3. 冠径:P80-100cm 4. 要求:分枝均匀，生长健硕 5. 苗木固定措施:扁担桩、草绳绕树等投标人综合考虑 6. 养护期:1年 7. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 栽植 2. 苗木固定措施 3. 施工期养护	株	6					
		地被栽植									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：学前街靠城中南路北侧段绿地

标段：000

第 25 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
16	050101005002	整理绿化用地（种植土、营养土回填及绿地起坡造型）	1. 回填土质要求：综合考虑，符合设计及规范要求 2. 取土运距：综合考虑 3. 回填厚度：综合考虑 4. 弃土运距：综合考虑 5. 堆坡造型：综合考虑，符合设计及规范要求 6. 场地整理要求：符合设计及规范要求 7. 营养土铺设、土壤改良：符合设计及规范要求 8. 其他：根据实际情况综合考虑包括场地内土方挖	1. 排地表水 2. 就地挖填 3. 清渣、耙细、平整 4. 找平、找坡 5. 废弃物运输	m2	217.3						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：学前街靠城中南路北侧段绿地

标段：000

第 26 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
			填、种植土回填、营养土回填、土壤改良、平整场地、整理绿化用地、土方堆坡造型等其他一切费用									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：学前街靠城中南路北侧段绿地

标段：000

第 27 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
17	050103009001	栽植花卉/地被植物（南天竹 H50-60cm P30-35cm）	1. 种类:南天竹 2. 株高/冠径:H50-60cm P30-35cm 3. 单位面积株数:10株/m² 4. 要求:分枝均匀，生长健硕 5. 养护期:1年 6. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	4.5						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：学前街靠城中南路北侧段绿地

标段：000

第 28 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
18	050103009002	栽植花卉/地被植物（ 红叶石楠 H40-45cm P25-30cm）	1. 种类:红叶石楠 2. 株高/冠径:H40-45cm P25-30cm 3. 单位面积株数:16株/m² 4. 要求:分枝均匀，生长健硕 5. 养护期:1年 6. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	52.5						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：学前街靠城中南路北侧段绿地

标段：000

第 29 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
19	050103009003	栽植花卉/地被植物（ 红王子锦带 H40-45cm P25-30cm）	1. 种类:红王子锦带 2. 株高/冠径:H40-45cm P25-30cm 3. 单位面积株数:16株/m² 4. 要求:分枝均匀，生长健硕 5. 养护期:1年 6. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	9.3						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：学前街靠城中南路北侧段绿地

标段：000

第 30 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
20	050103009004	栽植花卉/地被植物（黄金菊 H40-45cm P25-30cm）	1. 种类:黄金菊 2. 株高/冠径:H40-45cm P25-30cm 3. 单位面积株数:16株/m² 4. 要求:分枝均匀，生长健硕 5. 养护期:1年 6. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	4.1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：学前街靠城中南路北侧段绿地

标段：000

第 31 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
21	050103009005	栽植花卉/地被植物（ 金叶石菖蒲 H40-45cm P20-25cm）	1. 种类:金叶石菖蒲 2. 株高/冠径:H40-45cm P20-25cm 3. 单位面积株数:25株/m² 4. 要求:分枝均匀，生长健硕 5. 养护期:1年 6. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	2.3						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：学前街靠城中南路北侧段绿地

标段：000

第 32 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
22	050103009006	栽植花卉/地被植物（金森女贞 H40-45cm P20-25cm）	1. 种类:金森女贞 2. 株高/冠径:H40-45cm P20-25cm 3. 单位面积株数:25株/m² 4. 要求:分枝均匀，生长健硕 5. 养护期:1年 6. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	35.4						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：学前街靠城中南路北侧段绿地

标段：000

第 33 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
23	050103009007	栽植花卉/地被植物（长春花 H30-35cm P20-25cm）	1. 种类:长春花 2. 株高/冠径:H30-35cm P20-25cm 3. 单位面积株数:25株/m² 4. 要求:分枝均匀，生长健硕 5. 养护期:1年 6. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	8.9						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：学前街靠城中南路北侧段绿地

标段：000

第 34 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
24	050103015001	铺种草皮（结缕草 ‘苏植3号’ ）	1. 草皮种类: 结缕草 ‘苏植3号’ 2. 铺种方式: 满铺 3. 垫层: 铺黄细沙 5cm找平 4. 其他: 综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 铺底砂(土) 2. 栽植 3. 施工期养护	m2	100.3					
25	050301005001	点风景石（龟纹石，块状 120cm*60cm*80cm）	1. 石料种类: 龟纹石，块状 2. 石料规格、重量: 120cm*60cm*80cm 3. 砂浆配合比: DP M20.0	1. 选石料 2. 起重架搭、拆 3. 点石	块	1					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

措施项目清单汇总表

工程名称：青浦区盈浦街道失管失养绿地提升项目\学前街靠城中南路北侧段绿地\绿化工程

标段: 000

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进出场及安拆费用组成明细表。

2. 本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。

增值税计价表

工程名称：青浦区盈浦街道失管失养绿地提升项目\学前街靠城中南路北侧段绿地\绿化工程

标段: 000

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单汇总表

工程名称：安装工程
单体工程名称：学前街靠城中南路北侧段
绿地

标段: 000

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：学前街靠城中南路北侧段绿地

标段：000

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		灯具安装									
1	030413012001	景观灯（太阳能射灯）	1. 名称:太阳能射灯 2. 型号:直径100mm, 压铸铝灯体, 钢化玻璃灯罩, 4000K, IP55, 光控/手动 3. 规格:光源COB-LED8W, 蓄电池3.7V/4000mAH, 多晶硅板5.50V/3.3W 4. 安装方式:插地安装 5. 接地线材质、规格:按设计要求 6. 基础:C20混凝土直径100mm	1. 安装 2. 接线 3. 接地	套	14					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：学前街靠城中南路北侧段绿地

标段：000

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
2	030413012002	景观灯（太阳能草坪灯）	1. 名称:太阳能草坪灯 2. 型号:光源LED5W, 蓄电池3.7V/4000mAH, 多晶硅板5.50V/3.3W 3. 规格:H600mm, 压铸铝灯体, 亚克力灯罩, 4000K, IP55, 光控/手动 4. 安装方式:落地安装 5. 接地线材质、规格:按设计要求 6. 基础:C20混凝土200x200x250	1. 安装 2. 接线 3. 接地	套	5					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

措施项目清单汇总表

工程名称：青浦区盈浦街道失管失养绿地提升项目\学前街靠城中南路北侧段绿地\安装工程

标段： 000

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进出场及安拆费用组成明细表。

2. 本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。

单位工程清单汇总表

工程名称：崧子浦路与顾会浦路交接处西北角绿地

标段: 000

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

措施项目清单汇总表

工程名称：青浦区盈浦街道失管失养绿地提升项目\崧子浦路与顾会浦路交接处西北角绿地

标段: 000

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进出场及安拆费用组成明细表。

2. 本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：青浦区盈浦街道失管失养绿地提升项目\崧子浦路与顾会浦路交接处西北角绿地

标段：000

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	名 称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
合 计							

注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编列。

增值税计价表

工程名称：青浦区盈浦街道失管失养绿地提升项目\崧子浦路与顾会浦路交接处西北角绿地

标段: 000

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单汇总表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：崧子浦路与顾会浦路交接处西北角绿地

标段: 000

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：崧子浦路与顾会浦路交接处西北角绿地

标段：000

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		乔木栽植									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：崧子浦路与顾会浦路交接处西北角绿地

标段：000

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
1	050103001005	栽植乔木（绚丽海棠地径15-16cm）	1. 种类:绚丽海棠 2. 地径:15-16cm 3. 株高:400-450cm 4. 冠径:350-400cm 5. 分枝点:50cm以下 6. 要求:树形饱满，姿态优美，全冠 7. 苗木固定措施:四角桩、草绳绕树等投标人综合考虑 8. 养护期:1年 9. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目	1. 栽植 2. 苗木固定措施 3. 施工期养护	株	3						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：崧子浦路与顾会浦路交接处西北角绿地

标段：000

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
			一切费用								
		灌木球及灌木									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：崧子浦路与顾会浦路交接处西北角绿地

标段：000

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
2	050103002006	栽植单株灌木（大叶黄杨球 H150-160cm P180-200cm）	1. 种类:大叶黄杨球 2. 高度:H150-160cm 3. 冠径:P180-200cm 4. 要求:球形规整不脱脚，修剪后规格 5. 苗木固定措施:扁担桩、草绳绕树等投标人综合考虑 6. 养护期:1年 7. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 栽植 2. 苗木固定措施 3. 施工期养护	株	4						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：崧子浦路与顾会浦路交接处西北角绿地

标段：000

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
3	050103002007	栽植单株灌木（小叶女贞球 H120-130cm P150-160cm）	1. 种类:小叶女贞球 2. 高度:H120-130cm 3. 冠径:P150-160cm 4. 要求:球形规整不脱脚，修剪后规格 5. 苗木固定措施:扁担桩、草绳绕树等投标人综合考虑 6. 养护期:1年 7. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 栽植 2. 苗木固定措施 3. 施工期养护	株	6						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：崧子浦路与顾会浦路交接处西北角绿地

标段：000

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		地被栽植									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：崧子浦路与顾会浦路交接处西北角绿地

标段：000

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
4	050101005003	整理绿化用地（种植土、营养土回填及绿地起坡造型）	1. 回填土质要求：综合考虑，符合设计及规范要求 2. 取土运距：综合考虑 3. 回填厚度：综合考虑 4. 弃土运距：综合考虑 5. 堆坡造型：综合考虑，符合设计及规范要求 6. 场地整理要求：符合设计及规范要求 7. 营养土铺设、土壤改良：符合设计及规范要求 8. 其他：根据实际情况综合考虑包括场地内土方挖	1. 排地表水 2. 就地挖填 3. 清渣、耙细、平整 4. 找平、找坡 5. 废弃物运输	m2	74						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：崧子浦路与顾会浦路交接处西北角绿地

标段：000

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
			填、种植土回填、 营养土回填、 土壤改良、平整 场地、整理绿化 用地、土方堆坡 造型等其他一切 费用									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：崧子浦路与顾会浦路交接处西北角绿地

标段：000

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
5	050103009008	栽植花卉/地被植物（安坪十大功劳 H40-45cm P20-25cm）	1. 种类:安坪十大功劳 2. 株高/冠径:H40-45cm P20-25cm 3. 单位面积株数:25株/m² 4. 要求:分枝均匀，生长健硕 5. 养护期:1年 6. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	30						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：崧子浦路与顾会浦路交接处西北角绿地

标段：000

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
6	050103009009	栽植花卉/地被植物（毛鹃 H30-35cm P20-25cm）	1. 种类:毛鹃 2. 株高/冠径:H30-35cm P20-25cm 3. 单位面积株数:36株/m² 4. 要求:分枝均匀，生长健硕 5. 养护期:1年 6. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	24						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：崧子浦路与顾会浦路交接处西北角绿地

标段：000

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
7	050103015002	铺种草皮（狗牙根“阳江”）	1. 草皮种类:狗牙根“阳江” 2. 铺种方式:满铺 3. 垫层:铺黄细沙5cm找平 4. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 铺底砂(土) 2. 栽植 3. 施工期养护	m2	20					
		景观小品									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：崧子浦路与顾会浦路交接处西北角绿地

标段：000

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
8	050307020009	其他景观小摆设（不锈钢雕塑小品）	1. 名称及材质: 不锈钢雕塑小品， 不锈钢材质，样式如效果图所示 2. 规格尺寸: 按设计图示，符合设计及规范要求 3. 基础: 按设计图示，符合设计及规范要求 4. 其他: 包含所有安装相关内容	1. 制作 2. 运输 3. 安装	个	1					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

措施项目清单汇总表

工程名称：青浦区盈浦街道失管失养绿地提升项目\崧子浦路与顾会浦路交接处西北角绿地\绿化工程

标段: 000

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进出场及安拆费用组成明细表。

2. 本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。

增值税计价表

工程名称：青浦区盈浦街道失管失养绿地提升项目\崧子浦路与顾会浦路交接处西北角绿地\绿化工程

标段: 000

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单汇总表

工程名称：清河湾80弄北侧绿地

标段: 000

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

措施项目清单汇总表

工程名称：青浦区盈浦街道失管失养绿地提升项目\清湾80弄北侧绿地

标段: 000

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进出场及安拆费用组成明细表。

2. 本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：青浦区盈浦街道失管失养绿地提升项目\清海湾80弄北侧绿地

标段：000

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	名 称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
合 计							

注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容和包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编制。

增值税计价表

工程名称：青浦区盈浦街道失管失养绿地提升项目\清河湾80弄北侧绿地

标段: 000

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单汇总表

工程名称：园建工程
单体工程名称：清河湾80弄北侧绿地

标段: 000

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园建工程
单体工程名称：清河湾80弄北侧绿地

标段：000

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		拆除工程									
1	041001007001	拆除原始矮墙	1. 名称:现场已有矮墙拆除 2. 材质:投标人根据现场踏勘自行考虑 3. 墙体厚度:投标人根据现场踏勘自行考虑 4. 基层厚度:投标人根据现场踏勘自行考虑 5. 其他:综合单价包含墙体及基础拆除、垃圾清运外运、场地整理等完成本项目一切费用	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m	14.6					
		铺装工程									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园建工程
单体工程名称：清河湾80弄北侧绿地

标段：000

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
2	050201003003	园路面层（50厚芝麻白花岗岩荔枝面）	1. 结合层厚度、材料种类:素土夯实（密度≥93%），100厚级配碎石垫层，50厚中砂垫层 2. 面层材料种类、规格:50厚芝麻白花岗岩荔枝面 3. 面层铺设方式:汀步 4. 其他:综合单价包含面层清洗翻新处理等完成本项目一切费用	1. 路面铺设 2. 路面养护	m2	22.76					
		景观小品									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园建工程
单体工程名称：清河湾80弄北侧绿地

标段：000

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
3	050305004002	成品桌/凳/椅安装（成品菠萝格+不锈钢靠背座椅）	1. 桌面/凳面/椅面材质、规格、尺寸:成品菠萝格L=1.8M 2. 椅背、扶手材质、尺寸:不锈钢靠背座椅 3. 安装方式:按设计图示，符合设计及规范要求	1. 场内运输 2. 安装 3. 调整 4. 固定	个	2					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

措施项目清单汇总表

工程名称：青浦区盈浦街道失管失养绿地提升项目\清湾80弄北侧绿地\园建工程

标段: 000

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进出场及安拆费用组成明细表。

2. 本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。

增值税计价表

工程名称：青浦区盈浦街道失管失养绿地提升项目\清河湾80弄北侧绿地\园建工程

标段: 000

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单汇总表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：清河湾80弄北侧绿地

标段: 000

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：清海湾80弄北侧绿地

标段：000

第 1 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		迁入乔木									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：清河湾80弄北侧绿地

标段：000

第 2 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
1	050102001001	移植乔木（海棠 胸径7cm）	1. 种类:迁入海棠 2. 地径:7cm 3. 高度:H200cm 4. 冠径:P200cm 5. 备注:修剪复壮，全冠移栽 6. 起挖方式:投标人自行考虑 7. 移植说明：（一挖一种）甲供苗场地内苗木起挖后运输栽植至本项目内 8. 运距及运输方式:投标人自行考虑 9. 苗木固定措施:四角桩、草绳绕树等投标人综合考虑 10. 养护期:一年	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	株	3						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：清河湾80弄北侧绿地

标段：000

第 3 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
			11. 其他:综合单价包含苗木修剪、起挖、运输、栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：清河湾80弄北侧绿地

标段：000

第 4 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
2	050102001002	移植乔木（海棠 胸径9cm）	1. 种类:迁入海棠 2. 地径:9cm 3. 高度:H300cm 4. 冠径:P300cm 5. 备注:修剪复壮，全冠移栽 6. 起挖方式:投标人自行考虑 7. 移植说明：（一挖一种）甲供苗场地内苗木起挖后运输栽植至本项目内 8. 运距及运输方式:投标人自行考虑 9. 苗木固定措施:四角桩、草绳绕树等投标人综合考虑 10. 养护期:一年	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	株	5						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：清河湾80弄北侧绿地

标段：000

第 5 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			11. 其他:综合单价包含苗木修剪、起挖、运输、栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：清河湾80弄北侧绿地

标段：000

第 6 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
3	050102001006	移植乔木（桂花 胸径8cm）	1. 种类:迁入桂花 2. 地径:8cm 3. 高度:H200cm 4. 冠径:P200cm 5. 备注:修剪复壮，全冠移栽 6. 起挖方式:投标人自行考虑 7. 移植说明：（一挖一种）甲供苗场地内苗木起挖后运输栽植至本项目内 8. 运距及运输方式:投标人自行考虑 9. 苗木固定措施:四角桩、草绳绕树等投标人综合考虑 10. 养护期:一年	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	株	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：清河湾80弄北侧绿地

标段：000

第 7 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			11. 其他:综合单价包含苗木修剪、起挖、运输、栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：清河湾80弄北侧绿地

标段：000

第 8 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
4	050102001012	移植乔木（桂花 胸径34cm）	1. 种类:迁入桂花 2. 地径:34cm 3. 高度:H400cm 4. 冠径:P400cm 5. 备注:修剪复壮，全冠移栽 6. 起挖方式:投标人自行考虑 7. 移植说明：（一挖一种）甲供苗场地内苗木起挖后运输栽植至本项目内 8. 运距及运输方式:投标人自行考虑 9. 苗木固定措施:四角桩、草绳绕树等投标人综合考虑 10. 养护期:一年	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	株	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：清河湾80弄北侧绿地

标段：000

第 9 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			11. 其他:综合单价包含苗木修剪、起挖、运输、栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：清河湾80弄北侧绿地

标段：000

第 10 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
5	050102001013	移植乔木（桂花 胸径36cm）	1. 种类:迁入桂花 2. 地径:36cm 3. 高度:H400cm 4. 冠径:P400cm 5. 备注:修剪复壮，全冠移栽 6. 起挖方式:投标人自行考虑 7. 移植说明：（一挖一种）甲供苗场地内苗木起挖后运输栽植至本项目内 8. 运距及运输方式:投标人自行考虑 9. 苗木固定措施:四角桩、草绳绕树等投标人综合考虑 10. 养护期:一年	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	株	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：清河湾80弄北侧绿地

标段：000

第 11 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
			11. 其他:综合单价包含苗木修剪、起挖、运输、栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用								
		移除苗木									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：清河湾80弄北侧绿地

标段：000

第 12 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
6	050102002015	移植单株灌木（海棠地径6cm）	1. 种类:海棠 2. 地径:6cm 3. 株高:200cm 4. 冠径:200cm 5. 要求:树形不佳，无完整冠型，移除至甲方指定场所栽植 6. 起挖方式:投标人自行考虑 7. 移植说明:（一挖一种）现场场地内苗木起挖后运输栽植至甲方指定处 8. 运距及运输方式:投标人自行考虑 9. 苗木固定措施:四角桩、草绳绕树等投标人综合	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	株	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：清河湾80弄北侧绿地

标段：000

第 13 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
			考虑 10. 养护期:一年 11. 其他:综合单 价包含苗木修剪 、起挖、运输、 栽植、苗木固定 措施、苗木存活 率保证、养护等 完成本项目一切 费用									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：清河湾80弄北侧绿地

标段：000

第 14 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
7	050102002016	移植单株灌木（红叶李 地径10cm）	1. 种类:红叶李 2. 地径:10cm 3. 株高:200cm 4. 冠径:200cm 5. 要求:树形不佳，无完整冠型，移除至甲方指定场所栽植 6. 起挖方式:投标人自行考虑 7. 移植说明:（一挖一种）现场场地内苗木起挖后运输栽植至甲方指定处 8. 运距及运输方式:投标人自行考虑 9. 苗木固定措施:四角桩、草绳绕树等投标人综合	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	株	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：清河湾80弄北侧绿地

标段：000

第 15 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
			考虑 10. 养护期:一年 11. 其他:综合单 价包含苗木修剪 、起挖、运输、 栽植、苗木固定 措施、苗木存活 率保证、养护等 完成本项目一切 费用									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：清河湾80弄北侧绿地

标段：000

第 16 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
8	050102001014	移植乔木（三角槭 胸径10cm）	1. 种类:三角槭 2. 胸径:10cm 3. 株高:400cm 4. 冠径:300cm 5. 要求:树形不佳，无完整冠型，移除至甲方指定场所栽植 6. 起挖方式:投标人自行考虑 7. 移植说明:（一挖一种）现场场地内苗木起挖后运输栽植至甲方指定处 8. 运距及运输方式:投标人自行考虑 9. 苗木固定措施:四角桩、草绳绕树等投标人综合	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	株	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：清河湾80弄北侧绿地

标段：000

第 17 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
			考虑 10. 养护期:一年 11. 其他:综合单价包含苗木修剪、起挖、运输、栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：清河湾80弄北侧绿地

标段：000

第 18 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
9	050102001015	移植乔木（三角槭 胸径12cm）	1. 种类:三角槭 2. 胸径:12cm 3. 株高:400cm 4. 冠径:300cm 5. 要求:树形不佳，无完整冠型，移除至甲方指定场所 6. 起挖方式:投标人自行考虑 7. 移植说明：（一挖一种）现场场地内苗木起挖后运输栽植至甲方指定处 8. 运距及运输方式:投标人自行考虑 9. 苗木固定措施:四角桩、草绳绕树等投标人综合	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	株	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：清河湾80弄北侧绿地

标段：000

第 19 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
			考虑 10. 养护期:一年 11. 其他:综合单 价包含苗木修剪 、起挖、运输、 栽植、苗木固定 措施、苗木存活 率保证、养护等 完成本项目一切 费用									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：清河湾80弄北侧绿地

标段：000

第 20 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
10	050102001016	移植乔木（香樟 胸径10cm）	1. 种类: 香樟 2. 胸径: 10cm 3. 株高: 500cm 4. 冠径: 300cm 5. 要求: 树形不佳，无完整冠型，移除至甲方指定场所 6. 起挖方式: 投标人自行考虑 7. 移植说明:（一挖一种）现场场地内苗木起挖后运输栽植至甲方指定处 8. 运距及运输方式: 投标人自行考虑 9. 苗木固定措施: 四角桩、草绳绕树等投标人综合	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	株	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：清河湾80弄北侧绿地

标段：000

第 21 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
			考虑 10. 养护期:一年 11. 其他:综合单 价包含苗木修剪 、起挖、运输、 栽植、苗木固定 措施、苗木存活 率保证、养护等 完成本项目一切 费用									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：清河湾80弄北侧绿地

标段：000

第 22 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
11	050102001017	移植乔木（香樟 胸径11cm）	1. 种类: 香樟 2. 胸径: 11cm 3. 株高: 500cm 4. 冠径: 300cm 5. 要求: 树形不佳，无完整冠型，移除至甲方指定场所 6. 起挖方式: 投标人自行考虑 7. 移植说明:（一挖一种）现场场地内苗木起挖后运输栽植至甲方指定处 8. 运距及运输方式: 投标人自行考虑 9. 苗木固定措施: 四角桩、草绳绕树等投标人综合	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	株	3						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：清河湾80弄北侧绿地

标段：000

第 23 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
			考虑 10. 养护期:一年 11. 其他:综合单 价包含苗木修剪 、起挖、运输、 栽植、苗木固定 措施、苗木存活 率保证、养护等 完成本项目一切 费用									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：清河湾80弄北侧绿地

标段：000

第 24 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
12	050102001018	移植乔木（香樟 胸径12cm）	1. 种类: 香樟 2. 胸径: 12cm 3. 株高: 500cm 4. 冠径: 300cm 5. 要求: 树形不佳，无完整冠型，移除至甲方指定场所 6. 起挖方式: 投标人自行考虑 7. 移植说明:（一挖一种）现场场地内苗木起挖后运输栽植至甲方指定处 8. 运距及运输方式: 投标人自行考虑 9. 苗木固定措施: 四角桩、草绳绕树等投标人综合	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	株	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：清河湾80弄北侧绿地

标段：000

第 25 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
			考虑 10. 养护期:一年 11. 其他:综合单 价包含苗木修剪 、起挖、运输、 栽植、苗木固定 措施、苗木存活 率保证、养护等 完成本项目一切 费用									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：清河湾80弄北侧绿地

标段：000

第 26 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
13	050102001019	移植乔木（香樟 胸径15cm）	1. 种类: 香樟 2. 胸径: 15cm 3. 株高: 500cm 4. 冠径: 300cm 5. 要求: 树形不佳，无完整冠型，移除至甲方指定场所 6. 起挖方式: 投标人自行考虑 7. 移植说明:（一挖一种）现场场地内苗木起挖后运输栽植至甲方指定处 8. 运距及运输方式: 投标人自行考虑 9. 苗木固定措施: 四角桩、草绳绕树等投标人综合	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	株	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：清河湾80弄北侧绿地

标段：000

第 27 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
			考虑 10. 养护期:一年 11. 其他:综合单 价包含苗木修剪 、起挖、运输、 栽植、苗木固定 措施、苗木存活 率保证、养护等 完成本项目一切 费用									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：清河湾80弄北侧绿地

标段：000

第 28 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
14	050102001020	移植乔木（香樟 胸径6cm）	1. 种类: 香樟 2. 胸径: 6cm 3. 株高: 400cm 4. 冠径: 300cm 5. 要求: 树形不佳，无完整冠型，移除至甲方指定场所 6. 起挖方式: 投标人自行考虑 7. 移植说明:（一挖一种）现场场地内苗木起挖后运输栽植至甲方指定处 8. 运距及运输方式: 投标人自行考虑 9. 苗木固定措施: 四角桩、草绳绕树等投标人综合	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	株	2						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：清河湾80弄北侧绿地

标段：000

第 29 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
			考虑 10. 养护期:一年 11. 其他:综合单 价包含苗木修剪 、起挖、运输、 栽植、苗木固定 措施、苗木存活 率保证、养护等 完成本项目一切 费用									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：清河湾80弄北侧绿地

标段：000

第 30 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
15	050102001021	移植乔木（香樟 胸径8cm）	1. 种类: 香樟 2. 胸径: 8cm 3. 株高: 400cm 4. 冠径: 300cm 5. 要求: 树形不佳，无完整冠型，移除至甲方指定场所 6. 起挖方式: 投标人自行考虑 7. 移植说明:（一挖一种）现场场地内苗木起挖后运输栽植至甲方指定处 8. 运距及运输方式: 投标人自行考虑 9. 苗木固定措施: 四角桩、草绳绕树等投标人综合	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	株	2						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：清河湾80弄北侧绿地

标段：000

第 31 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
			考虑 10. 养护期:一年 11. 其他:综合单 价包含苗木修剪 、起挖、运输、 栽植、苗木固定 措施、苗木存活 率保证、养护等 完成本项目一切 费用									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：清河湾80弄北侧绿地

标段：000

第 32 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
16	050102001022	移植乔木（香樟 胸径9cm）	1. 种类: 香樟 2. 胸径: 9cm 3. 株高: 400cm 4. 冠径: 300cm 5. 要求: 树形不佳，无完整冠型，移除至甲方指定场所 6. 起挖方式: 投标人自行考虑 7. 移植说明:（一挖一种）现场场地内苗木起挖后运输栽植至甲方指定处 8. 运距及运输方式: 投标人自行考虑 9. 苗木固定措施: 四角桩、草绳绕树等投标人综合	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	株	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：清河湾80弄北侧绿地

标段：000

第 33 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
			考虑 10. 养护期:一年 11. 其他:综合单 价包含苗木修剪 、起挖、运输、 栽植、苗木固定 措施、苗木存活 率保证、养护等 完成本项目一切 费用									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：清河湾80弄北侧绿地

标段：000

第 34 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
17	050102002018	移除灌木球（H120-180cm P120-180cm）	1. 种类: 移除灌木球 2. 株高: 120-180cm 3. 冠径: 120-180cm 4. 要求: 与设计冲突或死亡，移除至甲方指定场所栽植 5. 起挖方式: 投标人自行考虑 6. 移植说明:（一挖一种）现场场地内苗木起挖后运输栽植至甲方指定处 7. 运距及运输方式: 投标人自行考虑 8. 苗木固定措施:	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	株	10						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：清河湾80弄北侧绿地

标段：000

第 35 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
			四角桩、草绳绕树等投标人综合考虑 9. 养护期:一年 10. 其他:综合单价包含苗木修剪、起挖、运输、栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：清河湾80弄北侧绿地

标段：000

第 36 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
18	050102003004	移植成片灌木	1. 种类: 投标人自行现场踏勘后综合考虑 2. 株高: 40-50cm, 投标人自行现场踏勘后综合考虑 3. 冠径: 20-30cm, 投标人自行现场踏勘后综合考虑 4. 单位面积株数: 投标人自行现场踏勘后综合考虑 5. 起挖方式: 投标人自行考虑 6. 移植说明: (一挖一种) 现场场地内苗木起挖后运输栽植至甲方指定处	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	m2	1000						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：清河湾80弄北侧绿地

标段：000

第 37 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
			7. 运距及运输方式:投标人自行考虑 8. 养护期:一年 9. 其他:综合单价包含苗木修剪、起挖、运输、栽植、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：清河湾80弄北侧绿地

标段：000

第 38 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
19	050102001023	移植乔木（棕榈 胸径11cm）	1. 种类: 棕榈 2. 胸径:11cm 3. 株高:600-700cm 4. 冠径:300-400cm 5. 要求:现场部分棕榈树迁移至指定地点 6. 起挖方式:投标人自行考虑 7. 移植说明:（一挖一种）现场场地内苗木起挖后运输栽植至甲方指定处 8. 运距及运输方式:投标人自行考虑 9. 苗木固定措施:四角桩、草绳绕	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	株	8						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：清河湾80弄北侧绿地

标段：000

第 39 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
			树等投标人综合考虑 10. 养护期:一年 11. 其他:综合单价包含苗木修剪、起挖、运输、栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：清河湾80弄北侧绿地

标段：000

第 40 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
20	050102001024	移植乔木（棕榈 胸径12cm）	1. 种类: 棕榈 2. 胸径: 13cm 3. 株高: 600-700cm 4. 冠径: 300-400cm 5. 要求: 现场部分棕榈树迁移至指定地点 6. 起挖方式: 投标人自行考虑 7. 移植说明: （一挖一种）现场场地内苗木起挖后运输栽植至甲方指定处 8. 运距及运输方式: 投标人自行考虑 9. 苗木固定措施: 四角桩、草绳绕	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	株	5						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：清河湾80弄北侧绿地

标段：000

第 41 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
			树等投标人综合考虑 10. 养护期:一年 11. 其他:综合单价包含苗木修剪、起挖、运输、栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：清河湾80弄北侧绿地

标段：000

第 42 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
21	050102001025	移植乔木（棕榈 胸径13cm）	1. 种类: 棕榈 2. 胸径: 13cm 3. 株高: 600-700cm 4. 冠径: 300-400cm 5. 要求: 现场部分棕榈树迁移至指定地点 6. 起挖方式: 投标人自行考虑 7. 移植说明: （一挖一种）现场场地内苗木起挖后运输栽植至甲方指定处 8. 运距及运输方式: 投标人自行考虑 9. 苗木固定措施: 四角桩、草绳绕	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	株	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：清河湾80弄北侧绿地

标段：000

第 43 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
			树等投标人综合考虑 10. 养护期:一年 11. 其他:综合单价包含苗木修剪、起挖、运输、栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：清河湾80弄北侧绿地

标段：000

第 44 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
22	050102001026	移植乔木（棕榈 胸径14cm）	1. 种类: 棕榈 2. 胸径: 14cm 3. 株高: 600-700cm 4. 冠径: 300-400cm 5. 要求: 现场部分棕榈树迁移至指定地点 6. 起挖方式: 投标人自行考虑 7. 移植说明: （一挖一种）现场场地内苗木起挖后运输栽植至甲方指定处 8. 运距及运输方式: 投标人自行考虑 9. 苗木固定措施: 四角桩、草绳绕	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	株	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：清河湾80弄北侧绿地

标段：000

第 45 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
			树等投标人综合考虑 10. 养护期:一年 11. 其他:综合单价包含苗木修剪、起挖、运输、栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：清河湾80弄北侧绿地

标段：000

第 46 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
23	050102001027	移植乔木（棕榈 胸径15cm）	1. 种类: 棕榈 2. 胸径: 15cm 3. 株高: 600-700cm 4. 冠径: 300-400cm 5. 要求: 现场部分棕榈树迁移至指定地点 6. 起挖方式: 投标人自行考虑 7. 移植说明: （一挖一种）现场场地内苗木起挖后运输栽植至甲方指定处 8. 运距及运输方式: 投标人自行考虑 9. 苗木固定措施: 四角桩、草绳绕	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	株	5						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：清河湾80弄北侧绿地

标段：000

第 47 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
			树等投标人综合考虑 10. 养护期:一年 11. 其他:综合单价包含苗木修剪、起挖、运输、栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：清河湾80弄北侧绿地

标段：000

第 48 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
24	050102001028	移植乔木（棕榈 胸径16cm）	1. 种类: 棕榈 2. 胸径: 16cm 3. 株高: 600-700cm 4. 冠径: 300-400cm 5. 要求: 现场部分棕榈树迁移至指定地点 6. 起挖方式: 投标人自行考虑 7. 移植说明: （一挖一种）现场场地内苗木起挖后运输栽植至甲方指定处 8. 运距及运输方式: 投标人自行考虑 9. 苗木固定措施: 四角桩、草绳绕	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	株	2						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：清河湾80弄北侧绿地

标段：000

第 49 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
			树等投标人综合考虑 10. 养护期:一年 11. 其他:综合单价包含苗木修剪、起挖、运输、栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：清河湾80弄北侧绿地

标段：000

第 50 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
25	050102001029	移植乔木（棕榈 胸径8cm）	1. 种类: 棕榈 2. 胸径: 8cm 3. 株高: 600-700cm 4. 冠径: 300-400cm 5. 要求: 现场部分棕榈树迁移至指定地点 6. 起挖方式: 投标人自行考虑 7. 移植说明: （一挖一种）现场场地内苗木起挖后运输栽植至甲方指定处 8. 运距及运输方式: 投标人自行考虑 9. 苗木固定措施: 四角桩、草绳绕	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	株	4						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：清河湾80弄北侧绿地

标段：000

第 51 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
			树等投标人综合考虑 10. 养护期:一年 11. 其他:综合单价包含苗木修剪、起挖、运输、栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：清河湾80弄北侧绿地

标段：000

第 52 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
26	050102001030	移植乔木（棕榈 胸径9cm）	1. 种类: 棕榈 2. 胸径: 9cm 3. 株高: 600-700cm 4. 冠径: 300-400cm 5. 要求: 现场部分棕榈树迁移至指定地点 6. 起挖方式: 投标人自行考虑 7. 移植说明: （一挖一种）现场场地内苗木起挖后运输栽植至甲方指定处 8. 运距及运输方式: 投标人自行考虑 9. 苗木固定措施: 四角桩、草绳绕	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	株	4						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：清河湾80弄北侧绿地

标段：000

第 53 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			树等投标人综合考虑 10. 养护期:一年 11. 其他:综合单价包含苗木修剪、起挖、运输、栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用								
		乔木栽植									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：清河湾80弄北侧绿地

标段：000

第 54 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
27	050103001007	栽植乔木（丛生紫薇 H400-450cm P400-450cm）	1. 种类:丛生紫薇 2. 株高:400-450cm 3. 冠径:400-450cm 4. 分枝点:/ 5. 要求:分枝4-5干，每杆3-4cm，分枝均匀，全冠 6. 苗木固定措施:四角桩、草绳绕树等投标人综合考虑 7. 养护期:1年 8. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 栽植 2. 苗木固定措施 3. 施工期养护	株	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：清河湾80弄北侧绿地

标段：000

第 55 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
28	050103001008	栽植乔木（鸡爪槭 地 径12-13cm）	1. 种类:鸡爪槭 2. 地径:12-13cm 3. 株高:300-350 cm 4. 冠径:300-350 cm 5. 分枝点:50cm以 下 6. 要求:树形饱满 ，姿态优美，全 冠 7. 苗木固定措施: 四角桩、草绳绕 树等投标人综合 考虑 8. 养护期:1年 9. 其他:综合单价 包含栽植、苗木 固定措施、苗木 存活率保证、养 护等完成本项目	1. 栽植 2. 苗木固定措施 3. 施工期养护	株	2						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：清河湾80弄北侧绿地

标段：000

第 56 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			一切费用								
		灌木球及灌木栽植									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：清河湾80弄北侧绿地

标段：000

第 57 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
29	050103002008	栽植单株灌木（红叶石楠球 H150-160cm P180-200cm）	1. 种类:大叶黄杨球 2. 高度:H150-160cm 3. 冠径:P180-200cm 4. 要求:球形规整不脱脚，修剪后规格 5. 苗木固定措施:扁担桩、草绳绕树等投标人综合考虑 6. 养护期:1年 7. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 栽植 2. 苗木固定措施 3. 施工期养护	株	9						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：清河湾80弄北侧绿地

标段：000

第 58 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
30	050103002009	栽植单株灌木（小叶女贞球 H120-130cm P150-160cm）	1. 种类:小叶女贞球 2. 高度:H120-130cm 3. 冠径:P150-160cm 4. 要求:球形规整不脱脚，修剪后规格 5. 苗木固定措施:扁担桩、草绳绕树等投标人综合考虑 6. 养护期:1年 7. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 栽植 2. 苗木固定措施 3. 施工期养护	株	13					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：清海湾80弄北侧绿地

标段：000

第 59 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		地被栽植									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：清河湾80弄北侧绿地

标段：000

第 60 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
31	050101005004	整理绿化用地（种植土、营养土回填及绿地起坡造型）	1. 回填土质要求：综合考虑，符合设计及规范要求 2. 取土运距：综合考虑 3. 回填厚度：综合考虑 4. 弃土运距：综合考虑 5. 堆坡造型：综合考虑，符合设计及规范要求 6. 场地整理要求：符合设计及规范要求 7. 营养土铺设、土壤改良：符合设计及规范要求 8. 其他：根据实际情况综合考虑包括场地内土方挖	1. 排地表水 2. 就地挖填 3. 清渣、耙细、平整 4. 找平、找坡 5. 废弃物运输	m2	2335.3						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：清河湾80弄北侧绿地

标段：000

第 61 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
			填、种植土回填、营养土回填、土壤改良、平整场地、整理绿化用地、土方堆坡造型等其他一切费用									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：清河湾80弄北侧绿地

标段：000

第 62 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
32	050103009015	栽植花卉/地被植物（矮蒲苇 H50-60cm P25-30cm）	1. 种类:矮蒲苇 2. 株高/冠径:H50-60cm P25-30cm 3. 单位面积株数:16株/m² 4. 要求:分枝均匀，生长健硕 5. 养护期:1年 6. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	12.1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：清河湾80弄北侧绿地

标段：000

第 63 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
33	050103009017	栽植花卉/地被植物（细叶芒 H50-60cm P25-30cm）	1. 种类:细叶芒 2. 株高/冠径:H50-60cm P25-30cm 3. 单位面积株数:16株/m² 4. 要求:分枝均匀，生长健硕 5. 养护期:1年 6. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	9.5						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：清河湾80弄北侧绿地

标段：000

第 64 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
34	050103009019	栽植花卉/地被植物（黄金菊 H40-45cm P25-30cm）	1. 种类:黄金菊 2. 株高/冠径:H40-45cm P25-30cm 3. 单位面积株数:16株/m² 4. 要求:分枝均匀，生长健硕 5. 养护期:1年 6. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	27.7					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：清河湾80弄北侧绿地

标段：000

第 65 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
35	050103009018	栽植花卉/地被植物（金森女贞 H50-60cm P25-30cm）	1. 种类:金森女贞 2. 株高/冠径:H40-45cm P20-25cm 3. 单位面积株数:25株/m² 4. 要求:分枝均匀，生长健硕 5. 养护期:1年 6. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	117.8						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：清河湾80弄北侧绿地

标段：000

第 66 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
36	050103009020	栽植花卉/地被植物（吉祥草 H30-35cm P25-30cm）	1. 种类:吉祥草 2. 株高/冠径:H30-35cm P20-25cm 3. 单位面积株数:25株/m² 4. 要求:分枝均匀，生长健硕 5. 养护期:1年 6. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	206						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：清河湾80弄北侧绿地

标段：000

第 67 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
37	050103009021	栽植花卉/地被植物（大吴风草 H40-45cm P25-30cm）	1. 种类:大吴风草 2. 株高/冠径:H40-45cm P25-30cm 3. 单位面积株数:16株/m² 4. 要求:分枝均匀，生长健硕 5. 养护期:1年 6. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	22						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：清河湾80弄北侧绿地

标段：000

第 68 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
38	050103009022	栽植花卉/地被植物（毛鹃 H30-35cm P20-25cm）	1. 种类:毛鹃 2. 株高/冠径:H30-35cm P20-25cm 3. 单位面积株数:36株/m² 4. 要求:分枝均匀，生长健硕 5. 养护期:1年 6. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	55.8						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：清河湾80弄北侧绿地

标段：000

第 69 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
39	050103015004	铺种草皮（结缕草 ‘苏植3号’ ）	1. 草皮种类:结缕草 ‘苏植3号’ 2. 铺种方式:满铺 3. 垫层:铺黄细沙5cm找平 4. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 铺底砂(土) 2. 栽植 3. 施工期养护	m2	1884. 4					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

措施项目清单汇总表

工程名称：青浦区盈浦街道失管失养绿地提升项目\清湾80弄北侧绿地\绿化工程

标段: 000

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进出场及安拆费用组成明细表。

2. 本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。

增值税计价表

工程名称：青浦区盈浦街道失管失养绿地提升项目\清河湾80弄北侧绿地\绿化工程

标段: 000

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单汇总表

工程名称：安装工程
单体工程名称：清河湾80弄北侧绿地

标段: 000

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：清河湾80弄北侧绿地

标段：000

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		电气照明工程									
1	040801010001	落地式配电箱（园林配电箱AL1）	1. 型号: 园林配电箱AL1 2. 规格: 按设计要求 3. 接线端子材质、规格: 按设计要求 4. 端子板外部接线材质、规格: 按设计要求 5. 基础形式、材质、规格: 按设计要求	1. 基础浇筑 2. 基础型钢制作、安装 3. 本体安装、调试 4. 焊、压接线端子 5. 端子接线 6. 补刷(喷)油漆 7. 接地	台	1					
2	040803002001	电缆保护管（PE塑料管DN25）	1. 规格: DN25 2. 材质: PE塑料管 3. 敷设方式: 埋地敷设 4. 过路管加固要求: 按设计要求	1. 保护管敷设 2. 过路管加固	m	313.89					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：清河湾80弄北侧绿地

标段：000

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
3	040803002002	电缆保护管（PE塑料管DN32）	1. 规格:DN32 2. 材质:PE塑料管 3. 敷设方式:埋地敷设 4. 过路管加固要求:按设计要求	1. 保护管敷设 2. 过路管加固	m	100					
4	040803001001	电缆（YJV-1kV-3*2.5）	1. 型号:电力电缆 2. 规格:YJV-1kV-3*2.5 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:穿管敷设 5. 电压等级(kV):1 6. 地形:按设计要求	1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 揭(盖)盖板	m	313.89					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：清河湾80弄北侧绿地

标段：000

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
5	040803001003	电缆 (YJV-1kV-3*4)	1. 型号: 电力电缆 2. 规格: YJV-1kV-3*4 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 穿管敷设 5. 电压等级(kV): 1 6. 地形: 按设计要求	1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 揭(盖) 盖板	m	100						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：清河湾80弄北侧绿地

标段：000

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
6	030413012003	景观灯（射灯）	1. 名称:射灯 2. 型号: 直径100mm, 压铸铝灯体, 钢化玻璃灯罩, 4000K, IP55 3. 规格:光源COB-LED 9W/220V 4. 安装方式:插地安装 5. 接地线材质、规格:按设计要求 6. 基础:C20混凝土直径100mm	1. 安装 2. 接线 3. 接地	套	12						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：清河湾80弄北侧绿地

标段：000

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
7	030413012004	景观灯（草坪灯）	1. 名称:太阳能草坪灯 2. 型号:光源LED 5W/220V 3. 规格:H600mm, 压铸铝灯体, 亚克力灯罩, 4000K, IP 55 4. 安装方式:落地安装 5. 接地线材质、规格:按设计要求 6. 基础:C20混凝土350*350*250	1. 安装 2. 接线 3. 接地	套	18					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

措施项目清单汇总表

工程名称：青浦区盈浦街道失管失养绿地提升项目\清河湾80弄北侧绿地\安装工程

标段： 000

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进出场及安拆费用组成明细表。

2. 本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。

增值税计价表

工程名称：青浦区盈浦街道失管失养绿地提升项目\清河湾80弄北侧绿地\安装工程

标段: 000

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单汇总表

工程名称：淀山湖大道与观明路-淀山湖大道中隔带端景绿地

标段: 000

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

措施项目清单汇总表

工程名称：青浦区盈浦街道失管失养绿地提升项目\淀山湖大道与观明路-淀山湖大道中隔带端景绿地

标段: 000

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进出场及安拆费用组成明细表。

2. 本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：青浦区盈浦街道失管失养绿地提升项目\淀山湖大道与观明路-淀山湖大道中隔带端景绿地

标段：000

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	名 称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
合 计							

注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编列。

增值税计价表

工程名称：青浦区盈浦街道失管失养绿地提升项目\淀山湖大道与观明路-淀山湖大道中隔带端景绿地

标段: 000

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单汇总表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：淀山湖大道与观明路-淀山湖大道中隔带端景绿地

标段: 000

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：淀山湖大道与观明路-淀山湖大道中隔带端景绿地

标段：000

第 1 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		拆除工程									
1	041001003003	拆除基层（拆除铺装面层及基层）	1. 名称:拆除铺装面层及基层 2. 材质:投标人根据现场踏勘自行考虑 3. 面层厚度:投标人根据现场踏勘自行考虑 4. 基层厚度:投标人根据现场踏勘自行考虑 5. 其他:综合单价包含铺装面层及基层拆除、垃圾清运外运、场地整理等完成本项目一切费用	1. 拆除、清理 2. 场内运输 3. 垃圾外运	m2	950					
		移除苗木									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：淀山湖大道与观明路-淀山湖大道中隔带端景绿地

标段：000

第 2 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
2	050102001031	移除灌木（海棠 胸径10cm）	1. 种类: 移除海棠 2. 地径: 10cm 3. 高度: H200-250cm 4. 冠径: P200-250cm 5. 备注: 种植过密，无完整树形，移除至甲方指定场所栽植 6. 起挖方式: 投标人自行考虑 7. 移植说明:（一挖一种）现场场地内苗木起挖后运输栽植至甲方指定处 8. 运距及运输方式: 投标人自行考虑 9. 苗木固定措施:	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	株	4						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：淀山湖大道与观明路-淀山湖大道中隔带端景绿地

标段：000

第 3 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
			四角桩、草绳绕树等投标人综合考虑 10. 养护期: 一年 11. 其他: 综合单价包含苗木修剪、起挖、运输、栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：淀山湖大道与观明路-淀山湖大道中隔带端景绿地

标段：000

第 4 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
3	050102001032	移除灌木（海棠 胸径11cm）	1. 种类: 移除海棠 2. 地径:11cm 3. 高度:H200-250cm 4. 冠径:P200-250cm 5. 备注: 种植过密，无完整树形，移除至甲方指定场所栽植 6. 起挖方式: 投标人自行考虑 7. 移植说明：（一挖一种）现场场地内苗木起挖后运输栽植至甲方指定处 8. 运距及运输方式: 投标人自行考虑 9. 苗木固定措施:	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	株	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：淀山湖大道与观明路-淀山湖大道中隔带端景绿地

标段：000

第 5 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
			四角桩、草绳绕树等投标人综合考虑 10. 养护期:一年 11. 其他:综合单价包含苗木修剪、起挖、运输、栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：淀山湖大道与观明路-淀山湖大道中隔带端景绿地

标段：000

第 6 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
4	050102001033	移除灌木（海棠 胸径12cm）	1. 种类: 移除海棠 2. 地径: 12cm 3. 高度: H200-250cm 4. 冠径: P200-250cm 5. 备注: 种植过密，无完整树形，移除至甲方指定场所栽植 6. 起挖方式: 投标人自行考虑 7. 移植说明:（一挖一种）现场场地内苗木起挖后运输栽植至甲方指定处 8. 运距及运输方式: 投标人自行考虑 9. 苗木固定措施:	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	株	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：淀山湖大道与观明路-淀山湖大道中隔带端景绿地

标段：000

第 7 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
			四角桩、草绳绕树等投标人综合考虑 10. 养护期: 一年 11. 其他: 综合单价包含苗木修剪、起挖、运输、栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：淀山湖大道与观明路-淀山湖大道中隔带端景绿地

标段：000

第 8 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
5	050102001034	移除灌木（海棠 胸径13cm）	1. 种类: 移除海棠 2. 地径:13cm 3. 高度:H200-250cm 4. 冠径:P200-250cm 5. 备注: 种植过密，无完整树形，移除至甲方指定场所栽植 6. 起挖方式: 投标人自行考虑 7. 移植说明：（一挖一种）现场场地内苗木起挖后运输栽植至甲方指定处 8. 运距及运输方式: 投标人自行考虑 9. 苗木固定措施:	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	株	3						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：淀山湖大道与观明路-淀山湖大道中隔带端景绿地

标段：000

第 9 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
			四角桩、草绳绕树等投标人综合考虑 10. 养护期:一年 11. 其他:综合单价包含苗木修剪、起挖、运输、栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：淀山湖大道与观明路-淀山湖大道中隔带端景绿地

标段：000

第 10 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
6	050102001035	移除灌木（海棠 胸径14cm）	1. 种类: 移除海棠 2. 地径: 14cm 3. 高度: H200-250cm 4. 冠径: P200-250cm 5. 备注: 种植过密，无完整树形，移除至甲方指定场所栽植 6. 起挖方式: 投标人自行考虑 7. 移植说明:（一挖一种）现场场地内苗木起挖后运输栽植至甲方指定处 8. 运距及运输方式: 投标人自行考虑 9. 苗木固定措施:	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	株	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：淀山湖大道与观明路-淀山湖大道中隔带端景绿地

标段：000

第 11 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
			四角桩、草绳绕树等投标人综合考虑 10. 养护期: 一年 11. 其他: 综合单价包含苗木修剪、起挖、运输、栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：淀山湖大道与观明路-淀山湖大道中隔带端景绿地

标段：000

第 12 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
7	050102001036	移除灌木（海棠 胸径7cm）	1. 种类: 移除海棠 2. 地径: 7cm 3. 高度: H200-250cm 4. 冠径: P200-250cm 5. 备注: 种植过密，无完整树形，移除至甲方指定场所栽植 6. 起挖方式: 投标人自行考虑 7. 移植说明:（一挖一种）现场场地内苗木起挖后运输栽植至甲方指定处 8. 运距及运输方式: 投标人自行考虑 9. 苗木固定措施:	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	株	27						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：淀山湖大道与观明路-淀山湖大道中隔带端景绿地

标段：000

第 13 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
			四角桩、草绳绕树等投标人综合考虑 10. 养护期: 一年 11. 其他: 综合单价包含苗木修剪、起挖、运输、栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：淀山湖大道与观明路-淀山湖大道中隔带端景绿地

标段：000

第 14 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
8	050102002019	移除灌木球（H120-180cm P120-180cm）	1. 种类: 移除灌木球 2. 株高: 120-180cm 3. 冠径: 120-180cm 4. 要求: 与设计冲突或死亡，移除至甲方指定场所栽植 5. 起挖方式: 投标人自行考虑 6. 移植说明:（一挖一种）现场场地内苗木起挖后运输栽植至甲方指定处 7. 运距及运输方式: 投标人自行考虑 8. 苗木固定措施:	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	株	15						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：淀山湖大道与观明路-淀山湖大道中隔带端景绿地

标段：000

第 15 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
			四角桩、草绳绕树等投标人综合考虑 9. 养护期:一年 10. 其他:综合单价包含苗木修剪、起挖、运输、栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：淀山湖大道与观明路-淀山湖大道中隔带端景绿地

标段：000

第 16 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
9	050102003005	移植成片灌木	1. 种类: 投标人自行现场踏勘后综合考虑 2. 株高: 40-50cm, 投标人自行现场踏勘后综合考虑 3. 冠径: 20-30cm, 投标人自行现场踏勘后综合考虑 4. 单位面积株数: 投标人自行现场踏勘后综合考虑 5. 起挖方式: 投标人自行考虑 6. 移植说明: (一挖一种) 现场场地内苗木起挖后运输栽植至甲方指定处	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	m2	1000						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：淀山湖大道与观明路-淀山湖大道中隔带端景绿地

标段：000

第 17 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
			7. 运距及运输方式:投标人自行考虑 8. 养护期:一年 9. 其他:综合单价包含苗木修剪、起挖、运输、栽植、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用									
		乔木栽植										
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：淀山湖大道与观明路-淀山湖大道中隔带端景绿地

标段：000

第 18 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
10	050103001010	栽植乔木（造型红枫地径15-16cm）	1. 种类:造型红枫 2. 地径:15-16cm 3. 株高:350-400cm 4. 冠径:400-450cm 5. 分枝点:50cm以下 6. 要求:树形饱满，姿态优美，全冠 7. 苗木固定措施:四角桩、草绳绕树等投标人综合考虑 8. 养护期:1年 9. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目	1. 栽植 2. 苗木固定措施 3. 施工期养护	株	4						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：淀山湖大道与观明路-淀山湖大道中隔带端景绿地

标段：000

第 19 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			一切费用								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：淀山湖大道与观明路-淀山湖大道中隔带端景绿地

标段：000

第 20 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
11	050103001011	栽植乔木（造型紫薇地径15-16cm）	1. 种类:造型紫薇 2. 地径:12-13cm 3. 株高:350-400cm 4. 冠径:400-450cm 5. 分枝点:50cm以下 6. 要求:低分枝,造型饱满,姿态优美 7. 苗木固定措施:四角桩、草绳绕树等投标人综合考虑 8. 养护期:1年 9. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目	1. 栽植 2. 苗木固定措施 3. 施工期养护	株	2						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：淀山湖大道与观明路-淀山湖大道中隔带端景绿地

标段：000

第 21 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			一切费用								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：淀山湖大道与观明路-淀山湖大道中隔带端景绿地

标段：000

第 22 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
12	050103001012	栽植乔木（造型罗汉松 地径18-20cm）	1. 种类:造型罗汉松 2. 地径:13-14cm 3. 株高:400-500cm 4. 冠径:350-450cm 5. 分枝点:50cm以下 6. 要求:造型古朴，苍劲有力 7. 苗木固定措施:四角桩、草绳绕树等投标人综合考虑 8. 养护期:1年 9. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目	1. 栽植 2. 苗木固定措施 3. 施工期养护	株	4						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：淀山湖大道与观明路-淀山湖大道中隔带端景绿地

标段：000

第 23 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			一切费用								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：淀山湖大道与观明路-淀山湖大道中隔带端景绿地

标段：000

第 24 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
13	050103001013	栽植乔木（低分枝乌柏 胸径30-31cm）	1. 种类:低分枝乌柏 2. 胸径:30-31cm 3. 株高:900cm以上 4. 冠径:600cm以上 5. 分枝点:80cm以下 6. 要求:低分枝,造型饱满,姿态优美 7. 苗木固定措施:四角桩、草绳绕树等投标人综合考虑 8. 养护期:1年 9. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养	1. 栽植 2. 苗木固定措施 3. 施工期养护	株	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：淀山湖大道与观明路-淀山湖大道中隔带端景绿地

标段：000

第 25 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
			护等完成本项目一切费用									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：淀山湖大道与观明路-淀山湖大道中隔带端景绿地

标段：000

第 26 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
14	050103001014	栽植乔木（香樟A 胸径20cm）	1. 种类: 香樟A 2. 胸径: 20cm 3. 株高: 800-900cm 4. 冠径: 500-600cm 5. 分枝点: 230-250cm 6. 要求: 四级分枝，树形饱满，全冠 7. 苗木固定措施: 四角桩、草绳绕树等投标人综合考虑 8. 养护期: 1年 9. 其他: 综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目	1. 栽植 2. 苗木固定措施 3. 施工期养护	株	2						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：淀山湖大道与观明路-淀山湖大道中隔带端景绿地

标段：000

第 27 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			一切费用								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：淀山湖大道与观明路-淀山湖大道中隔带端景绿地

标段：000

第 28 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
15	050103001024	栽植乔木（香樟B 胸径18cm）	1. 种类: 香樟B 2. 胸径: 18cm 3. 株高: 700-800cm 4. 冠径: 400-500cm 5. 分枝点: 230-250cm 6. 要求: 四级分枝，树形饱满，全冠 7. 苗木固定措施: 四角桩、草绳绕树等投标人综合考虑 8. 养护期: 1年 9. 其他: 综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目	1. 栽植 2. 苗木固定措施 3. 施工期养护	株	3						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：淀山湖大道与观明路-淀山湖大道中隔带端景绿地

标段：000

第 29 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			一切费用								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：淀山湖大道与观明路-淀山湖大道中隔带端景绿地

标段：000

第 30 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
16	050103001016	栽植乔木（金桂 地径15-16cm）	1. 种类:金桂 2. 地径:15-16cm 3. 株高:400-450cm 4. 冠径:450-500cm 5. 分枝点:/ 6. 要求:近球形,树形饱满,全冠 7. 苗木固定措施:四角桩、草绳绕树等投标人综合考虑 8. 养护期:1年 9. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 栽植 2. 苗木固定措施 3. 施工期养护	株	4						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：淀山湖大道与观明路-淀山湖大道中隔带端景绿地

标段：000

第 31 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		灌木球及灌木栽植									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：淀山湖大道与观明路-淀山湖大道中隔带端景绿地

标段：000

第 32 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
17	050103002021	栽植单株灌木（红叶 石楠球 H150-160cm P 180-200cm）	1. 种类:红叶石楠球 2. 高度:H150-160cm 3. 冠径:P180-200cm 4. 要求:球形规整不脱脚，修剪后规格 5. 苗木固定措施:扁担桩、草绳绕树等投标人综合考虑 6. 养护期:1年 7. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 栽植 2. 苗木固定措施 3. 施工期养护	株	11						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：淀山湖大道与观明路-淀山湖大道中隔带端景绿地

标段：000

第 33 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
18	050103002011	栽植单株灌木（小叶女贞球 H120-130cm P150-160cm）	1. 种类:大叶黄杨球 2. 高度:H120-130cm 3. 冠径:P150-160cm 4. 要求:球形规整不脱脚，修剪后规格 5. 苗木固定措施:扁担桩、草绳绕树等投标人综合考虑 6. 养护期:1年 7. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 栽植 2. 苗木固定措施 3. 施工期养护	株	8						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：淀山湖大道与观明路-淀山湖大道中隔带端景绿地

标段：000

第 34 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
19	050103002015	栽植单株灌木（亮晶女贞球 H120-130cm P150-160cm）	1. 种类:亮晶女贞球 2. 高度:H120-130cm 3. 冠径:P150-160cm 4. 要求:球形规整不脱脚，修剪后规格 5. 苗木固定措施:扁担桩、草绳绕树等投标人综合考虑 6. 养护期:1年 7. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 栽植 2. 苗木固定措施 3. 施工期养护	株	7						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：淀山湖大道与观明路-淀山湖大道中隔带端景绿地

标段：000

第 35 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
20	050103002012	栽植单株灌木（龟甲冬青球A H120-130cm P150-160cm）	1. 种类: 龟甲冬青球A 2. 高度: H120-130cm 3. 冠径: P150-160cm 4. 要求: 球形规整不脱脚，修剪后规格 5. 苗木固定措施: 扁担桩、草绳绕树等投标人综合考虑 6. 养护期: 1年 7. 其他: 综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 栽植 2. 苗木固定措施 3. 施工期养护	株	2						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：淀山湖大道与观明路-淀山湖大道中隔带端景绿地

标段：000

第 36 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
21	050103002013	栽植单株灌木（龟甲冬青球B H100-110cm P120-130cm）	1. 种类: 龟甲冬青球B 2. 高度: H100-110cm 3. 冠径: P120-130cm 4. 要求: 球形规整不脱脚，修剪后规格 5. 苗木固定措施: 扁担桩、草绳绕树等投标人综合考虑 6. 养护期: 1年 7. 其他: 综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 栽植 2. 苗木固定措施 3. 施工期养护	株	8						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：淀山湖大道与观明路-淀山湖大道中隔带端景绿地

标段：000

第 37 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
22	050103002014	栽植单株灌木（无尽夏 H60-80cm P80-100cm）	1. 种类:无尽夏 2. 高度:H60-80cm 3. 冠径:P80-100cm 4. 要求:分枝均匀，生长健硕 5. 苗木固定措施:扁担桩、草绳绕树等投标人综合考虑 6. 养护期:1年 7. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 栽植 2. 苗木固定措施 3. 施工期养护	株	6					
		地被栽植									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：淀山湖大道与观明路-淀山湖大道中隔带端景绿地

标段：000

第 38 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
23	050101005005	整理绿化用地（种植土、营养土回填及绿地起坡造型）	1. 回填土质要求：综合考虑，符合设计及规范要求 2. 取土运距：综合考虑 3. 回填厚度：综合考虑 4. 弃土运距：综合考虑 5. 堆坡造型：综合考虑，符合设计及规范要求 6. 场地整理要求：符合设计及规范要求 7. 营养土铺设、土壤改良：符合设计及规范要求 8. 其他：根据实际情况综合考虑包括场地内土方挖	1. 排地表水 2. 就地挖填 3. 清渣、耙细、平整 4. 找平、找坡 5. 废弃物运输	m2	1989.1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：淀山湖大道与观明路-淀山湖大道中隔带端景绿地

标段：000

第 39 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
			填、种植土回填、营养土回填、土壤改良、平整场地、整理绿化用地、土方堆坡造型等其他一切费用									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：淀山湖大道与观明路-淀山湖大道中隔带端景绿地

标段：000

第 40 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
24	050103009030	栽植花卉/地被植物（大叶黄杨 H40-45cm P25-30cm）	1. 种类:大叶黄杨 2. 株高/冠径:H40-45cm P25-30cm 3. 单位面积株数:16株/m² 4. 要求:分枝均匀，生长健硕 5. 养护期:1年 6. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	184.5						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：淀山湖大道与观明路-淀山湖大道中隔带端景绿地

标段：000

第 41 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
25	050103009031	栽植花卉/地被植物（紫穗狼尾草 H40-45cm P25-30cm）	1. 种类:紫穗狼尾草 2. 株高/冠径:H40-45cm P25-30cm 3. 单位面积株数:16株/m² 4. 要求:分枝均匀，生长健硕 5. 养护期:1年 6. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	6.5						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：淀山湖大道与观明路-淀山湖大道中隔带端景绿地

标段：000

第 42 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
26	050103009023	栽植花卉/地被植物（ 细叶芒 H50-60cm P25-30cm）	1. 种类:细叶芒 2. 株高/冠径:H50-60cm P25-30cm 3. 单位面积株数:16株/m² 4. 要求:分枝均匀，生长健硕 5. 养护期:1年 6. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	120.6						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：淀山湖大道与观明路-淀山湖大道中隔带端景绿地

标段：000

第 43 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
27	050103009024	栽植花卉/地被植物（亮晶女贞 H40-45cm P20-25cm）	1. 种类:亮晶女贞 2. 株高/冠径:H40-45cm P20-25cm 3. 单位面积株数:25株/m² 4. 要求:分枝均匀，生长健硕 5. 养护期:1年 6. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	22.1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：淀山湖大道与观明路-淀山湖大道中隔带端景绿地

标段：000

第 44 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
28	050103009025	栽植花卉/地被植物（迷迭香 H40-45cm P20-25cm）	1. 种类:迷迭香 2. 株高/冠径:H40-45cm P20-25cm 3. 单位面积株数:25株/m² 4. 要求:分枝均匀，生长健硕 5. 养护期:1年 6. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	10.5					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：淀山湖大道与观明路-淀山湖大道中隔带端景绿地

标段：000

第 45 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
29	050103009032	栽植花卉/地被植物（金森女贞 H40-45cm P20-25cm）	1. 种类:金森女贞 2. 株高/冠径:H40-45cm P20-25cm 3. 单位面积株数:25株/m² 4. 要求:分枝均匀，生长健硕 5. 养护期:1年 6. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	393						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：淀山湖大道与观明路-淀山湖大道中隔带端景绿地

标段：000

第 46 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
30	050103009033	栽植花卉/地被植物（黄金菊 H40-45cm P25-30cm）	1. 种类:黄金菊 2. 株高/冠径:H40-45cm P25-30cm 3. 单位面积株数:16株/m² 4. 要求:分枝均匀，生长健硕 5. 养护期:1年 6. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	24.3						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：淀山湖大道与观明路-淀山湖大道中隔带端景绿地

标段：000

第 47 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
31	050103009029	栽植花卉/地被植物（长春花 H30-35cm P20-25cm）	1. 种类:长春花 2. 株高/冠径:H30-35cm P20-25cm 3. 单位面积株数:25株/m² 4. 要求:分枝均匀，生长健硕 5. 养护期:1年 6. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	52.2						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：淀山湖大道与观明路-淀山湖大道中隔带端景绿地

标段：000

第 48 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
32	050103009035	栽植花卉/地被植物（ 山桃草 H30-35cm P20-25cm）	1. 种类:山桃草 2. 株高/冠径:H30-35cm P20-25cm 3. 单位面积株数:36株/m² 4. 要求:分枝均匀，生长健硕 5. 养护期:1年 6. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	9.9						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：淀山湖大道与观明路-淀山湖大道中隔带端景绿地

标段：000

第 49 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
33	050103009036	栽植花卉/地被植物（小叶栀子 H20-25cm P20-25cm）	1. 种类:小叶栀子 2. 株高/冠径:H20-25cm P20-25cm 3. 单位面积株数:36株/m² 4. 要求:分枝均匀，生长健硕 5. 养护期:1年 6. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	27.5					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：淀山湖大道与观明路-淀山湖大道中隔带端景绿地

标段：000

第 50 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
34	050103015005	铺种草皮（沙培矮生百慕大卷, 冬季追播黑麦草）	1. 草皮种类:沙培矮生百慕大卷, 冬季追播黑麦草 2. 铺种方式:满铺 3. 垫层:铺黄细沙5cm找平 4. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 铺底砂(土) 2. 栽植 3. 施工期养护	m2	1138					
35	050301005004	景石A（龟纹石，块状400cm*130cm*200cm）	1. 石料种类:一大一小组合，龟纹石，块状 2. 石料规格、重量:400cm*130cm*200cm 3. 砂浆配合比:DP M20.0	1. 选石料 2. 起重架搭、拆 3. 点石	块	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：淀山湖大道与观明路-淀山湖大道中隔带端景绿地

标段：000

第 51 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
36	050301005005	景石B（龟纹石，块状 200cm*100cm*150cm）	1. 石料种类: 龟纹石，块状 2. 石料规格、重量: 200cm*100cm*150cm 3. 砂浆配合比: DP M20.0	1. 选石料 2. 起重架搭、拆 3. 点石	块	3					
37	050301005006	景石B（龟纹石，块状 150cm*80cm*120cm）	1. 石料种类: 龟纹石，块状 2. 石料规格、重量: 150cm*80cm*120cm 3. 砂浆配合比: DP M20.0	1. 选石料 2. 起重架搭、拆 3. 点石	块	2					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

措施项目清单汇总表

工程名称：青浦区盈浦街道失管失养绿地提升项目\淀山湖大道与观明路-淀山湖大道中隔带端景绿地\绿化工程

标段： 000

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进出场及安拆费用组成明细表。

2. 本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。

增值税计价表

工程名称：青浦区盈浦街道失管失养绿地提升项目\淀山湖大道与观明路-淀山湖大道中隔带端景绿地\绿化工程

标段: 000

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单汇总表

工程名称：淀山湖大道与观明路-观明路东
北角绿地

标段: 000

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

措施项目清单汇总表

工程名称：青浦区盈浦街道失管失养绿地提升项目\淀山湖大道与观明路-观明路东北角绿地

标段: 000

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进出场及安拆费用组成明细表。

2. 本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：青浦区盈浦街道失管失养绿地提升项目\淀山湖大道与观明路-观明路东北角绿地

标段：000

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	名 称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
合 计							

注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编制。

增值税计价表

工程名称：青浦区盈浦街道失管失养绿地提升项目\淀山湖大道与观明路-观明路东北角绿地

标段: 000

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单汇总表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：淀山湖大道与观明路-观明路东北角绿地

标段: 000

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：淀山湖大道与观明路-观明路东北角绿地

标段：000

第 1 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		移除苗木									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：淀山湖大道与观明路-观明路东北角绿地

标段：000

第 2 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
1	050102001040	移除乔木（桂花 地径16cm）	1. 种类: 移除桂花 2. 胸径: 16cm 3. 高度: H300cm 4. 冠径: P200cm 5. 备注: 种植拥挤，需疏植，移除至甲方指定场所栽植 6. 起挖方式: 投标人自行考虑 7. 移植说明:（一挖一种）现场场地内苗木起挖后运输栽植至甲方指定处 8. 运距及运输方式: 投标人自行考虑 9. 苗木固定措施: 四角桩、草绳绕树等投标人综合	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	株	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：淀山湖大道与观明路-观明路东北角绿地

标段：000

第 3 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
			考虑 10. 养护期:一年 11. 其他:综合单 价包含苗木修剪 、起挖、运输、 栽植、苗木固定 措施、苗木存活 率保证、养护等 完成本项目一切 费用									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：淀山湖大道与观明路-观明路东北角绿地

标段：000

第 4 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
2	050102001041	移除乔木（桂花 地径9cm）	1. 种类: 移除桂花 2. 胸径: 9cm 3. 高度: H300cm 4. 冠径: P200cm 5. 备注: 种植拥挤，需疏植，移除至甲方指定场所栽植 6. 起挖方式: 投标人自行考虑 7. 移植说明:（一挖一种）现场场地内苗木起挖后运输栽植至甲方指定处 8. 运距及运输方式: 投标人自行考虑 9. 苗木固定措施: 四角桩、草绳绕树等投标人综合	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	株	2						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：淀山湖大道与观明路-观明路东北角绿地

标段：000

第 5 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
			考虑 10. 养护期:一年 11. 其他:综合单 价包含苗木修剪 、起挖、运输、 栽植、苗木固定 措施、苗木存活 率保证、养护等 完成本项目一切 费用									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：淀山湖大道与观明路-观明路东北角绿地

标段：000

第 6 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
3	050102001042	移除乔木（栾树 地径10cm）	1. 种类:移除栾树 2. 胸径:10cm 3. 高度:H500cm 4. 冠径:P200cm 5. 备注:长势偏冠，无完整树形，移除至甲方指定场所栽植 6. 起挖方式:投标人自行考虑 7. 移植说明:（一挖一种）现场场地内苗木起挖后运输栽植至甲方指定处 8. 运距及运输方式:投标人自行考虑 9. 苗木固定措施:四角桩、草绳绕树等投标人综合	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	株	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：淀山湖大道与观明路-观明路东北角绿地

标段：000

第 7 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
			考虑 10. 养护期:一年 11. 其他:综合单 价包含苗木修剪 、起挖、运输、 栽植、苗木固定 措施、苗木存活 率保证、养护等 完成本项目一切 费用									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：淀山湖大道与观明路-观明路东北角绿地

标段：000

第 8 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
4	050102001037	移除灌木（木槿 地径2cm）	1. 种类: 移除木槿 2. 地径: 2cm 3. 高度: H300cm 4. 冠径: P200cm 5. 备注: 长势偏冠，无完整树形，移除至甲方指定场所栽植 6. 起挖方式: 投标人自行考虑 7. 移植说明: （一挖一种）现场场地内苗木起挖后运输栽植至甲方指定处 8. 运距及运输方式: 投标人自行考虑 9. 苗木固定措施: 四角桩、草绳绕树等投标人综合	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	株	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：淀山湖大道与观明路-观明路东北角绿地

标段：000

第 9 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
			考虑 10. 养护期:一年 11. 其他:综合单价包含苗木修剪、起挖、运输、栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：淀山湖大道与观明路-观明路东北角绿地

标段：000

第 10 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
5	050102002021	移除灌木球（H120-180cm P120-180cm）	1. 种类: 移除灌木球 2. 株高: 120-180cm 3. 冠径: 120-180cm 4. 要求: 与设计冲突或死亡，移除至甲方指定场所栽植 5. 起挖方式: 投标人自行考虑 6. 移植说明:（一挖一种）现场场地内苗木起挖后运输栽植至甲方指定处 7. 运距及运输方式: 投标人自行考虑 8. 苗木固定措施:	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	株	12						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：淀山湖大道与观明路-观明路东北角绿地

标段：000

第 11 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
			四角桩、草绳绕树等投标人综合考虑 9. 养护期:一年 10. 其他:综合单价包含苗木修剪、起挖、运输、栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：淀山湖大道与观明路-观明路东北角绿地

标段：000

第 12 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
6	050102003006	移植成片灌木	1. 种类: 投标人自行现场踏勘后综合考虑 2. 株高: 40-50cm，投标人自行现场踏勘后综合考虑 3. 冠径: 20-30cm，投标人自行现场踏勘后综合考虑 4. 单位面积株数: 投标人自行现场踏勘后综合考虑 5. 起挖方式: 投标人自行考虑 6. 移植说明: (一挖一种) 现场场地内苗木起挖后运输栽植至甲方指定处	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	m2	716						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：淀山湖大道与观明路-观明路东北角绿地

标段：000

第 13 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
			7. 运距及运输方式:投标人自行考虑 8. 养护期:一年 9. 其他:综合单价包含苗木修剪、起挖、运输、栽植、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用									
		乔木栽植										
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：淀山湖大道与观明路-观明路东北角绿地

标段：000

第 14 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
7	050103001017	栽植乔木（红枫 地径8-10cm）	1. 种类:造型红枫 2. 地径:12-13cm 3. 株高:350-400cm 4. 冠径:400-450cm 5. 分枝点:50cm以下 6. 要求:树形饱满，姿态优美，全冠 7. 苗木固定措施:四角桩、草绳绕树等投标人综合考虑 8. 养护期:1年 9. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目	1. 栽植 2. 苗木固定措施 3. 施工期养护	株	2						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：淀山湖大道与观明路-观明路东北角绿地

标段：000

第 15 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			一切费用								
		灌木球及灌木栽植									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：淀山湖大道与观明路-观明路东北角绿地

标段：000

第 16 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
8	050103002022	栽植单株灌木（大叶黄杨球A H150-160cm P180-200cm）	1. 种类:大叶黄杨球A 2. 高度:H150-160cm 3. 冠径:P180-200cm 4. 要求:球形规整不脱脚，修剪后规格 5. 苗木固定措施:扁担桩、草绳绕树等投标人综合考虑 6. 养护期:1年 7. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 栽植 2. 苗木固定措施 3. 施工期养护	株	2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：淀山湖大道与观明路-观明路东北角绿地

标段：000

第 17 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
9	050103002016	栽植单株灌木（大叶黄杨球B H120-130cm P150-160cm）	1. 种类:大叶黄杨球B 2. 高度:H120-130cm 3. 冠径:P150-160cm 4. 要求:球形规整不脱脚，修剪后规格 5. 苗木固定措施:扁担桩、草绳绕树等投标人综合考虑 6. 养护期:1年 7. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 栽植 2. 苗木固定措施 3. 施工期养护	株	2						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：淀山湖大道与观明路-观明路东北角绿地

标段：000

第 18 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
10	050103002017	栽植单株灌木（红花继木球A H120-130cm P150-160cm）	1. 种类:红花继木球A 2. 高度:H120-130cm 3. 冠径:P150-160cm 4. 要求:球形规整不脱脚，修剪后规格 5. 苗木固定措施:扁担桩、草绳绕树等投标人综合考虑 6. 养护期:1年 7. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 栽植 2. 苗木固定措施 3. 施工期养护	株	3						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：淀山湖大道与观明路-观明路东北角绿地

标段：000

第 19 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
11	050103002019	栽植单株灌木（无刺 枸骨球B H100-110cm P120-130cm）	1. 种类:无刺枸骨球B 2. 高度:H100-110cm 3. 冠径:P120-130cm 4. 要求:球形规整不脱脚，修剪后规格 5. 苗木固定措施:扁担桩、草绳绕树等投标人综合考虑 6. 养护期:1年 7. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 栽植 2. 苗木固定措施 3. 施工期养护	株	4						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：淀山湖大道与观明路-观明路东北角绿地

标段：000

第 20 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
12	050103002023	栽植单株灌木（细叶芒 H120-130cm P150-160cm）	1. 种类:细叶芒 2. 高度:H120-130cm 3. 冠径:P150-160cm 4. 要求:分枝均匀，生长健硕 5. 苗木固定措施:扁担桩、草绳绕树等投标人综合考虑 6. 养护期:1年 7. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 栽植 2. 苗木固定措施 3. 施工期养护	株	3					
		地被栽植									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：淀山湖大道与观明路-观明路东北角绿地

标段：000

第 21 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
13	050101005006	整理绿化用地（种植土、营养土回填及绿地起坡造型）	1. 回填土质要求：综合考虑，符合设计及规范要求 2. 取土运距：综合考虑 3. 回填厚度：综合考虑 4. 弃土运距：综合考虑 5. 堆坡造型：综合考虑，符合设计及规范要求 6. 场地整理要求：符合设计及规范要求 7. 营养土铺设、土壤改良：符合设计及规范要求 8. 其他：根据实际情况综合考虑包括场地内土方挖	1. 排地表水 2. 就地挖填 3. 清渣、耙细、平整 4. 找平、找坡 5. 废弃物运输	m2	712.1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：淀山湖大道与观明路-观明路东北角绿地

标段：000

第 22 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
			填、种植土回填、营养土回填、土壤改良、平整场地、整理绿化用地、土方堆坡造型等其他一切费用									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：淀山湖大道与观明路-观明路东北角绿地

标段：000

第 23 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
14	050103009038	栽植花卉/地被植物（紫穗狼尾草 H40-45cm P25-30cm）	1. 种类:紫穗狼尾草 2. 株高/冠径:H40-45cm P25-30cm 3. 单位面积株数:16株/m² 4. 要求:分枝均匀，生长健硕 5. 养护期:1年 6. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	19						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：淀山湖大道与观明路-观明路东北角绿地

标段：000

第 24 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
15	050103009037	栽植花卉/地被植物（大叶黄杨 H40-45cm P25-30cm）	1. 种类:大叶黄杨 2. 株高/冠径:H40-45cm P25-30cm 3. 单位面积株数:16株/m² 4. 要求:分枝均匀，生长健硕 5. 养护期:1年 6. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	182						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：淀山湖大道与观明路-观明路东北角绿地

标段：000

第 25 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
16	050103009042	栽植花卉/地被植物（金森女贞 H40-45cm P20-25cm）	1. 种类:金森女贞 2. 株高/冠径:H40-45cm P20-25cm 3. 单位面积株数:25株/m² 4. 要求:分枝均匀，生长健硕 5. 养护期:1年 6. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	66.3						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：淀山湖大道与观明路-观明路东北角绿地

标段：000

第 26 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
17	050103009045	栽植花卉/地被植物（ 山桃草 H30-35cm P20-25cm）	1. 种类:山桃草 2. 株高/冠径:H30-35cm P20-25cm 3. 单位面积株数:36株/m² 4. 要求:分枝均匀，生长健硕 5. 养护期:1年 6. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	36						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：淀山湖大道与观明路-观明路东北角绿地

标段：000

第 27 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
18	050103009046	栽植花卉/地被植物（小叶栀子 H20-25cm P20-25cm）	1. 种类:小叶栀子 2. 株高/冠径:H20-25cm P20-25cm 3. 单位面积株数:36株/m² 4. 要求:分枝均匀，生长健硕 5. 养护期:1年 6. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	34						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：淀山湖大道与观明路-观明路东北角绿地

标段：000

第 28 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
19	050103015006	铺种草皮（沙培矮生百慕大卷, 冬季追播黑麦草）	1. 草皮种类:沙培矮生百慕大卷, 冬季追播黑麦草 2. 铺种方式:满铺 3. 垫层:铺黄细沙5cm找平 4. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 铺底砂(土) 2. 栽植 3. 施工期养护	m2	374.8					
20	050301005007	景石A（龟纹石, 块状150cm*130cm*180cm）	1. 石料种类:龟纹石, 块状 2. 石料规格、重量:150cm*130cm*180cm 3. 砂浆配合比:DP M20.0	1. 选石料 2. 起重架搭、拆 3. 点石	块	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：淀山湖大道与观明路-观明路东北角绿地

标段：000

第 29 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
21	050301005008	景石B（龟纹石，块状 100cm*70cm*120cm）	1. 石料种类: 龟纹石，块状 2. 石料规格、重量: 100cm*70cm*120cm 3. 砂浆配合比: DP M20.0	1. 选石料 2. 起重架搭、拆 3. 点石	块	2					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

措施项目清单汇总表

工程名称：青浦区盈浦街道失管失养绿地提升项目\淀山湖大道与观明路-观明路东北角绿地\绿化工程

标段: 000

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进出场及安拆费用组成明细表。

2. 本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。

增值税计价表

工程名称：青浦区盈浦街道失管失养绿地提升项目\淀山湖大道与观明路-观明路东北角绿地\绿化工程

标段: 000

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单汇总表

工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段: 000

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

措施项目清单汇总表

工程名称：青浦区盈浦街道失管失养绿地提升项目\首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段: 000

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进出场及安拆费用组成明细表。

2. 本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：青浦区盈浦街道失管失养绿地提升项目\首创禧悦晴朗南侧绿地（
丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	名 称	计量 单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
合 计							

注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编列。

增值税计价表

工程名称：青浦区盈浦街道失管失养绿地提升项目\首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段: 000

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	措施项目清单费用+其他项目合计-专业工程暂估价		9	
合计					

单位工程清单汇总表

工程名称：园建工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段: 000

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园建工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
		园路铺装									
1	080101010001	原土碾压、夯实	1. 密实度:素土夯实（密度≥93%）	1. 平整 2. 夯实 3. 碾压 4. 场内运输	m2	236.33					
2	050201001003	园路垫层（150厚级配碎石垫层）	1. 垫层材料种类:级配碎石垫层 2. 垫层厚度:150厚	1. 路床整理 2. 垫层铺筑	m2	236.33					
3	050201001004	园路垫层（100厚C20素砼垫层）	1. 垫层材料种类:C20素砼垫层 2. 垫层厚度:100厚	1. 路床整理 2. 垫层铺筑	m2	236.33					
4	040203003001	透层（液体沥青透层（1.0L/m²））	1. 材料品种:液体沥青透层 2. 喷油量:1.0L/m²	1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m2	218.07					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园建工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
5	040203006001	沥青混凝土（50厚粗 型密级配粗粒式普通沥 青砼（AC-13C））	1. 厚度:50厚 2. 沥青品种:普通 沥青 3. 沥青混凝土种 类:粗型密级配粗 粒式普通沥青砼 4. 石料种类、规 格:AC-13C 5. 掺和料:按设计 要求	1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压	m2	218.07					
6	040203004001	粘层（乳化沥青粘层 （0.5L/m²））	1. 材料品种:乳化 沥青粘层 2. 喷油量:0.5L/m²	1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m2	218.07					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园建工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
7	040203006002	沥青混凝土（30厚彩色粗型密级配细粒式改性沥青砼（AC-10C））	1. 厚度:30厚 2. 沥青品种:改性沥青 3. 沥青混凝土种类:彩色粗型密级配细粒式改性沥青砼 4. 石料种类、规格:AC-10C 5. 掺和料:按设计要求	1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压	m2	218.07					
8	040203005001	封层（2厚彩色硅基雾封层面）	1. 材料品种、用量:彩色硅基雾封层面 2. 厚度:2厚	1. 清理下承面 2. 喷油、布料 3. 碾压	m2	218.07					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园建工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
9	050201003006	园路面层（600x100x30厚花岗岩芝麻白花岗岩荔枝面）	1. 结合层厚度、材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料种类、规格:600x100x30厚花岗岩芝麻白花岗岩荔枝面 3. 面层铺设方式:收边 4. 嵌缝材料种类:按设计要求	1. 路面铺设 2. 路面养护	m2	18.26					
		户外家具									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园建工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
10	050305004003	成品桌/凳/椅安装（成品菠萝格+不锈钢靠背座椅）	1. 桌面/凳面/椅面材质、规格、尺寸:成品菠萝格 L=1.8M 2. 椅背、扶手材质、尺寸:不锈钢靠背座椅 3. 安装方式:按设计图示，符合设计及规范要求	1. 场内运输 2. 安装 3. 调整 4. 固定	个	5					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园建工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
11	050307020002	其他景观小摆设（腰背按摩器1050*750*1900）	1. 名称及材质:腰背按摩器，镀锌钢，棕色 2. 规格尺寸:1050*750*1900 3. 基础:素土夯实，夯实系数不小于0.93；100厚碎石垫层；500x500x500 C20素混凝土块 4. 其他:包含所有安装相关内容	1. 制作 2. 运输 3. 安装	个	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园建工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
12	050307020003	其他景观小摆设（关节训练器1200*1150*1900）	1. 名称及材质:关节训练器，镀锌钢，棕色 2. 规格尺寸:1200*1150*1900 3. 基础:素土夯实，夯实系数不小于0.93；100厚碎石垫层；500x500x500 C20素混凝土块 4. 其他:包含所有安装相关内容	1. 制作 2. 运输 3. 安装	个	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园建工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
13	050307020004	其他景观小摆设（上肢牵引900*950*3000）	1. 名称及材质:上肢牵引，镀锌钢，棕色 2. 规格尺寸:900*950*3000 3. 基础:素土夯实，夯实系数不小于0.93；100厚碎石垫层；500x500x500 C20素混凝土块 4. 其他:包含所有安装相关内容	1. 制作 2. 运输 3. 安装	个	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园建工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
14	050307020005	其他景观小摆设（划船器1300*800*1450）	1. 名称及材质:划船器，镀锌钢，棕色 2. 规格尺寸:1300*800*1450 3. 基础:素土夯实，夯实系数不小于0.93；100厚碎石垫层；500x500x500 C20素混凝土块 4. 其他:包含所有安装相关内容	1. 制作 2. 运输 3. 安装	个	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园建工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
15	050307020006	其他景观小摆设（大转轮900*700*2250）	1. 名称及材质:大转轮，镀锌钢，棕色 2. 规格尺寸:900*700*2250 3. 基础:素土夯实，夯实系数不小于0.93；100厚碎石垫层；500x500x500 C20素混凝土块 4. 其他:包含所有安装相关内容	1. 制作 2. 运输 3. 安装	个	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园建工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
16	050307020007	其他景观小摆设（双人漫步机1950*600*1800）	1. 名称及材质: 双人漫步机，镀锌钢，棕色 2. 规格尺寸: 1950*600*1800 3. 基础: 素土夯实，夯实系数不小于0.93；100厚碎石垫层；500x500x500 C20素混凝土块 4. 其他: 包含所有安装相关内容	1. 制作 2. 运输 3. 安装	个	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园建工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
17	050307020008	其他景观小摆设（双人双杠1700*600*2000）	1. 名称及材质:双人双杠，镀锌钢，棕色 2. 规格尺寸:1700*600*2000 3. 基础:素土夯实，夯实系数不小于0.93；100厚碎石垫层；500x500x500 C20素混凝土块 4. 其他:包含所有安装相关内容	1. 制作 2. 运输 3. 安装	个	1					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

措施项目清单汇总表

工程名称：青浦区盈浦街道失管失养绿地提升项目\首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）\园建工程

标段: 000

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进出场及安拆费用组成明细表。

2. 本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。

增值税计价表

工程名称：青浦区盈浦街道失管失养绿地提升项目\首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）\园建工程

标段： 000

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单汇总表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段: 000

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 1 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
		移除苗木									
1	050102001043	清理乔木（构树 胸径18cm）	1. 种类:清理构树 2. 胸径:18cm 3. 高度:H600cm 4. 冠径:P300cm 5. 备注:杂木清理 6. 起挖方式:投标人自行考虑 7. 移植说明：（一挖）苗木清理移除 8. 运距及运输方式:投标人自行考虑 9. 其他:综合单价包含苗木起挖、苗木清理外运等完成本项目一切费用	1. 起挖 2. 苗木移除清理外运	株	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 2 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
2	050102001050	清理乔木（构树 胸径22cm）	1. 种类:清理构树 2. 胸径:22cm 3. 高度:H600cm 4. 冠径:P300cm 5. 备注:杂木清理 6. 起挖方式:投标人自行考虑 7. 移植说明:（一挖）苗木清理移除 8. 运距及运输方式:投标人自行考虑 9. 其他:综合单价包含苗木起挖、苗木清理外运等完成本项目一切费用	1. 起挖 2. 苗木移除清理外运	株	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 3 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
3	050102001051	清理乔木（构树 胸径27cm）	1. 种类:清理构树 2. 胸径:27cm 3. 高度:H600cm 4. 冠径:P300cm 5. 备注:杂木清理 6. 起挖方式:投标人自行考虑 7. 移植说明:（一挖）苗木清理移除 8. 运距及运输方式:投标人自行考虑 9. 其他:综合单价包含苗木起挖、苗木清理外运等完成本项目一切费用	1. 起挖 2. 苗木移除清理外运	株	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 4 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
4	050102001052	清理乔木（构树 胸径4cm）	1. 种类:清理构树 2. 胸径:4cm 3. 高度:H200cm 4. 冠径:P200cm 5. 备注:杂木清理 6. 起挖方式:投标人自行考虑 7. 移植说明:（一挖）苗木清理移除 8. 运距及运输方式:投标人自行考虑 9. 其他:综合单价包含苗木起挖、苗木清理外运等完成本项目一切费用	1. 起挖 2. 苗木移除清理外运	株	30						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 5 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
5	050102002024	移植单株灌木（丛生石楠 H200cm P200cm）	1. 种类: 移除丛生石楠 2. 高度:H200cm 3. 冠径:P200cm 4. 备注: 种植拥挤，需疏植，移除至甲方指定场所栽植 5. 起挖方式: 投标人自行考虑 6. 移植说明:（一挖一种）现场场地内苗木起挖后运输栽植至甲方指定处 7. 运距及运输方式: 投标人自行考虑 8. 苗木固定措施: 四角桩、草绳绕树等投标人综合	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	株	24						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 6 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
			考虑 9. 养护期:一年 10. 其他:综合单 价包含苗木修剪 、起挖、运输、 栽植、苗木固定 措施、苗木存活 率保证、养护等 完成本项目一切 费用									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 7 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
6	050102002025	移植单株灌木（红叶李 地径11cm）	1. 种类: 移除红叶李 2. 地径:11cm 3. 高度:H300cm 4. 冠径:P200cm 5. 备注: 树形偏冠，无完整树形，移除至甲方指定场所栽植 6. 起挖方式: 投标人自行考虑 7. 移植说明:（一挖一种）现场场地内苗木起挖后运输栽植至甲方指定处 8. 运距及运输方式: 投标人自行考虑 9. 苗木固定措施: 四角桩、草绳绕	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	株	5						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 8 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
			树等投标人综合考虑 10. 养护期:一年 11. 其他:综合单价包含苗木修剪、起挖、运输、栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 9 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
7	050102002026	移植单株灌木（红叶李 地径12cm）	1. 种类: 移除红叶李 2. 地径: 12cm 3. 高度: H300cm 4. 冠径: P200cm 5. 备注: 树形偏冠，无完整树形，移除至甲方指定场所栽植 6. 起挖方式: 投标人自行考虑 7. 移植说明:（一挖一种）现场场地内苗木起挖后运输栽植至甲方指定处 8. 运距及运输方式: 投标人自行考虑 9. 苗木固定措施: 四角桩、草绳绕	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	株	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 10 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
			树等投标人综合考虑 10. 养护期:一年 11. 其他:综合单价包含苗木修剪、起挖、运输、栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 11 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
8	050102002027	移植单株灌木（红叶李 地径13cm）	1. 种类: 移除红叶李 2. 地径:13cm 3. 高度:H300cm 4. 冠径:P200cm 5. 备注: 树形偏冠，无完整树形，移除至甲方指定场所栽植 6. 起挖方式: 投标人自行考虑 7. 移植说明:（一挖一种）现场场地内苗木起挖后运输栽植至甲方指定处 8. 运距及运输方式: 投标人自行考虑 9. 苗木固定措施: 四角桩、草绳绕	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	株	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 12 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
			树等投标人综合考虑 10. 养护期:一年 11. 其他:综合单价包含苗木修剪、起挖、运输、栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 13 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
9	050102002028	移植单株灌木（红叶李 地径14cm）	1. 种类: 移除红叶李 2. 地径: 14cm 3. 高度: H400cm 4. 冠径: P250cm 5. 备注: 树形偏冠，无完整树形，移除至甲方指定场所栽植 6. 起挖方式: 投标人自行考虑 7. 移植说明:（一挖一种）现场场地内苗木起挖后运输栽植至甲方指定处 8. 运距及运输方式: 投标人自行考虑 9. 苗木固定措施: 四角桩、草绳绕	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	株	4						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 14 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
			树等投标人综合考虑 10. 养护期:一年 11. 其他:综合单价包含苗木修剪、起挖、运输、栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 15 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
10	050102002029	移植单株灌木（红叶李 地径15cm）	1. 种类: 移除红叶李 2. 地径: 15cm 3. 高度: H400cm 4. 冠径: P250cm 5. 备注: 树形偏冠，无完整树形，移除至甲方指定场所栽植 6. 起挖方式: 投标人自行考虑 7. 移植说明:（一挖一种）现场场地内苗木起挖后运输栽植至甲方指定处 8. 运距及运输方式: 投标人自行考虑 9. 苗木固定措施: 四角桩、草绳绕	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	株	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 16 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
			树等投标人综合考虑 10. 养护期:一年 11. 其他:综合单价包含苗木修剪、起挖、运输、栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 17 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
11	050102002030	移植单株灌木（红叶李 地径17cm）	1. 种类: 移除红叶李 2. 地径: 17cm 3. 高度: H400cm 4. 冠径: P250cm 5. 备注: 树形偏冠，无完整树形，移除至甲方指定场所栽植 6. 起挖方式: 投标人自行考虑 7. 移植说明:（一挖一种）现场场地内苗木起挖后运输栽植至甲方指定处 8. 运距及运输方式: 投标人自行考虑 9. 苗木固定措施: 四角桩、草绳绕	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	株	5						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 18 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
			树等投标人综合考虑 10. 养护期:一年 11. 其他:综合单价包含苗木修剪、起挖、运输、栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 19 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
12	050102002031	移植单株灌木（红叶李 地径18cm）	1. 种类: 移除红叶李 2. 地径: 18cm 3. 高度: H400cm 4. 冠径: P250cm 5. 备注: 树形偏冠，无完整树形，移除至甲方指定场所栽植 6. 起挖方式: 投标人自行考虑 7. 移植说明:（一挖一种）现场场地内苗木起挖后运输栽植至甲方指定处 8. 运距及运输方式: 投标人自行考虑 9. 苗木固定措施: 四角桩、草绳绕	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	株	3						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 20 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
			树等投标人综合考虑 10. 养护期:一年 11. 其他:综合单价包含苗木修剪、起挖、运输、栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 21 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
13	050102002032	移植单株灌木（红叶李 地径19cm）	1. 种类: 移除红叶李 2. 地径: 19cm 3. 高度: H400cm 4. 冠径: P250cm 5. 备注: 树形偏冠，无完整树形，移除至甲方指定场所栽植 6. 起挖方式: 投标人自行考虑 7. 移植说明:（一挖一种）现场场地内苗木起挖后运输栽植至甲方指定处 8. 运距及运输方式: 投标人自行考虑 9. 苗木固定措施: 四角桩、草绳绕	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	株	3						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 22 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
			树等投标人综合考虑 10. 养护期:一年 11. 其他:综合单价包含苗木修剪、起挖、运输、栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 23 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
14	050102002033	移植单株灌木（红叶李 地径2cm）	1. 种类: 移除红叶李 2. 地径: 2cm 3. 高度: H200cm 4. 冠径: P200cm 5. 备注: 树形偏冠，无完整树形，移除至甲方指定场所栽植 6. 起挖方式: 投标人自行考虑 7. 移植说明:（一挖一种）现场场地内苗木起挖后运输栽植至甲方指定处 8. 运距及运输方式: 投标人自行考虑 9. 苗木固定措施: 四角桩、草绳绕	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	株	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 24 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
			树等投标人综合考虑 10. 养护期:一年 11. 其他:综合单价包含苗木修剪、起挖、运输、栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 25 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
15	050102002034	移植单株灌木（红叶李 地径22cm）	1. 种类: 移除红叶李 2. 地径: 22cm 3. 高度: H400cm 4. 冠径: P250cm 5. 备注: 树形偏冠，无完整树形，移除至甲方指定场所栽植 6. 起挖方式: 投标人自行考虑 7. 移植说明:（一挖一种）现场场地内苗木起挖后运输栽植至甲方指定处 8. 运距及运输方式: 投标人自行考虑 9. 苗木固定措施: 四角桩、草绳绕	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	株	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 26 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
			树等投标人综合考虑 10. 养护期:一年 11. 其他:综合单价包含苗木修剪、起挖、运输、栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 27 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
16	050102002035	移植单株灌木（红叶李 地径4cm）	1. 种类: 移除红叶李 2. 地径: 4cm 3. 高度: H200cm 4. 冠径: P200cm 5. 备注: 树形偏冠，无完整树形，移除至甲方指定场所栽植 6. 起挖方式: 投标人自行考虑 7. 移植说明:（一挖一种）现场场地内苗木起挖后运输栽植至甲方指定处 8. 运距及运输方式: 投标人自行考虑 9. 苗木固定措施: 四角桩、草绳绕	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	株	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 28 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
			树等投标人综合考虑 10. 养护期:一年 11. 其他:综合单价包含苗木修剪、起挖、运输、栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 29 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
17	050102002036	移植单株灌木（红叶李 地径6cm）	1. 种类: 移除红叶李 2. 地径: 6cm 3. 高度: H200cm 4. 冠径: P200cm 5. 备注: 树形偏冠，无完整树形，移除至甲方指定场所栽植 6. 起挖方式: 投标人自行考虑 7. 移植说明:（一挖一种）现场场地内苗木起挖后运输栽植至甲方指定处 8. 运距及运输方式: 投标人自行考虑 9. 苗木固定措施: 四角桩、草绳绕	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	株	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 30 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
			树等投标人综合考虑 10. 养护期:一年 11. 其他:综合单价包含苗木修剪、起挖、运输、栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 31 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
18	050102002037	移植单株灌木（红叶李 地径7cm）	1. 种类: 移除红叶李 2. 地径: 7cm 3. 高度: H200cm 4. 冠径: P200cm 5. 备注: 树形偏冠，无完整树形，移除至甲方指定场所栽植 6. 起挖方式: 投标人自行考虑 7. 移植说明:（一挖一种）现场场地内苗木起挖后运输栽植至甲方指定处 8. 运距及运输方式: 投标人自行考虑 9. 苗木固定措施: 四角桩、草绳绕	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	株	2						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 32 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
			树等投标人综合考虑 10. 养护期:一年 11. 其他:综合单价包含苗木修剪、起挖、运输、栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 33 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
19	050102002038	移植单株灌木（红叶李 地径8cm）	1. 种类: 移除红叶李 2. 地径: 8cm 3. 高度: H200cm 4. 冠径: P200cm 5. 备注: 树形偏冠，无完整树形，移除至甲方指定场所栽植 6. 起挖方式: 投标人自行考虑 7. 移植说明:（一挖一种）现场场地内苗木起挖后运输栽植至甲方指定处 8. 运距及运输方式: 投标人自行考虑 9. 苗木固定措施: 四角桩、草绳绕	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	株	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 34 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
			树等投标人综合考虑 10. 养护期:一年 11. 其他:综合单价包含苗木修剪、起挖、运输、栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 35 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
20	050102002039	移植单株灌木（红叶李 地径9cm）	1. 种类: 移除红叶李 2. 地径: 9cm 3. 高度: H200cm 4. 冠径: P200cm 5. 备注: 树形偏冠，无完整树形，移除至甲方指定场所栽植 6. 起挖方式: 投标人自行考虑 7. 移植说明:（一挖一种）现场场地内苗木起挖后运输栽植至甲方指定处 8. 运距及运输方式: 投标人自行考虑 9. 苗木固定措施: 四角桩、草绳绕	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	株	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 36 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
			树等投标人综合考虑 10. 养护期:一年 11. 其他:综合单价包含苗木修剪、起挖、运输、栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 37 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
21	050102001045	移除乔木（银杏 胸径14cm）	1. 种类:移除银杏 2. 胸径:14cm 3. 高度:H600cm 4. 冠径:P300cm 5. 备注:树形偏冠，无完整树形，移除至甲方指定场所栽植 6. 起挖方式:投标人自行考虑 7. 移植说明:（一挖一种）现场场地内苗木起挖后运输栽植至甲方指定处 8. 运距及运输方式:投标人自行考虑 9. 苗木固定措施:四角桩、草绳绕树等投标人综合	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	株	3						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 38 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
			考虑 10. 养护期:一年 11. 其他:综合单 价包含苗木修剪 、起挖、运输、 栽植、苗木固定 措施、苗木存活 率保证、养护等 完成本项目一切 费用									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 39 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
22	050102002023	移除灌木球（H120-180cm P120-180cm）	1. 种类: 移除灌木球 2. 株高: 120-180cm 3. 冠径: 120-180cm 4. 要求: 与设计冲突或死亡，移除至甲方指定场所栽植 5. 起挖方式: 投标人自行考虑 6. 移植说明:（一挖一种）现场场地内苗木起挖后运输栽植至甲方指定处 7. 运距及运输方式: 投标人自行考虑 8. 苗木固定措施:	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	株	5						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 40 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
			四角桩、草绳绕树等投标人综合考虑 9. 养护期:一年 10. 其他:综合单价包含苗木修剪、起挖、运输、栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 41 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
23	050102003007	移植成片灌木	1. 种类: 投标人自行现场踏勘后综合考虑 2. 株高: 40-50cm，投标人自行现场踏勘后综合考虑 3. 冠径: 20-30cm，投标人自行现场踏勘后综合考虑 4. 单位面积株数: 投标人自行现场踏勘后综合考虑 5. 起挖方式: 投标人自行考虑 6. 移植说明:（一挖一种）现场场地内苗木起挖后运输栽植至甲方指定处	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	m2	2000						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 42 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			7. 运距及运输方式:投标人自行考虑 8. 养护期:一年 9. 其他:综合单价包含苗木修剪、起挖、运输、栽植、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用								
		乔木栽植									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 43 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
24	050103001018	栽植乔木（香樟A 胸径25cm）	1. 种类: 香樟A 2. 胸径: 25cm 3. 株高: 800-900cm 4. 冠径: 500-600cm 5. 分枝点: 230-250cm 6. 要求: 四级分枝，树形饱满，全冠 7. 苗木固定措施: 四角桩、草绳绕树等投标人综合考虑 8. 养护期: 1年 9. 其他: 综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目	1. 栽植 2. 苗木固定措施 3. 施工期养护	株	6						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 44 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			一切费用								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 45 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
25	050103001019	栽植乔木（乌桕A 胸径23cm）	1. 种类: 乌桕A 2. 胸径: 23cm 3. 株高: 800-900cm 4. 冠径: 450-550cm 5. 分枝点: 230-250cm 6. 要求: 四级分枝，树形饱满，全冠 7. 苗木固定措施: 四角桩、草绳绕树等投标人综合考虑 8. 养护期: 1年 9. 其他: 综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目	1. 栽植 2. 苗木固定措施 3. 施工期养护	株	7						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 46 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			一切费用								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 47 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
26	050103001020	栽植乔木（乌桕B 胸径18cm）	1. 种类:乌桕B 2. 胸径:18cm 3. 株高:800-900cm 4. 冠径:400-450cm 5. 分枝点:230-250cm 6. 要求:四级分枝，树形饱满，全冠 7. 苗木固定措施:四角桩、草绳绕树等投标人综合考虑 8. 养护期:1年 9. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目	1. 栽植 2. 苗木固定措施 3. 施工期养护	株	9						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 48 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			一切费用								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 49 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
27	050103001021	栽植乔木（红枫 地径13cm）	1. 种类:红枫 2. 地径:13cm 3. 株高:300-350cm 4. 冠径:300-350cm 5. 分枝点:50cm以下 6. 要求:树形饱满，分枝均匀 7. 苗木固定措施:四角桩、草绳绕树等投标人综合考虑 8. 养护期:1年 9. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 栽植 2. 苗木固定措施 3. 施工期养护	株	14					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 50 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
28	050103001022	栽植乔木（丛生杨梅 H400-450cm P450-500cm）	1. 种类:丛生杨梅 2. 株高:400-450cm 3. 冠径:450-500cm 4. 分枝点:/ 5. 要求:近球形，3-4杆，树形古朴有力 6. 苗木固定措施:四角桩、草绳绕树等投标人综合考虑 7. 养护期:1年 8. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 栽植 2. 苗木固定措施 3. 施工期养护	株	4						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 51 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
29	050103001023	栽植乔木（金桂 地径12cm）	1. 种类:金桂 2. 地径:12cm 3. 株高:300-350cm 4. 冠径:300-350cm 5. 分枝点:50cm以下 6. 要求:树形饱满，分枝均匀 7. 苗木固定措施:四角桩、草绳绕树等投标人综合考虑 8. 养护期:1年 9. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 栽植 2. 苗木固定措施 3. 施工期养护	株	16					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 52 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		灌木球及灌木栽植									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 53 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
30	050103002024	栽植单株灌木（大叶黄杨球 H150-160cm P180-200cm）	1. 种类:大叶黄杨球 2. 高度:H150-160cm 3. 冠径:P180-200cm 4. 要求:球形规整不脱脚，修剪后规格 5. 苗木固定措施:扁担桩、草绳绕树等投标人综合考虑 6. 养护期:1年 7. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 栽植 2. 苗木固定措施 3. 施工期养护	株	4						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 54 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
31	050103002029	栽植单株灌木（红叶石楠球 H150-160cm P180-200cm）	1. 种类:红叶石楠球 2. 高度:H150-160cm 3. 冠径:P180-200cm 4. 要求:球形规整不脱脚，修剪后规格 5. 苗木固定措施:扁担桩、草绳绕树等投标人综合考虑 6. 养护期:1年 7. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 栽植 2. 苗木固定措施 3. 施工期养护	株	15					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 55 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
32	050103002025	栽植单株灌木（小叶女贞球 H120-130cm P150-160cm）	1. 种类:小叶女贞球 2. 高度:H120-130cm 3. 冠径:P150-160cm 4. 要求:球形规整不脱脚，修剪后规格 5. 苗木固定措施:扁担桩、草绳绕树等投标人综合考虑 6. 养护期:1年 7. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 栽植 2. 苗木固定措施 3. 施工期养护	株	11						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 56 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
33	050103002030	栽植单株灌木（亮晶女贞球 H120-130cm P150-160cm）	1. 种类:亮晶女贞球 2. 高度:H120-130cm 3. 冠径:P150-160cm 4. 要求:球形规整不脱脚，修剪后规格 5. 苗木固定措施:扁担桩、草绳绕树等投标人综合考虑 6. 养护期:1年 7. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 栽植 2. 苗木固定措施 3. 施工期养护	株	17					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 57 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
34	050103002031	栽植单株灌木（龟甲冬青球A H120-130cm P150-160cm）	1. 种类: 龟甲冬青球A 2. 高度: H120-130cm 3. 冠径: P150-160cm 4. 要求: 球形规整不脱脚，修剪后规格 5. 苗木固定措施: 扁担桩、草绳绕树等投标人综合考虑 6. 养护期: 1年 7. 其他: 综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 栽植 2. 苗木固定措施 3. 施工期养护	株	5						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 58 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
35	050103002032	栽植单株灌木（龟甲冬青球B H100-110cm P120-130cm）	1. 种类: 龟甲冬青球B 2. 高度: H100-110cm 3. 冠径: P120-130cm 4. 要求: 球形规整不脱脚，修剪后规格 5. 苗木固定措施: 扁担桩、草绳绕树等投标人综合考虑 6. 养护期: 1年 7. 其他: 综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 栽植 2. 苗木固定措施 3. 施工期养护	株	8						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 59 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
36	050103002033	栽植单株灌木（无尽夏 H60-80cm P80-100cm）	1. 种类:无尽夏 2. 高度:H60-80cm 3. 冠径:P80-100cm 4. 要求:分枝均匀，生长健硕 5. 苗木固定措施:扁担桩、草绳绕树等投标人综合考虑 6. 养护期:1年 7. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 栽植 2. 苗木固定措施 3. 施工期养护	株	4					
		地被栽植									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 60 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
37	050101005007	整理绿化用地（种植土、营养土回填及绿地起坡造型）	1. 回填土质要求：综合考虑，符合设计及规范要求 2. 取土运距：综合考虑 3. 回填厚度：综合考虑 4. 弃土运距：综合考虑 5. 堆坡造型：综合考虑，符合设计及规范要求 6. 场地整理要求：符合设计及规范要求 7. 营养土铺设、土壤改良：符合设计及规范要求 8. 其他：根据实际情况综合考虑包括场地内土方挖	1. 排地表水 2. 就地挖填 3. 清渣、耙细、平整 4. 找平、找坡 5. 废弃物运输	m2	2949.1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 61 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
			填、种植土回填、营养土回填、土壤改良、平整场地、整理绿化用地、土方堆坡造型等其他一切费用									
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 62 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
38	050103009054	栽植花卉/地被植物（八角金盘 H50-60cm P30-35cm）	1. 种类:八角金盘 2. 株高/冠径:H50-60cm P30-35cm 3. 单位面积株数:10株/m² 4. 要求:分枝均匀，生长健硕 5. 养护期:1年 6. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	50						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 63 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
39	050103009047	栽植花卉/地被植物（南天竹 H50-60cm P30-35cm）	1. 种类:南天竹 2. 株高/冠径:H50-60cm P30-35cm 3. 单位面积株数:10株/m² 4. 要求:分枝均匀，生长健硕 5. 养护期:1年 6. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	11						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 64 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
40	050103009055	栽植花卉/地被植物（细叶芒 H50-60cm P25-30cm）	1. 种类:细叶芒 2. 株高/冠径:H50-60cm P25-30cm 3. 单位面积株数:16株/m² 4. 要求:分枝均匀，生长健硕 5. 养护期:1年 6. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	36						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 65 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
41	050103009063	栽植花卉/地被植物（亮晶女贞 H40-45cm P20-25cm）	1. 种类:亮晶女贞 2. 株高/冠径:H40-45cm P20-25cm 3. 单位面积株数:25株/m² 4. 要求:分枝均匀，生长健硕 5. 养护期:1年 6. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	10						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 66 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
42	050103009048	栽植花卉/地被植物（ 红叶石楠 H40-45cm P25-30cm）	1. 种类:红叶石楠 2. 株高/冠径:H40-45cm P25-30cm 3. 单位面积株数:16株/m² 4. 要求:分枝均匀，生长健硕 5. 养护期:1年 6. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	209						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 67 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
43	050103009064	栽植花卉/地被植物（常绿鸢尾 H40-45cm P25-30cm）	1. 种类:常绿鸢尾 2. 株高/冠径:H40-45cm P25-30cm 3. 单位面积株数:16株/m² 4. 要求:分枝均匀，生长健硕 5. 养护期:1年 6. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	15.9						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 68 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
44	050103009057	栽植花卉/地被植物（迷迭香 H40-45cm P20-25cm）	1. 种类:迷迭香 2. 株高/冠径:H40-45cm P20-25cm 3. 单位面积株数:25株/m² 4. 要求:分枝均匀，生长健硕 5. 养护期:1年 6. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	5.4						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 69 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
45	050103009058	栽植花卉/地被植物（金森女贞 H40-45cm P20-25cm）	1. 种类:金森女贞 2. 株高/冠径:H40-45cm P20-25cm 3. 单位面积株数:25株/m² 4. 要求:分枝均匀，生长健硕 5. 养护期:1年 6. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	358						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 70 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
46	050103009059	栽植花卉/地被植物（黄金菊 H40-45cm P25-30cm）	1. 种类:黄金菊 2. 株高/冠径:H40-45cm P25-30cm 3. 单位面积株数:16株/m² 4. 要求:分枝均匀，生长健硕 5. 养护期:1年 6. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	31.2						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 71 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
47	050103009060	栽植花卉/地被植物（长春花 H30-35cm P20-25cm）	1. 种类:长春花 2. 株高/冠径:H30-35cm P20-25cm 3. 单位面积株数:25株/m² 4. 要求:分枝均匀，生长健硕 5. 养护期:1年 6. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	11.2						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 72 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
48	050103009065	栽植花卉/地被植物（瓜子黄杨 H30-35cm P20-25cm）	1. 种类:瓜子黄杨 2. 株高/冠径:H30-35cm P20-25cm 3. 单位面积株数:25株/m² 4. 要求:分枝均匀，生长健硕 5. 养护期:1年 6. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	26.4						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 73 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
49	050103009061	栽植花卉/地被植物（ 山桃草 H30-35cm P20-25cm）	1. 种类:山桃草 2. 株高/冠径:H30-35cm P20-25cm 3. 单位面积株数:36株/m² 4. 要求:分枝均匀，生长健硕 5. 养护期:1年 6. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	19.4						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 74 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
50	050103009062	栽植花卉/地被植物（小叶栀子 H20-25cm P20-25cm）	1. 种类:小叶栀子 2. 株高/冠径:H20-25cm P20-25cm 3. 单位面积株数:36株/m² 4. 要求:分枝均匀，生长健硕 5. 养护期:1年 6. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	73.2						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 75 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
51	050103009049	栽植花卉/地被植物（肾蕨 H40-45cm P25-30cm）	1. 种类:肾蕨 2. 株高/冠径:H40-45cm P25-30cm 3. 单位面积株数:16株/m² 4. 要求:分枝均匀，生长健硕 5. 养护期:1年 6. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	17.1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 76 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
52	050103009050	栽植花卉/地被植物（大吴风草 H40-45cm P25-30cm）	1. 种类:大吴风草 2. 株高/冠径:H40-45cm P25-30cm 3. 单位面积株数:16株/m² 4. 要求:分枝均匀，生长健硕 5. 养护期:1年 6. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	11.8						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 77 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
53	050103009053	栽植花卉/地被植物（吉祥草 H20-25cm P20-25cm）	1. 种类:吉祥草 2. 株高/冠径:H20-25cm P20-25cm 3. 单位面积株数:25株/m² 4. 要求:分枝均匀，生长健硕 5. 养护期:1年 6. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	703						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 78 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
54	050103015008	铺种草皮（沙培矮生百慕大卷, 冬季追播黑麦草）	1. 草皮种类:沙培矮生百慕大卷, 冬季追播黑麦草 2. 铺种方式:满铺 3. 垫层:铺黄细沙5cm找平 4. 其他:综合单价包含栽植、苗木固定措施、苗木存活率保证、养护等完成本项目一切费用	1. 铺底砂(土) 2. 栽植 3. 施工期养护	m2	1360.5					
55	050301005011	景石A（龟纹石, 块状100cm*80cm*90cm）	1. 石料种类:龟纹石, 块状 2. 石料规格、重量:100cm*80cm*90cm 3. 砂浆配合比:DP M20.0	1. 选石料 2. 起重架搭、拆 3. 点石	块	13					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 79 页 共 79 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
56	050301005012	景石B（龟纹石，块状80cm*60cm*80cm）	1. 石料种类: 龟纹石，块状 2. 石料规格、重量: 100cm*80cm*90cm 3. 砂浆配合比: DP M20.0	1. 选石料 2. 起重架搭、拆 3. 点石	块	9					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

措施项目清单汇总表

工程名称：青浦区盈浦街道失管失养绿地提升项目\首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）\绿化工程

标段: 000

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进出场及安拆费用组成明细表。

2. 本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。

增值税计价表

工程名称：青浦区盈浦街道失管失养绿地提升项目\首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）\绿化工程

标段: 000

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单汇总表

工程名称：安装工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段: 000

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		排水工程									
1	031001008001	塑料管（透水盲管树脂挤压管DN100）	1. 材质:透水盲管树脂挤压管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 管卡材质:塑料 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 警示带形式:按设计要求 7. 安装部位:室外 8. 介质:排水 9. 其他:外包土工布	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	89.14					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
单体工程名称：首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）

标段：000

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
2	031003014001	给、排水附件（绿化地漏）	1. 类型:绿化地漏，带截污篮 2. 材质:塑料 3. 规格:DN100 4. 其他:200厚种植土；200g/m2土工布过滤层；200厚粒径20-30碎石滤水层；200g/m2土工布过滤层	1. 安装	个	8					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

措施项目清单汇总表

工程名称：青浦区盈浦街道失管失养绿地提升项目\首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）\安装工程

标段： 000

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进出场及安拆费用组成明细表。

2. 本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。

增值税计价表

工程名称：青浦区盈浦街道失管失养绿地提升项目\首创禧悦晴朗南侧绿地（丁家港路至青浦大道）\安装工程

标段: 000

第 1 页 共 1 页

[illegible]