

罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目工程

工 程 量 清 单

招 标 人：上海市宝山区罗泾镇经济  
发展服务中心  
(单位盖章)

工程造价咨询人/ 上海容基工程项目管理有限  
招标代理机构：公司  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：1  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：1  
(签字或盖章)

编 制 人：1  
(水利注册造价工程师签字盖专  
用章)

审 核 人：1  
(水利一级注册造价工程师签字盖  
专用章)

编 制 时 间：2025-11-18

审 核 时 间：2025-12-18

# 总 说 明

工程名称： 罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目

第 1 页 共 1 页

## 一、工程概况

建设地点： 上海市宝山区罗泾镇。

## 二、招标范围

本工程主要包括：新陆村、洋桥村等11个村的维修泵站、屋顶维修、出水池翻建、新砌水池、管线、沟渠等内容，具体内容详见工程量清单。

## 三、质量

本工程质量要求一次验收合格。

## 四、工程的计价要求

1、本工程计价依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定，采用综合单价法计价。综合单价是完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的包括直接费、企业管理费、利润等费用，并考虑招标文件中明示或暗示的所有责任、义务、风险因素涉及的费用。工程量清单计价采用“价税分离”原则，工程造价=税前工程造价\*（1+9%）。其中，9%为建筑业增值税税率，税前工程造价为人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和规费之和，各费用项目均以不包含增值税可抵扣进项税额的价格计算。工程造价由分部分项工程费、施工措施费、其它项目费、增值税组成。

2、施工措施费是为完成本项目施工，在施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目。本工程措施项目根据招标文件、设计图纸、招标人提供的现场资料及投标人编制的施工组织设计报价。

3、规费项目设置等按照《关于调整本市建设工程规费项目设置等相关事项的通知（沪建标定联【2023】120号）》的相关规定。

## 五、材料（设备）的供应

1、本工程承包范围内的所有材料、制品原则上由中标单位负责采购。投标人在填报综合单价时，应按清单要求增报其主要材料（设备）的单价（该单价包括包装、运输、仓储、场内短驳、损耗及检验检测费用）。

2、部分尚未明确规格、型号等标准要求材料（设备），在本次招标中提供暂定价（为到达工地现场的价格，有特殊注明的除外），投标人应按暂定价报价（综合单价中还应包括到达工地后的保管、运输、损耗及检验检测因素）。该部分材料在施工过程中仍由中标单位负责采购，采购前应征得建设单位在规格、品牌、价格等方面的认可，结算时按实结算。

3、本工程所选设备、材料必须具有3C认证，须满足与产品相关的国家标准及入网许可证。

## 六、其他

1、本工程执行国家现行的有关规范和标准及上海市相关地方规范及规定。

2、本工程外墙脚手架要求使用钢管脚手架。

3、本工程要求使用商品砼及商品砂浆。

4、商品砼报价中应考虑泵送费。

5、本工程施工用电、用水，由建设单位负责在开工前接至施工现场边缘，中标单位进场后应自装管线及计量表具，发生的水、电费由中标单位承担，按月交付建设单位。

# 安全文明施工措施项目清单与计价明细表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	名称	工程内容
1	沪水措301000	安全防护	
1.1	沪水措301010	安全警示	
1.2	沪水措301020	基坑防护	
1.3	沪水措301030	临边洞口交叉高处作业防护	
1.4	沪水措301040	施工机械防护	
1.5	沪水措301050	临水作业	
1.6	沪水措301060	水上作业防护	
1.7	沪水措301070	塘堤围涂作业防护	
1.8	沪水措301080	汛期作业防护	
1.9	沪水措301090	作业人员配备安全防护用品	
2	沪水措302000	文明施工	
2.1	沪水措302010	出入口及现场围挡	
2.2	沪水措302020	各类图板	
2.3	沪水措302030	企业标志	
2.4	沪水措302040	场容场貌	
2.5	沪水措302050	材料堆放	
2.6	沪水措302060	现场防火	
3	沪水措303000	环境保护	
3.1	沪水措303010	粉尘、噪音控制	
3.2	沪水措303030	有毒有害气体控制	
3.3	沪水措303040	污染物控制	
3.4	沪水措303050	垃圾清运	
4	沪水措304000	临时设施	
4.1	沪水措304010	现场办公生活设施	
4.2	沪水措304020	现场临时用电	
4.3	沪水措304030	临时给排水	
4.4	沪水措304040	其他	

## 其他措施项目清单与计价表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

## 其他项目清单汇总表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1、材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。  
2、零星工作项目及独立报价只报综合单价，报价作为结算依据，此处不汇总。

增值税



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\新陆村

标段：C01

第 1 页 共 6 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		新建窨井+泵									
1	沪500117004001	窨井 2000*2000	1. 砌筑材料:1.5米C25钢筋砼及1.5米M10水泥砖，DM5混合砂浆 2. 井深及尺寸:2000*2000*3000 3. 垫层、基础：厚度、材料品种、强度:100厚C20垫层，200厚C25钢筋砼基础 4. 井壁材质强度等级:1.5米C25钢筋砼及1.5米M10水泥砖，DM5混合砂浆 5. 钢筋规格型号:详图纸 6. 盖板材质、规格:38*38*50青灰色玻璃钢格栅、1600*1600 7. 踏步材质、规格:混凝土台阶 8. 防渗、防水要求:详图纸 9. 其他:具体做法详图纸	1. 土方挖、运及回填 2. 垫层、混凝土基础浇筑 3. 商品混凝土运输、浇捣、养护 4. 砖砌/混凝土浇筑井壁、井壁粉刷 5. 搭拆脚手架，制模、立模、拆模 6. 井盖、井座制作及安装 7. 钢筋制作、安装	座	4					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\新陆村

标段：C01

第 2 页 共 6 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
2	SLA000001	水泵150及电力配套	1. 名称:水泵150及电力配套 2. 水泵型号:QW150-200-20-22 3. 其它:具体详图纸	1. 安装	套	4					
3	SLA000002	配电柜及电力电缆	1. 名称:配电柜及电力电缆 2. 其它:具体详图纸	1. 安装	套	4					
		分部小计									
		地下渠道-DN110PVC-U实壁管									
4	沪500117002001	DN110PVC-U实壁管道铺设	1. 管道材料名称:硬聚氯乙烯管 (PVC-U) 2. 管材规格:DN110 3. 埋设深度:1m以内 4. 接口形式:橡胶圈承插	1. 沟槽开挖、回填 2. 沟槽排水及支撑 3. 垫层 4. 管道铺设、接口 5. 闭水试验 6. 余土外运处置	m	54					
		分部小计									
		地下渠道-DN250PVC-U实壁管									
本页小计											



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\新陆村

标段：C01

第 3 页 共 6 页

序号	编 码	项目 名称	项目特征描述	工程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
5	沪500117002002	DN250PVC-U实壁管道铺设	1.管道材料名称:硬 聚氯乙烯管(PVC-U) 2.管材规格:DN250 3.埋设深度:1m以内 4.接口形式:橡胶圈 承插	1.沟槽开挖、回填 2.沟槽排水及支撑 3.垫层 4.管道铺设、接口 5.闭水试验 6.余土外运处置	m	120					
		分部小计									
		渠道穿路钢套管									
6	031001002001	钢套管	1. 安装部位:渠道穿 路钢套管 2. 规格等级:DN400	1. 管道安装 2. 管件制作、安装	m	5					
		分部小计									
		新建单向放水口									
7	沪500109012001	底部结构 基础 混凝土	1. 强度等级:C30 2. 垫层要求:具体详 图纸	1. 基层处理 2. 垫层 3. 搭拆脚手架,制模、立 模、拆模 4. 商品混凝土运输、浇捣 、养护	m3	0.41					
8	沪500109015001	混凝土墙	1. 强度等级:C30	1. 搭拆脚手架,制模、立 模、拆模 2. 商品混凝土运输、浇捣 、养护 3. 泄水孔制作安装	m3	0.49					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\新陆村

标段：C01

第 4 页 共 6 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	沪500117002003	塑料管道铺设	1.管道材料名称:硬聚氯乙烯管(PVC-U) 2.管材规格:DN160 3.埋设深度:1m以内 4.接口形式:粘接	1.沟槽开挖、回填 2.沟槽排水及支撑 3.垫层 4.管道铺设、接口 5.闭水试验 6.余土外运处置	m	3.6					
10	SLA000003	PN-150型农田灌溉节水阀	1.名称:PN-150型农田灌溉节水阀	1.安装	个	6					
11	SLA000004	异径三通管315*160*315	1.名称:异径三通管315*160*315	1.安装	个	6					
		分部小计									
		新建排放口									
12	500101005001	坑土方开挖	1.土类分级:综合考虑 2.基坑深度:2m以内	1.人工或机械挖土 2.整修底面、边坡 3.土方场内运输 4.余土外运及弃置	m3	18					
13	500103001001	一般土方回填	1.土质:土 2.分层厚度、碾压方式及遍数:满足设计及施工规范要求 3.填筑体干密度:满足设计及施工规范要求	1.取土或掺和料配制拌和 2.回填、夯实 3.缺土外购	m3	3					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\新陆村

标段：C01

第 5 页 共 6 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
14	沪500109012002	底部结构 基础	1. 强度等级:C30	1. 基层处理 2. 搭拆脚手架, 制模、立模、拆模 3. 商品混凝土运输、浇捣、养护	m3	3.05					
15	500111001001	钢筋加工及安装	1. 型号、规格:详图纸	1. 机械性能试验 2. 除锈、调直、加工 3. 绑扎、丝扣连接（焊接）、安装	t	0.275					
16	沪500109015002	混凝土墙	1. 强度等级:C30 2. 抗渗要求:具体详图纸	1. 搭拆脚手架, 制模、立模、拆模 2. 商品混凝土运输、浇捣、养护 3. 泄水孔制作安装	m3	2.55					
17	500111001002	钢筋加工及安装 隔墙	1. 型号、规格:详图纸	1. 机械性能试验 2. 除锈、调直、加工 3. 绑扎、丝扣连接（焊接）、安装	t	0.229					
18	500105006001	浆砌砖 墩台身及挡墙	1. 砌体品种、规格及强度等级:蒸压灰砂砖 2. 砂浆强度等级:DM10砂浆 3. 抹灰砂浆强度等级:1: 2.5砂浆 4. 勾缝要求:满足设计及施工规范要求	1. 砂浆拌和、砌筑、勾缝 2. 抹灰 3. 湿治养护	m3	0.22					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\新陆村

标段：C01

第 6 页 共 6 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
19	沪500109012003	混凝土垫层	1. 强度等级:C20	1. 基层处理 2. 搭拆脚手架, 制模、立模、拆模 3. 商品混凝土运输、浇捣、养护	m3	0.93					
20	沪500117002004	塑料管道铺设	1. 管道材料名称: HDPE管 2. 管材规格: DN500 3. 埋设深度: 2m以内 4. 接口形式: 粘接	1. 沟槽开挖、回填 2. 沟槽排水及支撑 3. 垫层 4. 管道铺设、接口 5. 闭水试验 6. 余土外运处置	m	15					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

## 增值税项目清单计价表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\新陆村

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\洋桥村

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		新建砼道路（3m宽）									
1	040202001001	路床（槽）整形	1. 部位:洋桥村 2. 范围:图纸范围	1. 放样 2. 整修路拱 3. 碾压成型	m2	489.6					
2	沪500103017001	基层填筑 碎石	1. 结构厚度:20cm 2. 结构形式:碎石	1. 拌和、摊铺 2. 找平 3. 碾压（或配合碾压） 4. 养护	m2	489.6					
3	040203007001	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:15cm 3. 嵌缝材料:20宽用聚乙烯低发泡板等 详施工图纸	1. 制模、立模、拆模 2. 混凝土拌和、运输、浇筑 3. 拉毛 4. 压痕或刻防滑槽 5. 伸缝 6. 缩缝 7. 锯缝、嵌缝 8. 路面养护	m2	459					
		分部小计									
		翻建检查井									
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\洋桥村

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	沪500117004002	800*800窨井 深2.5m以内	1. 砌筑材料:蒸压灰砂砖 2. 井深及尺寸:800*800、深2.5m以内 3. 垫层、基础: 厚度、材料品种、强度:100厚砂砾石、200厚C25钢筋砼底板 4. 抹灰强度等级:DP20水泥砂浆 5. 井盖板材料、型号:38*38*25青灰色玻璃钢格栅880*880 6. 备注:具体做法详见施工图纸	1. 垫层、混凝土基础浇筑 2. 砖砌井壁、井壁粉刷 3. 井盖、井座制作及安装	座	1					
5	沪200110001001	拆除检查井	1. 内容、名称:检查井 2. 废弃物运输及处置:自行考虑	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 整理 4. 归堆 5. 废弃物运输及处置	座	1					
		分部小计									
		堵水塞									
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\洋桥村

标段：C01

第 3 页 共 3 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	SLA000005	堵水塞	1. 名称:堵水塞 2. 规格、材质:150*300*300锥形橡胶塞，Φ20螺旋套管配启闭配套丝杆	1. 安装	座	30					
		分部小计									
本页小计											
合 计											



## 增值税项目清单计价表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\洋桥村

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\花红村

标段：C01

第 1 页 共 6 页

序号	编 码	项目 名称	项目特征描述	工程 内容	计 量 单 位	工 程 量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
		泵站地面硬化									
1	040202001002	路床（槽）整形	1. 部位:花红村 2. 范围:泵站地面	1. 放样 2. 整修路拱 3. 碾压成型	m2	12.8					
2	沪500103017002	基层填筑 碎石	1. 结构厚度:20cm 2. 结构形式:碎石	1. 拌和、摊铺 2. 找平 3. 碾压（或配合碾压） 4. 养护	m2	12.8					
3	040203007002	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级: C30 2. 厚度:15cm	1. 制模、立模、拆模 2. 混凝土拌和、运输、浇筑 3. 拉毛 4. 压痕或刻防滑槽 5. 伸缝 6. 缩缝 7. 锯缝、嵌缝 8. 路面养护	m2	12.8					
		分部小计									
		新建排水明沟（0.7×0.8m）									
4	500101002001	一般土方开挖	1. 土类分级:综合考虑 2. 开挖深度:自行考虑	1. 人工或机械挖土 2. 整修边坡 3. 土方场内运输 4. 余土外运及弃置	m3	102.82					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\花红村

标段：C01

第 2 页 共 6 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	500103001002	一般土方回填	1. 土质:土 2. 分层厚度、碾压方式及遍数:满足设计及施工规范要求 3. 填筑体干密度:满足设计及施工规范要求	1. 取土或掺和料配制拌和 2. 回填、夯实 3. 缺土外购	m3	48.96					
6	沪500109013001	矩形渠底 混凝土	1. 强度等级:C20 2. 垫层要求:碎石	1. 基层处理 2. 垫层 3. 搭拆脚手架,制模、立模、拆模 4. 商品混凝土运输、浇捣、养护 5. 冒水孔制作安装	m3	7.65					
7	沪500112008001	钢筋混凝土渠道板安装	1. 构件名称:60厚预制钢筋混凝土板845*490及撑板980*300@15000 2. 强度等级:C25 3. 砂浆强度:1: 2水泥砂浆	1. 安装 2. 勾缝	m3	15.69					
8	沪500109022001	其他结构 压顶 混凝土	1. 强度等级:C25	1. 搭拆脚手架,制模、立模、拆模 2. 商品混凝土运输、浇捣、养护	m3	10.71					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\花红村

标段：C01

第 3 页 共 6 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	500111001003	钢筋加工及安装	1. 型号、规格:详图纸	1. 机械性能试验 2. 除锈、调直、加工 3. 绑扎、丝扣连接（焊接）、安装	t	0.514					
10	沪500115001001	无纺布铺设	1. 材料品种及规格:8KN/m无纺布	1. 拼接、缝制 2. 陆上铺设或水上沉放 3. 压石或抛石固定	m2	61.2					
		分部小计									
		现状排水沟修复（1.0×1.0m）单侧									
11	沪500112008002	钢筋混凝土渠道板安装	1. 构件名称:预制钢筋混凝土渠道板 2. 强度等级:C25 3. 砂浆强度:1: 2水泥砂浆	1. 安装 2. 勾缝	m3	30.67					
12	沪500109022002	其他结构 压顶 混凝土	1. 强度等级:C25	1. 搭拆脚手架，制模、立模、拆模 2. 商品混凝土运输、浇捣、养护	m3	7.31					
13	500111001004	钢筋加工及安装	1. 型号、规格:详图纸	1. 机械性能试验 2. 除锈、调直、加工 3. 绑扎、丝扣连接（焊接）、安装	t	0.439					
14	沪500115001002	无纺布铺设	1. 材料品种及规格:8KN/m无纺布	1. 拼接、缝制 2. 陆上铺设或水上沉放 3. 压石或抛石固定	m2	91.4					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\花红村

标段：C01

第 4 页 共 6 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
15	沪200105001001	拆除钢筋混凝土	1. 基础的种类:排水沟底板 2. 钢筋回收:自行考虑 3. 废弃物运输及处置:自行考虑	1. 构件拆除 2. 控制扬尘 3. 取出钢筋 4. 旧料整理 5. 垃圾归堆 6. 废弃物运输及处置	m3	36.93					
		分部小计									
		新建田间排水口									
16	沪500117002005	塑料管道铺设	1. 管道材料名称:硬聚氯乙烯管(PVC-U) 2. 管材规格:DN150 3. 埋设深度:1m以内 4. 接口形式:橡胶圈	1. 沟槽开挖、回填 2. 沟槽排水及支撑 3. 垫层 4. 管道铺设、接口 5. 闭水试验 6. 余土外运处置	m	2.8					
17	SLA000006	成品排水口及闸门	1. 名称:成品排水口及闸门 2. 其他:具体详图纸	1. 安装	套	4					
		分部小计									
		新建外河排水口									
18	500101002002	一般土方开挖	1. 土类分级:综合考虑 2. 开挖深度:自行考虑	1. 人工或机械挖土 2. 整修边坡 3. 土方场内运输 4. 余土外运及弃置	m3	5.48					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\花红村

标段：C01

第 5 页 共 6 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
19	500103001003	一般土方回填	1. 土质:土 2. 分层厚度、碾压方式及遍数:满足设计及施工规范要求 3. 填筑体干密度:满足设计及施工规范要求	1. 取土或掺和料配制拌和 2. 回填、夯实 3. 缺土外购	m3	3.36					
20	沪500109012004	混凝土垫层	1. 强度等级:C20 2. 垫层要求:碎石	1. 基层处理 2. 垫层 3. 搭拆脚手架,制模、立模、拆模 4. 商品混凝土运输、浇捣、养护	m3	0.29					
21	500105006002	浆砌砖 墩台身及挡墙	1. 砌体品种、规格及强度等级:蒸压灰砂砖 2. 砂浆强度等级:DM10砂浆	1. 砂浆拌和、砌筑、勾缝 2. 湿治养护	m3	0.22					
22	沪500109012005	底部结构 混凝土	1. 强度等级:C20	1. 基层处理 2. 垫层 3. 搭拆脚手架,制模、立模、拆模 4. 商品混凝土运输、浇捣、养护	m3	0.13					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\花红村

标段：C01

第 6 页 共 6 页

序号	编 码	项目 名称	项目特征描述	工程 内容	计 量 单 位	工 程 量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
23	沪500117002006	塑料管道铺设	1.管道材料名称:硬 聚氯乙烯(PVC-U) 2.管材规格:DN400 3.埋设深度:1m以内 4.接口形式:橡胶圈 承插	1.沟槽开挖、回填 2.沟槽排水及支撑 3.垫层 4.管道铺设、接口 5.闭水试验 6.余土外运处置	m	4					
24	SLA000007	玻璃钢闸门板600x600x50	1.名称:玻璃钢闸门 板600x600x50	1.安装	套	1					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

## 增值税项目清单计价表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\花红村

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\海星村

标段：C01

第 1 页 共 7 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		江西泵站出水池重新粉刷									
1	沪200106009001	铲除墙柱抹灰层	1. 材料种类:综合考虑 2. 材料厚度:综合考虑 3. 砂浆种类:综合考虑 4. 废弃物运输及处置:自行考虑	1. 拆除抹灰层 2. 控制扬尘 3. 垃圾搬运归堆 4. 废弃物运输及处置	m2	110					
2	500105010001	砌体砂浆抹面	1. 砂浆强度等级:20厚防水抗渗水泥砂浆 2. 分格缝要求:自行考虑	1. 基层清理 2. 砂浆拌制 3. 基底湿治 4. 抹面	m2	110					
		分部小计									
		新建衬砌排水明沟（0.7×0.8m）									
3	500101002003	一般土方开挖	1. 土类分级:综合考虑 2. 开挖深度:自行考虑	1. 人工或机械挖土 2. 整修边坡 3. 土方场内运输 4. 余土外运及弃置	m3	102.82					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\海星村

标段：C01

第 2 页 共 7 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	500103001004	一般土方回填	1. 土质:土 2. 分层厚度、碾压方式及遍数:满足设计及施工规范要求 3. 填筑体干密度:满足设计及施工规范要求	1. 取土或掺和料配制拌和 2. 回填、夯实 3. 缺土外购	m3	48.96					
5	沪500109013002	矩形渠底 混凝土	1. 强度等级:C20 2. 垫层要求:碎石	1. 基层处理 2. 垫层 3. 搭拆脚手架,制模、立模、拆模 4. 商品混凝土运输、浇捣、养护 5. 冒水孔制作安装	m3	7.65					
6	沪500112008003	钢筋混凝土渠道板安装	1. 构件名称:60厚预制钢筋混凝土板845*490及撑板980*300@15000 2. 强度等级:C25 3. 砂浆强度:1: 2水泥砂浆	1. 安装 2. 勾缝	m3	15.69					
7	沪500109022003	其他结构 压顶 混凝土	1. 强度等级:C25	1. 搭拆脚手架,制模、立模、拆模 2. 商品混凝土运输、浇捣、养护	m3	10.71					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\海星村

标段：C01

第 3 页 共 7 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	500111001005	钢筋加工及安装	1. 型号、规格:详图纸	1. 机械性能试验 2. 除锈、调直、加工 3. 绑扎、丝扣连接（焊接）、安装	t	0.514					
9	沪500115001003	无纺布铺设	1. 材料品种及规格:8KN/m无纺布	1. 拼接、缝制 2. 陆上铺设或水上沉放 3. 压石或抛石固定	m2	61.2					
		分部小计									
		新建衬砌排水明沟（1.2×1.0m）									
10	500101002004	一般土方开挖	1. 土类分级:综合考虑 2. 开挖深度:自行考虑	1. 人工或机械挖土 2. 整修边坡 3. 土方场内运输 4. 余土外运及弃置	m3	488.6					
11	500103001005	一般土方回填	1. 土质:土 2. 分层厚度、碾压方式及遍数:满足设计及施工规范要求 3. 填筑体干密度:满足设计及施工规范要求	1. 取土或掺和料配制拌和 2. 回填、夯实 3. 缺土外购	m3	139.6					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\海星村

标段：C01

第 4 页 共 7 页

序号	编 码	项目 名称	项目特征描述	工程 内容	计 量 单 位	工 程 量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
12	沪500109013003	矩形渠底 混凝土	1.强度等级:C20 2.垫层要求:碎石	1.基层处理 2.垫层 3.搭拆脚手架,制模、立模、拆模 4.商品混凝土运输、浇捣、养护 5.冒水孔制作安装	m3	24.43					
13	沪500112008004	钢筋混凝土渠道板安装	1.构件名称:预制钢筋混凝土渠道板 2.强度等级:C25	1.安装	m3	46.17					
14	沪500109022004	其他结构 压顶 混凝土	1.强度等级:C25	1.搭拆脚手架,制模、立模、拆模 2.商品混凝土运输、浇捣、养护	m3	11.17					
15	500111001006	钢筋加工及安装	1.型号、规格:详图纸	1.机械性能试验 2.除锈、调直、加工 3.绑扎、丝扣连接(焊接)、安装	t	0.67					
16	沪500115001004	无纺布铺设	1.材料品种及规格:8KN/m无纺布	1.拼接、缝制 2.陆上铺设或水上沉放 3.压石或抛石固定	m2	139.6					
		分部小计									
		新建排水暗管DN800									
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\海星村

标段：C01

第 5 页 共 7 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
17	沪500117002007	塑料管道铺设	1.管道材料名称:PVC-U实壁管 2.管材规格:DN800 3.埋设深度:1m以内 4.接口形式:橡胶圈承插	1.沟槽开挖、回填 2.沟槽排水及支撑 3.垫层 4.管道铺设、接口 5.闭水试验 6.余土外运处置	m	27					
		分部小计									
		新建田间排水口									
18	沪500117002008	塑料管道铺设	1.管道材料名称:硬聚氯乙烯管(PVC-U) 2.管材规格:DN150 3.埋设深度:1m以内 4.接口形式:橡胶圈	1.沟槽开挖、回填 2.沟槽排水及支撑 3.垫层 4.管道铺设、接口 5.闭水试验 6.余土外运处置	m	5.6					
19	SLA000008	成品排水口及闸门	1.名称:成品排水口及闸门 2.其他:具体详图纸	1.安装	套	8					
		分部小计									
		新建外河排水口									
20	500101002005	一般土方开挖	1.土类分级:综合考虑 2.开挖深度:自行考虑	1.人工或机械挖土 2.整修边坡 3.土方场内运输 4.余土外运及弃置	m3	5.48					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\海星村

标段：C01

第 6 页 共 7 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
21	500103001006	一般土方回填	1. 土质:土 2. 分层厚度、碾压 方式及遍数:满足设 计及施工规范要求 3. 填筑体干密度:满 足设计及施工规范 要求	1. 取土或掺和料配制拌和 2. 回填、夯实 3. 缺土外购	m3	3.36					
22	沪500109012006	混凝土垫层	1. 强度等级:C20 2. 垫层要求:碎石	1. 基层处理 2. 垫层 3. 搭拆脚手架,制模、立 模、拆模 4. 商品混凝土运输、浇捣 、养护	m3	0.29					
23	500105006003	浆砌砖 墩台身及挡墙	1. 砌体品种、规格 及强度等级:蒸压灰 砂砖 2. 砂浆强度等级:DM 10砂浆	1. 砂浆拌和、砌筑、勾缝 2. 湿治养护	m3	0.22					
24	沪500109012007	底部结构 混凝土	1. 强度等级:C20	1. 基层处理 2. 垫层 3. 搭拆脚手架,制模、立 模、拆模 4. 商品混凝土运输、浇捣 、养护	m3	0.13					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\海星村

标段：C01

第 7 页 共 7 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
25	沪500117002009	塑料管道铺设	1.管道材料名称:硬聚氯乙烯管(PVC-U) 2.管材规格:DN400 3.埋设深度:1m以内 4.接口形式:橡胶圈承插	1.沟槽开挖、回填 2.沟槽排水及支撑 3.垫层 4.管道铺设、接口 5.闭水试验 6.余土外运处置	m	4					
26	SLA000009	玻璃钢闸门板600x600x50	1.名称:玻璃钢闸门板600x600x50	1.安装	套	1					
		分部小计									
		新建排水沟过路管									
27	沪500117002010	DN500 PVC-U实壁管道铺设	1.管道材料名称:PVC-U实壁管 2.管材规格:DN500 3.埋设深度:1m以内 4.接口形式:橡胶圈承插	1.沟槽开挖、回填 2.沟槽排水及支撑 3.垫层 4.管道铺设、接口 5.闭水试验 6.余土外运处置	m	10					
28	沪500117002011	DN800 PVC-U实壁管道铺设	1.管道材料名称:PVC-U实壁管 2.管材规格:DN800 3.埋设深度:1m以内 4.接口形式:橡胶圈承插	1.沟槽开挖、回填 2.沟槽排水及支撑 3.垫层 4.管道铺设、接口 5.闭水试验 6.余土外运处置	m	5					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税





分部分项工程量清单与计价表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\牌楼村

标段：C01

第 1 页 共 7 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
		农配电工程									
1	SLA000010	低压输电线路	1. 名称:低压输电线路 2. 其他:具体详图纸	1. 安装	m	475					
2	030410001001	电杆组立	1. 名称:电线杆 2. 材质:混凝土杆 3. 规格:9m以下 4. 底盘、拉盘、卡盘规格:满足设计及施工规范要求 5. 拉线材质、规格、类型:满足设计及施工规范要求 6. 现浇基础类型、钢筋类型、规格,基础垫层要求:满足设计及施工规范要求 7. 其他:具体详图纸	1. 施工定位 2. 电杆组立 3. 土(石)方挖填 4. 底盘、拉盘、卡盘安装 5. 电杆防腐 6. 拉线制作、安装 7. 现浇基础、基础垫层 8. 工地运输	根	9					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\牌楼村

标段：C01

第 2 页 共 7 页

序号	编 码	项目 名称	项目特征描述	工程 内容	计 量 单 位	工程 量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
3	030404017001	配电柜	1. 名称:配电柜（不含电表） 2. 基础形式、材质、规格:满足设计及施工规范要求 3. 接线端子材质、规格:满足设计及施工规范要求 4. 端子板外部接线材质、规格:满足设计及施工规范要求 5. 其他:具体详图纸	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	4					
		分部小计									
		管道维修 DN800									
4	沪500117002012	塑料管道铺设	1. 管道材料名称: PVC-U实壁管 2. 管材规格:DN800 3. 埋设深度:1m以内 4. 接口形式:橡胶圈承插	1. 沟槽开挖、回填 2. 沟槽排水及支撑 3. 垫层 4. 管道铺设、接口 5. 闭水试验 6. 余土外运处置	m	10					
		分部小计									
		新建排水明沟（0.7×0.8m）									
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\牌楼村

标段：C01

第 3 页 共 7 页

序号	编 码	项目 名称	项目特征描述	工程 内容	计 量 单 位	工程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
5	500101002006	一般土方开挖	1. 土类分级:综合考虑 2. 开挖深度:自行考虑	1. 人工或机械挖土 2. 整修边坡 3. 土方场内运输 4. 余土外运及弃置	m3	36.29					
6	500103001007	一般土方回填	1. 土质:土 2. 分层厚度、碾压 方式及遍数:满足设计 及施工规范要求 3. 填筑体干密度:满足 设计及施工规范要求	1. 取土或掺和料配制拌和 2. 回填、夯实 3. 缺土外购	m3	17.28					
7	沪500109013004	矩形渠底 混凝土	1. 强度等级:C20 2. 垫层要求:碎石	1. 基层处理 2. 垫层 3. 搭拆脚手架,制模、立 模、拆模 4. 商品混凝土运输、浇捣 、养护 5. 冒水孔制作安装	m3	2.7					
8	沪500112008005	钢筋混凝土渠道板安装	1. 构件名称:60厚预 制钢筋混凝土板845 *490及撑板980*300 @15000 2. 强度等级:C25 3. 砂浆强度:1: 2水 泥砂浆	1. 安装 2. 勾缝	m3	5.54					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\牌楼村

标段：C01

第 4 页 共 7 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	沪500109022005	其他结构 压顶 混凝土	1. 强度等级:C25	1. 搭拆脚手架, 制模、立模、拆模 2. 商品混凝土运输、浇捣、养护	m3	3.78					
10	500111001007	钢筋加工及安装	1. 型号、规格:详图纸	1. 机械性能试验 2. 除锈、调直、加工 3. 绑扎、丝扣连接（焊接）、安装	t	0.181					
11	沪500115001005	无纺布铺设	1. 材料品种及规格:8KN/m无纺布	1. 拼接、缝制 2. 陆上铺设或水上沉放 3. 压石或抛石固定	m2	21.6					
		分部小计									
		新建田间排水口									
12	沪500117002013	塑料管道铺设	1. 管道材料名称:硬聚氯乙烯管(PVC-U) 2. 管材规格:DN150 3. 埋设深度:1m以内 4. 接口形式:橡胶圈	1. 沟槽开挖、回填 2. 沟槽排水及支撑 3. 垫层 4. 管道铺设、接口 5. 闭水试验 6. 余土外运处置	m	1.4					
13	SLA000011	成品排水口及闸门	1. 名称:成品排水口及闸门 2. 其他:具体详图纸	1. 安装	套	2					
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\牌楼村

标段：C01

第 5 页 共 7 页

序号	编 码	项目 名称	项目特征描述	工程 内容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
		新建外河排水口									
14	500101002007	一般土方开挖	1. 土类分级:综合考虑 2. 开挖深度:自行考虑	1. 人工或机械挖土 2. 整修边坡 3. 土方场内运输 4. 余土外运及弃置	m3	5.48					
15	500103001008	一般土方回填	1. 土质:土 2. 分层厚度、碾压 方式及遍数:满足设计 及施工规范要求 3. 填筑体干密度:满足 设计及施工规范要求	1. 取土或掺和料配制拌和 2. 回填、夯实 3. 缺土外购	m3	3.36					
16	沪500109012008	混凝土垫层	1. 强度等级:C20 2. 垫层要求:碎石	1. 基层处理 2. 垫层 3. 搭拆脚手架,制模、立 模、拆模 4. 商品混凝土运输、浇捣 、养护	m3	0.29					
17	500105006004	浆砌砖 墩台身及挡墙	1. 砌体品种、规格 及强度等级:蒸压灰 砂砖 2. 砂浆强度等级:DM 10砂浆	1. 砂浆拌和、砌筑、勾缝 2. 湿治养护	m3	0.22					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\牌楼村

标段：C01

第 6 页 共 7 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
18	沪500109012009	底部结构 混凝土	1. 强度等级:C20	1. 基层处理 2. 垫层 3. 搭拆脚手架, 制模、立模、拆模 4. 商品混凝土运输、浇捣、养护	m3	0.13					
19	沪500117002014	塑料管道铺设	1. 管道材料名称:硬聚氯乙烯管(PVC-U) 2. 管材规格:DN400 3. 埋设深度:1m以内 4. 接口形式:橡胶圈承插	1. 沟槽开挖、回填 2. 沟槽排水及支撑 3. 垫层 4. 管道铺设、接口 5. 闭水试验 6. 余土外运处置	m	4					
20	SLA000012	玻璃钢闸门板600x600x50	1. 名称:玻璃钢闸门板600x600x50	1. 安装	套	1					
		分部小计									
		现状道路与排水沟间做素砼斜坡									
21	010404001001	垫层 碎石		1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输	m3	6.5					
22	沪500109012010	底部结构 护坡	1. 强度等级:C20	1. 基层处理 2. 搭拆脚手架, 制模、立模、拆模 3. 商品混凝土运输、浇捣、养护	m3	5.07					
本页小计											

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\牌楼村

标段: C01

第 7 页 共 7 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税





# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\宝丰村

标段：C01

第 1 页 共 11 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
		新建窨井+泵										
1	沪500117004003	窨井 2000*2000	1. 砌筑材料:1.5米C25钢筋砼及1.5米M10水泥砖，DM5混合砂浆 2. 井深及尺寸:2000*2000*3000 3. 垫层、基础：厚度、材料品种、强度:100厚C20垫层，200厚C25钢筋砼基础 4. 井壁材质强度等级:1.5米C25钢筋砼及1.5米M10水泥砖，DM5混合砂浆 5. 钢筋规格型号:详图纸 6. 盖板材质、规格:38*38*50青灰色玻璃钢格栅、1600*1600 7. 踏步材质、规格:混凝土台阶 8. 防渗、防水要求:详图纸 9. 其他:具体做法详图纸	1. 土方挖、运及回填 2. 垫层、混凝土基础浇筑 3. 商品混凝土运输、浇捣、养护 4. 砖砌/混凝土浇筑井壁、井壁粉刷 5. 搭拆脚手架，制模、立模、拆模 6. 井盖、井座制作及安装 7. 钢筋制作、安装	座	1						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\宝丰村

标段：C01

第 2 页 共 11 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
2	SLA000013	水泵150及电力配套	1. 名称:水泵150及电力配套 2. 水泵型号:QW150-200-20-22 3. 其他:具体详图纸	1. 安装	套	1					
3	SLA000014	配电柜及电力电缆	1. 名称:配电柜及电力电缆 2. 其他:具体详图纸	1. 安装	套	1					
		分部小计									
		农配电工程									
4	SLA000015	低压输电线路	1. 名称:低压输电线路 2. 其他:具体详图纸	1. 安装	m	100					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\宝丰村

标段：C01

第 3 页 共 11 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
5	030410001002	电杆组立	1. 名称:电线杆 2. 材质:混凝土杆 3. 规格:9m以下 4. 底盘、拉盘、卡盘规格:满足设计及施工规范要求 5. 拉线材质、规格、类型:满足设计及施工规范要求 6. 现浇基础类型、钢筋类型、规格,基础垫层要求:满足设计及施工规范要求 7. 其他:具体详图纸	1. 施工定位 2. 电杆组立 3. 土(石)方挖填 4. 底盘、拉盘、卡盘安装 5. 电杆防腐 6. 拉线制作、安装 7. 现浇基础、基础垫层 8. 工地运输	根	2						
6	030404017002	配电柜	1. 名称:配电柜(不含电表) 2. 基础形式、材质、规格:满足设计及施工规范要求 3. 接线端子材质、规格:满足设计及施工规范要求 4. 端子板外部接线材质、规格:满足设计及施工规范要求 5. 其他:具体详图纸	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\宝丰村

标段：C01

第 4 页 共 11 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		新建排水明沟（0.7×0.8m）									
7	500101002008	一般土方开挖	1. 土类分级:综合考虑 2. 开挖深度:自行考虑	1. 人工或机械挖土 2. 整修边坡 3. 土方场内运输 4. 余土外运及弃置	m3	32.26					
8	500103001009	一般土方回填	1. 土质:土 2. 分层厚度、碾压方式及遍数:满足设计及施工规范要求 3. 填筑体干密度:满足设计及施工规范要求	1. 取土或掺和料配制拌和 2. 回填、夯实 3. 缺土外购	m3	15.36					
9	沪500109013005	矩形渠底 混凝土	1. 强度等级:C20 2. 垫层要求:碎石	1. 基层处理 2. 垫层 3. 搭拆脚手架,制模、立模、拆模 4. 商品混凝土运输、浇捣、养护 5. 冒水孔制作安装	m3	2.4					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\宝丰村

标段：C01

第 5 页 共 11 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
10	沪500112008006	钢筋混凝土渠道板安装	1. 构件名称:60厚预制 钢筋混凝土板845 *490及撑板980*300 @15000 2. 强度等级:C25 3. 砂浆强度:1: 2水 泥砂浆	1. 安装 2. 勾缝	m3	4.92					
11	沪500109022006	其他结构 压顶 混凝土	1. 强度等级:C25	1. 搭拆脚手架, 制模、立 模、拆模 2. 商品混凝土运输、浇捣 、养护	m3	3.36					
12	500111001008	钢筋加工及安装	1. 型号、规格:详图 纸	1. 机械性能试验 2. 除锈、调直、加工 3. 绑扎、丝扣连接(焊接 )、安装	t	0.161					
13	沪500115001006	无纺布铺设	1. 材料品种及规格: 8KN/m无纺布	1. 拼接、缝制 2. 陆上铺设或水上沉放 3. 压石或抛石固定	m2	19.2					
		分部小计									
		现状排水沟修复 (1.0×1.0m)									
14	沪500112008007	钢筋混凝土渠道板安装	1. 构件名称:预制钢 筋混凝土渠道板 2. 强度等级:C25 3. 砂浆强度:1: 2水 泥砂浆	1. 安装 2. 勾缝	m3	52.24					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\宝丰村

标段：C01

第 6 页 共 11 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
15	沪500109022007	其他结构 压顶 混凝土	1. 强度等级:C25	1. 搭拆脚手架，制模、立模、拆模 2. 商品混凝土运输、浇捣、养护	m3	12.67					
16	500111001009	钢筋加工及安装	1. 型号、规格:详图纸	1. 机械性能试验 2. 除锈、调直、加工 3. 绑扎、丝扣连接（焊接）、安装	t	0.76					
17	沪500115001007	无纺布铺设	1. 材料品种及规格:8KN/m无纺布	1. 拼接、缝制 2. 陆上铺设或水上沉放 3. 压石或抛石固定	m2	158.4					
18	沪200105001002	拆除钢筋混凝土	1. 基础的种类:钢筋混凝土 2. 钢筋回收:自行考虑 3. 废弃物运输及处置:自行考虑	1. 构件拆除 2. 控制扬尘 3. 取出钢筋 4. 旧料整理 5. 垃圾归堆 6. 废弃物运输及处置	m3	63.99					
		分部小计									
		现状排水沟清理									
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\宝丰村

标段：C01

第 7 页 共 11 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
19	沪500101011001	整修护坡护底	1. 部位、范围:现状排水沟 2. 土类分级:综合考虑 3. 30cm以内挖填:综合考虑 4. 废弃物运输及处置:自行考虑	1. 放样 2. 挖、填平整路基 3. 碾压 4. 废弃物运输及处置	m2	2638					
		分部小计									
		新建排水沟过路管									
20	沪500117002015	DN500 PVC-U实壁管道铺设	1. 管道材料名称: PVC-U实壁管 2. 管材规格: DN500 3. 埋设深度: 1m以内 4. 接口形式: 橡胶圈承插	1. 沟槽开挖、回填 2. 沟槽排水及支撑 3. 垫层 4. 管道铺设、接口 5. 闭水试验 6. 余土外运处置	m	10					
		分部小计									
		新建田间排水口									
21	沪500117002016	塑料管道铺设	1. 管道材料名称: 硬聚氯乙烯管 (PVC-U) 2. 管材规格: DN150 3. 埋设深度: 1m以内 4. 接口形式: 橡胶圈	1. 沟槽开挖、回填 2. 沟槽排水及支撑 3. 垫层 4. 管道铺设、接口 5. 闭水试验 6. 余土外运处置	m	1.4					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\宝丰村

标段：C01

第 8 页 共 11 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
22	SLA000016	成品排水口及闸门	1. 名称:成品排水口及闸门 2. 其他:具体详图纸	1. 安装	套	2					
		分部小计									
		现状道路铺道渣（3m宽）									
23	040202001003	路床（槽）整形	1. 部位:现状道路 2. 范围:现状道路	1. 放样 2. 整修路拱 3. 碾压成型	m2	259.2					
24	沪500103017003	基层填筑 道渣	1. 结构厚度:30cm 2. 结构形式:道渣	1. 拌和、摊铺 2. 找平 3. 碾压（或配合碾压） 4. 养护	m2	243					
		分部小计									
		现状道路新建土路肩									
25	500103001010	一般土方回填	1. 土质:土 2. 分层厚度、碾压方式及遍数:满足设计及施工规范要求 3. 填筑体干密度:满足设计及施工规范要求	1. 取土或掺和料配制拌和 2. 回填、夯实 3. 缺土外购	m3	60					
本页小计											



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\宝丰村

标段：C01

第 9 页 共 11 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
26	010404001002	垫层 碎石	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:碎石 2. 水泥砂浆强度等级:详图纸	1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 灌水泥砂浆 4. 材料运输	m3	30					
		分部小计									
		道路转弯处加宽									
27	040202001004	路床（槽）整形	1. 部位:现状道路 2. 范围:道路转弯处	1. 放样 2. 整修路拱 3. 碾压成型	m2	41.6					
28	沪500103017004	基层填筑 碎石	1. 结构厚度:20cm 2. 结构形式:碎石	1. 拌和、摊铺 2. 找平 3. 碾压（或配合碾压） 4. 养护	m2	41.6					
29	040203007003	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:15cm	1. 制模、立模、拆模 2. 混凝土拌和、运输、浇筑 3. 拉毛 4. 压痕或刻防滑槽 5. 伸缝 6. 缩缝 7. 锯缝、嵌缝 8. 路面养护	m2	39					
		分部小计									
		道路末端回车道铺道渣									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\宝丰村

标段：C01

第 10 页 共 11 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备 注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
30	040202001005	路床（槽）整形	1. 部位:道路末端回车道 2. 范围:道路末端回车道	1. 放样 2. 整修路拱 3. 碾压成型	m2	5					
31	沪500103017005	基层填筑 道渣	1. 结构厚度:30cm 2. 结构形式:道渣	1. 拌和、摊铺 2. 找平 3. 碾压（或配合碾压） 4. 养护	m2	5					
		分部小计									
		新建0.5m宽田埂									
32	沪500103020001	田埂修筑	1. 取土运距:自行考虑 2. 分层厚度、压实方式及遍数:综合考虑	1. 挖土筑埂 2. 整修 3. 夯实	m3	33					
		分部小计									
		土地平整									
33	沪500101013001	土地平整	1. 土类分级:综合考虑 2. 弃土运距:自行考虑 3. 取土运距:自行考虑	1. 土方挖、填 2. 按设计要求平整	亩	30					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\宝丰村

标段：C01

第 11 页 共 11 页

序号	编 码	项目 名称	项目特征描述	工程 内容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
		分部小计									
		垃圾清运									
34	040103002001	垃圾清运	1. 废弃料品种: 建筑 垃圾、生活垃圾等 2. 运距: 自行考虑 3. 其他: 外运、处置 工作需符合国家、 上海市及本行政区 域相关规定要求， 卸点必须是政府认 可允许的卸点	1. 余方点装料运输至弃置 点	项	1					
		分部小计									
本页小计											
合 计											



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\潘桥村

标段：C01

第 1 页 共 9 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
		新建窨井+泵										
1	沪500117004004	窨井 2000*2000	1. 砌筑材料:1.5米C25钢筋砼及1.5米M10水泥砖，DM5混合砂浆 2. 井深及尺寸:2000*2000*3000 3. 垫层、基础：厚度、材料品种、强度:100厚C20垫层，200厚C25钢筋砼基础 4. 井壁材质强度等级:1.5米C25钢筋砼及1.5米M10水泥砖，DM5混合砂浆 5. 钢筋规格型号:详图纸 6. 盖板材质、规格:38*38*50青灰色玻璃钢格栅、1600*1600 7. 踏步材质、规格:混凝土台阶 8. 防渗、防水要求:详图纸 9. 其他:具体做法详图纸	1. 土方挖、运及回填 2. 垫层、混凝土基础浇筑 3. 商品混凝土运输、浇捣、养护 4. 砖砌/混凝土浇筑井壁、井壁粉刷 5. 搭拆脚手架，制模、立模、拆模 6. 井盖、井座制作及安装 7. 钢筋制作、安装	座	1						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\潘桥村

标段：C01

第 2 页 共 9 页

序号	编 码	项目 名称	项目特征描述	工程 内容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
2	SLA000017	水泵150及电力配套	1. 名称:水泵150及 电力配套 2. 水泵型号:QW150- 200-20-22 3. 其他:具体做法详 图纸	1. 安装	套	1					
3	SLA000018	配电柜及电力电缆	1. 名称:配电柜及电 力电缆 2. 其他:具体做法详 图纸	1. 安装	套	1					
		分部小计									
		新建地下管道 DN250									
4	沪500117002017	DN250PVC-U实壁管道铺设	1. 管道材料名称:硬 聚氯乙烯管 (PVC-U) 2. 管材规格:DN250 3. 埋设深度:1m以内 4. 接口形式:橡胶圈 承插	1. 沟槽开挖、回填 2. 沟槽排水及支撑 3. 垫层 4. 管道铺设、接口 5. 闭水试验 6. 余土外运处置	m	249					
		分部小计									
		新建单向放水口									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\潘桥村

标段：C01

第 3 页 共 9 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	沪500109012011	底部结构 基础 混凝土	1.强度等级:C30 2.垫层要求:具体详图纸	1.基层处理 2.垫层 3.搭拆脚手架,制模、立模、拆模 4.商品混凝土运输、浇捣、养护	m3	0.48					
6	沪500109015003	混凝土墙	1.强度等级:C30	1.搭拆脚手架,制模、立模、拆模 2.商品混凝土运输、浇捣、养护 3.泄水孔制作安装	m3	0.57					
7	沪500117002018	塑料管道铺设	1.管道材料名称:硬聚氯乙烯管(PVC-U) 2.管材规格:DN160 3.埋设深度:1m以内 4.接口形式:粘接	1.沟槽开挖、回填 2.沟槽排水及支撑 3.垫层 4.管道铺设、接口 5.闭水试验 6.余土外运处置	m	4.2					
8	SLA000019	PN-150型农田灌溉节水阀	1.名称:PN-150型农田灌溉节水阀	1.安装	个	7					
9	SLA000020	异径三通管315*160*315	1.名称:异径三通管315*160*315	1.安装	个	7					
		分部小计									
		渠道穿路钢套管									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\潘桥村

标段：C01

第 4 页 共 9 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	031001002002	钢套管	1. 安装部位:渠道穿路钢套管 2. 规格等级:DN400	1. 管道安装 2. 管件制作、安装	m	5					
		分部小计									
		现状排水沟压顶修复及板后土工袋+土方回填									
11	500103013001	回填土 回填袋装土	1. 土质:土 2. 装袋、封包:编织袋	1. 装土 2. 封包 3. 堆筑	m3	69.6					
12	沪500109022008	其他结构 压顶 混凝土	1. 强度等级:C25	1. 搭拆脚手架,制模、立模、拆模 2. 商品混凝土运输、浇捣、养护	m3	5.57					
13	500111001010	钢筋加工及安装	1. 型号、规格:详图纸	1. 机械性能试验 2. 除锈、调直、加工 3. 绑扎、丝扣连接(焊接)、安装	t	0.334					
14	沪200105001003	拆除钢筋混凝土	1. 基础的种类:钢筋混凝土 2. 钢筋回收:自行考虑 3. 废弃物运输及处置:自行考虑	1. 构件拆除 2. 控制扬尘 3. 取出钢筋 4. 旧料整理 5. 垃圾归堆 6. 废弃物运输及处置	m3	5.57					
		分部小计									
本页小计											



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\潘桥村

标段：C01

第 5 页 共 9 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		现状排水沟修复（1.0×1.0m）									
15	沪500112008008	钢筋混凝土渠道板安装	1. 构件名称:预制钢筋混凝土渠道板 2. 强度等级:C25 3. 砂浆强度:1：2水泥砂浆	1. 安装 2. 勾缝	m3	48.81					
16	沪500109022009	其他结构 压顶 混凝土	1. 强度等级:C25	1. 搭拆脚手架，制模、立模、拆模 2. 商品混凝土运输、浇捣、养护	m3	11.84					
17	500111001011	钢筋加工及安装	1. 型号、规格:详图纸	1. 机械性能试验 2. 除锈、调直、加工 3. 绑扎、丝扣连接（焊接）、安装	t	0.71					
18	沪500115001008	无纺布铺设	1. 材料品种及规格:8KN/m无纺布	1. 拼接、缝制 2. 陆上铺设或水上沉放 3. 压石或抛石固定	m2	148					
19	沪200105001004	拆除钢筋混凝土	1. 基础的种类:钢筋混凝土 2. 钢筋回收:自行考虑 3. 废弃物运输及处置:自行考虑	1. 构件拆除 2. 控制扬尘 3. 取出钢筋 4. 旧料整理 5. 垃圾归堆 6. 废弃物运输及处置	m3	59.79					
		分部小计									
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\潘桥村

标段：C01

第 6 页 共 9 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		现状排水沟清理									
20	沪500101011002	整修护坡护底	1. 部位、范围:现状排水沟 2. 土类分级:综合考虑 3. 30cm以内挖填:综合考虑 4. 废弃物运输及处置:自行考虑	1. 放样 2. 挖、填平整路基 3. 碾压 4. 废弃物运输及处置	m2	3286					
		分部小计									
		新建1.5*1.0生态明沟									
21	500101003001	渠道土方开挖	1. 土类分级:自行考虑	1. 人工或机械挖土 2. 整修底面、边坡 3. 土方场内运输 4. 余土外运及弃置	m3	188.1					
22	沪500116002001	地面绿化 马尼拉	1. 植物种类及规格:马尼拉/高羊茅混播 2. 种植要求:0.02kg/m2	1. 铺设营养土 2. 栽植 3. 养护	m2	480.7					
		分部小计									
		新建排水沟过路管									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\潘桥村

标段：C01

第 7 页 共 9 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
23	沪500117002019	DN500 PVC-U实壁管道铺设	1.管道材料名称:PVC-U实壁管 2.管材规格:DN500 3.埋设深度:1m以内 4.接口形式:橡胶圈承插	1.沟槽开挖、回填 2.沟槽排水及支撑 3.垫层 4.管道铺设、接口 5.闭水试验 6.余土外运处置	m	10					
		分部小计									
		道路转弯处加宽									
24	040202001006	路床（槽）整形	1.部位:现状道路 2.范围:道路转弯处	1.放样 2.整修路拱 3.碾压成型	m2	6.4					
25	沪500103017006	基层填筑 碎石	1.结构厚度:20cm 2.结构形式:碎石	1.拌和、摊铺 2.找平 3.碾压（或配合碾压） 4.养护	m2	6.4					
26	040203007004	水泥混凝土路面	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:15cm	1.制模、立模、拆模 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.拉毛 4.压痕或刻防滑槽 5.伸缝 6.缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护	m2	6					
		分部小计									
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\潘桥村

标段：C01

第 8 页 共 9 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		道路修复									
27	041001001001	拆除路面 混凝土	1. 材质:混凝土 2. 厚度:20CM 3. 废弃物运输及处置:自行考虑	1. 拆除、清理 2. 废弃物运输及处置	m2	10					
28	041001003001	拆除基层	1. 材质:碎（砾）石 2. 厚度:20CM 3. 废弃物运输及处置:自行考虑	1. 拆除、清理 2. 废弃物运输及处置	m2	10					
29	沪500103017007	基层填筑 碎石	1. 结构厚度:20cm 2. 结构形式:碎石	1. 拌和、摊铺 2. 找平 3. 碾压（或配合碾压） 4. 养护	m2	10					
30	040203007005	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:15cm	1. 制模、立模、拆模 2. 混凝土拌和、运输、浇筑 3. 拉毛 4. 压痕或刻防滑槽 5. 伸缝 6. 缩缝 7. 锯缝、嵌缝 8. 路面养护	m2	10					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\潘桥村

标段：C01

第 9 页 共 9 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
31	500103001011	一般土方回填	1. 土质:土 2. 分层厚度、碾压方式及遍数:满足设计及施工规范要求 3. 填筑体干密度:满足设计及施工规范要求	1. 取土或掺和料配制拌和 2. 回填、夯实 3. 缺土外购	m3	7					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

# 增值税项目清单计价表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\潘桥村

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\三桥村

标段：C01

第 1 页 共 8 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		泵站水泵更新									
1	沪500201035001	泵站水泵更新及配套	1. 型号、规格:250 ZB-4型轴流泵 2. 其他:具体详图纸	1. 泵组基础埋件安装 2. 水泵本体安装 3. 密封件安装 4. 仪器、仪表及管路等附件安装 5. 调试	台	1					
		分部小计									
		翻建检查井									
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\三桥村

标段：C01

第 2 页 共 8 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
2	沪500117004005	800*800窨井 深2.5m以内	1. 砌筑材料:蒸压灰砂砖 2. 井深及尺寸:800*800、深2.5m以内 3. 垫层、基础: 厚度、材料品种、强度:100厚砂砾石、200厚C25钢筋砼底板 4. 抹灰强度等级:DP20水泥砂浆 5. 井盖板材料、型号:38*38*25青灰色玻璃钢格栅880*880 6. 备注:具体做法详见施工图纸	1. 垫层、混凝土基础浇筑 2. 砖砌井壁、井壁粉刷 3. 井盖、井座制作及安装	座	2					
3	沪200110001002	拆除检查井	1. 内容、名称:检查井 2. 废弃物运输及处置:自行考虑	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 整理 4. 归堆 5. 废弃物运输及处置	座	2					
		分部小计									
		彩钢板屋顶维修									
本页小计											



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\三桥村

标段：C01

第 3 页 共 8 页

序号	编 码	项目 名称	项目特征描述	工程 内容	计量 单位	工程 量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
4	沪200701005001	彩钢板屋顶维修	1. 屋面形式:现状彩 钢板屋顶 2. 修理要求:利用现 状屋架	1. 拆旧 2. 安装、压条 3. 做屋脊 4. 材料运输	m2	200					
		分部小计									
		新建排水明沟（0.7×0.8m）									
5	500101002009	一般土方开挖	1. 土类分级:综合考 虑 2. 开挖深度:自行考 虑	1. 人工或机械挖土 2. 整修边坡 3. 土方场内运输 4. 余土外运及弃置	m3	186.82					
6	500103001012	一般土方回填	1. 土质:土 2. 分层厚度、碾压 方式及遍数:满足设 计及施工规范要求 3. 填筑体干密度:满 足设计及施工规范 要求	1. 取土或掺和料配制拌和 2. 回填、夯实 3. 缺土外购	m3	88.96					
7	沪500109013006	矩形渠底 混凝土	1. 强度等级:C20 2. 垫层要求:碎石	1. 基层处理 2. 垫层 3. 搭拆脚手架,制模、立 模、拆模 4. 商品混凝土运输、浇捣 、养护 5. 冒水孔制作安装	m3	13.9					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\三桥村

标段：C01

第 4 页 共 8 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	沪500112008009	钢筋混凝土渠道板安装	1. 构件名称:60厚预制钢筋混凝土板845*490及撑板980*300@15000 2. 强度等级:C25 3. 砂浆强度:1: 2水泥砂浆	1. 安装 2. 勾缝	m3	28.52					
9	沪500109022010	其他结构 压顶 混凝土	1. 强度等级:C25	1. 搭拆脚手架, 制模、立模、拆模 2. 商品混凝土运输、浇捣、养护	m3	19.46					
10	500111001012	钢筋加工及安装	1. 型号、规格:详图纸	1. 机械性能试验 2. 除锈、调直、加工 3. 绑扎、丝扣连接（焊接）、安装	t	0.934					
11	沪500115001009	无纺布铺设	1. 材料品种及规格:8KN/m无纺布	1. 拼接、缝制 2. 陆上铺设或水上沉放 3. 压石或抛石固定	m2	111.2					
		分部小计									
		现状排水沟修复（1.0×1.0m）									
12	沪500112008010	钢筋混凝土渠道板安装	1. 构件名称:预制钢筋混凝土渠道板 2. 强度等级:C25 3. 砂浆强度:1: 2水泥砂浆	1. 安装 2. 勾缝	m3	13.19					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\三桥村

标段：C01

第 5 页 共 8 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
13	沪500109022011	其他结构 压顶 混凝土	1. 强度等级:C25	1. 搭拆脚手架，制模、立模、拆模 2. 商品混凝土运输、浇捣、养护	m3	3. 2					
14	500111001013	钢筋加工及安装	1. 型号、规格:详图纸	1. 机械性能试验 2. 除锈、调直、加工 3. 绑扎、丝扣连接（焊接）、安装	t	0. 192					
15	沪500115001010	无纺布铺设	1. 材料品种及规格:8KN/m无纺布	1. 拼接、缝制 2. 陆上铺设或水上沉放 3. 压石或抛石固定	m2	40					
16	沪200105001005	拆除钢筋混凝土	1. 基础的种类:钢筋混凝土 2. 钢筋回收:自行考虑 3. 废弃物运输及处置:自行考虑	1. 构件拆除 2. 控制扬尘 3. 取出钢筋 4. 旧料整理 5. 垃圾归堆 6. 废弃物运输及处置	m3	16. 16					
		分部小计									
		新建田间排水口									
17	沪500117002020	塑料管道铺设	1. 管道材料名称:硬聚氯乙烯管(PVC-U) 2. 管材规格:DN150 3. 埋设深度:1m以内 4. 接口形式:橡胶圈	1. 沟槽开挖、回填 2. 沟槽排水及支撑 3. 垫层 4. 管道铺设、接口 5. 闭水试验 6. 余土外运处置	m	4. 2					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\三桥村

标段：C01

第 6 页 共 8 页

序号	编 码	项目 名称	项目特征描述	工程 内容	计 量 单 位	工程 量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
18	SLA000021	成品排水口及闸门	1. 名称:成品排水口及闸门 2. 其他:具体详图纸	1. 安装	套	6					
		分部小计									
		新建外河排水口									
19	500101002010	一般土方开挖	1. 土类分级:综合考虑 2. 开挖深度:自行考虑	1. 人工或机械挖土 2. 整修边坡 3. 土方场内运输 4. 余土外运及弃置	m3	5.48					
20	500103001013	一般土方回填	1. 土质:土 2. 分层厚度、碾压方式及遍数:满足设计及施工规范要求 3. 填筑体干密度:满足设计及施工规范要求	1. 取土或掺和料配制拌和 2. 回填、夯实 3. 缺土外购	m3	3.36					
21	沪500109012012	混凝土垫层	1. 强度等级:C20 2. 垫层要求:碎石	1. 基层处理 2. 垫层 3. 搭拆脚手架,制模、立模、拆模 4. 商品混凝土运输、浇捣、养护	m3	0.29					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\三桥村

标段：C01

第 7 页 共 8 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
22	500105006005	浆砌砖 墩台身及挡墙	1.砌体品种、规格及强度等级:蒸压灰砂砖 2.砂浆强度等级:DM10砂浆	1.砂浆拌和、砌筑、勾缝 2.湿治养护	m3	0.22					
23	沪500109012013	底部结构 混凝土	1.强度等级:C20	1.基层处理 2.垫层 3.搭拆脚手架,制模、立模、拆模 4.商品混凝土运输、浇捣、养护	m3	0.13					
24	沪500117002021	塑料管道铺设	1.管道材料名称:硬聚氯乙烯管(PVC-U) 2.管材规格:DN400 3.埋设深度:1m以内 4.接口形式:橡胶圈承插	1.沟槽开挖、回填 2.沟槽排水及支撑 3.垫层 4.管道铺设、接口 5.闭水试验 6.余土外运处置	m	4					
25	SLA000022	玻璃钢闸门板600x600x50	1.名称:玻璃钢闸门板600x600x50	1.安装	套	1					
		分部小计									
		土地平整									
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\三桥村

标段：C01

第 8 页 共 8 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
26	沪500101013002	土地平整	1.土类分级:综合考虑 2.弃土运距:自行考虑 3.取土运距:自行考虑	1.土方挖、填 2.按设计要求平整	亩	49.4					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

# 增值税项目清单计价表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\三桥村

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\海红村

标段：C01

第 1 页 共 15 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备 注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
		维修泵站									
1	沪500201035002	泵站水泵更新及配套	1. 型号、规格:350 ZLB-3.5型轴流泵 2. 其他:具体详图纸	1. 泵组基础埋件安装 2. 水泵本体安装 3. 密封件安装 4. 仪器、仪表及管路等附件安装 5. 调试	台	1					
		分部小计									
		新建地下管道									
2	沪500117002022	DN315 PVC-U实壁管道铺设	1. 管道材料名称:硬聚氯乙烯管 (PVC-U) 2. 管材规格:DN315 3. 埋设深度:1m以内 4. 接口形式:橡胶圈承插	1. 沟槽开挖、回填 2. 沟槽排水及支撑 3. 垫层 4. 管道铺设、接口 5. 闭水试验 6. 余土外运处置	m	266					
3	沪500117002023	DN400 PVC-U实壁管道铺设	1. 管道材料名称:硬聚氯乙烯管 (PVC-U) 2. 管材规格:DN400 3. 埋设深度:1m以内 4. 接口形式:橡胶圈承插	1. 沟槽开挖、回填 2. 沟槽排水及支撑 3. 垫层 4. 管道铺设、接口 5. 闭水试验 6. 余土外运处置	m	42					
		分部小计									
		新建双向放水口									
本页小计											



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\海红村

标段：C01

第 2 页 共 15 页

序号	编 码	项目 名称	项目特征描述	工程 内容	计 量 单 位	工程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
4	500101002011	一般土方开挖	1. 土类分级:综合考虑 2. 开挖深度:自行考虑	1. 人工或机械挖土 2. 整修边坡 3. 土方场内运输 4. 余土外运及弃置	m3	28.8					
5	500103001014	一般土方回填	1. 土质:土 2. 分层厚度、碾压 方式及遍数:满足设计 及施工规范要求 3. 填筑体干密度:满足 设计及施工规范要求	1. 取土或掺和料配制拌和 2. 回填、夯实 3. 缺土外购	m3	25.69					
6	沪500109012014	底部结构 基础 混凝土	1. 强度等级:C25	1. 基层处理 2. 垫层 3. 搭拆脚手架,制模、立 模、拆模 4. 商品混凝土运输、浇捣 、养护	m3	0.54					
7	沪500109015004	混凝土墙	1. 强度等级:C25	1. 搭拆脚手架,制模、立 模、拆模 2. 商品混凝土运输、浇捣 、养护 3. 泄水孔制作安装	m3	0.66					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\海红村

标段：C01

第 3 页 共 15 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
8	沪500117002024	塑料管道铺设	1.管道材料名称:硬 聚氯乙烯管(PVC-U) 2.管材规格:DN160 3.埋设深度:1m以内 4.接口形式:粘接	1.沟槽开挖、回填 2.沟槽排水及支撑 3.垫层 4.管道铺设、接口 5.闭水试验 6.余土外运处置	m	25.6					
9	SLA000023	PN-150型农田灌溉节水阀	1.名称:PN-150型农 田灌溉节水阀 2.其他:具体详图纸	1. 安装	个	8					
10	沪500109012015	底部结构 基础 混凝土	1.强度等级:C25	1.基层处理 2.垫层 3.搭拆脚手架,制模、立 模、拆模 4.商品混凝土运输、浇捣 、养护	m3	2.19					
11	040202009001	砂砾石	1.石料规格:砾石砂 2.厚度:10cm	1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护	m2	8					
12	SLA000024	等径两通管160*160	1.名称:等径两通管 160*160	1. 安装	个	4					
13	SLA000025	异径四通管315*160*315*1 60	1.名称:异径四通管 315*160*315*160	1. 安装	个	4					
		分部小计									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\海红村

标段：C01

第 4 页 共 15 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
		渠道穿路钢套管									
14	031001002003	钢套管	1. 安装部位:渠道穿路钢套管 2. 规格等级:DN400	1. 管道安装 2. 管件制作、安装	m	5					
		分部小计									
		新建检查井									
15	沪500117004006	800*800窨井 深2.5m以内	1. 砌筑材料:蒸压灰砂砖 2. 井深及尺寸:800*800、深2.5m以内 3. 垫层、基础: 厚度、材料品种、强度:100厚砂砾石、200厚C25钢筋砼底板 4. 抹灰强度等级:DP20水泥砂浆 5. 井盖板材料、型号:38*38*25青灰色玻璃钢格栅880*880 6. 备注:具体做法详见施工图纸	1. 垫层、混凝土基础浇筑 2. 砖砌井壁、井壁粉刷 3. 井盖、井座制作及安装	座	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\海红村

标段：C01

第 5 页 共 15 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
16	沪200110001003	拆除检查井	1. 内容、名称:检查井 2. 废弃物运输及处置:自行考虑	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 整理 4. 归堆 5. 废弃物运输及处置	座	1					
		分部小计									
		排水沟过路分水井									
17	沪500117004007	1000×1200窨井 深3.0m以内	1. 砌筑材料:蒸压灰砂砖 2. 井深及尺寸:1000×1200, 深3.0m以内 3. 垫层、基础:厚度、材料品种、强度:碎石、C20砼	1. 垫层、混凝土基础浇筑 2. 砖砌井壁、井壁粉刷 3. 井盖、井座制作及安装	座	4					
18	SLA000026	闸门	1. 名称:闸门 2. 其他:具体详图纸	1. 安装	套	4					
		分部小计									
		新建排水明沟 (0.7×0.8m)									
19	500101002012	一般土方开挖	1. 土类分级:综合考虑 2. 开挖深度:自行考虑	1. 人工或机械挖土 2. 整修边坡 3. 土方场内运输 4. 余土外运及弃置	m3	366.24					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\海红村

标段：C01

第 6 页 共 15 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
20	500103001015	一般土方回填	1. 土质:土 2. 分层厚度、碾压方式及遍数:满足设计及施工规范要求 3. 填筑体干密度:满足设计及施工规范要求	1. 取土或掺和料配制拌和 2. 回填、夯实 3. 缺土外购	m3	174.4					
21	沪500109013007	矩形渠底 混凝土	1. 强度等级:C20 2. 垫层要求:碎石	1. 基层处理 2. 垫层 3. 搭拆脚手架, 制模、立模、拆模 4. 商品混凝土运输、浇捣、养护 5. 冒水孔制作安装	m3	27.25					
22	沪500112008011	钢筋混凝土渠道板安装	1. 构件名称:60厚预制钢筋混凝土板845*490及撑板980*300@15000 2. 强度等级:C25 3. 砂浆强度:1: 2水泥砂浆	1. 安装 2. 勾缝	m3	55.9					
23	沪500109022012	其他结构 压顶 混凝土	1. 强度等级:C25	1. 搭拆脚手架, 制模、立模、拆模 2. 商品混凝土运输、浇捣、养护	m3	38.15					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\海红村

标段：C01

第 7 页 共 15 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
24	500111001014	钢筋加工及安装	1. 型号、规格:详图 纸	1. 机械性能试验 2. 除锈、调直、加工 3. 绑扎、丝扣连接（焊接 ）、安装	t	1.831					
25	沪500115001011	无纺布铺设	1. 材料品种及规格: 8KN/m无纺布	1. 拼接、缝制 2. 陆上铺设或水上沉放 3. 压石或抛石固定	m2	218					
		分部小计									
		翻建排水沟（1.0×1.0m）									
26	沪500112008012	钢筋混凝土渠道板安装	1. 构件名称:预制钢 筋混凝土渠道板 2. 强度等级:C25 3. 砂浆强度:1：2水 泥砂浆	1. 安装 2. 勾缝	m3	7.91					
27	沪500109022013	其他结构 压顶 混凝土	1. 强度等级:C25	1. 搭拆脚手架，制模、立 模、拆模 2. 商品混凝土运输、浇捣 、养护	m3	1.92					
28	500111001015	钢筋加工及安装	1. 型号、规格:详图 纸	1. 机械性能试验 2. 除锈、调直、加工 3. 绑扎、丝扣连接（焊接 ）、安装	t	0.115					
29	沪500115001012	无纺布铺设	1. 材料品种及规格: 8KN/m无纺布	1. 拼接、缝制 2. 陆上铺设或水上沉放 3. 压石或抛石固定	m2	24					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\海红村

标段：C01

第 8 页 共 15 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
30	沪200105001006	拆除钢筋混凝土	1. 基础的种类:钢筋混凝土 2. 钢筋回收:自行考虑 3. 废弃物运输及处置:自行考虑	1. 构件拆除 2. 控制扬尘 3. 取出钢筋 4. 旧料整理 5. 垃圾归堆 6. 废弃物运输及处置	m3	9.7					
		分部小计									
		现状排水沟修复（1.0×1.0m）									
31	沪500112008013	钢筋混凝土渠道板安装	1. 构件名称:预制钢筋混凝土渠道板 2. 强度等级:C25 3. 砂浆强度:1：2水泥砂浆	1. 安装 2. 勾缝	m3	39.57					
32	沪500109022014	其他结构 压顶 混凝土	1. 强度等级:C25	1. 搭拆脚手架，制模、立模、拆模 2. 商品混凝土运输、浇捣、养护	m3	9.6					
33	500111001016	钢筋加工及安装	1. 型号、规格:详图纸	1. 机械性能试验 2. 除锈、调直、加工 3. 绑扎、丝扣连接（焊接）、安装	t	0.576					
34	沪500115001013	无纺布铺设	1. 材料品种及规格:8KN/m无纺布	1. 拼接、缝制 2. 陆上铺设或水上沉放 3. 压石或抛石固定	m2	120					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\海红村

标段：C01

第 9 页 共 15 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
35	沪200105001007	拆除钢筋混凝土	1. 基础的种类:钢筋混凝土 2. 钢筋回收:自行考虑 3. 废弃物运输及处置:自行考虑	1. 构件拆除 2. 控制扬尘 3. 取出钢筋 4. 旧料整理 5. 垃圾归堆 6. 废弃物运输及处置	m3	48.48					
		分部小计									
		现状排水沟清理									
36	沪500101011003	整修护坡护底	1. 部位、范围:现状排水沟 2. 土类分级:综合考虑 3. 30cm以内挖填:综合考虑 4. 废弃物运输及处置:自行考虑	1. 放样 2. 挖、填平整路基 3. 碾压 4. 废弃物运输及处置	m2	594					
		分部小计									
		新建1.5*1.0生态明沟									
37	500101003002	渠道土方开挖	1. 土类分级:自行考虑	1. 人工或机械挖土 2. 整修底面、边坡 3. 土方场内运输 4. 余土外运及弃置	m3	86.4					
本页小计											



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\海红村

标段：C01

第 10 页 共 15 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
38	沪500116002002	地面绿化 马尼拉	1. 植物种类及规格: 马尼拉/高羊茅混播 2. 种植要求:0.02kg/m2	1. 铺设营养土 2. 栽植 3. 养护	m2	220.8					
		分部小计									
		新建排水沟过路管									
39	沪500117002025	DN500 PVC-U实壁管道铺设	1. 管道材料名称: PVC-U实壁管 2. 管材规格:DN500 3. 埋设深度:1m以内 4. 接口形式:橡胶圈承插	1. 沟槽开挖、回填 2. 沟槽排水及支撑 3. 垫层 4. 管道铺设、接口 5. 闭水试验 6. 余土外运处置	m	15					
		分部小计									
		新建田间排水口									
40	沪500117002026	塑料管道铺设	1. 管道材料名称:硬聚氯乙烯管(PVC-U) 2. 管材规格:DN150 3. 埋设深度:1m以内 4. 接口形式:橡胶圈	1. 沟槽开挖、回填 2. 沟槽排水及支撑 3. 垫层 4. 管道铺设、接口 5. 闭水试验 6. 余土外运处置	m	4.2					
41	SLA000027	成品排水口及闸门	1. 名称:成品排水口及闸门 2. 其他:具体详图纸	1. 安装	套	6					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\海红村

标段：C01

第 11 页 共 15 页

序号	编 码	项目 名称	项目特征描述	工程 内容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
		分部小计									
		新建外河排水口									
42	500101002013	一般土方开挖	1. 土类分级:综合考虑 2. 开挖深度:自行考虑	1. 人工或机械挖土 2. 整修边坡 3. 土方场内运输 4. 余土外运及弃置	m3	5.48					
43	500103001016	一般土方回填	1. 土质:土 2. 分层厚度、碾压 方式及遍数:满足设计 及施工规范要求 3. 填筑体干密度:满足 设计及施工规范要求	1. 取土或掺和料配制拌和 2. 回填、夯实 3. 缺土外购	m3	3.36					
44	沪500109012016	混凝土垫层	1. 强度等级:C20 2. 垫层要求:碎石	1. 基层处理 2. 垫层 3. 搭拆脚手架,制模、立 模、拆模 4. 商品混凝土运输、浇捣 、养护	m3	0.29					
45	500105006006	浆砌砖 墩台身及挡墙	1. 砌体品种、规格 及强度等级:蒸压灰 砂砖 2. 砂浆强度等级:DM 10砂浆	1. 砂浆拌和、砌筑、勾缝 2. 湿治养护	m3	0.22					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\海红村

标段：C01

第 12 页 共 15 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
46	沪500109012017	底部结构 混凝土	1. 强度等级:C20	1. 基层处理 2. 垫层 3. 搭拆脚手架, 制模、立模、拆模 4. 商品混凝土运输、浇捣、养护	m3	0.13					
47	沪500117002027	塑料管道铺设	1. 管道材料名称:硬聚氯乙烯管 (PVC-U) 2. 管材规格:DN400 3. 埋设深度:1m以内 4. 接口形式:橡胶圈承插	1. 沟槽开挖、回填 2. 沟槽排水及支撑 3. 垫层 4. 管道铺设、接口 5. 闭水试验 6. 余土外运处置	m	4					
48	SLA000028	玻璃钢闸门板600x600x50	1. 名称:玻璃钢闸门板600x600x50	1. 安装	套	1					
		分部小计									
		新建排放口									
49	500101005002	坑土方开挖	1. 土类分级:综合考虑 2. 基坑深度:4m以内	1. 人工或机械挖土 2. 整修底面、边坡 3. 土方场内运输 4. 余土外运及弃置	m3	12					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\海红村

标段：C01

第 13 页 共 15 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
50	500103001017	一般土方回填	1. 土质:土 2. 分层厚度、碾压 方式及遍数:满足设 计及施工规范要求 3. 填筑体干密度:满 足设计及施工规范 要求	1. 取土或掺和料配制拌和 2. 回填、夯实 3. 缺土外购	m3	2					
51	沪500109012018	底部结构 基础	1. 强度等级:C30	1. 基层处理 2. 搭拆脚手架, 制模、立 模、拆模 3. 商品混凝土运输、浇捣 、养护	m3	2.04					
52	500111001017	钢筋加工及安装	1. 型号、规格:详图 纸	1. 机械性能试验 2. 除锈、调直、加工 3. 绑扎、丝扣连接(焊接 )、安装	t	0.183					
53	沪500109015005	混凝土墙	1. 强度等级:C30	1. 搭拆脚手架, 制模、立 模、拆模 2. 商品混凝土运输、浇捣 、养护 3. 泄水孔制作安装	m3	1.7					
54	500111001018	钢筋加工及安装 隔墙	1. 型号、规格:详图 纸	1. 机械性能试验 2. 除锈、调直、加工 3. 绑扎、丝扣连接(焊接 )、安装	t	0.153					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\海红村

标段：C01

第 14 页 共 15 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
55	沪500109012019	混凝土垫层	1. 强度等级:C20	1. 基层处理 2. 搭拆脚手架, 制模、立模、拆模 3. 商品混凝土运输、浇捣、养护	m3	0.62					
56	沪500117002028	塑料管道铺设	1. 管道材料名称: PVC-U实壁管 2. 管材规格:DN500 3. 埋设深度:2m以内 4. 接口形式:橡胶圈承插	1. 沟槽开挖、回填 2. 沟槽排水及支撑 3. 垫层 4. 管道铺设、接口 5. 闭水试验 6. 余土外运处置	m	10					
		分部小计									
		破路修复									
57	041001001002	拆除路面 混凝土	1. 材质:混凝土 2. 厚度:20CM 3. 废弃物运输及处置:自行考虑	1. 拆除、清理 2. 废弃物运输及处置	m2	40					
58	041001003002	拆除基层	1. 材质:碎(砾)石 2. 厚度:20CM 3. 废弃物运输及处置:自行考虑	1. 拆除、清理 2. 废弃物运输及处置	m2	40					
59	沪500103017008	基层填筑 碎石	1. 结构厚度:20cm 2. 结构形式:碎石	1. 拌和、摊铺 2. 找平 3. 碾压 (或配合碾压) 4. 养护	m2	40					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\海红村

标段：C01

第 15 页 共 15 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
60	040203007006	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:15cm	1. 制模、立模、拆模 2. 混凝土拌和、运输、浇筑 3. 拉毛 4. 压痕或刻防滑槽 5. 伸缝 6. 缩缝 7. 锯缝、嵌缝 8. 路面养护	m2	40					
61	500103001018	一般土方回填	1. 土质:土 2. 分层厚度、碾压方式及遍数:满足设计及施工规范要求 3. 填筑体干密度:满足设计及施工规范要求	1. 取土或掺和料配制拌和 2. 回填、夯实 3. 缺土外购	m3	28					
		分部小计									
本页小计											
合 计											



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\塘湾村

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	编 码	项目 名称	项目特征描述	工程 内容	计 量 单 位	工 程 量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
		西陈泵站维修									
1	沪200102001001	屋面拆除	1. 瓦片种类:平瓦 2. 基层形式:屋面砂浆 3. 废弃物运输及处 置:自行考虑	1. 拆除瓦片 2. 拆除基层 3. 拆除椽子 4. 控制扬尘 5. 旧料整理 6. 废弃物运输及处置	m2	50					
2	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:彩 色波形瓦	1. 砂浆制作、运输、摊铺 、养护 2. 安瓦、作瓦脊	m2	50					
3	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格 、厚度:SBS改性沥 青防水卷材 2. 防水层数:1层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	50					
4	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂 浆配合比:20厚DP15	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输	m2	50					
5	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品 种、规格、厚度:LC 5.0轻集料混凝土2% 找坡层最薄30厚	1. 基层清理 2. 刷粘结材料 3. 铺粘保温层 4. 铺、刷（喷）防护材料	m2	50					
本页小计											



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\塘湾村

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	沪200106013001	拆除门	1. 门窗种类:铝合金、塑钢门窗 2. 废弃物运输及处置:自行考虑	1. 拆除门窗扇 2. 拆除门窗框 3. 拆除筒子板 4. 控制扬尘 5. 旧料整理 6. 废弃物运输及处置	m2	4.05					
7	010802004001	钢质防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:现状 2. 门框或扇外围尺寸:现状 3. 门框、扇材质:不锈钢	1. 门安装 2. 五金安装	m2	4.05					
8	沪200106009002	出水池 铲除墙柱抹灰层	1. 材料种类:综合考虑 2. 材料厚度:综合考虑 3. 砂浆种类:综合考虑 4. 废弃物运输及处置:自行考虑	1. 拆除抹灰层 2. 控制扬尘 3. 垃圾搬运归堆 4. 废弃物运输及处置	m2	110					
9	500105010002	出水池 砌体砂浆抹面	1. 砂浆强度等级:DP20.0防水抗渗砂浆 2. 分格缝要求:自行考虑	1. 砂浆拌制 2. 基底湿治 3. 抹面	m2	110					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\塘湾村

标段：C01

第 3 页 共 3 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	031001002004	水泵水管更新 钢管	1. 安装部位:水泵水管更新 2. 介质:水 3. 规格、压力等级: 钢管 Φ400	1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设	m	3					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

## 增值税项目清单计价表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\塘湾村

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\新庙村

标段：C01

第 1 页 共 4 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		小高泵站维修									
1	沪200105001008	钢筋混凝土拆除	1. 基础的种类:钢筋砼 2. 废弃物运输及处置:自行考虑	1. 构件拆除 2. 控制扬尘 3. 取出钢筋 4. 旧料整理 5. 垃圾归堆 6. 废弃物运输及处置	m3	13.17					
2	500101005003	坑土方开挖	1. 土类分级:综合考虑 2. 基坑深度:4m以内	1. 人工或机械挖土 2. 整修底面、边坡 3. 土方场内运输 4. 余土外运及弃置	m3	85					
3	500103001019	一般土方回填	1. 土质:土 2. 分层厚度、碾压方式及遍数:满足设计及施工规范要求 3. 填筑体干密度:满足设计及施工规范要求	1. 取土或掺和料配制拌和 2. 回填、夯实 3. 缺土外购	m3	25					
4	沪500109012020	出水池 混凝土基础	1. 强度等级:C30 2. 垫层要求:C20	1. 基层处理 2. 垫层 3. 搭拆脚手架, 制模、立模、拆模 4. 商品混凝土运输、浇捣、养护	m3	2.38					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\新庙村

标段：C01

第 2 页 共 4 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
5	500111001019	钢筋加工及安装	1. 型号、规格:详图纸	1. 机械性能试验 2. 除锈、调直、加工 3. 绑扎、丝扣连接（焊接）、安装	t	0.238					
6	010502001001	矩形柱	1. 混凝土强度等级: C30 2. 混凝土种类:商品砼	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.33					
7	011702002001	矩形柱模板	1. 其他:矩形柱	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	17.76					
8	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:详图纸	1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接（绑扎）	t	0.141					
9	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级: C30	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.46					
10	011702008001	圈梁模板	1. 其他:圈梁	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	9.36					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\新庙村

标段：C01

第 3 页 共 4 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:详图纸	1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接（绑扎）	t	0.219					
12	500105006007	出水池 砌砖	1. 砌体品种、规格及强度等级:蒸压灰砂砖 2. 砂浆强度等级:DM5砂浆 3. 勾缝要求:满足设计及施工规范要求	1. 砂浆拌和、砌筑、勾缝 2. 湿治养护	m3	7.43					
13	500105010003	出水池 砌体砂浆抹面	1. 砂浆强度等级:DP20.0砂浆 2. 分格缝要求:自行考虑	1. 砂浆拌制 2. 基底湿治 3. 抹面	m2	59.4					
14	SLA000029	玻璃钢格栅盖板	1. 名称:玻璃钢格栅盖板	1.	m2	5.02					
15	031001002005	钢管	1. 安装部位:水泵 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:DN400	1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设	m	10					
16	031001002006	水泵水管更新 钢管	1. 安装部位:水泵水管更新 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:DN400	1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设	m	3					
本页小计											

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\新庙村

标段: C01

第 4 页 共 4 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

## 增值税项目清单计价表

工程名称：罗泾镇2025年农田基础设施改造提升项目\单项工程\新庙村

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 增值税