

# 学区科创（农场）实践基地项目

## 招标工程量清单

培旭澄招标咨询（上海）有限公司

2025-12-24

学区科创（农场）实践基地项目

工 程 量 清 单

招 标 人：莘庄工业区管理委员会（园  
区服务办公室）  
(单位盖章)

工程造价咨询人/ 培旭澄招标咨询（上海）  
招标代理机构：有限公司  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人：\*\*\*  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\*\*\*  
(签字或盖章)

编 制 人：张忠凯  
(注册造价工程师签字盖专用章)

审 核 人：郑尧舜  
(一级注册造价工程师签字盖专  
用章)

编 制 时 间：2025-12-24

审 核 时 间：2025-12-24

# 总 说 明

工程名称： 学区科创（农场）实践基地项目

第 1 页 共 2 页

## 一、 工程概括

- 1、 工程名称：学区科创（农场）实践基地
- 2、 工程地址：上海市莘庄工业区联农路589号西楼
- 3、 建设单位：莘庄工业区管理委员会
- 4、 施工范围和内容：学区科创（农场）实践基地工程

## 二、 招标范围：详见招标文件

## 三、 编制依据

- 1、上海清单GB50500-2013规范；
- 2、上海市建设工程有关文件的规定；
- 3、施工图纸。

## 四、工程说明

### 1、一般说明

- 1.1 商务标报价与电子光盘中不一致时，以书面文件为准。
- 1.2 投标报价应结合计价规范、投标须知、合同条件、合同协议条款、技术规范和图纸一起理解或解释。凡为完成该项目必须增加的工作内容等均应在直接费中考虑。
- 1.3 每一个子目所包含的工作内容，都须填入单价或合价。
- 1.4 工程项目中相同材料的单价应相同，若存在不统一，则统一按最低价格计取。相同子目的直接费应相同，若存在不统一，则统一按最低价格计取，并调整相应的单价及合价。

### 2、专项说明

#### 2.1 措施项目清单

- 2.1.1 措施费项目包括：整体项目措施费项目或单位工程措施费项目。投标时分别进行报价。

2.1.2 措施项目主要是指发生于施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、文明、环境保护等方面的非工程实体的项目。投标人应在对招标文件、补充招标文件分析研究的基础上，根据施工图纸、施工现场条件、施工组织设计和有关施工现场管理的法律法规、标准规范来确定报价。除本招标文件、补充招标文件或合同另有约定外，措施项目（模板、脚手架除外）中的各项内容为一项固定的费用。投标人可根据企业自身实力、经营管理水平、技术水平，本工程特点、现场情况、招标文件提出的各项要求并结合招标人发出的措施项目（可增加措施项目），自行投报所需计取的费用。一经中标，该费用（模板、脚手架除外）视作已包含中标人完成本工程所需的全部措施费用不作调整。

- 2.1.3 措施项目中安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价。

# 总 说 明

工程名称： 学区科创（农场）实践基地项目

第 2 页 共 2 页

## 2.2 其他项目清单

2.2.1 暂列金额：指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等内容。暂列金额只有按照合同约定程序实际发生后，才能成为中标人的应得金额，纳入合同结算价款中。扣除实际发生金额后的暂列金额余额仍属于招标人所有。投标人应按招标人提供的暂列金额造价计入本工程总造价，无须让利、竞争，否则作废标处理。

## 2.3 规费和税金

2.3.1 规费、税金须按国家和上海市有关主管部门的规定(沪建市管[2019]19号、沪建市管[2019]24号、沪建标定联[2023]120号)计取。

## 五、其他须注意事项

1、招标人提供的工程量子目中对各项子目的数量及特征描述不仅限于此。投标单位应参照本工程自行投标报价。如投标单位根据图纸和现场实际情况发现工程量、工程内容、项目特征等有漏报或描述不清的，应在答疑会上提出，经招标人认可后予以调整。一经确认的工程量子目将作为投标报价的依据。

2、本工程检测费（原材及性能检测等）包含在总报价中；

3、根据单体高度和难度请自行考虑人工、机械降效费，包含在综合单价中考虑；原结构混凝土出现缺陷修复费用，出现露筋、钢筋锈蚀发生的除锈、清理、修补费用，原有建筑物、构筑物拆除、清理、外运费用除列明子目以外的包含在措施费内包干使用；

4、施工过程中发生的零星点工，以签证单的形式按投标文件中普通人工的单价计价，结算时单价不作调整。

5、窗帘、定制柜、电子黑板、LED屏幕、墙面成品发光字体、软装壁画、空调设备、弱电终端、标识标牌不在本次招标范围内。

# 安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目

标段：C01

第 1 页 共 3 页

| 序号     | 项 目 编 码      | 名 称  | 计量单位 | 项 目 名 称        | 工程内容及包含范围 | 金 额（元） |
|--------|--------------|------|------|----------------|-----------|--------|
| 1.1.1  | 011707001001 | 环境保护 | 项    | 粉尘控制           |           |        |
| 1.1.2  | 011707001002 |      |      | 噪音控制           |           |        |
| 1.1.3  | 011707001003 |      |      | 有毒有害气体控制       |           |        |
| 1.1.4  | 011707001004 | 文明施工 | 项    | 安全警示标志牌        |           |        |
| 1.1.5  | 011707001005 |      |      | 现场围挡           |           |        |
| 1.1.6  | 011707001006 |      |      | 各类图板           |           |        |
| 1.1.7  | 011707001007 |      |      | 企业标志           |           |        |
| 1.1.8  | 011707001008 |      |      | 场容场貌           |           |        |
| 1.1.9  | 011707001009 |      |      | 材料堆放           |           |        |
| 1.1.10 | 011707001010 |      |      | 现场防火           |           |        |
| 1.1.11 | 011707001011 |      |      | 垃圾清运           |           |        |
| 1.1.12 | 011707001012 | 临时设施 | 项    | 现场办公设施         |           |        |
| 1.1.13 | 011707001013 |      |      | 现场宿舍设施         |           |        |
| 1.1.14 | 011707001014 |      |      | 现场食堂生活设施       |           |        |
| 1.1.15 | 011707001015 |      |      | 现场厕所、浴室、开水房等设施 |           |        |
| 1.1.16 | 011707001016 |      |      | 水泥仓库           |           |        |
| 1.1.17 | 011707001017 |      |      | 木工棚、钢筋棚        |           |        |

# 安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目

标段：C01

第 2 页 共 3 页

| 序号     | 项 目 编 码      | 名 称  | 计量单位 | 项 目 名 称                | 工程内容及包含范围 | 金 额（元） |
|--------|--------------|------|------|------------------------|-----------|--------|
| 1.1.18 | 011707001018 |      |      | 其他库房                   |           |        |
| 1.1.19 | 011707001019 |      |      | 配电线路                   |           |        |
| 1.1.20 | 011707001020 |      |      | 配电箱开关箱                 |           |        |
| 1.1.21 | 011707001021 |      |      | 接地保护装置                 |           |        |
| 1.1.22 | 011707001022 |      |      | 供水管线                   |           |        |
| 1.1.23 | 011707001023 |      |      | 排水管线                   |           |        |
| 1.1.24 | 011707001024 |      |      | 沉淀池                    |           |        |
| 1.1.25 | 011707001025 |      |      | 临时道路                   |           |        |
| 1.1.26 | 011707001026 |      |      | 硬地坪                    |           |        |
| 1.1.27 | 011707001027 | 安全施工 | 项    | 楼板、屋面、阳台等临时防护          |           |        |
| 1.1.28 | 011707001028 |      |      | 通道口防护                  |           |        |
| 1.1.29 | 011707001029 |      |      | 预留洞口防护                 |           |        |
| 1.1.30 | 011707001030 |      |      | 电梯井口防护                 |           |        |
| 1.1.31 | 011707001031 |      |      | 楼梯边防护                  |           |        |
| 1.1.32 | 011707001032 |      |      | 垂直方向交叉作业防护             |           |        |
| 1.1.33 | 011707001033 |      |      | 高空作业防护                 |           |        |
| 1.1.34 | 011707001034 |      |      | 操作平台交叉作业               |           |        |
| 1.1.35 | 011707001035 |      |      | 作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用 |           |        |

增值税

# 安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目

标段: C01

第 3 页 共 3 页

[illegible]

增值税

## 其他措施项目清单与计价表

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码      | 项目名称   | 工作内容、说明及包含范围 | 金 额(元) |
|----|-----------|--|--------------|--------|
| 1  | 011707002 | 夜间施工   |              |        |
| 2  | 011707003 | 非夜间施工照明  |              |        |
| 3  | 011707004 | 二次搬运   |              |        |
| 4  | 011707005 | 冬雨季施工  |              |        |
| 5  | 011707006 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施                                     |              |        |
| 6  | 011707007 | 已完工程及设备保护  |              |        |
| 7  | 01B001    | 现场道路保护及修复  |              |        |
| 8  | 01B002    | 工程检测及监测费用  |              |        |
| 9  | 01B003    | 建筑物超高人工、机械施工降效   |              |        |
| 10 | 01B004    | 协助办理施工相关的证照，现有管线监护、保护、协调及新建管线施工协调、交底以及竣工移交、保洁、养护、协调等工作 |              |        |
| 11 | 01B005    | 调试(设备单体调试、系统调试及整体调试用临时水电费)                             |              |        |
| 12 | 01B006    | 各配套专业单位管道封堵(含套管)                                       |              |        |
| 13 | 01B007    | 与周边企业、居民协调，维稳，相关元旦、春节等影响工程正常进度的费用                      |              |        |
| 14 | 01B008    | 现场用电负荷不能满足施工要求时采用的新增用电措施                               |              |        |
| 15 | 01B09     | 施工现场临水临电接驳   |              |        |
| 16 | 01B010    | 对配套单位(上水、供电、煤气、通信等)管理配合                                |              |        |
| 17 | 01B011    | 非金属套管、开洞(预留洞)  |              |        |
| 18 | 01B012    | 安全生产责任保险   |              |        |
| 19 | 01B013    | 拆除垃圾外运(含垃圾搬运、外运、处置等费用)                                 |              |        |
| 20 | 01B014    | 室外管线保护   |              |        |
| 21 | 01B015    | 室外水管换新   |              |        |
| 22 | 01B016    | 消防验收费用   |              |        |
| 23 | 01B017    | 原结构混凝土出现缺陷修复费用   |              |        |
| 24 | 01B018    | 出现露筋、钢筋锈蚀发生的除锈、清理、修补费用                                 |              |        |
| 25 | 01B019    | 为完成该工程所需其他费用(上面未列支根据实际需要项目)                            |              |        |

增值税

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。



# 其他措施项目清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目

标段：C01

第 2 页 共 2 页

|     |  |
|-----|--|
| 合 计 |  |
|-----|--|

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。

增值税

## 其他项目清单汇总表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目

标段: C01

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项 目 名 称    | 金 额(元) | 备 注                    |
|-----|------------|--------|------------------------|
| 1   | 暂列金额       | 200000 | 填写合计数<br>(详见暂列金额明细表)   |
| 2   | 暂估价        |        |                        |
| 2.1 | 材料及工程设备暂估价 | -      | 详见材料及设备暂估价表            |
| 2.2 | 专业工程暂估价    |        | 填写合计数<br>(详见专业工程暂估价表)  |
| 3   | 计日工        | -      | 详见计日工表                 |
| 4   | 总承包服务费     |        | 填写合计数<br>(详见总承包服务费计价表) |
|     |            |        |                        |
|     |            |        |                        |
|     |            |        |                        |
|     |            |        |                        |
|     |            |        |                        |
|     |            |        |                        |
|     |            |        |                        |
|     |            |        |                        |
|     |            |        |                        |
|     |            |        |                        |
|     |            |        |                        |
|     |            |        |                        |
|     |            |        |                        |
|     |            |        |                        |
|     |            |        |                        |
|     |            |        |                        |
|     |            |        |                        |
|     |            |        |                        |
|     |            |        |                        |
|     |            |        |                        |
| 合 计 |            |        |                        |

注：材料及工程设备暂估价此处不汇总，材料及工程设备暂估价进入清单项目综合单价。

## 增值税



## 增值税项目清单计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 1 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称 | 项目特征描述  | 工程内容                                 | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|---------------|------|---|--------------------------------------|------|--------|--------|-----|-----|------------|----|
|      |               |      |   |                                      |      |        | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |               |      |   |                                      |      |        |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
|      |               | 拆除工程 |   |                                      |      |        |        |     |     |            |    |
| 1    | 沪200104002001 | 砖墙拆除 | 1.块体种类:砖<br>2.墙体厚度、高度:240<br>3.砌体表面的附着物种类:综合考虑<br>4.旧砖回收要求:拆除垃圾外运另行计算,需考虑场内运输<br>5.其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1.拆除砖墙<br>2.控制扬尘<br>3.旧砖整理<br>4.垃圾归堆 | m2   | 559.72 |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |               |      |   |                                      |      |        |        |     |     |            |    |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 2 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称 | 项目特征描述   | 工程内容   | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|---------------|------|--|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |               |      |  |  |      |     | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |               |      |  |  |      |     |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 2    | 沪200106013001 | 拆除门窗 | 1. 门窗种类:木门窗<br>2. 门窗洞口尺寸:拆除垃圾外运另行计算, 需考虑场内运输<br>3. 筒子板形式:拆除垃圾外运另行计算, 需考虑场内运输<br>4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 拆除门窗扇<br>2. 拆除门窗框<br>3. 拆除筒子板<br>4. 控制扬尘<br>5. 旧料整理 | 樘    | 26  |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |               |      |  |  |      |     |        |     |     |            |    |  |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 3 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称     | 项目特征描述   | 工程内容                                 | 计量单位 | 工程量   | 金 额 (元) |     |     |            | 备注 |
|------|---------------|----------|--|--------------------------------------|------|-------|---------|-----|-----|------------|----|
|      |               |          |  |                                      |      |       | 综合单价    | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |               |          |  |                                      |      |       |         |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 3    | 沪200106002001 | 拆除块料地坪面层 | 1.块料品种规格:地砖、锦砖<br>2.面层拆除要求:拆除垃圾外运另行计算,需考虑场内运输<br>3.其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准                | 1.拆除面层<br>2.控制扬尘<br>3.旧料整理<br>4.垃圾归堆 | m2   | 793.9 |         |     |     |            |    |
| 4    | 沪200106009001 | 铲除墙柱抹灰层  | 1.材料种类:粉刷层<br>2.材料厚度:拆除墙面粉刷层至基层<br>3.砂浆种类:拆除垃圾外运另行计算,需考虑场内运输<br>4.其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1.拆除抹灰层<br>2.控制扬尘<br>3.垃圾搬运归堆        | m2   | 817.2 |         |     |     |            |    |
| 本页小计 |               |          |  |                                      |      |       |         |     |     |            |    |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 4 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称    | 项目特征描述  | 工程内容                          | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|---------------|---------|---|-------------------------------|------|--------|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |               |         |   |                               |      |        | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |               |         |   |                               |      |        |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 5    | 沪200106012001 | 铲除天棚抹灰层 | 1.抹灰层种类:拆除垃圾外运另行计算,需考虑场内运输<br>2.其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准                                    | 1.铲除抹灰层<br>2.控制扬尘<br>3.垃圾归堆   | m2   | 793.9  |        |     |     |            |    |  |
| 6    | 沪200106009002 | 铲除墙柱抹灰层 | 1.材料种类:拆除墙面粉刷层至基层<br>2.材料厚度:综合考虑<br>3.砂浆种类:拆除垃圾外运另行计算,需考虑场内运输<br>4.其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1.拆除抹灰层<br>2.控制扬尘<br>3.垃圾搬运归堆 | m2   | 891.98 |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |               |         |   |                               |      |        |        |     |     |            |    |  |



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 5 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称     | 项目特征描述  | 工程内容                                     | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|---------------|----------|---|--|------|--------|--------|-----|-----|------------|----|
|      |               |          |   |  |      |        | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |               |          |   |  |      |        |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 7    | 沪200106007001 | 拆除外墙石料面层 | 1. 石料品种规格:花岗石<br>2. 面层拆除要求:拆除垃圾外运另行计算, 需考虑场内运输<br>3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准  | 1. 拆除面层<br>2. 旧料整理<br>3. 垃圾归堆<br>4. 控制扬尘 | m2   | 36.81  |        |     |     |            |    |
| 8    | 沪200102003001 | 平屋面防水层拆除 | 1. 防水材料种类:综合考虑<br>2. 面层拆除要求:拆除垃圾外运另行计算, 需考虑场内运输<br>3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 拆除防水层<br>2. 控制扬尘<br>3. 旧料整理           | m2   | 410.92 |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |               |          |   |  |      |        |        |     |     |            |    |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 6 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称     | 项目特征描述   | 工程内容                           | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|---------------|----------|--|--------------------------------|------|--------|--------|-----|-----|------------|----|
|      |               |          |  |                                |      |        | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |               |          |  |                                |      |        |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 9    | 沪200102005001 | 平屋面保温层拆除 | 1. 隔热保温种类:综合考虑<br>2. 保温层厚度:综合考虑<br>3. 面层拆除要求:拆除垃圾外运另行计算, 需考虑场内运输<br>4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 拆除保温层<br>2. 控制扬尘<br>3. 旧料整理 | m2   | 410.92 |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |               |          |  |                                |      |        |        |     |     |            |    |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 7 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称         | 项目特征描述   | 工程内容                               | 计量单位 | 工程量  | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|---------------|--------------|--|------------------------------------|------|------|--------|-----|-----|------------|----|
|      |               |              |  |                                    |      |      | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |               |              |  |                                    |      |      |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 10   | 沪200110001001 | 其他项目拆除 坡道 台阶 | 1. 部位（位置）：室外<br>2. 内容、名称：坡道台阶<br>3. 拆除要求：拆除垃圾外运另行计算，需考虑场内运输<br>4. 其他要求：包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准 | 1. 拆除<br>2. 控制扬尘<br>3. 整理<br>4. 归堆 | m3   | 3.11 |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |               |              |  |                                    |      |      |        |     |     |            |    |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 8 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称          | 项目特征描述   | 工程内容                                     | 计量单位 | 工程量   | 金 额 (元) |     |     |            | 备注 |
|------|---------------|---------------|--|--|------|-------|---------|-----|-----|------------|----|
|      |               |               |  |  |      |       | 综合单价    | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |               |               |  |  |      |       |         |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 11   | 沪200106001001 | 拆除石材地坪面层 坡道台阶 | 1. 石料品种规格:花岗石<br>2. 面层拆除要求:拆除垃圾外运另行计算, 需考虑场内运输<br>3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 拆除面层<br>2. 控制扬尘<br>3. 旧料整理<br>4. 垃圾归堆 | m2   | 40.04 |         |     |     |            |    |
|      |               | 分部小计          |  |  |      |       |         |     |     |            |    |
|      |               | 砌筑工程          |  |  |      |       |         |     |     |            |    |
| 本页小计 |               |               |  |  |      |       |         |     |     |            |    |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 9 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述  | 工程内容  | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|----------|---|---|------|-------|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |          |   |   |      |       | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |          |   |   |      |       |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 12   | 010401003001 | 加气混凝土砌块墙 | 1. 砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块<br>2. 砂浆强度等级、配合比:混合M5.0<br>3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准    | 1. 砂浆制作、运输<br>2. 砌砖<br>3. 刮缝<br>4. 砖压顶砌筑<br>5. 材料运输 | m3   | 38.33 |        |     |     |            |    |  |
| 13   | 010503005001 | 过梁 C25   | 1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子<br>2. 混凝土强度等级:C25<br>3. 其他要求:包含钢筋、模板安拆, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护<br>2. 钢筋绑扎<br>3. 模板安拆          | m3   | 5     |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |          |   |   |      |       |        |     |     |            |    |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 10 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述  | 工程内容                                       | 计量单位 | 工程量  | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|-----------|---|--|------|------|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |           |   |  |      |      | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |           |   |  |      |      |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 14   | 010502002001 | 构造柱       | 1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子<br>2. 混凝土强度等级:C25<br>3. 其他要求:包含钢筋、模板安拆,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护<br>2. 模板安拆<br>3. 钢筋绑扎 | m3   | 2    |        |     |     |            |    |
| 15   | 010503002001 | 卫生间导墙 C20 | 1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子抗渗S8<br>2. 混凝土强度等级:C20<br>3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准       | 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护                       | m3   | 0.88 |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |           |   |  |      |      |        |     |     |            |    |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 11 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述   | 工程内容   | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|-------|--|--|------|-------|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |       |  |  |      |       | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |       |  |  |      |       |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 16   | 010507001001 | 无障碍坡道 | 1. 面层厚度:芝麻黑花岗岩（火烧面）<br>2. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子<br>3. 混凝土强度等级:C30<br>4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 地基夯实<br>2. 铺设垫层<br>3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护<br>4. 变形缝填塞 | m2   | 13.14 |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |       |  |  |      |       |        |     |     |            |    |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 12 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述   | 工程内容   | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|--------------|--|--|------|-------|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |              |  |  |      |       | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |              |  |  |      |       |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 17   | 011108001001 | 石材零星项目 无障碍坡道 | 1. 工程部位:坡道<br>2. 贴结合层厚度、材料种类:水泥砂浆 1: 2.5<br>3. 面层材料品种、规格、颜色:芝麻黑花岗岩（火烧面）<br>4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 清理基层<br>2. 抹找平层<br>3. 面层铺贴、磨边<br>4. 勾缝<br>5. 刷防护材料<br>6. 酸洗、打蜡<br>7. 材料运输 | m2   | 16.16 |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |              |  |  |      |       |        |     |     |            |    |  |



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 13 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 工程内容                          | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|------|--|-------------------------------|------|-------|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |      |  |                               |      |       | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |      |  |                               |      |       |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 18   | 010507004001 | 台阶   | 1.踏步高、宽:150mm高 250mm宽<br>2.垫层厚度、材料:150mm厚碎石垫层;100厚素砼垫层<br>3.混凝土种类:泵送商品砼5-25石子<br>4.混凝土强度等级:C25<br>5.其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1.垫层铺设<br>2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m2   | 17.54 |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |      |  |                               |      |       |        |     |     |            |    |  |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 14 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述   | 工程内容  | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|-------|--|---|------|-------|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |       |  |   |      |       | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |       |  |   |      |       |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 19   | 011107001001 | 石材台阶面 | 1. 粘结材料种类:20厚1: 3水泥砂浆<br>2. 面层材料品种、规格、颜色:芝麻黑花岗岩（火烧面）<br>3. 防滑条材料种类、规格:防滑槽<br>4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 基层清理<br>2. 抹找平层<br>3. 面层铺贴<br>4. 贴嵌防滑条<br>5. 勾缝<br>6. 刷防护材料<br>7. 材料运输 | m2   | 23.44 |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |       |  |   |      |       |        |     |     |            |    |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 15 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述  | 工程内容   | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|---------|---|--|------|-------|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |         |   |  |      |       | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |         |   |  |      |       |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 20   | 010507001002 | 散水 600宽 | 1. 垫层材料种类、厚度:150厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆<br>2. 面层厚度:60mm<br>3. 混凝土种类:细石混凝土, 撒1:1水泥石子压实赶光<br>4. 混凝土强度等级:C20<br>5. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 地基夯实<br>2. 铺设垫层<br>3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护<br>4. 变形缝填塞 | m2   | 48.66 |        |     |     |            |    |
|      |              | 分部小计    |   |  |      |       |        |     |     |            |    |
|      |              | 装饰工程    |   |  |      |       |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |         |   |  |      |       |        |     |     |            |    |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 16 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述   | 工程内容  | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|---------------------|--|---|------|-------|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |                     |  |   |      |       | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |                     |  |   |      |       |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 21   | 011101005001 | PVC-01PVC弹性地坪（仿水磨石） | 1.找平层砂浆配合比、厚度:原有找平层利旧<br>2.中层漆材料种类、厚度:3-5mm水泥自流平精找平<br>3.面漆材料种类、厚度:2.5mm厚PVC地胶（背胶粘贴）（水磨石）；铝合金收边条<br>4.其他要求:包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1.基层处理<br>2.抹找平层<br>3.涂界面剂<br>4.涂刷中层漆<br>5.打磨、吸尘<br>6.镘自流平面漆(浆)<br>7.拌合自流平浆料<br>8.铺面层 | m2   | 383.3 |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |                     |  |   |      |       |        |     |     |            |    |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 17 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述  | 工程内容  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|-------------------|---|---|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |                   |   |   |      |     | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |                   |   |   |      |     |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 22   | 011101005002 | PVC-02PVC弹性地坪（灰色） | 1.找平层砂浆配合比、厚度:原有找平层利旧<br>2.中层漆材料种类、厚度:3-5mm水泥自流平精找平<br>3.面漆材料种类、厚度:2.5mm厚PVC地胶（背胶粘贴）（灰色）；铝合金收边条<br>4.其他要求:包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1.基层处理<br>2.抹找平层<br>3.涂界面剂<br>4.涂刷中层漆<br>5.打磨、吸尘<br>6.镘自流平面漆(浆)<br>7.拌合自流平浆料<br>8.铺面层 | m2   | 81  |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |                   |   |   |      |     |        |     |     |            |    |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 18 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述   | 工程内容  | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|---------------------|--|---|------|-------|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |                     |  |   |      |       | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |                     |  |   |      |       |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 23   | 011101005003 | PVC-03 PVC弹性地坪（仿地毯） | 1.找平层砂浆配合比、厚度:原有找平层利旧<br>2.中层漆材料种类、厚度:3-5mm水泥自流平精找平<br>3.面漆材料种类、厚度:2.5mm厚PVC地胶（背胶粘贴）（仿地毯）；铝合金收边条<br>4.其他要求:包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1.基层处理<br>2.抹找平层<br>3.涂界面剂<br>4.涂刷中层漆<br>5.打磨、吸尘<br>6.镘自流平面漆(浆)<br>7.拌合自流平浆料<br>8.铺面层 | m2   | 124.2 |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |                     |  |   |      |       |        |     |     |            |    |  |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 19 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述   | 工程内容  | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|---------------|--|---|------|-------|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |               |  |   |      |       | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |               |  |   |      |       |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 24   | 011101005004 | PT-05 蓝色金属漆地坪 | 1.找平层砂浆配合比、厚度:原有找平层利旧<br>2.界面剂材料种类:腻子批嵌3遍<br>3.中层漆材料种类、厚度:3-5mm水泥自流平精找平<br>4.面漆材料种类、厚度:涂料一底涂,二面涂<br>5.其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1.基层处理<br>2.抹找平层<br>3.涂界面剂<br>4.涂刷中层漆<br>5.打磨、吸尘<br>6.镘自流平面漆(浆)<br>7.拌合自流平浆料<br>8.铺面层 | m2   | 124.2 |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |               |  |   |      |       |        |     |     |            |    |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 20 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                          | 项目特征描述   | 工程内容  | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|-------------------------------|--|---|------|-------|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |                               |  |   |      |       | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |                               |  |   |      |       |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 25   | 011102003001 | CT-01 块料楼地面 灰色防滑地砖 600*600*12 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS M20干硬性水泥砂浆，表面撒水泥灰<br>3.面层材料品种、规格、颜色:灰色防滑地砖 600*600*12<br>4.防水层材料种类:1.5厚JS防水涂料一道+聚乙烯丙纶防水卷材<br>5.其他要求:包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1.基层清理<br>2.抹找平层<br>3.面层铺设、磨边<br>4.嵌缝<br>5.刷防护材料<br>6.酸洗、打蜡<br>7.材料运输 | m2   | 64.96 |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |                               |  |   |      |       |        |     |     |            |    |  |



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 21 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                            | 项目特征描述   | 工程内容  | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|---------------------------------|--|---|------|-------|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |                                 |  |   |      |       | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |                                 |  |   |      |       |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 26   | 011102003002 | CT-03 块料楼地面 浅色仿水磨石地砖 600*600*12 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS M20干硬性水泥砂浆，表面撒水泥灰<br>3.面层材料品种、规格、颜色:浅色仿水磨石地砖 600*600*12<br>4.其他要求:包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1.基层清理<br>2.抹找平层<br>3.面层铺设、磨边<br>4.嵌缝<br>5.刷防护材料<br>6.酸洗、打蜡<br>7.材料运输 | m2   | 143.6 |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |                                 |  |   |      |       |        |     |     |            |    |  |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 22 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述  | 工程内容   | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|-----------------------|---|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |                       |   |  |      |     | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |                       |   |  |      |     |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 27   | 011104004001 | FB-02 防静电活动地板 600*600 | 1. 支架高度、材料种类:40镀锌方钢支架; 铝合金收边条<br>2. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防静电活动地板<br>3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 基层清理<br>2. 固定支架安装<br>3. 活动面层安装<br>4. 刷防护材料<br>5. 材料运输 | m2   | 7.8 |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |                       |   |  |      |     |        |     |     |            |    |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 23 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                       | 项目特征描述   | 工程内容   | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|----------------------------|--|--|------|-------|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |                            |  |  |      |       | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |                            |  |  |      |       |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 28   | 011204003001 | CT-02 块料墙面 浅色墙砖 300*300*10 | 1. 墙体类型:内墙<br>2. 安装方式:背胶粘贴<br>3. 面层材料品种、规格、颜色:浅色墙砖 300*300*10<br>4. 缝宽、嵌缝材料种类:专用美缝剂<br>5. 防水材料种类:1. 5厚JS防水涂料一道+聚乙烯丙纶防水卷材<br>6. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 基层清理<br>2. 砂浆制作、运输<br>3. 粘结层铺贴<br>4. 面层安装<br>5. 嵌缝<br>6. 刷防护材料<br>7. 磨光、酸洗、打蜡 | m2   | 91.21 |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |                            |  |  |      |       |        |     |     |            |    |  |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 24 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述   | 工程内容                             | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|-----------------|--|----------------------------------|------|--------|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |                 |  |                                  |      |        | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |                 |  |                                  |      |        |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 29   | 011406001001 | PT-01 墙面 白色无机涂料 | 1. 基层类型:墙面清理浮灰, 凹凸不平处整理<br>2. 刮腻子遍数:3遍<br>3. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料, 一底涂, 二面涂<br>4. 部位:墙<br>5. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 基层清理<br>2. 刮腻子<br>3. 刷防护材料、油漆 | m2   | 471.96 |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |                 |  |                                  |      |        |        |     |     |            |    |  |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 25 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述   | 工程内容                             | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|-------------------|--|----------------------------------|------|-------|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |                   |  |                                  |      |       | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |                   |  |                                  |      |       |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 30   | 011406001002 | PT-01 墙面 白色防水无机涂料 | 1. 基层类型:墙面清理浮灰, 凹凸不平处整理<br>2. 刮腻子遍数:3遍<br>3. 油漆品种、刷漆遍数:白色防水无机涂料, 一底涂, 二面涂<br>4. 部位:墙<br>5. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 基层清理<br>2. 刮腻子<br>3. 刷防护材料、油漆 | m2   | 77.34 |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |                   |  |                                  |      |       |        |     |     |            |    |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 26 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述  | 工程内容                             | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|------------------|---|----------------------------------|------|-------|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |                  |   |                                  |      |       | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |                  |   |                                  |      |       |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 31   | 011406001003 | PT-02 墙面 深灰色无机涂料 | 1. 基层类型:墙面清理浮灰, 凹凸不平处整理<br>2. 刮腻子遍数:3遍<br>3. 油漆品种、刷漆遍数:深灰色无机涂料, 一底涂, 二面涂<br>4. 部位:墙<br>5. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 基层清理<br>2. 刮腻子<br>3. 刷防护材料、油漆 | m2   | 56.69 |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |                  |   |                                  |      |       |        |     |     |            |    |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 27 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述   | 工程内容                             | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|-----------------|--|----------------------------------|------|-------|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |                 |  |                                  |      |       | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |                 |  |                                  |      |       |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 32   | 011406001004 | PT-03 墙面 咖色无机涂料 | 1. 基层类型:墙面清理浮灰, 凹凸不平处整理<br>2. 刮腻子遍数:3遍<br>3. 油漆品种、刷漆遍数:咖色无机涂料, 一底涂, 二面涂<br>4. 部位:墙<br>5. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 基层清理<br>2. 刮腻子<br>3. 刷防护材料、油漆 | m2   | 19.91 |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |                 |  |                                  |      |       |        |     |     |            |    |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 28 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述  | 工程内容                             | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|----------------|---|----------------------------------|------|-------|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |                |   |                                  |      |       | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |                |   |                                  |      |       |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 33   | 011406001005 | PT-05 墙面 蓝色金属漆 | 1. 基层类型:墙面清理浮灰, 凹凸不平处整理<br>2. 刮腻子遍数:3遍<br>3. 油漆品种、刷漆遍数:蓝色金属漆, 一底涂, 二面涂<br>4. 部位:墙<br>5. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 基层清理<br>2. 刮腻子<br>3. 刷防护材料、油漆 | m2   | 11.31 |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |                |   |                                  |      |       |        |     |     |            |    |



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 29 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                        | 项目特征描述  | 工程内容  | 计量单位 | 工程量  | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|-----------------------------|---|---|------|------|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |                             |   |   |      |      | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |                             |   |   |      |      |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 34   | 011207001001 | GL-03 墙面烤漆玻璃 黑色<br>烤漆玻璃6mm厚 | 1. 基层材料种类、规格:专用结构胶固定<br>2. 面层材料品种、规格、颜色:6mm厚黑色烤漆玻璃, 1.2mm厚10mm宽黑色砂光不锈钢收边条<br>3. 其他要求:包含四角磨边, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 基层清理<br>2. 龙骨制作、运输、安装<br>3. 钉隔离层<br>4. 基层铺钉<br>5. 面层铺贴 | m2   | 5.55 |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |                             |   |   |      |      |        |     |     |            |    |  |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 30 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述  | 工程内容  | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|-----------------|---|---|------|-------|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |                 |   |   |      |       | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |                 |   |   |      |       |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 35   | 011207001002 | LED屏背衬 12厚阻燃板喷黑 | 1. 基层材料种类、规格:12厚阻燃板喷黑<br>2. 其他要求:包含四角磨边, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 基层清理<br>2. 龙骨制作、运输、安装<br>3. 钉隔离层<br>4. 基层铺钉<br>5. 面层铺贴 | m2   | 20.13 |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |                 |   |   |      |       |        |     |     |            |    |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 31 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述   | 工程内容  | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|---------------|--|---|------|--------|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |               |  |   |      |        | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |               |  |   |      |        |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 36   | 011207001003 | WD-03 灰色仿金属贴膜 | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:38调平卡式龙骨，间距600mm<br>2. 基层材料种类、规格:双层石膏板批腻子找平<br>3. 面层材料品种、规格、颜色:灰色仿金属贴膜（专用胶粘贴）<br>4. 压条材料种类、规格:10*10工艺缝、5*5工艺缝<br>5. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 基层清理<br>2. 龙骨制作、运输、安装<br>3. 钉隔离层<br>4. 基层铺钉<br>5. 面层铺贴 | m2   | 245.33 |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |               |  |   |      |        |        |     |     |            |    |  |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 32 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述  | 工程内容  | 计量单位 | 工程量  | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|---------------|---|---|------|------|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |               |   |   |      |      | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |               |   |   |      |      |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 37   | 011207001004 | WD-04 黑色仿金属贴膜 | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:38调平卡式龙骨, 间距600mm<br>2. 基层材料种类、规格:双层石膏板批腻子找平<br>3. 面层材料品种、规格、颜色:黑色仿金属贴膜（专用胶粘贴）<br>4. 压条材料种类、规格:10*10工艺缝<br>5. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 基层清理<br>2. 龙骨制作、运输、安装<br>3. 钉隔离层<br>4. 基层铺钉<br>5. 面层铺贴 | m2   | 6.19 |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |               |   |   |      |      |        |     |     |            |    |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 33 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述   | 工程内容  | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|-------------------|--|---|------|-------|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |                   |  |   |      |       | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |                   |  |   |      |       |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 38   | 011207001005 | WD-05 墙面装饰板 蓝色饰面板 | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:38调平卡式龙骨，间距600mm<br>2. 基层材料种类、规格:15厚阻燃板<br>3. 面层材料品种、规格、颜色:成品饰面板（专用胶粘结）<br>4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 基层清理<br>2. 龙骨制作、运输、安装<br>3. 钉隔离层<br>4. 基层铺钉<br>5. 面层铺贴 | m2   | 14.37 |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |                   |  |   |      |       |        |     |     |            |    |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 34 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述  | 工程内容  | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|----------------------|---|---|------|-------|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |                      |   |   |      |       | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |                      |   |   |      |       |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 39   | 011207001006 | GL-01 墙面柜体 6mm厚白色亚克力 | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:38调平卡式龙骨，间距600mm<br>2. 基层材料种类、规格:15厚阻燃版<br>3. 面层材料品种、规格、颜色:6mm厚白色亚克力<br>4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 基层清理<br>2. 龙骨制作、运输、安装<br>3. 钉隔离层<br>4. 基层铺钉<br>5. 面层铺贴 | m2   | 14.02 |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |                      |   |   |      |       |        |     |     |            |    |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 35 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                         | 项目特征描述   | 工程内容                                     | 计量单位 | 工程量  | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|------------------------------|--|--|------|------|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |                              |  |  |      |      | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |                              |  |  |      |      |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 40   | 011408001001 | WP-01 墙纸裱糊 定制壁纸（星河1）白色无机涂料打底 | 1. 裱糊部位:墙面<br>2. 腻子种类:白色无机涂料打底<br>3. 面层材料品种、规格、颜色:定制壁纸（星河1）（专用胶粘贴）<br>4. 其他要求:包含四角磨边，以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 基层清理<br>2. 刮腻子<br>3. 面层铺粘<br>4. 刷防护材料 | m2   | 7.69 |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |                              |  |  |      |      |        |     |     |            |    |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 36 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                         | 项目特征描述   | 工程内容                                     | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|------------------------------|--|--|------|-------|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |                              |  |  |      |       | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |                              |  |  |      |       |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 41   | 011408001002 | WP-01 墙纸裱糊 定制壁纸（星河2）白色无机涂料打底 | 1. 裱糊部位:墙面<br>2. 腻子种类:白色无机涂料打底<br>3. 面层材料品种、规格、颜色:定制壁纸（星河2）（专用胶粘贴）<br>4. 其他要求:包含四角磨边，以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 基层清理<br>2. 刮腻子<br>3. 面层铺粘<br>4. 刷防护材料 | m2   | 15.66 |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |                              |  |  |      |       |        |     |     |            |    |



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 37 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                         | 项目特征描述   | 工程内容                                     | 计量单位 | 工程量  | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|------------------------------|--|--|------|------|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |                              |  |  |      |      | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |                              |  |  |      |      |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 42   | 011408001003 | WP-03 墙纸裱糊 定制壁纸（星河3）白色无机涂料打底 | 1. 裱糊部位:墙面<br>2. 腻子种类:白色无机涂料打底<br>3. 面层材料品种、规格、颜色:定制壁纸（星河3）（专用胶粘贴）<br>4. 其他要求:包含四角磨边，以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 基层清理<br>2. 刮腻子<br>3. 面层铺粘<br>4. 刷防护材料 | m2   | 6.07 |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |                              |  |  |      |      |        |     |     |            |    |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 38 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                            | 项目特征描述   | 工程内容                                     | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|---------------------------------|--|--|------|--------|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |                                 |  |  |      |        | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |                                 |  |  |      |        |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 43   | 011408001004 | WP-043 墙纸裱糊 定制壁纸（科技门图案）白色无机涂料打底 | 1. 裱糊部位:墙面<br>2. 腻子种类:白色无机涂料打底<br>3. 面层材料品种、规格、颜色:定制壁纸（科技门）（专用胶粘贴）<br>4. 其他要求:包含四角磨边，以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 基层清理<br>2. 刮腻子<br>3. 面层铺粘<br>4. 刷防护材料 | m2   | 7      |        |     |     |            |    |
| 44   | 030412004001 | 暗藏LED灯带                         | 1. 名称:墙面暗藏LED灯带<br>2. 安装形式:暗藏<br>3. 其他要求:包含配件及附件，以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准                                     | 1. 本体安装<br>2. 灯具附件安装                     | m    | 115.57 |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |                                 |  |  |      |        |        |     |     |            |    |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 39 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                           | 项目特征描述  | 工程内容                                     | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|--------------------------------|---|--|------|-------|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |                                |   |  |      |       | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |                                |   |  |      |       |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 45   | 011502001001 | MT-01 金属装饰线 1.2厚<br>黑色砂光不锈钢装饰条 | 1. 线条材料品种、规格、颜色:1.2厚黑色砂光不锈钢装饰条<br>2. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准                  | 1. 线条制作、安装<br>2. 刷防护材料                   | m    | 47.54 |        |     |     |            |    |
| 46   | 011105006001 | MT-01 金属踢脚线 黑色砂光不锈钢 1.2mm厚     | 1. 踢脚线高度:50mm<br>2. 面层材料品种、规格、颜色:黑色砂光不锈钢 1.2mm厚<br>3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 基层清理<br>2. 基层铺贴<br>3. 面层铺贴<br>4. 材料运输 | m    | 5.53  |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |                                |   |  |      |       |        |     |     |            |    |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 40 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述  | 工程内容                                     | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|-------------------|---|--|------|-------|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |                   |   |  |      |       | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |                   |   |  |      |       |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 47   | 011105005001 | WD-01 木质踢脚线 木纹饰面板 | 1. 踢脚线高度:50mm<br>2. 基层材料种类、规格:细木工板<br>3. 面层材料品种、规格、颜色:木纹饰面板<br>4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 基层清理<br>2. 基层铺贴<br>3. 面层铺贴<br>4. 材料运输 | m    | 92.49 |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |                   |   |  |      |       |        |     |     |            |    |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 41 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述  | 工程内容  | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|----------------------|---|---|------|-------|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |                      |   |   |      |       | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |                      |   |   |      |       |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 48   | 011105003001 | CT-03 块料踢脚线 浅色仿水磨石地砖 | 1. 踢脚线高度:150mm<br>2. 粘贴层厚度、材料种类:20mm 1: 2 水泥砂浆<br>3. 面层材料品种、规格、颜色:浅色仿水磨石地砖 600*600*12<br>4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 基层清理<br>2. 底层抹灰<br>3. 面层铺贴、磨边<br>4. 擦缝<br>5. 磨光、酸洗、打蜡<br>6. 刷防护材料<br>7. 材料运输 | m    | 138.2 |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |                      |   |   |      |       |        |     |     |            |    |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 42 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述  | 工程内容                                     | 计量单位 | 工程量  | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|--------------|---|--|------|------|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |              |   |  |      |      | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |              |   |  |      |      |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 49   | 011105007001 | FB-02 防静电踢脚线 | 1. 踢脚线高度:50mm<br>2. 面层材料品种、规格、颜色:防静电板<br>3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 基层清理<br>2. 基层铺贴<br>3. 面层铺贴<br>4. 材料运输 | m    | 11.4 |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |              |   |  |      |      |        |     |     |            |    |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 43 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述   | 工程内容  | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|------------------------|--|---|------|--------|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |                        |  |   |      |        | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |                        |  |   |      |        |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 50   | 011302001001 | PT-01 轻钢龙骨石膏板吊顶 白色无机涂料 | 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ吊筋M8膨胀螺栓固定@1000<br>2. 龙骨材料种类、规格、中距:50不上人龙骨@1000, 50不上人副龙骨@300*60<br>3. 面层材料品种、规格:轻钢龙骨双层9.5mm纸面石膏板<br>4. 压条材料种类、规格:10*10U型槽（刷白）；阳角护角条<br>5. 涂料材料种类:满批腻子, 白色无机涂料一底涂 二面涂<br>6. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 基层清理、吊杆安装<br>2. 龙骨安装<br>3. 基层板铺贴<br>4. 面层铺贴<br>5. 嵌缝<br>6. 刷防护材料 | m2   | 380.75 |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |                        |  |   |      |        |        |     |     |            |    |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 44 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述   | 工程内容  | 计量单位 | 工程量  | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|------------------------|--|---|------|------|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |                        |  |   |      |      | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |                        |  |   |      |      |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 51   | 011302001002 | PT-04 轻钢龙骨石膏板吊顶 黄色无机涂料 | 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ吊筋M8膨胀螺栓固定@1000<br>2. 龙骨材料种类、规格、中距:50不上人龙骨@1000, 50不上人副龙骨@300*60<br>3. 面层材料品种、规格:轻钢龙骨双层9.5mm纸面石膏板<br>4. 压条材料种类、规格:10*10U型槽（刷白）；阳角护角条<br>5. 涂料材料种类:满批腻子, 黄色无机涂料一底涂 二面涂<br>6. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 基层清理、吊杆安装<br>2. 龙骨安装<br>3. 基层板铺贴<br>4. 面层铺贴<br>5. 嵌缝<br>6. 刷防护材料 | m2   | 16.1 |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |                        |  |   |      |      |        |     |     |            |    |  |



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 45 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述  | 工程内容  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|-----------------------|---|---|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |                       |   |   |      |     | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |                       |   |   |      |     |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 52   | 011302001003 | PT-05 轻钢龙骨石膏板吊顶 蓝色金属漆 | 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ吊筋M8膨胀螺栓固定@1000<br>2. 龙骨材料种类、规格、中距:50不上人龙骨@1000, 50不上人副龙骨@300*60<br>3. 面层材料品种、规格:轻钢龙骨双层9.5mm纸面石膏板<br>4. 压条材料种类、规格:10*10U型槽（刷白）；阳角护角条<br>5. 涂料材料种类:满批腻子, 蓝色金属漆一底涂 二面涂<br>6. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 基层清理、吊杆安装<br>2. 龙骨安装<br>3. 基层板铺贴<br>4. 面层铺贴<br>5. 嵌缝<br>6. 刷防护材料 | m2   | 1   |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |                       |   |   |      |     |        |     |     |            |    |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 46 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述  | 工程内容  | 计量单位 | 工程量  | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|-----------------------|---|---|------|------|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |                       |   |   |      |      | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |                       |   |   |      |      |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 53   | 011302001004 | PT-06 轻钢龙骨石膏板吊顶 灰色金属漆 | 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ吊筋M8膨胀螺栓固定@1000<br>2. 龙骨材料种类、规格、中距:50不上人龙骨@1000, 50不上人副龙骨@300*60<br>3. 面层材料品种、规格:轻钢龙骨双层9.5mm纸面石膏板<br>4. 压条材料种类、规格:10*10U型槽（刷白）；阳角护角条<br>5. 涂料材料种类:满批腻子, 灰色金属漆一底涂 二面涂<br>6. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 基层清理、吊杆安装<br>2. 龙骨安装<br>3. 基层板铺贴<br>4. 面层铺贴<br>5. 嵌缝<br>6. 刷防护材料 | m2   | 85.8 |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |                       |   |   |      |      |        |     |     |            |    |  |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 47 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述  | 工程内容                             | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|--------------|---|----------------------------------|------|--------|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |              |   |                                  |      |        | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |              |   |                                  |      |        |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 54   | 011406001006 | PT-02 原顶无机涂料 | 1. 基层类型:钢筋混凝土板清理凿平<br>2. 腻子种类:原顶<br>3. 油漆品种、刷漆遍数:PT-02 深灰色无机涂料,一底涂二面涂<br>4. 部位:天棚面<br>5. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 基层清理<br>2. 刮腻子<br>3. 刷防护材料、油漆 | m2   | 334.21 |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |              |   |                                  |      |        |        |     |     |            |    |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 48 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述  | 工程内容  | 计量单位 | 工程量  | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|---------------------|---|---|------|------|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |                     |   |   |      |      | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |                     |   |   |      |      |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 55   | 011302001005 | FB-01 吊顶天棚 透光灯膜（印花） | 1. 基层材料种类、规格:阻燃版（刷白）<br>2. 面层材料品种、规格:透光灯膜（一层透光膜+一层透明膜，可拆卸检修）<br>3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 基层清理、吊杆安装<br>2. 龙骨安装<br>3. 基层板铺贴<br>4. 面层铺贴<br>5. 嵌缝<br>6. 刷防护材料 | m2   | 4.16 |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |                     |   |   |      |      |        |     |     |            |    |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 49 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                          | 项目特征描述   | 工程内容   | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|-------------------------------|--|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |                               |  |  |      |     | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |                               |  |  |      |     |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 56   | 011302001006 | MT-02 卫生间吊顶 100*100白色铝格栅+原顶涂料 | 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ吊筋M8膨胀螺栓固定@1000<br>2. 龙骨材料种类、规格、中距:38#格栅主龙骨@900,副龙骨@300<br>3. 基层材料种类、规格:铝格栅吊顶完成面以上喷涂浅灰色涂料（包含管道），一底涂 二面涂<br>4. 面层材料品种、规格:100*100白色木纹转印铝格栅<br>5. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 基层清理、吊杆安装<br>2. 龙骨安装<br>3. 基层板铺贴<br>4. 面层铺贴<br>5. 嵌缝<br>6. 刷涂料、油漆 | m2   | 15  |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |                               |  |  |      |     |        |     |     |            |    |  |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 50 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述  | 工程内容  | 计量单位 | 工程量  | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|--------------------|---|---|------|------|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |                    |   |   |      |      | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |                    |   |   |      |      |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 57   | 011302001007 | WD-04 吊顶天棚 黑色仿金属贴膜 | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:38调平卡式龙骨，间距600mm<br>2. 基层材料种类、规格:双层石膏板批腻子找平<br>3. 面层材料品种、规格:黑色仿金属贴膜（专用胶粘贴）<br>4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 基层清理、吊杆安装<br>2. 龙骨安装<br>3. 基层板铺贴<br>4. 面层铺贴<br>5. 嵌缝<br>6. 刷防护材料 | m2   | 7.68 |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |                    |   |   |      |      |        |     |     |            |    |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 51 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述   | 工程内容  | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|-------------------------|--|---|------|-------|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |                         |  |   |      |       | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |                         |  |   |      |       |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 58   | 011304002001 | 送风口、回风口                 | 1. 风口材料品种、规格:成品窄边框ABS风口（同吊顶装饰色）<br>2. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 安装、固定<br>2. 刷防护材料                                      | 个    | 10    |        |     |     |            |    |
| 59   | 011207001007 | GL-03 墙面装饰板 黑色烤漆玻璃 6mm厚 | 1. 面层材料品种、规格、颜色:黑色烤漆玻璃 6mm厚<br>2. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准     | 1. 基层清理<br>2. 龙骨制作、运输、安装<br>3. 钉隔离层<br>4. 基层铺钉<br>5. 面层铺贴 | m2   | 19.25 |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |                         |  |   |      |       |        |     |     |            |    |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 52 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述  | 工程内容                          | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|-------------------|---|-------------------------------|------|-------|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |                   |   |                               |      |       | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |                   |   |                               |      |       |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 60   | 011405001001 | PT-05 金属面油漆 蓝色金属漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:蓝色金属漆<br>2.其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准                             | 1.基层清理<br>2.刮腻子<br>3.刷防护材料、油漆 | m2   | 19.25 |        |     |     |            |    |
| 61   | 010810002001 | 木窗帘盒              | 1.窗帘盒材质、规格:双层9.5厚纸面石膏板 200宽<br>2.防护材料种类:阳角护角条<br>3.其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1.制作、运输、安装<br>2.刷防护材料         | m    | 90.29 |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |                   |   |                               |      |       |        |     |     |            |    |



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 53 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述   | 工程内容                             | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|-------------|--|----------------------------------|------|-------|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |             |  |                                  |      |       | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |             |  |                                  |      |       |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 62   | 011403002001 | PT-01 窗帘盒油漆 | 1. 断面尺寸:200mm宽<br>2. 腻子种类:腻子<br>3. 刮腻子遍数:满批腻子一遍<br>4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01 白色无机涂料一底涂，二面涂<br>5. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 基层清理<br>2. 刮腻子<br>3. 刷防护材料、油漆 | m    | 90.29 |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |             |  |                                  |      |       |        |     |     |            |    |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 54 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述  | 工程内容                                  | 计量单位 | 工程量  | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|------|---|---------------------------------------|------|------|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |      |   |                                       |      |      | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |      |   |                                       |      |      |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 63   | 011505001001 | 洗漱台  | 1.材料品种、规格、颜色:ST-01 15mm厚白色人造石;木饰面板<br>2.支架、配件品种、规格:3#镀锌角钢;阻尼铰链。详见设计图纸,满足设计和规范要求<br>3.其他要求:包含配件、附件,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1.台面及支架运输、安装<br>2.杆、环、盒、配件安装<br>3.刷油漆 | m2   | 1.16 |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |      |   |                                       |      |      |        |     |     |            |    |  |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 55 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述  | 工程内容                              | 计量单位 | 工程量  | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|--------------|---|-----------------------------------|------|------|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |              |   |                                   |      |      | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |              |   |                                   |      |      |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 64   | 011210006001 | 浴厕间壁 1800mm高 | 1. 骨架、边框材料种类、规格:满足设计和规范要求<br>2. 隔板材料品种、规格、颜色:金属面抗倍特防火隔板卫生间隔断<br>3. 嵌缝、塞口材料品种:满足设计和规范要求<br>4. 其他要求:包含配件、附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 骨架及边框安装<br>2. 隔板安装<br>3. 嵌缝、塞口 | m2   | 9.63 |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |              |   |                                   |      |      |        |     |     |            |    |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 56 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述  | 工程内容  | 计量单位 | 工程量  | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|-------|---|---|------|------|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |       |   |   |      |      | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |       |   |   |      |      |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 65   | 011210003001 | 小便斗隔断 | 1. 边框材料种类、规格:深灰色喷砂面不锈钢<br>2. 玻璃品种、规格、颜色:夹胶长虹玻璃<br>3. 其他要求:包含配件、附件,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 边框制作、运输、安装<br>2. 玻璃制作、运输、安装<br>3. 嵌缝、塞口  | m2   | 0.38 |        |     |     |            |    |
| 66   | 011505008001 | 成品纸巾架 | 1. 材料品种、规格、颜色:成品纸巾架<br>2. 支架、配件品种、规格:满足设计和规范要求<br>3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准         | 1. 台面及支架制作、运输、安装<br>2. 杆、环、盒、配件安装<br>3. 刷油漆 | 个    | 3    |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |       |   |   |      |      |        |     |     |            |    |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 57 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述  | 工程内容   | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|------|---|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |      |   |  |      |     | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |      |   |  |      |     |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 67   | 011505011001 | 镜箱   | 1.箱体材质、规格：细木工板，含抽纸盒<br>2.玻璃品种、规格：GL-02 6mm厚清镜；黑色砂光不锈钢条<br>3.油漆品种、刷漆遍数：满足设计和规范要求<br>4.其他要求：包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准 | 1.基层安装<br>2.箱体制作、运输、安装<br>3.玻璃安装<br>4.刷防护材料、油漆 | 个    | 2   |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |      |   |  |      |     |        |     |     |            |    |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 58 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述  | 工程内容                                | 计量单位 | 工程量  | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|--------------|---|-------------------------------------|------|------|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |              |   |                                     |      |      | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |              |   |                                     |      |      |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 68   | 011503001001 | 无障碍坡道扶手 不锈钢管 | 1. 扶手材料种类、规格:不锈钢管, 详见图集12J926, 11页1<br>2. 栏杆材料种类、规格:不锈钢管详见图集12J926, 11页1<br>3. 固定配件种类:预埋铁件, 详见图集12J926, 11页1<br>4. 其他要求:包含配件、附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 制作<br>2. 运输<br>3. 安装<br>4. 刷防护材料 | m    | 9.55 |        |     |     |            |    |
|      |              | 分部小计         |   |                                     |      |      |        |     |     |            |    |
|      |              | 外立面工程        |   |                                     |      |      |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |              |   |                                     |      |      |        |     |     |            |    |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 59 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述   | 工程内容                             | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|-----------------|--|----------------------------------|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |                 |  |                                  |      |     | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |                 |  |                                  |      |     |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 69   | 011406001007 | 外墙 仿红砖外墙真石漆一底二度 | 1. 基层类型:砌块墙<br>2. 腻子种类:柔性腻子<br>3. 刮腻子遍数:满批2遍<br>4. 防护材料种类:网格布墙面满铺<br>5. 油漆品种、刷漆遍数:仿红砖外墙真石漆, 两遍<br>6. 部位:外墙<br>7. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 基层清理<br>2. 刮腻子<br>3. 刷防护材料、油漆 | m2   | 144 |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |                 |  |                                  |      |     |        |     |     |            |    |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 60 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述   | 工程内容                             | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|-----------------|--|----------------------------------|------|--------|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |                 |  |                                  |      |        | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |                 |  |                                  |      |        |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 70   | 011406001008 | 外墙 灰白色外墙真石漆一底二度 | 1. 基层类型:砌块墙<br>2. 腻子种类:柔性腻子<br>3. 刮腻子遍数:满铺2遍<br>4. 防护材料种类:网格布墙面满铺<br>5. 油漆品种、刷漆遍数:灰白色外墙真石漆, 2遍; 10mm深灰色分缝条<br>6. 部位:外墙<br>7. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 基层清理<br>2. 刮腻子<br>3. 刷防护材料、油漆 | m2   | 909.84 |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |                 |  |                                  |      |        |        |     |     |            |    |  |



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 61 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目 名称            | 项目特征描述   | 工程 内容  | 计 量<br>单 位 | 工程 量  | 金 额(元) |     |     |                | 备注 |  |
|------|--------------|------------------|--|--|------------|-------|--------|-----|-----|----------------|----|--|
|      |              |                  |  |  |            |       | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |                |    |  |
|      |              |                  |  |  |            |       |        |     | 人工费 | 材料及工程<br>设备暂估价 |    |  |
| 71   | 011204001001 | 石材墙面 芝麻灰花岗岩（火烧面） | 1. 墙体类型:外墙<br>2. 安装方式:安装<br>3. 面层材料品种、规格、颜色:芝麻灰花岗岩（火烧面）<br>4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 基层清理<br>2. 砂浆制作、运输<br>3. 粘结层铺贴<br>4. 面层安装<br>5. 嵌缝<br>6. 刷防护材料<br>7. 磨光、酸洗、打蜡 | m2         | 36.81 |        |     |     |                |    |  |
| 本页小计 |              |                  |  |  |            |       |        |     |     |                |    |  |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 62 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述  | 工程内容  | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|-----------------|---|---|------|-------|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |                 |   |   |      |       | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |                 |   |   |      |       |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 72   | 011207001008 | 墙面装饰板 3mm厚深色铝单板 | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:金属镀锌龙骨<br>2. 基层材料种类、规格:水泥压力板<br>3. 面层材料品种、规格、颜色:3mm厚深色铝单板<br>4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 基层清理<br>2. 龙骨制作、运输、安装<br>3. 钉隔离层<br>4. 基层铺钉<br>5. 面层铺贴 | m2   | 39.28 |        |     |     |            |    |
|      |              | 分部小计            |   |   |      |       |        |     |     |            |    |
|      |              | 屋面及防水工程         |   |   |      |       |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |                 |   |   |      |       |        |     |     |            |    |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 63 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称                   | 项目特征描述   | 工程内容                                      | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|---------------|------------------------|--|---|------|--------|--------|-----|-----|------------|----|
|      |               |                        |  |   |      |        | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |               |                        |  |   |      |        |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 73   | 沪200702001001 | 屋面卷材防水层 3厚自闭性高聚物改性防水卷材 | 1. 卷材品种、规格、层数:3厚自闭性高聚物改性防水卷材<br>2. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 基层处理<br>2. 刷底油<br>3. 铺卷材、接缝<br>4. 材料运输 | m2   | 410.92 |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |               |                        |  |   |      |        |        |     |     |            |    |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 64 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述  | 工程内容   | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|---------------|---|--|------|--------|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |               |   |  |      |        | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |               |   |  |      |        |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 74   | 011001001001 | 保温隔热屋面 40厚挤塑板 | 1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:40厚挤塑板<br>2. 隔气层材料品种、厚度:纤维布隔离层<br>3. 防护材料种类、做法:40厚C20细石混凝土整浇层, Φ4@200钢筋网片, @6000设分仓缝 , 缝宽15, 内嵌防水油膏<br>4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 基层清理<br>2. 刷粘结材料<br>3. 铺粘保温层<br>4. 铺、刷（喷）防护材料 | m2   | 410.92 |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |               |   |  |      |        |        |     |     |            |    |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 65 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称  | 项目特征描述  | 工程内容   | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|---------------|-------|---|--|------|-------|--------|-----|-----|------------|----|
|      |               |       |   |  |      |       | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |               |       |   |  |      |       |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 75   | 沪200701002001 | 翻做瓦屋面 | 1.屋面形式、坡度:坡度30° 以外<br>2.基层修理要求:全部面层凿毛<br>3.瓦片品种、规格:平瓦, 同原屋面瓦<br>4.防水材料种类:3厚自闭性高聚物改性防水卷材<br>5.换瓦、添瓦要求:添瓦 1~2张<br>6.其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 拆旧、卸瓦<br>2. 基层清理<br>3. 修理或调换屋面基层<br>4. 铺防水层<br>5. 铺瓦<br>6. 做屋脊、出线<br>7. 清理垃圾<br>8. 材料运输 | m2   | 534.2 |        |     |     |            |    |
|      |               | 分部小计  |   |  |      |       |        |     |     |            |    |
|      |               | 门窗工程  |   |  |      |       |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |               |       |   |  |      |       |        |     |     |            |    |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 66 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述   | 工程内容                         | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|---------|--|------------------------------|------|-------|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |         |  |                              |      |       | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |         |  |                              |      |       |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 76   | 010801001001 | 木质门     | 1. 镶嵌玻璃品种、厚度:超白钢化玻璃；<br>木纹饰面板；<br>2. 其他要求:包含合页、把手、门锁等五金配件，以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准                    | 1. 门安装<br>2. 玻璃安装<br>3. 五金安装 | m2   | 30.24 |        |     |     |            |    |  |
| 77   | 010801001002 | 木质门（暗门） | 1. 门代号及洞口尺寸:暗门<br>2. 镶嵌玻璃品种、厚度:木纹饰面板；<br>黑色喷砂面不锈钢<br>3. 其他要求:包含合页、把手、门锁等五金配件，以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 门安装<br>2. 玻璃安装<br>3. 五金安装 | m2   | 4.32  |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |         |  |                              |      |       |        |     |     |            |    |  |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 67 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述   | 工程内容                         | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|----------|--|------------------------------|------|-------|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |          |  |                              |      |       | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |          |  |                              |      |       |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 78   | 010802001001 | 铝合金平开玻璃门 | 1. 门代号及洞口尺寸: 铝合金平开玻璃门<br>2. 门框、扇材质: 75及以上隔热铝型材, 框料壁厚不小于2.2mm<br>3. 玻璃品种、厚度: 8中透光Low-E+12Ar+8 (中透光)<br>4. 其他要求: 包含合页、不锈钢拉手、不锈钢门锁、闭门器、地弹簧, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准 | 1. 门安装<br>2. 五金安装<br>3. 玻璃安装 | m2   | 26.07 |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |          |  |                              |      |       |        |     |     |            |    |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 68 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述  | 工程内容                 | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|----------|---|----------------------|------|-------|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |          |   |                      |      |       | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |          |   |                      |      |       |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 79   | 010807001001 | 铝合金平开折叠窗 | 1. 窗代号及洞口尺寸: 铝合金平开折叠窗<br>2. 框、扇材质: 75及以上隔热铝型材, 框料壁厚不小于1.8mm<br>3. 玻璃品种、厚度: 8中透光Low-E+12Ar+8 (中透光)<br>4. 其他要求: 包含合页、把手、五金配件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准 | 1. 窗安装<br>2. 五金、玻璃安装 | m2   | 26.49 |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |          |   |                      |      |       |        |     |     |            |    |



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 69 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述   | 工程内容                 | 计量单位 | 工程量  | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|--------|--|----------------------|------|------|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |        |  |                      |      |      | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |        |  |                      |      |      |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 80   | 010807001002 | 铝合金固定窗 | 1. 窗代号及洞口尺寸:铝合金固定窗<br>2. 框、扇材质:75及以上隔热铝型材,框料壁厚不小于1.8mm<br>3. 玻璃品种、厚度:8中透光Low-E+12Ar+8(中透光)<br>4. 其他要求:包含合页、把手、五金配件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 窗安装<br>2. 五金、玻璃安装 | m2   | 2.97 |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |        |  |                      |      |      |        |     |     |            |    |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 70 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述  | 工程内容                 | 计量单位 | 工程量  | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|------------------|---|----------------------|------|------|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |                  |   |                      |      |      | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |                  |   |                      |      |      |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 81   | 010807001003 | 铝合金高窗 12mm宽黑色不锈钢 | 1. 窗代号及洞口尺寸:铝合金固定窗（含手动开启装置）<br>2. 框、扇材质:75及以上隔热铝型材，框料壁厚不小于1.8mm<br>3. 玻璃品种、厚度:8中透光Low-E+12Ar+8（中透光）<br>4. 其他要求:包含合页、把手、五金配件，以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 窗安装<br>2. 五金、玻璃安装 | m2   | 6.39 |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |                  |   |                      |      |      |        |     |     |            |    |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 71 页 共 71 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述   | 工程内容   | 计量单位 | 工程量  | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|------------------|--|--|------|------|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |                  |  |  |      |      | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |                  |  |  |      |      |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 82   | 010808004001 | 金属门窗套 12mm宽黑色不锈钢 | 1. 门窗套展开宽度:12mm宽<br>2. 基层材料种类:满足设计和规范要求<br>3. 面层材料品种、规格:12mm宽黑色不锈钢<br>4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 清理基层<br>2. 立筋制作、安装<br>3. 基层板安装<br>4. 面层铺贴<br>5. 刷防护材料 | m    | 22.6 |        |     |     |            |    |
|      |              | 分部小计             |  |  |      |      |        |     |     |            |    |
|      |              |                  |  |  |      |      |        |     |     |            |    |
|      |              |                  |  |  |      |      |        |     |     |            |    |
|      |              |                  |  |  |      |      |        |     |     |            |    |
|      |              |                  |  |  |      |      |        |     |     |            |    |
|      |              |                  |  |  |      |      |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |                  |  |  |      |      |        |     |     |            |    |
| 合 计  |              |                  |  |  |      |      |        |     |     |            |    |

单价措施项目清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\建筑工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述        | 工程内容  | 计量单位 | 工程量  | 金 额(元) |     |     | 备注 |
|------|--------------|---------|---------------|---|------|------|--------|-----|-----|----|
|      |              |         |               |   |      |      | 综合单价   | 合 价 | 其中  |    |
|      |              |         |               |   |      |      |        |     | 人工费 |    |
| 1    | 011702029001 | 无障碍坡道模板 | 1. 其他:坡道模板    | 1. 模板制作<br>2. 模板安装、拆除、整理<br>堆放及场内外运输<br>3. 清理模板粘结物及模内<br>杂物、刷隔离剂等 | m2   | 3.02 |        |     |     |    |
| 2    | 011702027001 | 台阶模板    | 1. 台阶踏步宽:250宽 | 1. 模板制作<br>2. 模板安装、拆除、整理<br>堆放及场内外运输<br>3. 清理模板粘结物及模内<br>杂物、刷隔离剂等 | m2   | 5.9  |        |     |     |    |
| 3    | 011702006001 | 卫生间导墙模板 | 1. 内容:卫生间导墙模板 | 1. 模板制作<br>2. 模板安装、拆除、整理<br>堆放及场内外运输<br>3. 清理模板粘结物及模内<br>杂物、刷隔离剂等 | m2   | 7.36 |        |     |     |    |
|      |              |         |               |   |      |      |        |     |     |    |
|      |              |         |               |   |      |      |        |     |     |    |
|      |              |         |               |   |      |      |        |     |     |    |
|      |              |         |               |   |      |      |        |     |     |    |
|      |              |         |               |   |      |      |        |     |     |    |
|      |              |         |               |   |      |      |        |     |     |    |
| 本页小计 |              |         |               |   |      |      |        |     |     |    |
| 合 计  |              |         |               |   |      |      |        |     |     |    |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

## 增值税项目清单计价表

工程名称: 学区科创(农场)实践基地项目\单项工程\建筑工程 标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 1 页 共 75 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述  | 工程内容   | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|----------------------|---|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |                      |   |  |      |     | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |                      |   |  |      |     |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
|      |              | 照明工程                 |   |  |      |     |        |     |     |            |    |
| 1    | 030404017001 | 配电箱 AL 嵌墙安装，下沿距地1.5m | 1.名称:配电箱 挂墙明装，下沿距地1.5m<br>2.型号:AL Pe10Kw<br>3.规格:1.5厚不锈钢板<br>4.安装方式:嵌墙安装，下沿距地1.5m<br>5.其他要求:包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 本体安装<br>2. 基础型钢制作、安装<br>3. 焊、压接线端子<br>4. 补刷（喷）油漆<br>5. 接地 | 台    | 1   |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |                      |   |  |      |     |        |     |     |            |    |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 2 页 共 75 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述  | 工程内容   | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|----------------------|---|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |                      |   |  |      |     | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |                      |   |  |      |     |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 2    | 030404017002 | 配电箱 AP 挂墙明装，下沿距地1.5m | 1. 名称:配电箱 挂墙明装，下沿距地1.5m<br>2. 型号:AP Pe128Kw<br><br>3. 规格:1.5厚不锈钢板<br>4. 安装方式:挂墙明装，下沿距地1.5m<br>5. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 本体安装<br>2. 基础型钢制作、安装<br>3. 焊、压接线端子<br>4. 补刷（喷）油漆<br>5. 接地 | 台    | 1   |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |                      |   |  |      |     |        |     |     |            |    |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 3 页 共 75 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述  | 工程内容  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|-------------------------|---|---|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |                         |   |   |      |     | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |                         |   |   |      |     |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 3    | 030404017003 | 配电箱 2-1AL 挂墙明装,下沿距地1.5m | 1. 名称:配电箱 挂墙明装, 下沿距地1.5m<br>2. 型号:2-1AL Pe30 Kw<br>3. 规格:1.5厚不锈钢板<br>4. 安装方式:挂墙明装, 下沿距地1.5m<br>5. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 本体安装<br>2. 基础型钢制作、安装<br>3. 焊、压接线端子<br>4. 补刷 (喷)油漆<br>5. 接地 | 台    | 1   |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |                         |   |   |      |     |        |     |     |            |    |



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 4 页 共 75 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述   | 工程内容   | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|-------------------------|--|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |                         |  |  |      |     | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |                         |  |  |      |     |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 4    | 030404017004 | 配电箱 2-2AL 挂墙明装，下沿距地1.5m | 1. 名称:配电箱 挂墙明装，下沿距地1.5m<br>2. 型号:2-2AL Pe10 Kw<br>3. 规格:1.5厚不锈钢板<br>4. 安装方式:挂墙明装，下沿距地1.5m<br>5. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 本体安装<br>2. 基础型钢制作、安装<br>3. 焊、压接线端子<br>4. 补刷（喷）油漆<br>5. 接地 | 台    | 1   |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |                         |  |  |      |     |        |     |     |            |    |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 5 页 共 75 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述  | 工程内容  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|--------------------------|---|---|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |                          |   |   |      |     | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |                          |   |   |      |     |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 5    | 030404017005 | 配电箱 1-1AL 挂墙明装, 下沿距地1.5m | 1. 名称:配电箱 挂墙明装, 下沿距地1.5m<br>2. 型号:1-1AL Pe65 Kw<br>3. 规格:1.5厚不锈钢板<br>4. 安装方式:挂墙明装, 下沿距地1.5m<br>5. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 本体安装<br>2. 基础型钢制作、安装<br>3. 焊、压接线端子<br>4. 补刷 (喷)油漆<br>5. 接地 | 台    | 1   |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |                          |   |   |      |     |        |     |     |            |    |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 6 页 共 75 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述   | 工程内容   | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|---------------------------|--|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |                           |  |  |      |     | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |                           |  |  |      |     |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 6    | 030404017006 | 配电箱 1-1AL-1 挂墙明装，下沿距地1.8m | 1. 名称:配电箱 挂墙明装，下沿距地1.8m<br>2. 型号:1-1AL-1 Pe 15Kw<br>3. 规格:1.5厚不锈钢板<br>4. 安装方式:挂墙明装，下沿距地1.5m<br>5. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 本体安装<br>2. 基础型钢制作、安装<br>3. 焊、压接线端子<br>4. 补刷（喷）油漆<br>5. 接地 | 台    | 1   |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |                           |  |  |      |     |        |     |     |            |    |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 7 页 共 75 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述  | 工程内容   | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|---------------------------|---|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |                           |   |  |      |     | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |                           |   |  |      |     |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 7    | 030404017007 | 配电箱 1-2AL-1 挂墙明装，下沿距地1.8m | 1. 名称:配电箱 挂墙明装，下沿距地1.8m<br>2. 型号:1-2AL-1 Pe 5Kw<br>3. 规格:1.5厚不锈钢板<br>4. 安装方式:挂墙明装，下沿距地1.5m<br>5. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 本体安装<br>2. 基础型钢制作、安装<br>3. 焊、压接线端子<br>4. 补刷（喷）油漆<br>5. 接地 | 台    | 1   |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |                           |   |  |      |     |        |     |     |            |    |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 8 页 共 75 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述  | 工程内容   | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|---------------------------|---|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |                           |   |  |      |     | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |                           |   |  |      |     |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 8    | 030404017008 | 配电箱 1-2AL-2 挂墙明装，下沿距地1.8m | 1. 名称:配电箱 挂墙明装，下沿距地1.8m<br>2. 型号:1-2AL-2 Pe 5Kw<br>3. 规格:1.5厚不锈钢板<br>4. 安装方式:挂墙明装，下沿距地1.5m<br>5. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 本体安装<br>2. 基础型钢制作、安装<br>3. 焊、压接线端子<br>4. 补刷（喷）油漆<br>5. 接地 | 台    | 1   |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |                           |   |  |      |     |        |     |     |            |    |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 9 页 共 75 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述  | 工程内容   | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|---------------------------|---|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |                           |   |  |      |     | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |                           |   |  |      |     |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 9    | 030404017009 | 配电箱 1-2AL-3 挂墙明装，下沿距地1.8m | 1. 名称:配电箱 挂墙明装，下沿距地1.8m<br>2. 型号:1-2AL-3 Pe 5Kw<br>3. 规格:1.5厚不锈钢板<br>4. 安装方式:挂墙明装，下沿距地1.5m<br>5. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 本体安装<br>2. 基础型钢制作、安装<br>3. 焊、压接线端子<br>4. 补刷（喷）油漆<br>5. 接地 | 台    | 1   |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |                           |   |  |      |     |        |     |     |            |    |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 10 页 共 75 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述  | 工程内容   | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|------------|---|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |            |   |  |      |     | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |            |   |  |      |     |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 10   | 040801010001 | 配电箱 2-1ALE | 1.名称:2-1ALE 配电箱<br>2.规格、材质:1.5厚不锈钢板<br>3.其他要求:包含挖土、回填,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1.基础制作、安装<br>2.本体安装<br>3.焊、压接线端子<br>4.端子接线<br>5.补刷(喷)油漆<br>6.接地<br>7.挖土及回填 | 台    | 1   |        |     |     |            |    |  |
| 11   | 040801010002 | 配电箱 1-1ALE | 1.名称:1-1ALE 配电箱<br>2.规格、材质:1.5厚不锈钢板<br>3.其他要求:包含挖土、回填,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1.基础制作、安装<br>2.本体安装<br>3.焊、压接线端子<br>4.端子接线<br>5.补刷(喷)油漆<br>6.接地<br>7.挖土及回填 | 台    | 1   |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |            |   |  |      |     |        |     |     |            |    |  |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 11 页 共 75 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述   | 工程内容   | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|----------------------|--|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |                      |  |  |      |     | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |                      |  |  |      |     |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 12   | 030404017010 | 配电箱 AL 挂墙明装，下沿距地1.5m | 1. 名称:配电箱 挂墙明装，下沿距地1.5m<br>2. 型号:AL Pe10Kw<br>3. 规格:1.5厚不锈钢板<br>4. 安装方式:挂墙明装，下沿距地1.5m<br>5. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 本体安装<br>2. 基础型钢制作、安装<br>3. 焊、压接线端子<br>4. 补刷（喷）油漆<br>5. 接地 | 台    | 1   |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |                      |  |  |      |     |        |     |     |            |    |



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 12 页 共 75 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述   | 工程内容  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|-----------------|--|---|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |                 |  |   |      |     | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |                 |  |   |      |     |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 13   | 030404017011 | 配电箱 ALE 应急疏散照明箱 | 1. 名称:应急疏散照明箱<br>2. 型号:ALE, IP32, YX<br>3. 规格:1.5厚不锈钢板<br>4. 安装方式:挂墙明装, 下沿距地1.5m<br>5. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 本体安装<br>2. 基础型钢制作、安装<br>3. 焊、压接线端子<br>4. 补刷 (喷)油漆<br>5. 接地 | 台    | 2   |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |                 |  |   |      |     |        |     |     |            |    |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 13 页 共 75 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述   | 工程内容   | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|---------|--|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |         |  |  |      |     | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |         |  |  |      |     |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 14   | 030404017012 | 电信分支分配箱 | 1. 名称:电信分支分配箱<br>2. 规格:1.5厚不锈钢板 W800mm*L1000mm*H2000mm<br>3. 安装方式:挂墙明装,下沿距地1.5m<br>4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 本体安装<br>2. 基础型钢制作、安装<br>3. 焊、压接线端子<br>4. 补刷(喷)油漆<br>5. 接地 | 台    | 2   |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |         |  |  |      |     |        |     |     |            |    |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 14 页 共 75 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述   | 工程内容                             | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|--------------|--|----------------------------------|------|-------|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |              |  |                                  |      |       | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |              |  |                                  |      |       |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 15   | 030408001001 | YJV22-2*6+E6 | 1. 名称:YJV22-2*6+E6<br>2. 型号:YJV22-2*6+E6<br>3. 规格:6mm2<br>4. 材质:YJV22-2*6+E6<br>5. 敷设方式、部位:管道敷设<br>6. 其他要求:包含挖土、回填,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 电缆敷设<br>2. 揭(盖)盖板<br>3. 挖土及回填 | m    | 48.71 |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |              |  |                                  |      |       |        |     |     |            |    |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 15 页 共 75 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述   | 工程内容                             | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|--------------|--|----------------------------------|------|--------|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |              |  |                                  |      |        | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |              |  |                                  |      |        |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 16   | 030408001002 | YJV22-2*4+E6 | 1. 名称:YJV22-2*4+E6<br>2. 型号:YJV22-2*4+E6<br>3. 规格:4mm2<br>4. 材质:YJV22-2*4+E6<br>5. 敷设方式、部位:管道敷设<br>6. 其他要求:包含挖土、回填,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 电缆敷设<br>2. 揭(盖)盖板<br>3. 挖土及回填 | m    | 111.32 |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |              |  |                                  |      |        |        |     |     |            |    |  |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 16 页 共 75 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述   | 工程内容                             | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|------------|--|----------------------------------|------|-------|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |            |  |                                  |      |       | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |            |  |                                  |      |       |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 17   | 030408001003 | YJV-4*6+E6 | 1. 名称:YJV-4*6+E6<br>2. 型号:YJV-4*6+E6<br>3. 规格:4mm2<br>4. 材质:YJV-4*6+E6<br>5. 敷设方式、部位:管道敷设<br>6. 其他要求:包含挖土、回填, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 电缆敷设<br>2. 揭（盖）盖板<br>3. 挖土及回填 | m    | 48.91 |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |            |  |                                  |      |       |        |     |     |            |    |  |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 17 页 共 75 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述  | 工程内容  | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|-------------------|---|-------|------|--------|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |                   |   |       |      |        | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |                   |   |       |      |        |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 18   | 030411004001 | 配线 BYJ-2*2.5+E2.5 | 1. 名称: BYJ-2*2.5+E2.5<br>2. 配线形式:照明线路<br>3. 型号: BYJ-2*2.5+E2.5<br>4. 规格:2.5mm2<br>5. 材质: BYJ-2*2.5+E2.5<br>6. 配线部位:管内、桥架内、箱内、线槽内穿线综合考虑<br>7. 其他要求:包含配件及附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 配线 | m    | 6512.7 |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |                   |   |       |      |        |        |     |     |            |    |  |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 18 页 共 75 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述   | 工程内容  | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|---------------|--|-------|------|--------|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |               |  |       |      |        | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |               |  |       |      |        |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 19   | 030411004002 | 配线 BYJ-2*4+E4 | 1. 名称:BYJ-2*4+E4<br>2. 配线形式:照明线路<br>3. 型号:BYJ-2*4+E4<br>4. 规格:4mm2<br>5. 材质:BYJ-2*4+E4<br>6. 配线部位:管内、桥架内、箱内、线槽内穿线综合考虑<br>7. 其他要求:包含配件及附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 配线 | m    | 164.88 |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |               |  |       |      |        |        |     |     |            |    |  |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 19 页 共 75 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述  | 工程内容   | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|---------|---|--|------|--------|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |         |   |  |      |        | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |         |   |  |      |        |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 20   | 030411001001 | 配管 SC20 | 1. 名称:焊接钢管<br>2. 材质:钢管<br>3. 规格:DN20mm<br>4. 配置形式:沿地下、地面、顶、墙、柱、吊顶内等部位明（暗）敷设方式综合考虑<br>5. 接地要求:满足设计及规范要求<br>6. 其他要求:包含开槽、修补，以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 电线管路敷设<br>2. 钢索架设（拉紧装置安装）<br>3. 预留沟槽<br>4. 接地<br>5. 砖墙开沟槽 | m    | 754.96 |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |         |   |  |      |        |        |     |     |            |    |  |



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 20 页 共 75 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述  | 工程内容   | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|---------|---|--|------|-------|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |         |   |  |      |       | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |         |   |  |      |       |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 21   | 030411001002 | 配管 SC25 | 1. 名称:焊接钢管<br>2. 材质:钢管<br>3. 规格:DN25mm<br>4. 配置形式:沿地下、地面、顶、墙、柱、吊顶内等部位明（暗）敷设方式综合考虑<br>5. 接地要求:满足设计及规范要求<br>6. 其他要求:包含开槽、修补，以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 电线管路敷设<br>2. 钢索架设（拉紧装置安装）<br>3. 预留沟槽<br>4. 接地<br>5. 砖墙开沟槽 | m    | 48.91 |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |         |   |  |      |       |        |     |     |            |    |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 21 页 共 75 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述   | 工程内容   | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|---------|--|--|------|--------|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |         |  |  |      |        | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |         |  |  |      |        |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 22   | 030411001003 | 配管JDG20 | 1. 名称:热镀锌钢管<br>2. 规格:JDG20<br>3. 配置形式:沿地下、地面、顶、墙、柱、吊顶内等部位明(暗)敷设方式综合考虑<br>4. 其他要求:包含挖填土方、土方外运,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 电线管路敷设、接线箱(盒)安装、金属软管及盖板安装、防腐刷漆、接地、埋地管挖填土方<br>2. 穿墙、楼地面、管口等处防火封堵<br>3. 刨沟槽、修补沟槽、恢复原样 | m    | 1644.9 |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |         |  |  |      |        |        |     |     |            |    |  |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 22 页 共 75 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述   | 工程内容             | 计量单位 | 工程量    | 金 额 (元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|------------|--|------------------|------|--------|---------|-----|-----|------------|----|
|      |              |            |  |                  |      |        | 综合单价    | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |            |  |                  |      |        |         |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 23   | 030408003001 | 电缆保护管 RC40 | 1. 名称:电缆保护管<br>2. 材质:镀锌钢管<br>3. 规格:RC40<br>4. 敷设方式:埋地<br>5. 其他要求:包含挖土、回填, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准       | 1. 保护管敷设         | m    | 160.03 |         |     |     |            |    |
| 24   | 030404034001 | 单联单控       | 1. 名称:单联单控暗开关<br>2. 材质:塑料<br>3. 规格:250V, 10A<br>4. 安装方式:墙壁式<br>5. 其他要求:包含配件及附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 本体安装<br>2. 接线 | 个    | 5      |         |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |            |  |                  |      |        |         |     |     |            |    |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 23 页 共 75 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 工程内容             | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|------|--|------------------|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |      |  |                  |      |     | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |      |  |                  |      |     |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 25   | 030404034002 | 双联单控 | 1. 名称:双联单控暗开关<br>2. 材质:塑料<br>3. 规格:250V, 10A<br>4. 安装方式:墙壁式<br>5. 其他要求:包含配件及附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 本体安装<br>2. 接线 | 个    | 11  |        |     |     |            |    |
| 26   | 030404034003 | 三联单控 | 1. 名称:三联单控暗开关<br>2. 材质:塑料<br>3. 规格:250V, 10A<br>4. 安装方式:墙壁式<br>5. 其他要求:包含配件及附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 本体安装<br>2. 接线 | 个    | 11  |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |      |  |                  |      |     |        |     |     |            |    |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 24 页 共 75 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述  | 工程内容             | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|--------------|---|------------------|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |              |   |                  |      |     | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |              |   |                  |      |     |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 27   | 030404035001 | 插座 单项二三极组合安装 | 1. 名称:二、三孔安全插座<br>2. 材质:塑料<br>3. 规格:250V, 10A<br>4. 安装方式:壁装式<br>5. 其他要求:包含配件及附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准       | 1. 本体安装<br>2. 接线 | 个    | 199 |        |     |     |            |    |
| 28   | 030404035002 | 地插 单项二三级组合   | 1. 名称:地面插座<br>单项二三级组合<br>2. 材质:黄铜<br>3. 规格:250V, 10A<br>4. 安装方式:埋地<br>5. 其他要求:包含配件及附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 本体安装<br>2. 接线 | 个    | 131 |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |              |   |                  |      |     |        |     |     |            |    |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 25 页 共 75 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述   | 工程内容                 | 计量单位 | 工程量 | 金 额 (元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|-----------|--|----------------------|------|-----|---------|-----|-----|------------|----|
|      |              |           |  |                      |      |     | 综合单价    | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |           |  |                      |      |     |         |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 29   | 030412005001 | 暗装筒灯      | 1. 名称:LED筒灯<br>2. 规格:白色金属外壳<br>3. 安装形式:暗装<br>4. 其他要求:包含配件及附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准     | 1. 本体安装<br>2. 灯具附件安装 | 套    | 33  |         |     |     |            |    |
| 30   | 030412004002 | 装饰灯 柜内小射灯 | 1. 名称:柜内小射灯<br>2. 规格:满足设计和规范要求<br>3. 安装形式:吸顶式<br>4. 其他要求:包含配件及附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 本体安装<br>2. 灯具附件安装 | 套    | 12  |         |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |           |  |                      |      |     |         |     |     |            |    |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 26 页 共 75 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述   | 工程内容                 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|-----------|--|----------------------|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |           |  |                      |      |     | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |           |  |                      |      |     |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 31   | 030412004003 | 轨道射灯（行轨道） | 1. 名称:轨道射灯<br>2. 规格、型号:详见设计说明及招标文件要求<br>3. 安装形式:嵌入式<br>4. 其他要求:包含配件及附件，以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 本体安装<br>2. 灯具附件安装 | 套    | 25  |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |           |  |                      |      |     |        |     |     |            |    |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 27 页 共 75 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述  | 工程内容                 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|----------|---|----------------------|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |          |   |                      |      |     | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |          |   |                      |      |     |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 32   | 030412001001 | 普通灯 吸顶安装 | 1. 名称:普通灯 吸顶安装<br>2. 型号:LED 12W节能灯<br>3. 规格:LED 12W节能灯<br>4. 类型:LED 12W节能灯<br>5. 其他要求:包含配件及附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 本体安装<br>2. 灯具附件安装 | 套    | 2   |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |          |   |                      |      |     |        |     |     |            |    |  |



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 28 页 共 75 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述   | 工程内容                 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|----------------|--|----------------------|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |                |  |                      |      |     | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |                |  |                      |      |     |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 33   | 030412005002 | LED平板灯 300*300 | 1. 名称:平板灯<br>2. 规格、型号:300*300<br>3. 安装形式:吸顶式<br>4. 其他要求:包含配件及附件,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准      | 1. 本体安装<br>2. 灯具附件安装 | 套    | 8   |        |     |     |            |    |
| 34   | 030412005003 | 条形灯 (吊装)       | 1. 名称:条形灯 (吊装) 1m长<br>2. 型号:吊链式 单管<br>3. 安装形式:成套型<br>4. 其他要求:包含配件及附件,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 本体安装<br>2. 灯具附件安装 | m    | 12  |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |                |  |                      |      |     |        |     |     |            |    |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 29 页 共 75 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述  | 工程内容                 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|----------|---|----------------------|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |          |   |                      |      |     | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |          |   |                      |      |     |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 35   | 030412005004 | T5灯光支架   | 1. 名称:T5灯光支架<br>2. 型号:T5灯光支架<br>3. 安装形式:成套型<br>4. 其他要求:包含配件及附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准    | 1. 本体安装<br>2. 灯具附件安装 | 套    | 9   |        |     |     |            |    |
| 36   | 030412004004 | 定制六边形条形灯 | 1. 名称:定制六边形条形灯<br>2. 型号:定制六边形条形灯<br>3. 安装形式:内嵌<br>4. 其他要求:包含配件及附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 本体安装<br>2. 灯具附件安装 | 套    | 12  |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |          |   |                      |      |     |        |     |     |            |    |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 30 页 共 75 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述   | 工程内容                 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|-----------|--|----------------------|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |           |  |                      |      |     | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |           |  |                      |      |     |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 37   | 030412001002 | 集中电源疏散照明灯 | 1. 名称:集中电源疏散照明灯<br>2. 型号:36V, 6W, LED<br>3. 规格:36V, 6W, LED<br>4. 类型:36V, 6W, LED<br>5. 其他要求:包含配件及附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 本体安装<br>2. 灯具附件安装 | 套    | 11  |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |           |  |                      |      |     |        |     |     |            |    |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 31 页 共 75 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述  | 工程内容                 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|-------------|---|----------------------|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |             |   |                      |      |     | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |             |   |                      |      |     |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 38   | 030412001003 | 消防应急灯 楼层指示灯 | 1. 名称:消防应急灯<br>楼层指示灯<br>2. 型号:36V, 6W, LED<br>3. 规格:36V, 6W, LED<br>4. 类型:36V, 6W, LED<br>5. 其他要求:包含配件及附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 本体安装<br>2. 灯具附件安装 | 套    | 2   |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |             |   |                      |      |     |        |     |     |            |    |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 32 页 共 75 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述  | 工程内容                 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|---------------|---|----------------------|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |               |   |                      |      |     | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |               |   |                      |      |     |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 39   | 030412001004 | 单面单项消防应急标志灯壁灯 | 1. 名称:单面单项消防应急标志灯 壁灯<br>2. 型号:36V, 6W, LED<br>3. 规格:36V, 6W, LED<br>4. 类型:36V, 6W, LED<br>5. 其他要求:包含配件及附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 本体安装<br>2. 灯具附件安装 | 套    | 5   |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |               |   |                      |      |     |        |     |     |            |    |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 33 页 共 75 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述  | 工程内容                 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|---------------|---|----------------------|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |               |   |                      |      |     | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |               |   |                      |      |     |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 40   | 030412001005 | 安全出口消防应急标志灯壁灯 | 1. 名称:安全出口消防应急标志灯 壁灯<br>2. 型号:36V, 6W, LED<br>3. 规格:36V, 6W, LED<br>4. 类型:36V, 6W, LED<br>5. 其他要求:包含配件及附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 本体安装<br>2. 灯具附件安装 | 套    | 5   |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |               |   |                      |      |     |        |     |     |            |    |  |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 34 页 共 75 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述  | 工程内容                 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|---------------|---|----------------------|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |               |   |                      |      |     | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |               |   |                      |      |     |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 41   | 030412001006 | 疏散出口消防应急标志灯壁灯 | 1. 名称:疏散出口消防应急标志灯 壁灯<br>2. 型号:36V, 6W, LED<br>3. 规格:36V, 6W, LED<br>4. 类型:36V, 6W, LED<br>5. 其他要求:包含配件及附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 本体安装<br>2. 灯具附件安装 | 套    | 5   |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |               |   |                      |      |     |        |     |     |            |    |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 35 页 共 75 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述   | 工程内容  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|--------------|--|---|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |              |  |   |      |     | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |              |  |   |      |     |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 42   | 030412009001 | 庭院灯 LL01 LED | 1. 名称:庭院灯 LL01 LED<br>2. 灯架形式（成套或组装、固定或升降）:成套<br>3. 附件配置:IP65<br>4. 光源数量:AC220V 40W<br>5. 基础形式、浇筑材质:C25混凝土<br>6. 接地要求:与PE线可靠连接，并于基础钢筋可靠连接<br>7. 其他要求:包含预埋件、挖土、回填，以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准 | 1. 基础浇筑<br>2. 立灯杆<br>3. 杆座安装<br>4. 灯架及灯具附件安装<br>5. 焊、压接线端子<br>6. 铁构件安装<br>7. 补刷（喷）油漆<br>8. 灯杆编号<br>9. 升降机构接线调试<br>10. 接地<br>11. 挖土及回填 | 套    | 10  |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |              |  |   |      |     |        |     |     |            |    |  |



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 36 页 共 75 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 工程内容                 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|------|--|----------------------|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |      |  |                      |      |     | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |      |  |                      |      |     |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 43   | 030412001007 | 埋地射灯 | 1. 名称:LL02埋地射灯<br>2. 型号:LED DC24V 5W, IP67<br>3. 规格:LED DC24V 5W, IP67<br>4. 类型:与PE线可靠连接,并于基础钢筋可靠连接<br>5. 其他要求:包含预埋件、挖土、回填,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 本体安装<br>2. 灯具附件安装 | 套    | 13  |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |      |  |                      |      |     |        |     |     |            |    |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 37 页 共 75 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述  | 工程内容                 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|--------|---|----------------------|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |        |   |                      |      |     | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |        |   |                      |      |     |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 44   | 030404033001 | 卫生间排风扇 | 1. 名称:卫生间排扇<br>2. 型号:300*300<br>3. 规格:符合设计和规范要求<br>4. 安装方式:梁下安装<br>5. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 本体安装<br>2. 调速开关安装 | 台    | 2   |        |     |     |            |    |
|      |              | 分部小计   |   |                      |      |     |        |     |     |            |    |
|      |              | 给排水工程  |   |                      |      |     |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |        |   |                      |      |     |        |     |     |            |    |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 38 页 共 75 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                            | 项目特征描述   | 工程内容  | 计量单位 | 工程量  | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|---------------------------------|--|---|------|------|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |                                 |  |   |      |      | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |                                 |  |   |      |      |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 45   | 031001006001 | 室内直埋塑料给水管(热熔连接) 公称外径50mm以内 S4.0 | 1. 安装部位:室内<br>2. 材质、规格:S4.0 PPR50 1.0 MPa<br>3. 连接形式:热熔连接<br>4. 阻火圈设计要求:满足设计和规范要求<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:给水管安装完毕须进行冲洗、消毒、水压强度试验和水压严密性试验;给水系统试验压力具体要求详见图纸<br>6. 其他要求:投标报价包含套管、支架(含抗震)、开孔打洞及修复、防火防水封堵、、保温等完成该项目的一切费用 | 1. 管道安装<br>2. 管件安装<br>3. 塑料卡固定<br>4. 阻火圈安装<br>5. 压力试验<br>6. 吹扫、冲洗<br>7. 警示带铺设 | m    | 4.62 |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |                                 |  |   |      |      |        |     |     |            |    |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 39 页 共 75 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称                   | 项目特征描述   | 工程内容   | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|---------------|------------------------|--|--|------|-------|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |               |                        |  |  |      |       | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |               |                        |  |  |      |       |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 46   | 沪201601006001 | 新装聚丙烯(PPR)给水管热熔(管径) 15 | 1. 管材型号、规格: Φ15<br>2. 管件种类、数量: 聚丙烯(PPR)<br>3. 安装部位: 室内<br>4. 热熔要求: 热熔<br>5. 管道支架形式: 综合考虑<br>6. 套管种类、规格: 综合考虑<br>7. 其他要求: 包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准 | 1. 运料、(拆旧)<br>2. 开凿墙洞、楼板洞<br>3. 管材断管、热熔管口<br>4. 上管件、安装管道<br>5. 安装管卡、固定<br>6. 管道冲洗、试压试验 | m    | 20.39 |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |               |                        |  |  |      |       |        |     |     |            |    |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 40 页 共 75 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称                   | 项目特征描述   | 工程内容   | 计量单位 | 工程量  | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|---------------|------------------------|--|--|------|------|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |               |                        |  |  |      |      | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |               |                        |  |  |      |      |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 47   | 沪201601006002 | 新装聚丙烯(PPR)给水管热熔(管径) 20 | 1. 管材型号、规格: Φ20<br>2. 管件种类、数量: 聚丙烯(PPR)<br>3. 安装部位: 室内<br>4. 热熔要求: 热熔<br>5. 管道支架形式: 综合考虑<br>6. 套管种类、规格: 综合考虑<br>7. 其他要求: 包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准 | 1. 运料、(拆旧)<br>2. 开凿墙洞、楼板洞<br>3. 管材断管、热熔管口<br>4. 上管件、安装管道<br>5. 安装管卡、固定<br>6. 管道冲洗、试压试验 | m    | 5.78 |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |               |                        |  |  |      |      |        |     |     |            |    |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 41 页 共 75 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称                       | 项目特征描述   | 工程内容   | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|---------------|----------------------------|--|--|------|-------|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |               |                            |  |  |      |       | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |               |                            |  |  |      |       |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 48   | 沪201601006003 | 新装聚丙烯(PPR)给水管<br>热熔(管径) 25 | 1. 管材型号、规格:<br>Φ25<br>2. 管件种类、数量:<br>聚丙烯(PPR)<br>3. 安装部位:室内<br>4. 热熔要求:热熔<br>5. 管道支架形式:综<br>合考虑<br>6. 套管种类、规格:<br>综合考虑<br>7. 其他要求:包含完<br>成工作所需的一切<br>内容, 详见图纸、<br>招标文件相关条款<br>、政府规范要求、<br>相关图集、国家及<br>地方标准;并满足相<br>关验收标准 | 1. 运料、(拆旧)<br>2. 开凿墙洞、楼板洞<br>3. 管材断管、热熔管口<br>4. 上管件、安装管道<br>5. 安装管卡、固定<br>6. 管道冲洗、试压试验 | m    | 11.55 |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |               |                            |  |  |      |       |        |     |     |            |    |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 42 页 共 75 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称                      | 项目特征描述   | 工程内容   | 计量单位 | 工程量  | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|---------------|---------------------------|--|--|------|------|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |               |                           |  |  |      |      | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |               |                           |  |  |      |      |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 49   | 沪201601006004 | 新装聚丙烯(PPR)给水管热熔(管径) 25 室外 | 1. 管材型号、规格: Φ25<br>2. 管件种类、数量: 聚丙烯(PPR)<br>3. 安装部位: 室外<br>4. 热熔要求: 热熔<br>5. 管道支架形式: 综合考虑<br>6. 套管种类、规格: 综合考虑<br>7. 其他要求: 包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准 | 1. 运料、(拆旧)<br>2. 开凿墙洞、楼板洞<br>3. 管材断管、热熔管口<br>4. 上管件、安装管道<br>5. 安装管卡、固定<br>6. 管道冲洗、试压试验 | m    | 27.5 |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |               |                           |  |  |      |      |        |     |     |            |    |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 43 页 共 75 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称                   | 项目特征描述   | 工程内容   | 计量单位 | 工程量  | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|---------------|------------------------|--|--|------|------|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |               |                        |  |  |      |      | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |               |                        |  |  |      |      |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 50   | 沪201601006005 | 新装聚丙烯(PPR)给水管热熔(管径) 32 | 1. 管材型号、规格: Φ32<br>2. 管件种类、数量: 聚丙烯(PPR)<br>3. 安装部位: 室内<br>4. 热熔要求: 热熔<br>5. 管道支架形式: 综合考虑<br>6. 套管种类、规格: 综合考虑<br>7. 其他要求: 包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准 | 1. 运料、(拆旧)<br>2. 开凿墙洞、楼板洞<br>3. 管材断管、热熔管口<br>4. 上管件、安装管道<br>5. 安装管卡、固定<br>6. 管道冲洗、试压试验 | m    | 4.79 |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |               |                        |  |  |      |      |        |     |     |            |    |  |



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 44 页 共 75 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称                       | 项目特征描述   | 工程内容   | 计量单位 | 工程量  | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|---------------|----------------------------|--|--|------|------|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |               |                            |  |  |      |      | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |               |                            |  |  |      |      |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 51   | 沪201601006006 | 新装聚丙烯(PPR)给水管<br>热熔(管径) 40 | 1. 管材型号、规格:<br>Φ40<br>2. 管件种类、数量:<br>聚丙烯(PPR)<br>3. 安装部位:室内<br>4. 热熔要求:热熔<br>5. 管道支架形式:综<br>合考虑<br>6. 套管种类、规格:<br>综合考虑<br>7. 其他要求:包含完<br>成工作所需的一切<br>内容, 详见图纸、<br>招标文件相关条款<br>、政府规范要求、<br>相关图集、国家及<br>地方标准;并满足相<br>关验收标准 | 1. 运料、(拆旧)<br>2. 开凿墙洞、楼板洞<br>3. 管材断管、热熔管口<br>4. 上管件、安装管道<br>5. 安装管卡、固定<br>6. 管道冲洗、试压试验 | m    | 8.51 |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |               |                            |  |  |      |      |        |     |     |            |    |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 45 页 共 75 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称                      | 项目特征描述   | 工程内容   | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|---------------|---------------------------|--|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |               |                           |  |  |      |     | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |               |                           |  |  |      |     |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 52   | 沪201601006007 | 新装聚丙烯(PPR)给水管热熔(管径) 50 室外 | 1. 管材型号、规格: Φ50<br>2. 管件种类、数量: 聚丙烯(PPR)<br>3. 安装部位: 室外<br>4. 热熔要求: 热熔<br>5. 管道支架形式: 综合考虑<br>6. 套管种类、规格: 综合考虑<br>7. 其他要求: 包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准 | 1. 运料、(拆旧)<br>2. 开凿墙洞、楼板洞<br>3. 管材断管、热熔管口<br>4. 上管件、安装管道<br>5. 安装管卡、固定<br>6. 管道冲洗、试压试验 | m    | 20  |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |               |                           |  |  |      |     |        |     |     |            |    |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 46 页 共 75 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称                          | 项目特征描述  | 工程内容   | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|---------------|-------------------------------|---|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |               |                               |   |  |      |     | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |               |                               |   |  |      |     |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 53   | 沪201601006008 | 新装聚丙烯(PPR)给水管<br>热熔(管径) 75 室外 | 1. 管材型号、规格:<br>Φ75<br>2. 管件种类、数量:<br>聚丙烯(PPR)<br>3. 安装部位: 室外<br>4. 热熔要求: 热熔<br>5. 管道支架形式: 综<br>合考虑<br>6. 套管种类、规格:<br>综合考虑<br>7. 其他要求: 包含完<br>成工作所需的一切<br>内容, 详见图纸、<br>招标文件相关条款<br>、政府规范要求、<br>相关图集、国家及<br>地方标准; 并满足相<br>关验收标准 | 1. 运料、(拆旧)<br>2. 开凿墙洞、楼板洞<br>3. 管材断管、热熔管口<br>4. 上管件、安装管道<br>5. 安装管卡、固定<br>6. 管道冲洗、试压试验 | m    | 10  |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |               |                               |   |  |      |     |        |     |     |            |    |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 47 页 共 75 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                            | 项目特征描述   | 工程内容  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|---------------------------------|--|---|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |                                 |  |   |      |     | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |                                 |  |   |      |     |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 54   | 031001006002 | 室内直埋塑料给水管(热熔连接) 公称外径75mm以内 S4.0 | 1. 安装部位:室内<br>2. 材质、规格:S4.0 PPR50 1.0 MPa<br>3. 连接形式:热熔连接<br>4. 阻火圈设计要求:满足设计和规范要求<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:给水管安装完毕须进行冲洗、消毒、水压强度试验和水压严密性试验;给水系统试验压力具体要求详见图纸<br>6. 其他要求:投标报价包含套管、支架(含抗震)、开孔打洞及修复、防火防水封堵、、保温等完成该项目的一切费用 | 1. 管道安装<br>2. 管件安装<br>3. 塑料卡固定<br>4. 阻火圈安装<br>5. 压力试验<br>6. 吹扫、冲洗<br>7. 警示带铺设 | m    | 7.2 |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |                                 |  |   |      |     |        |     |     |            |    |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 48 页 共 75 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                             | 项目特征描述   | 工程内容  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|----------------------------------|--|---|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |                                  |  |   |      |     | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |                                  |  |   |      |     |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 55   | 031001006003 | 室内直埋塑料给水管(热熔连接) 公称外径100mm以内 S4.0 | 1. 安装部位:室内<br>2. 材质、规格:S4.0 PPR50 1.0 MPa<br>3. 连接形式:热熔连接<br>4. 阻火圈设计要求:满足设计和规范要求<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:给水管安装完毕须进行冲洗、消毒、水压强度试验和水压严密性试验;给水系统试验压力具体要求详见图纸<br>6. 其他要求:投标报价包含套管、支架(含抗震)、开孔打洞及修复、防火防水封堵、、保温等完成该项目的一切费用 | 1. 管道安装<br>2. 管件安装<br>3. 塑料卡固定<br>4. 阻火圈安装<br>5. 压力试验<br>6. 吹扫、冲洗<br>7. 警示带铺设 | m    | 6.3 |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |                                  |  |   |      |     |        |     |     |            |    |  |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 49 页 共 75 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                             | 项目特征描述   | 工程内容  | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|----------------------------------|--|---|------|-------|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |                                  |  |   |      |       | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |                                  |  |   |      |       |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 56   | 031001006004 | 室内直埋塑料给水管(热熔连接) 公称外径110mm以内 S4.0 | 1. 安装部位:室内<br>2. 材质、规格:S4.0 PPR50 1.0 MPa<br>3. 连接形式:热熔连接<br>4. 阻火圈设计要求:满足设计和规范要求<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:给水管安装完毕须进行冲洗、消毒、水压强度试验和水压严密性试验;给水系统试验压力具体要求详见图纸<br>6. 其他要求:投标报价包含套管、支架(含抗震)、开孔打洞及修复、防火防水封堵、、保温等完成该项目的一切费用 | 1. 管道安装<br>2. 管件安装<br>3. 塑料卡固定<br>4. 阻火圈安装<br>5. 压力试验<br>6. 吹扫、冲洗<br>7. 警示带铺设 | m    | 15.69 |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |                                  |  |   |      |       |        |     |     |            |    |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 50 页 共 75 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述  | 工程内容  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|------------------|---|---|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |                  |   |   |      |     | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |                  |   |   |      |     |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 57   | 031001006005 | 塑料管 污水管 U-PVC-50 | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:污废水<br>3. 材质、规格:U-PVC-75 静音排水管<br>4. 连接形式:专用胶<br>5. 阻火圈设计要求:详见图纸<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求<br>7. 说明:投标报价包含套管、支架(含抗震)、开孔打洞及修复、防火防水封堵等完成该项目的一切费用 | 1. 管道安装<br>2. 管件安装<br>3. 塑料卡固定<br>4. 阻火圈安装<br>5. 压力试验<br>6. 吹扫、冲洗<br>7. 与之相关的一切工作内容 | m    | 7.2 |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |                  |   |   |      |     |        |     |     |            |    |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 51 页 共 75 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述  | 工程内容  | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|------------------|---|---|------|-------|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |                  |   |   |      |       | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |                  |   |   |      |       |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 58   | 031001006006 | 塑料管 污水管 U-PVC-75 | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:污废水<br>3. 材质、规格:U-PVC-75 静音排水管<br>4. 连接形式:专用胶<br>5. 阻火圈设计要求:详见图纸<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求<br>7. 说明:投标报价包含套管、支架(含抗震)、开孔打洞及修复、防火防水封堵等完成该项目的一切费用 | 1. 管道安装<br>2. 管件安装<br>3. 塑料卡固定<br>4. 阻火圈安装<br>5. 压力试验<br>6. 吹扫、冲洗<br>7. 与之相关的一切工作内容 | m    | 13.32 |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |                  |   |   |      |       |        |     |     |            |    |  |



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 52 页 共 75 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述  | 工程内容  | 计量单位 | 工程量  | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|-------------------|---|---|------|------|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |                   |   |   |      |      | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |                   |   |   |      |      |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 59   | 031001006007 | 塑料管 污水管 U-PVC-100 | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:污废水<br>3. 材质、规格:U-PVC-75 静音排水管<br>4. 连接形式:专用胶<br>5. 阻火圈设计要求:详见图纸<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求<br>7. 说明:投标报价包含套管、支架(含抗震)、开孔打洞及修复、防火防水封堵等完成该项目的一切费用 | 1. 管道安装<br>2. 管件安装<br>3. 塑料卡固定<br>4. 阻火圈安装<br>5. 压力试验<br>6. 吹扫、冲洗<br>7. 与之相关的一切工作内容 | m    | 31.5 |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |                   |   |   |      |      |        |     |     |            |    |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 53 页 共 75 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述  | 工程内容  | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|-------------------|---|---|------|-------|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |                   |   |   |      |       | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |                   |   |   |      |       |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 60   | 031001006008 | 塑料管 雨水管 U-PVC-100 | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:雨水<br>3. 材质、规格:U-PVC-100 抗氧化、抗紫外线静音雨水管<br>4. 连接形式:橡胶圈承插连接<br>5. 阻火圈设计要求:详见图纸<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求<br>7. 说明:投标报价包含套管、支架(含抗震)、开孔打洞及修复、防火防水封堵等完成该项目的一切费用 | 1. 管道安装<br>2. 管件安装<br>3. 塑料卡固定<br>4. 阻火圈安装<br>5. 压力试验<br>6. 吹扫、冲洗<br>7. 与之相关的一切工作内容 | m    | 225.9 |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |                   |   |   |      |       |        |     |     |            |    |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 54 页 共 75 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述  | 工程内容                      | 计量单位 | 工程量 | 金 额 (元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|------------|---|---------------------------|------|-----|---------|-----|-----|------------|----|
|      |              |            |   |                           |      |     | 综合单价    | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |            |   |                           |      |     |         |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 61   | 031003001001 | 自动排气阀 DN32 | 1. 类型:螺纹阀<br>2. 规格、压力等级: DN32、压等级为1.0 MPa<br>3. 连接形式:丝接<br>4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 安装<br>2. 电气接线<br>3. 调试 | 个    | 2   |         |     |     |            |    |
| 62   | 031003001002 | 自动排气阀 DN15 | 1. 类型:螺纹阀<br>2. 规格、压力等级: DN15、压等级为1.0 MPa<br>3. 连接形式:丝接<br>4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 安装<br>2. 电气接线<br>3. 调试 | 个    | 2   |         |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |            |   |                           |      |     |         |     |     |            |    |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 55 页 共 75 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述  | 工程内容                      | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|----------|---|---------------------------|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |          |   |                           |      |     | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |          |   |                           |      |     |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 63   | 031003001003 | 闸阀 DN40  | 1. 类型:螺纹阀<br>2. 规格、压力等级: DN40、压等级为1.0 MPa<br>3. 连接形式:丝接<br>4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 安装<br>2. 电气接线<br>3. 调试 | 个    | 2   |        |     |     |            |    |
| 64   | 031003001004 | 止回阀 DN15 | 1. 类型:螺纹阀<br>2. 规格、压力等级: DN40、压等级为1.0 MPa<br>3. 连接形式:丝接<br>4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 安装<br>2. 电气接线<br>3. 调试 | 个    | 2   |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |          |   |                           |      |     |        |     |     |            |    |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 56 页 共 75 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述  | 工程内容               | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|------|---|--------------------|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |      |   |                    |      |     | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |      |   |                    |      |     |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 65   | 031003013001 | 水表   | 1. 安装部位(室内外):室内<br>2. 型号、规格:DN40<br>3. 连接形式:螺纹连接<br>4. 其他要求:包含配件、附件,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 组装              | 组    | 2   |        |     |     |            |    |
| 66   | 031004003001 | 洗脸盆  | 1. 材质:陶瓷<br>2. 规格、类型:洗脸盆<br>3. 附件名称、数量:冷热水龙头<br>4. 其他要求:包含配件及附件,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准     | 1. 器具安装<br>2. 附件安装 | 组    | 2   |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |      |   |                    |      |     |        |     |     |            |    |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 57 页 共 75 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述  | 工程内容               | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|------|---|--------------------|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |      |   |                    |      |     | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |      |   |                    |      |     |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 67   | 031004006001 | 蹲便器  | 1. 材质:陶瓷<br>2. 规格、类型:蹲式、自闭式冲洗阀<br>3. 附件名称、数量:蹲式陶瓷大便器瓷低水箱及配件、镀锌管件、金属进水软管、角阀、存水弯、水箱冲水管<br>4. 其他要求:包含配件及附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 器具安装<br>2. 附件安装 | 组    | 3   |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |      |   |                    |      |     |        |     |     |            |    |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 58 页 共 75 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述   | 工程内容               | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|------------|--|--------------------|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |            |  |                    |      |     | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |            |  |                    |      |     |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 68   | 031004007001 | 小便器        | 1. 材质:陶瓷<br>2. 附件名称、数量:小便器配件、镀锌管件、金属进水软管、角阀、存水弯、冲水感应器<br>3. 其他要求:包含配件及附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 器具安装<br>2. 附件安装 | 组    | 2   |        |     |     |            |    |
| 69   | 031004014001 | 防臭地漏 DN100 | 1. 材质:塑料<br>2. 型号、规格:成品防臭地漏 DN100<br>3. 其他要求:包含配件及附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准                     | 1. 安装              | 个    | 3   |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |            |  |                    |      |     |        |     |     |            |    |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 59 页 共 75 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称              | 项目特征描述  | 工程内容                            | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|---------------|-------------------|---|---------------------------------|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
|      |               |                   |   |                                 |      |     | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |               |                   |   |                                 |      |     |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 70   | 030817005001  | 87型雨水漏斗制作安装 DN100 | 1.形式、材质:铸铁雨水斗87型<br>2.口径规格:DN100<br>3.其他要求:包含配件及附件,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准  | 1.制作<br>2.安装                    | 个    | 10  |        |     |     |            |    |
| 71   | 沪011801001001 | 水表井(含闸阀、止回阀、水表)   | 1.名称:水表井(含闸阀、止回阀、水表)<br>2.水表及阀门型号、规格:DN40<br>3.其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1.卸车<br>2.运输<br>3.安装<br>4.检验及试验 | 座    | 1   |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |               |                   |   |                                 |      |     |        |     |     |            |    |



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 60 页 共 75 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称                  | 项目特征描述   | 工程内容                                | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|---------------|-----------------------|--|-------------------------------------|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
|      |               |                       |  |                                     |      |     | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |               |                       |  |                                     |      |     |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 72   | 沪011801001002 | 厕所水表井（含闸阀、止回阀、水表）     | 1. 名称:水表井（含截止阀、水表）<br>2. 水表及阀门型号、规格:DN40<br>3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准      | 1. 卸车<br>2. 运输<br>3. 安装<br>4. 检验及试验 | 座    | 1   |        |     |     |            |    |
| 73   | 沪011801001003 | 地块总进水表井（含闸阀、防污隔断阀、水表） | 1. 名称:水表井（含闸阀、防污隔断阀、水表）<br>2. 水表及阀门型号、规格:DN50<br>3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 卸车<br>2. 运输<br>3. 安装<br>4. 检验及试验 | 座    | 1   |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |               |                       |  |                                     |      |     |        |     |     |            |    |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 61 页 共 75 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述  | 工程内容             | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|------------|---|------------------|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |            |   |                  |      |     | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |            |   |                  |      |     |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 74   | 03B001       | 室外绿化 给水阀门箱 | 1. 类型:绿化给水栓<br>2. 规格、压力等级: DN15、压等级为1.0 MPa<br>3. 连接形式:丝接<br>4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 安装            | 个    | 5   |        |     |     |            |    |
| 75   | 031006012001 | 小厨宝        | 1. 能源种类:电<br>2. 型号、容积:1.5 kW<br>3. 安装方式:挂装<br>4. 其他要求:包含配件及附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准       | 1. 安装<br>2. 附件安装 | 台    | 2   |        |     |     |            |    |
|      |              | 分部小计       |   |                  |      |     |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |            |   |                  |      |     |        |     |     |            |    |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 62 页 共 75 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述   | 工程内容  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|-------------------|--|---|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |                   |  |   |      |     | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |                   |  |   |      |     |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
|      |              | 通风工程              |  |   |      |     |        |     |     |            |    |
| 76   | 030702001001 | 碳钢通风管道 5mm厚（含接管箱） | 1. 名称:镀锌风管<br>2. 材质:镀锌薄钢板<br>3. 形状:矩形<br>4. 规格:周长4000mm以内<br>5. 板材厚度:5mm以内<br>6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装<br>7. 接口形式:咬口<br>8. 其他要求:包含接管箱、配件及附件，以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准 | 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装<br>2. 过跨风管落地支架制作、安装 | m2   | 64  |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |                   |  |   |      |     |        |     |     |            |    |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 63 页 共 75 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述   | 工程内容                             | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|-------|--|----------------------------------|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |       |  |                                  |      |     | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |       |  |                                  |      |     |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 77   | 030703001001 | 多页调节阀 | 1. 名称:多页调节阀<br>2. 类型:调节阀<br>3. 支架形式、材质:型钢制作安装<br>4. 其他要求:包含配件及附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 阀体制作<br>2. 阀体安装<br>3. 支架制作、安装 | 个    | 26  |        |     |     |            |    |
|      |              | 分部小计  |  |                                  |      |     |        |     |     |            |    |
|      |              | 弱电工程  |  |                                  |      |     |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |       |  |                                  |      |     |        |     |     |            |    |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 64 页 共 75 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述   | 工程内容   | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|------------|--|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |            |  |  |      |     | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |            |  |  |      |     |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 78   | 030411003001 | 桥架 100×100 | 1. 名称:热镀锌桥架<br>2. 型号:W200mmxH100mm, ϕ=1.2mm<br>3. 规格:W200mmxH100mm, ϕ=1.2mm<br>4. 材质:钢制防火型<br>5. 类型:槽式（带盖）<br>6. 辅材类型、种类:含连接片、跨接线、桥架螺丝、吊杆、固定托架、防火填充、开孔修补等辅材<br>7. 其他要求:包含配件及附件，以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 本体安装、三通、变径、弯头等附件制作、安装<br>2. 穿墙、楼层等部位开洞、防火封堵、防火涂料、接地<br>3. 支架（含抗震支架）、配件制作、安装<br>4. 刷防火涂料 | m    | 250 |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |            |  |  |      |     |        |     |     |            |    |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 65 页 共 75 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述  | 工程内容   | 计量单位 | 工程量  | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|--------------|---|--|------|------|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |              |   |  |      |      | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |              |   |  |      |      |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 79   | 030411001004 | 配管JDG25 卡扣吊装 | 1. 名称:热镀锌钢管 JDG25<br>2. 材质:热镀锌钢管 JDG25<br>3. 规格:DN25mm*T1.5mm<br>4. 配置形式:卡扣吊装<br>5. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 电线管路敷设、接线箱(盒)安装、金属软管及盖板安装、防腐刷漆、接地、埋地管挖填土方<br>2. 穿墙、楼地面、管口等处防火封堵<br>3. 刨沟槽、修补沟槽、恢复原样 | m    | 3200 |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |              |   |  |      |      |        |     |     |            |    |  |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 66 页 共 75 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述   | 工程内容   | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|---------|--|--|------|-------|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |         |  |  |      |       | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |         |  |  |      |       |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 80   | 030411004003 | CAT6网络线 | 1. 名称:六类非屏蔽双绞网线<br>2. 配线形式:沿线槽、管道等方式综合考虑<br>3. 型号:CAT6<br>4. 规格:CAT6<br>5. 材质:铜芯<br>6. 配线部位:暗敷<br>7. 辅材类型、种类:含绝缘胶带、固定扎带、穿线工具、标签贴等<br>8. 其他要求:包含配件及附件,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 配线<br>2. 钢索架设(拉紧装置安装)<br>3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m    | 10675 |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |         |  |  |      |       |        |     |     |            |    |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 67 页 共 75 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述   | 工程内容             | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|--------|--|------------------|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |        |  |                  |      |     | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |        |  |                  |      |     |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 81   | 030404034006 | 网络模块面板 | 1. 名称:网络模块面板<br>2. 材质:塑料<br>3. 规格:网络终端模块 双口<br>4. 安装方式:墙壁式<br>5. 辅材类型、种类:含绝缘胶带、固定扎带、穿线工具、标签贴等<br>6. 其他要求:包含配件及附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 本体安装<br>2. 接线 | 个    | 76  |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |        |  |                  |      |     |        |     |     |            |    |  |



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 68 页 共 75 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述  | 工程内容             | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|------|---|------------------|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |      |   |                  |      |     | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |      |   |                  |      |     |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 82   | 030404035003 | 网络地插 | 1. 名称:网络地插<br>2. 材质:黄铜<br>3. 规格:网络终端模块 四口面板模块<br>4. 安装方式:埋地<br>5. 辅材类型、种类:含绝缘胶带、固定扎带、穿线工具、标签贴等<br>6. 其他要求:包含配件及附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 本体安装<br>2. 接线 | 个    | 8   |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |      |   |                  |      |     |        |     |     |            |    |  |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 69 页 共 75 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述  | 工程内容               | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|------------|---|--------------------|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |            |   |                    |      |     | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |            |   |                    |      |     |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 83   | 030502009001 | 网络跳线 200mm | 1. 名称:六类网络跳线<br>2. 类别:200mm<br>3. 规格:200mm<br>4. 辅材类型、种类:含绝缘胶带、固定扎带、穿线工具、标签贴等<br>5. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 插接跳线<br>2. 整理跳线 | 条    | 76  |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |            |   |                    |      |     |        |     |     |            |    |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 70 页 共 75 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述  | 工程内容               | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|-----------|---|--------------------|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |           |   |                    |      |     | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |           |   |                    |      |     |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 84   | 030502009002 | 网络跳线 20mm | 1. 名称:六类网络跳线<br>2. 类别:20mm<br>3. 规格:20mm<br>4. 辅材类型、种类:含绝缘胶带、固定扎带、穿线工具、标签贴等<br>5. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 插接跳线<br>2. 整理跳线 | 条    | 76  |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |           |   |                    |      |     |        |     |     |            |    |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 71 页 共 75 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述  | 工程内容     | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|------------------|---|----------|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |                  |   |          |      |     | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |                  |   |          |      |     |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 85   | 030502010001 | 网络配线架 六类网络配线架含模块 | 1. 名称:六类网络配线架含模块<br>2. 规格:六类网络配线架含模块<br>3. 辅材类型、种类:含机架螺栓、固定扎带、标签贴、安装工具等一切辅料<br>4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 安装、打接 | 个    | 7   |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |                  |   |          |      |     |        |     |     |            |    |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 72 页 共 75 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述  | 工程内容             | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|--------|---|------------------|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |        |   |                  |      |     | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |        |   |                  |      |     |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 86   | 030502008001 | 单模铠装光纤 | 1. 名称:12芯单模铠装光纤<br>2. 规格:OM4<br>3. 安装方式:沿线槽、管道等方式综合考虑<br>4. 辅材类型、种类:含绝缘胶带、固定扎带、穿线工具、标签贴等<br>5. 其他要求:包含配件及附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 气流吹放<br>2. 标记 | m    | 300 |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |        |   |                  |      |     |        |     |     |            |    |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 73 页 共 75 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述  | 工程内容           | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|---------------|---|----------------|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |               |   |                |      |     | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |               |   |                |      |     |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 87   | 031101018001 | 机架式光纤终端配线箱    | 1. 类型:机架式光纤终端配线箱<br>2. 型号、规格:满配<br>3. 容量:满配<br>4. 辅材类型、种类:含光纤熔接、绝缘胶带、固定扎带、穿线工具、标签贴等<br>5. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 安装          | 台    | 4   |        |     |     |            |    |
| 88   | 031101014001 | PDU电源 机柜用电源插座 | 1. 规格:机柜用电源插座<br>2. 型号:10位16A H 490mm<br>3. 方式:含机架螺栓、层板、门锁、散热设备、滑轮、安装工具等一切辅料<br>4. 辅材类型、种类:含机架螺栓、固定扎带、标签贴、安装工具等一切辅料                                       | 1. 制作<br>2. 安装 | 架    | 5   |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |               |   |                |      |     |        |     |     |            |    |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 74 页 共 75 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述   | 工程内容                   | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|-------------|--|------------------------|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |             |  |                        |      |     | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |             |  |                        |      |     |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 89   | 030502001001 | 网路机柜（包含交换机） | 1. 名称:网路机柜（包含交换机）<br>2. 规格:W800mm*L1000mm*H2000mm<br>3. 辅材类型、种类:含机架螺栓、层板、门锁、散热设备、滑轮、安装工具等一切辅料<br>4. 其他要求:包含配件及附件，以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 本体安装<br>2. 相关固定件的连接 | 台    | 2   |        |     |     |            |    |
|      |              | 分部小计        |  |                        |      |     |        |     |     |            |    |
|      |              | 其他工程        |  |                        |      |     |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |             |  |                        |      |     |        |     |     |            |    |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 75 页 共 75 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述  | 工程内容  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|---------|---|-------|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |         |   |       |      |     | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |         |   |       |      |     |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 90   | 030901013001 | 灭火器 手提式 | 1. 形式:露天摆放<br>2. 规格、型号:MF/ABC5<br>3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 设置 | 具    | 10  |        |     |     |            |    |
|      |              | 分部小计    |   |       |      |     |        |     |     |            |    |
|      |              |         |   |       |      |     |        |     |     |            |    |
|      |              |         |   |       |      |     |        |     |     |            |    |
|      |              |         |   |       |      |     |        |     |     |            |    |
|      |              |         |   |       |      |     |        |     |     |            |    |
|      |              |         |   |       |      |     |        |     |     |            |    |
|      |              |         |   |       |      |     |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |         |   |       |      |     |        |     |     |            |    |
| 合 计  |              |         |   |       |      |     |        |     |     |            |    |



## 增值税项目清单计价表

工程名称: 学区科创(农场)实践基地项目\单项工程\安装工程 标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\室外景观

标段：C01

第 1 页 共 34 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称        | 项目特征描述  | 工程内容                                 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|---------------|-------------|---|--------------------------------------|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
|      |               |             |   |                                      |      |     | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |               |             |   |                                      |      |     |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
|      |               | 拆除工程        |   |                                      |      |     |        |     |     |            |    |
| 1    | 沪200104002002 | 砖墙拆除        | 1.块体种类:砌体<br>2.墙体厚度、高度:综合考虑<br>3.砌体表面的附着物种类:综合考虑<br>4.旧砖回收要求:自行考虑<br>5.其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1.拆除砖墙<br>2.控制扬尘<br>3.旧砖整理<br>4.垃圾归堆 | m3   | 1   |        |     |     |            |    |
| 2    | 041001001001  | 拆除路面 混凝土20厚 | 1.材质:混凝土<br>2.厚度:20CM<br>3.其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准   | 1.拆除、清理<br>2.运输                      | m2   | 131 |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |               |             |   |                                      |      |     |        |     |     |            |    |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\室外景观

标段：C01

第 2 页 共 34 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述  | 工程内容              | 计量单位 | 工程量  | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|------|---|-------------------|------|------|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |      |   |                   |      |      | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |      |   |                   |      |      |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 3    | 041001005001 | 拆除侧石 | 1. 材质:混凝土<br>2. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准                     | 1. 拆除、清理<br>2. 运输 | m    | 55   |        |     |     |            |    |
| 4    | 010103002001 | 垃圾外运 | 1. 运距:综合考虑<br>2. 废弃料品种:外运建筑垃圾<br>3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 土方装卸、运输至弃置点    | m3   | 52.9 |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |      |   |                   |      |      |        |     |     |            |    |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\室外景观

标段：C01

第 3 页 共 34 页

| 序号   | 项目编码   | 项目名称    | 项目特征描述  | 工程内容       | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------|---------|---|------------|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
|      |        |         |   |            |      |     | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |        |         |   |            |      |     |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 5    | 05B001 | 岗亭及道闸北移 | 1. 内容:岗亭及道闸北移<br>2. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 岗亭及道闸北移 | 项    | 1   |        |     |     |            |    |
| 6    | 05B002 | 拆除现状伸缩门 | 1. 内容:拆除现状伸缩门<br>2. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 拆除现状伸缩门 | 项    | 1   |        |     |     |            |    |
|      |        | 分部小计    |   |            |      |     |        |     |     |            |    |
|      |        | 沥青（老基础） |   |            |      |     |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |        |         |   |            |      |     |        |     |     |            |    |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\室外景观

标段：C01

第 4 页 共 34 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                  | 项目特征描述   | 工程内容                                      | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|---------------------------------------|--|---|------|-------|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |                                       |  |   |      |       | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |                                       |  |   |      |       |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 7    | 040203006001 | 沥青混凝土 细粒式沥青混凝土(AC-10) 厚3cm 【厚度:3cm以内】 | 1. 石料粒径:AC-10<br>2. 厚度:3cm以内<br>3. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土(AC-10)<br>4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 清理下承面<br>2. 拌和、运输<br>3. 摊铺、整型<br>4. 压实 | m2   | 969.1 |        |     |     |            |    |  |
| 8    | 040203006002 | 沥青混凝土 中粒式沥青混凝土(AC-16) 【厚度:7cm以内】      | 1. 石料粒径:AC-16<br>2. 厚度:7cm以内<br>3. 沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土(AC-16)<br>4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 清理下承面<br>2. 拌和、运输<br>3. 摊铺、整型<br>4. 压实 | m2   | 969.1 |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |                                       |  |   |      |       |        |     |     |            |    |  |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\室外景观

标段：C01

第 5 页 共 34 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述   | 工程内容                 | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|-------|--|----------------------|------|-------|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |       |  |                      |      |       | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |       |  |                      |      |       |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 9    | 040203003001 | 透层、粘层 | 1. 材料品种:乳化沥青透层<br>2. 喷油量:1.0L/m2<br>3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 清理下承面<br>2. 喷油、布料 | m2   | 969.1 |        |     |     |            |    |
| 10   | 041001004001 | 铣刨路面  | 1. 材质:混凝土<br>2. 厚度:3CM<br>3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准           | 1. 拆除、清理<br>2. 运输    | m2   | 969.1 |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |       |  |                      |      |       |        |     |     |            |    |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\室外景观

标段：C01

第 6 页 共 34 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称       | 项目特征描述  | 工程内容                                     | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|---------------|------------|---|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
|      |               |            |   |  |      |     | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |               |            |   |  |      |     |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 11   | 沪200607001001 | 钢筋混凝土面种植钢筋 | 1. 植筋部位:路面<br>2. 钢筋种类、规格: HRB400<br>3. 打孔深度:300<br>4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 定位<br>2. 打孔、清孔<br>3. 注胶、植筋<br>4. 材料运输 | 根    | 438 |        |     |     |            |    |
|      |               | 分部小计       |   |  |      |     |        |     |     |            |    |
|      |               | 新建沥青土路面    |   |  |      |     |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |               |            |   |  |      |     |        |     |     |            |    |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\室外景观

标段：C01

第 7 页 共 34 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                    | 项目特征描述   | 工程内容                                      | 计量单位 | 工程量    | 金 额 (元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|---|--|---|------|--------|---------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |   |  |   |      |        | 综合单价    | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |   |  |   |      |        |         |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 12   | 040203006003 | 沥青混凝土 细粒式沥青混凝土 (AC-10) 厚3cm 【厚度: 3cm以内】 | 1. 石料粒径: AC-10<br>2. 厚度: 3cm以内<br>3. 沥青混凝土种类: 细粒式沥青混凝土 (AC-10)<br>4. 其他要求: 包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准 | 1. 清理下承面<br>2. 拌和、运输<br>3. 摊铺、整型<br>4. 压实 | m2   | 285.88 |         |     |     |            |    |  |
| 13   | 040203006004 | 沥青混凝土 中粒式沥青混凝土 (AC-16) 【厚度: 7cm以内】      | 1. 石料粒径: AC-16<br>2. 厚度: 7cm以内<br>3. 沥青混凝土种类: 中粒式沥青混凝土 (AC-16)<br>4. 其他要求: 包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准 | 1. 清理下承面<br>2. 拌和、运输<br>3. 摊铺、整型<br>4. 压实 | m2   | 285.88 |         |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |   |  |   |      |        |         |     |     |            |    |  |



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\室外景观

标段：C01

第 8 页 共 34 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述   | 工程内容   | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|-------|--|--|------|--------|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |       |  |  |      |        | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |       |  |  |      |        |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 14   | 040203003002 | 透层、粘层 | 1. 材料品种:乳化沥青透层<br>2. 喷油量:1.0L/m2<br>3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 清理下承面<br>2. 喷油、布料                               | m2   | 285.88 |        |     |     |            |    |
| 15   | 040202011001 | 碎石 垫层 | 1. 石料规格:碎石<br>2. 厚度:25CM<br>3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准         | 1. 拌和<br>2. 运输<br>3. 铺筑<br>4. 找平<br>5. 碾压<br>6. 养护 | m2   | 285.88 |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |       |  |  |      |        |        |     |     |            |    |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\室外景观

标段：C01

第 9 页 共 34 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 工程内容                 | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|------|--|----------------------|------|--------|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |      |  |                      |      |        | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |      |  |                      |      |        |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 16   | 010501001001 | 垫层   | 1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子<br>2. 混凝土强度等级:C25<br>3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3   | 285.88 |        |     |     |            |    |
|      |              | 分部小计 |  |                      |      |        |        |     |     |            |    |
|      |              | PC铺装 |  |                      |      |        |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |      |  |                      |      |        |        |     |     |            |    |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\室外景观

标段：C01

第 10 页 共 34 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 工程内容                                     | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|------|--|--|------|--------|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |      |  |  |      |        | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |      |  |  |      |        |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 17   | 010101001001 | 平整场地 | 1. 土壤类别:综合考虑<br>2. 弃土运距:自行考虑<br>3. 取土运距:自行考虑<br>4. 其他要求:包含素土夯实（密实度大于等于93%），以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 土方挖填<br>2. 场地找平<br>3. 场内运输<br>4. 素土夯实 | m2   | 612.54 |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |      |  |  |      |        |        |     |     |            |    |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\室外景观

标段：C01

第 11 页 共 34 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述   | 工程内容  | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|---------------------|--|---|------|--------|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |                     |  |   |      |        | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |                     |  |   |      |        |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 18   | 050201001001 | 园路 15厚PC砖           | 1. 垫层厚度、宽度、材料种类:120厚C25素混凝土; 150厚碎石<br>2. 路面厚度、宽度、材料种类:15厚PC砖<br>3. 砂浆强度等级:30厚1: 3水泥砂浆<br>4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 路基、路床整理<br>2. 垫层铺筑<br>3. 路面铺筑<br>4. 路面养护 | m2   | 612.54 |        |     |     |            |    |
| 19   | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 【预制混凝土侧石】 | 1. 材料品种、规格:预制混凝土侧石<br>2. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准   | 1. 开槽<br>2. 基础、垫层铺筑<br>3. 侧(平、缘)石安砌         | m    | 10.82  |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |                     |  |   |      |        |        |     |     |            |    |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\室外景观

标段：C01

第 12 页 共 34 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 工程内容                                     | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|------|--|--|------|-------|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |      |  |  |      |       | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |      |  |  |      |       |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
|      |              | 分部小计 |  |  |      |       |        |     |     |            |    |
|      |              | 木平台  |  |  |      |       |        |     |     |            |    |
| 20   | 010101001002 | 平整场地 | 1. 土壤类别:综合考虑<br>2. 弃土运距:自行考虑<br>3. 取土运距:自行考虑<br>4. 其他要求:包含素土夯实（密实度大于等于93%），以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 土方挖填<br>2. 场地找平<br>3. 场内运输<br>4. 素土夯实 | m2   | 100.8 |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |      |  |  |      |       |        |     |     |            |    |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\室外景观

标段：C01

第 13 页 共 34 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述  | 工程内容  | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|------------|---|---|------|-------|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |            |   |   |      |       | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |            |   |   |      |       |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 21   | 011104002001 | 木平台 南方松防腐木 | 1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:50*50*5厚镀锌方钢龙骨；50*50*3镀锌角钢；M8膨胀螺栓<br>2. 基层材料种类、规格:120厚C25素混凝土；150厚碎石；30厚120*120 C25混凝土垫块<br>3. 面层材料品种、规格、颜色:30*100南方松防腐木<br>4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 基层清理<br>2. 龙骨铺设<br>3. 基层铺设<br>4. 面层铺贴<br>5. 刷防护材料<br>6. 材料运输 | m2   | 100.8 |        |     |     |            |    |
|      |              | 分部小计       |   |   |      |       |        |     |     |            |    |
|      |              | 砾石         |   |   |      |       |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |            |   |   |      |       |        |     |     |            |    |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\室外景观

标段：C01

第 14 页 共 34 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 工程内容                                     | 计量单位 | 工程量   | 金 额 (元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|------|--|--|------|-------|---------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |      |  |  |      |       | 综合单价    | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |      |  |  |      |       |         |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 22   | 010101001003 | 平整场地 | 1. 土壤类别:综合考虑<br>2. 弃土运距:自行考虑<br>3. 取土运距:自行考虑<br>4. 其他要求:包含素土夯实（密实度大于等于93%），以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 土方挖填<br>2. 场地找平<br>3. 场内运输<br>4. 素土夯实 | m2   | 781.9 |         |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |      |  |  |      |       |         |     |     |            |    |  |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\室外景观

标段：C01

第 15 页 共 34 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述  | 工程内容  | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|----------|---|---|------|-------|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |          |   |   |      |       | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |          |   |   |      |       |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 23   | 050201001002 | 园路 砾石    | 1. 垫层厚度、宽度、材料种类:土工布; 100厚碎石垫层<br>2. 路面厚度、宽度、材料种类:散置100厚直径15~20深灰色砾石<br>3. 其他要求:包含素土夯实（密实度大于等于93%），以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 路基、路床整理<br>2. 垫层铺筑<br>3. 路面铺筑<br>4. 路面养护 | m2   | 781.9 |        |     |     |            |    |
|      |              | 分部小计     |   |   |      |       |        |     |     |            |    |
|      |              | 入口Logo景墙 |   |   |      |       |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |          |   |   |      |       |        |     |     |            |    |



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\室外景观

标段：C01

第 16 页 共 34 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述  | 工程内容  | 计量单位 | 工程量  | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|--------|---|---|------|------|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |        |   |   |      |      | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |        |   |   |      |      |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 24   | 010501002001 | 带形基础   | 1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子<br>2. 混凝土强度等级:C25<br>3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护                                      | m3   | 1.03 |        |     |     |            |    |
| 25   | 011702001001 | 带形基础模板 | 1. 基础类型:带型基础  | 1. 模板制作<br>2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输<br>3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | m2   | 2.84 |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |        |   |   |      |      |        |     |     |            |    |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\室外景观

标段：C01

第 17 页 共 34 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                  | 项目特征描述  | 工程内容                                       | 计量单位 | 工程量  | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|---------------------------------------|---|--|------|------|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |                                       |   |  |      |      | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |                                       |   |  |      |      |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 26   | 010402001001 | 砌块墙 加气混凝土砌块墙 200厚 【混合砂浆M5（干粉砌筑砂浆DM5）】 | 1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块墙 300厚<br>2. 砂浆强度等级:混合砂浆M5（干粉砌筑砂浆DM5）<br>3. 墙体类型:外墙<br>4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 砂浆制作、运输<br>2. 砌砖、砌块<br>3. 勾缝<br>4. 材料运输 | m3   | 8.01 |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |                                       |   |  |      |      |        |     |     |            |    |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\室外景观

标段：C01

第 18 页 共 34 页

| 序号   | 项目编码         | 项目 名称             | 项目特征描述  | 工程 内容                            | 计 量<br>单 位 | 工程 量 | 金 额 (元) |     |     |                | 备注 |  |
|------|--------------|-------------------|---|----------------------------------|------------|------|---------|-----|-----|----------------|----|--|
|      |              |                   |   |                                  |            |      | 综合单价    | 合 价 | 其 中 |                |    |  |
|      |              |                   |   |                                  |            |      |         |     | 人工费 | 材料及工程<br>设备暂估价 |    |  |
| 27   | 011406001009 | 抹灰面油漆 白色真石漆彩<br>绘 | 1. 基层类型:20厚1<br>: 3水泥砂浆<br>2. 油漆品种、刷漆<br>遍数:白色真石漆彩<br>绘, 由其他单位深<br>化<br>3. 部 位:墙面<br>4. 其他要求:包含完<br>成工作所需的一切<br>内容, 详见图纸、<br>招标文件相关条款<br>、政府规范要求、<br>相关图集、国家及<br>地方标准;并满足相<br>关验收标准 | 1. 基层清理<br>2. 刮腻子<br>3. 刷防护材料、油漆 | m2         | 39.6 |         |     |     |                |    |  |
| 本页小计 |              |                   |   |                                  |            |      |         |     |     |                |    |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\室外景观

标段：C01

第 19 页 共 34 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述  | 工程内容  | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|------|---|---|------|-------|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |      |   |   |      |       | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |      |   |   |      |       |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 28   | 011210002001 | 金属隔断 | 1. 骨架、边框材料种类、规格:10宽1.5厚镀锌钢板，氟碳漆饰面；<br>2. 隔板材料品种、规格、颜色:10宽1.5厚镀锌钢板，氟碳漆饰面；3厚50*50镀锌方管格栅，氟碳漆饰面；<br>3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 骨架及边框制作、运输、安装<br>2. 隔板制作、运输、安装<br>3. 嵌缝、塞口 | m2   | 12.09 |        |     |     |            |    |
|      |              | 分部小计 |   |   |      |       |        |     |     |            |    |
|      |              | 防护围网 |   |   |      |       |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |      |   |   |      |       |        |     |     |            |    |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\室外景观

标段：C01

第 20 页 共 34 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述  | 工程内容                          | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|------|---|-------------------------------|------|-------|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |      |   |                               |      |       | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |      |   |                               |      |       |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 29   | 010607004001 | 金属网栏 | 1. 材料品种、规格:菱形钢丝网,网孔45*45<br>2. 边框及立柱型钢品种、规格:5厚 Φ100镀锌钢管立柱,灰白色氟碳漆饰面; 5厚 Φ100镀锌钢管,灰白色氟碳漆饰面<br>3. 其他要求:包含配件及附件,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 安装<br>2. 校正<br>3. 安螺栓及金属立柱 | m2   | 106.8 |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |      |   |                               |      |       |        |     |     |            |    |  |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\室外景观

标段：C01

第 21 页 共 34 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称        | 项目特征描述  | 工程内容   | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|---------------|-------------|---|--|------|--------|--------|-----|-----|------------|----|
|      |               |             |   |  |      |        | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |               |             |   |  |      |        |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 30   | 沪201001002001 | 墙、柱（梁）面装饰抹灰 | 1. 墙体类型:围墙<br>2. 基层处理要求:铲除墙面粉刷 硬底<br>3. 抹灰面层厚度、砂浆种类、配合比:真石漆一第二度<br>4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 基层清理<br>2. 砂浆制作、运输<br>3. 留分格缝<br>4. 底层抹灰<br>5. 抹面层<br>6. 抹装饰面<br>7. 勾分格缝<br>8. 材料运输 | m2   | 579.26 |        |     |     |            |    |
|      |               | 分部小计        |   |  |      |        |        |     |     |            |    |
|      |               | 电动平移门及景墙    |   |  |      |        |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |               |             |   |  |      |        |        |     |     |            |    |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\室外景观

标段：C01

第 22 页 共 34 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述  | 工程内容  | 计量单位 | 工程量  | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|--------|---|---|------|------|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |        |   |   |      |      | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |        |   |   |      |      |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 31   | 010501003001 | 独立基础   | 1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子<br>2. 混凝土强度等级:C25<br>3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护                                      | m3   | 1.77 |        |     |     |            |    |
| 32   | 011702001002 | 独立基础模板 | 1. 基础类型:独立基础  | 1. 模板制作<br>2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输<br>3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | m2   | 3.12 |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |        |   |   |      |      |        |     |     |            |    |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\室外景观

标段：C01

第 23 页 共 34 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                  | 项目特征描述  | 工程内容                                       | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|---------------------------------------|---|--|------|-------|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |                                       |   |  |      |       | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |                                       |   |  |      |       |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 33   | 010402001002 | 砌块墙 砂加气混凝土砌块 300厚 【混合砂浆M5（干粉砌筑砂浆DM5）】 | 1. 砌块品种、规格、强度等级:砂加气混凝土砌块 300厚<br>2. 砂浆强度等级:混合砂浆M5（干粉砌筑砂浆DM5）<br>3. 墙体类型:外墙<br>4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 砂浆制作、运输<br>2. 砌砖、砌块<br>3. 勾缝<br>4. 材料运输 | m3   | 12.78 |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |                                       |   |  |      |       |        |     |     |            |    |



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\室外景观

标段：C01

第 24 页 共 34 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述  | 工程内容                             | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|---------------|---|----------------------------------|------|-------|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |               |   |                                  |      |       | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |               |   |                                  |      |       |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 34   | 011406001010 | 抹灰面油漆 白色真石漆彩绘 | 1. 基层类型:20厚1:3水泥砂浆<br>2. 油漆品种、刷漆遍数:白色真石漆彩绘, 由其他单位深化<br>3. 部位:墙面<br>4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 基层清理<br>2. 刮腻子<br>3. 刷防护材料、油漆 | m2   | 70.67 |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |               |   |                                  |      |       |        |     |     |            |    |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\室外景观

标段：C01

第 25 页 共 34 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述   | 工程内容                        | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|-------|--|-----------------------------|------|-------|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |       |  |                             |      |       | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |       |  |                             |      |       |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 35   | 010805004001 | 电动伸缩门 | 1. 门代号及洞口尺寸:电动收缩门<br>2. 门框或扇外围尺寸:5厚80*100造型镀锌钢管边框, 氟碳漆饰面<br>3. 门材质:2厚20*50镀锌钢管, 氟碳漆饰面; 20厚50*50造型镀锌钢管, 氟碳漆饰面<br>4. 启动装置的品种、规格:电动收缩装置; 大门轨道; 成品门栓; 成品导向轮; 成品门档<br>5. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准 | 1. 门安装<br>2. 启动装置、五金、电子配件安装 | m2   | 21.87 |        |     |     |            |    |
|      |              | 分部小计  |  |                             |      |       |        |     |     |            |    |
|      |              | 其他    |  |                             |      |       |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |       |  |                             |      |       |        |     |     |            |    |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\室外景观

标段：C01

第 26 页 共 34 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述   | 工程内容     | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|---------|--|----------|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |         |  |          |      |     | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |         |  |          |      |     |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 36   | 040205018001 | 成品金属车挡柱 | 1. 材料品种:304不锈钢<br>2. 规格、型号: φ 114mm， H200mm<br>3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 制作、安装 | 根    | 5   |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |         |  |          |      |     |        |     |     |            |    |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\室外景观

标段：C01

第 27 页 共 34 页

| 序号   | 项目编码   | 项目名称               | 项目特征描述  | 工程内容     | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------|--------------------|---|----------|------|-------|--------|-----|-----|------------|----|
|      |        |                    |   |          |      |       | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |        |                    |   |          |      |       |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 37   | 05B003 | 1500*500*600 成品种植箱 | 1. 名称:1500*500*600 成品种植箱<br>2. 材料种类、型号:50*50南方松防腐木龙骨; 50*100南方松防腐木; 土工布一层; 轻质营养土;<br>3. 固定形式: φ 16钢筋固定<br>4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准 | 1. 制作、安装 | m    | 191.5 |        |     |     |            |    |
|      |        | 分部小计               |   |          |      |       |        |     |     |            |    |
|      |        | 农场铁艺小门             |   |          |      |       |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |        |                    |   |          |      |       |        |     |     |            |    |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\室外景观

标段：C01

第 28 页 共 34 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述  | 工程内容                         | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|--------|---|------------------------------|------|-------|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |        |   |                              |      |       | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |        |   |                              |      |       |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 38   | 010802001002 | 农场铁艺小门 | 1. 门框或扇外围尺寸:5厚镀锌钢板, 氟碳漆饰面; 2厚 Φ20镀锌圆管, 氟碳漆饰面; 3厚40*40镀锌方钢边框, 氟碳漆饰面; 8厚镀锌钢板, 氟碳漆饰面; 5厚100*100镀锌方管立柱, 氟碳漆饰面; 5厚50*100镀锌钢管横梁, 氟碳漆饰面; 5厚80*80镀锌方钢, 氟碳漆饰面。<br>2. 门框、扇材质:5厚镀锌钢板, 内凹墙面10mm;<br>3. 五金件材质、品种:5厚镀锌钢板门把手, 氟碳漆饰面; 成品铰链, 氟碳漆饰面;<br>4. 其他要求:包含配件及附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、 | 1. 门安装<br>2. 五金安装<br>3. 玻璃安装 | m2   | 15.75 |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |        |   |                              |      |       |        |     |     |            |    |  |

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\室外景观

标段：C01

第 29 页 共 34 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述   | 工程内容  | 计量单位 | 工程量  | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|--------|--|---|------|------|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |        |  |   |      |      | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |        |  |   |      |      |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
|      |              |        | 招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准   |   |      |      |        |     |     |            |    |
| 39   | 010501003002 | 独立基础   | 1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子<br>2. 混凝土强度等级:C25<br>3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护                                      | m3   | 0.47 |        |     |     |            |    |
| 40   | 011702001003 | 独立基础模板 | 1. 基础类型:独立基础   | 1. 模板制作<br>2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输<br>3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | m2   | 0.83 |        |     |     |            |    |
|      |              | 分部小计   |  |   |      |      |        |     |     |            |    |
|      |              | 景墙一    |  |   |      |      |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |        |  |   |      |      |        |     |     |            |    |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\室外景观

标段：C01

第 30 页 共 34 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述  | 工程内容                                     | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|------|---|--|------|-------|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |      |   |  |      |       | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |      |   |  |      |       |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 41   | 010607002001 | 仿木格栅 | 1. 材料品种、规格：300*100*L仿木格栅<br>2. 边框及立柱型钢品种、规格：300*100*L仿木横梁；30*100*L仿木立柱<br>3. 涂料种类：浅咖色漆<br>4. 其他要求：包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准 | 1. 安装<br>2. 校正<br>3. 预埋铁件<br>4. 安螺栓及金属立柱 | m2   | 17.41 |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |      |   |  |      |       |        |     |     |            |    |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\室外景观

标段：C01

第 31 页 共 34 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述  | 工程内容  | 计量单位 | 工程量  | 金 额 (元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|--------|---|---|------|------|---------|-----|-----|------------|----|
|      |              |        |   |   |      |      | 综合单价    | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |        |   |   |      |      |         |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 42   | 010501002002 | 带形基础   | 1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子<br>2. 混凝土强度等级:C25<br>3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护                                      | m3   | 0.26 |         |     |     |            |    |
| 43   | 011702001004 | 带形基础模板 | 1. 基础类型:带型基础  | 1. 模板制作<br>2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输<br>3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | m2   | 0.95 |         |     |     |            |    |
|      |              | 分部小计   |   |   |      |      |         |     |     |            |    |
|      |              | 景墙二    |   |   |      |      |         |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |        |   |   |      |      |         |     |     |            |    |



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\室外景观

标段：C01

第 32 页 共 34 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述  | 工程内容  | 计量单位 | 工程量  | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|--------|---|---|------|------|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |        |   |   |      |      | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |        |   |   |      |      |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 44   | 010501002003 | 带形基础   | 1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子<br>2. 混凝土强度等级:C25<br>3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护                                      | m3   | 1.68 |        |     |     |            |    |
| 45   | 011702001005 | 带形基础模板 | 1. 基础类型:带型基础  | 1. 模板制作<br>2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输<br>3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | m2   | 4.8  |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |        |   |   |      |      |        |     |     |            |    |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\室外景观

标段：C01

第 33 页 共 34 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述  | 工程内容                                       | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|-------------------------|---|--|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |                         |   |  |      |     | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |                         |   |  |      |     |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 46   | 010402001003 | 砌块墙 【混合砂浆M5（干粉砌筑砂浆DM5）】 | 1. 砌块品种、规格、强度等级:砂加气混凝土砌块 300厚<br>2. 砂浆强度等级:混合砂浆M5（干粉砌筑砂浆DM5）<br>3. 墙体类型:外墙<br>4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 砂浆制作、运输<br>2. 砌砖、砌块<br>3. 勾缝<br>4. 材料运输 | m3   | 9   |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |                         |   |  |      |     |        |     |     |            |    |  |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\室外景观

标段：C01

第 34 页 共 34 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述  | 工程内容                             | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|---------------|---|----------------------------------|------|-------|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |               |   |                                  |      |       | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |               |   |                                  |      |       |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 47   | 011406001011 | 抹灰面油漆 白色真石漆彩绘 | 1. 基层类型:20厚1:3水泥砂浆<br>2. 油漆品种、刷漆遍数:白色真石漆彩绘,由其他单位深化<br>3. 部位:墙面<br>4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 基层清理<br>2. 刮腻子<br>3. 刷防护材料、油漆 | m2   | 65.22 |        |     |     |            |    |
|      |              | 分部小计          |   |                                  |      |       |        |     |     |            |    |
|      |              |               |   |                                  |      |       |        |     |     |            |    |
|      |              |               |   |                                  |      |       |        |     |     |            |    |
|      |              |               |   |                                  |      |       |        |     |     |            |    |
|      |              |               |   |                                  |      |       |        |     |     |            |    |
|      |              |               |   |                                  |      |       |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |               |   |                                  |      |       |        |     |     |            |    |
| 合 计  |              |               |   |                                  |      |       |        |     |     |            |    |

## 增值税项目清单计价表

工程名称: 学区科创(农场)实践基地项目\单项工程\室外景观 标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\苗木移植

标段：C01

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述  | 工程内容                             | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|--------|---|----------------------------------|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |        |   |                                  |      |     | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |        |   |                                  |      |     |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
|      |              | 园林绿化工程 |   |                                  |      |     |        |     |     |            |    |
| 1    | 050102001001 | 移植乔木   | 1. 种类:乔木（带土球）<br>2. 起挖方式:移植<br>3. 养护期:12个月<br>4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 起挖<br>2. 运输<br>3. 栽植<br>4. 养护 | 株    | 3   |        |     |     |            |    |
| 2    | 050102002001 | 栽植灌木   | 1. 种类:带土球灌木<br>2. 起挖方式:移植<br>3. 养护期:12个月<br>4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准   | 1. 起挖<br>2. 运输<br>3. 栽植<br>4. 养护 | 株    | 1   |        |     |     |            |    |
|      |              | 分部小计   |   |                                  |      |     |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |        |   |                                  |      |     |        |     |     |            |    |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\苗木移植

标段：C01

第 2 页 共 2 页

|     |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|
| 合 计 |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|

## 增值税项目清单计价表

工程名称: 学区科创(农场)实践基地项目\单项工程\苗木移植 标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\苗木新种

标段：C01

第 1 页 共 16 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述  | 工程内容                             | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|-------------------|---|----------------------------------|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |                   |   |                                  |      |     | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |                   |   |                                  |      |     |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
|      |              | 乔灌木               |   |                                  |      |     |        |     |     |            |    |
| 1    | 050102001002 | 栽植乔木 低分枝乌桕 D20-25 | 1. 种类:低分枝乌桕<br>2. 胸径或干径:D20-25<br>3. 养护期:12个月<br>4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 起挖<br>2. 运输<br>3. 栽植<br>4. 养护 | 株    | 1   |        |     |     |            |    |
| 2    | 050102001003 | 栽植乔木 染井吉野樱A D12   | 1. 种类:染井吉野樱A<br>2. 胸径或干径:D12<br>3. 养护期:12个月<br>4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准   | 1. 起挖<br>2. 运输<br>3. 栽植<br>4. 养护 | 株    | 1   |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |                   |   |                                  |      |     |        |     |     |            |    |



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\苗木新种

标段：C01

第 2 页 共 16 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述  | 工程内容                             | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|------------------|---|----------------------------------|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |                  |   |                                  |      |     | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |                  |   |                                  |      |     |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 3    | 050102002002 | 栽植灌木 金森女贞球A P150 | 1. 种类:金森女贞球A<br>2. 蓬径:P150<br>3. 养护期:12个月<br>4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 起挖<br>2. 运输<br>3. 栽植<br>4. 养护 | 株    | 3   |        |     |     |            |    |  |
| 4    | 050102002003 | 栽植灌木 金森女贞球B P120 | 1. 种类:金森女贞球B<br>2. 蓬径:P120<br>3. 养护期:12个月<br>4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 起挖<br>2. 运输<br>3. 栽植<br>4. 养护 | 株    | 1   |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |                  |   |                                  |      |     |        |     |     |            |    |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\苗木新种

标段：C01

第 3 页 共 16 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述   | 工程内容                             | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|-----------------|--|----------------------------------|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |                 |  |                                  |      |     | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |                 |  |                                  |      |     |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 5    | 050102002004 | 栽植灌木 毛鹃A P71-80 | 1. 种类:毛鹃A<br>2. 蓬径:P71-80<br>3. 养护期:12个月<br>4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 起挖<br>2. 运输<br>3. 栽植<br>4. 养护 | 株    | 3   |        |     |     |            |    |
|      |              | 分部小计            |  |                                  |      |     |        |     |     |            |    |
|      |              | 地被              |  |                                  |      |     |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |                 |  |                                  |      |     |        |     |     |            |    |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\苗木新种

标段：C01

第 4 页 共 16 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述  | 工程内容                             | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|--------------|---|----------------------------------|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |              |   |                                  |      |     | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |              |   |                                  |      |     |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 6    | 050102005001 | 栽植绿篱 北海道黄杨绿篱 | 1. 种类:北海道黄杨绿篱<br>2. 篱高:151-160<br>3. 行数、蓬径:26-30<br>4. 单位面积株数:盆苗,冠幅饱满,有脚叶,10盆/m,双排品字形种植<br>5. 养护期:12个月<br>6. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 起挖<br>2. 运输<br>3. 栽植<br>4. 养护 | m    | 151 |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |              |   |                                  |      |     |        |     |     |            |    |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\苗木新种

标段：C01

第 5 页 共 16 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述   | 工程内容                             | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|-----------|--|----------------------------------|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |           |  |                                  |      |     | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |           |  |                                  |      |     |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 7    | 050102005002 | 栽植绿篱 金森女贞 | 1. 种类:金森女贞<br>2. 篱高:31-40<br>3. 行数、蓬径:26-30<br>4. 单位面积株数:毛球苗, 25株/m², 冠幅饱满, 有脚叶<br>5. 养护期:12个月<br>6. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 起挖<br>2. 运输<br>3. 栽植<br>4. 养护 | m2   | 16  |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |           |  |                                  |      |     |        |     |     |            |    |  |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\苗木新种

标段：C01

第 6 页 共 16 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述  | 工程内容                             | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|-----------|---|----------------------------------|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |           |   |                                  |      |     | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |           |   |                                  |      |     |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 8    | 050102005003 | 栽植绿篱 红花檵木 | 1. 种类:红花檵木<br>2. 篱高:31-40<br>3. 行数、蓬径:21-25<br>4. 单位面积株数:毛球苗, 25株/m², 冠幅饱满, 毛球苗, 36株/m², 冠幅饱满, 有脚叶<br>5. 养护期:12个月<br>6. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 起挖<br>2. 运输<br>3. 栽植<br>4. 养护 | m2   | 41  |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |           |   |                                  |      |     |        |     |     |            |    |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\苗木新种

标段：C01

第 7 页 共 16 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述   | 工程内容                             | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|---------|--|----------------------------------|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |         |  |                                  |      |     | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |         |  |                                  |      |     |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 9    | 050102005004 | 栽植绿篱 毛鹃 | 1. 种类:毛鹃<br>2. 篱高:31-40<br>3. 行数、蓬径:21-25<br>4. 单位面积株数:毛球苗, 36株/m², 冠幅饱满, 有脚叶<br>5. 养护期:12个月<br>6. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 起挖<br>2. 运输<br>3. 栽植<br>4. 养护 | m2   | 17  |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |         |  |                                  |      |     |        |     |     |            |    |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\苗木新种

标段：C01

第 8 页 共 16 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述   | 工程内容                             | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|----------|--|----------------------------------|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |          |  |                                  |      |     | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |          |  |                                  |      |     |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 10   | 050102005005 | 栽植绿篱 百子莲 | 1. 种类:百子莲<br>2. 篱高:26-30<br>3. 行数、蓬径:26-30<br>4. 单位面积株数:1加仑, 16盆/m², 每盆10芽以上, 空凸区域3cm厚松鳞片覆盖, 松鳞片大小5-8cm<br>5. 养护期:12个月<br>6. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 起挖<br>2. 运输<br>3. 栽植<br>4. 养护 | m2   | 3   |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |          |  |                                  |      |     |        |     |     |            |    |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\苗木新种

标段：C01

第 9 页 共 16 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述   | 工程内容                             | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|-----------|--|----------------------------------|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |           |  |                                  |      |     | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |           |  |                                  |      |     |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 11   | 050102005006 | 栽植绿篱 大吴风草 | 1. 种类:大吴风草<br>2. 篱高:26-30<br>3. 行数、蓬径:26-30<br>4. 单位面积株数:1加仑, 16盆/m², 每盆5芽以上, 空凸区域3cm厚松鳞片覆盖, 松鳞片大小5-8cm<br>5. 养护期:12个月<br>6. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 起挖<br>2. 运输<br>3. 栽植<br>4. 养护 | m2   | 5   |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |           |  |                                  |      |     |        |     |     |            |    |  |



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\苗木新种

标段：C01

第 10 页 共 16 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述  | 工程内容                             | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|----------|---|----------------------------------|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |          |   |                                  |      |     | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |          |   |                                  |      |     |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 12   | 050102005007 | 栽植绿篱 紫娇花 | 1. 种类:紫娇花<br>2. 篱高:26-30<br>3. 行数、蓬径:26-30<br>4. 单位面积株数:1加仑, 16盆/m², 每盆5芽以上, 空凸区域3cm厚松鳞片覆盖, 松鳞片大小5-8cm<br>5. 养护期:12个月<br>6. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 起挖<br>2. 运输<br>3. 栽植<br>4. 养护 | m2   | 15  |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |          |   |                                  |      |     |        |     |     |            |    |  |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\苗木新种

标段：C01

第 11 页 共 16 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述  | 工程内容                             | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|----------|---|----------------------------------|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |          |   |                                  |      |     | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |          |   |                                  |      |     |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 13   | 050102005008 | 栽植绿篱 一叶兰 | 1. 种类:一叶兰<br>2. 篱高:31-40<br>3. 行数、蓬径:26-30<br>4. 单位面积株数:1加仑, 16盆/m², 每盆5芽以上, 空凸区域3cm厚松鳞片覆盖, 松鳞片大小5-8cm<br>5. 养护期:12个月<br>6. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 起挖<br>2. 运输<br>3. 栽植<br>4. 养护 | m2   | 21  |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |          |   |                                  |      |     |        |     |     |            |    |  |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\苗木新种

标段：C01

第 12 页 共 16 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述   | 工程内容                             | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|---------|--|----------------------------------|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |         |  |                                  |      |     | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |         |  |                                  |      |     |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 14   | 050102005009 | 栽植绿篱 肾蕨 | 1. 种类:肾蕨<br>2. 篱高:21-25<br>3. 行数、蓬径:26-30<br>4. 单位面积株数:1加仑, 16盆/m², 每盆5芽以上, 空凸区域3cm厚松鳞片覆盖, 松鳞片大小5-8cm<br>5. 养护期:12个月<br>6. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 起挖<br>2. 运输<br>3. 栽植<br>4. 养护 | m2   | 3   |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |         |  |                                  |      |     |        |     |     |            |    |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\苗木新种

标段：C01

第 13 页 共 16 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述  | 工程内容                             | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|-----------|---|----------------------------------|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |           |   |                                  |      |     | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |           |   |                                  |      |     |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 15   | 050102005010 | 栽植绿篱 兰花三七 | 1. 种类:兰花三七<br>2. 篱高:21-25<br>3. 行数、蓬径:26-30<br>4. 单位面积株数:1加仑,16盆/m²,每盆30芽以上<br>5. 养护期:12个月<br>6. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 起挖<br>2. 运输<br>3. 栽植<br>4. 养护 | m2   | 24  |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |           |   |                                  |      |     |        |     |     |            |    |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\苗木新种

标段：C01

第 14 页 共 16 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称           | 项目特征描述   | 工程内容                                    | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|---------------|----------------|--|---|------|-----|--------|-----|-----|------------|----|
|      |               |                |  |   |      |     | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |               |                |  |   |      |     |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 16   | 050102006001  | 栽植攀缘植物 安吉拉爬藤月季 | 1. 植物种类:安吉拉爬藤月季<br>2. 地径:高度(cm)150; 冠幅(cm)15-25<br>3. 单位长度株数:袋苗, 冠幅饱满<br>4. 养护期:12个月<br>5. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 起挖<br>2. 运输<br>3. 栽植<br>4. 养护        | 株    | 111 |        |     |     |            |    |
| 17   | 沪050501003001 | 树身涂白及覆盖物 树皮    | 1. 植物种类:树身涂白及覆盖物 树皮<br>2. 养护期:12个月<br>3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准   | 1. 浇水排水、修剪整形<br>2. 补植更新、施肥防护<br>3. 除虫保洁 | m2   | 47  |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |               |                |  |   |      |     |        |     |     |            |    |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\苗木新种

标段：C01

第 15 页 共 16 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述  | 工程内容  | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|----------|---|---|------|-------|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |          |   |   |      |       | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |          |   |   |      |       |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
|      |              | 分部小计     |   |   |      |       |        |     |     |            |    |
|      |              | 土方       |   |   |      |       |        |     |     |            |    |
| 18   | 050101009001 | 营养土回（换）填 | 1. 回填土质要求: 营养土<br>2. 回填厚度: 综合考虑<br>3. 其他要求: 包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准 | 1. 土方挖、运<br>2. 回填<br>3. 找平、找坡<br>4. 废弃物运输                                 | m3   | 4     |        |     |     |            |    |
| 19   | 050101010001 | 整理绿化用地   | 1. 取土运距: 自行考虑<br>2. 其他要求: 包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准                   | 1. 排地表水<br>2. 土方挖、运<br>3. 耙细、过筛<br>4. 回填<br>5. 找平、找坡<br>6. 拍实<br>7. 废弃物运输 | m2   | 252.4 |        |     |     |            |    |
|      |              | 分部小计     |   |   |      |       |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |          |   |   |      |       |        |     |     |            |    |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\苗木新种

标段：C01

第 16 页 共 16 页

|     |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|
| 合 计 |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|

## 增值税项目清单计价表

工程名称: 学区科创(农场)实践基地项目\单项工程\苗木新种 标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 增值税



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\加固工程

标段：C01

第 1 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称 | 项目特征描述   | 工程内容  | 计量单位 | 工程量  | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|---------------|------|--|---|------|------|--------|-----|-----|------------|----|
|      |               |      |  |   |      |      | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |               |      |  |   |      |      |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
|      |               | 加固工程 |  |   |      |      |        |     |     |            |    |
| 1    | 沪200604003001 | 梁加固  | 1. 梁加固形式:加大截面<br>2. 钢筋规格、用量: HRB400<br>3. 混凝土强度等级: C45高强无收缩灌浆料<br>4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 开凿楼板洞<br>2. 梁表面处理<br>3. 刷素水泥浆<br>4. 绑扎钢筋<br>5. 混凝土制作、运输、浇筑、养护<br>6. 材料运输 | m3   | 4.61 |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |               |      |  |   |      |      |        |     |     |            |    |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\加固工程

标段：C01

第 2 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 工程内容   | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|--------------|------|--|--|------|-------|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |              |      |  |  |      |       | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |              |      |  |  |      |       |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 2    | 010604001001 | 钢梁   | 1. 钢材品种、规格：Q355B<br>2. 螺栓种类：高强螺栓<br>3. 安装高度：3.6M内<br>4. 防火要求：防火涂料，耐火极限1.5h<br>5. 防锈要求：底漆：环氧富锌底漆（2*40）；中间漆：环氧云漆（2*50）；面漆：氟碳或丙烯酸聚硅氧烷等（60）<br>6. 其他要求：包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准 | 1. 构件卸车<br>2. 构件场内驳运<br>3. 拼装<br>4. 安装<br>5. 探伤<br>6. 补刷油漆 | t    | 0.624 |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |              |      |  |  |      |       |        |     |     |            |    |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\加固工程

标段：C01

第 3 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述   | 工程内容                               | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|--------|--|------------------------------------|------|-------|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |        |  |                                    |      |       | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |        |  |                                    |      |       |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 3    | 010503002002 | 矩形梁    | 1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子<br>2. 混凝土强度等级:C30<br>3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护               | m3   | 0.86  |        |     |     |            |    |
| 4    | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:HRB400<br>2. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准                      | 1. 钢筋制作、运输<br>2. 钢筋安装<br>3. 焊接（绑扎） | t    | 0.129 |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |        |  |                                    |      |       |        |     |     |            |    |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\加固工程

标段：C01

第 4 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称 | 项目特征描述  | 工程内容  | 计量单位 | 工程量  | 金 额 (元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|---------------|------|---|---|------|------|---------|-----|-----|------------|----|--|
|      |               |      |   |   |      |      | 综合单价    | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |               |      |   |   |      |      |         |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 5    | 沪200604002001 | 柱加固  | 1. 柱加固形式:加大截面,<br>2. 钢筋规格、用量: HRB400<br>3. 混凝土强度等级: C45高强无收缩灌浆料<br>4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 开凿楼板洞<br>2. 原柱表面处理<br>3. 刷素水泥浆<br>4. 绑扎钢筋<br>5. 混凝土制作、运输、浇筑、养护 | m3   | 2.26 |         |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |               |      |   |   |      |      |         |     |     |            |    |  |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\加固工程

标段：C01

第 5 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称       | 项目特征描述   | 工程内容                                     | 计量单位 | 工程量  | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|---------------|------------|--|--|------|------|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |               |            |  |  |      |      | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |               |            |  |  |      |      |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 6    | 沪200607001002 | 钢筋混凝土面种植钢筋 | 1. 植筋部位:柱、梁<br>2. 钢筋种类、规格:HRB400<br>3. 打孔深度:10d<br>4. 粘结胶品牌:耐环境因素的胶粘剂、锚固胶<br>5. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 定位<br>2. 打孔、清孔<br>3. 注胶、植筋<br>4. 材料运输 | 根    | 1664 |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |               |            |  |  |      |      |        |     |     |            |    |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\加固工程

标段：C01

第 6 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称              | 项目特征描述  | 工程内容  | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |  |
|------|---------------|-------------------|---|---|------|-------|--------|-----|-----|------------|----|--|
|      |               |                   |   |   |      |       | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |  |
|      |               |                   |   |   |      |       |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |  |
| 7    | 沪200606002001 | 碳纤维增强复合材料加固钢筋混凝土柱 | 1. 加固部位:柱<br>2. 材料种类、规格、品牌:300g/m2高强I级碳纤维布,表面采用25厚1: 2.5水泥砂浆保护<br>3. 粘贴材料宽度:150mm宽, 间距300mm, 每层截断搭接长度200mm<br>4. 粘结胶种类、品牌:碳纤维粘结A类胶, 同碳纤维布采用同品牌配套胶<br>5. 粘贴层数:单层 | 1. 铲除抹灰层<br>2. 打磨、清理<br>3. 刷底胶<br>4. 修补砼表面<br>5. 裁剪材料<br>6. 上贴浸胶<br>7. 粘贴、括平<br>8. 材料运输 | m2   | 24.26 |        |     |     |            |    |  |
| 本页小计 |               |                   |   |   |      |       |        |     |     |            |    |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\加固工程

标段：C01

第 7 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称               | 项目特征描述  | 工程内容  | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|---------------|--------------------|---|---|------|-------|--------|-----|-----|------------|----|
|      |               |                    |   |   |      |       | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |               |                    |   |   |      |       |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 8    | 沪200606002002 | 碳纤维增强复合材料加固钢筋混凝土 板 | 1. 加固部位:柱、板<br>2. 材料种类、规格、品牌:300g/m2高强I级碳纤维布,表面采用25厚1: 2.5水泥砂浆保护<br>3. 粘贴材料宽度:100mm宽, 间距500mm, 每层截断搭接长度200mm<br>4. 粘结胶种类、品牌:碳纤维粘结A类胶, 同碳纤维布采用同品牌配套胶<br>5. 粘贴层数:单层 | 1. 铲除抹灰层<br>2. 打磨、清理<br>3. 刷底胶<br>4. 修补砼表面<br>5. 裁剪材料<br>6. 上贴浸胶<br>7. 粘贴、括平<br>8. 材料运输 | m2   | 12.99 |        |     |     |            |    |
|      |               | 分部小计               |   |   |      |       |        |     |     |            |    |
|      |               |                    |   |   |      |       |        |     |     |            |    |
|      |               |                    |   |   |      |       |        |     |     |            |    |
|      |               |                    |   |   |      |       |        |     |     |            |    |
|      |               |                    |   |   |      |       |        |     |     |            |    |
|      |               |                    |   |   |      |       |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |               |                    |   |   |      |       |        |     |     |            |    |
| 合 计  |               |                    |   |   |      |       |        |     |     |            |    |

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\加固工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述        | 工程内容  | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |     |     | 备注 |
|------|--------------|--------------|---------------|---|------|--------|--------|-----|-----|----|
|      |              |              |               |   |      |        | 综合单价   | 合 价 | 其中  |    |
|      |              |              |               |   |      |        |        |     | 人工费 |    |
| 1    | 011702006002 | 梁围套加固(胶合板模板) | 1. 支撑高度:<3.6m | 1. 模板制作<br>2. 模板安装、拆除、整理<br>堆放及场内外运输<br>3. 清理模板粘结物及模内<br>杂物、刷隔离剂等 | m2   | 323.97 |        |     |     |    |
| 2    | 011702006003 | 矩形梁模板        | 1. 支撑高度:<3.6m | 1. 模板制作<br>2. 模板安装、拆除、整理<br>堆放及场内外运输<br>3. 清理模板粘结物及模内<br>杂物、刷隔离剂等 | m2   | 10.32  |        |     |     |    |
| 3    | 011702002001 | 矩形柱模板        | 1. 其他:矩形柱模板   | 1. 模板制作<br>2. 模板安装、拆除、整理<br>堆放及场内外运输<br>3. 清理模板粘结物及模内<br>杂物、刷隔离剂等 | m2   | 34.72  |        |     |     |    |
|      |              |              |               |   |      |        |        |     |     |    |
|      |              |              |               |   |      |        |        |     |     |    |
|      |              |              |               |   |      |        |        |     |     |    |
|      |              |              |               |   |      |        |        |     |     |    |
|      |              |              |               |   |      |        |        |     |     |    |
|      |              |              |               |   |      |        |        |     |     |    |
|      |              |              |               |   |      |        |        |     |     |    |
| 本页小计 |              |              |               |   |      |        |        |     |     |    |
| 合 计  |              |              |               |   |      |        |        |     |     |    |



## 增值税项目清单计价表

工程名称: 学区科创(农场)实践基地项目\单项工程\加固工程 标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\新增钢楼梯

标段：C01

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述   | 工程内容   | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|--------|--|--|------|--------|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |        |  |  |      |        | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |        |  |  |      |        |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
|      |              | 金属结构工程 |  |  |      |        |        |     |     |            |    |
| 1    | 010606008001 | 钢梯     | 1. 钢材品种、规格：Q355B；踏步Q235B 8mm厚花纹钢板<br>2. 钢梯形式：踏步式<br>3. 螺栓种类：10.9级摩擦型高强度螺栓<br>4. 防火要求：防火涂料，耐火极限1h<br>5. 防锈要求：底漆：富锌底漆（2*40）；中间漆：环氧云漆（2*50）；面漆：聚氨酯/氟碳等（2*40）<br>6. 其他要求：包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准 | 1. 构件卸车<br>2. 构件场内驳运<br>3. 拼装<br>4. 安装<br>5. 探伤<br>6. 补刷油漆 | t    | 10.392 |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |        |  |  |      |        |        |     |     |            |    |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：学区科创（农场）实践基地项目\单项工程\新增钢楼梯

标段：C01

第 2 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述  | 工程内容                 | 计量单位 | 工程量  | 金 额(元) |     |     |            | 备注 |
|------|--------------|------|---|----------------------|------|------|--------|-----|-----|------------|----|
|      |              |      |   |                      |      |      | 综合单价   | 合 价 | 其 中 |            |    |
|      |              |      |   |                      |      |      |        |     | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |    |
| 2    | 010501003003 | 独立基础 | 1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子<br>2. 混凝土强度等级:C30<br>3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准 | 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3   | 4.17 |        |     |     |            |    |
|      |              | 分部小计 |   |                      |      |      |        |     |     |            |    |
|      |              |      |   |                      |      |      |        |     |     |            |    |
|      |              |      |   |                      |      |      |        |     |     |            |    |
|      |              |      |   |                      |      |      |        |     |     |            |    |
|      |              |      |   |                      |      |      |        |     |     |            |    |
|      |              |      |   |                      |      |      |        |     |     |            |    |
|      |              |      |   |                      |      |      |        |     |     |            |    |
| 本页小计 |              |      |   |                      |      |      |        |     |     |            |    |
| 合 计  |              |      |   |                      |      |      |        |     |     |            |    |

## 增值税项目清单计价表

工程名称: 学区科创(农场)实践基地项目\单项工程\新增钢楼梯 标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 增值税