

古美路街道桥梁修复工程 工程  
(工程名称)

## 招标工程量清单

招 标 人： 上海市闵行区人民政府古美路街道办事处  
(单位盖章)

工程造价咨询人： 培旭澄招标咨询（上海）有限公司  
(单位盖章)

2026 年 03 月 13 日

报建编号: \*\*\*\*\*

标段号: C01

古美路街道桥梁修复工程 工程  
(工程名称)

古美路街道桥梁修复工程 工程  
(标段名称)

## 工程量清单

招标人: 上海市闵行区人民政府古美路街道办事处 法定代表人或其授权人: \*\*\*\*\*  
(单位盖章) (签字或盖章)

工程造价咨询人: 培旭澄招标咨询(上海)有限公司 法定代表人或其授权人: \*\*\*\*\*  
(单位盖章) (签字或盖章)

编制人: 张忠凯 审核人: 郑尧舜  
(注册造价工程师签字盖专用章) (一级注册造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2026年03月13日 审核时间: 2026年03月13日

# 编制说明

工程名称：古美路街道桥梁修复工程

标段：C01

第1页 共2页

## 一、工程概况

1.1 工程名称：古美路街道桥梁修复工程

1.2 建设单位：上海市闵行区人民政府古美路街道办事处

1.3. 设计范围和內容：对三座桥梁伸缩缝等损坏部分进行维修，同步实施桥梁亮化等相应附属工程。

1.4 拟建工程施工现场情况：具体根据现场踏勘情况。

二、工程范围：详见招标文件中“工程承包范围和承包要求”，包含工程概况中所描述的内容及施工图纸中所涉及内容。

## 三、编制依据：

3.1 本工程拟定的施工招标文件。

3.2 《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）及相应各专业工程工程量计算规范。

3.3 上海市建设工程有关文件规定。

3.4 本工程施工图纸及常规施工方案。

3.5 其他相关的规范、标准图集和技术资料等。

四、工程量计算规则说明：《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）及相应各专业工程工程量计算规范

## 五、主要内容

5.1 招标工程量清单：是招标人依据国家标准、招标文件、设计文件以及施工现场实际情况编制的，随招标文件发布供投标报价的工程量清单，包括其说明和表格。工程量清单报价由分部分项工程量清单费用、措施项目清单费用、其他项目清单费用、税金四部分组成。

5.1.1分部分项工程量清单：按照《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024），工程量清单应采用综合单价计，综合单价包括完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。综合单价项目应列明计价中所含人工费。措施项目清单：措施项目费是为完成工程项目施工，发生于该工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的项目所需要的费用。

5.1.2其他项目应按下列规定计价：暂列金额应按招标工程量清单中列出的金额填写；暂估价中的材料、工程设备单价应按招标工程量清单中列出的单价计入综合单价；暂估价中的专业工程金额应按招标工程量清单中列出的金额填写；计日工应按招标工程量清单中列出的项目和数量，自主确定综合单价计算。

5.1.3税金项目清单：按照最新文件执行。

5.2本施工招标文件及其补充文件、答疑纪要。

5.3 建设工程设计文件及相关资料。

5.4 提供的全套招标图纸资料。

5.5 国家和上海市有关主管部门颁发的有关文件。

5.6 施工现场情况、工程特点及相关资料。

5.7 与建设项目相关的标准、规范等技术资料。

5.8 工程造价管理机构发布的工程造价信息或市场价格信息。

5.9 其他的相关资料。

## 6 投标报价书的编制要求

6.1 投标人应按《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）规定的统一格式提供“分部分项工程量（单价措施项目）清单与计价表”、“工程量清单综合单价分析表”、“总价措施项目

# 编制说明

工程名称：古美路街道桥梁修复工程

标段：C01

第2页 共2页

清单与计价表”、“其他项目清单与计价汇总表”、“规费税金项目清单与计价表”及“主要材料报价表”等。

6.2 总价措施项目中的“安全防护、文明施工费”、总价措施项目中的“其他措施项目”根据图纸及现场实际由投标人自行报价。措施项目费一经报价，包干使用，不因工程变更或签证而调整。

6.3 安装工程穿墙、穿楼板套管、防水防火封堵不另列项，费用综合考虑在工程合价中；管沟开挖需支撑相关费用综合考虑在相关子目综合单价内；

6.4 投标人的投标文件必须符合上海市建设工程交易服务中心关于在施工招投标活动中使用《上海市建设工程工程量数据文件标准》的通知要求，并以光盘的形式提供，文件内容有：工程量清单投标报价文件及EXECL文件（内容须与书面文件一致）。

6 若上述各项规定与招标文件之间存有矛盾或歧义，以对投标单位较严要求为准。

六、其他说明：无

# 措施项目清单汇总表

工程名称：古美路街道桥梁修复工程

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	价格（元）	备注
1	041201	安全文明施工		
2	041201020001	冬雨季施工增加		
3	041201021001	夜间施工增加		
4	041201022001	特殊地区施工增加		
5	041201023001	二次搬运		
6	041201024001	已完工程及设备保护		
7	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护		
8	041201026001	管线保护		
9	041201027001	投标人根据现有资料及自行收集的所有红线范围内的地上地下管线保护		
10	041201028001	大型机械设备进出场及安拆费（根据工程施工实际情况多次进出场，费用综合考虑）		
11	041201029001	现场道路保护		
12	041201030001	工程检测及监测费用		
13	041201031001	协助办理施工相关的证照，现有管线监护、保护、协调及新建管线施工协调、交底以及竣工移交、保洁、养护、协调等工作		
14	041201032001	调试(设备单体调试、系统调试及整体调试用临时水电费)		
15	041201033001	临管、临排费及施工期间管道封堵及拆除		
16	041201034001	与周边企业、居民协调，维稳，相关元旦、春节等影响工程正常进度的费用		
17	041201035001	施工现场临水临电接驳		
18	041201036001	非金属套管、开洞（预留洞）		
19	041201037001	工程保险费（包括建筑工程一切险、建设工程安全生产责任保险及第三者责任险等）		
20	041201038001	各类铺装地面垫层与施工现场存在高差而发生的垫层增加等可能发生的费用		
21	041201039001	本项目分部分项中所列拆除、翻挖等项目外的其它与本项目相关的所有拆除、翻挖等工程（含后期因设计变更及零星签证所产生的拆除、翻挖等工程，投标人现场踏勘后，自行测算并报价，此费用包干使用。）		
本页合计				

注：1. 措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进出场及安拆费用组成明细表。

2. 本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。







# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程  
 单体工程名称：龙茗路横新港桥

标段：古美路街道桥梁修复工程

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
		桥面铺装									
1	011002002001	防腐砂浆面层 0.5cm 厚环氧磨耗层罩面	1. 防腐部位:桥地面 2. 面层厚度:0.5cm 3. 砂浆、胶泥种类、配合比:环氧磨耗层 4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层清理 2. 基层刷稀胶泥 3. 砂浆制作、摊铺、养护	m <sup>2</sup>	585.9					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程  
 单体工程名称：龙茗路横新港桥

标段：古美路街道桥梁修复工程

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
2	040308009001	水泥混凝土桥面铺装 修补 桥面防水层 聚氨酯 沥青防水涂料	1. 材料品种、规格：聚氨酯沥青防水涂料 2. 其他要求：包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 防水层铺涂	m <sup>2</sup>	585.9					
		桥梁伸缩缝									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程  
 单体工程名称：龙茗路横新港桥

标段：古美路街道桥梁修复工程

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
3	010905003001	桥梁伸缩缝 橡胶止水带 带调换	1. 止水带材料种类:橡胶止水带 2. 铺设方式:包含清除伸缩缝淤堵 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层处理 2. 裁剪止水带 3. 刷底胶黏贴止水带或焊接铺设	m	37.2					
		环氧树脂胶封闭结构裂缝									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程  
 单体工程名称：龙茗路横新港桥

标段：古美路街道桥梁修复工程

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
4	040308006001	环氧树脂胶封闭结构裂缝	1. 材料品种:环氧树脂胶 2. 类别、规格、型号:环氧树脂胶 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 安装 2. 混凝土浇捣、养护	m	50					
		环氧砂浆修补结构缺陷									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程  
 单体工程名称：龙茗路横新港桥

标段：古美路街道桥梁修复工程

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
5	040308006002	环氧砂浆修补结构缺陷	1. 材料品种:环氧树脂胶 2. 类别、规格、型号:环氧树脂胶 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 安装 2. 混凝土浇捣、养护	m <sup>2</sup>	10					
		增设梁底泄水孔									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程  
 单体工程名称：龙茗路横新港桥

标段：古美路街道桥梁修复工程

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
6	040308008001	桥面排(泄)水管	1. 材料品种:PVC 2. 管径:Φ150 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 进水口、排(泄)水管安装	m	50					
		拆除并新建桥梁栏杆									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程  
 单体工程名称：龙茗路横新港桥

标段：古美路街道桥梁修复工程

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
7	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类:素 砼 2. 混凝土强度等 级:C25 3. 基础类型:条形 基础 4. 其他要求:包含 完成工作所需 的一切内容,详见 图纸、招标文件 相关条款、政府 规范要求、相关 图集、国家及地 方标准;并满足相 关验收标准	1. 混凝土输送、浇 筑、振捣、养护 2. 预留孔眼二次灌 浆	m3	4.05					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程  
 单体工程名称：龙茗路横新港桥

标段：古美路街道桥梁修复工程

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
8	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:2厚镀锌钢板, 外喷灰色氟碳漆饰面, M8膨胀螺栓固定; 5厚304#灰色不锈钢横梁扶手, 异性定制; 5厚米白色透光亚克力板。详见图纸JS-01.2 2. 栏杆(板)材料种类、规格:40*40*3厚304#灰色不锈钢立柱, 旋转45° 安装; 5厚304#灰色不锈钢立柱, 异性定制; 150*150*6厚镀锌方钢管立柱; 5厚白色透光亚克力板	1. 制作、安装 2. 刷防护材料 3. 拆除 4. 拆除垃圾外运	m	50.26					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程  
 单体工程名称：龙茗路横新港桥

标段：古美路街道桥梁修复工程

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
			。详见图纸JS-01.2 3. 固定配件种类： 200*200*8厚预埋钢板；4M12化学螺栓，白色真石漆喷涂 4. 其他要求：包含拆除原有栏杆、拆除垃圾外运、配件、附件，以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准								
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。  
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。  
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。  
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程  
 单体工程名称：龙茗路横新港桥

标段：古美路街道桥梁修复工程

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
9	010502010001	桥头栏杆处 钢筋混凝土墙 C30	1. 混凝土种类: 钢筋混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 墙体厚度: 300mm 4. 其他要求: 包含钢筋、输送泵, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 孔洞预留 2. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 3. 钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接	m <sup>3</sup>	4.06					
10	010506004001	现浇混凝土墙钢筋		1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t						
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。  
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。  
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。  
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程  
 单体工程名称：龙茗路横新港桥

标段：古美路街道桥梁修复工程

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
11	011404001001	喷刷涂料 白色真石漆 20厚1: 2.5水泥砂浆	1. 基层类型:20厚 1: 2.5水泥砂浆 找平层 2. 涂料品种、喷 刷遍数:白色真石 漆 3. 其他要求:包含 完成工作所需 的一切内容, 详见 图纸、招标文件 相关条款、政府 规范要求、相关 图集、国家及地 方标准;并满足相 关验收标准	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	207.52					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程  
 单体工程名称：龙茗路横新港桥

标段：古美路街道桥梁修复工程

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
12	011404001002	喷刷涂料 白色真石漆 30厚1: 2.5水泥砂浆	1. 基层类型:30厚 1: 2.5水泥砂浆 找平层 2. 涂料品种、喷 刷遍数:白色真石 漆 3. 其他要求:包含 完成工作所需的一 切内容, 详见 图纸、招标文件 相关条款、政府 规范要求、相关 图集、国家及地 方标准;并满足相 关验收标准	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	11					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程  
 单体工程名称：龙茗路横新港桥

标段：古美路街道桥梁修复工程

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
13	011404001003	喷刷涂料 灰色真石漆 30厚1: 2.5水泥砂浆	1. 基层类型:30厚 1: 2.5水泥砂浆 找平层 2. 涂料品种、喷 刷遍数:灰色真石 漆 3. 其他要求:包含 完成工作所需的一 切内容, 详见 图纸、招标文件 相关条款、政府 规范要求、相关 图集、国家及地 方标准;并满足相 关验收标准	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	0.78					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程  
 单体工程名称：龙茗路横新港桥

标段：古美路街道桥梁修复工程

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
14	011201002001	灰色清水混凝土细拉槽拉毛面	1. 装饰抹灰类型：灰色清水混凝土细拉槽拉毛面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：30厚 3. 其他要求：包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 基层清理 2. 分层抹灰 3. 面层处理 4. 分格嵌缝	m2	2.29					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程  
 单体工程名称：龙茗路横新港桥

标段：古美路街道桥梁修复工程

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
15	011205001001	桥铭牌 镀锌钢板 2厚 外喷灰色氟碳漆	1. 面层材料品种、规格:2厚镀锌钢板, 外喷灰色氟碳漆饰面 2. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层清理 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	2.4					
		拆除原人行道并新建桥梁人行道									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程  
 单体工程名称：龙茗路横新港桥

标段：古美路街道桥梁修复工程

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
16	041001002001	拆除人行道	1. 材质:人行道板 2. 厚度:综合考虑 3. 其他要求:包含拆除垃圾外运、配件、附件,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 拆除、清理 2. 场内运输 3. 拆除垃圾外运	m2	217.8					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程  
 单体工程名称：龙茗路横新港桥

标段：古美路街道桥梁修复工程

第 17 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
17	040204001001	人行道块料铺设 200*100*18 仿芝麻灰烧面陶瓷PC砖	1. 块料品种、规格:200*100*18 仿芝麻灰烧面陶瓷PC砖 2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:20厚1:3水泥砂浆结合层 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 整形碾压 2. 垫层、基层铺筑 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇捣、养护 5. 块料铺设	m2	217.8					
本页小计											
合 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程  
单体工程名称：龙茗路横新港桥

标段：古美路街道桥梁修复工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
		电气设备安装工程									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程  
 单体工程名称：龙茗路横新港桥

标段：古美路街道桥梁修复工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
1	040801010001	落地式配电箱	1. 型号:景观照明配电箱 2. 规格:W400*H500*D200, 材质:不锈钢, 户外配电箱防护等级不低于IP54; Dynalite自动控制系统 3. 接线端子材质、规格:详见图纸及说明 4. 端子板外部接线材质、规格:详见图纸及说明 5. 其他要求:包含挖土、回填, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相	1. 基础浇筑 2. 基础型钢制作、安装 3. 本体安装、调试 4. 焊、压接线端子 5. 端子接线 6. 补刷(喷)油漆 7. 接地	台	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程  
 单体工程名称：龙茗路横新港桥

标段：古美路街道桥梁修复工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
			关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准								
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程  
 单体工程名称：龙茗路横新港桥

标段：古美路街道桥梁修复工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
2	040805004001	柱头射灯	1. 光源技术要求：6W LED，220V，3000K，IP55 2. 附件配置要求：详见图纸及说明 3. 安装形式：安装于柱头内 4. 接地要求：TN-S 接地系统 5. 其他要求：包含配件、附件，以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 灯具及配件安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地 6. 试灯	套	20					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程  
 单体工程名称：龙茗路横新港桥

标段：古美路街道桥梁修复工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
3	030413002001	LED灯带	1. 名称:LED灯带 2. 型号:4.5w/1米 LED, 24V, 3000K 3. 规格:4.5w/1米 LED, 24V, 3000K 4. 安装方式:TN-S 接地系统; 防水 变压器暗装 5. 其他要求:包含 配件、附件, 以 及完成工作所需 的一切内容, 详 见图纸、招标文 件相关条款、政 府规范要求、相 关图集、国家及 地方标准; 并满足 相关验收标准	1. 本体安装 2. 接地	m	111					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程  
 单体工程名称：龙茗路横新港桥

标段：古美路街道桥梁修复工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
4	030413002002	亚克力通体发光管	1. 名称:亚克力通体发光管 2. 型号:6w LED, 85V, 3000K 3. 规格:6w LED, 85V, 3000K 4. 安装方式:TN-S 接地系统; 防水变压器暗装 5. 其他要求:包含配件、附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 本体安装 2. 接地	m	66					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。  
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。  
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。  
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程  
 单体工程名称：龙茗路横新港桥

标段：古美路街道桥梁修复工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
5	011508001001	发光字	1. 铸字材料材质：304#香槟色不锈钢字体，背发光 2. 字体规格：270*270*30 3. 其他要求：包含配件、附件，以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 制作、安装 2. 刷油漆	个	16					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程  
 单体工程名称：龙茗路横新港桥

标段：古美路街道桥梁修复工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
6	030409001001	3*YJV22-0.6/1KV	1. 名称:YJV-5*6 2. 型号:YJV-5*6 3. 规格:5mm <sup>2</sup> 4. 材质:YJV-5*6 5. 敷设方式:管道 铺设 6. 其他要求:包含 挖土、回填,以 及完成工作所需 的一切内容,详 见图纸、招标文 件相关条款、政 府规范要求、相 关图集、国家及 地方标准;并满足 相关验收标准	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	255.63					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程  
 单体工程名称：龙茗路横新港桥

标段：古美路街道桥梁修复工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
7	030412001001	配管 SC50	1. 名称: 配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC50 4. 配置形式: 沿地下、地面、顶、墙、柱、吊顶内等部位明(暗)敷设方式综合考虑 5. 接地要求: TN-S 接地系统 6. 钢索材质、规格: 详见图纸及说明 7. 引线材质: 详见图纸及说明 8. 其他要求: 包含挖填土方、土方外运, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	254.4					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。





# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程  
 单体工程名称：平南路新泾港桥

标段：古美路街道桥梁修复工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
		桥梁伸缩缝									
1	010905003002	桥梁伸缩缝 橡胶止水带 带调换	1. 止水带材料种类:橡胶止水带 2. 铺设方式:包含清除伸缩缝淤堵 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层处理 2. 裁剪止水带 3. 刷底胶黏贴止水带或焊接铺设	m	74.2					
		环氧树脂胶封闭结构裂缝									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程  
 单体工程名称：平南路新泾港桥

标段：古美路街道桥梁修复工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
2	040308006003	环氧树脂胶封闭结构裂缝	1. 材料品种:环氧树脂胶 2. 类别、规格、型号:环氧树脂胶 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 安装 2. 混凝土浇捣、养护	m	80					
		环氧砂浆修补结构缺陷									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程  
 单体工程名称：平南路新泾港桥

标段：古美路街道桥梁修复工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
3	040308006004	环氧砂浆修补结构缺陷	1. 材料品种:环氧树脂胶 2. 类别、规格、型号:环氧树脂胶 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 安装 2. 混凝土浇捣、养护	m <sup>2</sup>	16					
		增设梁底泄水孔									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程  
 单体工程名称：平南路新泾港桥

标段：古美路街道桥梁修复工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
4	040308008002	桥面排(泄)水管	1. 材料品种:PVC 2. 管径:Φ150 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 进水口、排(泄)水管安装	m	140					
		拆除原人行道并新建桥梁人行道									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程  
 单体工程名称：平南路新泾港桥

标段：古美路街道桥梁修复工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
5	041001002002	拆除人行道	1. 材质:人行道板 2. 厚度:综合考虑 3. 其他要求:包含拆除垃圾外运、配件、附件,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 拆除、清理 2. 场内运输 3. 拆除垃圾外运	m2	216.36					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程  
 单体工程名称：平南路新泾港桥

标段：古美路街道桥梁修复工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
6	040204001002	人行道块料铺设 200*100*18 仿芝麻灰烧面陶瓷PC砖	1. 块料品种、规格:200*100*18 仿芝麻灰烧面陶瓷PC砖 2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:20厚1:3水泥砂浆结合层 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 整形碾压 2. 垫层、基层铺筑 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇捣、养护 5. 块料铺设	m2	216.36						
本页小计												
合 计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。





# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程  
单体工程名称：平南路新泾港桥

标段：古美路街道桥梁修复工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
		电气设备安装工程									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程  
 单体工程名称：平南路新泾港桥

标段：古美路街道桥梁修复工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
1	040801010002	落地式配电箱	1. 型号:景观照明配电箱 2. 规格:W400*H500*D200, 材质:不锈钢, 户外配电箱防护等级不低于IP54; Dynalite自动控制系统 3. 接线端子材质、规格:详见图纸及说明 4. 端子板外部接线材质、规格:详见图纸及说明 5. 其他要求:包含挖土、回填, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相	1. 基础浇筑 2. 基础型钢制作、安装 3. 本体安装、调试 4. 焊、压接线端子 5. 端子接线 6. 补刷(喷)油漆 7. 接地	台	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程  
 单体工程名称：平南路新泾港桥

标段：古美路街道桥梁修复工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
			关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准								
2	030413004001	埋地灯	1. 名称:埋地灯 2. 型号:6W LED, 24V, 3000K 3. 安装方式:TN-S 接地系统 4. 其他要求:包含配件、附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 本体安装 2. 接地	套	30					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程  
 单体工程名称：平南路新泾港桥

标段：古美路街道桥梁修复工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
3	030413002003	LED灯带	1. 名称:LED灯带 2. 型号:4.5w/1米 LED, 24V, 3000K 3. 规格:4.5w/1米 LED, 24V, 3000K 4. 安装方式:TN-S 接地系统; 防水 变压器暗装 5. 其他要求:包含 配件、附件, 以 及完成工作所需 的一切内容, 详 见图纸、招标文 件相关条款、政 府规范要求、相 关图集、国家及 地方标准; 并满足 相关验收标准	1. 本体安装 2. 接地	m	144					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程  
 单体工程名称：平南路新泾港桥

标段：古美路街道桥梁修复工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
4	030409001002	3*YJV22-0.6/1KV	1. 名称:YJV-5*6 2. 型号:YJV-5*6 3. 规格:5mm2 4. 材质:YJV-5*6 5. 敷设方式:管道 铺设 6. 其他要求:包含 挖土、回填,以 及完成工作所需 的一切内容,详 见图纸、招标文 件相关条款、政 府规范要求、相 关图集、国家及 地方标准;并满足 相关验收标准	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	338.9					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程  
 单体工程名称：平南路新泾港桥

标段：古美路街道桥梁修复工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
5	030412001002	配管 SC50	1. 名称: 配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC50 4. 配置形式: 沿地下、地面、顶、墙、柱、吊顶内等部位明(暗)敷设方式综合考虑 5. 接地要求: TN-S 接地系统 6. 钢索材质、规格: 详见图纸及说明 7. 引线材质: 详见图纸及说明 8. 其他要求: 包含挖填土方、土方外运, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	338.45					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。





# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程  
 单体工程名称：古美路漕河泾桥

标段：古美路街道桥梁修复工程

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
		桥梁伸缩缝									
1	010905003003	桥梁伸缩缝 橡胶止水带 带调换	1. 止水带材料种类:橡胶止水带 2. 铺设方式:包含清除伸缩缝淤堵 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层处理 2. 裁剪止水带 3. 刷底胶黏贴止水带或焊接铺设	m	49					
		环氧树脂胶封闭结构裂缝									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程  
 单体工程名称：古美路漕河泾桥

标段：古美路街道桥梁修复工程

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
2	040308006005	环氧树脂胶封闭结构裂缝	1. 材料品种: 环氧树脂胶 2. 类别、规格、型号: 环氧树脂胶 3. 其他要求: 包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 安装 2. 混凝土浇捣、养护	m	50					
		环氧砂浆修补结构缺陷									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程  
 单体工程名称：古美路漕河泾桥

标段：古美路街道桥梁修复工程

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
3	040308006006	环氧砂浆修补结构缺陷	1. 材料品种:环氧树脂胶 2. 类别、规格、型号:环氧树脂胶 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 安装 2. 混凝土浇捣、养护	m <sup>2</sup>	10					
		增设梁底泄水孔									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程  
 单体工程名称：古美路漕河泾桥

标段：古美路街道桥梁修复工程

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
4	040308008003	桥面排(泄)水管	1. 材料品种:PVC 2. 管径:Φ150 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 进水口、排(泄)水管安装	m	55					
		拆除并新建桥梁栏杆									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程  
 单体工程名称：古美路漕河泾桥

标段：古美路街道桥梁修复工程

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
5	010502002002	条形基础 C30素砼	1. 混凝土种类:素 砼 2. 混凝土强度等 级:C30 3. 基础类型:条形 基础 4. 其他要求:包含 完成工作所需 的一切内容,详见 图纸、招标文件 相关条款、政府 规范要求、相关 图集、国家及地 方标准;并满足相 关验收标准	1. 混凝土输送、浇 筑、振捣、养护 2. 预留孔眼二次灌 浆	m3	4.05					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程  
 单体工程名称：古美路漕河泾桥

标段：古美路街道桥梁修复工程

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
6	011503001002	带扶手的栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:270*120实心菠萝格栏杆扶手;宽70*5厚钢板,焊接固定;30*40*4厚镀锌钢管,喷灰色氟碳漆饰面。详见图纸JS-03.2 2. 栏杆(板)材料种类、规格:60*40*4厚镀锌钢管,喷灰色氟碳漆饰面;60*30*3厚镀锌钢管,喷灰色氟碳漆饰面;20*10*2厚镀锌扁钢横杆;喷灰色氟碳漆饰面;60*40*4厚镀锌钢管;喷灰色氟碳漆饰	1. 制作、安装 2. 刷防护材料 3. 拆除 4. 拆除垃圾外运	m	50.26					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程  
 单体工程名称：古美路漕河泾桥

标段：古美路街道桥梁修复工程

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
			面。详见图纸JS-03.2 3. 固定配件种类：170*170*10厚预埋件；4Φ12，L=150 4. 其他要求：包含拆除原有栏杆、拆除垃圾外运、配件、附件，以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准								
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。  
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。  
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。  
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程  
 单体工程名称：古美路漕河泾桥

标段：古美路街道桥梁修复工程

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
7	010502010002	栏杆处 钢筋混凝土墙 C30	1. 混凝土种类: 钢筋混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 墙体厚度: 300mm 4. 其他要求: 包含钢筋、输送泵, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 孔洞预留 2. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 3. 钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接	m <sup>3</sup>	23.4					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程  
 单体工程名称：古美路漕河泾桥

标段：古美路街道桥梁修复工程

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
8	011404001004	喷刷涂料 仿黄金麻真石漆 30厚1: 2.5水泥砂浆	1. 基层类型:30厚1: 2.5水泥砂浆找平层 2. 腻子种类:宽10*深5 深灰色拉槽 3. 涂料品种、喷刷遍数:仿黄金麻真石漆 4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	139.92					
		拆除原人行道并新建桥梁人行道									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。  
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。  
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。  
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程  
 单体工程名称：古美路漕河泾桥

标段：古美路街道桥梁修复工程

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
9	041001002003	拆除人行道	1. 材质:人行道板 2. 厚度:综合考虑 3. 其他要求:包含拆除垃圾外运、配件、附件,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 拆除、清理 2. 场内运输 3. 拆除垃圾外运	m2	315					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程  
 单体工程名称：古美路漕河泾桥

标段：古美路街道桥梁修复工程

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
10	040204001003	人行道块料铺设 200*100*18 仿芝麻灰烧面陶瓷PC砖	1. 块料品种、规格:200*100*18 仿芝麻灰烧面陶瓷PC砖; 300*300*18厚黄色陶瓷PC砖盲道砖 2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级: 20厚1: 3水泥砂浆结合层 3. 其他要求: 包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 整形碾压 2. 垫层、基层铺筑 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇捣、养护 5. 块料铺设	m2	315					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程  
单体工程名称：古美路漕河泾桥

标段：古美路街道桥梁修复工程

第 12 页 共 12 页

合 计				
-----	--	--	--	--

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。





# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程  
单体工程名称：古美路漕河泾桥

标段：古美路街道桥梁修复工程

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
		电气设备安装工程									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程  
 单体工程名称：古美路漕河泾桥

标段：古美路街道桥梁修复工程

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
1	040801010003	落地式配电箱	1. 型号:景观照明配电箱 2. 规格:W400*H500*D200, 材质:不锈钢, 户外配电箱防护等级不低于IP54; Dynalite自动控制系统 3. 接线端子材质、规格:详见图纸及说明 4. 端子板外部接线材质、规格:详见图纸及说明 5. 其他要求:包含挖土、回填, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相	1. 基础浇筑 2. 基础型钢制作、安装 3. 本体安装、调试 4. 焊、压接线端子 5. 端子接线 6. 补刷(喷)油漆 7. 接地	台	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程  
 单体工程名称：古美路漕河泾桥

标段：古美路街道桥梁修复工程

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
			关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准								
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程  
 单体工程名称：古美路漕河泾桥

标段：古美路街道桥梁修复工程

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
2	040805003001	现代灯柱 H=2.7米	1. 灯杆材质、高度:H=2.7米 2. 灯架形式及臂长:详见图纸E06 3. 光源数量、技术要求:24W LED, 220V, 3000K 4. 垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、尺寸:符合设计及规范要求 5. 接地要求:TN-S接地系统 6. 其他要求:包含配件、附件,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相	1. 基坑开挖、回填 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基础浇筑、养护 4. 灯杆、灯架安装 5. 灯具及附件安装 6. 焊、压接线端子 7. 接线 8. 补刷(喷)油漆 9. 灯杆编号 10. 升降机构安装、接线、调试 11. 接地 12. 试灯 13. 余方外运及弃置	套	12					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程  
 单体工程名称：古美路漕河泾桥

标段：古美路街道桥梁修复工程

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
			关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准								
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程  
 单体工程名称：古美路漕河泾桥

标段：古美路街道桥梁修复工程

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
3	030413002004	LED灯带	1. 名称:LED灯带 2. 型号:4.5w/1米 LED, 24V, 3000K 3. 规格:4.5w/1米 LED, 24V, 3000K 4. 安装方式:TN-S 接地系统; 防水 变压器暗装 5. 其他要求:包含 配件、附件, 以 及完成工作所需 的一切内容, 详 见图纸、招标文 件相关条款、政 府规范要求、相 关图集、国家及 地方标准; 并满足 相关验收标准	1. 本体安装 2. 接地	m	137					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程  
 单体工程名称：古美路漕河泾桥

标段：古美路街道桥梁修复工程

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
4	030413001001	侧壁灯	1. 名称:侧壁灯 2. 型号:6W LED, 220V, 3000K 3. 规格:6W LED, 220V, 3000K 4. 类型:TN-S接地系统 5. 其他要求:包含配件、附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 本体安装 2. 接地	套	12					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程  
 单体工程名称：古美路漕河泾桥

标段：古美路街道桥梁修复工程

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
5	030413002005	洗墙灯	1. 名称:洗墙灯 2. 型号:15w LED, 220V, 3000K 3. 规格:15w LED, 220V, 3000K 4. 安装方式:TN-S 接地系统 5. 其他要求:包含配件、附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 本体安装 2. 接地	m	32					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程  
 单体工程名称：古美路漕河泾桥

标段：古美路街道桥梁修复工程

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
6	011508001002	发光字	1. 铸字材料材质：304#香槟色不锈钢字体，背发光 2. 字体规格：270*270*30 3. 其他要求：包含配件、附件，以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 制作、安装 2. 刷油漆	个	12					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程  
 单体工程名称：古美路漕河泾桥

标段：古美路街道桥梁修复工程

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
7	030409001003	3*YJV22-0.6/1KV	1. 名称:YJV-5*6 2. 型号:YJV-5*6 3. 规格:5mm <sup>2</sup> 4. 材质:YJV-5*6 5. 敷设方式:管道 铺设 6. 其他要求:包含 挖土、回填,以 及完成工作所需 的一切内容,详 见图纸、招标文 件相关条款、政 府规范要求、相 关图集、国家及 地方标准;并满足 相关验收标准	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	250.89					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程  
 单体工程名称：古美路漕河泾桥

标段：古美路街道桥梁修复工程

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
8	030412001003	配管 SC50	1. 名称: 配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC50 4. 配置形式: 沿地下、地面、顶、墙、柱、吊顶内等部位明(暗)敷设方式综合考虑 5. 接地要求: TN-S 接地系统 6. 钢索材质、规格: 详见图纸及说明 7. 引线材质: 详见图纸及说明 8. 其他要求: 包含挖填土方、土方外运, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	250.44					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



