

七宝镇02单元11-11地块公共通道新
建工程（东西段）相关构筑物拆除工
程

工程

（工程名称）

招标工程量清单

招 标 人： 七宝镇规划建设和生态环境办公室（动
迁条线）

（单位盖章）

工程造价咨询人： 培旭澄招标咨询（上海）有限公司

（单位盖章）

2026 年 05 月 20 日

报建编号: *****

标段号: C01

七宝镇02单元11-11地块公共通道新建工程（
东西段）相关构筑物拆除工程 工程

（工程名称）

七宝镇02单元11-11地块公共通道新建工程（
东西段）相关构筑物拆除工程 工程

（标段名称）

工程量清单

招标人: 七宝镇规划和生态环境
境办公室（动迁条线） 法定代表人
或其授权人: ***
(单位盖章) (签字或盖章)

工程造价
咨询人: 培旭澄招标咨询（上海）
有限公司 法定代表人
或其授权人: 沈春虹
(单位盖章) (签字或盖章)

编制人: 张忠凯 审核人: 郑尧舜
(注册造价工程师签字盖专用章) (一级注册造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2026 年 05 月 20 日 审核时间: 2026 年 05 月 20 日

编制说明

工程名称：七宝镇02单元11-11地块公共通道新建工程（东西段）相关构筑物拆除工程

标段：C01

第1页 共2页

一、工程概况

- 1.1 工程名称：七宝镇02单元11-11地块公共通道新建工程（东西段）相关构筑物拆除工程
- 1.2 建设单位：七宝镇规划和生态环境办公室（动迁条线）
- 1.3 设计范围和內容：七宝镇
- 1.4 拟建工程施工现场情况：具体根据现场踏勘情况。

二、工程范围：详见招标文件中“工程承包范围和承包要求”，包含工程概况中所描述的内容及施工图纸中所涉及内容。

三、编制依据：

- 3.1 本工程拟定的施工招标文件。
- 3.2 《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）及相应各专业工程工程量计算规范。
- 3.3 上海市建设工程有关文件规定。
- 3.4 本工程施工图纸及常规施工方案。
- 3.5 其他相关的规范、标准图集和技术资料等。

四、工程量计算规则说明：《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）及相应各专业工程工程量计算规范

五、主要内容

5.1 招标工程量清单：是招标人依据国家标准、招标文件、设计文件以及施工现场实际情况编制的，随招标文件发布供投标报价的工程量清单，包括其说明和表格。工程量清单报价由分部分项工程量清单费用、措施项目清单费用、其他项目清单费用、税金四部分组成。

5.1.1 分部分项工程量清单：按照《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024），工程量清单应采用综合单价计，综合单价包括完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。综合单价项目应列明计价中所含人工费。措施项目清单：措施项目费是为完成工程项目施工，发生于该工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的项目所需要的费用。

5.1.2 其他项目应按下列规定计价：暂列金额应按招标工程量清单中列出的金额填写；暂估价中的材料、工程设备单价应按招标工程量清单中列出的单价计入综合单价；暂估价中的专业工程金额应按招标工程量清单中列出的金额填写；计日工应按招标工程量清单中列出的项目和数量，自主确定综合单价计算。

5.1.3 税金项目清单：按照最新文件执行。

5.2 本施工招标文件及其补充文件、答疑纪要。

5.3 建设工程设计文件及相关资料。

5.4 提供的全套招标图纸资料。

5.5 国家和上海市有关主管部门颁发的有关文件。

5.6 施工现场情况、工程特点及相关资料。

5.7 与建设项目相关的标准、规范等技术资料。

5.8 工程造价管理机构发布的工程造价信息或市场价格信息。

5.9 其他的相关资料。

6 投标报价书的编制要求

6.1 投标人应按《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）规定的统一格式提供“分部分项工程量（单价措施项目）清单与计价表”、“工程量清单综合单价分析表”、“总价措施项目

编制说明

工程名称：七宝镇02单元11-11地块公共
通道新建工程（东西段）相关构筑物拆除
工程

标段：C01

第2页 共2页

清单与计价表”、“其他项目清单与计价汇总表”、“规费税金项目清单与计价表”及“主要材料报价表”等。

6.2 总价措施项目中的“安全防护、文明施工费”、总价措施项目中的“其他措施项目”根据图纸及现场实际由投标人自行报价。措施项目费一经报价，包干使用，不因工程变更或签证而调整。

6.3 安装工程穿墙、穿楼板套管、防水防火封堵不另列项，费用综合考虑在工程合价中；管沟开挖需支撑相关费用综合考虑在相关子目综合单价内；

6.4 投标人的投标文件必须符合上海市建设工程交易服务中心关于在施工招投标活动中使用《上海市建设工程工程量数据文件标准》的通知要求，并以光盘的形式提供，文件内容有：工程量清单投标报价文件及EXECL文件（内容须与书面文件一致）。

6 若上述各项规定与招标文件之间存有矛盾或歧义，以对投标单位较严要求为准。

六、其他说明：无

措施项目清单汇总表

工程名称：七宝镇02单元11-11地块公共通道新建工程（东西段）相关构筑物拆除工程

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	价格（元）	备注
1	011601	安全文明施工		
2	011601010001	冬雨季施工增加		
3	011601011001	夜间施工增加		
4	011601012001	特殊地区施工增加		
5	011601013001	二次搬运		
6	011601014001	已完工程及设备保护		
7	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护		
8	011601016001	管线保护		
9	011601017001	投标人根据现有资料及自行收集的所有红线范围内的地上地下管线保护		
10	011601018001	大型机械设备进出场及安拆费（根据工程施工实际情况多次进出场，费用综合考虑）		
11	011601019001	现场道路保护及修复		
12	011601020001	工程检测及监测费用		
13	011601021001	协助办理施工相关的证照，现有管线监护、保护、协调及新建管线施工协调、交底以及竣工移交、保洁、养护、协调等工作		
14	011601022001	调试(设备单体调试、系统调试及整体调试用临时水电费)		
15	011601023001	临管、临排费及施工期间管道封堵及拆除		
16	011601024001	与周边企业、居民协调，维稳，相关节日等影响工程正常进度的费用		
17	011601025001	现场用电负荷不能满足施工要求时采用的新增用电措施		
18	011601026001	施工现场临水临电接驳		
19	011601027001	检测费用(含涉及结构安全、重要功能、环保要求的关键原材料检测、工程常规质量检测、大应变、排水管CCTV、交工检测、第三方检测等，除工程监督管理部门另行委托的第三方检测的以外)		
20	011601028001	绿化种植土改良、反季节栽植影响措施费		
21	011601030001	建筑物及构筑物各类构件的拆除（除清单列明外）		
22	011601031001	建筑垃圾、生活垃圾等现场各类全部垃圾土清运费		
本页合计				

注：1. 措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进出场及安拆费用组成明细表。

2. 本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程

单体工程名称：七宝镇02单元11-11地块公共通道新建工程（东西段）相关构筑物拆除工程
 标段：七宝镇02单元11-11地块公共通道新建工程（东西段）相关构筑物拆除工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
		围墙									
1	沪20010400200 3	砖墙拆除	1. 块体种类:实心 砖 2. 墙体厚度、高 度:240厚 3. 砌体表面的附 着物种类:综合考 虑 4. 旧砖回收要求: 综合考虑	1. 拆除砖墙 2. 控制扬尘 3. 旧砖整理 4. 垃圾归堆	m2	472.5					
2	沪20010400100 3	砖基础拆除	1. 基础类型:条形 基础 2. 基础深度:综合 考虑 3. 块体种类:砖基 础 4. 旧砖回收要求: 综合考虑	1. 挖土 2. 拆除砖基础 3. 控制扬尘 4. 旧砖堆放 5. 垃圾归堆	m3	32.4					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程

单体工程名称：七宝镇02单元11-11地块公共通道新建工程（东西段）相关构筑物拆除工程
标段：七宝镇02单元11-11地块公共通道新建工程（东西段）相关构筑物拆除工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
3	沪200105006004	混凝土地坪拆除	1. 面层种类: 混凝土地坪 2. 地坪厚度: 综合考虑	1. 拆除地坪 2. 控制扬尘 3. 旧料整理 4. 垃圾归堆	m3	94.5					
4	010103002006	垃圾外运	1. 土石类别: 综合考虑	1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	240.3					
5	010102002002	挖沟槽土方	1. 土类别: 参考现场勘探结果 2. 开挖深度: 综合考虑 3. 基底处理方式: 综合考虑	1. 开挖、放坡(若有)、挡土板围护(若有) 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底夯实 6. 基底钎探	m3	162					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程

单体工程名称：七宝镇02单元11-11地块公共通道新建工程（东西段）相关构筑物拆除工程 标段：七宝镇02单元11-11地块公共通道新建工程（东西段）相关构筑物拆除工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价单价	
6	010501001001	基础垫层	1. 基础形式:条形基础 2. 厚度:10厚 3. 材料品种、强度要求、配比:预拌混凝土C20	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	16.2						
7	010505001001	基础垫层模板	1. 名称:垫层模板	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	27						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程

单体工程名称：七宝镇02单元11-11地块公共通道新建工程（东西段）相关构筑物拆除工程 标段：七宝镇02单元11-11地块公共通道新建工程（东西段）相关构筑物拆除工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
8	010502002001	现浇混凝土基础梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 基础类型: 条形基础	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 预留孔眼二次灌浆	m ³	24.3					
9	010505003001	现浇混凝土基础梁模板	1. 模板形式: 复合模板	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m ²	81					
10	010506001001	现浇混凝土基础梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 综合考虑	1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	1.58					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程

单体工程名称：七宝镇02单元11-11地块公共通道新建工程（东西段）相关构筑物拆除工程 标段：七宝镇02单元11-11地块公共通道新建工程（东西段）相关构筑物拆除工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
11	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 2. 基础类型:条形基础 3. 砂浆强度等级:干混砌筑砂浆DM M10.0 4. 防潮层材料种类:综合考虑	1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 水平防潮层铺设	m3	19.44					
12	010502022001	现浇混凝土圈梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	15.55					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程

单体工程名称：七宝镇02单元11-11地块公共通道新建工程（东西段）相关构筑物拆除工程 标段：七宝镇02单元11-11地块公共通道新建工程（东西段）相关构筑物拆除工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价单价	
13	010505012001	现浇混凝土圈梁模板	1. 名称:圈梁模板	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m ²	129.6						
14	010506005001	现浇混凝土圈梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:综合考虑	1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.778						
15	010502025001	现浇混凝土扶手、压顶	1. 构件名称:现浇混凝土扶手、压顶 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m ³	4.86						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程

单体工程名称：七宝镇02单元11-11地块公共通道新建工程（东西段）相关构筑物拆除工程 标段：七宝镇02单元11-11地块公共通道新建工程（东西段）相关构筑物拆除工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
16	010505014001	现浇混凝土扶手、压顶模板	1. 构件名称:现浇混凝土扶手、压顶模板 2. 模板形式:复合模板	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m ²	32.4						
17	010506011001	现浇混凝土扶手、压顶钢筋	1. 钢筋种类、规格:综合考虑	1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.315						
18	010102007001	回填方	1. 填方部位:围墙基础回填 2. 材料品种:开挖土回填 3. 密实度:综合考虑	1. 运输 2. 回填 3. 压实	m ³	68.04						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程

单体工程名称：七宝镇02单元11-11地块公共通道新建工程（东西段）相关构筑物拆除工程 标段：七宝镇02单元11-11地块公共通道新建工程（东西段）相关构筑物拆除工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
19	010103002004	余方弃置	1. 土石类别:综合考虑	1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	39.96					
20	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:240厚 4. 砂浆强度等级:干混砌筑砂浆DM M5.0	1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	113.4					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程

单体工程名称：七宝镇02单元11-11地块公共通道新建工程（东西段）相关构筑物拆除工程 标段：七宝镇02单元11-11地块公共通道新建工程（东西段）相关构筑物拆除工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
21	011201001001	墙面一般抹灰	1. 基层类型、部位:实心砖墙 外墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:干混砌筑砂浆 DP M15.0 3. 分格缝宽度、材料种类:综合考虑 4. 面层处理方式:综合考虑	1. 基层清理 2. 分层抹灰 3. 面层处理 4. 分格嵌缝	m2	972					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程

单体工程名称：七宝镇02单元11-11地块公共通道新建工程（东西段）相关构筑物拆除工程
标段：七宝镇02单元11-11地块公共通道新建工程（东西段）相关构筑物拆除工程

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
22	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型: 砂浆墙面 2. 喷刷涂料部位: 外墙 3. 腻子种类: 综合考虑 4. 刮腻子遍数: 一底两面 5. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆 3遍	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	985.5					
		地坪									
23	沪200105006005	混凝土地坪拆除	1. 面层种类: 混凝土地坪 2. 地坪厚度: 综合考虑	1. 拆除地坪 2. 控制扬尘 3. 旧料整理 4. 垃圾归堆	m3	470					
24	010103002007	垃圾外运	1. 土石类别: 综合考虑	1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	470					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程

单体工程名称：七宝镇02单元11-11地块公共通道新建工程（东西段）相关构筑物拆除工程
标段：七宝镇02单元11-11地块公共通道新建工程（东西段）相关构筑物拆除工程

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
25	010103001002	平整场地	1. 土石类别:参考现场勘探结果	1. 土方挖、填、运 2. 场地找平	m2	1215					
		其他									
26	沪200110001002	砖混结构拆除	1. 内容、名称:砖混结构拆除 2. 拆除要求:综合考虑	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 整理 4. 归堆	m2	12					
27	010103002008	垃圾外运	1. 土石类别:综合考虑	1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	95					
28	010101001002	挖单独土方	1. 土类别:参考现场勘探结果	1. 开挖 2. 装车 3. 场内运输 4. 障碍物清除	m3	65					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程

单体工程名称：七宝镇02单元11-11地块公共通道新建工程（东西段）相关构筑物拆除工程
标段：七宝镇02单元11-11地块公共通道新建工程（东西段）相关构筑物拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
		移栽乔木									
1	050102009001	移栽乔木	1. 种类:综合考虑 2. 株高/根盘直径/节数:土球直径在280cm以内 3. 养护期:1年	1. 修剪 2. 起挖 3. 运输 4. 栽植 5. 施工期养护	株	1					
2	050102009002	移栽乔木	1. 种类:综合考虑 2. 株高/根盘直径/节数:土球直径在120cm以内 3. 养护期:1年	1. 修剪 2. 起挖 3. 运输 4. 栽植 5. 施工期养护	株	4					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

