

编制说明

工程名称：张江镇绿晓路（茂春路—科农路）道路景观提升工程（二期）

标段：C01

第1页 共2页

1. 工程概况及招标范围：竞争性磋商文件
2. 名词解释及计算规则按照建设工程工程量清单计价标准(GB/T50500-2024)
3. 投标人在报价时，应与投标须知、本合同条款、招标图及设计说明、技术规范以及政府主管部门发布的规定等文件结合起来理解或解释。工程量清单中的工作内容，是指该清单项目可能发生的具体的工作，仅供投标人参考。凡工程量清单中项目的工作内容未列全的而招标图及设计说明已显示的工作内容/或为完成该项目必须增加的工作内容应综合考虑到单价（综合单价）中。还应包括(但不仅限于):
 - 3.1. 本工程分段实施的可能，对本工程建设施工带来的影响，相应增加的费用均应在投标单价（综合单价）和总价之中考虑，招标人不再额外承担该费用。
 - 3.2. 投标人为完成本合同工程，因工艺要求一次性摊销的费用（除招标文件和本合同条款约定外），应包含在工程量清单中所填报的单价（综合单价）和总价之中，招标人不再额外承担该费用。
4. 除非合同另有规定，投标人在工程量清单中所填报的单价和总价包含了为完成合同工程所需要的劳务、材料、机械、管理和利润，并考虑合同所示的所有责任、义务、风险（除合同规定外）计取的费用。
5. 为执行关于工程渣土管理有关规定的的工作的费用应在投标单价（综合单价）和总价之中考虑，招标人不再额外承担该费用。
6. 工程量清单中的每一项，都须填入单价及总价。若未填写，将视为已包含在工程量清单的单价（综合单价）和总价之中，将不再额外予以支付。
7. 对于符合要求的投标书，在签定合同之前，如发现报价中有计算和汇总方面的算术差错，按本招标文件中相关的规定修正。
8. 本工程投标报价不允许一次性总价下浮，若投标人须报价下浮，应分摊在各项的单价（综合单价）中。凡投标报价未按本规定执行的将视作对招标文件未实质性响应。
9. 应由投标人支付的税金，按规定计取，由投标人在税金项目清单中报价并包含于总报价中。
10. 本工程分部分项清单所列项目及报价并非必须发生，是否计入，结算时以竣工图及实际发生为准。
11. 本清单中项目特征及工作内容均为投标报价的依据，投标人应结合设计图纸要求全面考虑后综合报价，且项目特征及工作内容只是完成该项目的主要点，限于篇幅不可能十全，分部分项工程量清单中各分项项目特征所述未全或工作内容所述未尽（包括图纸），但为完成该项目所必需的请投标人在综合单价内考虑，成熟有经验的承包商在报价时应考虑到完成该项目达到合格产品全过程的各个方面，并满足质量、安全、文明施工所有施工规范及地方性管理要求，报价遗漏责任自负。投标人应在对招标文件及现场条件充分了解的基础上，结合市场因素、施工要求全面考虑后报价，一旦中标，除招标文件注明外，投标人所报的综合单价一律不予调整。例如：吊顶工程中按规范要求需增加吊点、设置反支撑或转换层的，均应包含在综合单价内。结算时不可因规范要求而增加变更造价。
12. 施工措施费是为完成本项目施工，在施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目。措施项目费用应根据招标人提供的相关资料及投标时现场情况并充分考虑施工期间可能出现的各种情况，且应与投标人编制的施工方案或施工组织设计相吻合，
13. 本招标文件中提供的工程量清单为暂估工程量，作为投标人统一投标报价的依据，投标人应严格按照招标工程量清单的数量报价，竣工结算时工程量将按实调整。
14. 工程量清单计价格式中列明的所需要填报的单价和合价（包括其他项目清单中的计日工），投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中

编制说明

工程名称：张江镇绿晓路（茂春路—科农路）道路景观提升工程（二期）

标段：C01

第2页 共2页

- 。
15. 投标人根据工程量清单项目特征及工作内容描述结合招标文件、招标图纸进行投标报价，如若描述与招标图纸、图集、规范不符之处，以招标图纸、图集、规范为准报价。
 16. 若工程量清单中所描述的项目特征及工作内容在实际施工时没有实施或发生改变，经招标人和工程师确认后再通过投资监理作相应调整。项目特征描述与图纸不冲突的情况下互为补充。
 17. 分部分项及措施项目投标综合单价应当包括人工费、材料费、机械费、水电费、管理费、利润、以及一定范围内的风险费用。
 18. 投标人的报价中应包括拆除工作完成后工作面的基层清理和处理，处理或清理后的基层应符合设计、规范及招标人的要求，并满足后续工作的需要。
 19. 本清单描述不详尽的地方，投标人应结合结合现场实际和自身的经验自行考虑报价。
 20. 除非合同另有规定，中标单价将不随工程量的增减而变化。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：张江镇绿晓路（茂春路—科农路）道路景观提升工程（二期）

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
1.1	041201016001	临时设施	项	办公区设置			
1.2	041201016002			宿舍设施			
1.3	041201016003			食堂生活设施			
1.4	041201016004			现场厕所设施			
1.5	041201016005			施工现场临时用电			
1.6	041201016006			临时通讯设施			
2.1	041201017001	文明施工		边界设置			
2.2	041201017002			出入口及两侧设置			
2.3	041201017003			管线保护			
2.4	041201017004			施工区域设置			
2.5	041201017005			工程内临时通风、排烟			
2.6	041201017006			现场消防设置			
2.7	041201017007			智能化设置			
3.1	041201018001	环境保护	垃圾处理				
3.2	041201018002		噪声控制				

注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容和包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编制。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：张江镇绿晓路（茂春路—科农路）道路景观提升工程（二期）

标段：C01

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
3.3	041201018003	安全施工		扬尘控制			
3.4	041201018004			光污染控制			
4.1	041201019001			临边洞口交叉高处作业防护			
4.2	041201019002			桥面人行便道			
4.3	041201019003			作业人员必要的安全防护			
合 计							

注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编制。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除、铺装及小品设施工程
 单体工程名称：单项工程

标段：张江镇绿晓路（茂春路—科农路）道路景观提升工程（二期）

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
		拆除工程									
1	041001002001	拆除人行道	1. 材质: 人行道 2. 厚度: 根据现场综合考虑 3. 其他: 建筑垃圾清运报价时综合考虑	1. 拆除、清理 2. 场内运输 3. 垃圾清运	m ²	1502					
2	041001005001	拆除侧石	1. 材质: 根据现场 2. 其他: 建筑垃圾清运报价时综合考虑	1. 拆除、清理 2. 场内运输 3. 垃圾清运	m	546					
3	040205013001	拆除护栏及基座	1. 类型: 根据现场 2. 规格、型号: 拆除护栏及基座 3. 其他: 建筑垃圾清运报价时综合考虑	1. 拆除护栏及基座 2. 垃圾清运	m	16					
		铺装工程									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除、铺装及小品设施工程
 单体工程名称：单项工程

标段：张江镇绿晓路（茂春路—科农路）道路景观提升工程（二期）

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
4	040204001001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:18厚PC砖 2. 结合层:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:原有现状基础层+40厚C30混凝土垫层	1. 整形碾压 2. 垫层、基层铺筑 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇捣、养护 5. 块料铺设	m ²	1502					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除、铺装及小品设施工程
 单体工程名称：单项工程

标段：张江镇绿晓路（茂春路—科农路）道路景观提升工程（二期）

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
5	040204004001	安砌花岗岩侧石	1. 材料品种、规格:1000*120*300芝麻灰火烧面花岗岩立侧石 2. 垫层材料品种、厚度:100厚碎石垫层 3. 基座尺寸、混凝土强度等级:100厚C20混凝土垫层 4. 勾缝材料品种、规格:参照相关规范	1. 开槽 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基座浇捣、养护 4. 侧(平、缘)石安砌、勾缝	m	546					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除、铺装及小品设施工程
 单体工程名称：单项工程

标段：张江镇绿晓路（茂春路—科农路）道路景观提升工程（二期）

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
6	040204001002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:18厚PC砖 2. 结合层:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:素土夯实,150厚级配碎石垫层,150厚C30混凝土垫层	1. 整形碾压 2. 垫层、基层铺筑 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇捣、养护 5. 块料铺设	m ²	86					
		小品及设施工程									
7	040205013002	金属护栏刷漆	1. 说明:现有栏杆喷白色氟碳漆 2. 要求:现有栏杆进行除锈处理后重新粉刷漆面,喷白色氟碳漆	1. 金属护栏刷漆 2. 去旧、除锈	m	154					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除、铺装及小品设施工程
 单体工程名称：单项工程

标段：张江镇绿晓路（茂春路—科农路）道路景观提升工程（二期）

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
8	011404003001	护栏基座翻新刷真石漆	1. 说明：原基座涂料及粉刷铲除 2. 找平层：网格布一道，25厚1:2.5水泥砂浆层 3. 涂料品种、刷喷遍数：10厚仿荔枝面芝麻灰花岗岩真石漆 4. 备注：包含除旧、垃圾外运，粉刷，刷涂料等完成本项内容所涉及的全部工作内容	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料 4. 除旧及垃圾清运 5. 找平层	m2	234.5					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
 单体工程名称：单项工程

标段：张江镇绿晓路（茂春路—科农路）道路景观提升工程（二期）

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
		移除灌木									
1	050101002001	移除灌木	1. 植物种类:灌木, H41-50cm, P21-30cm 2. 密度:25株/m2 3. 说明:包含清除及处理	1. 清除植物 2. 废弃物运输 3. 场地清理	m2	259					
		新建绿化									
2	050103003001	栽植丰花月季(仙境)	1. 种类:丰花月季(仙境) 2. 株高:H41-50cm 3. 冠径:P31-40cm 4. 单位面积株数:25株/m2 5. 备注:符合设计要求	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	24					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
 单体工程名称：单项工程

标段：张江镇绿晓路（茂春路—科农路）道路景观提升工程（二期）

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
3	050103003002	栽植金边六月雪	1. 种类:金边六月雪 2. 株高:H31-40cm 3. 冠径:P21-30cm 4. 单位面积株数:36株/m ² 5. 备注:符合设计要求	1. 栽植 2. 施工期养护	m ²	38					
4	050103003003	栽植毛鹃	1. 种类:毛鹃 2. 株高:H31-40cm 3. 冠径:P21-30cm 4. 单位面积株数:36株/m ² 5. 备注:符合设计要求	1. 栽植 2. 施工期养护	m ²	99					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
 单体工程名称：单项工程

标段：张江镇绿晓路（茂春路—科农路）道路景观提升工程（二期）

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
5	050103009001	栽植花镜	1. 种类:花镜 2. 株高/冠径:深化设计, 满足设计及甲方要求	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	98					
6	050101004001	营养土回填	1. 换填土质要求:按设计及规范要求 2. 换填土厚度:5公分	1. 弃土挖、运 2. 栽植土挖、运、回填 3. 清渣、耙细、平整 4. 找平、找坡 5. 废弃物运输	m3	12.95					
7	050101003001	种植土回填	1. 回填土质要求:按设计及规范要求 2. 回填土厚度:10公分	1. 栽植土挖、运、回填 2. 清渣、耙细、平整 3. 找平、找坡 4. 废弃物运输	m3	25.9					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：张江镇绿晓路（茂春路—科农路）道路景观提升工程（二期）

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
		景观照明工程									
1	030402011001	景观照明配电箱	1. 名称:照明配电箱、箱、柜 落地安装 2. 型号:按设计要求 3. 规格:按设计要求 4. 电压(kV):按设计要求 5. 安装方式:按设计要求 6. 接线端子材质、规格:按设计要求 7. 端子板外部接线材质、规格:按设计要求	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	4					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：张江镇绿晓路（茂春路—科农路）道路景观提升工程（二期）

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
2	030402013001	时控系统	1. 名称:时控系统 2. 型号:按设计要求 3. 规格:按设计要求 4. 类型:按设计要求	1. 本体安装 2. 接线 3. 本体接地	台	4					
3	010502004001	设备基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 预留孔眼二次灌浆	m3	2					
4	010505002001	基础模板		1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	0.5					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：张江镇绿晓路（茂春路—科农路）道路景观提升工程（二期）

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价单价	
5	040205001001	手孔井	1. 材料品种:手孔井 2. 规格尺寸:600*600*600 3. 盖板材质、规格:按设计及规范 4. 垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度:按设计及规范	1. 基坑开挖、回填 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基础浇筑、养护 4. 井身砌筑 5. 勾缝(抹面) 6. 井盖安装 7. 余方外运及弃置	座	4						
6	030404006001	12V电源驱动器AC220V/DC12V IP67	1. 名称:12V电源驱动器AC220V/DC12V IP67 2. 型号:12V电源驱动器AC220V/DC12V IP67	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 本体接地	座	19						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：张江镇绿晓路（茂春路—科农路）道路景观提升工程（二期）

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
7	030412006001	防水接线盒	1. 名称:防水接线盒 2. 材质:按设计及规范 3. 规格:按设计及规范 4. 安装形式:按设计及规范	1. 本体安装	个	9					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：张江镇绿晓路（茂春路—科农路）道路景观提
 升工程（二期）

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
8	030413012001	萤火虫灯	1. 名称:萤火虫灯 2. 型号:DC12V-3 W/组(3根)-300 OK-IP67 3. 规格:DC12V-3 W/组(3根)-300 OK-IP67 4. 安装方式:按设计 及规范 5. 接地线材质、 规格:按设计及规范	1. 安装 2. 接线 3. 接地	套	210					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：张江镇绿晓路（茂春路—科农路）道路景观提
 升工程（二期）

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
9	030413012003	蝴蝶挂树灯	1. 名称:蝴蝶挂树灯 2. 型号:DC12V-20W/组-3000K-IP67 3. 规格:DC12V-20W/组-3000K-IP67 4. 安装方式:按设计及规范 5. 接地线材质、规格:按设计及规范	1. 安装 2. 接线 3. 接地	套	84					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：张江镇绿晓路（茂春路—科农路）道路景观提升工程（二期）

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
10	030413002001	LED灯带	1. 名称:扶手灯带 DC12V-10W-3000 K-IP67 2. 型号:扶手灯带 DC12V-10W-3000 K-IP67 3. 规格:按设计及规范 4. 安装方式:按设计及规范	1. 本体安装 2. 接地	m	36					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：张江镇绿晓路（茂春路—科农路）道路景观提升工程（二期）

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
11	030409001001	电力线缆YJV-5*10	1. 名称: 电力线缆 YJV-5*10 2. 型号: YJV-5*10 3. 规格: 按设计及 规范 4. 材质: 按设计及 规范 5. 电压(kV): 按设 计及规范 6. 敷设方式: 按设 计及规范	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	600					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：张江镇绿晓路（茂春路—科农路）道路景观提升工程（二期）

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
12	030409001002	电力线缆 YJV-3*4	1. 名称: 电力线缆 YJV-3*4 2. 型号: YJV-3*4 3. 规格: 按设计及规范 4. 材质: 按设计及规范 5. 电压(kV): 按设计及规范 6. 敷设方式: 按设计及规范	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	1250					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：张江镇绿晓路（茂春路—科农路）道路景观提升工程（二期）

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
13	030409001003	电力线缆 RVV2*4	1. 名称: 电力线缆 RVV2*4 2. 型号: RVV2*4 3. 规格: 按设计及 规范 4. 材质: 按设计及 规范 5. 电压(kV): 按设 计及规范 6. 敷设方式: 按设 计及规范	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	800					
14	030410001001	接地极40x4热镀锌扁 钢扁钢L=5000mm	1. 名称: 接地极 2. 材质: 40x4热镀 锌扁钢扁钢L=500 0mm	1. 接地极(板、桩) 制作、安装	根	12					
15	030410001002	接地极50*50*5热镀 锌角钢L=2500mm	1. 名称: 接地极 2. 材质: 50*50*5 热镀锌角钢L=250 0mm	1. 接地极(板、桩) 制作、安装	根	12					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：张江镇绿晓路（茂春路—科农路）道路景观提升工程（二期）

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
16	030412001001	配管-MPP管PE25	1. 名称:MPP管PE25 2. 材质:MPP管PE25 3. 规格:PE25 4. 配置形式:按设计及规范 5. 接地要求:按设计及规范 6. 钢索材质、规格:按设计及规范 7. 引线材质:按设计及规范 8. 其他:包含土方开挖、回填、外运及路面开挖恢复	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地 5. 包含土方开挖、回填、外运及路面开挖恢复	m	2050					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：张江镇绿晓路（茂春路—科农路）道路景观提升工程（二期）

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
17	030412001003	配管-MPP管PE50	1. 名称:MPP管PE50 2. 材质:MPP管PE50 3. 规格:PE50 4. 配置形式:按设计及规范 5. 接地要求:按设计及规范 6. 钢索材质、规格:按设计及规范 7. 引线材质:按设计及规范 8. 其他:包含土方开挖、回填、外运及路面开挖恢复	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地 5. 包含土方开挖、回填、外运及路面开挖恢复	m	550					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：张江镇绿晓路（茂春路—科农路）道路景观提升工程（二期）

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
18	030412001002	配管-仿生树藤管DN25	1. 名称: 仿生树藤管DN25 2. 材质: 仿生树藤管DN25 3. 规格: DN25 4. 配置形式: 按设计及规范 5. 接地要求: 按设计及规范 6. 钢索材质、规格: 按设计及规范 7. 引线材质: 按设计及规范	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	600					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：单项工程

标段：张江镇绿晓路（茂春路—科农路）道路景观提升工程（二期）

第 14 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价单价	
19	030402011002	防雨箱	1. 名称:防雨箱 2. 型号:按设计及规范 3. 规格:按设计及规范 4. 电压(kV):按设计及规范 5. 安装方式:按设计及规范 6. 接线端子材质、规格:按设计及规范 7. 端子板外部接线材质、规格:按设计及规范	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	19						
本页小计												
合 计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

