

中山街道天虹五村排水设施完善工程  
(工程名称)

## 最高投标限价

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

工程造价咨询人： 上海昕广管理咨询有限公司  
\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

报建编号：

标段号：C01

中山街道天虹五村排水设施完善工程

(工程名称)

中山街道天虹五村排水设施完善工程

(标段名称)

## 最高投标限价

最高投标限价(小写)： 2800169.66 (大写)： 贰佰捌拾万零壹佰陆拾玖元陆角陆分

招标人： 法定代表人或其授权人：  
(单位盖章) (签字或盖章)

工程造价咨询人： 上海昕广管理咨询有限公司 法定代表人或其授权人： 高益龙  
(单位盖章) (签字或盖章)

编制人： 陆康明 审核人： 鞠延东  
(注册造价工程师签字盖专用章) (一级注册造价工程师签字盖专用章)

编制时间：

审核时间：

# 汇总表

工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## 措施项目清单汇总表

工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

| 序号         | 项目编码         | 项    目    名    称 | 价格（元）    | 备注 |
|------------|--------------|------------------|----------|----|
| 1          | 041201       | 安全文明施工           | 64856.36 |    |
| 2          | 041201020001 | 冬雨季施工增加          | 0        |    |
| 3          | 041201021001 | 夜间施工增加           | 0        |    |
| 4          | 041201022001 | 二次搬运             | 0        |    |
| 5          | 041201023001 | 已完工程及设备保护        | 0        |    |
| 6          | 041201024001 | 既有建(构)筑物、设施、管线保护 | 0        |    |
| 7          | 041201025001 | 各类障碍物消除及外运处置费    | 0        |    |
| 8          | 041201026001 | 临时排水             | 0        |    |
| 9          | 041201027001 | 管线交叉保护（加固）       | 0        |    |
| 10         | 041201028001 | 大型机械进出场费         | 0        |    |
| 11         | 041201029001 | 管线和周边建筑物监测费      | 0        |    |
| 12         | 041201030001 | 清单以外的原埋地管线拆除及处置  | 0        |    |
| 13         | 041201031001 | 交通疏导、围挡及交通导改费用   | 0        |    |
| 14         | 041201032001 | 临时便道             | 0        |    |
|            |              |                  |          |    |
|            |              |                  |          |    |
|            |              |                  |          |    |
|            |              |                  |          |    |
|            |              |                  |          |    |
|            |              |                  |          |    |
|            |              |                  |          |    |
|            |              |                  |          |    |
|            |              |                  |          |    |
|            |              |                  |          |    |
|            |              |                  |          |    |
|            |              |                  |          |    |
|            |              |                  |          |    |
|            |              |                  |          |    |
|            |              |                  |          |    |
| 本页合计       |              |                  | 64856.36 |    |
| 合        计 |              |                  | 64856.36 |    |

注：措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进出场及安拆费用组成明细表。

## 暂列金额明细表

工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”。

2. 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价中。

3. 暂列金额应包含企业管理费和利润。



# 单位工程清单汇总表

工程名称：新建雨水管道  
单体工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建雨水管道  
单体工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段：C01

第 1 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称  | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |    |     |         | 备注 |
|------|------|-------|--------|------|------|-----|--------|----|-----|---------|----|
|      |      |       |        |      |      |     | 综合单价   | 合价 | 其 中 |         |    |
|      |      |       |        |      |      |     |        |    | 人工费 | 材料暂估价单价 |    |
|      |      | 新建雨水管 |        |      |      |     |        |    |     |         |    |
| 本页小计 |      |       |        |      |      |     |        |    |     |         |    |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建雨水管道  
单体工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段：C01

第 2 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                      | 工作内容                                                                   | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |         |       |         | 备注 |
|------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-------|---------|----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |      |     | 综合单价   | 合价      | 其 中   |         |    |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |      |     |        |         | 人工费   | 材料暂估价单价 |    |
| 1    | 040501005001 | 新建雨水管-DN200 H=1.0m | 1. 垫层、基础材质及厚度:15cm厚碎石或砾石砂基础<br>2. 材质及规格:DN200 HDPE双壁缠绕管(A型), 环刚度≥8KN/M2<br>3. 连接形式:承插式遇水膨胀橡胶密封圈接口<br>4. 铺设深度:1.0m<br>5. 回填沟槽:回填黄砂至管顶以上50cm<br>6. 管道检验及试验要求(含CCTV检测费):满足设计和施工规范要求<br>7. 土方外运并处置:包含在综合单价中(满足2026年6月1日上海市松江区绿化和市容管理局发布关于做好各类小微出土项目建筑垃圾备案申报的工作提 | 1. 垫层、基础铺筑及养护<br>2. 模板制作、安装、拆除<br>3. 混凝土浇捣、养护<br>4. 管道铺设<br>5. 管道检验及试验 | m    | 16  | 282.86 | 4525.76 | 80.46 |         |    |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |      |     |        | 4525.76 |       |         |    |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建雨水管道  
单体工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段：C01

第 3 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                              | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |         |     |         | 备注 |
|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|--------|---------|-----|---------|----|
|      |      |      |                                                                                                     |      |      |     | 综合单价   | 合价      | 其 中 |         |    |
|      |      |      |                                                                                                     |      |      |     |        |         | 人工费 | 材料暂估价单价 |    |
|      |      |      | 示相关的要求)<br>8. 备注:包括挖土、填土及所需要的支撑、排水、降水等费用;投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘,清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容,综合计入综合单价。 |      |      |     |        |         |     |         |    |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                     |      |      |     |        | 4525.76 |     |         |    |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建雨水管道  
单体工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段：C01

第 4 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                      | 工作内容                                                                   | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |         |       |         | 备注 |
|------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-------|---------|----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |      |     | 综合单价   | 合价      | 其 中   |         |    |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |      |     |        |         | 人工费   | 材料暂估价单价 |    |
| 2    | 040501005003 | 新建雨水管-DN300 H=1.0m | 1. 垫层、基础材质及厚度:15cm厚碎石或砾石砂基础<br>2. 材质及规格:DN300 HDPE双壁缠绕管(A型), 环刚度≥8KN/M2<br>3. 连接形式:承插式遇水膨胀橡胶密封圈接口<br>4. 铺设深度:1.0m<br>5. 回填沟槽:回填黄砂至管顶以上50cm<br>6. 管道检验及试验要求(含CCTV检测费):满足设计和施工规范要求<br>7. 土方外运并处置:包含在综合单价中(满足2026年6月1日上海市松江区绿化和市容管理局发布关于做好各类小微出土项目建筑垃圾备案申报的工作提 | 1. 垫层、基础铺筑及养护<br>2. 模板制作、安装、拆除<br>3. 混凝土浇捣、养护<br>4. 管道铺设<br>5. 管道检验及试验 | m    | 21  | 393.08 | 8254.68 | 95.05 |         |    |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |      |     |        | 8254.68 |       |         |    |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建雨水管道  
单体工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段：C01

第 5 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |         |     |         | 备注 |
|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|--------|---------|-----|---------|----|
|      |      |      |                                                                                                        |      |      |     | 综合单价   | 合价      | 其 中 |         |    |
|      |      |      |                                                                                                        |      |      |     |        |         | 人工费 | 材料暂估价单价 |    |
|      |      |      | 示相关的要求)<br>8. 备注:包括挖土、填土及所需要的支撑、排水、降水等费用; 投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容, 综合计入综合单价。 |      |      |     |        |         |     |         |    |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                        |      |      |     |        | 8254.68 |     |         |    |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建雨水管道  
单体工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段：C01

第 6 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                      | 工作内容                                                                   | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |         |        |         | 备注 |
|------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|--------|---------|----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |      |     | 综合单价   | 合价      | 其 中    |         |    |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |      |     |        |         | 人工费    | 材料暂估价单价 |    |
| 3    | 040501005013 | 新建雨水管-DN300 H=1.5m | 1. 垫层、基础材质及厚度:15cm厚碎石或砾石砂基础<br>2. 材质及规格:DN300 HDPE双壁缠绕管(A型), 环刚度≥8KN/M2<br>3. 连接形式:承插式遇水膨胀橡胶密封圈接口<br>4. 铺设深度:1.5m<br>5. 回填沟槽:回填黄砂至管顶以上50cm<br>6. 管道检验及试验要求(含CCTV检测费):满足设计和施工规范要求<br>7. 土方外运并处置:包含在综合单价中(满足2026年6月1日上海市松江区绿化和市容管理局发布关于做好各类小微出土项目建筑垃圾备案申报的工作提 | 1. 垫层、基础铺筑及养护<br>2. 模板制作、安装、拆除<br>3. 混凝土浇捣、养护<br>4. 管道铺设<br>5. 管道检验及试验 | m    | 15  | 428.45 | 6426.75 | 117.47 |         |    |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |      |     |        | 6426.75 |        |         |    |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建雨水管道  
单体工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段：C01

第 7 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                              | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |          |     |             | 备注 |
|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|--------|----------|-----|-------------|----|
|      |      |      |                                                                                                     |      |      |     | 综合单价   | 合价       | 其 中 |             |    |
|      |      |      |                                                                                                     |      |      |     |        |          | 人工费 | 材料暂估价<br>单价 |    |
|      |      |      | 示相关的要求)<br>8. 备注:包括挖土、填土及所需要的支撑、排水、降水等费用;投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘,清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容,综合计入综合单价。 |      |      |     |        |          |     |             |    |
|      |      |      |                                                                                                     |      |      |     |        |          |     |             |    |
|      |      |      |                                                                                                     |      |      |     |        |          |     |             |    |
|      |      |      |                                                                                                     |      |      |     |        |          |     |             |    |
|      |      |      |                                                                                                     |      |      |     |        |          |     |             |    |
|      |      |      |                                                                                                     |      |      |     |        |          |     |             |    |
|      |      |      |                                                                                                     |      |      |     |        |          |     |             |    |
|      |      |      |                                                                                                     |      |      |     |        |          |     |             |    |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                     |      |      |     |        | 6426.75  |     |             |    |
| 合 计  |      |      |                                                                                                     |      |      |     |        | 19207.19 |     |             |    |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

## 暂列金额明细表

工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程\中山街道天虹五村排水设施完善工程\新建雨水管道

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”。

2. 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价中。

3. 暂列金额应包含企业管理费和利润。



## 单位工程清单汇总表

工程名称：翻排雨污水管道  
单体工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翻排雨污水管道  
单体工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段：C01

第 1 页 共 25 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称   | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |    |     |         | 备注 |
|------|------|--------|--------|------|------|-----|--------|----|-----|---------|----|
|      |      |        |        |      |      |     | 综合单价   | 合价 | 其 中 |         |    |
|      |      |        |        |      |      |     |        |    | 人工费 | 材料暂估价单价 |    |
|      |      | 翻排雨水管道 |        |      |      |     |        |    |     |         |    |
| 本页小计 |      |        |        |      |      |     |        |    |     |         |    |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翻排雨污水管道  
单体工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段：C01

第 2 页 共 25 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                      | 工作内容                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |           |        |         | 备注 |
|------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|-----------|--------|---------|----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |      |     | 综合单价   | 合价        | 其 中    |         |    |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |      |     |        |           | 人工费    | 材料暂估价单价 |    |
| 1    | 040501005004 | 翻排雨水管-DN200 H=1.0m | 1. 垫层、基础材质及厚度:15cm厚碎石或砾石砂基础<br>2. 材质及规格:DN200 HDPE双壁缠绕管(A型), 环刚度≥8KN/M2<br>3. 连接形式:承插式遇水膨胀橡胶密封圈接口<br>4. 铺设深度:1.0m<br>5. 沟槽回填:回填黄砂至管顶以上50cm<br>6. 管道检验及试验要求(含CCTV检测费):满足设计和施工规范要求<br>7. 土方、废料外运并处置:包含在综合单价中(满足2026年6月1日上海市松江区绿化和市容管理局发布关于做好各类小微出土项目建筑垃圾备案申报的 | 1. 垫层、基础铺筑及养护<br>2. 支撑、列板制作、安装、拆除<br>3. 管道铺设<br>4. 管道检验及试验<br>5. 老管道拆除并外运 | m    | 539 | 384.25 | 207110.75 | 141.36 |         |    |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |      |     |        | 207110.75 |        |         |    |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翻排雨污水管道  
单体工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段：C01

第 3 页 共 25 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                           | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |           |     |         | 备注 |
|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|--------|-----------|-----|---------|----|
|      |      |      |                                                                                                                  |      |      |     | 综合单价   | 合价        | 其 中 |         |    |
|      |      |      |                                                                                                                  |      |      |     |        |           | 人工费 | 材料暂估价单价 |    |
|      |      |      | 工作提示相关的要求)<br>8. 备注:包括挖土、填土及所需要的支撑、排水、降水以及老管道拆除等费用; 投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容, 综合计入综合单价。 |      |      |     |        |           |     |         |    |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                  |      |      |     |        | 207110.75 |     |         |    |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翻排雨污水管道  
单体工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段：C01

第 4 页 共 25 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                      | 工作内容                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |       |        |         | 备注 |
|------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|-------|--------|---------|----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |      |     | 综合单价   | 合价    | 其 中    |         |    |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |      |     |        |       | 人工费    | 材料暂估价单价 |    |
| 2    | 040501005007 | 翻排雨水管-DN200 H=1.5m | 1. 垫层、基础材质及厚度:15cm厚碎石或砾石砂基础<br>2. 材质及规格:DN200 HDPE双壁缠绕管(A型), 环刚度≥8KN/M2<br>3. 连接形式:承插式遇水膨胀橡胶密封圈接口<br>4. 铺设深度:1.5m<br>5. 沟槽回填:回填黄砂至管顶以上50cm<br>6. 管道检验及试验要求(含CCTV检测费):满足设计和施工规范要求<br>7. 土方、废料外运并处置:包含在综合单价中(满足2026年6月1日上海市松江区绿化和市容管理局发布关于做好各类小微出土项目建筑垃圾备案申报的 | 1. 垫层、基础铺筑及养护<br>2. 支撑、列板制作、安装、拆除<br>3. 管道铺设<br>4. 管道检验及试验<br>5. 老管道拆除并外运 | m    | 198 | 436    | 86328 | 154.63 |         |    |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |      |     |        | 86328 |        |         |    |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翻排雨污水管道  
单体工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段：C01

第 5 页 共 25 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                           | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |       |     |         | 备注 |
|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|--------|-------|-----|---------|----|
|      |      |      |                                                                                                                  |      |      |     | 综合单价   | 合价    | 其 中 |         |    |
|      |      |      |                                                                                                                  |      |      |     |        |       | 人工费 | 材料暂估价单价 |    |
|      |      |      | 工作提示相关的要求)<br>8. 备注:包括挖土、填土及所需要的支撑、排水、降水以及老管道拆除等费用; 投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容, 综合计入综合单价。 |      |      |     |        |       |     |         |    |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                  |      |      |     |        | 86328 |     |         |    |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翻排雨污水管道  
单体工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段：C01

第 6 页 共 25 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                      | 工作内容                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)  |           |         |         | 备注 |
|------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|-----------|---------|---------|----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |      |     | 综合单价    | 合价        | 其 中     |         |    |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |      |     |         |           | 人工费     | 材料暂估价单价 |    |
| 3    | 040501005018 | 翻排雨水管-DN300 H=1.0m | 1. 垫层、基础材质及厚度:15cm厚碎石或砾石砂基础<br>2. 材质及规格:DN300 HDPE双壁缠绕管(A型), 环刚度≥8KN/M2<br>3. 连接形式:承插式遇水膨胀橡胶密封圈接口<br>4. 铺设深度:1.0m<br>5. 沟槽回填:回填黄砂至管顶以上50cm<br>6. 管道检验及试验要求(含CCTV检测费):满足设计和施工规范要求<br>7. 土方、废料外运并处置:包含在综合单价中(满足2026年6月1日上海市松江区绿化和市容管理局发布关于做好各类小微出土项目建筑垃圾备案申报的 | 1. 垫层、基础铺筑及养护<br>2. 支撑、列板制作、安装、拆除<br>3. 管道铺设<br>4. 管道检验及试验<br>5. 老管道拆除并外运 | m    | 27  | 494. 47 | 13350. 69 | 155. 95 |         |    |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |      |     |         | 13350. 69 |         |         |    |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翻排雨污水管道  
单体工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段：C01

第 7 页 共 25 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                           | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |          |     |         | 备注 |
|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|--------|----------|-----|---------|----|
|      |      |      |                                                                                                                  |      |      |     | 综合单价   | 合价       | 其 中 |         |    |
|      |      |      |                                                                                                                  |      |      |     |        |          | 人工费 | 材料暂估价单价 |    |
|      |      |      | 工作提示相关的要求)<br>8. 备注:包括挖土、填土及所需要的支撑、排水、降水以及老管道拆除等费用; 投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容, 综合计入综合单价。 |      |      |     |        |          |     |         |    |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                  |      |      |     |        | 13350.69 |     |         |    |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翻排雨污水管道  
单体工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段：C01

第 8 页 共 25 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                      | 工作内容                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |          |        |         | 备注 |
|------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|--------|---------|----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |      |     | 综合单价   | 合价       | 其 中    |         |    |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |      |     |        |          | 人工费    | 材料暂估价单价 |    |
| 4    | 040501005006 | 翻排雨水管-DN300 H=1.5m | 1. 垫层、基础材质及厚度:15cm厚碎石或砾石砂基础<br>2. 材质及规格:DN300 HDPE双壁缠绕管(A型), 环刚度≥8KN/M2<br>3. 连接形式:承插式遇水膨胀橡胶密封圈接口<br>4. 铺设深度:1.5m<br>5. 沟槽回填:回填黄砂至管顶以上50cm<br>6. 管道检验及试验要求(含CCTV检测费):满足设计和施工规范要求<br>7. 土方、废料外运并处置:包含在综合单价中(满足2026年6月1日上海市松江区绿化和市容管理局发布关于做好各类小微出土项目建筑垃圾备案申报的 | 1. 垫层、基础铺筑及养护<br>2. 支撑、列板制作、安装、拆除<br>3. 管道铺设<br>4. 管道检验及试验<br>5. 老管道拆除并外运 | m    | 94  | 529.84 | 49804.96 | 178.37 |         |    |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |      |     |        | 49804.96 |        |         |    |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翻排雨污水管道  
单体工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段：C01

第 9 页 共 25 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                           | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |          |     |         | 备注 |
|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|--------|----------|-----|---------|----|
|      |      |      |                                                                                                                  |      |      |     | 综合单价   | 合价       | 其 中 |         |    |
|      |      |      |                                                                                                                  |      |      |     |        |          | 人工费 | 材料暂估价单价 |    |
|      |      |      | 工作提示相关的要求)<br>8. 备注:包括挖土、填土及所需要的支撑、排水、降水以及老管道拆除等费用; 投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容, 综合计入综合单价。 |      |      |     |        |          |     |         |    |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                  |      |      |     |        | 49804.96 |     |         |    |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翻排雨污水管道  
单体工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段：C01

第 10 页 共 25 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                      | 工作内容                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |          |        |         | 备注 |
|------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|--------|---------|----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |      |     | 综合单价   | 合价       | 其 中    |         |    |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |      |     |        |          | 人工费    | 材料暂估价单价 |    |
| 5    | 040501005008 | 翻排雨水管-DN400 H=1.5m | 1. 垫层、基础材质及厚度:15cm厚碎石或砾石砂基础<br>2. 材质及规格:DN400 HDPE双壁缠绕管(A型), 环刚度≥8KN/M2<br>3. 连接形式:承插式遇水膨胀橡胶密封圈接口<br>4. 铺设深度:1.5m<br>5. 沟槽回填:回填黄砂至管顶以上50cm<br>6. 管道检验及试验要求(含CCTV检测费):满足设计和施工规范要求<br>7. 土方、废料外运并处置:包含在综合单价中(满足2026年6月1日上海市松江区绿化和市容管理局发布关于做好各类小微出土项目建筑垃圾备案申报的 | 1. 垫层、基础铺筑及养护<br>2. 支撑、列板制作、安装、拆除<br>3. 管道铺设<br>4. 管道检验及试验<br>5. 老管道拆除并外运 | m    | 33  | 685.65 | 22626.45 | 204.42 |         |    |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |      |     |        | 22626.45 |        |         |    |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翻排雨污水管道  
单体工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段：C01

第 11 页 共 25 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                           | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |           |     |         | 备注 |
|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|--------|-----------|-----|---------|----|
|      |      |      |                                                                                                                  |      |      |     | 综合单价   | 合价        | 其 中 |         |    |
|      |      |      |                                                                                                                  |      |      |     |        |           | 人工费 | 材料暂估价单价 |    |
|      |      |      | 工作提示相关的要求)<br>8. 备注:包括挖土、填土及所需要的支撑、排水、降水以及老管道拆除等费用; 投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容, 综合计入综合单价。 |      |      |     |        |           |     |         |    |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                  |      |      |     |        | 22626. 45 |     |         |    |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翻排雨污水管道  
单体工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段：C01

第 12 页 共 25 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                      | 工作内容                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |          |        |         | 备注 |
|------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|--------|---------|----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |      |     | 综合单价   | 合价       | 其 中    |         |    |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |      |     |        |          | 人工费    | 材料暂估价单价 |    |
| 6    | 040501005014 | 翻排雨水管-DN400 H=2.0m | 1. 垫层、基础材质及厚度:15cm厚碎石或砾石砂基础<br>2. 材质及规格:DN400 HDPE双壁缠绕管(A型), 环刚度≥8KN/M2<br>3. 连接形式:承插式遇水膨胀橡胶密封圈接口<br>4. 铺设深度:2.0m<br>5. 沟槽回填:回填黄砂至管顶以上50cm<br>6. 管道检验及试验要求(含CCTV检测费):满足设计和施工规范要求<br>7. 土方、废料外运并处置:包含在综合单价中(满足2026年6月1日上海市松江区绿化和市容管理局发布关于做好各类小微出土项目建筑垃圾备案申报的 | 1. 垫层、基础铺筑及养护<br>2. 支撑、列板制作、安装、拆除<br>3. 管道铺设<br>4. 管道检验及试验<br>5. 老管道拆除并外运 | m    | 29  | 939.96 | 27258.84 | 285.26 |         |    |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |      |     |        | 27258.84 |        |         |    |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翻排雨污水管道  
单体工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段：C01

第 13 页 共 25 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                           | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |          |     |         | 备注 |
|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|--------|----------|-----|---------|----|
|      |      |      |                                                                                                                  |      |      |     | 综合单价   | 合价       | 其 中 |         |    |
|      |      |      |                                                                                                                  |      |      |     |        |          | 人工费 | 材料暂估价单价 |    |
|      |      |      | 工作提示相关的要求)<br>8. 备注:包括挖土、填土及所需要的支撑、排水、降水以及老管道拆除等费用; 投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容, 综合计入综合单价。 |      |      |     |        |          |     |         |    |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                  |      |      |     |        | 27258.84 |     |         |    |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翻排雨污水管道  
单体工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段：C01

第 14 页 共 25 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                      | 工作内容                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)  |           |        |         | 备注 |
|------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|-----------|--------|---------|----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |      |     | 综合单价    | 合价        | 其 中    |         |    |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |      |     |         |           | 人工费    | 材料暂估价单价 |    |
| 7    | 040501005010 | 翻排雨水管-DN600 H=2.0m | 1. 垫层、基础材质及厚度:15cm厚碎石或砾石砂基础<br>2. 材质及规格:DN600 HDPE双壁缠绕管(A型), 环刚度≥8KN/M2<br>3. 连接形式:承插式遇水膨胀橡胶密封圈接口<br>4. 铺设深度:2.0m<br>5. 沟槽回填:回填黄砂至管顶以上50cm<br>6. 管道检验及试验要求(含CCTV检测费):满足设计和施工规范要求<br>7. 土方、废料外运并处置:包含在综合单价中(满足2026年6月1日上海市松江区绿化和市容管理局发布关于做好各类小微出土项目建筑垃圾备案申报的 | 1. 垫层、基础铺筑及养护<br>2. 支撑、列板制作、安装、拆除<br>3. 管道铺设<br>4. 管道检验及试验<br>5. 老管道拆除并外运 | m    | 129 | 1113.47 | 143637.63 | 280.31 |         |    |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |      |     |         | 143637.63 |        |         |    |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翻排雨污水管道  
单体工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段：C01

第 15 页 共 25 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                        | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |    |     |         | 备注 |
|------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|--------|----|-----|---------|----|
|      |      |        |                                                                                                               |      |      |     | 综合单价   | 合价 | 其 中 |         |    |
|      |      |        |                                                                                                               |      |      |     |        |    | 人工费 | 材料暂估价单价 |    |
|      |      |        | 工作提示相关的要求)<br>8. 备注:包括挖土、填土及所需要的支撑、排水、降水以及老管道拆除等费用;投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘,清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容,综合计入综合单价。 |      |      |     |        |    |     |         |    |
|      |      | 翻排污水管道 |                                                                                                               |      |      |     |        |    |     |         |    |
| 本页小计 |      |        |                                                                                                               |      |      |     |        |    |     |         |    |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翻排雨污水管道  
单体工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段：C01

第 16 页 共 25 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                      | 工作内容                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |           |        |         | 备注 |
|------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|-----------|--------|---------|----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |      |     | 综合单价   | 合价        | 其 中    |         |    |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |      |     |        |           | 人工费    | 材料暂估价单价 |    |
| 8    | 040501005011 | 翻排污水管-DN200 H=1.0m | 1. 垫层、基础材质及厚度:15cm厚碎石或砾石砂基础<br>2. 材质及规格:DN200 HDPE双壁缠绕管(A型), 环刚度≥8KN/M2<br>3. 连接形式:承插式遇水膨胀橡胶密封圈接口<br>4. 铺设深度:1.0m<br>5. 沟槽回填:回填黄砂至管顶以上50cm<br>6. 管道检验及试验要求(含CCTV检测费):满足设计和施工规范要求<br>7. 土方、废料外运并处置:包含在综合单价中(满足2026年6月1日上海市松江区绿化和市容管理局发布关于做好各类小微出土项目建筑垃圾备案申报的 | 1. 垫层、基础铺筑及养护<br>2. 支撑、列板制作、安装、拆除<br>3. 管道铺设<br>4. 管道检验及试验<br>5. 老管道拆除并外运 | m    | 837 | 384.25 | 321617.25 | 141.36 |         |    |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |      |     |        | 321617.25 |        |         |    |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翻排雨污水管道  
单体工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段：C01

第 17 页 共 25 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                           | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |           |     |         | 备注 |
|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|--------|-----------|-----|---------|----|
|      |      |      |                                                                                                                  |      |      |     | 综合单价   | 合价        | 其 中 |         |    |
|      |      |      |                                                                                                                  |      |      |     |        |           | 人工费 | 材料暂估价单价 |    |
|      |      |      | 工作提示相关的要求)<br>8. 备注:包括挖土、填土及所需要的支撑、排水、降水以及老管道拆除等费用; 投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容, 综合计入综合单价。 |      |      |     |        |           |     |         |    |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                  |      |      |     |        | 321617.25 |     |         |    |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翻排雨污水管道  
单体工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段：C01

第 18 页 共 25 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                      | 工作内容                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |       |        |         | 备注 |
|------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|-------|--------|---------|----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |      |     | 综合单价   | 合价    | 其 中    |         |    |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |      |     |        |       | 人工费    | 材料暂估价单价 |    |
| 9    | 040501005015 | 翻排污水管-DN200 H=1.5m | 1. 垫层、基础材质及厚度:15cm厚碎石或砾石砂基础<br>2. 材质及规格:DN200 HDPE双壁缠绕管(A型), 环刚度≥8KN/M2<br>3. 连接形式:承插式遇水膨胀橡胶密封圈接口<br>4. 铺设深度:1.5m<br>5. 沟槽回填:回填黄砂至管顶以上50cm<br>6. 管道检验及试验要求(含CCTV检测费):满足设计和施工规范要求<br>7. 土方、废料外运并处置:包含在综合单价中(满足2026年6月1日上海市松江区绿化和市容管理局发布关于做好各类小微出土项目建筑垃圾备案申报的 | 1. 垫层、基础铺筑及养护<br>2. 支撑、列板制作、安装、拆除<br>3. 管道铺设<br>4. 管道检验及试验<br>5. 老管道拆除并外运 | m    | 167 | 436    | 72812 | 154.63 |         |    |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |      |     |        | 72812 |        |         |    |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翻排雨污水管道  
单体工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段：C01

第 19 页 共 25 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                           | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |       |     |         | 备注 |
|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|--------|-------|-----|---------|----|
|      |      |      |                                                                                                                  |      |      |     | 综合单价   | 合价    | 其 中 |         |    |
|      |      |      |                                                                                                                  |      |      |     |        |       | 人工费 | 材料暂估价单价 |    |
|      |      |      | 工作提示相关的要求)<br>8. 备注:包括挖土、填土及所需要的支撑、排水、降水以及老管道拆除等费用; 投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容, 综合计入综合单价。 |      |      |     |        |       |     |         |    |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                  |      |      |     |        | 72812 |     |         |    |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翻排雨污水管道  
单体工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段：C01

第 20 页 共 25 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                      | 工作内容                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |        |        |         | 备注 |
|------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|--------|---------|----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |      |     | 综合单价   | 合价     | 其 中    |         |    |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |      |     |        |        | 人工费    | 材料暂估价单价 |    |
| 10   | 040501005012 | 翻排污水管-DN300 H=1.0m | 1. 垫层、基础材质及厚度:15cm厚碎石或砾石砂基础<br>2. 材质及规格:DN300 HDPE双壁缠绕管(A型), 环刚度≥8KN/M2<br>3. 连接形式:承插式遇水膨胀橡胶密封圈接口<br>4. 铺设深度:1.0m<br>5. 沟槽回填:回填黄砂至管顶以上50cm<br>6. 管道检验及试验要求(含CCTV检测费):满足设计和施工规范要求<br>7. 土方、废料外运并处置:包含在综合单价中(满足2026年6月1日上海市松江区绿化和市容管理局发布关于做好各类小微出土项目建筑垃圾备案申报的 | 1. 垫层、基础铺筑及养护<br>2. 支撑、列板制作、安装、拆除<br>3. 管道铺设<br>4. 管道检验及试验<br>5. 老管道拆除并外运 | m    | 2   | 494.47 | 988.94 | 155.95 |         |    |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |      |     |        | 988.94 |        |         |    |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翻排雨污水管道  
单体工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段：C01

第 21 页 共 25 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                           | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |        |     |         | 备注 |
|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|--------|--------|-----|---------|----|
|      |      |      |                                                                                                                  |      |      |     | 综合单价   | 合价     | 其 中 |         |    |
|      |      |      |                                                                                                                  |      |      |     |        |        | 人工费 | 材料暂估价单价 |    |
|      |      |      | 工作提示相关的要求)<br>8. 备注:包括挖土、填土及所需要的支撑、排水、降水以及老管道拆除等费用; 投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容, 综合计入综合单价。 |      |      |     |        |        |     |         |    |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                  |      |      |     |        | 988.94 |     |         |    |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翻排雨污水管道  
单体工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段：C01

第 22 页 共 25 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                      | 工作内容                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |        |        |         | 备注 |
|------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|--------|---------|----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |      |     | 综合单价   | 合价     | 其 中    |         |    |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |      |     |        |        | 人工费    | 材料暂估价单价 |    |
| 11   | 040501005016 | 翻排污水管-DN300 H=1.5m | 1. 垫层、基础材质及厚度:15cm厚碎石或砾石砂基础<br>2. 材质及规格:DN300 HDPE双壁缠绕管(A型), 环刚度≥8KN/M2<br>3. 连接形式:承插式遇水膨胀橡胶密封圈接口<br>4. 铺设深度:1.5m<br>5. 沟槽回填:回填黄砂至管顶以上50cm<br>6. 管道检验及试验要求(含CCTV检测费):满足设计和施工规范要求<br>7. 土方、废料外运并处置:包含在综合单价中(满足2026年6月1日上海市松江区绿化和市容管理局发布关于做好各类小微出土项目建筑垃圾备案申报的 | 1. 垫层、基础铺筑及养护<br>2. 支撑、列板制作、安装、拆除<br>3. 管道铺设<br>4. 管道检验及试验<br>5. 老管道拆除并外运 | m    | 5   | 529.84 | 2649.2 | 178.37 |         |    |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |      |     |        | 2649.2 |        |         |    |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翻排雨污水管道  
单体工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段：C01

第 23 页 共 25 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                           | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |        |     |         | 备注 |
|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|--------|--------|-----|---------|----|
|      |      |      |                                                                                                                  |      |      |     | 综合单价   | 合价     | 其 中 |         |    |
|      |      |      |                                                                                                                  |      |      |     |        |        | 人工费 | 材料暂估价单价 |    |
|      |      |      | 工作提示相关的要求)<br>8. 备注:包括挖土、填土及所需要的支撑、排水、降水以及老管道拆除等费用; 投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容, 综合计入综合单价。 |      |      |     |        |        |     |         |    |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                  |      |      |     |        | 2649.2 |     |         |    |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翻排雨污水管道  
单体工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段：C01

第 24 页 共 25 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                      | 工作内容                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |         |        |         | 备注 |
|------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|--------|---------|----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |      |     | 综合单价   | 合价      | 其 中    |         |    |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |      |     |        |         | 人工费    | 材料暂估价单价 |    |
| 12   | 040501005017 | 翻排污水管-DN300 H=2.0m | 1. 垫层、基础材质及厚度:15cm厚碎石或砾石砂基础<br>2. 材质及规格:DN300 HDPE双壁缠绕管(A型), 环刚度≥8KN/M2<br>3. 连接形式:承插式遇水膨胀橡胶密封圈接口<br>4. 铺设深度:2.0m<br>5. 沟槽回填:回填黄砂至管顶以上50cm<br>6. 管道检验及试验要求(含CCTV检测费):满足设计和施工规范要求<br>7. 土方、废料外运并处置:包含在综合单价中(满足2026年6月1日上海市松江区绿化和市容管理局发布关于做好各类小微出土项目建筑垃圾备案申报的 | 1. 垫层、基础铺筑及养护<br>2. 支撑、列板制作、安装、拆除<br>3. 管道铺设<br>4. 管道检验及试验<br>5. 老管道拆除并外运 | m    | 4   | 759.41 | 3037.64 | 255.93 |         |    |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |      |     |        | 3037.64 |        |         |    |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翻排雨污水管道  
单体工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段：C01

第 25 页 共 25 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                           | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |           |     |         | 备注 |
|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|--------|-----------|-----|---------|----|
|      |      |      |                                                                                                                  |      |      |     | 综合单价   | 合价        | 其 中 |         |    |
|      |      |      |                                                                                                                  |      |      |     |        |           | 人工费 | 材料暂估价单价 |    |
|      |      |      | 工作提示相关的要求)<br>8. 备注:包括挖土、填土及所需要的支撑、排水、降水以及老管道拆除等费用; 投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容, 综合计入综合单价。 |      |      |     |        |           |     |         |    |
|      |      |      |                                                                                                                  |      |      |     |        |           |     |         |    |
|      |      |      |                                                                                                                  |      |      |     |        |           |     |         |    |
|      |      |      |                                                                                                                  |      |      |     |        |           |     |         |    |
|      |      |      |                                                                                                                  |      |      |     |        |           |     |         |    |
|      |      |      |                                                                                                                  |      |      |     |        |           |     |         |    |
|      |      |      |                                                                                                                  |      |      |     |        |           |     |         |    |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                  |      |      |     |        | 3037.64   |     |         |    |
| 合 计  |      |      |                                                                                                                  |      |      |     |        | 951222.35 |     |         |    |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

## 暂列金额明细表

工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程\中山街道天虹五村排水设施完善工程\翻排雨污水管道

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”。

2. 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价中。

3. 暂列金额应包含企业管理费和利润。

## 增值税计价表

工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程\中山街道天虹五村排水设施完善工程\翻排雨污水管道 标段：C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 单位工程清单汇总表

工程名称：新建检查井  
单体工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建检查井  
单体工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段：C01

第 1 页 共 35 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称    | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |    |     |         | 备注 |
|------|------|---------|--------|------|------|-----|--------|----|-----|---------|----|
|      |      |         |        |      |      |     | 综合单价   | 合价 | 其 中 |         |    |
|      |      |         |        |      |      |     |        |    | 人工费 | 材料暂估价单价 |    |
|      |      | 新建污水格栅井 |        |      |      |     |        |    |     |         |    |
| 本页小计 |      |         |        |      |      |     |        |    |     |         |    |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建检查井  
单体工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段：C01

第 2 页 共 35 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                | 工作内容                                                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)   |          |         |         | 备注 |
|------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|----------|---------|---------|----|
|      |              |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                  |      |     | 综合单价     | 合价       | 其 中     |         |    |
|      |              |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                  |      |     |          |          | 人工费     | 材料暂估价单价 |    |
| 1    | 040504002008 | 新建污水格栅井 | 1. 种类:新建污水格栅井<br>2. 规格:1850*1000mm<br>3. 垫层、基础材质及厚度:10cmC20素砼垫层、40cmC35混凝土基础<br>4. 混凝土强度等级:C30<br>5. 盖板材质、规格:详见≤上海市排水检测井图集≥DB31 SW/Z017-2021 P4<br>6. 井筒、井盖、井圈材质及规格:井盖及井座采用防盗型钢纤维盖/球墨铸铁井座;<br>7. 踏步材质、规格:不锈钢栅条<br>8. 防渗、防水、防腐要求:改性环氧树脂防水防腐一体化涂层,一底一中二 | 1. 垫层铺筑<br>2. 模板制作、安装、拆除<br>3. 混凝土浇捣、养护<br>4. 井筒、井圈、井盖安装<br>5. 盖板安装<br>6. 防坠装置安装<br>7. 踏步安装<br>8. 防水、止水<br>9. 防腐 | 座    | 1   | 25402.11 | 25402.11 | 9425.14 |         |    |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                  |      |     |          | 25402.11 |         |         |    |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建检查井  
单体工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段：C01

第 3 页 共 35 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                       | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |    |     |         | 备注 |  |
|------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|--------|----|-----|---------|----|--|
|      |      |       |                                                                                                                                                                                              |      |      |     | 综合单价   | 合价 | 其 中 |         |    |  |
|      |      |       |                                                                                                                                                                                              |      |      |     |        |    | 人工费 | 材料暂估价单价 |    |  |
|      |      |       | 面，总干膜厚度不小于1.5mm<br>9.土方外运并处置：包含在综合单价中（满足2026年6月1日上海市松江区绿化和市容管理局发布关于做好各类小微出土项目建筑垃圾备案申报的工作提示相关的要求）<br>10.备注：包含挖填土、支撑、排水、降水以及基坑围护等费用；投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。 |      |      |     |        |    |     |         |    |  |
|      |      | 新建检查井 |                                                                                                                                                                                              |      |      |     |        |    |     |         |    |  |
| 本页小计 |      |       |                                                                                                                                                                                              |      |      |     |        |    |     |         |    |  |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。  
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。  
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建检查井  
单体工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段：C01

第 4 页 共 35 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                   | 工作内容                                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |           |       |         | 备注 |
|------|--------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|-----------|-------|---------|----|
|      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |      |     | 综合单价   | 合价        | 其 中   |         |    |
|      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |      |     |        |           | 人工费   | 材料暂估价单价 |    |
| 2    | 040504003004 | 新建塑料检查井 0450<br>H=1.0m | 1. 材质及规格:塑料检查井 0450 H=1.5m<br>2. 垫层、基础材质及厚度:详见≤建筑小区塑料排水检查井≥（图集号08SS523）<br>3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:详见≤建筑小区塑料排水检查井≥（图集号08SS523）<br>4. 防坠装置品种及规格:HDPE防坠格板<br>5. 混凝土强度等级:详见≤建筑小区塑料排水检查井≥（图集号08SS523）<br>6. 砂浆等级:详见≤建筑小区塑料排水检查井≥（图集号08SS523）<br>7. 防腐要求:详见≤建筑小区塑料排水 | 1. 垫层铺筑<br>2. 模板制作、安装、拆除<br>3. 混凝土浇捣、养护<br>4. 检查井安装<br>5. 井筒、井圈、井盖安装<br>6. 防坠装置安装<br>7. 防腐 | 座    | 209 | 685.13 | 143192.17 | 176.3 |         |    |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |      |     |        | 143192.17 |       |         |    |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建检查井  
单体工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段：C01

第 5 页 共 35 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                  | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |           |     |         | 备注 |
|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|--------|-----------|-----|---------|----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                         |      |      |     | 综合单价   | 合价        | 其 中 |         |    |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                         |      |      |     |        |           | 人工费 | 材料暂估价单价 |    |
|      |      |      | 检查井≥（图集号08SS523）<br>8. 土方、废料外运并处置:包含在综合单价中(满足2026年6月1日上海市松江区绿化和市容管理局发布关于做好各类小微出土项目建筑垃圾备案申报的工作提示相关的要求)<br>9. 备注:包括挖土、填土及所需要的支撑、排水、降水以及老井拆除等费用；投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。 |      |      |     |        |           |     |         |    |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                         |      |      |     |        | 143192.17 |     |         |    |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建检查井  
单体工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段：C01

第 6 页 共 35 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                   | 工作内容                                                                              | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |          |       |         | 备注 |
|------|--------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|-------|---------|----|
|      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |      |     | 综合单价   | 合价       | 其 中   |         |    |
|      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |      |     |        |          | 人工费   | 材料暂估价单价 |    |
| 3    | 040504003005 | 新建塑料检查井 0450<br>H=1.5m | 1. 材质及规格:塑料检查井 0450 H=1.5m<br>2. 垫层、基础材质及厚度:详见≤建筑小区塑料排水检查井≥（图集号08SS523）<br>3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:详见≤建筑小区塑料排水检查井≥（图集号08SS523）<br>4. 防坠装置品种及规格:HDPE防坠格板<br>5. 混凝土强度等级:详见≤建筑小区塑料排水检查井≥（图集号08SS523）<br>6. 砂浆等级:详见≤建筑小区塑料排水检查井≥（图集号08SS523）<br>7. 防腐要求:详见≤建筑小区塑料排水 | 1. 垫层铺筑<br>2. 模板制作、安装、拆除<br>3. 混凝土浇捣、养护<br>4. 检查井安装<br>5. 井筒、井圈、井盖安装<br>6. 防坠装置安装 | 座    | 28  | 730.28 | 20447.84 | 176.3 |         |    |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |      |     |        | 20447.84 |       |         |    |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建检查井  
单体工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段：C01

第 7 页 共 35 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                  | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |          |     |             | 备注 |
|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|--------|----------|-----|-------------|----|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                         |      |      |     | 综合单价   | 合价       | 其 中 |             |    |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                         |      |      |     |        |          | 人工费 | 材料暂估价<br>单价 |    |
|      |      |      | 检查井≥（图集号08SS523）<br>8. 土方、废料外运并处置:包含在综合单价中(满足2026年6月1日上海市松江区绿化和市容管理局发布关于做好各类小微出土项目建筑垃圾备案申报的工作提示相关的要求)<br>9. 备注:包括挖土、填土及所需要的支撑、排水、降水以及老井拆除等费用；投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。 |      |      |     |        |          |     |             |    |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                         |      |      |     |        | 20447.84 |     |             |    |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建检查井  
单体工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段：C01

第 8 页 共 35 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                               | 工作内容                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)  |           |        |         | 备注 |
|------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|-----------|--------|---------|----|
|      |              |                           |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |      |     | 综合单价    | 合价        | 其 中    |         |    |
|      |              |                           |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |      |     |         |           | 人工费    | 材料暂估价单价 |    |
| 4    | 040504002026 | 新建钢筋混凝土雨水井 600*600 H=1.0m | 1. 种类:钢筋混凝土井<br>2. 规格:600*600 H=1.0m<br>3. 垫层、基础材质及厚度:详见≤钢筋混凝土及砖砌排水检查井≥ (图集号20S515)<br>4. 混凝土强度等级:详见≤钢筋混凝土及砖砌排水检查井≥ (图集号20S515)<br>5. 盖板材质、规格:详见≤钢筋混凝土及砖砌排水检查井≥ (图集号20S515)<br>6. 井筒、井盖、井圈材质及规格:非机动车道、人行道、绿化带内窨井井盖采用C250级 防盗型钢纤维混凝土复 | 1. 垫层铺筑<br>2. 模板制作、安装、拆除<br>3. 混凝土浇捣、养护<br>4. 井筒、井圈、井盖安装<br>5. 盖板安装<br>6. 防坠装置安装<br>7. 踏步安装<br>8. 防水、止水 | 座    | 43  | 3180.19 | 136748.17 | 1314.5 |         |    |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |      |     |         | 136748.17 |        |         |    |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建检查井  
单体工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段：C01

第 9 页 共 35 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                               | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)    |    |     | 备注 |         |
|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|-----------|----|-----|----|---------|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                      |      |      |     | 综合单价      | 合价 | 其 中 |    |         |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                      |      |      |     |           |    | 人工费 |    | 材料暂估价单价 |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                      |      |      |     | 136748.17 |    |     |    |         |
|      |      |      | 合井盖；位于车行道沥青混凝土路面下的窨井采用自调试防沉降窨井井盖座<br>7. 防坠装置品种及规格:HDPE防坠格板<br>8. 踏步材质、规格:详见≤钢筋混凝土及砖砌排水检查井≥（图集号20S515）<br>9. 防渗、防水、防腐要求:详见设计图纸及≤钢筋混凝土及砖砌排水检查井≥（图集号20S515）<br>10. 土方、废料外运并处置:包含在综合单价中(满足2026年6月1日上海市松江区绿化和市容管理局发布关于做好各 |      |      |     |           |    |     |    |         |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                      |      |      |     | 136748.17 |    |     |    |         |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建检查井  
单体工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段：C01

第 10 页 共 35 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                        | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |           |     |         | 备注 |
|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|--------|-----------|-----|---------|----|
|      |      |      |                                                                                                                               |      |      |     | 综合单价   | 合价        | 其 中 |         |    |
|      |      |      |                                                                                                                               |      |      |     |        |           | 人工费 | 材料暂估价单价 |    |
|      |      |      | 类小微出土项目建筑垃圾备案申报的工作提示相关的要求)<br>11. 备注:包括挖土、填土及所需要的支撑、排水、降水以及老井拆除等费用；投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。 |      |      |     |        |           |     |         |    |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                               |      |      |     |        | 136748.17 |     |         |    |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建检查井  
单体工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段：C01

第 11 页 共 35 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                            | 工作内容                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |         |         |         | 备注 |
|------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|---------|---------|----|
|      |              |                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |      |     | 综合单价   | 合价      | 其 中     |         |    |
|      |              |                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |      |     |        |         | 人工费     | 材料暂估价单价 |    |
| 5    | 040504002027 | 新建钢筋混凝土雨水井 600*600 H=1.5m | 1. 种类:钢筋混凝土井<br>2. 规格:600*600 H=1.5m<br>3. 垫层、基础材质及厚度:详见≤钢筋混凝土及砖砌排水检查井≥（图集号20S515）<br>4. 混凝土强度等级:详见≤钢筋混凝土及砖砌排水检查井≥（图集号20S515）<br>5. 盖板材质、规格:详见≤钢筋混凝土及砖砌排水检查井≥（图集号20S515）<br>6. 井筒、井盖、井圈材质及规格:非机动车道、人行道、绿化带内窨井井盖采用C250级 防盗型钢纤维混凝土复 | 1. 垫层铺筑<br>2. 模板制作、安装、拆除<br>3. 混凝土浇捣、养护<br>4. 井筒、井圈、井盖安装<br>5. 盖板安装<br>6. 防坠装置安装<br>7. 踏步安装<br>8. 防水、止水 | 座    | 9   | 4634.5 | 41710.5 | 1908.36 |         |    |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |      |     |        | 41710.5 |         |         |    |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建检查井  
单体工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段：C01

第 12 页 共 35 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                               | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)  |    |     | 备注 |         |
|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|---------|----|-----|----|---------|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                      |      |      |     | 综合单价    | 合价 | 其 中 |    |         |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                      |      |      |     |         |    | 人工费 |    | 材料暂估价单价 |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                      |      |      |     | 41710.5 |    |     |    |         |
|      |      |      | 合并盖；位于车行道沥青混凝土路面下的窨井采用自调试防沉降窨井井盖座<br>7. 防坠装置品种及规格:HDPE防坠格板<br>8. 踏步材质、规格:详见≤钢筋混凝土及砖砌排水检查井≥（图集号20S515）<br>9. 防渗、防水、防腐要求:详见设计图纸及≤钢筋混凝土及砖砌排水检查井≥（图集号20S515）<br>10. 土方、废料外运并处置:包含在综合单价中(满足2026年6月1日上海市松江区绿化和市容管理局发布关于做好各 |      |      |     |         |    |     |    |         |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                      |      |      |     | 41710.5 |    |     |    |         |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建检查井  
单体工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段：C01

第 13 页 共 35 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                           | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |         |     |         | 备注 |
|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|--------|---------|-----|---------|----|
|      |      |      |                                                                                                                                  |      |      |     | 综合单价   | 合价      | 其 中 |         |    |
|      |      |      |                                                                                                                                  |      |      |     |        |         | 人工费 | 材料暂估价单价 |    |
|      |      |      | 类小微出土项目建筑垃圾备案申报的工作提示相关的要求)<br>11. 备注:包括挖土、填土及所需要的支撑、排水、降水以及老井拆除等费用; 投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容, 综合计入综合单价。 |      |      |     |        |         |     |         |    |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                  |      |      |     |        | 41710.5 |     |         |    |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建检查井  
单体工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段：C01

第 14 页 共 35 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                               | 工作内容                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)  |         |         |         | 备注 |
|------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|---------|---------|----|
|      |              |                           |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |      |     | 综合单价    | 合价      | 其 中     |         |    |
|      |              |                           |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |      |     |         |         | 人工费     | 材料暂估价单价 |    |
| 6    | 040504002028 | 新建钢筋混凝土雨水井 700*700 H=1.0m | 1. 种类:钢筋混凝土井<br>2. 规格:700*700 H=1.0m<br>3. 垫层、基础材质及厚度:详见≤钢筋混凝土及砖砌排水检查井≥ (图集号20S515)<br>4. 混凝土强度等级:详见≤钢筋混凝土及砖砌排水检查井≥ (图集号20S515)<br>5. 盖板材质、规格:详见≤钢筋混凝土及砖砌排水检查井≥ (图集号20S515)<br>6. 井筒、井盖、井圈材质及规格:非机动车道、人行道、绿化带内窨井井盖采用C250级 防盗型钢纤维混凝土复 | 1. 垫层铺筑<br>2. 模板制作、安装、拆除<br>3. 混凝土浇捣、养护<br>4. 井筒、井圈、井盖安装<br>5. 盖板安装<br>6. 防坠装置安装<br>7. 踏步安装<br>8. 防水、止水 | 座    | 1   | 4053.53 | 4053.53 | 1456.78 |         |    |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |      |     |         | 4053.53 |         |         |    |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建检查井  
单体工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段：C01

第 15 页 共 35 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                               | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)  |    |     | 备注 |         |
|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|---------|----|-----|----|---------|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                      |      |      |     | 综合单价    | 合价 | 其 中 |    |         |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                      |      |      |     |         |    | 人工费 |    | 材料暂估价单价 |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                      |      |      |     | 4053.53 |    |     |    |         |
|      |      |      | 合并盖；位于车行道沥青混凝土路面下的窨井采用自调试防沉降窨井井盖座<br>7. 防坠装置品种及规格:HDPE防坠格板<br>8. 踏步材质、规格:详见≤钢筋混凝土及砖砌排水检查井≥（图集号20S515）<br>9. 防渗、防水、防腐要求:详见设计图纸及≤钢筋混凝土及砖砌排水检查井≥（图集号20S515）<br>10. 土方、废料外运并处置:包含在综合单价中(满足2026年6月1日上海市松江区绿化和市容管理局发布关于做好各 |      |      |     |         |    |     |    |         |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                      |      |      |     | 4053.53 |    |     |    |         |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建检查井  
单体工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段：C01

第 16 页 共 35 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                           | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |         |     |         | 备注 |
|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|--------|---------|-----|---------|----|
|      |      |      |                                                                                                                                  |      |      |     | 综合单价   | 合价      | 其 中 |         |    |
|      |      |      |                                                                                                                                  |      |      |     |        |         | 人工费 | 材料暂估价单价 |    |
|      |      |      | 类小微出土项目建筑垃圾备案申报的工作提示相关的要求)<br>11. 备注:包括挖土、填土及所需要的支撑、排水、降水以及老井拆除等费用; 投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容, 综合计入综合单价。 |      |      |     |        |         |     |         |    |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                  |      |      |     |        | 4053.53 |     |         |    |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建检查井  
单体工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段：C01

第 17 页 共 35 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                            | 工作内容                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)  |          |         |         | 备注 |
|------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|---------|---------|----|
|      |              |                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |      |     | 综合单价    | 合价       | 其 中     |         |    |
|      |              |                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |      |     |         |          | 人工费     | 材料暂估价单价 |    |
| 7    | 040504002029 | 新建钢筋混凝土雨水井 700*700 H=1.5m | 1. 种类:钢筋混凝土井<br>2. 规格:700*700 H=1.5m<br>3. 垫层、基础材质及厚度:详见≤钢筋混凝土及砖砌排水检查井≥（图集号20S515）<br>4. 混凝土强度等级:详见≤钢筋混凝土及砖砌排水检查井≥（图集号20S515）<br>5. 盖板材质、规格:详见≤钢筋混凝土及砖砌排水检查井≥（图集号20S515）<br>6. 井筒、井盖、井圈材质及规格:非机动车道、人行道、绿化带内窨井井盖采用C250级 防盗型钢纤维混凝土复 | 1. 垫层铺筑<br>2. 模板制作、安装、拆除<br>3. 混凝土浇捣、养护<br>4. 井筒、井圈、井盖安装<br>5. 盖板安装<br>6. 防坠装置安装<br>7. 踏步安装<br>8. 防水、止水 | 座    | 8   | 5762.11 | 46096.88 | 2276.32 |         |    |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |      |     |         | 46096.88 |         |         |    |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建检查井  
单体工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段：C01

第 18 页 共 35 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                               | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)   |    |     | 备注 |         |
|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|----------|----|-----|----|---------|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                      |      |      |     | 综合单价     | 合价 | 其 中 |    |         |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                      |      |      |     |          |    | 人工费 |    | 材料暂估价单价 |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                      |      |      |     | 46096.88 |    |     |    |         |
|      |      |      | 合井盖；位于车行道沥青混凝土路面下的窨井采用自调试防沉降窨井井盖座<br>7. 防坠装置品种及规格:HDPE防坠格板<br>8. 踏步材质、规格:详见≤钢筋混凝土及砖砌排水检查井≥（图集号20S515）<br>9. 防渗、防水、防腐要求:详见设计图纸及≤钢筋混凝土及砖砌排水检查井≥（图集号20S515）<br>10. 土方、废料外运并处置:包含在综合单价中(满足2026年6月1日上海市松江区绿化和市容管理局发布关于做好各 |      |      |     |          |    |     |    |         |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                      |      |      |     | 46096.88 |    |     |    |         |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建检查井  
单体工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段：C01

第 19 页 共 35 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                           | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |          |     |         | 备注 |
|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|--------|----------|-----|---------|----|
|      |      |      |                                                                                                                                  |      |      |     | 综合单价   | 合价       | 其 中 |         |    |
|      |      |      |                                                                                                                                  |      |      |     |        |          | 人工费 | 材料暂估价单价 |    |
|      |      |      | 类小微出土项目建筑垃圾备案申报的工作提示相关的要求)<br>11. 备注:包括挖土、填土及所需要的支撑、排水、降水以及老井拆除等费用; 投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容, 综合计入综合单价。 |      |      |     |        |          |     |         |    |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                  |      |      |     |        | 46096.88 |     |         |    |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建检查井  
单体工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段：C01

第 20 页 共 35 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                            | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                              | 工作内容                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)  |         |         |         | 备注 |
|------|--------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|---------|---------|----|
|      |              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |      |     | 综合单价    | 合价      | 其 中     |         |    |
|      |              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |      |     |         |         | 人工费     | 材料暂估价单价 |    |
| 8    | 040504002030 | 新建钢筋混凝土雨水井 1<br>200*1100 H=1.5m | 1. 种类:钢筋混凝土井<br>2. 规格:1200*1100 H=1.5m<br>3. 垫层、基础材质及厚度:详见≤钢筋混凝土及砖砌排水检查井≥(图集号20S515)<br>4. 混凝土强度等级:详见≤钢筋混凝土及砖砌排水检查井≥(图集号20S515)<br>5. 盖板材质、规格:详见≤钢筋混凝土及砖砌排水检查井≥(图集号20S515)<br>6. 井筒、井盖、井圈材质及规格:非机动车道、人行道、绿化带内窨井井盖采用C250级 防盗型钢纤维混凝土复 | 1. 垫层铺筑<br>2. 模板制作、安装、拆除<br>3. 混凝土浇捣、养护<br>4. 井筒、井圈、井盖安装<br>5. 盖板安装<br>6. 防坠装置安装<br>7. 踏步安装<br>8. 防水、止水 | 座    | 1   | 7500.12 | 7500.12 | 3260.03 |         |    |
| 本页小计 |              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |      |     |         | 7500.12 |         |         |    |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建检查井  
单体工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段：C01

第 21 页 共 35 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                               | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)  |    |     | 备注 |         |
|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|---------|----|-----|----|---------|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                      |      |      |     | 综合单价    | 合价 | 其 中 |    |         |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                      |      |      |     |         |    | 人工费 |    | 材料暂估价单价 |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                      |      |      |     | 7500.12 |    |     |    |         |
|      |      |      | 合井盖；位于车行道沥青混凝土路面下的窨井采用自调试防沉降窨井井盖座<br>7. 防坠装置品种及规格:HDPE防坠格板<br>8. 踏步材质、规格:详见≤钢筋混凝土及砖砌排水检查井≥（图集号20S515）<br>9. 防渗、防水、防腐要求:详见设计图纸及≤钢筋混凝土及砖砌排水检查井≥（图集号20S515）<br>10. 土方、废料外运并处置:包含在综合单价中(满足2026年6月1日上海市松江区绿化和市容管理局发布关于做好各 |      |      |     |         |    |     |    |         |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                      |      |      |     | 7500.12 |    |     |    |         |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建检查井  
单体工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段：C01

第 22 页 共 35 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                           | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |         |     |         | 备注 |
|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|--------|---------|-----|---------|----|
|      |      |      |                                                                                                                                  |      |      |     | 综合单价   | 合价      | 其 中 |         |    |
|      |      |      |                                                                                                                                  |      |      |     |        |         | 人工费 | 材料暂估价单价 |    |
|      |      |      | 类小微出土项目建筑垃圾备案申报的工作提示相关的要求)<br>11. 备注:包括挖土、填土及所需要的支撑、排水、降水以及老井拆除等费用; 投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容, 综合计入综合单价。 |      |      |     |        |         |     |         |    |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                  |      |      |     |        | 7500.12 |     |         |    |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建检查井  
单体工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段：C01

第 23 页 共 35 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                            | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                              | 工作内容                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)  |          |        |         | 备注 |
|------|--------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|--------|---------|----|
|      |              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |      |     | 综合单价    | 合价       | 其 中    |         |    |
|      |              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |      |     |         |          | 人工费    | 材料暂估价单价 |    |
| 9    | 040504002031 | 新建钢筋混凝土雨水井 1<br>200*1100 H=2.0m | 1. 种类:钢筋混凝土井<br>2. 规格:1200*1100 H=2.0m<br>3. 垫层、基础材质及厚度:详见≤钢筋混凝土及砖砌排水检查井≥(图集号20S515)<br>4. 混凝土强度等级:详见≤钢筋混凝土及砖砌排水检查井≥(图集号20S515)<br>5. 盖板材质、规格:详见≤钢筋混凝土及砖砌排水检查井≥(图集号20S515)<br>6. 井筒、井盖、井圈材质及规格:非机动车道、人行道、绿化带内窨井井盖采用C250级 防盗型钢纤维混凝土复 | 1. 垫层铺筑<br>2. 模板制作、安装、拆除<br>3. 混凝土浇捣、养护<br>4. 井筒、井圈、井盖安装<br>5. 盖板安装<br>6. 防坠装置安装<br>7. 踏步安装<br>8. 防水、止水 | 座    | 7   | 9313.48 | 65194.36 | 4224.2 |         |    |
| 本页小计 |              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |      |     |         | 65194.36 |        |         |    |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建检查井  
单体工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段：C01

第 24 页 共 35 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                               | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |           |     | 备注 |         |
|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|--------|-----------|-----|----|---------|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                      |      |      |     | 综合单价   | 合价        | 其 中 |    |         |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                      |      |      |     |        |           | 人工费 |    | 材料暂估价单价 |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                      |      |      |     |        | 65194. 36 |     |    |         |
|      |      |      | 合并盖；位于车行道沥青混凝土路面下的窨井采用自调试防沉降窨井井盖座<br>7. 防坠装置品种及规格:HDPE防坠格板<br>8. 踏步材质、规格:详见≤钢筋混凝土及砖砌排水检查井≥（图集号20S515）<br>9. 防渗、防水、防腐要求:详见设计图纸及≤钢筋混凝土及砖砌排水检查井≥（图集号20S515）<br>10. 土方、废料外运并处置:包含在综合单价中(满足2026年6月1日上海市松江区绿化和市容管理局发布关于做好各 |      |      |     |        |           |     |    |         |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                      |      |      |     |        | 65194. 36 |     |    |         |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建检查井  
单体工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段：C01

第 25 页 共 35 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                           | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |           |     |         | 备注 |
|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|--------|-----------|-----|---------|----|
|      |      |      |                                                                                                                                  |      |      |     | 综合单价   | 合价        | 其 中 |         |    |
|      |      |      |                                                                                                                                  |      |      |     |        |           | 人工费 | 材料暂估价单价 |    |
|      |      |      | 类小微出土项目建筑垃圾备案申报的工作提示相关的要求)<br>11. 备注:包括挖土、填土及所需要的支撑、排水、降水以及老井拆除等费用; 投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容, 综合计入综合单价。 |      |      |     |        |           |     |         |    |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                  |      |      |     |        | 65194. 36 |     |         |    |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建检查井  
单体工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段：C01

第 26 页 共 35 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                            | 工作内容                                                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)  |         |         |         | 备注 |
|------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|---------|---------|----|
|      |              |                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |      |     | 综合单价    | 合价      | 其 中     |         |    |
|      |              |                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |      |     |         |         | 人工费     | 材料暂估价单价 |    |
| 10   | 040504002032 | 新建钢筋混凝土污水井 600*600 H=1.0m | 1. 种类:钢筋混凝土井<br>2. 规格:600*600 H=1.0m<br>3. 垫层、基础材质及厚度:详见≤钢筋混凝土及砖砌排水检查井≥（图集号20S515）<br>4. 混凝土强度等级:详见≤钢筋混凝土及砖砌排水检查井≥（图集号20S515）<br>5. 盖板材质、规格:详见≤钢筋混凝土及砖砌排水检查井≥（图集号20S515）<br>6. 井筒、井盖、井圈材质及规格:非机动车道、人行道、绿化带内窨井井盖采用C250级 防盗型钢纤维混凝土复 | 1. 垫层铺筑<br>2. 模板制作、安装、拆除<br>3. 混凝土浇捣、养护<br>4. 井筒、井圈、井盖安装<br>5. 盖板安装<br>6. 防坠装置安装<br>7. 踏步安装<br>8. 防水、止水<br>9. 防腐 | 座    | 2   | 3259.48 | 6518.96 | 1367.25 |         |    |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |      |     |         | 6518.96 |         |         |    |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建检查井  
单体工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段：C01

第 27 页 共 35 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)  |    |     | 备注 |         |
|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|---------|----|-----|----|---------|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                        |      |      |     | 综合单价    | 合价 | 其 中 |    |         |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                        |      |      |     |         |    | 人工费 |    | 材料暂估价单价 |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                        |      |      |     | 6518.96 |    |     |    |         |
|      |      |      | 合井盖；位于车行道沥青混凝土路面下的窨井采用自调试防沉降窨井井盖座<br>7. 防坠装置品种及规格:HDPE防坠格板<br>8. 踏步材质、规格:详见≤钢筋混凝土及砖砌排水检查井≥（图集号20S515）<br>9. 防渗、防水、防腐要求:采用聚氨酯涂料防腐；详见设计图纸及≤钢筋混凝土及砖砌排水检查井≥（图集号20S515）<br>10. 土方、废料外运并处置:包含在综合单价中(满足2026年6月1日上海市松江区绿化和市容管理 |      |      |     |         |    |     |    |         |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                        |      |      |     | 6518.96 |    |     |    |         |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建检查井  
单体工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段：C01

第 28 页 共 35 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                   | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |         |     |         | 备注 |
|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|--------|---------|-----|---------|----|
|      |      |      |                                                                                                                                          |      |      |     | 综合单价   | 合价      | 其 中 |         |    |
|      |      |      |                                                                                                                                          |      |      |     |        |         | 人工费 | 材料暂估价单价 |    |
|      |      |      | 局发布关于做好各类小微出土项目建筑垃圾备案申报的工作提示相关的要求)<br>11. 备注:包括挖土、填土及所需要的支撑、排水、降水以及老井拆除等费用; 投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容, 综合计入综合单价。 |      |      |     |        |         |     |         |    |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                          |      |      |     |        | 6518.96 |     |         |    |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建检查井  
单体工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段：C01

第 29 页 共 35 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                            | 工作内容                                                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)  |        |         |         | 备注 |
|------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|--------|---------|---------|----|
|      |              |                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |      |     | 综合单价    | 合价     | 其 中     |         |    |
|      |              |                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |      |     |         |        | 人工费     | 材料暂估价单价 |    |
| 11   | 040504002033 | 新建钢筋混凝土污水井 600*600 H=1.5m | 1. 种类:钢筋混凝土井<br>2. 规格:600*600 H=1.5m<br>3. 垫层、基础材质及厚度:详见≤钢筋混凝土及砖砌排水检查井≥（图集号20S515）<br>4. 混凝土强度等级:详见≤钢筋混凝土及砖砌排水检查井≥（图集号20S515）<br>5. 盖板材质、规格:详见≤钢筋混凝土及砖砌排水检查井≥（图集号20S515）<br>6. 井筒、井盖、井圈材质及规格:非机动车道、人行道、绿化带内窨井井盖采用C250级 防盗型钢纤维混凝土复 | 1. 垫层铺筑<br>2. 模板制作、安装、拆除<br>3. 混凝土浇捣、养护<br>4. 井筒、井圈、井盖安装<br>5. 盖板安装<br>6. 防坠装置安装<br>7. 踏步安装<br>8. 防水、止水<br>9. 防腐 | 座    | 2   | 4753.45 | 9506.9 | 1987.49 |         |    |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |      |     |         | 9506.9 |         |         |    |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建检查井  
单体工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段：C01

第 30 页 共 35 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |    |     | 备注 |         |
|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|--------|----|-----|----|---------|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                        |      |      |     | 综合单价   | 合价 | 其 中 |    |         |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                        |      |      |     |        |    | 人工费 |    | 材料暂估价单价 |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                        |      |      |     | 9506.9 |    |     |    |         |
|      |      |      | 合井盖；位于车行道沥青混凝土路面下的窨井采用自调试防沉降窨井井盖座<br>7. 防坠装置品种及规格:HDPE防坠格板<br>8. 踏步材质、规格:详见≤钢筋混凝土及砖砌排水检查井≥（图集号20S515）<br>9. 防渗、防水、防腐要求:采用聚氨酯涂料防腐；详见设计图纸及≤钢筋混凝土及砖砌排水检查井≥（图集号20S515）<br>10. 土方、废料外运并处置:包含在综合单价中(满足2026年6月1日上海市松江区绿化和市容管理 |      |      |     |        |    |     |    |         |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                        |      |      |     | 9506.9 |    |     |    |         |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建检查井  
单体工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段：C01

第 31 页 共 35 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                   | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |        |     |             | 备注 |
|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|--------|--------|-----|-------------|----|
|      |      |      |                                                                                                                                          |      |      |     | 综合单价   | 合价     | 其 中 |             |    |
|      |      |      |                                                                                                                                          |      |      |     |        |        | 人工费 | 材料暂估价<br>单价 |    |
|      |      |      | 局发布关于做好各类小微出土项目建筑垃圾备案申报的工作提示相关的要求)<br>11. 备注:包括挖土、填土及所需要的支撑、排水、降水以及老井拆除等费用; 投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容, 综合计入综合单价。 |      |      |     |        |        |     |             |    |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                          |      |      |     |        | 9506.9 |     |             |    |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建检查井  
单体工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段：C01

第 32 页 共 35 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                      | 工作内容                                                                                   | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |        |     |         | 备注 |
|------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|---------|----|
|      |              |      |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        |      |     | 综合单价   | 合价     | 其 中 |         |    |
|      |              |      |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        |      |     |        |        | 人工费 | 材料暂估价单价 |    |
| 12   | 040504010003 | 雨水口  | 1.雨水口规格:平式单算雨水口(含截污挂篮)<br>2.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:详见设计图纸<br>3.垫层、基础材质及厚度:详见设计图纸<br>4.混凝土强度等级:详见设计图纸<br>5.材料品种、规格:详见设计图纸<br>6.砂浆强度等级及配合比:详见设计图纸<br>7.拦截装置材质、型号、规格:详见设计图纸<br>8.防臭装置材质、型号、规格:详见设计图纸<br>9.土方、废料外运并处置:包含在综合单价中(满足2026年 | 1.垫层铺筑<br>2.模板制作、安装、拆除<br>3.混凝土浇捣、养护<br>4.砌筑、勾缝、抹面<br>5.雨水篦子安装<br>6.拦截装置安装<br>7.防臭装置安装 | 座    | 111 | 950    | 105450 |     |         |    |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        |      |     |        | 105450 |     |         |    |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建检查井  
单体工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段：C01

第 33 页 共 35 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                      | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |        |     |         | 备注 |
|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|--------|--------|-----|---------|----|
|      |      |      |                                                                                                                                                             |      |      |     | 综合单价   | 合价     | 其 中 |         |    |
|      |      |      |                                                                                                                                                             |      |      |     |        |        | 人工费 | 材料暂估价单价 |    |
|      |      |      | 6月1日上海市松江区绿化和市容管理局发布关于做好各类小微出土项目建筑垃圾备案申报的工作提示相关的要求)<br>10. 备注:包括挖土、填土及所需要的支撑、排水、降水以及老雨水口拆除等费用; 投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘, 清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容, 综合计入综合单价。 |      |      |     |        |        |     |         |    |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                             |      |      |     |        | 105450 |     |         |    |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建检查井  
单体工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段：C01

第 34 页 共 35 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                      | 工作内容                  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |         |       |         | 备注 |
|------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-----|--------|---------|-------|---------|----|
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                                             |                       |      |     | 综合单价   | 合价      | 其 中   |         |    |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                                             |                       |      |     |        |         | 人工费   | 材料暂估价单价 |    |
| 13   | 040504003006 | 更换为污水检查井盖 | 1. 名称:更换为污水检查井盖<br>2. 井盖材质及规格:非机动车道、人行道、绿化带内窨井井盖采用C250级防盗型钢纤维混凝土复合井盖;位于车行道沥青混凝土路面下的窨井采用自调试防沉降窨井井盖座<br>3. 废料外运并处置:包含在综合单价中(满足2026年6月1日上海市松江区绿化和市容管理局发布关于做好各类小微出土项目建筑垃圾备案申报的工作提示相关的要求)<br>4. 备注:包含拆除原井盖;投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘,清 | 1. 检查井盖安装<br>2. 拆除原井盖 | 座    | 7   | 295.46 | 2068.22 | 21.24 |         |    |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                                                                                             |                       |      |     |        | 2068.22 |       |         |    |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建检查井  
单体工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段：C01

第 35 页 共 35 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |           |     |         | 备注 |
|------|------|------|---------------------------------------|------|------|-----|--------|-----------|-----|---------|----|
|      |      |      |                                       |      |      |     | 综合单价   | 合价        | 其 中 |         |    |
|      |      |      |                                       |      |      |     |        |           | 人工费 | 材料暂估价单价 |    |
|      |      |      | 单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。 |      |      |     |        |           |     |         |    |
|      |      |      |                                       |      |      |     |        |           |     |         |    |
|      |      |      |                                       |      |      |     |        |           |     |         |    |
|      |      |      |                                       |      |      |     |        |           |     |         |    |
|      |      |      |                                       |      |      |     |        |           |     |         |    |
|      |      |      |                                       |      |      |     |        |           |     |         |    |
|      |      |      |                                       |      |      |     |        |           |     |         |    |
|      |      |      |                                       |      |      |     |        |           |     |         |    |
|      |      |      |                                       |      |      |     |        |           |     |         |    |
|      |      |      |                                       |      |      |     |        |           |     |         |    |
|      |      |      |                                       |      |      |     |        |           |     |         |    |
|      |      |      |                                       |      |      |     |        |           |     |         |    |
|      |      |      |                                       |      |      |     |        |           |     |         |    |
|      |      |      |                                       |      |      |     |        |           |     |         |    |
|      |      |      |                                       |      |      |     |        |           |     |         |    |
| 本页小计 |      |      |                                       |      |      |     |        | 2068.22   |     |         |    |
| 合 计  |      |      |                                       |      |      |     |        | 613889.76 |     |         |    |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

## 暂列金额明细表

工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程\中山街道天虹五村排水设施完善工程\新建检查井

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”。

2. 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价中。

3. 暂列金额应包含企业管理费和利润。

## 增值税计价表

工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程\中山街道天虹五村排水设施完善工程\新建检查井

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 单位工程清单汇总表

工程名称：其他附属工程  
单体工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：其他附属工程  
单体工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段：C01

第 1 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称   | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |    |     |         | 备注 |
|------|------|--------|--------|------|------|-----|--------|----|-----|---------|----|
|      |      |        |        |      |      |     | 综合单价   | 合价 | 其 中 |         |    |
|      |      |        |        |      |      |     |        |    | 人工费 | 材料暂估价单价 |    |
|      |      | 其他附属工程 |        |      |      |     |        |    |     |         |    |
| 本页小计 |      |        |        |      |      |     |        |    |     |         |    |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：其他附属工程  
单体工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段：C01

第 2 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                           | 工作内容                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量     | 金 额(元) |        |       |         | 备注 |
|------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|-------|---------|----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |      |         | 综合单价   | 合价     | 其 中   |         |    |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |      |         |        |        | 人工费   | 材料暂估价单价 |    |
| 1    | 040203007001 | 小区路面破除及恢复 水泥 | 1. 混凝土强度等级: C30<br>2. 掺和料: 详见图纸<br>3. 厚度: 18cm<br>4. 嵌缝材料: 详见图纸<br>5. 垫层、基层材料品种和厚度: 10cm碎石垫层、20cmC30混凝土基层<br>6. 钢筋: 单向双层钢筋网片 Φ 12@150<br>7. 废料外运并处置: 包含在综合单价中(满足2026年6月1日上海市松江区绿化和市容管理局发布关于做好各类小微出土项目建筑垃圾备案申报的工作提示相关的要求)<br>8. 备注: 包括模板制作、安装、拆除、嵌缝、原路面开挖、路面标线修复等 | 1. 模板制作、安装、拆除<br>2. 混凝土浇捣、养护<br>3. 压痕或刻防滑槽<br>4. 胀缝<br>5. 缩缝<br>6. 锯缝、嵌缝<br>7. 钢筋制作、安装<br>8. 原路面开挖、废料外运并处置<br>9. 路面标线修复 | m2   | 1494.31 | 397.54 | 594048 | 66.36 |         |    |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |      |         |        | 594048 |       |         |    |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：其他附属工程  
单体工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段：C01

第 3 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                        | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |        |     |         | 备注 |
|------|------|------|---------------------------------------------------------------|------|------|-----|--------|--------|-----|---------|----|
|      |      |      |                                                               |      |      |     | 综合单价   | 合价     | 其 中 |         |    |
|      |      |      |                                                               |      |      |     |        |        | 人工费 | 材料暂估价单价 |    |
|      |      |      | 费用；投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。 |      |      |     |        |        |     |         |    |
| 本页小计 |      |      |                                                               |      |      |     |        | 594048 |     |         |    |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：其他附属工程  
单体工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段：C01

第 4 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                          | 工作内容                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |      |       |         | 备注 |
|------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|------|-------|---------|----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |      |     | 综合单价   | 合价   | 其 中   |         |    |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |      |     |        |      | 人工费   | 材料暂估价单价 |    |
| 2    | 040203006001 | 小区路面破除及恢复 沥青 | 1. 厚度:4cmAC-13C+6cmAC-25C<br>2. 沥青品种:道路沥青<br>3. 沥青混凝土种类:4cm细粒式沥青砼+6cm粗粒式沥青砼<br>4. 石料种类、规格:详见图纸<br>5. 掺和料:详见图纸<br>6. 垫层、基层材料品种和厚度:15cm碎石垫层、20cmC20混凝土基层<br>7. 废料外运并处置:包含在综合单价中(满足2026年6月1日上海市松江区绿化和市容管理局发布关于做好各类小微出土项目建筑垃圾备案申报的工作提示相关的要求)<br>8. 备注:包括满铺聚酯玻纤布、粘层、 | 1. 清理下承面<br>2. 摊铺、整形<br>3. 碾压<br>4. 铺设聚脂玻纤布<br>5. 粘层<br>6. 原路面开挖、废料外运并处置<br>7. 路面标线修复 | m2   | 14  | 408.5  | 5719 | 49.64 |         |    |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |      |     |        | 5719 |       |         |    |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：其他附属工程  
单体工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段：C01

第 5 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                          | 工作内容                                                    | 计量单位 | 工程量  | 金 额(元) |        |     |         | 备注 |
|------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|------|--------|--------|-----|---------|----|
|      |              |        |                                                                                 |                                                         |      |      | 综合单价   | 合价     | 其 中 |         |    |
|      |              |        |                                                                                 |                                                         |      |      |        |        | 人工费 | 材料暂估价单价 |    |
|      |              |        | 原路面开挖、路面标线修复等费用；投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。      |                                                         |      |      |        |        |     |         |    |
| 3    | 050102008001 | 绿化搬迁修复 | 1. 种类:按原状修复<br>2. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。 | 1. 修剪<br>2. 起挖<br>3. 回土填坑<br>4. 运输<br>5. 栽植<br>6. 施工期养护 | m2   | 2217 | 92     | 203964 |     |         |    |
| 本页小计 |              |        |                                                                                 |                                                         |      |      |        | 203964 |     |         |    |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：其他附属工程  
单体工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段：C01

第 6 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                            | 工作内容                                | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)    |           |          |         | 备注 |
|------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-----|-----------|-----------|----------|---------|----|
|      |              |          |                                                                                                                                                                                                                   |                                     |      |     | 综合单价      | 合价        | 其 中      |         |    |
|      |              |          |                                                                                                                                                                                                                   |                                     |      |     |           |           | 人工费      | 材料暂估价单价 |    |
| 4    | 041001009001 | 拆除化粪池并处理 | 1. 结构形式:砖砌<br>2. 规格尺寸:5. 8*2. 9*2m 壁厚250<br>3. 回填:拆除后采用黄砂回填<br>4. 废料外运并处置:包含在综合单价中(满足2026年6月1日上海市松江区绿化和市容管理局发布关于做好各类小微出土项目建筑垃圾备案申报的工作提示相关的要求)<br>5. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘,清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容,综合计入综合单价。 | 1. 拆除、清理<br>2. 场内、外运输并处置<br>3. 黄砂回填 | 座    | 1   | 15625. 22 | 15625. 22 | 4714. 03 |         |    |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                                                                                                   |                                     |      |     |           | 15625. 22 |          |         |    |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：其他附属工程  
单体工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段：C01

第 7 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                      | 工作内容                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |         |        |         | 备注 |
|------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|--------|---------|----|
|      |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 |      |     | 综合单价   | 合价      | 其 中    |         |    |
|      |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 |      |     |        |         | 人工费    | 材料暂估价单价 |    |
| 5    | FA0401013001 | 排水沟拆除并修复 | 1. 沟截面尺寸:详见图集《窗井、设备吊装口、排水沟、集水坑》(图集号07J306) P22/③<br>2. 垫层材料种类、厚度:10cmC10素砼垫层、C25混凝土基础<br>3. 混凝土强度等级:C25 (掺3%防水粉)<br>4. 砂浆强度等级:20厚1:2.5防水砂浆<br>5. 废料外运并处置:包含在综合单价中(满足2026年6月1日上海市松江区绿化和市容管理局发布关于做好各类小微出土项目建筑垃圾备案申报的工作提示相关的要求)<br>6. 备注:包含拆除原排水沟;投标人应充分研读施工图纸 | 1. 土方挖、运、填<br>2. 铺设垫层<br>3. 底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护<br>4. 砌砖<br>5. 刮缝、抹灰<br>6. 材料运输 | m    | 30  | 363.75 | 10912.5 | 119.36 |         |    |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 |      |     |        | 10912.5 |        |         |    |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：其他附属工程  
单体工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段：C01

第 8 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                         | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |         |     |             | 备注 |
|------|------|------|------------------------------------------------|------|------|-----|--------|---------|-----|-------------|----|
|      |      |      |                                                |      |      |     | 综合单价   | 合价      | 其 中 |             |    |
|      |      |      |                                                |      |      |     |        |         | 人工费 | 材料暂估价<br>单价 |    |
|      |      |      | 并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。 |      |      |     |        |         |     |             |    |
| 本页小计 |      |      |                                                |      |      |     |        | 10912.5 |     |             |    |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：其他附属工程  
单体工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段：C01

第 9 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                 | 工作内容             | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)  |         |        |         | 备注 |
|------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-----|---------|---------|--------|---------|----|
|      |              |         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |      |     | 综合单价    | 合价      | 其 中    |         |    |
|      |              |         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |      |     |         |         | 人工费    | 材料暂估价单价 |    |
| 6    | 010401011001 | 围墙拆除并修复 | 1. 砖品种、规格、强度等级:实心水泥砖<br>2. 墙体类型:砖砌<br>3. 墙体厚度:25cm<br>4. 砂浆强度等级:M5<br>5. 垫层、基础材料品种及厚度:10cm级配碎石、10cm水泥混凝土C30基础、15cm砖基础<br>6. 废料外运并处置:包含在综合单价中(满足2026年6月1日上海市松江区绿化和市容管理局发布关于做好各类小微出土项目建筑垃圾备案申报的工作提示相关的要求)<br>7. 备注:包含拆除原围墙及旧料场外运输费;投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘,清 | 1. 砂浆制作<br>2. 砌砖 | m3   | 1   | 1101.81 | 1101.81 | 428.55 |         |    |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |      |     |         | 1101.81 |        |         |    |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：其他附属工程  
单体工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段：C01

第 10 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |         |     |         | 备注 |
|------|------|------|---------------------------------------|------|------|-----|--------|---------|-----|---------|----|
|      |      |      |                                       |      |      |     | 综合单价   | 合价      | 其 中 |         |    |
|      |      |      |                                       |      |      |     |        |         | 人工费 | 材料暂估价单价 |    |
|      |      |      | 单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。 |      |      |     |        |         |     |         |    |
| 本页小计 |      |      |                                       |      |      |     |        | 1101.81 |     |         |    |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：其他附属工程  
单体工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段：C01

第 11 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                  | 工作内容                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |       |       |         | 备注 |
|------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|-----|--------|-------|-------|---------|----|
|      |              |         |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |      |     | 综合单价   | 合价    | 其 中   |         |    |
|      |              |         |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |      |     |        |       | 人工费   | 材料暂估价单价 |    |
| 7    | 040204004001 | 侧石拆除并修复 | 1. 材料品种、规格：1000*300*120mm<br>2. 垫层材料品种、厚度：详见设计图纸<br>3. 基座尺寸、混凝土强度等级：C20<br>4. 勾缝材料品种、规格：详见设计图纸<br>5. 废料外运并处置：包含在综合单价中（满足2026年6月1日上海市松江区绿化和市容管理局发布关于做好各类小微出土项目建筑垃圾备案申报的工作提示相关的要求）<br>6. 备注：包含拆除原侧石及旧料场外运输费；投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工 | 1. 开槽<br>2. 模板制作、安装、拆除<br>3. 垫层铺筑、混凝土基座浇捣、养护<br>4. 侧（平、缘）石安砌、勾缝 | m    | 500 | 63.94  | 31970 | 16.64 |         |    |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |      |     |        | 31970 |       |         |    |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：其他附属工程  
单体工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程

标段：C01

第 12 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                            | 工作内容      | 计量单位 | 工程量  | 金 额(元) |           |      |         | 备注 |
|------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|--------|-----------|------|---------|----|
|      |              |           |                                                                                                   |           |      |      | 综合单价   | 合价        | 其 中  |         |    |
|      |              |           |                                                                                                   |           |      |      |        |           | 人工费  | 材料暂估价单价 |    |
|      |              |           | 作内容，综合计入综合单价。                                                                                     |           |      |      |        |           |      |         |    |
| 8    | 031003015001 | 现状雨污水管道清洗 | 1. 名称:现状雨污水管道清洗<br>2. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。               | 1. 雨污水管清洗 | m    | 3000 | 18.66  | 55980     | 8.94 |         |    |
| 9    | FC0306007001 | 管道封堵      | 1. 名称:管道封堵<br>2. 材质:砖封，水泥砂浆填实<br>3. 备注:投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。 | 1. 封堵     | 处    | 15   | 31.12  | 466.8     | 9.52 |         |    |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                   |           |      |      |        | 56446.8   |      |         |    |
| 合 计  |              |           |                                                                                                   |           |      |      |        | 919787.33 |      |         |    |

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

## 暂列金额明细表

工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程\中山街道天虹五村排水设施完善工程\其他附属工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”。

2. 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价中。

3. 暂列金额应包含企业管理费和利润。

## 增值税计价表

工程名称：中山街道天虹五村排水设施完善工程\中山街道天虹五村排水设施完善工程\其他附属工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]