

工程报建号：.....

2026年嘉定区水闸维修工程工程

工 程 量 清 单

招 标 人： _____ .
(单位盖章)

工程造价咨询人/
招标代理机构： _____ .
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____ .
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____ .
(签字或盖章)

编 制 人： _____ .
(水利注册造价工程师签字盖专
用章)

审 核 人： _____ .
(水利一级注册造价工程师签字
盖专用章)

编 制 时 间： 2026-04-07 审 核 时 间： 2026-04-13

总 说 明

工程名称： 2026年嘉定区水闸维修工程

第 1 页 共 3 页

一、工程概况

1. 项目名称：2026年嘉定区水闸维修工程
2. 工程地址：上海市嘉定区
3. 工程结构：本工程为水闸维修工程等
4. 工程内容：水闸维修,包括封浜南泵闸、新泾套闸、封浜南泵闸安装工程、汽车公园湖泵闸安装工程等。具体详见图纸及清单项目
5. 本工程清单特征及内容描述是基于招标图纸描述,投标方应考虑其隐含的工作内容(按现有的施工规范及对应标准以及必要的基本施工工艺)进行综合清单报价。

二、工程承包范围

依据招标文件、招标图纸与工程规范所示,本工程总承包范围包括(但不限于)一下内容:

- 1、封浜南泵闸
- 2、新泾套闸
- 3、封浜南泵闸安装工程
- 4、汽车公园湖泵闸安装工程
- 5、所有按设计与工程规范要求以及为取得政府主管部门批准所需的任何检测及一切要求;

三、工程量编制依据及说明:

《水利工程工程量清单计价规范》GB/T50501-2007、《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024及《上海市建设工程工程量清单计价应用规则》(2025版)、国颁、行业、地方的施工规范、规程标准及上海市建设工程有关文件的规定、本工程施工承包合同的约定,设计院的设计图纸等。工程量清单项目特征描述不详之处详见提供图纸。

四、报价依据:

(一)按照《水利工程工程量清单计价规范》、《建设工程工程量清单计价规范》及《上海市建设工程工程量清单计价应用规则》、上海市建设工程有关文件及本工程招标文件等规定。工程总价由分部分项工程费、施工措施费、其他项目费及税金项目组成。工程量清单应采用综合单价计价,综合单价是完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的全部费用,应包括直接、间接费、利润等费用,并考虑招标文件、图纸和规范要求中明示或暗示的所有施工内容、其他隐性费用及相应责任、义务、风险因素涉及的费用。

(二)施工措施费是为完成本项目施工,在施工前和施工过程中技术、生

总 说 明

工程名称： 2026年嘉定区水闸维修工程

第 2 页 共 3 页

活、安全等方面的非工程实体项目。本工程措施项目根据招标文件、设计图纸、招标人提供的现场资料及投标人编制的施工组织设计报价。

(三) 本工程暂列金额为招标图纸不明的内容暂未列入分部分项工程量清单中，计入其他费用中。

五、投标报价说明：

1、按照《水利工程工程量清单计价规范》GB/T50501-2007、《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024及《上海市建设工程工程量清单计价应用规则》(2025版)、上海市建设工程有关文件及本工程招标文件等规定。

2、金额(价格)均应以人民币表示。

3、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。

4、工程量清单计价格式中列明的所需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中。

5、投标单位应对招标文件、图纸、标准、规范及现场条件充分了解的基础上，结合市场因素、施工规范、标准要求全面考虑后报价，一旦中标，除招标文件注明外，其综合单价一律不予调整。

6、报价应执行国颁、行业、地方的施工规范、规程、标准的有关规定，所需费用应列入清单综合单价中，未列入的也视作已考虑。

7、工程量清单内相同材料的单价建议相同，若存在不统一，清单内按投标报价结算；如有新增部分则统一按最低价格计取，并调整相应的综合单价及合价。工程量清单内相同的项目的综合单价建议相同，若存在不统一，清单内按投标报价结算；如有新增部分则统一按最低单价计取，并调整相应的综合单价及合价。

8、一切工程量清单内所填报的综合单价、合价和总价，其准确与否全属投标人的风险。

9、所有以“项”为计量单位的项目，投标人须根据现场实际情况和发包人的要求，分项详列“项”内所有项目的名称、单位、数量、综合单价和合价于工程量清单中，且上述项目所涉及的费用为包干使用。

六、措施项目清单中提供的内容为参考内容，投标人应结合自身施工技术力量和施工组织设计内容自行测算，中标后一律不作调整。

七、投标报价书的编制要求：投标人应按规定的统一格式报价。

1) 取费费率按沪建标定联(2023)120号。

2) 安全防护、文明施工措施费按上海市相关文件规定执行。

3) 投标人应根据现行标准规范和市招标办现行文件要求的格式进行报价，并按工程量清单中格式要求提供各种表式，不得简化或漏报。

4) 报价超过本工程设定的建安造价的，经评审后按废标处理。

总 说 明

工程名称： 2026年嘉定区水闸维修工程

第 3 页 共 3 页

- 5) 投标单位所报取的人工、材料及机械台班消耗量2016定额有的，参照按定额含量进行编制报价；2016定额中没有的，应参照2016定额进行编制报价；2016定额中没有的且没有定额可参照的，由投标单位自行考虑消耗量进行编制报价。未按上述原则编制投标文件的，则评审时按未实质性响应招标文件要求处理。
 - 6) 规费按照沪建标定联〔2023〕120号《关于调整本市建设工程规费项目设置等相关事项的通知》规定执行。
 - 7) 增值税：本工程取9%，请各投标单位根据设定的费率进行投标报价。
 - 8) 其它相关规定，详见招标文件。
 - 9) 投标人的投标文件必须以书面和光盘的形式提供，文件内容有清单计价文件和加密标书文件。
- 八、工程量清单项目特征及工作内容描述不全，或与相关图纸、图集、规范不同之处，以图纸、图集、规范、法规为准。
- 九、措施项目清单中提供的内容为参考内容，投标人应结合自身施工技术力量和施工组织设计内容自行测算，中标后一律不作调整。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年嘉定区水闸维修工程\2026年嘉定区水闸维修工程\封浜南泵闸

标段：C01

第 1 页 共 15 页

序号	编 码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)			备 注	
							综 合 单 价	合 价	其 中		
									人 工 费		材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价
		管理区									
1	041001001001	拆除局部破损路面	1. 材质:300mm厚C30钢筋砼地面+200mm碎石 2. 厚度:详见施工图纸 3. 其他设计要求及做法:详见施工图纸	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	899					
2	040103003001	建筑垃圾外运	1. 弃料品种:建筑垃圾 2. 其他:建筑垃圾外运及处置 3. 其他设计要求及做法:详见施工图纸	1. 装卸 2. 场外运输及处置	m3	449.5					
3	040202010001	碎石	1. 石料规格:碎石垫层 2. 厚度:20cm 3. 其他设计要求及做法:详见施工图纸	1. 基底清理、整形 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m2	899					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年嘉定区水闸维修工程\2026年嘉定区水闸维修工程\封浜南泵闸

标段：C01

第 2 页 共 15 页

序号	编 码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备 注
							综 合 单 价	合 价	其 中		
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价	
4	沪500109020001	混凝土路面	1. 强度等级:C40 2. 厚度:30cm 3. 钢筋:详见施工图纸 4. 模板:模板制作、安装、拆除 5. 其他:路面锯纹 6. 其他设计要求及做法:详见施工图纸	1. 制模、立模、拆模 2. 商品混凝土运输、浇捣、养护 3. 切缝、锯纹	m3	269.7					
5	沪500108017001	注浆加固地基	1. 布孔间距、钻孔深度、注浆深度:压密注浆深度2m; 注浆孔距1m,梅花型布局, 每段拔管0.5m 2. 外加剂掺量:详见施工图纸 3. 检测方法:详见施工图纸 4. 其他设计要求及做法:详见施工图纸	1. 桩机就位、钻孔 2. 配制浆液、注浆 3. 检测注浆效果	m3	800					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年嘉定区水闸维修工程\2026年嘉定区水闸维修工程\封浜南泵闸

标段：C01

第 3 页 共 15 页

序号	编 码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备 注
							综 合 单 价	合 价	其 中		
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价	
6	010502027001	修复电缆沟壁	1. 沟截面净空尺寸: 详见施工图纸 2. 沟壁混凝土种类、强度等级、厚度: C30 3. 防护材料种类: 详见施工图纸 4. 模板: 模板制作、安装、拆除 5. 其他设计要求及做法: 详见施工图纸	1. 地基夯实 2. 垫层材料现场拌和、铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 刷防护材料	m3	17.36					
7	SLA000001	防碳化处理	1. 名称: 防碳化处理 2. 部位: 电缆沟漏出地面部分、电缆沟盖板及挡墙顶 3. 其他设计要求及做法: 详见施工图纸	1.	m2	1137.85					
8	沪200105004001	拆除电缆沟预制C30钢筋砼盖板	1. 板的种类: 电缆沟预制C30钢筋砼盖板 2. 钢筋回收: 投标人自行考虑 3. 其他: 建筑垃圾外运及处置 4. 其他设计要求及做法: 详见施工图纸	1. 构件拆除 2. 控制扬尘 3. 取出钢筋 4. 旧料整理 5. 垃圾归堆、场内外运输及处置	m3	6.51					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年嘉定区水闸维修工程\2026年嘉定区水闸维修工程\封浜南泵闸

标段：C01

第 4 页 共 15 页

序号	编 码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备 注
							综 合 单 价	合 价	其 中		
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价	
9	040601029001	电缆沟盖板	1. 材质: 预制C30钢筋砼盖板 2. 规格: 详见施工图纸 3. 其他设计要求及做法: 详见施工图纸	1. 安装	m3	6.51					
10	041001002001	人行桥面地砖拆除	1. 材质: 人行桥面地砖 2. 厚度: 详见施工图纸 3. 其他: 建筑垃圾外运及处置 4. 其他设计要求及做法: 详见施工图纸	1. 拆除、清理 2. 场外运输 3. 场内运输 4. 建筑垃圾处置	m2	145.6					
11	040204001001	人行桥面地砖铺设	1. 块料品种、规格: 防滑大理石 2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级: 详见施工图纸 3. 其他设计要求及做法: 详见施工图纸	1. 整形碾压 2. 垫层、基层铺筑 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇捣、养护 5. 块料铺设	m2	145.6					
12	041001005001	翻挖侧石	1. 材质: 侧石0.3*0.15m 2. 其他: 建筑垃圾外运及处置 3. 其他设计要求及做法: 详见施工图纸	1. 拆除、清理 2. 场外运输 3. 场内运输 4. 建筑垃圾处置	m	729					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年嘉定区水闸维修工程\2026年嘉定区水闸维修工程\封浜南泵闸

标段：C01

第 5 页 共 15 页

序号	编 码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备 注
							综 合 单 价	合 价	其 中		
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价	
13	040204004001	安砌侧石	1. 材料品种、规格：侧石0.3*0.15m 2. 垫层材料品种、厚度：详见施工图纸 3. 基座尺寸、混凝土强度等级：详见施工图纸 4. 勾缝材料品种、规格：详见施工图纸 5. 其他设计要求及做法：详见施工图纸	1. 开槽 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基座浇捣、养护 4. 侧(平、缘)石安砌、勾缝	m	729					
		分部小计									
		内外闸启闭机室									
14	SLA000002	防碳化处理	1. 名称：防碳化处理 2. 部位：步梯 3. 其他设计要求及做法：详见施工图纸	1. 防碳化处理	m ²	73					
15	沪200105006001	环氧自流平地坪拆除	1. 面层种类：环氧自流平地坪 2. 地坪厚度：详见施工图纸 3. 其他：建筑垃圾外运及处置 4. 其他设计要求及做法：详见施工图纸	1. 拆除地坪 2. 控制扬尘 3. 旧料整理 4. 垃圾归堆、场内外运输及处置	m ²	124					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年嘉定区水闸维修工程\2026年嘉定区水闸维修工程\封浜南泵闸

标段：C01

第 6 页 共 15 页

序号	编 码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备 注
							综 合 单 价	合 价	其 中		
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价	
16	011101003001	自流平楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：详见施工图纸 2. 界面剂材料种类：详见施工图纸 3. 中层漆材料种类、厚度：详见施工图纸 4. 面漆材料种类、厚度：环氧自流平地坪 5. 其他设计要求及做法：详见施工图纸	1. 基层处理 2. 找平层铺设 3. 涂界面剂 4. 涂刷中层漆 5. 打磨、吸尘 6. 镟自流平面漆(浆)	m2	124					
17	沪200106009001	铲除墙面涂料	1. 材料种类：墙面涂料 2. 材料厚度：详见施工图纸 3. 砂浆种类：详见施工图纸 4. 其他：建筑垃圾外运及处置 5. 其他设计要求及做法：详见施工图纸	1. 拆除抹灰层 2. 控制扬尘 3. 垃圾归堆、场内外运输及处置	m2	259					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年嘉定区水闸维修工程\2026年嘉定区水闸维修工程\封浜南泵闸

标段：C01

第 7 页 共 15 页

序号	编 码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备 注
							综 合 单 价	合 价	其 中		
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价	
18	沪201304001001	墙面喷刷涂料	1. 基层种类: 详见施工图纸 2. 喷刷涂料部位: 内墙 3. 腻子种类: 详见施工图纸 4. 刮腻子要求: 详见施工图纸 5. 涂材料品种、喷刷遍数: 墙面乳胶漆 6. 其他设计要求及做法: 详见施工图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m ²	259					
		分部小计									
		泵房与控制室									
19	SLA000003	封堵渗漏孔位	1. 名称: 封堵渗漏孔位 2. 其他设计要求及做法: 详见施工图纸; 完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 封堵渗漏孔位	处	30					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年嘉定区水闸维修工程\2026年嘉定区水闸维修工程\封浜南泵闸

标段：C01

第 8 页 共 15 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
20	SLA000004	泵室钢化玻璃盖板	1. 名称:泵室钢化玻璃盖板 2. 其他设计要求及做法:详见施工图纸;完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 泵室钢化玻璃盖板	m2	25.2					
		分部小计									
		内闸控制室									
21	沪200105006002	环氧自流平地坪拆除	1. 面层种类:环氧自流平地坪 2. 地坪厚度:详见施工图纸 3. 其他:建筑垃圾外运及处置 4. 其他设计要求及做法:详见施工图纸	1. 拆除地坪 2. 控制扬尘 3. 旧料整理 4. 垃圾归堆、场内外运输及处置	m2	18					
		本页小计									

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年嘉定区水闸维修工程\2026年嘉定区水闸维修工程\封浜南泵闸

标段：C01

第 9 页 共 15 页

序号	编 码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备 注
							综 合 单 价	合 价	其 中		
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价	
22	011101003002	自流平楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:详见施工图纸 2.界面剂材料种类:详见施工图纸 3.中层漆材料种类、厚度:详见施工图纸 4.面漆材料种类、厚度:环氧自流平地坪 5.其他设计要求及做法:详见施工图纸	1.基层处理 2.找平层铺设 3.涂界面剂 4.涂刷中层漆 5.打磨、吸尘 6.镟自流平面漆(浆)	m2	18					
23	沪200106009002	铲除墙面涂料	1.材料种类:墙面涂料 2.材料厚度:详见施工图纸 3.砂浆种类:详见施工图纸 4.其他:建筑垃圾外运及处置 5.其他设计要求及做法:详见施工图纸	1.拆除抹灰层 2.控制扬尘 3.垃圾归堆、场内外运输及处置	m2	59.5					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年嘉定区水闸维修工程\2026年嘉定区水闸维修工程\封浜南泵闸

标段：C01

第 10 页 共 15 页

序号	编 码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备 注
							综 合 单 价	合 价	其 中		
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价	
24	沪201304001002	墙面喷刷涂料（带防水）	1. 基层种类: 详见施工图纸 2. 喷刷涂料部位: 外墙 3. 腻子种类: 详见施工图纸 4. 刮腻子要求: 详见施工图纸 5. 涂材料品种、喷刷遍数: 墙面乳胶漆 6. 防水: 带防水 7. 其他设计要求及做法: 详见施工图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	59.5					
		分部小计									
		主管理房									
25	沪200106009003	铲除墙面涂料	1. 材料种类: 墙面涂料 2. 材料厚度: 详见施工图纸 3. 砂浆种类: 详见施工图纸 4. 其他: 建筑垃圾外运及处置 5. 其他设计要求及做法: 详见施工图纸	1. 拆除抹灰层 2. 控制扬尘 3. 垃圾归堆、场内外运输及处置	m2	574					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年嘉定区水闸维修工程\2026年嘉定区水闸维修工程\封浜南泵闸

标段：C01

第 11 页 共 15 页

序号	编 码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备 注
							综 合 单 价	合 价	其 中		
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价	
26	沪201304001003	墙面喷刷涂料（带防水）	1. 基层种类: 详见施工图纸 2. 喷刷涂料部位: 外墙 3. 腻子种类: 详见施工图纸 4. 刮腻子要求: 详见施工图纸 5. 涂材料品种、喷刷遍数: 墙面乳胶漆 6. 防水: 带防水 7. 其他设计要求及做法: 详见施工图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	574					
		分部小计									
		副管理房									
27	沪200106009004	铲除墙面涂料	1. 材料种类: 墙面涂料 2. 材料厚度: 详见施工图纸 3. 砂浆种类: 详见施工图纸 4. 其他: 建筑垃圾外运及处置 5. 其他设计要求及做法: 详见施工图纸	1. 拆除抹灰层 2. 控制扬尘 3. 垃圾归堆、场内外运输及处置	m2	574					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年嘉定区水闸维修工程\2026年嘉定区水闸维修工程\封浜南泵闸

标段：C01

第 12 页 共 15 页

序号	编 码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备 注
							综 合 单 价	合 价	其 中		
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价	
28	沪201304001004	墙面喷刷涂料（带防水）	1. 基层种类: 详见施工图纸 2. 喷刷涂料部位: 详见施工图纸 3. 腻子种类: 详见施工图纸 4. 刮腻子要求: 详见施工图纸 5. 涂材料品种、喷刷遍数: 墙面乳胶漆 6. 防水: 带防水 7. 其他设计要求及做法: 详见施工图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	574					
		分部小计									
		配电房									
29	沪200106009005	铲除墙面涂料	1. 材料种类: 墙面涂料 2. 材料厚度: 详见施工图纸 3. 砂浆种类: 详见施工图纸 4. 其他: 建筑垃圾外运及处置 5. 其他设计要求及做法: 详见施工图纸	1. 拆除抹灰层 2. 控制扬尘 3. 垃圾归堆、场内外运输及处置	m2	147					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年嘉定区水闸维修工程\2026年嘉定区水闸维修工程\封浜南泵闸

标段：C01

第 13 页 共 15 页

序号	编 码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备 注
							综 合 单 价	合 价	其 中		
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价	
30	沪201304001005	墙面喷刷涂料（带防水）	1. 基层种类: 详见施工图纸 2. 喷刷涂料部位: 详见施工图纸 3. 腻子种类: 详见施工图纸 4. 刮腻子要求: 详见施工图纸 5. 涂材料品种、喷刷遍数: 墙面乳胶漆 6. 防水: 带防水 7. 其他设计要求及做法: 详见施工图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	147					
31	沪200105006003	环氧自流平地坪拆除	1. 面层种类: 环氧自流平地坪 2. 地坪厚度: 详见施工图纸 3. 其他: 建筑垃圾外运及处置 4. 其他设计要求及做法: 详见施工图纸	1. 拆除地坪 2. 控制扬尘 3. 旧料整理 4. 垃圾归堆、场内外运输及处置	m2	85					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年嘉定区水闸维修工程\2026年嘉定区水闸维修工程\封浜南泵闸

标段：C01

第 14 页 共 15 页

序号	编 码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备 注
							综 合 单 价	合 价	其 中		
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价	
32	011101003003	自流平楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：详见施工图纸 2. 界面剂材料种类：详见施工图纸 3. 中层漆材料种类、厚度：详见施工图纸 4. 面漆材料种类、厚度：环氧自流平地坪 5. 其他设计要求及做法：详见施工图纸	1. 基层处理 2. 找平层铺设 3. 涂界面剂 4. 涂刷中层漆 5. 打磨、吸尘 6. 镟自流平面漆(浆)	m2	85					
		分部小计									
		中央控制室									
33	沪200903005001	静电地板	1. 支架高度、材料种类：静电地板 2. 面层材料品种、规格、颜色：600*600mm 3. 防护材料种类：详见施工图纸 4. 其他设计要求及做法：详见施工图纸	1. 基层清理 2. 固定支架安装 3. 活动面层安装 4. 刷防护材料 5. 材料运输	m2	50					
		分部小计									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年嘉定区水闸维修工程\2026年嘉定区水闸维修工程\封浜南泵闸

标段：C01

第 15 页 共 15 页

合 计				
-----	--	--	--	--

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年嘉定区水闸维修工程\2026年嘉定区水闸维修工程\新泾套闸

标段：C01

第 1 页 共 8 页

序号	编 码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)			备 注	
							综 合 单 价	合 价	其 中		
									人 工 费		材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价
		新泾套闸									
1	011402005001	防撞钢板除锈	1. 除锈方式: 详见施工图纸 2. 除锈等级: 详见施工图纸 3. 其他设计要求及做法: 详见施工图纸	1. 基层清理 2. 除锈	m2	995					
2	沪201303001001	防撞钢板防腐处理	1. 构件名称: 防撞钢板 2. 表面处理要求: 详见施工图纸 3. 腻子种类: 详见施工图纸 4. 刮腻子要求: 详见施工图纸 5. 防锈处理要求: 详见施工图纸 6. 油漆品种、遍数: 环氧漆 二遍; 氯化橡胶漆 二遍 7. 施工方法: 详见施工图纸 8. 其他设计要求及做法: 详见施工图纸	1. 基层处理 2. 刷防锈漆 3. 批嵌腻子 4. 打磨清理 5. 涂刷油漆	m2	995					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年嘉定区水闸维修工程\2026年嘉定区水闸维修工程\新泾套闸

标段：C01

第 2 页 共 8 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
3	沪500108017002	注浆加固地基	1. 布孔间距、钻孔深度、注浆深度: 压密注浆深度2m; 注浆孔距1m, 梅花型布局, 每段拔管0.5m 2. 外加剂掺量: 详见施工图纸 3. 检测方法: 详见施工图纸 4. 其他设计要求及做法: 详见施工图纸	1. 桩机就位、钻孔 2. 配制浆液、注浆 3. 检测注浆效果	m3	1056						
4	010103001001	绿化拆除	1. 名称: 绿化拆除 2. 其他: 绿化拆除后外运及处置 3. 其他设计要求及做法: 详见施工图纸	1. 土方挖、填、运 2. 场地找平 3. 绿化拆除后外运及处置	m2	144						
5	SLA000005	绿化修复	1. 名称: 绿化修复 2. 其他设计要求及做法: 详见施工图纸	1. 绿化修复	m2	144						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年嘉定区水闸维修工程\2026年嘉定区水闸维修工程\新泾套闸

标段：C01

第 3 页 共 8 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	沪200106009006	铲除围墙墙面涂料	1. 材料种类: 墙面涂料 2. 材料厚度: 详见施工图纸 3. 砂浆种类: 详见施工图纸 4. 其他: 建筑垃圾外运及处置 5. 其他设计要求及做法: 详见施工图纸	1. 拆除抹灰层 2. 控制扬尘 3. 垃圾归堆、场内外运输及处置	m2	1638					
7	沪201304001006	围墙墙面喷刷涂料	1. 基层种类: 详见施工图纸 2. 喷刷涂料部位: 围墙 3. 腻子种类: 详见施工图纸 4. 刮腻子要求: 详见施工图纸 5. 涂材料品种、喷刷遍数: 墙面乳胶漆 6. 其他设计要求及做法: 详见施工图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	1638					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年嘉定区水闸维修工程\2026年嘉定区水闸维修工程\新泾套闸

标段：C01

第 4 页 共 8 页

序号	编 码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备 注
							综 合 单 价	合 价	其 中		
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价	
8	沪200106009007	铲除墙面涂料	1. 材料种类: 墙面涂料 2. 材料厚度: 详见施工图纸 3. 砂浆种类: 详见施工图纸 4. 其他: 建筑垃圾外运及处置 5. 其他设计要求及做法: 详见施工图纸	1. 拆除抹灰层 2. 控制扬尘 3. 垃圾归堆、场内外运输及处置	m2	63					
9	沪201304001007	墙面喷刷涂料	1. 基层种类: 详见施工图纸 2. 喷刷涂料部位: 内墙 3. 腻子种类: 详见施工图纸 4. 刮腻子要求: 详见施工图纸 5. 涂材料品种、喷刷遍数: 墙面乳胶漆 6. 其他设计要求及做法: 详见施工图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	63					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年嘉定区水闸维修工程\2026年嘉定区水闸维修工程\新泾套闸

标段：C01

第 5 页 共 8 页

序号	编 码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备 注
							综 合 单 价	合 价	其 中		
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价	
10	沪200106009008	铲除墙面涂料	1. 材料种类: 墙面涂料 2. 材料厚度: 详见施工图纸 3. 砂浆种类: 详见施工图纸 4. 其他: 建筑垃圾外运及处置 5. 其他设计要求及做法: 详见施工图纸	1. 拆除抹灰层 2. 控制扬尘 3. 垃圾归堆、场内外运输及处置	m ²	63					
11	沪201304001008	墙面喷刷涂料(带防水)	1. 基层种类: 详见施工图纸 2. 喷刷涂料部位: 详见施工图纸 3. 腻子种类: 详见施工图纸 4. 刮腻子要求: 详见施工图纸 5. 涂材料品种、喷刷遍数: 墙面乳胶漆 6. 防水: 带防水 7. 其他设计要求及做法: 详见施工图纸	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m ²	63					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年嘉定区水闸维修工程\2026年嘉定区水闸维修工程\新泾套闸

标段：C01

第 6 页 共 8 页

序号	编 码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备 注
							综 合 单 价	合 价	其 中		
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价	
12	沪200102003001	平屋面防水层拆除	1. 防水材料种类: 铲除卷材防水层 2. 其他: 建筑垃圾拆除后外运及处置 3. 其他设计要求及做法: 详见施工图纸	1. 拆除防水层 2. 控制扬尘 3. 旧料整理 4. 垃圾归堆、场内外运输及处置	m2	39.69					
13	沪200702001001	屋面卷材防水层	1. 卷材品种、规格、层数: 改性沥青卷材 2. 防水层数: 详见施工图纸 3. 防水层做法: 详见施工图纸 4. 其他设计要求及做法: 详见施工图纸	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺卷材、接缝 4. 材料运输	m2	39.69					
14	沪200702002001	屋面涂膜防水层	1. 防水膜品种: 聚氨酯防水涂膜 2. 涂膜厚度、遍数: 2.0mm厚 3. 增强材料种类: 详见施工图纸 4. 防护材料种类: 详见施工图纸 5. 其他设计要求及做法: 详见施工图纸	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层 4. 材料运输	m2	39.69					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年嘉定区水闸维修工程\2026年嘉定区水闸维修工程\新泾套闸

标段：C01

第 7 页 共 8 页

序号	编 码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备 注
							综 合 单 价	合 价	其 中		
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价	
15	041001001002	拆除局部破损路面	1. 材质:300mm厚C30钢筋砼地面+200mm碎石 2. 厚度:详见施工图纸 3. 其他设计要求及做法:详见施工图纸	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	40					
16	040103003002	建筑垃圾外运	1. 弃料品种:建筑垃圾 2. 其他:建筑垃圾外运及处置 3. 其他设计要求及做法:详见施工图纸	1. 装卸 2. 场外运输及处置	m3	20					
17	040202010002	碎石	1. 石料规格:碎石垫层 2. 厚度:20cm 3. 其他设计要求及做法:详见施工图纸	1. 基底清理、整形 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m2	40					
18	沪500109020002	混凝土路面	1. 强度等级:C40 2. 厚度:30cm 3. 钢筋:详见施工图纸 4. 模板:模板制作、安装、拆除 5. 其他:路面锯纹 6. 其他设计要求及做法:详见施工图纸	1. 制模、立模、拆模 2. 商品混凝土运输、浇捣、养护 3. 切缝、锯纹	m3	12					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年嘉定区水闸维修工程\2026年嘉定区水闸维修工程\新泾套闸

标段：C01

第 8 页 共 8 页

序号	编 码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备 注
							综 合 单 价	合 价	其 中		
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价	
19	沪201208004001	大门改造电动装置	1. 品种、规格:大门改造电动装置 2. 安装方式:详见施工图纸 3. 其他设计要求及做法:详见施工图纸	1. (拆旧) 2. 安装	套	1					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年嘉定区水闸维修工程\2026年嘉定区水闸维修工程\封浜南泵闸安装工程

标段：C01

第 1 页 共 13 页

序号	编 码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)			备 注	
							综 合 单 价	合 价	其 中		
									人 工 费		材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价
		内外闸启闭机室									
1	030413001001	应急灯	1. 名称:应急灯 2. 型号:详见施工图纸 3. 规格:详见施工图纸 4. 类型:详见施工图纸 5. 其他设计要求及做法:详见施工图纸	1. 本体安装 2. 接地	套	4					
		分部小计									
		泵房与控制室									
2	沪200107002001	拆除镀锌电缆管D50	1. 规格尺寸:管径(50mm) 2. 管材种类:镀锌电缆管 3. 其他设计要求及做法:详见施工图纸	1. 拆除电管 2. 拆除电管支架 3. 拆除管内电线 4. 控制扬尘 5. 旧料整理	m	19.8					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年嘉定区水闸维修工程\2026年嘉定区水闸维修工程\封浜南泵闸安装工程

标段：C01

第 2 页 共 13 页

序号	编 码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备 注
							综 合 单 价	合 价	其 中		
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价	
3	030412001001	安装镀锌电缆管D50	1. 名称: 安装镀锌电缆管D50 2. 材质: 镀锌电缆管 3. 规格: D50 4. 配置形式: 详见施工图纸 5. 接地要求: 详见施工图纸 6. 钢索材质、规格: 详见施工图纸 7. 引线材质: 详见施工图纸 8. 其他设计要求及做法: 详见施工图纸	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	19.8					
		分部小计									
		主管理房									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年嘉定区水闸维修工程\2026年嘉定区水闸维修工程\封浜南泵闸安装工程

标段：C01

第 3 页 共 13 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	030501013001	网络硬盘录像机	1. 名称:网络硬盘录像机 2. 类别:数字硬盘录像机 3. 规格:32路, 含2 4TB硬盘 4. 安装方式: 详见施工图纸 5. 其他设计要求及做法: 详见施工图纸	1. 本体安装 2. 接线 3. 接地	套	1					
5	040205019001	网络红外定焦摄像机	1. 类型:网络红外定焦摄像机 2. 规格、型号:600万像素 3. 支架形式: 详见施工图纸 4. 防护罩要求: 详见施工图纸 5. 其他设计要求及做法: 详见施工图纸	1. 安装 2. 调试	套	4					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年嘉定区水闸维修工程\2026年嘉定区水闸维修工程\封浜南泵闸安装工程

标段：C01

第 4 页 共 13 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	030505016001	大屏幕液晶显示屏	1. 名称:大屏幕液晶显示屏 2. 类别:详见施工图纸 3. 规格:75寸 4. 安装方式:详见施工图纸 5. 其他设计要求及做法:详见施工图纸	1. 本体安装 2. 接线	套	1					
7	030503003001	水泵PLC控制柜	1. 名称:水泵PLC控制柜 2. 类别:详见施工图纸 3. 规格:600*800*2000 4. 参数:详见施工图纸 5. 其他设计要求及做法:详见施工图纸	1. 本体安装、标识 2. 控制器、控制模块组装 3. 接地	套	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年嘉定区水闸维修工程\2026年嘉定区水闸维修工程\封浜南泵闸安装工程

标段：C01

第 5 页 共 13 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	030503003002	闸门PLC控制柜	1. 名称: 闸门PLC控制柜 2. 类别: 详见施工图纸 3. 规格: 600*800*2000 4. 参数: 详见施工图纸 5. 其他设计要求及做法: 详见施工图纸	1. 本体安装、标识 2. 控制器、控制模块组装 3. 接地	套	2					
9	030904007001	开度仪及绝对值编码器	1. 名称: 开度仪及绝对值编码器 2. 规格: 详见施工图纸 3. 类型: 详见施工图纸 4. 输出形式: 详见施工图纸 5. 其他设计要求及做法: 详见施工图纸	1. 本体安装 2. 校接线 3. 编码	套	2					
10	030814006001	超声波水位计	1. 名称: 超声波水位计 2. 规格: 详见施工图纸 3. 型号: 详见施工图纸 4. 其他设计要求及做法: 详见施工图纸	1. 安装	套	2					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年嘉定区水闸维修工程\2026年嘉定区水闸维修工程\封浜南泵闸安装工程

标段：C01

第 6 页 共 13 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	030501015001	千兆网络交换机	1. 名称:千兆网络交换机 2. 类别:详见施工图纸 3. 规格:详见施工图纸 4. 安装方式:详见施工图纸 5. 其他设计要求及做法:详见施工图纸	1. 本体安装 2. 接线 3. 接地	套	2					
12	030503003003	闸门现场控制箱	1. 名称:闸门现场控制箱 2. 类别:详见施工图纸 3. 规格:详见施工图纸 4. 参数:详见施工图纸 5. 其他设计要求及做法:详见施工图纸	1. 本体安装、标识 2. 控制器、控制模块组装 3. 接地	套	2					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年嘉定区水闸维修工程\2026年嘉定区水闸维修工程\封浜南泵闸安装工程

标段：C01

第 7 页 共 13 页

序号	编 码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备 注
							综 合 单 价	合 价	其 中		
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价	
13	030505016002	上位机	1. 名称:上位机 2. 类别:详见施工图纸 3. 规格:详见施工图纸 4. 安装方式:详见施工图纸 5. 其他设计要求及做法:详见施工图纸	1. 本体安装 2. 接线	套	2					
14	030501015002	光电交换机	1. 名称:光电交换机 2. 类别:详见施工图纸 3. 规格:详见施工图纸 4. 安装方式:详见施工图纸 5. 其他设计要求及做法:详见施工图纸	1. 本体安装 2. 接线 3. 接地	套	1					
15	030501001001	鹅式话筒	1. 名称:鹅式话筒 2. 类别:详见施工图纸 3. 规格:详见施工图纸 4. 安装方式:详见施工图纸 5. 其他设计要求及做法:详见施工图纸	1. 本体安装	套	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年嘉定区水闸维修工程\2026年嘉定区水闸维修工程\封浜南泵闸安装工程

标段：C01

第 8 页 共 13 页

序号	编 码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备 注
							综 合 单 价	合 价	其 中		
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价	
16	030501023001	组态软件（运行版）	1. 名称:组态软件（运行版） 2. 类别:详见施工图纸 3. 规格:1024点 4. 指标:详见施工图纸 5. 其他设计要求及做法:详见施工图纸	1. 安装 2. 本体调试 3. 系统联调 4. 功能参数设置	套	2					
17	030501006001	操作台、椅子	1. 名称:操作台、椅子 2. 类别:详见施工图纸 3. 规格:3000*900*750 4. 安装方式:详见施工图纸 5. 其他设计要求及做法:详见施工图纸	1. 本体安装 2. 接地	套	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年嘉定区水闸维修工程\2026年嘉定区水闸维修工程\封浜南泵闸安装工程

标段：C01

第 9 页 共 13 页

序号	编 码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备 注
							综 合 单 价	合 价	其 中		
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价	
18	031101018001	音频光端机	1. 名称:音频光端机 2. 型号:详见施工图纸 3. 规格:详见施工图纸 4. 机架(柜)规格:详见施工图纸 5. 其他设计要求及做法:详见施工图纸	1. 机架(柜)安装 2. 本体安装 3. 加电检查 4. 测试	对	2					
19	500201018001	急停电缆RVV 2*2	1. 型号、规格:急停电缆RVV 2*2 2. 电压等级:详见施工图纸 3. 敷设方式:详见施工图纸	1. 电缆敷设及安装 2. 耐压试验	m	400					
20	500201018002	机电电缆RVV 4*10	1. 型号、规格:机电电缆RVV 4*10 2. 电压等级:详见施工图纸 3. 敷设方式:详见施工图纸	1. 电缆敷设及安装 2. 耐压试验	m	100					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年嘉定区水闸维修工程\2026年嘉定区水闸维修工程\封浜南泵闸安装工程

标段：C01

第 10 页 共 13 页

序号	编 码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备 注
							综 合 单 价	合 价	其 中		
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价	
21	500201018003	水位计电线电缆RVVP 3*1	1. 型号、规格:水位计电线电缆RVVP 3*1 2. 电压等级:详见施工图纸 3. 敷设方式:详见施工图纸	1. 电缆敷设及安装 2. 耐压试验	m	300					
22	500201018004	编码器电线电缆RVVP 10*0.75	1. 型号、规格:编码器电线电缆RVVP 10*0.75 2. 电压等级:详见施工图纸 3. 敷设方式:详见施工图纸	1. 电缆敷设及安装 2. 耐压试验	m	100					
23	500201018005	限位开关电线电缆RVV 8*0.75	1. 型号、规格:限位开关电线电缆RVV 8*0.75 2. 电压等级:详见施工图纸 3. 敷设方式:详见施工图纸	1. 电缆敷设及安装 2. 耐压试验	m	100					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年嘉定区水闸维修工程\2026年嘉定区水闸维修工程\封浜南泵闸安装工程

标段：C01

第 11 页 共 13 页

序号	编 码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备 注
							综 合 单 价	合 价	其 中		
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价	
24	030502005001	光纤6芯	1. 名称:光纤6芯 2. 类别:详见施工图纸 3. 规格:详见施工图纸 4. 敷设方式:详见施工图纸 5. 其他设计要求及做法:详见施工图纸	1. 敷设 2. 卡接 3. 绑扎 4. 标记 5. 测试 6. 清理敷设通道	m	400					
25	500201018006	喇叭电线电缆RVVP 2*1.5	1. 型号、规格:喇叭电线电缆RVVP 2*1.5 2. 电压等级:详见施工图纸 3. 敷设方式:详见施工图纸	1. 电缆敷设及安装 2. 耐压试验	m	400					
26	500201018007	信号电线电缆RVVP 6×1	1. 型号、规格:信号电线电缆RVVP 6×1 2. 电压等级:详见施工图纸 3. 敷设方式:详见施工图纸	1. 电缆敷设及安装 2. 耐压试验	m	150					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年嘉定区水闸维修工程\2026年嘉定区水闸维修工程\封浜南泵闸安装工程

标段：C01

第 12 页 共 13 页

序号	编 码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备 注	
							综 合 单 价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
27	030502005002	视频室外专用线 8芯	1. 名称:视频室外专用线 8芯 2. 类别:详见施工图纸 3. 规格:详见施工图纸 4. 敷设方式:详见施工图纸 5. 其他设计要求及做法:详见施工图纸	1. 敷设 2. 卡接 3. 绑扎 4. 标记 5. 测试 6. 清理敷设通道	m	400						
28	500201018008	视频电源电缆RVV 2*1	1. 型号、规格:视频电源电缆RVV 2*1 2. 电压等级:详见施工图纸 3. 敷设方式:详见施工图纸	1. 电缆敷设及安装 2. 耐压试验	m	400						
29	03B001	镀锌管及配件	1. 名称:镀锌管及配件 2. 其他设计要求及做法:详见施工图纸	1.	项	1						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年嘉定区水闸维修工程\2026年嘉定区水闸维修工程\汽车公园湖泵闸安装工程

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
安装工程											
1	03B002	老设备拆除	1. 名称:老设备拆除 2. 其他:拆除后外运及处置 3. 其他设计要求及做法:详见施工图纸	1. 老设备拆除	台	1					
2	沪500201035001	双向贯流泵, 800QGL-100	1. 型号、规格:双向贯流泵, 800QGL-100 2. 外形尺寸:详见施工图纸 3. 重量:详见施工图纸 4. 其他设计要求及做法:详见施工图纸	1. 泵组基础埋件安装 2. 水泵本体安装 3. 密封件安装 4. 仪器、仪表及管路等附件安装 5. 调试	台	1					
3	030807003001	钢制伸缩节DN1000	1. 名称:钢制伸缩节DN1000 2. 材质:钢制 3. 型号、规格:DN1000 4. 连接形式:详见施工图纸 5. 焊接方法:详见施工图纸 6. 其他设计要求及做法:详见施工图纸	1. 安装 2. 操纵装置安装 3. 壳体压力试验	个	2					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2026年嘉定区水闸维修工程\2026年嘉定区水闸维修工程\汽车公园湖泵闸安装工程

标段：C01

第 2 页 共 2 页

序号	编 码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备 注
							综 合 单 价	合 价	其 中		
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价	
4	030503003004	水泵控制柜，一控一	1. 名称:水泵控制柜，一控一 2. 类别:详见施工图纸 3. 规格:详见施工图纸 4. 参数:详见施工图纸 5. 其他设计要求及做法:详见施工图纸	1. 本体安装、标识 2. 控制器、控制模块组装 3. 接地	套	1					
5	031301003001	穿墙管改造DN1200（含止水）	1. 名称:穿墙管改造DN1200（含止水） 2. 材质:详见施工图纸 3. 规格:详见施工图纸 4. 填料材质:详见施工图纸 5. 其他设计要求及做法:详见施工图纸	1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	1					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

