

报建编号： 2502SJ0415

标 段 号： ZG001

方松街道社区卫生服务中心改扩建工程弱电工程

(工程名称)

(标段名称)

最高投标限价

最高投标限价(小写): 3156326.78 (大写): 叁佰壹拾伍万陆仟叁佰贰拾陆元柒角捌分

招 标 人: . 法定代表人或其授权人: .
(单位盖章) (签字或盖章)

工程造价咨询人: . 法定代表人或其授权人: .
(单位盖章) (签字或盖章)

编 制 人: . 审核人: .
(注册造价工程师签字盖专用章) (一级注册造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2026 年 09 月 01 日 审核时间: 2026 年 09 月 02 日

汇总表

工程名称：方松街道社区卫生服务中
心改扩建工程弱电工程

标段：ZG001

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额（元）
1	建设项目分部分项工程项目费	2810825.72
1.1	单项工程	2810825.72
1.1.1	智能安防系统	1200660.1
1.1.2	入侵报警系统	100254.31
1.1.3	巡更系统	53150.03
1.1.4	门禁控制系统	87723.35
1.1.5	出入口管理系统	54402.66
1.1.6	广播系统	83342.27
1.1.7	电梯五方通话	9589.8
1.1.8	机房工程	54764.72
1.1.9	综合布线系统	885907.9
1.1.10	能耗系统	41917.9
1.1.11	BA系统	239112.68
2	措施项目费	84886.94
2.1	其中：安全文明施工费	30356.92
2.2	其他措施项目费	54530.02
3	其他项目费	0
3.1	暂列金额	0
3.2	专业工程暂估价（含税）	0
3.3	计日工	0
3.4	总承包服务费	0
4	增值税	260614.12
合计=1+2+3+4		3156326.78

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

措施项目清单汇总表

工程名称：方松街道社区卫生服务中心改扩建工程弱电工程

标段: ZG001

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	价 格（元）	备 注
1	011601	安全文明施工	30356.92	
2	031401013001	二次搬运	0	
3	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	0	
4	031401015001	已完工程及设备保护	54530.02	
5	031401017001	特殊地区施工增加	0	
6	031401020001	夜间施工增加费	0	
7	031401021001	冬雨季施工增加	0	
8	031401022001	综合布线系统调试及试运行	0	
本页合计			84886.94	
合 计			84886.94	

注：措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进出场及安拆费用组成明细表。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能安防系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 1 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
		智能安防系统									
1	030506010002	地标型室内半球摄像机	1. 名称:地标型室内半球摄像机 2. 规格:200万 星光级 1/2.7" CMOS 变焦半球型网络摄像机；镜头：2.7-12mm；最小照度彩色：0.001lx，黑白：0.001lx；宽动态范围：120dB；存储：支持Micro SD卡；电源：AC24V/DC12V/PoE； 3. 安装方式:吸顶	1. 本体安装 2. 设备组装 3. 接线 4. 检测	台	78	882.02	68797.56	221.92		
本页小计								68797.56			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能安防系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 2 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
2	030506010005	地标人脸分析半球摄像机	1. 名称:地标人脸分析半球摄像机 2. 规格:200万星光级1/1.8” CMOS人脸抓拍半球型网络摄像机；支持同时抓拍10张人脸；最低照度：彩色：0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON)；黑白：0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with IR；镜头：（2.8-12mm）；存储：支持Micro SD；电源AC 24V/DC 12V/PoE；支持GA/T1400 协议； 3. 安装方式:吸顶	1. 本体安装 2. 设备组装 3. 接线 4. 检测	台	17	1412.99	24020.83	221.92		
本页小计								24020.83			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能安防系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 3 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
3	030506010006	高速球型网络摄像机	1. 名称:高速球型网络摄像机 2. 规格:200万5寸室外高速球机; 图像传感器:1/2.8" , 镜头: 4.8 mm~153.6 mm, 32倍光学; 最低照度彩色0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON); 黑白: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON); 水平360° 连续旋转, 垂直范围: 0°~90° (自动翻转); 存储: 支持 Micro SD卡; 电源: AC24V	1. 本体安装 2. 设备组装 3. 接线 4. 检测	台	2	3539.54	7079.08	499.32		
本页小计								7079.08			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能安防系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 4 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
4	030501018001	无线网桥发送器/接收器	1. 名称:无线网桥发送器/接收器 2. 规格:100米2.4G 电梯网桥, 802.11n 制式 网络接口: 2个RJ45 , 10/100 Mbps自适应 组网方式: 点对点 带机量: 4路2M码流 IPC 无线传输距离: 200m 工作温度: -30℃~70℃ 安全: 智能识别终端, 终端准入管控	1. 本体安装 2. 设备组装 3. 接线 4. 接地	对	3	870.79	2612.37	221.92		
本页小计								2612.37			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能安防系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 5 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
5	030506010001	彩色网络半球摄像机(电梯专用)	1. 名称:彩色网络半球摄像机(电梯专用) 2. 规格:200万 星光级 1/2.7" CMOS 变焦半球型网络摄像机；镜头：2.7-12mm；最小照度彩色：0.001lx，黑白：0.001lx；宽动态范围：120dB；存储：支持Micro SD卡；电源：AC24V/DC12V/PoE	1. 本体安装 2. 设备组装 3. 接线 4. 检测	台	3	1098.18	3294.54	303.68		
本页小计								3294.54			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能安防系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 6 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
6	030506010003	地标型星光级分体式枪机	1. 名称:地标型星光级分体式枪机 2. 规格:200万1/2.7" CMOS ICR日夜型枪型网络摄像机; 最小照度彩色: 0.001lx, 黑白: 0.001lx; 宽动态120dB; 存储: 支持Micro SD卡; 电源: AC24V/DC12V/PoE; 支持遗留物探测报警;	1. 本体安装 2. 设备组装 3. 接线 4. 检测	台	36	1335.05	48061.8	277.4		
7	030506010007	手动变焦镜头	1. 名称:手动变焦镜头 2. 参数:2.7-13mm 400万 1/2.7" F1.4 CS接口 红外	1. 本体安装 2. 设备组装 3. 接线	台	36	521.34	18768.24	40.88		
本页小计								66830.04			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能安防系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 7 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
8	030506010008	全天候防护罩	1. 名称:全天候防护罩 2. 规格:风扇开: 45℃±5℃, 关35℃±5℃ 功耗 风扇: 4W 防护等级 IP67 材料 护罩: 铝合金 外形尺寸 (mm) 445×140×94 重量 1900g	1. 本体安装 2. 设备组装 3. 接线	台	36	634.2	22831.2	192.72		
9	030506010009	监控壁式支架	1. 名称:监控壁式支架 2. 规格:材料铝合金 调整角度水平: 360°, 垂直: -45°~45° 尺寸70×97.1×173.4mm 重量201g	1. 本体安装 2. 设备组装 3. 接线	台	137	207.56	28435.72	110.96		
10	030506010010	万向节支架	1. 名称:万向节支架 2. 规格:二维万向节支架	1. 本体安装 2. 设备组装 3. 接线	台	36	181.01	6516.36	110.96		
本页小计								57783.28			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能安防系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 8 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
11	030506012001	全向拾音器	1. 名称:全向拾音器 2. 规格:麦克风: 高灵敏度全指向驻极体麦 动态范围: 0 dB~90 dB 承受音压: 120 dBS PL 拾音范围: 0 m~5 m 灵敏度: -32 dB 信噪比: 90 dB 音频传输距离;≥50 0 m 接口类型:LINE OUT	1. 本体安装 2. 接线	台	20	365.39	7307.8	52.56		
12	沪030506037001	3米钢支架立杆含基础	1. 名称:3米钢支架立杆含基础 2. 规格(杆径、高度):3米;热镀锌;厚度2.0 3. 基础规格:400*400*700mm	1. 挖土、回填土 2. 混凝土基础浇筑埋设 3. 杆座安装 4. 立杆安装 5. 接地	根	21	1817.97	38177.37	960.59		
本页小计								45485.17			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能安防系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 9 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
13	030502001001	室外信息配线箱	1. 名称:室外信息配线箱 2. 规格:700*500*300 304室外不锈钢; 2P断路器*2、2P浪涌保护器*1、4位插板*1/单相三角插*2/接地端子	1. 本体安装 2. 联接 3. 标记	台	5	865.9	4329.5	130.64		
14	030410009001	视频监控二合一浪涌保护器	1. 名称:视频监控二合一浪涌保护器 2. 规格:12v; 0.5A	1. 本体安装 2. 接线 3. 接地	套	36	121.68	4380.48	26.28		
本页小计								8709.98			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能安防系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 10 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
15	030506015001	数字硬盘录像机	1. 名称:16路数字硬盘录像机 2. 规格:16路视频接入，接入带宽128Mbps；存储接口：8个SATA接口，可满配8TB硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，8路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0 扩展接口：1×eSATA 支持GB28181	1. 本体安装 2. 接线	台	11	4818.17	52999.87	554.8		
本页小计								52999.87			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能安防系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 11 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
16	030501004001	监控专用存储硬盘	1. 名称:监控专用存储硬盘 6TB容量, 3.5英寸, SATA3.0接口, 5400RPM 空气盘, CMR传统磁记录 传输速率180MB/s, 流畅存储视频有效防止丢帧 高级格式 (AF) 512e扇区技术, 保障硬盘扇区4K对齐 标称容量: 6TB 外形规格: 3.5-inch 接口类型: SATA 刻录技术: CMR 转速: 5400RPM 缓存: 256MB 最大读取速度: 180MB/s 接口传输速率 (最大值): 6.0Gb/s 平均读写功率 (W)	1. 本体安装 2. 设备组装 3. 接线 4. 接地	块	80	2035.95	162876	438		
本页小计								162876			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能安防系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 12 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			: 3.7W 加载/卸载周期: 600,000 MTBF: 1,000,000 年负荷 (TB/年): 180TB 工作状态温度(° C): 0-65℃ 尺寸: 147mm (L) × 101.6mm (W) × 20.2mm (H)								
本页小计								162876			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能安防系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 13 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
17	030506011001	监控控制键盘	1. 名称:监控控制键盘 2. 规格:显示屏: 7英寸LCD 控制方式: 网络方式;串口控制 电源: DC12V 功耗: ≤15W 尺寸(宽*高*深): 435mm (长)*193mm (宽)*110 (高) 重量: 2KG 兼容系统: Linux系统 最大解码分辨率: 4路1080P 工作温度: -10℃--+55℃ 工作湿度: 10%--90% 网络接口: 1个	1. 本体安装 2. 接线	台	1	4974.32	4974.32	81.76		
本页小计								4974.32			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能安防系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 14 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
18	030501019001	人脸比对超脑	1. 名称:人脸比对超脑 存储接口：9个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配16TB硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 扩展接口：1×eSATA 计算能力：支持上海地标要求的人脸或者车辆比对分析，自带2颗高性能AI	1. 本体安装 2. 设备组装 3. 接线 4. 接地	台	2	25939.85	51879.7	233.6		
本页小计								51879.7			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能安防系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 15 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
			引擎 视频流：16路视频流 图片流：32路图片流 支持100000名单库 （检测报告体现1万） 支持3种静态库和1种动态库，支持32个名单库自定义 支持人脸、车辆图片存储功能								
本页小计								51879.7			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能安防系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 16 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
19	030501019002	综合管理平台服务器	1. 名称:综合管理平台服务器 CPU: 核数≥12核,主频≥2.4GHz 硬盘: SAS硬盘,默认支持8个3.5寸/2.5寸硬盘,可选最大支持12个3.5寸/2.5寸硬盘,可选兼容4个NVMe硬盘 阵列卡: 配置SAS+HBA卡,支持RAID 0/1/10; PCIe扩展: 支持4个PCIe扩展插槽(包括1个OCP 插槽),其中2个PCIe 5.0 网口: 板载2个千兆电口; 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 其他接口: 1个RJ45管理接口,后置2个USB 3.0接口,前置2个USB2.0接口,1	1. 本体安装 2. 设备组装 3. 接线 4. 接地	台	1	38815.96	38815.96	233.6		
本页小计								38815.96			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能安防系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 17 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效白金热插拔冗余电源 机箱规格：87mm(高)x 466mm(宽)x680mm(深)								
本页小计								38815.96			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能安防系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 18 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
20	030501023001	综合管理软件(服务器端)	1. 名称:综合管理软件(服务器端) 一、组织资源管理 1、支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能; 二、区域资源管理 1、支持区域基础信息的增删改查、导入、导出等功能; 三、人员信息管理 1、支持人员信息的增删改查、导入、导出,包括人脸、指纹采集; 2、支持人员基础信息自定义扩展; 四、卡片信息管理 1、支持卡片基本信息的增删改查、导入、导出; 2、支持人员开卡、退卡、挂失、解挂、换卡及卡扇区加密;	1. 安装 2. 本体调试	套	1	4808.19	4808.19	292		
本页小计								4808.19			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能安防系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 19 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			五、车辆信息管理 1、支持车辆基本信息的增删改查、导入、导出； 六、设备信息管理 1、提供设备统一接入管理，包括：视频设备、出入口设备、门禁设备、梯控设备、可视对讲设备、食堂消费设备、寻车诱导设备、卡口设备、车载设备、报警设备等。								
本页小计								4808.19			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能安防系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 20 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
21	030501023002	综合管理平台视频接入授权	1. 名称:综合管理平台视频接入授权 一、视频预览 1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力； 3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）； 4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视	1. 安装 2. 本体调试	套	200	88.5	17700			
本页小计								17700			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能安防系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 21 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
			图类型包含公有视图和私有视图； 5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式； 二、录像回放 1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图；									
22	030501023003	综合管理平台组件	1. 名称:综合管理平台组件 2. 类别:满足设计要求	1. 安装 2. 本体调试	套	1	7463.06	7463.06	292			
本页小计								7463.06				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能安防系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 22 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
23	030505006001	开关电源	1. 名称:开关电源 2. 规格:12V20A	1. 本体安装 2. 接线	台	5	502.9	2514.5	221.92		
24	030505006002	机架式集中电源	1. 名称:机架式集中电源 2. 规格:DC12V, 24路*2A, 每路含保险丝, 指示灯, *2A, , 每路含保险丝, 指示灯	1. 本体安装 2. 接线	台	12	1666.62	19999.44	221.92		
25	080509005002	视频监控管理工作站	1. 名称:视频监控管理工作站 2. 规格:16G内存 DD R5 512G) 23.8显示器	1. 安装	套	1	6244.1	6244.1	370.84		
本页小计								28758.04			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能安防系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 23 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
26	030501015001	核心交换机	1. 名称:核心交换机 2. 规格:48 个千兆 SFP 光口（GESFP），4 个万兆 SFP+（10GE）交换容量：520Gbps 包转发率：168Mpps MAC 地址表：32K 80W 交流电源双电源 VLAN 规格：4K 个标准 VLAN，支持 Voice VLAN、MUX VLAN	1. 本体安装 2. 接线 3. 接地	台	1	19078.18	19078.18	1314		
27	030501015002	接入交换机	1. 名称:接入交换机 2. 规格:(24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,内置交流供电,自然散热)，交换容量：672Gbps/6.72Tbps，包转发率：171Mpps	1. 本体安装 2. 接线 3. 接地	台	8	5659.05	45272.4	788.4		
本页小计								64350.58			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能安防系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 24 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
28	030501015004	工业交换机	1. 名称:工业交换机 2. 规格:2光8电口千兆交换机	1. 本体安装 2. 接线 3. 接地	台	5	1897.99	9489.95	788.4		
29	030501015003	汇聚交换机	1. 名称:汇聚交换机 2. 规格:48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,内置交流供电),交换容量:672Gbps/6.72Tbps,包转发率:207 Mpps	1. 本体安装 2. 接线 3. 接地	台	2	8697.65	17395.3	1314		
30	080803004002	千兆光模块	1. 名称:千兆光模块 2. 规格:光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm, 10km, LC)	1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	32	691.29	22121.28	105.12		
31	030501019003	智能安防集成应用系统	1. 名称:智能安防集成应用系统 2. 规格:智能安防集成应用系统,8模块16G DDR4/256G SSD+4T SATA/1GbE*2/单电	1. 本体安装 2. 设备组装 3. 接线 4. 接地	台	1	77754.01	77754.01	233.6		
本页小计								126760.54			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能安防系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 25 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
32	030501019004	智能集成数据网关	1. 名称:智能集成数据网关 2. 规格:12模块	1. 本体安装 2. 设备组装 3. 接线 4. 接地	台	1	77754.01	77754.01	233.6		
33	030501023004	智能安防系统本地智能联动授权	1. 名称:智能安防系统本地智能联动授权 2. 规格: 1、智能安防系统本地智能联动应用。 2、一组为16个授权	1. 安装 2. 本体调试	套	1	5309.73	5309.73			
34	030505014001	智能认证USB防拔插采集装置	1. 名称:智能认证USB防拔插采集装置 2. 规格:含六路USB防插拔信息采集信息传输功能	1. 本体安装 2. 接线	套	10	1511.7	15117	172.28		
35	030505014002	智能认证USB防拔插设备	1. 名称:智能认证USB防拔插设备 2. 规格:智能认证USB防拔插采集主机,含读卡功能,同一物理空间可有线接收,最多支持96路采集终端	1. 本体安装 2. 接线	套	1	1511.7	1511.7	172.28		
本页小计								99692.44			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能安防系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 26 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
36	030506021001	试运行 视频安防监控系统	1. 名称:试运行 视频安防监控系统 2. 试运行内容:技术指标的稳定性、可靠性, 系统运行	1. 系统联调 2. 试运行 3. 测量	系统	1	9209.32	9209.32	6570		
37	030502007001	千兆光纤跳线	1. 名称:千兆光纤跳线 2. 规格:电信级LC-LC-3米	1. 卡接 2. 绑扎 3. 标记	条	56	25.4	1422.4	5.84		
38	030502013002	光缆终端盒	1. 名称:光缆终端盒 2. 规格:96口光缆终端盒（LC口满配）	1. 本体安装 2. 联接 3. 标记	个	2	1027.02	2054.04	449.68		
39	030502013003	光缆终端盒	1. 名称:光缆终端盒 2. 规格:12口光缆终端盒（LC口满配）	1. 本体安装 2. 联接 3. 标记	个	13	301.3	3916.9	116.8		
40	030502014001	尾纤	1. 名称:尾纤 2. 规格:LC-1米	1. 卡接 2. 绑扎 3. 标记 4. 测试 5. 光纤接续	条	96	75.91	7287.36	43.8		
41	030502019001	光纤测试	1. 测试类别:光纤测试 2. 测试内容:测试、记录、完成测试	1. 测试	链路	328	13.05	4280.4	8.76		
本页小计								28170.42			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能安防系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 27 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
42	030501005001	落地网络机柜	1. 名称:落地网络机柜 2. 规格:落地网络机柜600*600*2000; 机柜底座600*600*150-250; 输入:32A2P空开+接线盒输出:16位10A国标 指示灯1.5U铝合金外壳 , 最大负载32A8000W内部连接:6平方铜条 点焊。	1. 本体安装 2. 设备组装 3. 接线 4. 接地 5. 抗震底座安装	台	5	3796.7	18983.5	546.04		
本页小计								18983.5			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能安防系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 28 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
43	030501005002	落地服务器机柜	1. 名称:落地服务器机柜 2. 规格:落地服务器机柜600*1000*2000；机柜底座600*100*150-250；输入:32A2P空开+接线盒输出:16位10A国标 指示灯1. 5U铝合金外壳，最大负载32A800W内部连接:6平方铜条 点焊。	1. 本体安装 2. 设备组装 3. 接线 4. 接地 5. 抗震底座安装	台	1	4947.14	4947.14	546.04		
44	030502015001	24口理线架	1. 名称:24口理线架 2. 规格:防静电喷塑，优质冷轧钢板24口	1. 本体安装 2. 绑扎 3. 标记	架	32	78.06	2497.92	29.2		
45	030502005002	室外电信级12芯单模光缆	1. 名称:室外电信级12芯单模光缆 2. 规格:12芯单模光缆 3. 敷设方式:管内穿线	1. 敷设 2. 卡接 3. 绑扎 4. 标记 5. 清理敷设通道	m	1800	15.32	27576	9.08		
本页小计								35021.06			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能安防系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 29 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
46	030502003001	室内六类网线	1. 名称:室内六类网线 2. 规格:CAT6 1) 绝缘材质: HDPE 2) 线对十字骨架隔离工艺, 内置撕裂线 3) 护套: PE	1. 敷设 2. 卡接 3. 绑扎 4. 标记 5. 测试 6. 清理敷设通道	m	4304	5.88	25307.52	2.01		
47	030502003002	室外六类网线	1. 名称:室外六类网线 2. 规格:CAT6 1) 绝缘材质: HDPE 2) 线对十字骨架隔离工艺, 内置撕裂线 3) 护套: PE	1. 敷设 2. 卡接 3. 绑扎 4. 标记 5. 测试 6. 清理敷设通道	m	1424	5.88	8373.12	2.01		
48	030412004001	RVV2*1.0室内电源线	1. 名称:RVV2*1.0室内电源线 2. 规格:RVV2*1.0 3. 材质:无氧铜	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	4304	6.03	25953.12	2.22		
本页小计								59633.76			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能安防系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 30 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
49	030412004002	RVV2*1.0室外电源线	1. 名称:RVV2*1.0室外电源线 2. 规格:RVV2*1.0 3. 材质:无氧铜	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	1424	6.03	8586.72	2.22		
50	030412004003	RVV3x1.0室内电源线	1. 名称:RVV3x1.0室内电源线 2. 规格:RVV3x1.0 3. 材质:无氧铜	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	100	11.21	1121	2.83		
51	030412004004	YJV3*2.5室外电源线	1. 名称:室外电源线YJV3*2.5 2. 规格:YJV3*2.5 3. 材质:无氧铜	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	500	15.07	7535	2.83		
52	030412001001	配管PE32	1. 名称:配管PE32 2. 材质:塑料 3. 规格:PE32	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地 5. 开槽、补槽、挖填土方	m	500	22.79	11395	13.93		
		大屏显示系统									
本页小计								28637.72			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能安防系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 31 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
53	030505016001	液晶拼接屏	1. 名称:55寸液晶拼接屏 显示尺寸: 55 inch 物理拼缝公差: ±0.8 mm 亮度: 450 ± 10% cd/m² 可视角: 178° (水平)/178° (垂直) 对比度: 1000 : 1 音视频输入接口: HDMI × 1, DVI × 1, USB × 1 音视频输出接口: 无 控制接口: RS-232 IN × 1, RS-232 OUT × 2 电源: 180~240 VAC, 50/60 Hz 功耗: ≤200 W 待机功耗: ≤ 0.5 W 安装孔距: 640 (H)	1. 本体安装 2. 接线	台	9	6971.22	62740.98	949		
本页小计								62740.98			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能安防系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 32 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
			mm × 430 (V) mm 产品尺寸: 1213.93 (W) mm × 684.78 (H) mm × 51.43 (D) mm								
54	030506011002	高清解码器	1. 名称:高清解码器 2. 规格:支持16个显示屏的任意大屏拼接 单输出口支持1/4/6/8/9/16/25画面分割显示	1. 本体安装 2. 接线	台	1	19689.96	19689.96	832.2		
55	030502007003	HDMI高清线缆	1. 名称:HDMI高清线缆 2. 规格:15m~50mHDMI屏蔽采用192编超密绞铝网抗干扰设计,芯线采用24AWG 99.96%单股无氧铜。	1. 卡接 2. 绑扎 3. 标记 4. 测试	条	9	154.11	1386.99	5.84		
56	030502007004	六类成品跳线	1. 名称:六类成品跳线 2. 规格:3米	1. 卡接 2. 绑扎 3. 标记 4. 测试	条	9	29.84	268.56	5.84		
本页小计								21345.51			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能安防系统
单体工程名称：单项工程

标段: ZG001

第 33 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
57	030412004005	RVV3*2.5室内电源线	1. 名称:RVV3*2.5室内电源线 2. 规格:RVV3*2.5 3. 材质:无氧铜	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	30	14.52	435.6	2.83		
本页小计								435.6			
合 计								1200660.1			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求, 须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料, 请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：入侵报警系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
		入侵报警系统									
1	030506001002	红外双鉴探测器	1. 名称:红外双鉴探测器 2. 规格:工作电压: DC9V-20V 消耗电流: ≤80mA 环境温度: -20℃~ +50℃ 安装高度: 2.2m 探测距离: 12m 探测角度: 84° ~1 10° 探测方式: 红外+微波 模块 微波频率: 10.525G HZ	1. 本体安装 2. 接线	套	14	229.79	3217.06	49.64		
2	030904003001	紧急报警按钮	1. 名称:报警按钮 2. 规格:负载电流: 15A 工作电压: 220VDC 开关耐压: 250VDC 外壳材料: ABS 开关方式: 钥匙复位	1. 本体安装 2. 校接线 3. 编码	个	66	67.24	4437.84	33.87		
本页小计								7654.9			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：入侵报警系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
3	030904007001	双防区模块(网络)	1. 名称:双防区模块(网络) 2. 参数: 产品参数: 工作电压: 10-16V DC 工作温度: -10℃~+50℃ 相对湿度: ≤95%RH 静态电流: 100MA 报警输出: 常开常闭可调 外形尺寸: 75*90mm	1. 本体安装 2. 校接线 3. 编码	个	12	1127.29	13527.48	281.2		
本页小计								13527.48			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：入侵报警系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
4	030904007002	四防区模块(网络)	1. 名称:四防区模块(网络) 2. 参数: 产品参数: 工作电压: 10-16V DC 工作温度: -10℃~+50℃ 相对湿度: ≤95%RH 静态电流: 100MA 报警输出: 常开常闭可调 外形尺寸: 75*90mm	1. 本体安装 2. 校接线 3. 编码	个	4	1299.85	5199.4	281.2		
本页小计								5199.4			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：入侵报警系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
5	030503002001	报警防区键盘(网络)	1. 名称:报警防区键盘(网络) 2. 参数:产品参数 额定输入电压: 12V DC±2V 额定消耗电流: 静态65mA, 报警90mA 使用工作温度: -20℃~+55℃ 相对湿度: ≤95%RH 防区数量: 8/16路 有线+8路无线 报警通讯方式: 有线、无线传输、网络 无线接收频率: 315MHz 外形尺寸: 163*112*23mm 3. 安装方式:壁装	1. 本体安装 2. 连接 3. 软件安装、测试 4. 功能参数设置	台	3	1301.75	3905.25	81.76		
6	030505006003	电源模块	1. 名称:电源模块 2. 规格:AC220V, 输出 DC12V15A, 输出电压可以微调	1. 本体安装 2. 接线	台	11	271.86	2990.46	81.76		
本页小计								6895.71			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：入侵报警系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
7	030904017001	安全报警主机	1. 名称:安全报警主机 主机具有全独立4路总线输入，具有极强的防雷抗干扰设计 • 大屏幕中文蓝屏显示，8个完全独立分区，可带8个分体键盘 • 具有250路总线防区，各个防区属性可设置（延时、及时、24小时防区） • 不用任何中继或放大器，用线RVV2*1.0可达到8公里两边布线可达到18公里。 • 信号采用独创低阻传输线技术，传输可靠干扰能力 • 信号采用独创单片机加密传输，速度快，信号准，不	1. 本体安装 2. 校接线	台	1	7518.82	7518.82	1878.44		
本页小计								7518.82			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：入侵报警系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			掉码 • 全事情记忆（黑匣子）：布撤防、报警、故障等全记录不可删除 • 多个用户码，不同权限，不同级别，不同功能控制，方便灵活可控 • 自动布防/延时布防：每个分区每天的自动布撤防时间可编								
8	030904007003	网络模块	1. 名称:网络模块 2. 规格:报警主机与报警软件网络通讯专用	1. 本体安装 2. 校接线 3. 编码	个	1	757.66	757.66	105.12		
9	030503002002	报警键盘	1. 名称:报警键盘 2. 类别:中文液晶操作键盘，人机交互界面，查询主机状态、报警信息全中文显示。	1. 本体安装 2. 连接 3. 软件安装、测试 4. 功能参数设置	台	1	1301.75	1301.75	81.76		
本页小计								2059.41			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：入侵报警系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
10	030406001001	蓄电池	1. 名称:蓄电池 2. 规格:DC12V7AH 报警专用蓄电池	1. 本体安装 2. 充放电	个	1	356.49	356.49	110.96		
11	030904004001	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 安装方式:壁装 3. 规格:用于报警中心报警, 报警声音≥110dB	1. 本体安装 2. 校接线 3. 编码	个	8	243.07	1944.56	140.45		
本页小计								2301.05			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：入侵报警系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
12	030501023005	入侵报警软件	1. 名称:入侵报警软件 2. 规格:• 支持TTS智能语音播报功能，可设置未处理事件规定间隔时间内的语音提醒，支持故障提示循环播报 • 支持报警系统的布防、撤防、报警、故障状态的按需统计，统计信息一览表支持一键打印 • 支持多个批量处理操作设置，一键快捷执行批处理表中若干个报警系统的布撤防操作 • 可按照时间段、区域、事件类型、事件来源类型等条件快捷查询报警事件记录 • 具有事件记录功能，并可根据事件	1. 安装 2. 本体调试 3. 系统联调 4. 功能参数设置	套	1	4365.71	4365.71	292		
本页小计								4365.71			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：入侵报警系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
			记录一键查询关联录像或其它关联信息								
13	080509005003	入侵报警管理工作站	1. 名称:工作站 2. 规格:16G内存 DD R5 512G) 23. 8显示器	1. 安装	套	1	6244. 1	6244. 1	370. 84		
14	030501013001	光纤收发器1光4电千兆	1. 名称:光纤收发器 1光4电千兆 2. 规格:1光4电千兆	1. 本体安装 2. 接线 3. 接地	台	10	425. 8	4258	105. 12		
15	030501013002	光纤收发器1光1电千兆	1. 名称:光纤收发器 1光1电千兆 2. 规格:1光1电千兆	1. 本体安装 2. 接线 3. 接地	台	10	284. 21	2842. 1	105. 12		
16	030505006004	机架式14路电源	1. 名称:机架式16路电源 2. 规格:14路12V电源	1. 本体安装 2. 接线	台	1	1666. 62	1666. 62	221. 92		
17	030501015005	接入交换机	1. 名称:接入交换机 2. 规格:24千兆电口 +4光纤万兆口	1. 本体安装 2. 接线 3. 接地	台	1	5659. 05	5659. 05	788. 4		
本页小计								20669. 87			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：入侵报警系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
18	030506021002	试运行 入侵报警系统	1. 调试类别:试运行 入侵报警系统 2. 测量内容:各项技术指标的稳定性、可靠性 3. 说明:含系统联调	1. 系统联调 2. 试运行 3. 测量	系统	1	9209.32	9209.32	6570		
19	030412004006	RVV2*1.0室内电源线	1. 名称:RVV2*1.0室内电源线 2. 规格:RVV2*1.0 3. 材质:无氧铜	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	1000	6.03	6030	2.22		
20	030412004007	RVV4*1.0室内信号线	1. 名称:RVV4*1.0室内信号线 2. 规格:RVV4x1.0 3. 材质:无氧铜	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	1000	12.01	12010	3.3		
21	030502003003	室内六类网线	1. 名称:室内六类网线 2. 规格:CAT6 1) 绝缘材质: HDPE 2) 线对十字骨架隔离工艺, 内置撕裂线 3) 护套: PE	1. 敷设 2. 卡接 3. 绑扎 4. 标记 5. 测试 6. 清理敷设通道	m	260	5.88	1528.8	2.01		
本页小计								28778.12			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：入侵报警系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
22	030502007005	六类成品跳线	1. 名称:六类成品跳线 2. 规格:3米	1. 卡接 2. 绑扎 3. 标记 4. 测试	条	26	29.84	775.84	5.84		
23	030502007007	光纤跳线	1. 名称:光纤跳线 2. 规格:3米单模光纤跳线	1. 卡接 2. 绑扎 3. 标记 4. 测试	条	20	25.4	508	5.84		
本页小计								1283.84			
合 计								100254.31			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巡更系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
		巡更系统									
1	沪030506023001	电子巡更点	1. 名称:电子巡更点 2. 规格:具有唯一性 无法复制、内置编 码芯片、无需电源 ，无需布线，具有 防水、防尘等功能 。	1. 本体安装 2. 调试 3. 试运行	点	60	156.81	9408.6	37.96		
2	沪030506024001	智能实时电子巡检采集设备	1. 名称:智能实时电 子巡检采集设备 2. 规格:巡检管理主 机具有人员及信息 点注册，读取人员 卡功能、人员签到 、巡检应用、事件 上报、线路更新等 功能	1. 调试 2. 试运行	台	1	24370.74	24370.74	26.28		
本页小计								33779.34			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巡更系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
3	030501016001	智能实时电子巡检数据转发网关	1. 名称:智能实时电子巡检数据转发网关 2. 规格:将巡检设备云端里的巡检记录推送、异常事件图片推送、签到记录推送、异常滞留、徘徊事件推送等	1. 本体安装 2. 接线 3. 接地	台	1	14060.96	14060.96	26.28		
4	030501023006	智能实时电子巡检平台项目授权许可	1. 名称:智能实时电子巡检平台项目授权许可 2. 规格:实时电子巡检系统项目接入上级系统授权并生成该项目对应的巡检用户账号，具有项目管理、人员管理、设备管理、线路管理、线路规划、日志报表、事件查询等功能	1. 安装 2. 本体调试 3. 系统联调 4. 功能参数设置	套	1	1769.91	1769.91			
本页小计								15830.87			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巡更系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
5	030501023013	智能实时电子巡检移动终端授权许可	1. 名称:智能实时电子巡检移动终端授权许可 2. 规格:提供用户自有手机实现巡检 AP P 的项目绑定,以实现现场巡查信息传输到管理终端	1. 安装 2. 本体调试 3. 系统联调 4. 功能参数设置	套	2	1769.91	3539.82			
本页小计								3539.82			
合 计								53150.03			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门禁控制系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		门禁控制系统									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门禁控制系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
1	030506006001	人脸门禁一体机	1. 名称:人脸门禁一体机 2. 类别:采用宽动态200万双目摄像头;认证方式:支持人脸、刷卡(IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号)、密码认证方式,可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块; 人脸验证:采用深度学习算法,支持单人或多人识别(最多5人同时认证)功能;支持照片、视频防假;1:N人脸验证速度≤0.2s,人脸验证准确率≥99%; 存储容量:本地支持2万人脸库、10万张卡,30万条事件	1. 本体安装 2. 设备组装 3. 接线 4. 试运行	台	20	1782.26	35645.2	297.84		
本页小计								35645.2			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门禁控制系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			记录; 3. 安装方式:壁装								
本页小计								35645.2			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门禁控制系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
2	030506007001	双门门禁控制器	1. 名称:双门门禁控制器 规格: 门禁控制: 主机可直接管控1门/2门/4门(按型号选); 存储容量: 本地支持5万用户、10万张卡、1万枚指纹, 30万条事件记录; 认证方式: 搭配读卡器可以实现刷卡、指纹、密码、扫二维码认证方式; 组合认证: 搭配读卡器可实现刷卡+密码、刷卡+指纹、刷卡+指纹+密码等组合认证方式; 多重认证: 支持多个人员认证(刷卡、密码、指纹等)通过后才开门; 门禁计划模板: 支持256组计划模板管	1. 本体安装 2. 设备组装 3. 接线 4. 试运行	台	7	1489.98	10429.86	183.96		
本页小计								10429.86			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门禁控制系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
			理，256个周计划（每天8个时段），1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理；实现人员的门禁权限按时间段管控								
本页小计								10429.86			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门禁控制系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
3	030506007002	四门门禁控制器	1. 名称:四门门禁控制器 规格: 门禁控制: 主机可直接管控1门/2门/4门(按型号选); 存储容量: 本地支持5万用户、10万张卡、1万枚指纹, 30万条事件记录; 认证方式: 搭配读卡器可以实现刷卡、指纹、密码、扫二维码认证方式; 组合认证: 搭配读卡器可实现刷卡+密码、刷卡+指纹、刷卡+指纹+密码等组合认证方式; 多重认证: 支持多个人员认证(刷卡、密码、指纹等)通过后才开门; 门禁计划模板: 支持256组计划模板管	1. 本体安装 2. 设备组装 3. 接线	台	3	1857	5571	297.84		
本页小计								5571			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门禁控制系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
			理，256个周计划（每天8个时段），1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理；实现人员的门禁权限按时间段管控								
4	030506008001	出门按钮	1. 名称:出门按钮 2. 规格:结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：86*86mm，安装后露出13mm 重量：0.07kg；	1. 本体安装 2. 设备组装 3. 接线	个	16	52.97	847.52	23.36		
本页小计								847.52			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门禁控制系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
5	030506008002	单门磁力锁	1. 名称:单门磁力锁 2. 规格:锁体主体颜色为: 氧化银。 最大静态直线拉力: 280kg ± 5%; 断电开锁, 满足消防要求; 具有电锁状态指示灯 (红灯为开锁状态, 绿灯为上锁状态); 支持锁状态侦测信号 (门磁) 输出: NO/NC/COM接点; 工作电压: 12V/500mA 或 24V/250mA	1. 本体安装 2. 设备组装 3. 接线	把	6	377.04	2262.24	84.68		
本页小计								2262.24			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门禁控制系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
6	030506008003	双门磁力锁	1. 名称:双门磁力锁 2. 规格:锁体主体颜色为: 氧化银。 最大静态直线拉力：280kg ± 5%*2； 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/1040mA 或 24V/520mA	1. 本体安装 2. 设备组装 3. 接线	把	10	586. 77	5867. 7	84. 68		
7	030505006005	门禁电源	1. 名称:门禁电源 2. 规格:12V30A	1. 本体安装 2. 接线	台	10	298. 41	2984. 1	81. 76		
本页小计								8851. 8			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门禁控制系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
8	030506006002	多功能采集仪	1. 名称:多功能采集仪 2. 规格:1、3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480； 2、采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能； 3、支持人脸采集、卡片录入（ID/Mifare/普通CPU/国密CPU卡/三代身份证序列号）； 4、支持有线网络、无线WiFi、USB口通信； 5、支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传； 6、工作电压：DC12V/1.5A（自带电源适配器）；	1. 本体安装 2. 设备组装 3. 接线	台	1	2641.73	2641.73	496.4		
本页小计								2641.73			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门禁控制系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
			7、尺寸：122mm*125mm*138mm								
9	030506008004	门禁卡	1. 名称:门禁卡 2. 规格:MIFIRE卡片	1. 本体安装 2. 设备组装 3. 接线	张	100	5.31	531			
本页小计								531			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门禁控制系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
10	030501023008	门禁管理接入授权	1. 名称:门禁管理接入授权 基础门禁管理通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份辨别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。 1、支持按组织、人员、人员分组、门禁点维度配置权限； 2、支持设置权限有效期、计划模板、假日计划； 3、支持按人员特征属性生成人员分组，如证件类型、岗	1. 安装 2. 本体调试 3. 系统联调 4. 功能参数设置	套	20	88.5	1770			
本页小计								1770			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门禁控制系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			位等级、职称等； 4、支持权限增量下发、初始化下发； 5、支持按时段配置门的常开常闭状态； 6、支持认证方式设置，可按不同时段设置不同的认证方式，如刷卡+人脸、刷卡+指纹								
11	030412004008	室内电源线RVV2*1.5	1. 名称:室内电源线RVV2*1.5 2. 规格:RVV2*1.5 3. 材质:无氧铜	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	600	8.06	4836	2.22		
12	030412004009	室外信号线RVV4x1.0	1. 名称:室外信号线RVV4x1.0 2. 规格:RVV4x1.0 3. 材质:无氧铜	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	900	12.01	10809	3.3		
本页小计								15645			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门禁控制系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 14 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
13	030502003004	室内六类网线	1. 名称:室内六类网线 2. 规格:CAT6 1) 绝缘材质: HDPE 2) 线对十字骨架隔离工艺, 内置撕裂线 3) 护套: PE 3. 敷设方式:管内穿线	1. 敷设 2. 卡接 3. 绑扎 4. 标记 5. 测试 6. 清理敷设通道	m	600	5.88	3528	2.01			
本页小计								3528				
合 计								87723.35				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：出入口管理系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		出入口管理系统									
1	沪030506028001	出入口抓拍机	1. 名称:出入口抓拍机 2. 规格:分辨率: 200万; 感光器件: 1/3"CMOS; 镜头: 3.1-9mm; 存储: TF卡; 工作电压: AC220V	1. 安装、接线 2. 调试	台	2	6291.79	12583.58	350.4		
2	030506008005	抓拍机立柱	1. 名称:抓拍机立柱 2. 规格:立柱高度: 1.3米 立柱直径: 60mm 3. 安装方式:立式	1. 本体安装 2. 设备组装 3. 接线	台	2	1114.8	2229.6	350.4		
3	030506008006	缴费显示屏	1. 名称:缴费显示屏 2. 参数:显示屏参数 显示分辨率: 64*64 显示亮度: 1200cd/m2 屏幕类型: LED 显示: 4行4字 显示屏尺寸: 351mm*445mm*61.5mm	1. 本体安装 2. 设备组装 3. 接线	台	2	1775.44	3550.88	70.08		
本页小计								18364.06			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：出入口管理系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
4	沪030506027001	电动道闸(栅栏杆)	1. 名称:电动道闸(栅栏杆) 2. 参数:抬杆速度:3-5秒, 4米栅栏; 输入电压: 220VAC+10%, 电机功率: 300W, 包含: 2个遥控器。支持变频、遇阻反弹、防冷凝、手动开闸功能、事件日志记录功能	1. 安装、接线 2. 调试	套	2	5925.95	11851.9	467.2		
本页小计								11851.9			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：出入口管理系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
5	沪030506031001	防砸雷达	1. 名称:防砸雷达 2. 参数:采用79GHz MMIC技术, 分辨率更高, 检测更稳定; ; 雷达检测距离可调, 检测宽度可调, 操作方便, 通用性强; 无需学习背景, 适应更多复杂现场环境; 采用先进的信号处理技术, 可稳定检测到行人和车辆, 有效防止“砸车、砸人”事故的发生。 采用LED灯指示雷达工作状态, 状态更直观。	1. 安装、接线 2. 调试	套	2	1425.16	2850.32	350.4		
本页小计								2850.32			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：出入口管理系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
6	沪030506030001	停车管理终端	1. 名称:停车管理终端 2. 主要配置参数: 内存: 4GB; 标配128G SSD工作电压:主机12VDC, 外接220VAC电源适配器; 功耗:平均25w, 最高50w; 工作环境温度:-10℃~50℃; 工作环境湿度:10%~90%@40℃, 无凝结; 外形尺寸:245mm(W)×65mm(H)×170mm(D);	1. 安装、接线 2. 调试	套	1	6244.1	6244.1	370.84		
本页小计								6244.1			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：出入口管理系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
7	030501023009	综合平台接入授权	1. 名称:综合平台接入授权 2. 规格:出入口车辆放行管理通过接入多种出入口道闸设备, 利用车牌号码、卡片, 实现车辆识别、出入管控等应用, 主要提供出入口车道管理、车辆管理、车辆放行规则管理、出入口LED显示和语音播报管理、库内车辆管理、过车记录查询、车流量统计等应用, 支持中心和岗亭监控出入口过车实况、道闸反控和语音对讲协助功能	1. 安装 2. 本体调试 3. 系统联调 4. 功能参数设置	套	2	884.96	1769.92			
8	030506020001	出入口管理系统调试	1. 调试类别:出入口管理系统调试 2. 调试内容:1进1出	1. 分系统调试 2. 功能参数设置	系统	1	1116.06	1116.06	817.6		
本页小计								2885.98			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：出入口管理系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
9	030506021003	试运行 停车库(场)管理系统	1.名称:试运行 停车库(场)管理系统 2.试运行内容:各项技术指标的稳定性、可靠性	1.系统联调 2.试运行	系统	1	6488.1	6488.1	4672		
10	030412004010	RVV2*1.5室外电源线	1.名称:室外电源线RVV2*1.5 2.规格:RVV2*1.5 3.材质:无氧铜	1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	100	8.06	806	2.22		
11	030412004011	RVV4x1.5室外信号线	1.名称:室外信号线RVV4x1.5 2.规格:RVV4x1.5 3.材质:无氧铜	1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	100	13.81	1381	3.3		
12	030502003005	室内六类网线	1.名称:室内六类网线 2.规格:CAT6 1)绝缘材质:HDPE 2)线对十字骨架隔离工艺,内置撕裂线 3)护套:PE 3.敷设方式:管内穿线	1.敷设 2.卡接 3.绑扎 4.标记 5.测试 6.清理敷设通道	m	100	5.88	588	2.01		
本页小计								9263.1			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：出入口管理系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
13	030412004012	YJV3*2.5室外电源线	1. 名称:YJV3*2.5室外电源线 2. 规格:YJV3*2.5 3. 材质:无氧铜	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	120	15.07	1808.4	2.83		
14	030412001002	配管PE32	1. 名称:配管PE32 2. 材质:塑料 3. 规格:PE32	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地 5. 开槽、补槽、挖填土方	m	40	28.37	1134.8	17.87		
本页小计								2943.2			
合 计								54402.66			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广播系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 1 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		广播系统									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广播系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 2 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
1	030505011001	网络广播中心	1. 名称:网络广播中心 大器等设备接入音源; 外置输入音源动态范围大于26DB,可通过硬件、软件调节输入音量。 具有手持式紧急话筒,并具有业务、紧急告警自动切换功能,当紧急告警时,话筒具有智能电平EMC优先级。 可利用网络音频采集终端来扩展音频输入通道,可无限扩展外接输入节目源; 可定时编程播放节目,系统按预先编制的程序运行,可强插寻呼;对讲功能;分组功能; 备有消防中心接口	1. 本体安装 2. 接线 3. 试运行	台	1	19133.52	19133.52	584		
本页小计								19133.52			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广播系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 3 页 共 19 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	工作 内容	计 量 单 位	工 程 量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单 价
本页小计							19133. 52				
			，告警自动强插，同时支持短路告警（警报卡）和网络信号告警。 支持终端定时点备份功能，定时点的内容能自动备份到网络播放终端上。 内置4通道智能输出电源，具有程控、手动控制功能。 具有多级音源优先管理功能，默认为7级优先等级。 用DSPPA网络自主研发的网络传输协议，中、英文多种语言切换功能，支持跨网段传输，并设定网络传输格式； 网卡：双网卡备份设计； 采用钥匙开关，确保系统更安全和稳								
本页小计							19133. 52				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广播系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 4 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			定； 强大的广播矩阵， 内置大容量节目源空间，可根据用户需要定制节目源； 3. 说明:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内综合考虑。								
本页小计								19133.52			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广播系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 5 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
2	030505001001	广播话筒	1. 名称:广播话筒 2. 规格:支持终端即插即用; 具有延时自动关闭功能; 可弯曲式话筒。话筒输出电压600mV±10mV或20mV±10% (非平衡) 钟声额定输出电压600mV±10mV或20mV±10% 输出钟声种类CHIME UP: 上音符1-3-5-i-CHIMEDOWN: 下音符i-5-3-1- 频率范围100Hz-15kHz 失真度MIC: ≤1% 3. 说明:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述结合施工现场自行踏勘。此项目未	1. 本体安装 2. 接线 3. 试运行	台	1	657.98	657.98	29.2		
本页小计								657.98			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广播系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 6 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
			尽内容、但为完成 该项目所必须的， 请投标人在综合单 价内综合考虑。								
本页小计								657.98			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广播系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 7 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
3	030505011002	网络化智能寻呼站	1. 名称:网络化智能寻呼站 支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议; 采用7寸真彩触摸彩屏、铝合金高档拉丝工业面板设计。桌面式结构设计。采用高保真与手持式动圈话筒设计。具有多段电平指示功能, 讲话声压更直观。 带有手动快捷按键, 方便紧要时快速寻呼。 具有一路线路输入(可扩展外置节目源、无线话筒等接入), 一路本地线路输出(可脱机输出本地功放寻呼), 一路辅助线路输出(扩展监听功率	1. 本体安装 2. 接线 3. 试运行	台	1	5173.7	5173.7	233.6		
本页小计								5173.7			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广播系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 8 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			）、智能寻呼台之间能相互寻呼、对讲。可播放网络主机节目库歌曲。具有音频日志记录功能，可对寻呼的内容实时寻音记录，并可播放查阅。 3. 说明:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内综合考虑。								
本页小计								5173.7			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广播系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 9 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
4	030904007004	消防联动网络模块	1. 名称:三十二路消防联动网络模块 2. 规格:每台机有32个消防触发通道,通过主机设置,每个通道的告警分区可任意组合。每个告警通道均含寻路故障检测功能,自动排查系统线路故障。 3. 说明:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 本体安装 2. 校接线 3. 试运行	个	1	2981.27	2981.27	281.2		
本页小计								2981.27			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广播系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 10 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
5	030505005001	网络化室内音箱	1. 名称:网络化室内音箱 2. 规格:网络化终端处理器结合高保真扬声器整体化设计的网络化音箱。 双网络接口冗余设计，可跨网段工作。具有MP3解码播放功能。 支持最大48kHz采样率16bit数字音频码流解码。 内置2×15W数字功放，低功耗设置。 可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等。 具有一路辅助音频输入，一路辅助音频输出，一路话筒输入和一路EMC紧急输出，1路短路输出（同时控制1	1. 本体安装 2. 接线 3. 试运行	台	1	1879.15	1879.15	116.8		
本页小计								1879.15			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广播系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 11 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			00V音频输入与本机音频信号的切换)。 3. 说明:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内综合考虑。								
本页小计								1879.15			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广播系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 12 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
6	030505006006	广播电源时序控制器	1. 名称:广播电源时序控制器 2. 规格:电源插座输出总容量3. 5kVA，16A，16通道；每个插座最大输出为220V，10A； 定时器控制信号 交流220伏，0. 01A 动作间隔时间 0. 4秒-0. 5秒 保护 AC保险丝 耗电 AC220V/50Hz/16A 3. 说明:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 本体安装 2. 接线 3. 试运行	台	1	2625. 9	2625. 9	78. 84		
本页小计								2625. 9			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广播系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 13 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
7	030505004001	网络化播放功放	1. 名称:网络化播放功放 2. 规格:1. 采用高档铝合金磨砂面板制造，可挂接在网络到达的任何地方。 2. 采用网络自主研发的网络传输协议，动态音频数据传输。 3. 双网络接口冗余设计，可跨网段工作。 4. 内置高效率数字功放，100V定压输出，效率高达90%以上。自带MP3播放器，设有USB插口、SD插口，用以播放本地节目。 5醒目的数码显示屏设计，既可显示时钟时间，也可显示播放进度时间。 6. 具有时间帧同步	1. 本体安装 2. 接线 3. 试运行	台	3	4287.7	12863.1	195.64		
本页小计								12863.1			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广播系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 14 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
			机制，本机时钟与网络化主机时钟实时同步。 3. 说明:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内综合考虑。								
本页小计								12863.1			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广播系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 15 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
8	030505005002	公共广播喇叭(吸顶)	1. 名称:公共广播喇叭(吸顶) 2. 规格:1. 最大声压级97±2dB, 2. 有效频率范围75Hz~20kHz; 3. 铝合金材质网罩, 永不生锈; 优质工程塑料注塑成型, 经久耐用, 不变形, 不褪色; 4. 扬声器悬边阻尼处理, 寿命长, 5. 灵敏度高(91±2dB), 声音清晰、音质好, 明亮; 3. 说明:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 本体安装 2. 接线 3. 试运行	只	28	324. 12	9075. 36	131. 4		
本页小计								9075. 36			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广播系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 16 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
9	沪030506030002	管理工作站	1. 名称:管理工作站 2. 主要配置参数:内存: 4GB; 标配128G SSD工作电压:主机12VDC, 外接220VAC电源适配器; 功耗:平均25w, 最高50w; 工作环境温度:-10℃~50℃; 工作环境湿度:10%~90%@40℃, 无凝结; 外形尺寸:245mm(W)×65mm(H)×170mm(D);	1. 安装、接线 2. 调试 3. 试运行	套	1	6244.1	6244.1	370.84		
本页小计								6244.1			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广播系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 17 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
10	030501023010	网络化分控寻呼软件	1. 名称:网络化分控寻呼软件 2. 规格:图形人性化设计, 网络播放终端显示图片可定义与更换, 应用更灵活。 可查看网络播放终端的工作状态信息（包括在线、离线、播放、停止等信息）。 可对网络播放终端分组编辑功能。 可下载查看程控定时点的内容, 并可导入、导出定时点内容。 可上传本地音频节目到网络化主机, 以供播放使用。 可远程调节网络播放终端音量, 播放\停止网络播放终端等操作功能.	1. 安装 2. 系统联调 3. 功能参数设置 4. 试运行	套	1	4808.19	4808.19	292		
本页小计								4808.19			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广播系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 18 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			可实时远程寻呼网络播放终端。 可触发紧急告警功能。 设置多级权限控制功能，具有网络权限授权管理功能。 3. 说明:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内综合考虑。								
本页小计								4808.19			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广播系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 19 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
11	030412004013	RVV2x2.5室内电源线	1. 名称:RVV2x2.5室内电源线 2. 规格:RVV2x2.5室内电源线 1) 导体:多股无氧铜丝 2) 额定电压: 300/300V 3) 绝缘: PVC聚氯乙烯 4) 护套: PVC聚氯乙烯 3. 敷设方式:穿管	1. 配线	m	1580	9.55	15089	2.66		
12	080501019001	六类成品跳线	1. 名称:六类成品跳线 2. 规格:3米	1. 布放、测试	根	10	33.66	336.6	8.76		
13	080501019002	音频连接线	1. 名称:音频连接线 2. 规格:卡农头公母转换线、莲花头转换线、6.35头转换线	1. 布放、测试	根	30	82.48	2474.4	8.76		
本页小计								17900			
合 计								83342.27			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电梯五方通话
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		电梯五方通话									
1	030608008001	RVVSP4x1.5双绞屏蔽护套软线	1. 名称:RVVSP4x1.5双绞屏蔽护套软线 2. 规格:RVVSP4x1.5mm 3. 说明:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 线缆敷设	m	660	14.53	9589.8	3.53		
本页小计								9589.8			
合 计								9589.8			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：机房工程
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		机房工程									
1	030406001002	蓄电池	1. 名称:蓄电池12V65AH 2. 规格:电池规格:12V65AH 最大充电电流(A): 8, ;电池电压(Vdc):192~240(16节) 3. 说明:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 本体安装 2. 充放电	个	16	2380.99	38095.84	1104.34		
本页小计								38095.84			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：机房工程
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
2	030406002001	UPS主机	1. 名称:UPS主机 额定容量(kVA):10KVA/9KW, 220V进220V出, 主路输入规格:220/230/240, 输入电压范围(Vac):110~286, 相数; 单相三线, 旁路输入规格; 额定输入电压(Vac): 220/230/240, 相数:单相三线, 输出规格:市电模式: 与输入同步; 当市电频率超出最大 ±10%(可设置±1%、±2%、±4%、±5%)时, 输出频率为50/60(±0.1%); 切换时间(ms):0, 过载能力:≤110%, 60min; ≤125%, 10min; ≤150%, 1min; >150%, 立即转旁路, 告警功能: 过载、市电异常、UPS故障、电池欠压	1. 本体安装 2. 本体接地	台	1	6218.17	6218.17	837.46		
本页小计								6218.17			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：机房工程
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			等多种告警功能,保护功能:短路、过载、过温、电池欠压、输出过欠压、风扇故障告警, 3. 说明:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内综合考虑。								
本页小计								6218.17			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：机房工程
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
3	030501005003	蓄电池柜	1. 名称:蓄电池柜 2. 规格:电池柜尺寸: 470*780*1190mm, 宽*深*高 3. 抗震底座规格:470*780*1190mm 4. 说明:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 本体安装 2. 设备组装 3. 接线 4. 接地 5. 抗震底座安装	套	1	1756.87	1756.87	546.04		
本页小计								1756.87			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：机房工程
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
4	030501005004	UPS配电箱	1. 名称:UPS配电箱 2. 规格:不锈钢室内箱, 600*500*180, 配置UPS输入输出、旁路检修主控动力开关、机柜分控开关按需配置 3. 安装方式:壁挂 4. 说明:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 本体安装 2. 设备组装 3. 接线 4. 接地	台	1	1651.44	1651.44	199.44		
5	030409001001	铜芯电缆YJV3*6	1. 名称:铜芯电缆YJV3*6 2. 规格:YJV3*6铜芯线缆, 护套聚氯乙烯(PVC) 额定电压(U/U) 0.6/1kV	1. 电缆敷设 2. 揭(盖) 盖板	m	20	26.5	530	6.83		
本页小计								2181.44			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：机房工程
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
6	030412004014	YJV3*2.5室内电源线	1. 名称:YJV3*2.5室内电源线 2. 规格:YJV3*2.5mm	1. 配线	m	20	15.12	302.4	2.66		
7	030412004015	RVV2x1.5室内电源线	1. 名称:RVV2x1.5室内电源线 2. 规格:RVV2x1.5mm 3. 敷设方式:穿管	1. 配线	m	200	8.77	1754	2.66		
8	030412004016	RVV4x1.5室内信号线	1. 名称:RVV4x1.5室内信号线 2. 规格:RVV4x1.5mm 3. 敷设方式:穿管	1. 配线	m	200	13.46	2692	2.66		
9	030502003006	室内六类网线	1. 名称:室内六类网线 2. 规格:CAT6 1) 绝缘材质: HDPE 2) 线对十字骨架隔离工艺, 内置撕裂线 3) 护套: PE 3. 敷设方式:穿管	1. 敷设 2. 绑扎 3. 标记 4. 测试	m	300	5.88	1764	2.01		
本页小计								6512.4			
合 计								54764.72			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合布线系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		综合布线系统									
1	030501015006	核心交换机	1. 名称:核心交换机 2. 规格:48 个千兆 SFP 光口（GESFP），4 个万兆 SFP+（10GE）交换容量：520Gbps 包转发率：168Mpps MAC 地址表：32K 80W 交流电源双电源 VLAN 规格：4K 个标准 VLAN，支持 Voice VLAN、MUX VLAN 3. 说明:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 本体安装 2. 接线 3. 接地	台	2	19078.18	38156.36	1314		
本页小计								38156.36			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合布线系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
2	030501015007	汇聚交换机	1. 名称:汇聚交换机 2. 规格:下行电口: 48 10/100/1000BAS E-T 自适应千兆电 口, 无 PoE 供电 上行光口: 4 个 GE SFP 千兆光插槽, 转发性能 交换容量: 672Gbps /6.72Tbps (整机交 换 / 线速交换) 包转发率: 162Mpps (整机线速转发) 中关村在线 MAC 地址表: 32K VLAN: 4094 个标准 VLAN, 支持 Voice VLAN、MUX VLAN 3. 说明:未描述清楚 的详见设计图纸及 图纸中具体规格描 述结合施工现场自 行踏勘。此项目未 尽内容、但为完成 该项目所必须的,	1. 本体安装 2. 接线 3. 接地	台	22	8697.65	191348.3	1314		
本页小计								191348.3			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合布线系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
			请投标人在综合单 价内综合考虑。								
3	030501017001	千兆光模块	1. 名称:千兆光模块 2. 规格:传输速率: 1. 25Gbps (千兆 GE ， 1000BASE-LX/LH 3. 说明:未描述清楚 的详见设计图纸及 图纸中具体规格描 述结合施工现场自 行踏勘。此项目未 尽内容、但为完成 该项目所必须的， 请投标人在综合单 价内综合考虑。	1. 本体安装	块	44	691.29	30416.76	105.12		
4	030502007006	光纤跳线	1. 名称:光纤跳线 2. 规格:成品跳线3m	1. 卡接 2. 绑扎 3. 标记 4. 测试	根	192	29.22	5610.24	8.76		
本页小计								36027			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合布线系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
5	030501015008	模拟程控交换机	1. 名称:模拟程控交换机 2. 规格:8 外线 16 分机 / 16 外线 16 分机 32 路外线（中继）+ 256 路分机； 插槽与板卡类型： 整机模块化槽位， 支持 3 种板卡热插拔扩容 16 路外线中继板（C0 板） 16 路分机用户板（EXT 板） 8 路数字专用话机板 3. 说明:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 本体安装 2. 接线 3. 接地	台	1	20112. 47	20112. 47	1302. 32		
本页小计								20112. 47			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合布线系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
6	030502008001	网络配线架	1. 名称:网络配线架 2. 规格:可拆卸式模块化配线架 端口数: 24口满配	1. 安装 2. 卡接 3. 绑扎 4. 标记	架	10	1253.04	12530.4	791.32		
7	030502008002	网络配线架	1. 名称:网络配线架 2. 规格:可拆卸式模块化配线架 端口数: 48口满配	1. 安装 2. 卡接 3. 绑扎 4. 标记	架	15	1270.74	19061.1	791.32		
8	030502008003	语音配线架	1. 名称:语音配线架 2. 规格:100对卡线接口	1. 安装 2. 卡接 3. 绑扎 4. 标记 5. 电子配线架附件安装	架	9	588.4	5295.6	335.8		
9	030502008004	24口理线架	1. 名称:理线架（48口） 2. 规格:防静电喷塑，优质冷轧钢板，48口出线口。	1. 安装 2. 卡接 3. 绑扎 4. 标记 5. 电子配线架附件安装	架	32	78.06	2497.92	29.2		
10	030502013004	光缆终端盒	1. 名称:光纤配线架 2. 规格:96口光缆终端盒（LC口满配）	1. 本体安装 2. 联接 3. 标记	台	1	1027.02	1027.02	449.68		
本页小计								40412.04			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合布线系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
11	030502014002	尾纤	1. 名称:尾纤 2. 规格:1米光纤尾纤-LC	1. 绑扎 2. 标记 3. 测试	根	192	75. 91	14574. 72	43. 8		
12	030502013005	光缆终端盒	1. 名称:光缆终端盒 2. 规格:12口光缆终端盒（LC口满配）	1. 本体安装 2. 联接 3. 标记	台	8	301. 3	2410. 4	116. 8		
13	030501005005	落地网络机柜	1. 名称:落地网络机柜 2. 规格:落地服务器机柜600*1000*2000;机柜底座600*1000*150-250;输入:32A 2P空开+接线盒输出:16位10A国标指示灯1.5U铝合金外壳，最大负载32A8000W内部连接6平方铜条点焊。	1. 本体安装 2. 设备组装 3. 接线 4. 接地 5. 抗震底座安装	台	8	6234. 75	49878	546. 04		
14	030502010001	单口面板	1. 名称:单口面板 2. 规格:尺寸：86 X 86 MM 面板材质：ABS工程塑料	1. 本体安装 2. 接线	个	118	31. 01	3659. 18	17. 52		
本页小计								70522. 3			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合布线系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
15	030502010002	双口面板	1. 名称:双口面板 2. 规格:尺寸: 86 X 86 MM 面板材质: ABS工程塑料	1. 本体安装 2. 接线	个	305	31.67	9659.35	14.6		
16	080803004005	六类非屏蔽模块	1. 名称:六类非屏蔽模块 2. 规格:六类非屏蔽网络模块	1. 安装 2. 校接线	个	694	151.46	105113.24	105.12		
17	080803004006	电视信号模块	1. 名称:电视信号模块 2. 规格:卡扣式;高清视频同轴线压接模块	1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	34	151.46	5149.64	105.12		
18	030502005003	室外电信级12芯单模光缆	1. 名称:室外电信级12芯单模光缆 2. 规格:12芯单模光缆	1. 敷设 2. 卡接 3. 绑扎 4. 标记 5. 测试	m	2300	13.83	31809	7.94		
本页小计								151731.23			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合布线系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
19	030502004001	50对大对数线缆	1. 名称:50对大对数 线缆 2. 规格:HYA 50*2*0 .4	1. 敷设 2. 卡接 3. 绑扎 4. 标记 5. 测试 6. 清理敷设通道	m	932	33.25	30989	4.85		
20	030502003007	室内六类网线	1. 名称:室内六类网 线 2. 规格:CAT6 1) 绝缘材质: HDPE 2) 线对十字骨架隔 离工艺, 内置撕裂 线 3) 护套: PE	1. 敷设 2. 卡接 3. 绑扎 4. 标记 5. 测试	m	31450	5.88	184926	2.01		
21	030412004017	同轴线缆75-5	1. 名称:同轴线缆75 -5 2. 规格:SYWV75-5	1. 配线	m	1800	6.61	11898	2.66		
22	030412004018	RVV3x1.5室内电源线	1. 名称:RVV3x1.5室 内电源线 2. 规格:RVV3x1.5mm	1. 配线	m	4500	11.7	52650	2.66		
23	030412004019	RVV3x1.0室内电源线	1. 名称:RVV3x1.0室 内电源线 2. 规格:RVV3x1.0mm	1. 配线	m	2800	11.21	31388	2.66		
本页小计								311851			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合布线系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
24	030412004020	YJV3*2.5室内电源线	1. 名称:YJV3*2.5室内电源线 2. 规格:YJV3*2.5mm	1. 配线	m	100	15.12	1512	2.66		
25	080501019003	六类成品跳线	1. 名称:六类成品跳线 2. 规格:3米	1. 布放、测试	根	720	33.66	24235.2	8.76		
本页小计								25747.2			
合 计								885907.9			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：能耗系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		能耗系统									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：能耗系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
1	030501023011	能耗管理软件	1. 名称:能耗管理软件 能耗数据网关为采集设备的系统，具备以下功能： 功能： 1、能耗总览：系统基础信息、建筑背景信息、能耗总览、能耗地图、本月能耗趋势图、年度总能耗分类占比以及今日告警组成。 2、能耗查询：用能结果的直观展示，展示内容包括总体节能目标达成情况、各分类能耗（水等）、各分项用能能耗结果的展示，根据客户的管理层级直观查看下属管辖区域/单位用能结果。 3、实时监测：各栋	1. 安装 2. 系统联调 3. 功能参数设置	套	1	27817.04	27817.04	292		
本页小计								27817.04			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：能耗系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价单价
本页小计							27817.04				
			建筑各类型能耗、实时负荷或者其他参数实时的使用情况以曲线图形式进行显示。 4、能耗分析：周期分析，自定义分析，区域分析。 5、成本分析：了解各项能耗使用所产生的成本，直观看到特定周期内的总用能成本与人均用能成本，分析特定周期内的用能费用趋势、费用对比、各项能耗所产生的费用占比 6、设备监测：对系统设备状态以列表形式展示，包含基本编号名称，运行状态等信息，系统包括变给水系统、								
本页小计							27817.04				

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：能耗系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			通讯系统等。 7、报表管理：包括支路报表、用电统计报表、用水统计报表、用冷/热统计报表、分类能耗统计报表和分项用等常用报表。 3. 说明：未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内综合考虑。								
本页小计								27817.04			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：能耗系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
2	030503004001	能耗数据采集器	1. 名称:能耗数据采集器 2. 规格:1、下行：4路RS485通讯仪表最大带载量：每一路不超过32台仪表，最大带载量：128个； 2、上行：支持2 个10/100 Base-T RJ45 以太网接口，Auto-MDI/MIDX 3、工作电压：AC220V； 4、存储：8G容量EMMC 3. 说明:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 本体安装 2. 连接 3. 通电测试	台	1	6464.08	6464.08	499.32		
本页小计								6464.08			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：能耗系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
3	030503003001	能耗采集箱	1. 名称:能耗采集箱 2. 规格:1000*800*200不锈钢	1. 本体安装、标识 2. 接地	台	1	1219.23	1219.23	131.4		
4	030505006007	供电电源	1. 名称:供电电源 2. 规格:输入AC220V，输出DC24V	1. 本体安装 2. 接线	台	1	381.55	381.55	137.24		
5	040804002001	信号线 RVSP2*1.0	1. 名称:信号线 RVS P2*1.0 2. 规格:RVSP2*1.0	1. 配线	m	400	7.01	2804	2.66		
6	040804002002	RVV2*1.0室内电源线	1. 名称:RVV2*1.0室内电源线 2. 规格:RVV2*1.0	1. 配线	m	400	6.61	2644	2.66		
7	030502003008	室内六类网线	1. 名称:室内六类网线 2. 规格:CAT6 1) 绝缘材质: HDPE 2) 线对十字骨架隔离工艺，内置撕裂线 3) 护套: PE	1. 敷设 2. 绑扎 3. 标记 4. 测试	m	100	5.88	588	2.01		
本页小计								7636.78			
合 计								41917.9			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：BA系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
		BA系统									
1	080509005005	管理工作站	1. 名称:管理工作站 2. 规格:win10系统，用于安装软件控制主机 3. 说明:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 安装	台	1	6244.1	6244.1	370.84		
本页小计								6244.1			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：BA系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
2	080503004001	服务器	1. 名称:服务器 2. 规格:双路GPU;CPU:1*Intel至强10核20线程处理器;8G内存;1TB SATA硬盘;操作系统:Windows Server 2016 Standard标准版 3. 说明:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 安装	台	1	31736.31	31736.31	233.6		
本页小计								31736.31			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：BA系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
3	030501023012	BA系统管理软件	1. 名称:BA系统管理软件 2. 规格:楼宇自控软件; 物联网软件平台, 适用各种服务器应用程序。支持HTML5和Java界面, 使用标准Web浏览器, 使用SQL或Oracle数据库, 提供多种服务器级别功能, 包括数据记录、趋势分析、报警、控制面板、系统导航、数据库管理及通过XML接口与其他企业软件应用集成 3. 说明:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单	1. 安装 2. 系统联调 3. 功能参数设置	套	1	27817.04	27817.04	292		
本页小计								27817.04			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：BA系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			价内综合考虑。								
4	030501016002	智能控制网关	1. 名称:智能控制网关 2. 规格:处理器: 1核300MHZ, 内存: 64M; 接口: 1个网口, 2个串口(2个RS485接口/2个RS232接口); 电源: AC/DC 12~24V支持: Modbus TCP/RTU, M-Bus, BACnet等常见协议; 支持512点;	1. 本体安装 2. 接线 3. 接地	台	3	5884.26	17652.78	99.28		
5	030503003002	网关控制箱	1. 名称:网关控制箱 2. 规格:DDC成套箱含变压器、导轨、继电器及线槽等所需附件;单开门; 继电器及断路器。1000*800*200不锈钢	1. 本体安装、标识 2. 接地	台	3	2627.68	7883.04	131.4		
本页小计								25535.82			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：BA系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
6	030503005001	室内多合一探测器	1. 名称:室内多合一探测器 2. 规格:供电: 24VAC; 测量温度: -10~55℃ ±1℃; 测量湿度: 0 ~ 99%RH ±5%RH; PM2.5: 0 ~ 999 ug/m3 ±15ug/m³; CO2: 400~2000 PPM ±(50PPM+5% 读数); 甲醛: 0 ~ 999ppb ±20ppb; TVOC: 0 ~ 999ppb ±20ppb; 显示屏: TFT屏幕; 内置Modbus协议, RS485通讯连接, 可实现数据实时传输; 同时检测和显示PM2.5、PM1.0和PM10数据, 并根据PM2.5数据显示空气	1. 本体安装 2. 连接	套	18	2426.89	43684.02	26.28		
本页小计								43684.02			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：BA系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
7	030503005002	室外湿度、温度传感器	1. 名称:室外湿度、温度传感器 2. 规格:供电: 24VAC; 测量温度: -10~55℃ ±1℃; 测量湿度: 0 ~ 99%RH ±5%RH; PM2.5: 0 ~ 999 ug/m3 ±15ug/m³; CO2: 400~2000 PPM ±(50PPM+5% 读数); 甲醛: 0 ~ 999ppb ±20ppb; TVOC: 0 ~ 999ppb ±20ppb; 显示屏: TFT屏幕; 内置Modbus协议, RS485通讯连接, 可实现数据实时传输; 同时检测和显示PM2.5、PM1.0和PM10数据, 并根据PM2.5数据显示空气	1. 本体安装 2. 连接	套	1	1231.03	1231.03	26.28		
本页小计								1231.03			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: BA系统
单体工程名称: 单项工程

标段: ZG001

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
8	030405004001	高级可编程IP控制器	1. 名称:高级可编程IP控制器 2. 规格:控制器整机供电: DC24V 或 AC 220V 内置电源 工作温度: 0~55℃ , 支持12 路UI8路BI、8路AO, 6路DO	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	台	3	4243. 4	12730. 2	148. 92		
9	030405004002	控制器扩展模块	1. 名称:控制器扩展模块 2. 规格:工作供电: DC 24V 直流弱电供电 整机静态功耗: ≤6 W, 满载最大功耗≤10W支持8 路UI、8 路BI、8路AO, 6路DO	1. 本体安装 2. 压接线端子 3. 接线	台	3	2112. 92	6338. 76	146		
10	040804002003	RVVSP2x1. 0双绞屏蔽护套软线	1. 名称:RVVSP2x1. 0双绞屏蔽护套软线 2. 规格:RVVSP2x1. 0	1. 配线	m	1940	7. 01	13599. 4	2. 66		
11	040804002004	RVVSP4x1. 0双绞屏蔽护套软线	1. 名称:RVVSP4x1. 0双绞屏蔽护套软线 2. 规格:RVVSP4x1. 0	1. 配线	m	2800	13. 07	36596	2. 66		
本页小计								69264. 36			

注: 1. 所有分部分项工程项目, 均须编制电子文档形式综合单价分析表, 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求, 须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料, 请将暂估价单价填入表中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：BA系统
单体工程名称：单项工程

标段：ZG001

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
12	030502003009	室内六类网线	1. 名称:室内六类网线 2. 规格:CAT6 1) 绝缘材质: HDPE 2) 线对十字骨架隔离工艺, 内置撕裂线 3) 护套: PE	1. 敷设 2. 绑扎 3. 标记 4. 测试	m	100	5.88	588	2.01		
13	040804002005	RVV4*1.0室内信号线	1. 名称:RVV4*1.0室内信号线 2. 规格:RVV4*1.0	1. 配线	m	2800	11.79	33012	2.66		
本页小计								33600			
合 计								239112.68			

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。