

梁家浜旧闸拆除及驳岸修复工程

招标工程量清单

.

2026-05-26

工程报建号：.....

梁家浜旧闸拆除及驳岸修复工程工程

工 程 量 清 单

招 标 人：上海市松江区中山街道办事处
(单位盖章)

工程造价咨询人/ 上海康诚建设工程咨询有限
招标代理机构：公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：.
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：.
(签字或盖章)

编 制 人：.
(水利注册造价工程师签字盖专
用章)

审 核 人：.
(水利一级注册造价工程师签字盖
专用章)

编 制 时 间：2026-05-26

审 核 时 间：2026-05-27

总 说 明

工程名称： 梁家浜旧闸拆除及驳岸修复工程
详见招标文件。

第 1 页 共 1 页

安全文明施工措施项目清单与计价明细表

工程名称：梁家浜旧闸拆除及驳岸修
复工程

标段：...

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	名称	工程内容
1	沪水措301000	安全防护	
1.1	沪水措301010	安全警示	
1.2	沪水措301020	基坑防护	
1.3	沪水措301030	临边洞口交叉高处作业防护	
1.4	沪水措301040	施工机械防护	
1.5	沪水措301050	临水作业	
1.6	沪水措301060	水上作业防护	
1.7	沪水措301070	塘堤围涂作业防护	
1.8	沪水措301080	汛期作业防护	
1.9	沪水措301090	作业人员配备安全防护用品	
2	沪水措302000	文明施工	
2.1	沪水措302010	出入口及现场围挡	
2.2	沪水措302020	各类图板	
2.3	沪水措302030	企业标志	
2.4	沪水措302040	场容场貌	
2.5	沪水措302050	材料堆放	
2.6	沪水措302060	现场防火	
3	沪水措303000	环境保护	
3.1	沪水措303010	粉尘、噪音控制	
3.2	沪水措303030	有毒有害气体控制	
3.3	沪水措303040	污染物控制	
3.4	沪水措303050	垃圾清运	
4	沪水措304000	临时设施	
4.1	沪水措304010	现场办公生活设施	
4.2	沪水措304020	现场临时用电	
4.3	沪水措304030	临时给排水	
4.4	沪水措304040	其他	

其他措施项目清单与计价表

工程名称：梁家浜旧闸拆除及驳岸修复工程

标段：...

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	工作内容、说明及包含范围
1	大型机械设备进出场及安拆费用	
2	施工排水、降水(包括不在工程量清单内的基坑周边所有排水措施，含设备投入，包干使用)	
3	本工程日常保洁维护及损坏维修费用	
4	红线内及红线外10m范围以内的地上、地下设施、建（构）筑物的临时监测及临时保护措施费用	
5	大临设施、堆料场地及施工便道等施工用地租借费	
6	为确保工程顺利进行所必须的与相关部门或单位的沟通协调及配合费用	
7	施工用电用水的电源和水源接驳措施费用（包含招标人必须提供的范围以外的部分）	
8	交通、施工便道（便桥）的筑、拆、日常维护	
9	临时堆料场地的筑、拆、日常维护	
10	施工现场所涉及的各种情况所发生的借用、迁移、恢复、保护、补偿、赔偿等费用	
11	翻挖施工所必须的安全防护措施（如：施工护栏、警示灯、警示标志、导向标志等）	
12	交通干扰增加费用（施工交通配合、协管措施费、临时标志、标牌等）	
13	为保证工程正常进行与周边地块施工单位相关协商费用	
14	施工过程中，除清单量以外的其他零星拆除的相关费用	
15	若遇河道汛期施工增加的相关费用	
16	投标人进行现场踏勘后，应根据工程现场及周围环境并结合地质勘察报告、图纸及施工经验，完成不良土质等的处理及回填(不在工程量清单内的土方开挖、短驳、外运及处置；	
17	投标人进行现场踏勘后，应根据工程现场及周围环境并结合地质勘察报告、图纸及施工经验，自行确定本项目场内缺土或多土的土方平衡措施（不在工程量清单内的场地缺土购置或余土外	

增值税

其他措施项目清单与计价表

工程名称：梁家浜旧闸拆除及驳岸修复工程

标段：...

第 2 页 共 2 页

[illegible]

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称：梁家浜旧闸拆除及驳岸修复工程

标段: ...

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

主要施工机械（船舶）台（艘）班单价分析表

工程名称：梁家浜旧闸拆除及驳岸修复工程

标段：...

第 1 页 共 1 页

费用名称	机械名称				
	型号规格				
	项目	单位	单价	数量	合价
一类费用	折旧费				
	维修费				
	安拆费				
	小计				
二类费用	人工	工日			
	柴油	kg			
	电	kwh			
	小计				
合 计					

安全文明施工措施项目清单与计价明细表

工程名称：梁家浜旧闸拆除及驳岸修复工程\单项工程

标段：...

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税项目清单计价表

工程名称: 梁家浜旧闸拆除及驳岸修复工程\单项工程

标段：. . .

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

人工及主要材料、施工机械(船舶)台(艘)班数量与计价表

工程名称：梁家浜旧闸拆除及驳岸修复工程\单项工程

标段: ...

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称	规格型号	单位	数 量	金 额(元)	
						单 价	合 价
1	00050101	综合人工	安装	工日	45.363	227.465	10318.49
2	00090113	种植工	园林绿化	工日	75.8655	239	18131.85
3	00130121	砖瓦工	房屋修缮	工日	7.2792	243.5	1772.49
4	00130129	木工	房屋修缮	工日	1.8412	315	579.98
5	00130159	其他工	房屋修缮	工日	335.13	243.5	81604.16
6	00210103	综合工		工日	1428.7639	234.5	335045.13
7	00210105	土方工		工日	75.072	228	17116.42
8	04093502	黏土		m3	86.031	26.19	2253.15
本页小计							466821.67
合计							466821.67

增值税

主要施工机械（船舶）台（艘）班单价分析表

工程名称：梁家浜旧闸拆除及驳岸修复工程\单项工程

标段：...

第 1 页 共 1 页

费用名称	机械名称				
	型号规格				
	项目	单位	单价	数量	合价
一类费用	折旧费				
	维修费				
	安拆费				
	小计				
二类费用	人工	工日			
	柴油	kg			
	电	kwh			
	小计				
合 计					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梁家浜旧闸拆除及驳岸修复工程\单项工程\水利工程

标段：...

第 1 页 共 34 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
		绿化移栽									
1	050102002001	移栽红叶石楠球（冠幅2m高1.7m）	1. 种类:移栽红叶石楠球 2. 规格:冠幅2m高1.7m 3. 养护期:1年 4. 其他:综合单价包括完成移栽的全部工作内容（含树木支撑架、草绳绕树干，苗木铭牌等相关费用）	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	株	9					
2	050102002002	移栽红叶石楠球（冠幅1.3m高1.3m）	1. 种类:移栽红叶石楠球 2. 规格:冠幅1.3m高1.3m 3. 养护期:1年 4. 其他:综合单价包括完成移栽的全部工作内容（含树木支撑架、草绳绕树干，苗木铭牌等相关费用）	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	株	2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梁家浜旧闸拆除及驳岸修复工程\单项工程\水利工程

标段：...

第 2 页 共 34 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备 注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程 设备暂估价		
3	050102002003	移栽瓜子黄杨球（冠幅1m高1m）	1. 种类:移栽瓜子黄杨球 2. 规格:冠幅1m高1m 3. 养护期:1年 4. 其他:综合单价包括完成移栽的全部工作内容（含树木支撑架、草绳绕树干，苗木铭牌等相关费用）	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	株	10						
4	050102002004	移栽海桐球（冠幅1.6m高1.8m）	1. 种类:移栽海桐球 2. 规格:冠幅1.6m高1.8m 3. 养护期:1年 4. 其他:综合单价包括完成移栽的全部工作内容（含树木支撑架、草绳绕树干，苗木铭牌等相关费用）	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	株	9						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梁家浜旧闸拆除及驳岸修复工程\单项工程\水利工程

标段：...

第 3 页 共 34 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	050102001001	移栽香樟树（胸径15cm冠幅3.5m高5m）	1. 种类:移栽香樟树 2. 胸径/干径/米径/地径:胸径15cm，冠幅3.5m 3. 株高:高5m 4. 养护期:1年 5. 其他:综合单价包括完成移栽的全部工作内容（含树木支撑架、草绳绕树干，苗木铭牌等相关费用）	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	株	2					
6	050102001002	移栽银杏树（胸径20cm冠幅3.5m高9m）	1. 种类:移栽银杏树 2. 胸径/干径/米径/地径:胸径20cm，冠幅3.5m 3. 株高:高9m 4. 养护期:1年 5. 其他:综合单价包括完成移栽的全部工作内容（含树木支撑架、草绳绕树干，苗木铭牌等相关费用）	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	株	5					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梁家浜旧闸拆除及驳岸修复工程\单项工程\水利工程

标段：...

第 4 页 共 34 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	050102001003	移栽榉树（胸径15~20cm冠幅3.5m高10m）	1. 种类:移栽榉树 2. 胸径/干径/米径/地径:胸径15~20cm，冠幅3.5m 3. 株高:高10m 4. 养护期:1年 5. 其他:综合单价包括完成移栽的全部工作内容（含树木支撑架、草绳绕树干，苗木铭牌等相关费用）	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	株	7					
		分部小计									
		附属设施									
8	041001008022	拆除围墙	1. 规格、材质:拆除围墙（花式围墙） 2. 废料运输及处置:由投标人在综合单价中自行考虑 3. 其他:综合单价包括拆除围墙的全部工作内容	1. 拆除围墙（花式围墙） 2. 废料运输及处置	m3	38.79					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梁家浜旧闸拆除及驳岸修复工程\单项工程\水利工程

标段：...

第 5 页 共 34 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
9	041001008001	拆除散水坡	1. 结构形式:拆除散水坡 2. 废料运输及处置:由投标人在综合单价中自行考虑 3. 其他:综合单价包括拆除散水坡的全部工作内容	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m3	1.63					
10	041001008002	拆除进闸道路	1. 结构形式:拆除进闸道路 2. 废料运输及处置:由投标人在综合单价中自行考虑 3. 其他:综合单价包括拆除进闸道路的全部工作内容	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m3	0.88					
		分部小计									
		护岸拆除及修复									
11	041001005001	拆除护岸	1. 规格、材质:拆除护岸 2. 废料运输及处置:由投标人在综合单价中自行考虑 3. 其他:综合单价包括拆除护岸的全部工作内容	1. 拆除护岸 2. 废料运输及处置	m	97.75					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梁家浜旧闸拆除及驳岸修复工程\单项工程\水利工程

标段：...

第 6 页 共 34 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	041001005002	护岸修复	1. 规格、材质:护岸修复 2. 废料运输及处置:由投标人在综合单价中自行考虑 3. 其他:综合单价包括护岸修复的全部工作内容	1. 拆除护岸	m	97.75					
13	500103007001	10cmC20素混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20商品砼 2. 厚度:10cm 3. 其他:综合单价包括垫层的全部工作内容	1. 拌和 2. 摊铺夯实（或装袋、缝口并堆筑） 3. 整平 4. 养护	m3	20.53					
14	沪500109012001	C30挡墙混凝土底板	1. 强度等级:C30商品混凝土 2. 模板:模板由投标人在综合单价中考虑 3. 说明:混凝土填缝单价由投标人综合考虑 4. 备注:混凝土添加剂单价综合考虑 5. 其他:综合单价包括完成混凝土底板的全部工作内容	1. 基层处理 2. 搭拆脚手架, 制模、立模、拆模 3. 商品混凝土运输、浇捣、养护	m3	94.82					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梁家浜旧闸拆除及驳岸修复工程\单项工程\水利工程

标段：...

第 7 页 共 34 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程 设备暂估价		
15	500111001001	挡墙底板钢筋	1. 钢筋种类:综合考虑 2. 说明:钢筋制作及焊接、运输等全部工作的费用由投标人在综合单价中考虑 3. 其他1:包括钢筋机械连接、绑扎、电渣压力焊、普通焊接等,其费用应包含在综合单价中 4. 其他2:所有搭接均不计算工程量,搭接相关费用由投标人在报价中综合考虑 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 制作 2. 场内外运输 3. 安装	t	5.94						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梁家浜旧闸拆除及驳岸修复工程\单项工程\水利工程

标段：...

第 8 页 共 34 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程 设备暂估价		
16	500105003001	水泥砂浆砌块石	1. 砂浆强度等级:浆砌块石墙身: M15水泥砂浆砌块石, 迎水面2. 0m以上M20水泥砂浆勾凹缝 2. 其他:综合单价包括完成浆砌块石墙身的全部工作内容 (含550*550mm土工布、Φ 75pvc排水管、500*500*500mm无纺编织袋袋碎石黄砂反滤层)	1. 选修石料、冲洗 2. 砂浆拌和、砌筑、勾缝 3. 泄水孔制作安装 4. 湿治养护 5. 土工布铺设 6. 袋装碎石黄砂反滤层	m3	157.87						
17	沪500109012002	压顶	1. 强度等级:C30商品砼 2. 模板:模板由投标人在综合单价中考虑 3. 其他:综合单价包括压顶的全部工作内容	1. 基层处理 2. 垫层 3. 搭拆脚手架, 制模、立模、拆模 4. 商品混凝土运输、浇捣、养护	m3	7.82						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梁家浜旧闸拆除及驳岸修复工程\单项工程\水利工程

标段：...

第 9 页 共 34 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
18	500111001002	压顶钢筋	1. 钢筋种类:综合考虑 2. 说明:钢筋制作及焊接、运输等全部工作的费用由投标人在综合单价中考虑 3. 其他1:包括钢筋机械连接、绑扎、电渣压力焊、普通焊接等,其费用应包含在综合单价中 4. 其他2:所有搭接均不计算工程量,搭接相关费用由投标人在报价中综合考虑 5. 备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑	1. 制作 2. 场内外运输 3. 安装	t	0.41					
19	沪500114003001	围堰(土围堰)	1. 型式及尺寸:土围堰 2. 其他:综合单价包括完成土围堰的全部工作内容	1. 清理基底,筑、拆围堰、使用、养护 2. 围堰内抽水 3. 土方来源及弃土外运处置	m	30					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梁家浜旧闸拆除及驳岸修复工程\单项工程\水利工程

标段：...

第 10 页 共 34 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		泵 闸 ± 0. 000 以上部分									
20	041001008023	拆除一楼墙体	1.做法、工艺:拆除一楼墙体 2.废料运输及处置:由投标人在综合单价中自行考虑 3.其他:综合单价包括完成拆除一楼墙体的全部工作内容	1. 拆除一楼墙体 2. 废料运输及处置	m3	49. 49					
21	041001003001	拆除塑钢窗	1.废料运输及处置:由投标人在综合单价中自行考虑 2.其他:综合单价包括完成拆除塑钢窗的全部工作内容	1. 拆除、清理 2. 控制扬尘 3. 建渣场内、外运输	m2	11. 52					
22	041001003002	拆除塑钢门	1.废料运输及处置:由投标人在综合单价中自行考虑 2.其他:综合单价包括完成拆除塑钢门的全部工作内容	1. 拆除、清理 2. 控制扬尘 3. 建渣场内、外运输	m2	4. 2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梁家浜旧闸拆除及驳岸修复工程\单项工程\水利工程

标段：...

第 11 页 共 34 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
23	041001003003	拆除防盗门	1. 废料运输及处置: 由投标人在综合单价中自行考虑 2. 其他:综合单价包括完成拆除防盗门的全部工作内容	1. 拆除、清理 2. 控制扬尘 3. 建渣场内、外运输	m2	9					
24	041001003004	拆除卫生间隔断	1. 拆除的基层类型: 拆除卫生间隔断 2. 废料运输及处置: 由投标人在综合单价中自行考虑 3. 其他:综合单价包括完成拆除卫生间隔断的全部工作内容	1. 拆除、清理 2. 控制扬尘 3. 建渣场内、外运输	m2	4.73					
25	041001008024	拆除一楼顶板	1. 砌体名称:拆除一楼顶板 2. 废料运输及处置: 由投标人在综合单价中自行考虑 3. 其他:综合单价包括完成拆除一楼顶板的全部工作内容	1. 拆除、清理 2. 控制扬尘 3. 建渣场内、外运输	m3	6.1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梁家浜旧闸拆除及驳岸修复工程\单项工程\水利工程

标段：...

第 12 页 共 34 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
26	041001003005	拆除屋顶瓦片	1. 材质:拆除屋顶瓦片 2. 废料运输及处置:由投标人在综合单价中自行考虑 3. 其他:综合单价包括完成拆除屋顶瓦片的全部工作内容	1. 拆除、清理 2. 控制扬尘 3. 建渣场内、外运输	m2	101.1					
27	041001008021	拆除过梁	1. 构件名称:拆除过梁 2. 废料运输及处置:由投标人在综合单价中自行考虑 3. 其他:综合单价包括完成拆除过梁的全部工作内容	1. 拆除、清理 2. 废料运输及处置	m3	0.67					
28	041001008025	拆除圈梁	1. 构件名称:拆除圈梁 2. 废料运输及处置:由投标人在综合单价中自行考虑 3. 其他:综合单价包括完成拆除圈梁的全部工作内容	1. 拆除、清理 2. 控制扬尘 3. 建渣场内、外运输	m3	16.98					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梁家浜旧闸拆除及驳岸修复工程\单项工程\水利工程

标段：...

第 13 页 共 34 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
29	041001008026	拆除矩形柱	1. 构件名称:拆除矩形柱 2. 废料运输及处置:由投标人在综合单价中自行考虑 3. 其他:综合单价包括完成拆除矩形柱的全部工作内容	1. 拆除、清理 2. 控制扬尘 3. 建渣场内、外运输	m3	61.17					
30	041001008027	拆除有梁板	1. 构件名称:拆除有梁板 2. 废料运输及处置:由投标人在综合单价中自行考虑 3. 其他:综合单价包括完成拆除有梁板的全部工作内容	1. 拆除、清理 2. 控制扬尘 3. 建渣场内、外运输	m3	29.28					
31	041001003006	拆除块料楼地面（防滑地砖1）	1. 构件名称:拆除块料楼地面（防滑地砖1） 2. 废料运输及处置:由投标人在综合单价中自行考虑 3. 其他:综合单价包括完成拆除块料楼地面的全部工作内容	1. 拆除块料楼地面（防滑地砖1） 2. 控制扬尘 3. 建渣场内、外运输	m2	100					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梁家浜旧闸拆除及驳岸修复工程\单项工程\水利工程

标段：...

第 14 页 共 34 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
32	041001009001	拆除化粪池	1. 种类、规格:拆除化粪池 2. 废料运输及处置:由投标人在综合单价中自行考虑 3. 其他:综合单价包括完成拆除化粪池的全部工作内容	1. 拆除、清理 2. 场内运输	座	1					
		分部小计									
		泵 闸 ±0.000 以下部分									
33	沪500114003002	拆除土围堰	1. 型式及尺寸:拆除土围堰 2. 废料运输及处置:由投标人在综合单价中自行考虑 3. 其他:综合单价包括完成拆除土围堰的全部工作内容	1. 拆除土围堰 2. 土方来源及弃土外运处置	m	30					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梁家浜旧闸拆除及驳岸修复工程\单项工程\水利工程

标段：...

第 15 页 共 34 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
34	沪500108012001	拆除钢筋混凝土方桩（250*250*1000）	1. 废料运输及处置：由投标人在综合单价中自行考虑 2. 其他：综合单价包括完成拆除钢筋混凝土方桩的全部工作内容（含钢材回收） 3. 备注：可回收残值归施工方、以残抵费	1. 拆除钢筋混凝土方桩（250*250*1000） 2. 废料外运及处置	m	760					
35	041001008003	拆除混凝土底板（闸底板）	1. 结构形式：拆除混凝土底板（闸底板） 2. 废料运输及处置：由投标人在综合单价中自行考虑 3. 其他：综合单价包括完成拆除混凝土底板的全部工作内容（含钢材回收） 4. 备注：可回收残值归施工方、以残抵费	1. 拆除、清理 2. 场内运输 3. 旧钢筋拆除与回收	m3	117.2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梁家浜旧闸拆除及驳岸修复工程\单项工程\水利工程

标段：...

第 16 页 共 34 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
36	041001008004	拆除混凝土墙（闸墩、墙板）	1. 结构形式:拆除混凝土墙（闸墩、墙板） 2. 废料运输及处置:由投标人在综合单价中自行考虑 3. 其他:综合单价包括完成拆除混凝土墙的全部工作内容（含钢材回收） 4. 备注:可回收残值归施工方、以残抵费	1. 拆除、清理 2. 场内运输 3. 旧钢筋拆除与回收	m3	113.19					
37	041001008005	拆除混凝土板（工作桥板及平台）	1. 结构形式:拆除混凝土板（工作桥板及平台） 2. 废料运输及处置:由投标人在综合单价中自行考虑 3. 其他:综合单价包括完成拆除混凝土板的全部工作内容（含钢材回收） 4. 备注:可回收残值归施工方、以残抵费	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m3	20.39					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梁家浜旧闸拆除及驳岸修复工程\单项工程\水利工程

标段：...

第 17 页 共 34 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
38	041001008006	拆除混凝土柱	1. 结构形式:拆除混凝土柱 2. 废料运输及处置:由投标人在综合单价中自行考虑 3. 其他:综合单价包括完成拆除混凝土柱的全部工作内容(含钢材回收) 4. 备注:可回收残值归施工方、以残抵费	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m3	39.96					
39	040205005001	拆除沟盖板	1. 种类、规格:拆除沟盖板 2. 废料运输及处置:由投标人在综合单价中自行考虑 3. 其他:综合单价包括完成拆除沟盖板的全部工作内容	1. 拆除沟盖板	块	2					
40	040205005002	拆除井盖板	1. 种类、规格:拆除井盖板 2. 废料运输及处置:由投标人在综合单价中自行考虑 3. 其他:综合单价包括完成拆除井盖板的全部工作内容	1. 拆除井盖板	块	2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梁家浜旧闸拆除及驳岸修复工程\单项工程\水利工程

标段：...

第 18 页 共 34 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
41	040205005003	拆除井圈	1. 种类、规格:拆除井圈 2. 废料运输及处置:由投标人在综合单价中自行考虑 3. 其他:综合单价包括完成拆除井圈的全部工作内容	1. 拆除井圈	块	2					
42	041001008007	拆除混凝土预制构件吊装(混凝土盖板)	1. 结构形式:拆除混凝土预制构件吊装(混凝土盖板) 2. 废料运输及处置:由投标人在综合单价中自行考虑 3. 其他:综合单价包括完成拆除混凝土盖板的全部工作内容	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m3	2.58					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梁家浜旧闸拆除及驳岸修复工程\单项工程\水利工程

标段：...

第 19 页 共 34 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
43	5001090080010	拆除橡胶止水PE652-350-1	1. 止水类型:橡胶止水PE652 2. 止水规格尺寸:350*10mm 3. 废料运输及处置:由投标人在综合单价中自行考虑 4. 其他:综合单价包括拆除橡胶止水的全部工作内容	1. 拆除橡胶止水带 2. 废料运输及处置	m	28.1					
44	041001006001	拆除金属栏杆	1. 种类、规格:拆除金属栏杆 2. 废料运输及处置:由投标人在综合单价中自行考虑 3. 其他:综合单价包括完成拆除金属栏杆的全部工作内容	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m	6.1					
45	041001008008	拆除混凝土底板（消力池底板）	1. 结构形式:拆除混凝土底板（消力池底板） 2. 废料运输及处置:由投标人在综合单价中自行考虑 3. 其他:综合单价包括完成拆除混凝土底板的全部工作内容	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m3	176.7					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梁家浜旧闸拆除及驳岸修复工程\单项工程\水利工程

标段：...

第 20 页 共 34 页

序号	编 码	项目 名称	项目特征描述	工程 内容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
46	041001008009	拆除混凝土墙（消力池墙 板）	1. 结构形式:拆除混凝土墙（消力池墙板） 2. 废料运输及处置:由投标人在综合单价中自行考虑 3. 其他:综合单价包括完成拆除混凝土墙的全部工作内容（含钢材回收） 4. 备注:可回收残值归施工方、以残抵费	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m3	42					
47	041001008010	拆除混凝土基础	1. 结构形式:拆除混凝土基础 2. 废料运输及处置:由投标人在综合单价中自行考虑 3. 其他:综合单价包括完成拆除混凝土基础的全部工作内容	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m3	36.54					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梁家浜旧闸拆除及驳岸修复工程\单项工程\水利工程

标段：...

第 21 页 共 34 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
48	041001008028	拆除浆砌块石护底	1. 砌体名称:拆除浆砌块石护底 2. 废料运输及处置:由投标人在综合单价中自行考虑 3. 其他:综合单价包括完成拆除浆砌块石护底的全部工作内容	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m3	72					
49	041001008029	拆除浆砌块石护坡	1. 砌体名称:拆除浆砌块石护坡 2. 废料运输及处置:由投标人在综合单价中自行考虑 3. 其他:综合单价包括完成拆除浆砌块石护坡的全部工作内容	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m3	14.74					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梁家浜旧闸拆除及驳岸修复工程\单项工程\水利工程

标段：...

第 22 页 共 34 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
50	041001008011	拆除混凝土板	1. 结构形式:拆除混凝土板 2. 废料运输及处置:由投标人在综合单价中自行考虑 3. 其他:综合单价包括完成拆除混凝土板的全部工作内容(含钢材回收) 4. 备注:可回收残值归施工方、以残抵费	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m3	10.08					
51	沪500108012002	拆除钢筋混凝土方桩 (250*250*1000)	1. 废料运输及处置:由投标人在综合单价中自行考虑 2. 其他:综合单价包括完成拆除钢筋混凝土方桩的全部工作内容(含钢材回收) 3. 备注:可回收残值归施工方、以残抵费	1. 拆除钢筋混凝土方桩 (250*250*1000) 2. 废料外运及处置	m	240					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梁家浜旧闸拆除及驳岸修复工程\单项工程\水利工程

标段：...

第 23 页 共 34 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
52	041001008012	拆除混凝土基础	1. 结构形式:拆除混凝土基础 2. 废料运输及处置:由投标人在综合单价中自行考虑 3. 其他:综合单价包括完成拆除混凝土基础的全部工作内容	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m3	31.2					
53	041001008013	拆除混凝土基础（格埂）	1. 结构形式:拆除混凝土基础（格埂） 2. 废料运输及处置:由投标人在综合单价中自行考虑 3. 其他:综合单价包括完成拆除混凝土基础的全部工作内容	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m3	24.12					
54	041001008030	拆除浆砌块石护底	1. 砌体名称:拆除浆砌块石护底 2. 废料运输及处置:由投标人在综合单价中自行考虑 3. 其他:综合单价包括完成拆除浆砌块石护底的全部工作内容	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m3	16					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梁家浜旧闸拆除及驳岸修复工程\单项工程\水利工程

标段：...

第 24 页 共 34 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
55	041001008031	拆除浆砌块石护坡	1. 砌体名称:拆除浆砌块石护坡 2. 废料运输及处置:由投标人在综合单价中自行考虑 3. 其他:综合单价包括完成拆除浆砌块石护坡的全部工作内容	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m3	58.18					
56	041001008014	拆除混凝土基础	1. 结构形式:拆除混凝土基础 2. 废料运输及处置:由投标人在综合单价中自行考虑 3. 其他:综合单价包括完成拆除混凝土基础的全部工作内容	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m3	31.6					
57	041001008032	拆除浆砌块石护坡	1. 砌体名称:拆除浆砌块石挡墙 2. 废料运输及处置:由投标人在综合单价中自行考虑 3. 其他:综合单价包括完成拆除浆砌块石挡墙的全部工作内容	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m3	146.63					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梁家浜旧闸拆除及驳岸修复工程\单项工程\水利工程

标段：...

第 25 页 共 34 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
58	500103015001	拆除抛石	1. 断面形式:拆除抛石 2. 废料运输及处置: 由投标人在综合单 价中自行考虑 3. 其他:综合单价包 括完成拆除抛石的 全部工作内容	1. 测量拆除前后水下地形 2. 挖、装、运、卸 3. 按要求堆放或弃置	m3	39.33					
59	041001008015	拆除混凝土墙（消力池墙 板）	1. 结构形式:拆除混 凝土墙（消力池墙 板） 2. 废料运输及处置: 由投标人在综合单 价中自行考虑 3. 其他:综合单价包 括完成拆除混凝土 墙的全部工作内容 （含钢材回收） 4. 备注:可回收残值 归施工方、以残抵 费	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m3	99.81					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梁家浜旧闸拆除及驳岸修复工程\单项工程\水利工程

标段：...

第 26 页 共 34 页

序号	编 码	项目 名称	项目特征描述	工程 内容	计量 单位	工程 量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程 设备暂估价		
60	沪500108012003	拆除钢筋混凝土方桩（250*250*1000）	1. 废料运输及处置： 由投标人在综合单 价中自行考虑 2. 其他：综合单价包 括完成拆除钢筋混 凝土方桩的全部工 作内容（含钢材回 收） 3. 备注：可回收残值 归施工方、以残抵 费	1. 拆除钢筋混凝土方桩（ 250*250*1000） 2. 废料外运及处置	m	36						
61	041001008016	拆除混凝土基础	1. 结构形式：拆除混 凝土基础 2. 废料运输及处置： 由投标人在综合单 价中自行考虑 3. 其他：综合单价包 括完成拆除混凝土 基础的全部工作内 容	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m3	35.52						
62	041001008017	拆除混凝土墙	1. 结构形式：拆除混 凝土墙 2. 废料运输及处置： 由投标人在综合单 价中自行考虑 3. 其他：综合单价包 括完成拆除混凝土 墙的全部工作内 容	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m3	40.89						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梁家浜旧闸拆除及驳岸修复工程\单项工程\水利工程

标段：...

第 27 页 共 34 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
63	041001008018	拆除混凝土基础（格埂）	1. 结构形式:拆除混凝土基础（格埂） 2. 废料运输及处置:由投标人在综合单价中自行考虑 3. 其他:综合单价包括完成拆除混凝土基础的全部工作内容	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m3	24.12					
64	041001008033	拆除浆砌块石护底	1. 砌体名称:拆除浆砌块石护底 2. 废料运输及处置:由投标人在综合单价中自行考虑 3. 其他:综合单价包括完成拆除浆砌块石护底的全部工作内容	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m3	17.3					
65	041001008034	拆除浆砌块石护坡	1. 砌体名称:拆除浆砌块石护坡 2. 废料运输及处置:由投标人在综合单价中自行考虑 3. 其他:综合单价包括完成拆除浆砌块石护坡的全部工作内容	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m3	11.85					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梁家浜旧闸拆除及驳岸修复工程\单项工程\水利工程

标段：...

第 28 页 共 34 页

序号	编 码	项目 名称	项目特征描述	工程内容	计 量 单 位	工程 量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程 设备暂估价		
66	沪500108012004	拆除钢筋混凝土方桩（250*250*1000）	1. 废料运输及处置: 由投标人在综合单 价中自行考虑 2. 其他:综合单价包 括完成拆除钢筋混 凝土方桩的全部工 作内容（含钢材回 收） 3. 备注:可回收残值 归施工方、以残抵 费	1. 拆除钢筋混凝土方桩（ 250*250*1000） 2. 废料外运及处置	m	84						
67	041001008019	拆除混凝土基础	1. 结构形式:拆除混 凝土基础 2. 废料运输及处置: 由投标人在综合单 价中自行考虑 3. 其他:综合单价包 括完成拆除混凝土 基础的全部工作内 容	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m3	9.6						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梁家浜旧闸拆除及驳岸修复工程\单项工程\水利工程

标段：...

第 29 页 共 34 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
68	041001008020	拆除混凝土基础（格埂）	1. 结构形式:拆除混凝土基础（格埂） 2. 废料运输及处置:由投标人在综合单价中自行考虑 3. 其他:综合单价包括完成拆除混凝土基础的全部工作内容	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m3	24.12					
69	041001008035	拆除浆砌块石护坡	1. 砌体名称:拆除浆砌块石护坡 2. 废料运输及处置:由投标人在综合单价中自行考虑 3. 其他:综合单价包括完成拆除浆砌块石护坡的全部工作内容	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m3	58.18					
70	500103015002	拆除抛石	1. 断面形式:拆除抛石 2. 废料运输及处置:由投标人在综合单价中自行考虑 3. 其他:综合单价包括完成拆除抛石的全部工作内容	1. 测量拆除前后水下地形 2. 挖、装、运、卸 3. 按要求堆放或弃置	m3	39.33					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梁家浜旧闸拆除及驳岸修复工程\单项工程\水利工程

标段：...

第 30 页 共 34 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
71	040307006001	闸门埋件拆除	1. 材质、尺寸:闸门埋件拆除 2. 废料运输及处置:由投标人在综合单价中自行考虑 3. 其他:综合单价包括完成拆除闸门埋件的全部工作内容	1. 废料运输及处置 2. 闸门埋件拆除	t	1.269					
72	500202006001	拦污栅设备拆除	1. 外形尺寸:拦污栅设备拆除 2. 废料运输及处置:由投标人在综合单价中自行考虑 3. 其他:综合单价包括完成拆除拦污栅设备的全部工作内容	1. 废料运输及处置 2. 拦污栅设备拆除	t	1.675					
73	500202005001	闸门设备拆除（组合型钢）	1. 形式:闸门设备拆除（组合型钢） 2. 废料运输及处置:由投标人在综合单价中自行考虑 3. 其他:综合单价包括完成拆除闸门设备的全部工作内容	1. 废料运输及处置 2. 闸门设备拆除	座	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梁家浜旧闸拆除及驳岸修复工程\单项工程\水利工程

标段：...

第 31 页 共 34 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
74	500202003001	卷扬式启闭机设备拆除	1. 形式:卷扬式启闭机设备拆除 2. 废料运输及处置:由投标人在综合单价中自行考虑 3. 其他:综合单价包括完成拆除卷扬式启闭机的全部工作内容	1. 废料运输及处置 2. 卷扬式启闭机设备拆除	台	1					
75	500202005002	闸门设备拆除（FZ型铸铁镶铜闸门）	1. 形式:闸门设备拆除（FZ型铸铁镶铜闸门） 2. 废料运输及处置:由投标人在综合单价中自行考虑 3. 其他:综合单价包括完成拆除闸门设备的全部工作内容	1. 废料运输及处置 2. 闸门设备拆除	座	2					
76	沪500202010001	螺杆式启闭机设备拆除	1. 形式:螺杆式启闭机设备拆除 2. 废料运输及处置:由投标人在综合单价中自行考虑 3. 其他:综合单价包括完成拆除螺杆式启闭机设备的全部工作内容	1. 废料运输及处置 2. 螺杆式启闭机设备拆除	台	2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梁家浜旧闸拆除及驳岸修复工程\单项工程\水利工程

标段：...

第 32 页 共 34 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
77	040806001001	接地极拆除	1. 材质:接地极拆除 2. 废料运输及处置: 由投标人在综合单价中自行考虑 3. 其他:综合单价包括完成拆除接地极的全部工作内容	1. 废料运输及处置 2. 接地极拆除	根	1					
78	040205013001	接地母线拆除	1. 名称:接地母线拆除 2. 废料运输及处置: 由投标人在综合单价中自行考虑 3. 其他:综合单价包括完成拆除接地母线的全部工作内容	1. 废料运输及处置 2. 接地母线拆除	m	70					
79	030402011001	配电箱拆除	1. 名称:配电箱拆除 2. 废料运输及处置: 由投标人在综合单价中自行考虑 3. 其他:综合单价包括完成拆除配电箱的全部工作内容	1. 废料运输及处置 2. 配电箱拆除	台	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梁家浜旧闸拆除及驳岸修复工程\单项工程\水利工程

标段：...

第 33 页 共 34 页

序号	编 码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
80	030211003001	泵站水泵设备拆除	1. 名称:泵站水泵设备拆除 2. 废料运输及处置:由投标人在综合单价中自行考虑 3. 其他:综合单价包括完成拆除泵站水泵设备的全部工作内容	1. 废料运输及处置 2. 泵站水泵设备拆除	台	1					
81	030402010001	压开关柜（屏）（计量柜）拆除	1. 名称:压开关柜（屏）（计量柜）拆除 2. 废料运输及处置:由投标人在综合单价中自行考虑 3. 其他:综合单价包括完成拆除计量柜的全部工作内容	1. 废料运输及处置 2. 压开关柜（屏）（计量柜）拆除	台	1					
82	030402010002	低压开关柜（屏）（低压无功补偿柜）拆除	1. 名称:低压开关柜（屏）（低压无功补偿柜）拆除 2. 废料运输及处置:由投标人在综合单价中自行考虑 3. 其他:综合单价包括完成拆除低压开关柜的全部工作内容	1. 废料运输及处置 2. 低压开关柜（屏）（低压无功补偿柜）拆除	台	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：梁家浜旧闸拆除及驳岸修复工程\单项工程\水利工程

标段：...

第 34 页 共 34 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
83	500101002001	渣土外运	1.土类分级:渣土外运 2.废料运输及处置; 由投标人在综合单价中自行考虑	1.人工或机械挖土 2.整修边坡 3.土方场内运输 4.余土外运及弃置	m3	1466.25					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

安全文明施工措施项目清单与计价明细表

工程名称：梁家浜旧闸拆除及驳岸修复工程\单项工程\水利工程

标段: ...

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税项目清单计价表

工程名称: 梁家浜旧闸拆除及驳岸修复工程\单项工程\水利工程 标段: ...

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

主要施工机械（船舶）台（艘）班单价分析表

工程名称：梁家浜旧闸拆除及驳岸修复
工程\单项工程\水利工程

标段：...

第 1 页 共 1 页

费用名称	机械名称				
	型号规格				
	项目	单位	单价	数量	合价
一类费用	折旧费				
	维修费				
	安拆费				
	小计				
二类费用	人工	工日			
	柴油	kg			
	电	kwh			
	小计				
合 计					