

工程量清单汇总表

工程名称：北界河（康意路以东）河道建设工程通信管线搬迁（前期工程）

序号	名称	金额（万元）
一	建安费用	
1	管道部分	
2	光缆部分	
二	合计	

工程量清单

工程名称：北界河（康意路以东）河道建设工程通信管线搬迁（前期工程）-管道部分

编号	名称	单位	工程量
1	管道施工测量	百米	4.640
2	人工开挖路面(混凝土路面, 100 以下)	百平方米	0.250
3	人工开挖路面(混凝土路面, 每增加 10)	百平方米	3.750
4	人工开挖管道沟及人(手)孔坑(砂砾土)	百立方米	0.390
5	回填土方(夯填原土)	百立方米	0.290
6	手推车倒运土方	百立方米	0.130
7	人孔坑挡土板	十个	0.400
8	管道沟抽水(弱水流)	百米	0.540
9	管道沟抽水(强水流)	百米	4.000
10	敷设镀锌钢管管道(2孔, 2×1)	百米	0.540
11	地下定向钻孔敷管(工作孔径 Φ 240mm以内, 每处30m以内)	处	3.000
12	地下定向钻孔敷管(工作孔径 Φ 240mm以内, 每增加10m)	十米	32.000
13	砌筑混凝土预制砖人孔(50kN 人孔系列)(1500×900×1200)	个	4.000
14	人孔壁开窗口	处	2.000
15	人孔壁开窗口抽水	个	2.000
16	管道混凝土包封(C20)	立方米	2.540
17	安全生产费	项	1.000

工程量清单

工程名称：北界河（康意路以东）河道建设工程通信管线搬迁（前期工程）-光缆部分

编号	名称	单位	工程量
1	人孔内包扎保护套	处	300.000
2	放、绑软光纤（中间站跳纤）	条	1608.000
3	保护倒换测试	环·系统	316.000
4	光、电调测中间站配合（端站）	站	24.000
5	光（电）缆工程施工测量（管道）	百米	120.000
6	光缆单盘检验	芯盘	804.000
7	布放光（电）缆人孔抽水（积水）	个	60.000
8	光（电）缆接续人孔抽水（积水）	个	24.000
9	布放子管人孔抽水（积水）	个	60.000
10	拆除光（电）缆人孔抽水（积水）	个	24.000
11	人工敷设塑料子管(4孔子管)	km	6.000
12	敷设管道光缆(12芯以下)	千米条	2.000
13	拆除管道光缆(12芯以下)	千米条	2.000
14	敷设管道光缆(24芯以下)	千米条	6.000
15	拆除管道光缆(24芯以下)	千米条	6.000
16	敷设管道光缆(48芯以下)	千米条	6.000
17	拆除管道光缆(48芯以下)	千米条	6.000
18	敷设管道光缆(96芯以下)	千米条	6.000
19	拆除管道光缆(96芯以下)	千米条	6.000
20	敷设管道光缆(144芯以下)	千米条	4.000
21	拆除管道光缆(144芯以下)	千米条	4.000
22	光缆接续(12芯以下)	头	2.000
23	光缆接续(24芯以下)	头	6.000

工程量清单

工程名称：北界河（康意路以东）河道建设工程通信管线搬迁（前期工程）-光缆部分

编号	名称	单位	工程量
24	光缆接续（48 芯以下）	头	6.000
25	光缆接续（96 芯以下）	头	6.000
26	光缆接续（144 芯以下）	头	4.000
27	40km 以下光缆中继段测试（12芯以下）（双窗口）	中继段	1.000
28	40km 以下光缆中继段测试（24芯以下）（双窗口）	中继段	3.000
29	40km 以下光缆中继段测试（48芯以下）（双窗口）	中继段	3.000
30	40km 以下光缆中继段测试（96芯以下）（双窗口）	中继段	3.000
31	40km 以下光缆中继段测试（144 芯以下）（双窗口）	中继段	2.000
32	安全生产费	项	1.000