

总 说 明

工程名称： 城桥镇三阳机构提升改造工程

第 1 页 共 2 页

一、工程量清单编制依据：

1. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB-50500-2013)。
2. 《关于印发〈上海市建设工程工程量清单计价应用规则的通知〉》(沪建管[2014]872号)；
3. 《关于实施建筑业营业税改增值税调整本市建设工程计价依据的通知》(沪建市管[2016]42号)；
4. 《关于发布本市建设工程概算相关费率的通知》(沪建标定联[2023]486号)；
6. 业主提供的图纸；
7. 详尽工程实例或惯例。

二、招标范围：图纸所示的土建、安装工程。

三、编制说明：

- 1、工程量清单应与投标人须知、技术规范、合同条件及图纸等文件结合起来理解或解释。
- 2、投标单位报价中所列的综合单价项目工作内容应按照规范要求通过竣工验收所必须的一切工序包含在内。除非合同另有规定，综合单价及总价均已包括了实施和完成合同工程所需的费用，以及合同明示和暗示的所有责任、义务和一般风险。
- 3、在工程实施过程中由于行业管理需要必须增加的工程内容，投标人应被视为一个有经验的承包商对此有一个充分的认识和考虑，该部分费用要求列入相关的子目中或工程量清单施工措施费及其他子项中，并不再得到额外的结算和支付。招标文件中其他章节若与本款存在矛盾的描述，以本款为准。
- 4、投标人应充分考虑招标人因管线搬迁、接水接电等工作未能及时完成而造成工程现场使用延时，投标人应积极配合解决工程实施的矛盾，对工程进度及时进行合理调整，由此产生的费用在本工程投标报价中综合考虑。
- 5、本工程使用的预拌混凝土（报价时考虑泵送费用）、袋装干混砂浆、钢筋混凝土用钢筋报价时应考虑成型费用。
- 6、本清单中特征内容、工作内容中标注的工程量仅为参考工程量，具体工程量由投标单位自行测定、计算，工程结算时不因上述工程量的改变而修改投标综合单价。

四、报价依据：

- 1、按照《建设工程工程量清单计价规范》GB-50500-2013、上海市建设工程有关文件及本工程招标文件等规定。工程量清单采用综合单价计价。投标报价应是招标文件所确定本次招标范围内的全部工程内容的价

总 说 明

工程名称： 城桥镇三阳机构提升改造工程

第 2 页 共 2 页

格体现。其应包括但不限于施工机械、劳务、材料、临时设施(包括施工用水电等)、缺陷修补及维护、深化设计、利润、保险等各项直接、间接费用，以及所包含的风险、责任及政策性文件规定的各项应有费用。投标人需按要求填写综合单价分析表(投标人一经中标，需无偿无条件向招标人提供所有分部分项工程量清单综合单价报价分析表)。

2、施工措施费是为完成本项目施工，在施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目。本工程措施项目费用应根据招标文件、招标人提供的现场资料及投标人编制的施工组织设计报价。

3、本工程工程量清单按现有施工图编制；如有设计变更及现场技术签证费用按规定执行。

4、暂定金额：

本工程无暂估价中的暂定金额。

5、暂列金额：

本工程有暂列金额。

暂列金额为运动器材（篮球架、休闲椅等）、宣传展示、不可预见费。

五、投标报价说明：

1、投标单位应在对招标文件及现场条件充分了解的基础上，结合市场因素、施工要求全面考虑后报价。

2、一切工程量清单内所填报的综合单价、合价和总价，其准确与否全属投标人的风险。

3、工程量清单作为合同文件的一部分，其主要功能是全面的列出所有可能影响工程施工造价的项目，并对每个项目的性质给予说明和描述，以便所有投标人能在同一个统一标准基础上作出报价。

4、本工程施工用电用水，由建设单位负责在开工前接至施工现场边缘（以现场踏勘为准）。中标施工单位进场后应自装管线及计量表具，施工单位在施工中发生的生产、生活用水、电费用，应按每月的抄表数由中标单位支付，报价时应包括在综合单价内。

5、每个单体内的清单子目综合单价均适用于其他单体。

6、主要材料报价要求详见招标文件。

7、报价说明包含但不限于以上内容。

8、未尽事宜详见招标文件及其它附件。

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额（元）
1.1.1	011707001001	环境保护	项	粉尘控制		
1.1.2	011707001002			噪音控制		
1.1.3	011707001003			有毒有害气体控制		
1.1.4	011707001004	文明施工	项	安全警示标志牌		
1.1.5	011707001005			现场围挡		
1.1.6	011707001006			各类图板		
1.1.7	011707001007			企业标志		
1.1.8	011707001008			场容场貌		
1.1.9	011707001009			材料堆放		
1.1.10	011707001010			现场防火		
1.1.11	011707001011			垃圾清运		
1.1.12	011707001012			临时设施	项	
1.1.13	011707001013	现场宿舍设施				
1.1.14	011707001014	现场食堂生活设施				
1.1.15	011707001015	现场厕所、浴室、开水房等设施				
1.1.16	011707001016	水泥仓库				
1.1.17	011707001017	木工棚、钢筋棚				

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)
1.1.18	011707001018			其他库房		
1.1.19	011707001019			配电线路		
1.1.20	011707001020			配电箱开关箱		
1.1.21	011707001021			接地保护装置		
1.1.22	011707001022			供水管线		
1.1.23	011707001023			排水管线		
1.1.24	011707001024			沉淀池		
1.1.25	011707001025			临时道路		
1.1.26	011707001026			硬地坪		
1.1.27	011707001027			安全施工	项	
1.1.28	011707001028	通道口防护				
1.1.29	011707001029	预留洞口防护				
1.1.30	011707001030	电梯井口防护				
1.1.31	011707001031	楼梯边防护				
1.1.32	011707001032	垂直方向交叉作业防护				
1.1.33	011707001033	高空作业防护				
1.1.34	011707001034	操作平台交叉作业				
1.1.35	011707001035	作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用				

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
拆除工程											
1	沪200104002001	砖墙拆除 拆除原有240厚墙	1.墙体厚度、高度:240厚 2.砌体表面的附着物种类:抹灰层	1.拆除砖墙 2.控制扬尘 3.旧砖整理 4.垃圾归堆	m3	91.89					√
2	沪200104002002	砖墙拆除 拆除原有120厚墙	1.墙体厚度、高度:120厚 2.砌体表面的附着物种类:抹灰层	1.拆除砖墙 2.控制扬尘 3.旧砖整理 4.垃圾归堆	m3	11.65					
3	011610001001	木门窗拆除	1.门窗洞口尺寸:拆除木门窗 单门	1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内、外运输	樘	22					
4	011610002001	金属门窗拆除 铝合金门窗拆除	1.门窗洞口尺寸:拆除铝合金门窗	1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内、外运输	m2	59.95					√
5	沪200106002001	拆除块料地坪面层	1.面层拆除要求:拆除原有地坪地砖	1.拆除面层 2.控制扬尘 3.旧料整理 4.垃圾归堆	m2	887.18					√
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 2 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	沪200106011001	拆除天棚 拆除纸面石膏板吊顶	1.天棚形式:拆除原有轻钢龙骨吊顶 2.面层材料种类:纸面石膏板(包含灯具管线等全部内容)	1.拆除天棚 2.拆除扬尘 3.旧料整理	m2	847.19					
7	沪200106009001	铲除墙柱抹灰层	1.材料种类:铲除墙面粉刷 硬底	1.拆除抹灰层 2.控制扬尘 3.垃圾搬运归堆	m2	838.24					√
8	沪200106008001	拆除墙柱块料面层	1.面层拆除要求:拆除原有卫生间瓷砖	1.拆除面层 2.旧料整理 3.垃圾归堆 4.控制扬尘	m2	89.77					
9	沪200106005001	拆除扶手栏杆	1.扶手栏杆形式:拆除木扶手 连栏杆	1.拆除栏杆 2.控制扬尘 3.旧料整理堆放	m	9.96					
10	010103002001	余方弃置 建筑垃圾外运及处置	1.运距:投标人自行考虑 2.废弃料品种:建筑垃圾外运及处置	1.土方装卸、运输至弃置点	m3	223.59					√
		分部小计									
		砌筑工程									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 3 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
11	010402001001	砌块墙 200厚内墙【混合砂浆M5(干粉砌筑砂浆DM5)】	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级:混合砂浆M5(干粉砌筑砂浆DM5) 3.墙体类型:内墙	1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.勾缝 4.材料运输	m3	34.29					√	
12	010402001002	砌块墙 100厚内墙【混合砂浆M5(干粉砌筑砂浆DM5)】	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级:混合砂浆M5(干粉砌筑砂浆DM5) 3.墙体类型:内墙	1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.勾缝 4.材料运输	m3	30.21						
13	010503005001	过梁	1.混凝土种类:非泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C25	1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.86						√
14	010507007001	其他构件	1.构件的类型:零星构件 2.部位:靠墙扶手 3.混凝土种类:非泵送商品砼 4.混凝土强度等级:C20	1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	4.35						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 4 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
15	010515001001	现浇构件钢筋【热轧带肋钢筋 HRB400】	1. 钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋 HRB400	1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接（绑扎）	t	0.19					
16	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类：预埋铁件 2. 规格：详见图纸 3. 铁件尺寸：详见图纸	1. 螺栓、铁件制作、运输 2. 螺栓、铁件安装	t	0.108					√
		分部小计									
门窗工程											
17	010801002001	木质门带套 WM01实木套装门	1. 门代号及洞口尺寸：1050*2250 WD-01 木饰面 2. 五金品种、厚度：门锁、合页、门吸等所有五金配件	1. 门、门套安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装	樘	17					√
18	010801002002	木质门带套 WM02实木套装门	1. 门代号及洞口尺寸：1000*2250 WD-02 木饰面 2. 五金品种、厚度：门锁、合页、门吸等所有五金配件	1. 门、门套安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装	樘	5					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 5 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
19	010802001001	金属(塑钢)门 平开门	1. 门代号及洞口尺寸:详见图纸 2. 门框或扇外围尺寸:详见图纸 3. 门框、扇材质:断桥隔热铝合金,表面氟碳喷涂,型材壁厚不应小于2.0mm 4. 玻璃品种、厚度:5+12A+5	1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	m2	28.83					√	
20	010802003001	钢质防火门 甲级	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1022 2. 门框或扇外围尺寸:详见图纸 3. 五金:防火门锁、防火铰链、闭门器等所有五金配件	1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	m2	4.73						
21	010802003002	钢质防火门 乙级	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1022、FM乙1122 2. 门框或扇外围尺寸:详见图纸 3. 五金:防火门锁、防火铰链、闭门器等所有五金配件	1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	m2	9.11						√
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 6 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
22	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸 2.框、扇材质:断桥隔热铝合金,表面氟碳喷涂,型材壁厚不应小于1.4mm 3.玻璃品种、厚度:5+12A+5	1.窗安装 2.五金、玻璃安装	m2	7.74					
23	010807002001	金属防火窗	1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸 2.框、扇材质:详见图纸 3.玻璃品种、厚度:GL-01 乙级防火玻璃	1.窗安装 2.五金、玻璃安装	m2	23.01					√
24	010809004001	石材窗台板	1.粘结层厚度、砂浆配合比:10厚DP15水泥砂浆粉刷层、专业石材配套粘接剂层 2.窗台板材质、规格、颜色:15mm厚ST-01 石英石台面	1.基层清理 2.抹结合层 3.窗台板制作、安装 4.磨边、割边	m2	16.86					√
25	010808007001	成品木门窗套	1.门窗代号及洞口尺寸:详见图纸 2.门窗套材料品种、规格:WD-01 木饰面	1.清理基层 2.立筋制作、安装 3.板安装	m2	18.42					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 7 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
26	沪201208001001	插销 窗止推器	1. 品种、规格:窗止推器	1. 安装	副	6						
27	010810001001	窗帘 卷式窗帘	1. 窗帘材质:卷式窗帘	1. 制作、运输 2. 安装	m2	139.95						
		分部小计										
		楼地面装饰工程										
28	011104002001	竹、木(复合)地板 15mm厚FR-01 多层实木地板	1. 刷素水泥浆:素水泥浆一度(内掺建筑胶) 2. 找平层:20-30厚DS20水泥砂浆找平层 3. 基层材料种类、规格:地板配套专业垫层(燃烧等级B1级) 4. 面层材料品种、规格、颜色:15mm厚FR-01 多层实木地板 5. 说明:E1环保型	1. 基层清理 2. 刷素水泥浆 3. 抹找坡层 4. 基层铺设 5. 面层铺贴 6. 刷防护材料 7. 材料运输	m2	305.55					√	
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 8 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
29	011102003001	块料楼地面 一层地面 CT-02 防滑地砖800*800	1. 刷素水泥浆:素水泥浆一度(内掺建筑胶) 2. 找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚DS20水泥砂浆找平,有地漏的房间,1%~2%坡向地漏 3. 防水层:双层1.5厚聚氨酯涂膜防水层,墙身处向墙面翻高至地面完成面以上300mm 4. 保护层:20厚DS20水泥砂浆保护层 5. 结合层厚度、砂浆配合比:10厚专业地砖配套粘接剂层 6. 面层材料品种、规格、颜色:10厚CT-02 防滑地砖800*800,板缝专用配套填缝剂	1. 基层清理 2. 刷素水泥浆 3. 抹找平层 4. 铺设防水层 5. 铺设保护层 6. 抹结合层 7. 面层铺设、磨边 8. 嵌缝 9. 刷防护材料 10. 酸洗、打蜡 11. 材料运输	m2	437.26				√	
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 9 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
30	011102003002	块料楼地面 二层楼面 CT-02 防滑地砖800*800	1. 刷素水泥浆:素水泥浆一度(内掺建筑胶) 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚DS20水泥砂浆找平层 3. 结合层厚度、砂浆配合比:10厚专业地砖配套粘接剂层 4. 面层材料品种、规格、颜色:10厚CT-02 防滑地砖800*800, 板缝专用配套填缝剂	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	86.5					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 10 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
31	011102003003	块料楼地面 卫生间 CT-01 防滑地砖300*300	1. 刷素水泥浆:素水泥浆一度(内掺建筑胶) 2. 找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚DS20水泥砂浆找平,有地漏的房间,1%~2%坡向地漏 3. 防水层:双层1.5厚聚氨酯涂膜防水层,墙身处向墙面翻高至地面完成面以上300mm 4. 保护层:20厚DS20水泥砂浆保护层 5. 结合层厚度、砂浆配合比:10厚专业地砖配套粘接剂层 6. 面层材料品种、规格、颜色:9厚CT-01 防滑地砖300*300,板缝专用配套填缝剂 7. 面层铺设、磨边 8. 嵌缝 9. 刷防护材料 10. 酸洗、打蜡 11. 材料运输	m2	36.78						
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 11 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
32	011102003004	块料楼地面 卫生间地面抬高 CT-01 防滑地砖300*300	1. 刷素水泥浆:素水泥浆一度(内掺建筑胶) 2. 填充层:40厚泡沫混凝土填充层 3. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆找平层 4. 防水层:双层1.5厚聚氨酯涂膜防水层,墙身处向墙面翻高至地面完成面以上300mm 5. 保护层:20厚DS20水泥砂浆保护层 6. 结合层厚度、砂浆配合比:10厚专业地砖配套粘接剂层 7. 面层材料品种、规格、颜色:9厚CT-01 防滑地砖300*300,板缝专用配套填缝剂	1. 基层清理 2. 刷素水泥浆 3. 抹找平层 4. 铺设防水层 5. 铺设保护层 6. 抹结合层 7. 面层铺设、磨边 8. 嵌缝 9. 刷防护材料 10. 酸洗、打蜡 11. 材料运输	m2	14.29					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 12 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
33	011108001001	石材零星项目 ST-01 门槛石	1. 工程部位:门槛石 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆找平层 3. 贴结合层厚度、材料种类:10厚专业石材配套粘接剂层 4. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚ST-01 门槛石(六面刷防护剂,专用勾缝剂擦缝,石材表面做镜面处理,专用护蜡三度)	1. 清理基层 2. 抹找平层 3. 抹结合层 4. 面层铺贴、磨边 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 酸洗、打蜡 8. 材料运输	m2	8.21					√	
34	011102003005	块料楼地面 CT-03 提示盲道砖250*250	1. 刷素水泥浆:素水泥浆一度(内掺建筑胶) 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚DS20水泥砂浆找平层 3. 结合层厚度、砂浆配合比:10厚专业地砖配套粘接剂层 4. 面层材料品种、规格、颜色:10厚提示盲道砖250*250,板缝专用配套填缝剂	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	1.5						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 13 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
35	011102003006	块料楼地面 CT-03a 防滑 地砖800*800	1. 刷素水泥浆:素水泥浆一度(内掺建筑胶) 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚DS20水泥砂浆找平层 3. 结合层厚度、砂浆配合比:10厚专业地砖配套粘接剂层 4. 面层材料品种、规格、颜色:10厚CT-03a 防滑地砖800*800, 板缝专用配套填缝剂	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	1.5					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 14 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
36	011106002001	块料楼梯面层 CT-02 防滑地砖800*800	1. 刷素水泥浆:素水泥浆一度(内掺建筑胶) 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚DS20水泥砂浆找平层 3. 粘结层厚度、材料种类:10厚专业地砖配套粘接剂层 4. 面层材料品种、规格、颜色:10厚CT-02 防滑地砖800*800, 板缝专用配套填缝剂 5. 防滑条材料种类、规格:成品铝合金踏步防滑条(MT-11)	1. 基层清理 2. 刷素水泥浆 3. 抹找平层 4. 抹结合层 5. 面层铺贴、磨边 6. 贴嵌防滑条 7. 勾缝 8. 刷防护材料 9. 酸洗、打蜡 10. 材料运输	m ²	13.44					√	
37	011105003001	块料踢脚线 CT-02 防滑地砖踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:10厚专业地砖配套粘接剂层 3. 面层材料品种、规格、颜色:CT-02 防滑地砖	1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺贴、磨边 4. 擦缝 5. 磨光、酸洗、打蜡 6. 刷防护材料 7. 材料运输	m	14.18						√
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 15 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
38	011105006001	金属踢脚线 MT-03 白色铝合金踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 2. 基层材料种类、规格:15mm厚胶合板(阻燃型) 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-03白色铝合金踢脚线	1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴 4. 材料运输	m	498.92					√	
39	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板 楼梯栏杆	1. 扶手材料种类、规格:详见图集《22J403-1》4-4 YL1型 2. 栏杆材料种类、规格:详见图集《22J403-1》4-4 YL1型 3. 固定配件种类:详见图集《22J403-1》4-4 YL1型	1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	9.96						
40	011503006001	硬木靠墙扶手	1. 扶手材料种类、规格:详见图纸建施5-3.2 节点3大样图 2. 固定配件种类:详见图纸建施5-3.2 节点3大样图 3. 防护材料种类:详见图纸建施5-3.2 节点3大样图	1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	84.45						√
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 16 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
41	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板 护窗栏杆	1. 扶手材料种类、规格:详见图纸建筑4-2.08 2. 栏杆材料种类、规格:详见图纸建筑4-2.08	1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	8.8					
		分部小计									
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程											
42	011201001001	墙面一般抹灰 外墙粉刷	1. 墙体类型:外墙 2. 刷素水泥浆:刷素水泥浆一遍 3. 底层厚度、砂浆配合比:20厚DP15水泥砂浆粉刷基层	1. 基层清理 2. 刷素水泥浆 3. 砂浆制作、运输 4. 底层抹灰	m2	14.99					
43	011201001002	墙面一般抹灰 内墙粉刷	1. 墙体类型:内墙 2. 刷素水泥浆:刷素水泥浆一遍 3. 底层厚度、砂浆配合比:15厚DP15水泥砂浆粉刷基层	1. 基层清理 2. 刷素水泥浆 3. 砂浆制作、运输 4. 底层抹灰	m2	1770.35					√
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 17 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
44	011204003001	块料墙面 CT-01a 墙砖300*600	1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:铺贴 3. 刷素水泥浆:刷素水泥浆一遍(内掺建筑胶) 4. 底层厚度、砂浆配合比:15厚DP15水泥砂浆粉刷基层,分两次抹灰 5. 防水层:1.5厚JS防水涂层至吊顶高度 6. 粘结层厚度、材料种类:5-8厚专业瓷砖胶粘剂层 7. 面层材料品种、规格、颜色:9mm厚CT-01a 墙砖300*600,专用勾缝剂勾缝(颜色选样)	1. 基层清理 2. 刷素水泥浆 3. 铺设防水层 4. 砂浆制作、运输 5. 粘结层铺贴 6. 面层安装 7. 嵌缝 8. 刷防护材料 9. 磨光、酸洗、打蜡	m2	163.72				√	
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 18 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
45	011204003002	块料墙面 CT-01a 墙砖300*600 小便斗造型	1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:挂贴 3. 龙骨材料种类、规格、中距:L40*5镀锌角钢@400,具体详见图纸建施-5 2/5.1 4. 基层材料种类、规格:12厚水泥压力板 5. 底层厚度、砂浆配合比:挂钢丝网,10厚DP15水泥砂浆粉刷层 6. 粘结层厚度、材料种类:5-8厚专业瓷砖胶粘剂层 7. 面层材料品种、规格、颜色:9mm厚CT-01a 墙砖300*600,专用勾缝剂勾缝(颜色选样)	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 基层铺钉 4. 挂钢丝网 5. 砂浆制作、运输 6. 粘结层铺贴 7. 面层安装 8. 嵌缝 9. 刷防护材料 10. 磨光、酸洗、打蜡	m2	5.74					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 19 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
46	011204003003	块料墙面 CT-01b 墙砖100*100	1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:铺贴 3. 刷素水泥浆:刷素水泥浆一遍(内掺建筑胶) 4. 底层厚度、砂浆配合比:15厚DP15水泥砂浆粉刷基层,分两次抹灰 5. 防水层:1.5厚JS防水涂层至吊顶高度 6. 粘结层厚度、材料种类:5-8厚专业瓷砖胶粘剂层 7. 面层材料品种、规格、颜色:9mm厚CT-01b 墙砖100*100,专用勾缝剂勾缝(颜色选样)	1. 基层清理 2. 刷素水泥浆 3. 铺设防水层 4. 砂浆制作、运输 5. 粘结层铺贴 6. 面层安装 7. 嵌缝 8. 刷防护材料 9. 磨光、酸洗、打蜡	m2	10.64					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 20 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
47	011204003004	块料墙面 CT-01b 墙砖100*100 洗手台下柜	1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:挂贴 3. 龙骨材料种类、规格、中距:L40*4镀锌角钢支撑,具体详见图纸建施-5 1/5.1 4. 基层材料种类、规格:12厚水泥压力板 5. 底层厚度、砂浆配合比:挂钢丝网,10厚DP15水泥砂浆粉刷层 6. 粘结层厚度、材料种类:5-8厚专业瓷砖胶粘剂层 7. 面层材料品种、规格、颜色:9mm厚CT-01a 墙砖300*600,专用勾缝剂勾缝(颜色选样)	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 基层铺钉 4. 挂钢丝网 5. 砂浆制作、运输 6. 粘结层铺贴 7. 面层安装 8. 嵌缝 9. 刷防护材料 10. 磨光、酸洗、打蜡	m2	2.84					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 21 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
48	011207001001	墙面装饰板 WC-01 灰色阻燃墙布软包	1. 龙骨材料种类、规格、中距:Q50*20*0.6轻钢龙骨@400, U型安装卡固定, 内填20厚超细玻璃丝绵 2. 基层材料种类、规格:12厚阻燃板基层板 3. 隔离层材料种类、规格:9厚阻燃板软包背板, 20厚超细玻璃丝绵 4. 面层材料品种、规格、颜色:WC-01 灰色阻燃墙布软包, B1级	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 基层铺钉 4. 钉隔离层 5. 面层铺贴	m ²	32.68					
49	011207001002	墙面装饰板 WD-01 木饰面	1. 龙骨材料种类、规格、中距:Q50*20*0.6轻钢龙骨@400, U型安装卡固定 2. 基层材料种类、规格:12厚阻燃板基层板 3. 面层材料品种、规格、颜色:WD-01 木饰面	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m ²	157.71					√
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 22 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
50	011207001003	墙面装饰板 WD-01 木饰面 木门楣板	1. 基层材料种类、规格:12厚阻燃板基层板 2. 面层材料品种、规格、颜色:WD-01 木饰面	1. 基层清理 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴	m2	29.71						
51	011207001004	墙面装饰板 WD-01 木饰面 二层开放区域护墙板	1. 基层材料种类、规格:12厚阻燃板基层板 2. 面层材料品种、规格、颜色:WD-01 木饰面	1. 基层清理 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴	m2	1.12						
52	011207001005	墙面装饰板 WD-04 白色磁力写字板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:Q50*20*0.6轻钢龙骨@400, U型安装卡固定 2. 基层材料种类、规格:12厚阻燃板基层板 3. 面层材料品种、规格、颜色:WD-04 白色磁力写字板	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m2	21.8					√	
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 23 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
53	011207001006	墙面装饰板 WD-02 成品木饰面长城板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:Q50*20*0.6轻钢龙骨@400, U型安装卡固定 2. 面层材料品种、规格、颜色:WD-02 成品木饰面长城板	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 面层铺贴	m2	16.96					√	
54	011207001007	墙面装饰板 电视背景防火板饰面	1. 龙骨材料种类、规格、中距:Q50*20*0.6轻钢龙骨@400, U型安装卡固定 2. 基层材料种类、规格:12厚阻燃板基层板 3. 面层材料品种、规格、颜色:防火板饰面	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m2	21.82						
55	011207001008	墙面装饰板 电视背景金属边框	1. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01 黑色不锈钢 1.2mm厚	1. 基层清理 2. 面层铺贴	m2	8.27						√
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 24 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
56	011207001009	墙面装饰板 一层门厅石膏板造型墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距:40*40*3镀锌方钢@400 2. 面层材料品种、规格、颜色:双层9.5厚纸面石膏板, 自攻螺丝拧牢, 钉眼防锈处理 3. 防护材料种类:贴缝带, 腻子批嵌, 无机涂料一底二涂饰面	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 面层铺贴 4. 刷防护材料	m2	10.96					√
57	011207001010	墙面装饰板 茶水间石膏板造型墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距:40*40*3镀锌方钢@400 2. 面层材料品种、规格、颜色:双层9.5厚纸面石膏板, 自攻螺丝拧牢, 钉眼防锈处理 3. 防护材料种类:贴缝带, 腻子批嵌, 无机涂料一底二涂饰面	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 面层铺贴 4. 刷防护材料	m2	5.06					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 25 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
58	011208001001	柱(梁)面装饰 WD-01 木饰面	1. 龙骨材料种类、规格、中距:Q50*20*0.6轻钢龙骨@400, U型安装卡固定 2. 基层材料种类、规格:12厚阻燃板基层板 3. 面层材料品种、规格、颜色:WD-01木饰面	1. 清理基层 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m2	6.4					√
59	011207001011	墙面装饰板 GL-02 背漆钢化玻璃	1. 基层材料种类、规格:12厚阻燃板基层板 2. 面层材料品种、规格、颜色:GL-02背漆钢化玻璃 6mm厚	1. 基层清理 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴	m2	4.31					
60	011210005001	成品隔断 成品折叠隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:成品折叠隔断	1. 隔断运输、安装 2. 嵌缝、塞口	m2	38.13					
		分部小计									
		天棚工程									
		本页小计									

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 26 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
61	011302001001	吊顶天棚 轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人,跌级 2. 龙骨材料种类、规格、中距:C60系列轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:双层9.5厚纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理 4. 防护材料种类:贴缝带,腻子批嵌,无机涂料一底二涂饰面 5. 说明:当天花吊杆长度大于1.5m时,应设置反支撑。反支撑做法详见图集12J502-2中A31页主龙骨拉结法。遇到吊顶风道及管线无法下吊筋时,则采用L40*5镀锌角钢过渡。如吊顶内部空间大于2.5m时,硬设置型钢结构转换	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	672.4				√	
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 27 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			层。增设吊杆、设置反支撑、增做转换层等费用包含在本项目综合单价中。								
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 28 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
62	011302001002	吊顶天棚 轻钢龙骨耐水纸面石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人,跌级 2. 龙骨材料种类、规格、中距:C60系列轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:双层9.5厚耐水纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理 4. 防护材料种类:贴缝带,腻子批嵌,无机防潮涂料一底二涂饰面 5. 说明:当天花吊杆长度大于1.5m时,应设置反支撑。反支撑做法详见图集12J502-2中A31页主龙骨拉结法。遇到吊顶风道及管线无法下吊筋时,则采用L40*5镀锌角钢过渡。如吊顶内部空间大于2.5m时,硬设置型钢结构转换	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	51.07					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 29 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			层。增设吊杆、设置反支撑、增做转换层等费用包含在本项目综合单价中。								
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 30 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
63	011302001003	吊顶天棚 轻钢龙骨阶梯式纸面石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人,阶梯式 2. 龙骨材料种类、规格、中距:C60系列轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:双层9.5厚纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理 4. 防护材料种类:贴缝带,腻子批嵌,无机涂料一底二涂饰面 5. 说明:当天花吊杆长度大于1.5m时,应设置反支撑。反支撑做法详见图集12J502-2中A31页主龙骨拉结法。遇到吊顶风道及管线无法下吊筋时,则采用L40*5镀锌角钢过渡。如吊顶内部空间大于2.5m时,硬设置型钢结构转换	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	84.33					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 31 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
			层。增设吊杆、设置反支撑、增做转换层等费用包含在本项目综合单价中。									
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 32 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
64	011302001004	吊顶天棚 软膜	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:C60系列轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:18厚玻镁板制作灯箱底盒,灯箱内满封9.5mm厚纸面石膏板,刷白色无机涂料,预留散热孔,安装防虫网,内置LED光源 4. 面层材料品种、规格:LD-01 A级玻璃纤维维白色灯膜 0.18mm厚 5. 说明:当天花吊杆长度大于1.5m时,应设置反支撑。反支撑做法详见图集12J502-2中A31页主龙骨拉结法。遇到吊顶风道及管线无法下吊筋时,则采用L40*5镀锌角钢过渡。如吊顶内部空	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	44.79				√	
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 33 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			间大于2.5m时，硬设置型钢结构转换层。增设吊杆、设置反支撑、增做转换层等费用包含在本项目综合单价中。								
65	沪201102003001	天棚高低旁板 隐藏式窗帘盒	1. 高低旁板尺寸:200mm 2. 材料种类、规格:18厚玻镁板, 9.5厚纸面石膏板, 自攻螺丝拧牢, 钉眼防锈处理 3. 防护材料种类:贴缝带, 腻子批嵌, 无机涂料一底二涂饰面	1. 运料 2. 制作 3. 安装	m	136.22					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 34 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
66	沪201102006001	灯带（槽）	1. 基层类型:悬挑式灯槽, 详见图纸 2. 格栅片材料品种、规格:18厚玻镁板, 9.5厚纸面石膏板, 自攻螺丝拧紧, 钉眼防锈处理 3. 防护材料种类:贴缝带, 腻子批嵌, 无机涂料一底二涂饰面	1. 运料 2. 制作 3. 安装	m	210.83					
		分部小计									
		油漆、涂料、裱糊工程									
67	011407001001	墙面喷刷涂料 外墙涂料	1. 基层类型:砖墙 2. 喷刷涂料部位:外墙 3. 腻子种类:耐水腻子 4. 刮腻子要求:满批腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料一底二度	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m ²	14.99					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 35 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
68	011407001002	墙面喷刷涂料 内墙无机涂料	1. 基层类型:砖墙 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 腻子种类:建筑腻子 4. 刮腻子要求:满批腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料,底涂一道、面涂两道	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	1289.19					√
69	011407002001	天棚喷刷涂料 内墙无机涂料	1. 基层类型:混凝土板 2. 喷刷涂料部位:天棚 3. 腻子种类:建筑腻子 4. 刮腻子要求:满批腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:无机内墙涂料一底二度	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	45.27					
		分部小计									
		其他装饰工程									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 36 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
70	011505001001	洗漱台	1.材料品种、规格、颜色:15mm厚ST-01 石英石台面 2.支架、配件品种、规格:钢支架	1.台面及支架运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆 4.磨边、割边	m2	4.25					√	
71	011210006001	其他隔断 成品抗倍特板厕隔断	1.隔板材料品种、规格、颜色:成品抗倍特板厕隔断	1.骨架及边框安装 2.隔板安装 3.嵌缝、塞口	m2	40.25						√
72	011505007001	毛巾环 挂衣钩	1.材料品种、规格、颜色:挂衣钩	1.杆、环、盒、配件安装 2.刷油漆	副	12						
73	011505008001	卫生纸盒 垃圾桶	1.材料品种、规格、颜色:垃圾桶	1.安装	个	10						
74	011505008002	卫生纸盒	1.材料品种、规格、颜色:卫生纸盒	1.杆、环、盒、配件安装	个	10						√
75	011505005001	卫生间扶手	1.材料品种、规格、颜色:卫生间扶手 2.支架、配件品种、规格:详见图纸建筑-4 1/1.09	1.台面及支架运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆	个	10						
76	011505005002	卫生间扶手 无障碍扶手	1.材料品种、规格、颜色:无障碍扶手 2.支架、配件品种、规格:详见图纸建筑-4 5/1.08	1.台面及支架运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆	个	5						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 37 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
77	011505010001	镜面玻璃 镜柜	1. 镜面玻璃品种、规格:MR-01 镜子 6mm厚 2. 框材质、断面尺寸:MT-04 白色不锈钢 1.2mm厚 3. 基层材料种类:12厚阻燃板基层 4. 说明:具体详见图纸建施-5 1/5.1	1. 基层安装 2. 玻璃及框制作、运输、安装	m2	5.8					√	
78	FA0803003001	挡烟垂壁	1. 材质、尺寸:挡烟垂壁(防火玻璃), 底边距地2.1米	1. 制作、安装	m2	13.1						
79	011501008001	木壁柜 残疾人辅具展示柜	1. 台柜规格:6260长*430宽*1250高 2. 材料种类、规格:WD-03a 浅绿色耐火烤漆板 15mm厚 3. 五金种类、规格:详见图纸建施-5 4/4.1	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 五金件安装	个	1						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 38 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
80	011501020001	服务台 服务大厅服务台1	1. 台柜规格:6930mm长*800mm宽*900mm高 2. 材料种类、规格:WD-01 木饰面柜体、15mm厚ST-01 石英石台面,具体详见图纸建施-5 ①、②/4.1 3. 五金种类、规格:具体详见图纸建施-5 ①/4.1 4. 防护材料种类:具体详见图纸建施-5 ①/4.1 5. 油漆品种、刷漆遍数:具体详见图纸建施-5 ①/4.1	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 39 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
81	011501020002	服务台 服务大厅服务台2	1. 台柜规格:3620mm长*540mm宽*900mm高 2. 材料种类、规格:WD-01 木饰面柜体、15mm厚ST-01 石英石台面,具体详见图纸建施-5 ①、②/4.1 3. 五金种类、规格:具体详见图纸建施-5 ②/4.1 4. 防护材料种类:具体详见图纸建施-5 ②/4.1 5. 油漆品种、刷漆遍数:具体详见图纸建施-5 ②/4.1	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	1					√
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 40 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
82	011501011001	矮柜 阳光基地工厂间矮柜	1. 台柜规格:1340mm长*450mm宽*1040mm高 2. 材料种类、规格:WD-01 木饰面柜体, WD-03 白色耐火烤漆板柜体, 具体详见图纸建施-5 ①/4.3 3. 五金种类、规格:具体详见图纸建施-5 ①/4.3 4. 防护材料种类:具体详见图纸建施-5 ①/4.3 5. 油漆品种、刷漆遍数:具体详见图纸建施-5 ①/4.3	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	8					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 41 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
83	011501011002	矮柜 阳光之家办公室矮柜	1. 台柜规格:6070mm长*450mm宽*600mm高 2. 材料种类、规格:WD-01 木饰面柜体,具体详见图纸建施-5 ②/4.2 3. 五金种类、规格:具体详见图纸建施-5 ②/4.2 4. 防护材料种类:具体详见图纸建施-5 ②/4.2 5. 油漆品种、刷漆遍数:具体详见图纸建施-5 ②/4.2	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 42 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
84	011501008002	木壁柜 阳光之家办公室壁柜	1. 台柜规格:1830mm长*310mm宽*3100mm高 2. 材料种类、规格:WD-01 木饰面柜体,具体详见图纸建施-5 ①/4.2 3. 五金种类、规格:具体详见图纸建施-5 ①/4.2 4. 防护材料种类:具体详见图纸建施-5 ①/4.2 5. 油漆品种、刷漆遍数:具体详见图纸建施-5 ①/4.2	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	1					√
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 43 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
85	011501011003	矮柜 一层茶水间	1. 台柜规格:1860mm长*600mm宽*850mm高 2. 材料种类、规格:WD-03 白色耐火烤漆板柜体, 15mm厚ST-01 石英石台面, 具体详见图纸建施-5 ③/4.2 3. 五金种类、规格:具体详见图纸建施-5 ③/4.2 4. 防护材料种类:具体详见图纸建施-5 ③/4.2 5. 油漆品种、刷漆遍数:具体详见图纸建施-5 ③/4.2	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 44 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
86	011501013001	酒吧吊柜 一层茶水间1	1. 台柜规格:1860mm长*600mm宽*700mm高 2. 材料种类、规格:WD-03 白色耐火烤漆板柜体,具体详见图纸建施-5 ③/4.2 3. 五金种类、规格:具体详见图纸建施-5 ③/4.2 4. 防护材料种类:具体详见图纸建施-5 ③/4.2 5. 油漆品种、刷漆遍数:具体详见图纸建施-5 ③/4.2	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 45 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
87	011501013002	酒吧吊柜 一层茶水间2	1. 台柜规格:1060mm长*600mm宽*400mm高 2. 材料种类、规格:WD-03 白色耐火烤漆板柜体,具体详见图纸建施-5 ③/4.2 3. 五金种类、规格:具体详见图纸建施-5 ③/4.2 4. 防护材料种类:具体详见图纸建施-5 ③/4.2 5. 油漆品种、刷漆遍数:具体详见图纸建施-5 ③/4.2	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	1					√
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 46 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
88	011501008003	木壁柜 一层茶水间	1. 台柜规格:640mm长*600mm宽*2200mm高 2. 材料种类、规格:WD-03 白色耐火烤漆板柜体,具体详见图纸建施-5 ③/4.2 3. 五金种类、规格:具体详见图纸建施-5 ③/4.2 4. 防护材料种类:具体详见图纸建施-5 ③/4.2 5. 油漆品种、刷漆遍数:具体详见图纸建施-5 ③/4.2	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 47 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
89	011501011004	矮柜 手工作坊矮柜1	1. 台柜规格:3040mm长*450mm宽*750mm高 2. 材料种类、规格:WD-01 木饰面格子柜体,具体详见图纸建施-5 ②/4.3 3. 五金种类、规格:具体详见图纸建施-5 ②/4.3 4. 防护材料种类:具体详见图纸建施-5 ②/4.3 5. 油漆品种、刷漆遍数:具体详见图纸建施-5 ②/4.3	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 48 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
90	011501011005	矮柜 手工作坊矮柜2	1. 台柜规格:6680mm长*450mm宽*750mm高 2. 材料种类、规格:WD-01 木饰面格子柜体,具体详见图纸建施-5 ②/4.3 3. 五金种类、规格:具体详见图纸建施-5 ②/4.3 4. 防护材料种类:具体详见图纸建施-5 ②/4.3 5. 油漆品种、刷漆遍数:具体详见图纸建施-5 ②/4.3	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	1					
91	011501008004	木壁柜 二层开放阅览区木壁柜	1. 台柜规格:3630长*500宽*3100高 2. 材料种类、规格:WD-01 木饰面 3. 说明:详见图纸建施-5 3/4.1	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	1					√
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 49 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
92	011501011006	矮柜 二层开放阅览区格子柜	1. 台柜规格:2400mm长*300mm宽*400mm高 2. 材料种类、规格:WD-01 木饰面格子柜体,具体详见图纸建施-5 ⑤/4.2 3. 五金种类、规格:具体详见图纸建施-5 ⑤/4.2 4. 防护材料种类:具体详见图纸建施-5 ⑤/4.2 5. 油漆品种、刷漆遍数:具体详见图纸建施-5 ⑤/4.2	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	2					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 50 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
93	011501011007	矮柜 二层开放阅览区抽屉柜1	1. 台柜规格:7610mm长*750mm宽*400mm高 2. 材料种类、规格:WD-01 木饰面抽屉柜,成品软垫,具体详见图纸建施-5 ⑤/4.2 3. 五金种类、规格:具体详见图纸建施-5 ⑤/4.2 4. 防护材料种类:具体详见图纸建施-5 ⑤/4.2 5. 油漆品种、刷漆遍数:具体详见图纸建施-5 ⑤/4.2	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 51 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
94	011501011008	矮柜 二层开放阅览区抽屉柜2	1. 台柜规格:3230mm长*450mm宽*400mm高 2. 材料种类、规格:WD-01 木饰面抽屉柜,成品软垫,具体详见图纸建施-5 ⑤/4.2 3. 五金种类、规格:具体详见图纸建施-5 ⑤/4.2 4. 防护材料种类:具体详见图纸建施-5 ⑤/4.2 5. 油漆品种、刷漆遍数:具体详见图纸建施-5 ⑤/4.2	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 52 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
95	011501011009	矮柜 多功能厅活动矮凳	1. 台柜规格:1100mm长*450mm宽*400mm高 2. 材料种类、规格:WD-01 木饰面柜体, WD-03 白色耐火烤漆板柜体, 具体详见图纸建施-5 ①/4.3 3. 五金种类、规格:具体详见图纸建施-5 ①/4.3 4. 防护材料种类:具体详见图纸建施-5 ①/4.3 5. 油漆品种、刷漆遍数:具体详见图纸建施-5 ①/4.3	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	11					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 53 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
96	011501011010	矮柜 三阳机构矮柜	1. 台柜规格:4040mm长*450mm宽*750mm高 2. 材料种类、规格:WD-01 木饰面格子柜体,具体详见图纸建施-5 ②/4.3 3. 五金种类、规格:具体详见图纸建施-5 ②/4.3 4. 防护材料种类:具体详见图纸建施-5 ②/4.3 5. 油漆品种、刷漆遍数:具体详见图纸建施-5 ②/4.3	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	1					√
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 54 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
97	011501011011	矮柜 二层茶水间	1. 台柜规格:1750mm长*600mm宽*850mm高 2. 材料种类、规格:WD-03 白色耐火烤漆板柜体, 15mm厚ST-01 石英石台面, 具体详见图纸建施-5 ③/4.2 3. 五金种类、规格:具体详见图纸建施-5 ③/4.2 4. 防护材料种类:具体详见图纸建施-5 ③/4.2 5. 油漆品种、刷漆遍数:具体详见图纸建施-5 ③/4.2	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 55 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
98	011501013003	酒吧吊柜 二层茶水间1	1. 台柜规格:1750mm长*600mm宽*700mm高 2. 材料种类、规格:WD-03 白色耐火烤漆板柜体,具体详见图纸建施-5 ③/4.2 3. 五金种类、规格:具体详见图纸建施-5 ③/4.2 4. 防护材料种类:具体详见图纸建施-5 ③/4.2 5. 油漆品种、刷漆遍数:具体详见图纸建施-5 ③/4.2	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 56 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
99	011501013004	酒吧吊柜 二层茶水间2	1. 台柜规格:1100mm长*600mm宽*400mm高 2. 材料种类、规格:WD-03 白色耐火烤漆板柜体,具体详见图纸建施-5 ③/4.2 3. 五金种类、规格:具体详见图纸建施-5 ③/4.2 4. 防护材料种类:具体详见图纸建施-5 ③/4.2 5. 油漆品种、刷漆遍数:具体详见图纸建施-5 ③/4.2	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	1					√
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 57 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
100	011501008005	木壁柜 二层茶水间	1. 台柜规格:640mm长*600mm宽*2200mm高 2. 材料种类、规格:WD-03 白色耐火烤漆板柜体,具体详见图纸建施-5 ③/4.2 3. 五金种类、规格:具体详见图纸建施-5 ③/4.2 4. 防护材料种类:具体详见图纸建施-5 ③/4.2 5. 油漆品种、刷漆遍数:具体详见图纸建施-5 ③/4.2	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	1					
101	011501011012	矮柜 成品组装式地台	1. 台柜规格:6100mm长*2660宽*150mm高 2. 材料种类、规格:详见图纸	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	1					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

单价措施项目清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注
							综合单价	合 价	其中	
									人工费	
1	011701002001	外脚手架 局部封窗范围【12m以内】	1. 搭设高度:12m以内 2. 搭设方式:满足设计和规范要求 3. 脚手架材质:满足设计和规范要求	1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放	m2	115.91				
2	011702009001	过梁模板	1. 其他:过梁模板	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	26.85				
3	011702025001	其他现浇构件模板	1. 构件类型:零星构件	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	3.92				
本页小计										
合 计										

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\强弱电工程

标段：C01

第 1 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
电气安装											
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电总箱1 APZ 2. 型号:满足设计要求 3. 规格:800*1800*500 4. 基础形式、材质、规格:10#槽钢, 详见设计图纸 5. 接线端子材质、规格:满足设计要求 6. 端子板外部接线材质、规格:满足设计要求 7. 安装方式:落地0.2m	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1				√	
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\强弱电工程

标段：C01

第 2 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电总箱2 APZ 2. 型号:满足设计要求 3. 规格:800*1800*500 4. 基础形式、材质、规格:10#槽钢, 详见设计图纸 5. 接线端子材质、规格:满足设计要求 6. 端子板外部接线材质、规格:满足设计要求 7. 安装方式:落地0.2m	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1					
3	030404017003	配电箱	1. 名称:应急配电箱 1ALE 2. 型号:满足设计要求 3. 规格:满足设计要求 4. 安装方式:壁挂, 详见设计图纸	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 补刷(喷)油漆 4. 接地	台	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\强弱电工程

标段：C01

第 3 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	030404017004	配电箱	1.名称:配电箱1AL 2.型号:满足设计要求 3.规格:满足设计要求 4.安装方式:壁挂,详见设计图纸	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地	台	1					
5	030404017005	配电箱	1.名称:配电箱2AL 2.型号:满足设计要求 3.规格:满足设计要求 4.安装方式:壁挂,详见设计图纸	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地	台	1					
6	030411001001	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌薄壁钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配 5.接地要求:按设计要求	1.电线管路敷设 2.接地	m	1178.04					
7	030411001002	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌薄壁钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	1.电线管路敷设 2.接地	m	1196.6					√
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\强弱电工程

标段：C01

第 4 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	030413002001	凿(压)槽	1.名称:砖墙刨沟 2.规格:DN20以内 3.填充(恢复)方式:干混抹灰砂浆DP M2 0.0 抹平	1.开槽 2.恢复处理	m	468.1					
9	030413002002	凿(压)槽	1.名称:混凝土地面刨沟 2.规格:DN20以内 3.填充(恢复)方式:预拌混凝土C30 抹平	1.开槽 2.恢复处理	m	728.5					
10	030411001003	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌薄壁钢管 3.规格:JDG32 4.配置形式:明配 5.接地要求:按设计要求	1.电线管路敷设 2.接地	m	4.1					
11	030411001004	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗敷 5.接地要求:按设计要求	1.电线管路敷设 2.接地	m	7.7					√
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\强弱电工程

标段：C01

第 5 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	030413002003	凿(压)槽	1.名称:砖墙刨沟 2.规格:DN20以内 3.填充(恢复)方式:干混抹灰砂浆DP M2 0.0 抹平	1.开槽 2.恢复处理	m	5.7					
13	030413002004	凿(压)槽	1.名称:混凝土地面刨沟 2.规格:DN20以内 3.填充(恢复)方式:预拌混凝土C30 抹平	1.开槽 2.恢复处理	m	2					√
14	030411001005	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:明配 5.接地要求:按设计要求	1.电线管路敷设 2.接地	m	4.9					
15	030411001006	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:明配 5.接地要求:按设计要求	1.电线管路敷设 2.接地	m	45.6					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\强弱电工程

标段：C01

第 6 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
16	030411001007	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC65 4.配置形式:明配 5.接地要求:按设计要求	1. 电线管路敷设 2. 接地	m	2.7					
17	030411001008	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC100 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	1. 电线管路敷设 2. 接地	m	32					
18	030411003001	桥架	1.名称:镀锌槽式桥架(带盖)包含桥架弯通、三通等附件现场制作安装或成品弯通、三通等附件现场安装 2.规格:300*100 3.材质:镀锌钢板 4.接地方式:接地,详见设计图纸	1. 本体安装 2. 接地 3. 支架配件安装	m	69.8					√
19	030413001001	铁构件	1.名称:桥架支架 2.材质:热轧型钢 3.规格:一般铁构件 4.刷油:红丹防锈漆二遍,调和漆二遍	1. 制作 2. 安装 3. 补刷(喷)油漆	kg	50					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\强弱电工程

标段：C01

第 7 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
20	030411001009	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN20mm, 每根长1000mm 4. 配置形式:吊顶内 5. 接地要求:按设计要求	1. 电线管路敷设 2. 接地	m	328					
21	030413002005	凿(压)槽	1. 名称:混凝土地面刨沟 2. 规格:DN100以内 3. 填充(恢复)方式:预拌混凝土C30 抹平	1. 开槽 2. 恢复处理	m	32					
22	010101007001	管沟土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 管外径:80~150mm 3. 挖沟深度:-1.0m内 4. 回填要求:夯填	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输 4. 回填	m ³	3.6					
23	030411004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 照明/动力线路 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内	1. 配线	m	101.4					√
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\强弱电工程

标段：C01

第 8 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
24	030411004002	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:线槽配线 照明/动力线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内	1. 配线	m	297					
25	030411004003	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 照明/动力线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内	1. 配线	m	4191.13					
26	030411004004	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 照明/动力线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:4mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内	1. 配线	m	2791.5					
27	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:BTW-5*6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道敷设、室内外 5. 电压等级(kV):1KV以下	1. 电缆敷设	m	7.7					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\强弱电工程

标段：C01

第 9 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
28	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道敷设、室内外 5. 电压等级(kV):1KV以下	1. 电缆敷设	m	29.5					√
29	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道敷设、室内外 5. 电压等级(kV):1KV以下	1. 电缆敷设	m	55.5					
30	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-4*25+16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道敷设、室内外 5. 电压等级(kV):1KV以下	1. 电缆敷设	m	6.9					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\强弱电工程

标段：C01

第 10 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
31	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-4*35+16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道敷设、室内外 5. 电压等级(kV):1KV以下	1. 电缆敷设	m	6.4					
32	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-4*70+35 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道敷设、室内外 5. 电压等级(kV):1KV以下	1. 电缆敷设	m	130					
33	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:户内热缩 3. 规格:10mm ² 4. 材质、类型:铜 5. 安装部位:室内外 6. 电压等级(kV):1KV以下	1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\强弱电工程

标段：C01

第 11 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
34	030408006002	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:户内热缩 3.规格:16mm ² 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室内外 6.电压等级(kV):1KV以下	1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地	个	4					
35	030408006003	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:户内热缩 3.规格:25mm ² 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室内外 6.电压等级(kV):1KV以下	1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地	个	2					√
36	030408006004	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:户内热缩 3.规格:35mm ² 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室内外 6.电压等级(kV):1KV以下	1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地	个	2					
37	030408006005	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:户内热缩 3.规格:70mm ² 4.材质、类型:铜 5.安装部位:室内外 6.电压等级(kV):1KV以下	1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地	个	4					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\强弱电工程

标段：C01

第 12 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
38	030412004001	装饰灯	1. 名称:R1嵌入式LED筒灯(直径≤100mm) 7W 2. 型号:详见设计图纸 3. 规格:详见设计图纸 4. 安装形式:吸顶嵌入式, 详见设计图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	129					
39	030412004002	装饰灯	1. 名称:R1a嵌入式LED筒灯(直径≤100mm) 7W 2. 型号:详见设计图纸 3. 规格:详见设计图纸 4. 安装形式:吸顶嵌入式, 详见设计图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	11					√
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\强弱电工程

标段：C01

第 13 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
40	030412004003	装饰灯	1. 名称:R2嵌入式无边LED射灯及轨道 10W (轨道42m) 2. 型号:详见设计图纸 3. 规格:详见设计图纸 4. 安装形式:吸顶嵌入式, 详见设计图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	35					
41	030412004004	装饰灯	1. 名称:R3轨道射灯 (CH:3.000) 10W/头, (配套轨道62m) 2. 型号:详见设计图纸 3. 规格:详见设计图纸 4. 安装形式:吸顶嵌入式, 详见设计图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	59					
42	030412001001	普通灯具	1. 名称:R4 LED吸顶灯 24W 2. 型号:详见设计图纸 3. 规格:详见设计图纸 4. 类型:吸顶式	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\强弱电工程

标段：C01

第 14 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
43	030412001002	普通灯具	1. 名称:R4a LED装饰吸顶灯 60W 2. 型号:详见设计图纸 3. 规格:详见设计图纸 4. 类型:吸顶式	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	1					√	
44	030412005001	荧光灯	1. 名称:D1 100*1800长条平板灯 60W 2. 型号、规格:满足设计要求 3. 安装形式:吸顶嵌入式	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	9						
45	030412005002	荧光灯	1. 名称:D1a 100*2400长条平板灯 72W 2. 型号、规格:满足设计要求 3. 安装形式:吸顶嵌入式	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	5						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\强弱电工程

标段：C01

第 15 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
46	040805004001	景观照明灯	1.名称:L1 墙面造型LED灯带 7.2W/m 2.型号:详见设计图纸 3.规格:详见设计图纸 4.安装形式:嵌入式,详见设计图纸	1.灯具安装 2.焊、压接线端子 3.接线 4.试灯	m	176					
47	040805004002	景观照明灯	1.名称:L2 顶面LED灯带 7.2W/m 2.型号:详见设计图纸 3.规格:详见设计图纸 4.安装形式:嵌入式,详见设计图纸	1.灯具安装 2.焊、压接线端子 3.接线 4.试灯	m	362					
48	030904005001	声光报警器	1.名称:呼叫声光报警器(带呼叫控制器) 2.规格:详见设计图纸	1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试	个	2					
49	030904003001	按钮	1.名称:呼叫按钮 2.规格:详见设计图纸	1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试	个	2					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\强弱电工程

标段：C01

第 16 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
50	030404034001	照明开关	1. 名称:灯膜调节开关 2. 规格:详见设计图纸 3. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	4					√
51	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控防水开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	6					
52	030404034003	照明开关	1. 名称:单联双控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
53	030404034004	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	8					
54	030404034005	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	8					
55	030404034006	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	5					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\强弱电工程

标段：C01

第 17 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
56	030404034007	照明开关	1. 名称:四联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	3					
57	030404035001	插座	1. 名称:单相二、三孔插座(安全型) 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	139					√
58	030404035002	插座	1. 名称:单相二、三极地插座 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	50					
59	030411006001	接线盒	1. 名称:灯头盒 2. 安装形式:明装(空白面板安装)	1. 本体安装	个	328					
60	030411006002	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 安装形式:暗装	1. 本体安装	个	264					
61	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB总等电位端子盒	1. 本体安装	台	1					√
62	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 4. 安装部位:室内外 5. 安装形式:详见设计图纸	1. 接地母线制作、安装 2. 补刷(喷)油漆	m	10					√
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\强弱电工程

标段：C01

第 18 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
63	030414011001	接地装置	1.名称:接地装置调试 2.类别:接地网	1. 接地电阻测试	系统	1					
		分部小计									
		弱电系统									
64	030502001001	机柜、机架	1.名称:标准机柜,800x800 2.型号:满足设计要求 3.规格:满足设计要求 4.安装方式:详见设计图纸	1. 本体安装 2. 相关固定件的连接	台	1					√
65	030501012001	交换机	1.名称:24口接入交换机 2.功能:网管交换机,交换容量336Gbps,包转发率42Mpps,24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机,固化4个SFP千兆光口,支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能 3.层数:二层	1. 本体安装 2. 单体调试	台	2					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\强弱电工程

标段：C01

第 19 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
66	030411001010	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌薄壁钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配 5.接地要求:按设计要求	1. 电线管路敷设 2. 接地	m	705.6					
67	030411001011	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌薄壁钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	1. 电线管路敷设 2. 接地	m	223.2					
68	030413002006	凿(压)槽	1.名称:砖墙刨沟 2.规格:DN20以内 3.填充(恢复)方式:干混抹灰砂浆DP M2 0.0 抹平	1. 开槽 2. 恢复处理	m	154.8					
69	030413002007	凿(压)槽	1.名称:混凝土地面刨沟 2.规格:DN20以内 3.填充(恢复)方式:预拌混凝土C30 抹平	1. 开槽 2. 恢复处理	m	68.4					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\强弱电工程

标段：C01

第 20 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
70	030411001012	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC80 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:按设计要求	1. 电线管路敷设 2. 接地	m	19.8					√
71	030413002008	凿(压)槽	1. 名称:砖墙刨沟 2. 规格:DN80以内 3. 填充(恢复)方式:干混抹灰砂浆DP M2 0.0 抹平	1. 开槽 2. 恢复处理	m	3.8					
72	030413002009	凿(压)槽	1. 名称:混凝土地面刨沟 2. 规格:DN80以内 3. 填充(恢复)方式:预拌混凝土C30 抹平	1. 开槽 2. 恢复处理	m	16					
73	030411001013	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN20mm, 每根长1000mm 4. 配置形式:吊顶内 5. 接地要求:按设计要求	1. 电线管路敷设 2. 接地	m	5					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\强弱电工程

标段：C01

第 21 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
74	030411003002	桥架	1.名称:镀锌槽式桥架(带盖)包含桥架弯通、三通等附件现场制作安装或成品弯通、三通等附件现场安装 2.规格:300*100 3.材质:镀锌钢板 4.接地方式:接地,详见设计图纸	1. 本体安装 2. 接地 3. 支架配件安装	m	7.8						
75	030413001002	铁构件	1.名称:桥架支架 2.材质:热轧型钢 3.规格:一般铁构件 4.刷油:红丹防锈漆二遍,调和漆二遍	1. 制作 2. 安装 3. 补刷(喷)油漆	kg	30						
76	030502005001	双绞线缆	1.名称:五类非屏蔽双绞线 2.规格:UTP Cat5e 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:室内管内穿线	1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	2122.1						
77	030502005002	双绞线缆	1.名称:五类非屏蔽双绞线 2.规格:UTP Cat5e 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:线槽配线	1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	307.8						√
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\强弱电工程

标段：C01

第 22 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
78	030502012001	信息插座	1.名称:网络双口插座 2.类别:数据信息 3.规格:双口 4.安装方式:墙壁上暗敷 5.底盒材质、规格:满足设计要求	1.端接模块 2.安装面板	个	38					
79	030501009001	路由器 吸顶式AP	1.名称:吸顶式AP 2.类别:满足设计要求 3.规格:满足设计要求 4.功能:满足设计要求	1.本体安装 2.单体调试	台	5					
80	030411006003	接线盒	1.名称:灯头盒 2.安装形式:明装(空白面板安装)	1.本体安装	个	5					
81	030411006004	接线盒	1.名称:开关盒 2.安装形式:暗装	1.本体安装	个	38					
		分部小计									
		监控系统									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\强弱电工程

标段：C01

第 23 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
82	030411001014	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌薄壁钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配 5.接地要求:按设计要求	1. 电线管路敷设 2. 接地	m	149.8					√
83	030411001015	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌薄壁钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	1. 电线管路敷设 2. 接地	m	10					√
84	030413002010	凿(压)槽	1.名称:砖墙刨沟 2.规格:DN20以内 3.填充(恢复)方式:干混抹灰砂浆DP M20.0 抹平	1. 开槽 2. 恢复处理	m	10					
85	030411001016	配管	1.名称:电气配管 2.材质:金属软管 3.规格:DN20mm, 每根长1000mm 4.配置形式:吊顶内 5.接地要求:按设计要求	1. 电线管路敷设 2. 接地	m	8					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\强弱电工程

标段：C01

第 24 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
86	030502005003	双绞线缆	1. 名称:五类非屏蔽双绞线 2. 规格:UTP Cat5e 3. 线缆对数:4对 4. 敷设方式:室内管内穿线	1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	84.9					
87	030502005004	双绞线缆	1. 名称:五类非屏蔽双绞线 2. 规格:UTP Cat5e 3. 线缆对数:4对 4. 敷设方式:线槽配线	1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	51.2					√
88	030411004005	配线	1. 名称:监控电源线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:RVV-2*1 4. 材质:铜芯	1. 配线	m	136.1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\强弱电工程

标段：C01

第 25 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
89	030507008001	监控摄像设备 高清数字半球摄像机	1.名称:高清数字半球摄像机 2.类别、参数:200万星光级 1/2.7" CMOS 变焦半球型网络摄像机；镜头:2.7-12mm；最小照度彩色:0.001lx,黑白:0.001lx；宽动态范围:120dB；存储:支持Micro SD卡；电源:AC24V/DC12V 3.安装方式:根据现场实际	1.本体安装 2.单体调试	台	8					
90	030507013001	录像设备 数字硬盘录像机	1.名称:数字硬盘录像机8路 2.类别、规格、参数:详见设计图纸	1.本体安装 2.单体调试	台	1					
91	030501004001	6T硬盘	1.名称:监控专用硬盘 2.容量:6TB	1.本体安装 2.单体调试	台	2					
92	030507014001	显示设备 高清监视器	1.名称:高清监视器 2.类别、规格、参数:详见设计图纸	1.本体安装 2.单体调试	台	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\强弱电工程

标段：C01

第 26 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
93	030411006005	接线盒	1.名称:灯头盒 2.安装形式:明装(空白面板安装)	1.本体安装	个	8						
		分部小计										
本页小计												
合 计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\给排水工程

标段：C01

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
给排水											
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC 实壁排水管50 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计与规范	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 吹扫、冲洗	m	46.65					
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC 实壁排水管75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计与规范	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 吹扫、冲洗	m	3.1					√
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC 实壁排水管110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计与规范	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 吹扫、冲洗	m	40.3					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\给排水工程

标段：C01

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC 静音排水管50 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计与规范	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 吹扫、冲洗	m	4					
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC 静音排水管110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计与规范	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 吹扫、冲洗	m	17.2					
6	031002003001	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN150 4. 填料材质:柔性防水材料封堵	1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	个	2					√
7	031002003002	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN50 4. 填料材质:柔性防水材料封堵	1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	个	6					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\给排水工程

标段：C01

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R 给水管 De20 国标 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计与规范	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	69.6					
9	030413002011	凿(压)槽	1. 名称:砖墙刨沟 2. 规格:DN20以内 3. 填充(恢复)方式:干混抹灰砂浆DP M5 .0 抹平	1. 开槽 2. 恢复处理	m	36.7					
10	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R 给水管 De25 国标 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒冲洗	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	4					√
11	030413002012	凿(压)槽	1. 名称:砖墙刨沟 2. 规格:DN25以内 3. 填充(恢复)方式:干混抹灰砂浆DP M5 .0 抹平	1. 开槽 2. 恢复处理	m	2.5					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\给排水工程

标段：C01

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R 给水管 De32 国标 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒冲洗	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	25.7					
13	030413002013	凿(压)槽	1. 名称:砖墙刨沟 2. 规格:DN32以内 3. 填充(恢复)方式:干混抹灰砂浆DP M5 .0 抹平	1. 开槽 2. 恢复处理	m	21.6					
14	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R 给水管 De40 国标 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒冲洗	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	24.6					
15	030413002014	凿(压)槽	1. 名称:砖墙刨沟 2. 规格:DN40以内 3. 填充(恢复)方式:干混抹灰砂浆DP M5 .0 抹平	1. 开槽 2. 恢复处理	m	7.2					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\给排水工程

标段：C01

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
16	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R 给水管 De50 国标 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒冲洗	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	14.3					√	
17	沪201707003001	打洞	1. 名称:楼地面钻孔 2. 规格:DN150 3. 类型:楼地面 4. 填充(恢复)方式:混凝土细石砼 5. 混凝土标准:C30	1. 开孔、洞 2. 恢复处理 3. 清理垃圾	个	8						
18	沪201707003002	打洞	1. 名称:楼地面钻孔 2. 规格:DN75 3. 类型:楼地面 4. 填充(恢复)方式:混凝土细石砼 5. 混凝土标准:C30	1. 开孔、洞 2. 恢复处理 3. 清理垃圾	个	9						
19	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀DN40 2. 材质:全铜芯 3. 规格、压力等级:满足设计要求 4. 连接形式:螺纹连接	1. 安装 2. 调试	个	2						√
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\给排水工程

标段：C01

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
20	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀DN20 2. 材质:全铜芯 3. 规格、压力等级:满足设计要求 4. 连接形式:螺纹连接	1. 安装 2. 调试	个	2					
21	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷(圆型) 2. 规格、类型:洗脸盆(台下式) 3. 组装形式:冷热水 4. 附件名称、数量:配套感应冷热水龙头, 配套下水器	1. 器具安装 2. 附件安装	组	5					
22	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:连体水箱坐便 3. 组装形式:冷水 4. 附件名称、数量:成套	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1					√
23	031004006002	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式陶瓷大便器 3. 组装形式:冷水 4. 附件名称、数量:成套, 自闭式冲洗阀	1. 器具安装 2. 附件安装	组	10					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\给排水工程

标段：C01

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
24	031004007001	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:挂式小便器 3. 组装形式:感应式冲洗阀 4. 附件名称、数量:成套(配感应冲洗阀、下水器)	1. 器具安装 2. 附件安装	组	5					
25	031004008001	其他成品卫生器具	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:成品拖布池 3. 组装形式:冷水 4. 附件名称、数量:配套冷龙头, 配套下水器	1. 器具安装 2. 附件安装	组	2					
26	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:地漏DN50 3. 安装方式:安装	1. 安装	个	7					√
27	010101007002	管沟土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 管外径:50mm 3. 挖沟深度:-1.0m内 4. 回填要求:夯填	1. 土方开挖 2. 回填	m	32					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\给排水工程

标段：C01

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
28	010101007003	管沟土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 管外径:75~100mm 3. 挖沟深度:-1.0m 内 4. 回填要求:夯填	1. 土方开挖 2. 回填	m	20.8					
29	030413002015	凿(压)槽	1. 名称:混凝土地面刨沟 2. 规格:DN100以内 3. 填充(恢复)方式:预拌混凝土C30 抹平	1. 开槽 2. 恢复处理	m	20.8					√
30	030413002016	凿(压)槽	1. 名称:混凝土地面刨沟 2. 规格:DN50以内 3. 填充(恢复)方式:预拌混凝土C30 抹平	1. 开槽 2. 恢复处理	m	32					√
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\空调工程

标段：C01

第 1 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
空调工程											
1	030701003001	空调器	1.名称:SWJ-1F-1变制冷剂空调室外机, , 冷暖型(含减震装置), 制冷量89.5kw, 制热量100.5kw, 自带控制柜 2.型号:满足设计要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:落地式 5.质量:满足设计要求 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:减振器	1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆	台	1				√	
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\空调工程

标段：C01

第 2 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
2	030701003002	空调器	1.名称:SWJ-2F-1变制冷剂空调室外机, , 冷暖型(含减震装置), 制冷量78.9kw, 制热量88kw, 自带控制柜 2.型号:满足设计要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:落地式 5.质量:满足设计要求 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:减振器	1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆	台	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\空调工程

标段：C01

第 3 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	030701003003	空调器	1. 名称:KB28中静压风管机, 制冷量2.8kw, 制热量3.2kw, 风量510m ³ /h, (配液晶板温控器) 2. 型号:满足设计要求 3. 规格:满足设计要求 4. 安装形式:吊顶式 5. 质量:满足设计要求 6. 隔振垫(器)、支架形式、材质:减震器	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷(喷)油漆	台	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\空调工程

标段：C01

第 4 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	030701003004	空调器	1. 名称:KB36中静压风管机,制冷量3.6kw,制热量4.0kw,风量510m ³ /h,(配液晶板温控器) 2. 型号:满足设计要求 3. 规格:满足设计要求 4. 安装形式:吊顶式 5. 质量:满足设计要求 6. 隔振垫(器)、支架形式、材质:减震器	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷(喷)油漆	台	4					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\空调工程

标段：C01

第 5 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	030701003005	空调器	1. 名称:KB45中静压风管机,制冷量4.5kw,制热量5.0kw,风量570m ³ /h,(配液晶板温控器) 2. 型号:满足设计要求 3. 规格:满足设计要求 4. 安装形式:吊顶式 5. 质量:满足设计要求 6. 隔振垫(器)、支架形式、材质:减震器	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷(喷)油漆	台	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\空调工程

标段：C01

第 6 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	030701003006	空调器	1. 名称:KB56中静压风管机, 制冷量5.6kw, 制热量6.3kw, 风量1056m ³ /h, (配液晶板温控器) 2. 型号:满足设计要求 3. 规格:满足设计要求 4. 安装形式:吊顶式 5. 质量:满足设计要求 6. 隔振垫(器)、支架形式、材质:减震器	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷(喷)油漆	台	13					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\空调工程

标段：C01

第 7 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	030701003007	空调器	1.名称:KB71中静压风管机,制冷量7.1kw,制热量8.0kw,风量1056m ³ /h,(配液晶板温控器) 2.型号:满足设计要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:吊顶式 5.质量:满足设计要求 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:减震器	1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆	台	3					√
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\空调工程

标段：C01

第 8 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	030701003008	空调器	1.名称:KB80中静压风管机,制冷量8.0kw,制热量9.0kw,风量1056m ³ /h,(配液晶板温控器) 2.型号:满足设计要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:吊顶式 5.质量:满足设计要求 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:减震器	1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆	台	4					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\空调工程

标段：C01

第 9 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	030701003009	空调器	1.名称:KB100中静压风管机,制冷量10kw,制热量11.2kw,风量1428m3/h,(配液晶板温控器) 2.型号:满足设计要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:吊顶式 5.质量:满足设计要求 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:减振器	1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆	台	2					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\空调工程

标段：C01

第 10 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
10	030701003010	空调器	1.名称:FP56超薄小巧风管机,制冷量5.6kw,制热量6.3kw,风量900m3/h,(配液晶板温控器) 2.型号:满足设计要求 3.规格:满足设计要求 4.安装形式:吊顶式 5.质量:满足设计要求 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:减震器	1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆	台	3						
11	030804010001	低压铜及铜合金管件(分支器)	1.材质:铜分支器 2.规格:72T 3.焊接方法:氧乙炔焊	1.安装	个	2						
12	030804010002	低压铜及铜合金管件(分支器)	1.材质:铜分支器 2.规格:33T 3.焊接方法:氧乙炔焊	1.安装	个	10						√
13	030804010003	低压铜及铜合金管件(分支器)	1.材质:铜分支器 2.规格:22T 3.焊接方法:氧乙炔焊	1.安装	个	20						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\空调工程

标段：C01

第 11 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
14	030801014001	低压铜及铜合金管Φ9.5	1. 材质:纯铜拉制管Φ9.5 2. 规格:满足设计要求 3. 焊接方法:氧乙炔焊 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 5. 冷媒:R410A	1. 安装 2. 压力试验 3. 吹扫、清洗 4. 补液	m	157.6					
15	030801014002	低压铜及铜合金管Φ12.7	1. 材质:纯铜拉制管Φ12.7 2. 规格:满足设计要求 3. 焊接方法:氧乙炔焊 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 5. 冷媒:R410A	1. 安装 2. 压力试验 3. 吹扫、清洗 4. 补液	m	41.6					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\空调工程

标段：C01

第 12 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
16	030801014003	低压铜及铜合金管Φ15.9	1. 材质:纯铜拉制管Φ15.9 2. 规格:满足设计要求 3. 焊接方法:氧乙炔焊 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 5. 冷媒:R410A	1. 安装 2. 压力试验 3. 吹扫、清洗 4. 补液	m	143					√	
17	030801014004	低压铜及铜合金管Φ19.1	1. 材质:纯铜拉制管Φ19.1 2. 规格:满足设计要求 3. 焊接方法:氧乙炔焊 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 5. 冷媒:R410A	1. 安装 2. 压力试验 3. 吹扫、清洗 4. 补液	m	44.5						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\空调工程

标段：C01

第 13 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
18	030801014005	低压铜及铜合金管Φ22.2	1. 材质:纯铜拉制管Φ22.2 2. 规格:满足设计要求 3. 焊接方法:氧乙炔焊 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 5. 冷媒:R410A	1. 安装 2. 压力试验 3. 吹扫、清洗 4. 补液	m	13.6					
19	030801014006	低压铜及铜合金管Φ28.6	1. 材质:纯铜拉制管Φ28.6 2. 规格:满足设计要求 3. 焊接方法:氧乙炔焊 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 5. 冷媒:R410A	1. 安装 2. 压力试验 3. 吹扫、清洗 4. 补液	m	41.6					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\空调工程

标段：C01

第 14 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
20	030801014007	低压铜及铜合金管Φ31.8	1. 材质:纯铜拉制管Φ31.8 2. 规格:满足设计要求 3. 焊接方法:氧乙炔焊 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 5. 冷媒:R410A	1. 安装 2. 压力试验 3. 吹扫、清洗 4. 补液	m	39.5						
21	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑保温管 2. 绝热厚度:30mm 3. 管道外径:Φ38以下	1. 安装	m ³	0.74						
22	031001006011	空调凝结水塑料管	1. 安装部位:室内外 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:PVC管DN25 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 6. 绝热材料品种、绝热厚度:橡塑保温管30mm	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 保温、绝热	m	121.2						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\空调工程

标段：C01

第 15 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
23	031001006012	空调凝结水塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:PVC管DN32 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 6. 绝热材料品种、绝热厚度:橡塑保温管30mm	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 保温、绝热	m	18.3					
24	031001006013	空调凝结水塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:PVC管DN32 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 6. 绝热材料品种、绝热厚度:橡塑保温管30mm	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 保温、绝热	m	70.1					√
25	030608010001	专用线缆	1. 名称:温控线 2. 型号:RVV 3. 规格:3*0.75mm ²	1. 线缆敷设 2. 线缆辅助元件安装及测试	m	242.5					
26	03B001	冷媒R410A	1. 名称:冷媒R410A	1. 冷媒补充	公斤	30					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\空调工程

标段：C01

第 16 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
27	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边1000mm以上 5. 板材厚度:1.0mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:弯头导流片设置,风管支、吊、托架采用成品支吊架及抗震支架 7. 接口形式:咬口法兰连接	1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 过跨风管落地支架制作、安装	m2	38.28					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\空调工程

标段：C01

第 17 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
28	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边1000mm以上 5. 板材厚度:1.0mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:弯头导流片设置,风管支、吊、托架采用成品支吊架及抗震支架 7. 接口形式:咬口法兰连接	1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 过跨风管落地支架制作、安装	m2	140.16				√	
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\空调工程

标段：C01

第 18 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
29	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边1000mm以上 5. 板材厚度:1.0mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:弯头导流片设置,风管支、吊、托架采用成品支吊架及抗震支架 7. 接口形式:咬口法兰连接	1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 过跨风管落地支架制作、安装	m ²	9.86						
30	031208003001	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:夹筋铝箔复面不燃型离心玻璃棉30mm 2. 绝热厚度:30mm	1. 安装	m ³	5.65						
31	030703019001	柔性接口	1. 名称:柔性接口 2. 规格:长边630mm以下 3. 材质:三防布 4. 类型:矩形	1. 柔性接口制作 2. 柔性接口安装	m ²	9.96						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\空调工程

标段：C01

第 19 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
32	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金风口 2.型号:双层 3.规格:1000*160 4.类型:格栅风口 5.形式:矩形	1.风口安装	个	6					
33	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金风口 2.型号:双层 3.规格:1000*200 4.类型:格栅风口 5.形式:矩形	1.风口安装	个	3					√
34	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金风口 2.型号:双层 3.规格:1600*160 4.类型:格栅风口 5.形式:矩形	1.风口安装	个	18					
35	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金风口 2.型号:双层 3.规格:2000*160 4.类型:格栅风口 5.形式:矩形	1.风口安装	个	2					
36	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:门铰式铝合金回风口 2.型号:单层 3.规格:1000*160 4.类型:格栅风口(附初效过滤网) 5.形式:矩形	1.风口安装	个	6					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\空调工程

标段：C01

第 20 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
37	030703011006	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:门铰式铝合金回风口 2.型号:单层 3.规格:1000*200 4.类型:格栅风口(附初效过滤网) 5.形式:矩形	1.风口安装	个	3					
38	030703011007	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:门铰式铝合金回风口 2.型号:单层 3.规格:1600*160 4.类型:格栅风口(附初效过滤网) 5.形式:矩形	1.风口安装	个	18					√
39	030703011008	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:门铰式铝合金回风口 2.型号:单层 3.规格:2000*160 4.类型:格栅风口(附初效过滤网) 5.形式:矩形	1.风口安装	个	2					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\消防工程

标段：C01

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
		应急照明									
1	030404017006	配电箱	1. 名称:A型应急照明电源1ALEE 2. 型号:满足设计要求 3. 规格:满足设计要求 4. 安装方式:悬挂式安装	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 补刷(喷)油漆 4. 接地	台	1					
2	030411001017	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌薄壁钢管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:按设计要求	1. 电线管路敷设 2. 接地	m	206.7					√
3	030411001018	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌薄壁钢管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:按设计要求	1. 电线管路敷设 2. 接地	m	197					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\消防工程

标段：C01

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	030413002017	凿(压)槽	1.名称:砖墙刨沟 2.规格:DN20以内 3.填充(恢复)方式:干混抹灰砂浆DP M2 0.0 抹平	1.开槽 2.恢复处理	m	197					
5	030411001019	配管	1.名称:电气配管 2.材质:金属软管 3.规格:DN20mm, 每根长1000mm 4.配置形式:吊顶内 5.接地要求:按设计要求	1.电线管路敷设 2.接地	m	14					
6	030411004006	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-RYSP 4.规格:2*1.5mm ² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内	1.配线	m	90					
7	030411004007	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-RYSP 4.规格:2*2.5mm ² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内	1.配线	m	325.9					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\消防工程

标段：C01

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	030412004005	装饰灯	1.名称:应急照明灯具 A型 36V 10w 2.安装形式:吸顶嵌入式, 详见设计图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	10					
9	030412004006	装饰灯	1.名称:应急照明灯具 A型 36V 3w 2.安装形式:壁装, 详见设计图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
10	030412004007	装饰灯	1.名称:S安全出口标志灯 A型 36V 1w 2.安装形式:壁装, 详见设计图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	5					
11	030412004008	装饰灯	1.名称:方向标志灯 A型 36V 1w 2.安装形式:壁装, 详见设计图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	13					
12	030411006006	接线盒	1.名称:灯头盒 2.安装形式:明装(空白面板安装)	1. 本体安装	个	14					
13	030411006007	接线盒	1.名称:开关盒 2.安装形式:暗装	1. 本体安装	个	21					
		分部小计									
		火灾自动报警系统									
		本页小计									

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室内装饰工程\消防工程

标段：C01

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
14	030904001001	点型探测器	1.名称:独立式烟感 2.规格:满足设计要求 3.线制:总线制 4.类型:感烟探测器	1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试	个	31					√
15	030411006008	接线盒	1.名称:接线盒, 钢制 2.安装形式:明装	1.本体安装	个	31					√
		分部小计									
		灭 火 器									
16	030901013001	灭火器箱	1.形式:手提式灭火器(二具一组连箱) 2.规格、型号:MFZ/ABC3*2	1.设置	组	6					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室外工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
人行铺装											
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:150厚碎石垫层, 100厚C25混凝土	1. 拆除、清理 2. 运输 3. 建筑垃圾外运	m2	751.32				√	
2	011102001001	石材楼地面 600*300*30厚 芝麻灰火烧面花岗岩	1. 垫层:素土夯实, 夯实系数≥0.93, 150厚碎石垫层, 100厚C25钢筋混凝土 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*300*30厚芝麻灰火烧面花岗岩	1. 基层清理 2. 铺设垫层 3. 抹结合层 4. 面层铺设、磨边 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 酸洗、打蜡 8. 材料运输	m2	327.02				√	
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室外工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
3	011103002001	橡胶板卷材楼地面 塑胶跑道	1. 垫层:素土夯实, 夯实系数 ≥ 0.93 , 150厚3:7灰土垫层, 100厚C25钢筋混凝土 2. 面层材料品种、规格、颜色:13厚彩色塑胶面层, 不因颜色变化调整单价 3. 说明:包含跑道划线等一切费用	1. 基层清理 2. 铺设垫层 3. 面层铺贴 4. 材料运输	m ²	424.3						
4	沪201502001001	砖地沟、明沟 线性排水沟	1. 地沟截面尺寸:深430mm*宽310mm 2. 砖品种、规格、强度等级:120厚蒸压灰砂砖 3. 垫层材料种类、厚度:素土夯实, 夯实系数 ≥ 0.93 , 100厚C20混凝土 4. 砂浆强度等级:水泥M10 5. 排水沟:U型成品树脂排水沟	1. 土方挖、运、填 2. 铺垫层 3. 浇捣基层 4. 砌筑槽壁 5. 抹灰 6. 排水沟安装	m	101.66					√	
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室外工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	011502001001	金属装饰线 成品不锈钢线性排水沟	1.线条材料品种、规格、颜色:成品不锈钢线性排水沟 2.说明:详见图纸园建 ①、②/LD-02	1.线条制作、安装	m	101.66					
6	沪201502001002	砖地沟、明沟 排水沟检修口	1.地沟截面尺寸:深660mm*宽300mm 2.砖品种、规格、强度等级:120厚蒸压灰砂砖 3.垫层材料种类、厚度:素土夯实,夯实系数 ≥ 0.93 , 100厚C20混凝土 4.砂浆强度等级:水泥M10 5.检修口:300*300成品不锈钢检修口, L40*40*3角钢固定盖板	1.土方挖、运、填 2.铺垫层 3.浇捣基层 4.砌筑槽壁 5.抹灰 6.排水沟安装	m	3					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室外工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	沪201502001003	砖地沟、明沟 不锈钢排水口	1. 地沟截面尺寸:深400mm*宽200mm 2. 砖品种、规格、强度等级:120厚蒸压灰砂砖 3. 垫层材料种类、厚度:素土夯实, 夯实系数 ≥ 0.93 , 100厚C20混凝土 4. 砂浆强度等级:水泥M10 5. 不锈钢排水口:30厚成品304不锈钢篦子, 5厚304不锈钢角钢边框	1. 土方挖、运、填 2. 铺垫层 3. 浇捣基层 4. 砌筑槽壁 5. 抹灰 6. 排水沟安装	m	1.77					
		分部小计									
		室外钢梯									
8	沪201303002001	钢楼梯油漆 原有钢梯除锈喷漆	1. 楼梯形式:悬挑踏步式 2. 基层处理要求:钢扶梯调和漆 修出白一底二度	1. 基层处理 2. 刷防锈漆 3. 批嵌腻子 4. 打磨清理 5. 涂刷油漆	m ²	82.17					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室外工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	沪200402006001	修理钢楼梯	1. 钢楼梯损坏情况: 修理钢扶梯 钢踏步 调换	1. 切割损坏构件 2. 裁料制作 3. 拼装焊接 4. 刷油漆 5. 材料运输	步	10					
10	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板 钢管扶手	1. 扶手材料种类、规格: 详见图纸结施-04 2. 栏杆材料种类、规格: 详见图纸结施-04 3. 固定配件种类: 详见图纸结施-04 4. 防护材料种类: 详见图纸结施-04	1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	21.93					
		分部小计									
		台阶									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室外工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
11	011102001002	石材楼地面 600*300*30厚 芝麻灰火烧面花岗岩	1. 垫层:素土夯实, 夯实系数≥0.93, 150厚碎石垫层, 100厚C25钢筋混凝土 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*300*30厚芝麻灰火烧面花岗岩	1. 基层清理 2. 铺设垫层 3. 抹结合层 4. 面层铺设、磨边 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 酸洗、打蜡 8. 材料运输	m ²	17.39						
12	011107001001	石材台阶面 600*300*30厚 芝麻灰火烧面花岗岩	1. 垫层:素土夯实, 夯实系数≥0.93, 150厚碎石垫层, 100厚C25钢筋混凝土 2. 粘结材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:50厚芝麻灰火烧面花岗岩 4. 防滑条材料种类、规格:详见图纸园建 A/LD-01	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺贴 4. 贴嵌防滑条 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 材料运输	m ²	10.16					√	
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室外工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
13	010101003001	挖沟槽土方	1. 挖土深度:1.0m以内 2. 土壤类别:综合考虑 3. 弃土运距:投标人自行考虑	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	1.78					
14	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:粘土 3. 填方粒径要求:满足设计和规范要求 4. 填方来源、运距:投标人自行考虑	1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	1.93					
15	010404001001	垫层 碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚级配碎石垫层	1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输	m3	0.3					
16	010501001001	垫层 混凝土垫层	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C20	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.15					
17	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:240厚MU10砖 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:水泥M7.5	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 材料运输	m3	0.58					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室外工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
18	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.14					
19	011204001001	石材墙面 25厚芝麻灰火烧面花岗岩	1. 墙体类型:台阶挡墙 2. 安装方式:铺贴 3. 底层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格、颜色:25厚芝麻灰火烧面花岗岩	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	2.78					
		分部小计									
		坡道									
20	010101003002	挖沟槽土方	1. 挖土深度:1.0m以内 2. 土壤类别:综合考虑 3. 弃土运距:投标人自行考虑	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	4.79					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室外工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
21	010103001002	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:粘土 3. 填方粒径要求:满足设计和规范要求 4. 填方来源、运距:投标人自行考虑	1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	1.93					
22	010404001002	垫层 碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:200厚级配碎石垫层	1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输	m3	1.37					
23	010501001002	垫层 混凝土垫层	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C20	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.5					
24	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:240厚MU10砖 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:水泥M7.5	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 材料运输	m3	0.99					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室外工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
25	010507001001	散水、坡道 坡道	1. 垫层材料种类、厚度:素土夯实, 夯实系数 ≥ 0.93 , 200厚级配碎石垫层 2. 混凝土种类:150厚C25钢筋混凝土($\phi 8@200$ 单层双向) 3. 混凝土强度等级:C25 4. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 5. 面层厚度:600*300*50厚芝麻灰荔枝面花岗岩套边, 600*250*20厚芝麻灰荔枝面花岗岩	1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝填塞	m2	4.97					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室外工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
26	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板 钢管扶手	1. 扶手材料种类、规格:详见图纸园建 2/LD-02 2. 栏杆材料种类、规格:详见图纸园建 2/LD-02 3. 固定配件种类:详见图纸园建 2/LD-02 4. 防护材料种类:详见图纸园建 2/LD-02	1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	9					
		分部小计									
		电动大门									
27	010805004001	电动伸缩门	1. 门代号及洞口尺寸:5m长*2m高 2. 门材质:铝合金伸缩门 3. 启动装置的品种、规格:伸缩门电动装置	1. 门安装 2. 启动装置、五金、电子配件安装	樘	1					√
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

单价措施项目清单与计价表

工程名称：城桥镇三阳机构提升改造工程\室外工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注
							综合单价	合 价	其中	
									人工费	
1	011702027001	台阶模板	1. 台阶踏步宽:300mm厚	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理 堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内 杂物、刷隔离剂等	m2	10.16				
2	011702001001	垫层基础模板 台阶挡墙	1. 基础类型:垫层	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理 堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内 杂物、刷隔离剂等	m2	0.45				
3	011702008001	圈梁模板 台阶挡墙	1. 其他:圈梁	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理 堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内 杂物、刷隔离剂等	m2	1.13				
4	011702001002	垫层基础模板 坡道	1. 基础类型:垫层	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理 堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内 杂物、刷隔离剂等	m2	1.8				
本页小计										
合 计										

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

