

海舸路绿地提升项目
(工程名称)

招标工程量清单

招 标 人：上海市崇明区长兴镇人民政府
(单位盖章)

工程造价咨询人：上海建正建设工程咨询有限公司
(单位盖章)

2026 年 10 月 21 日

报建编号： 2605CM0013

标 段 号： C01

海舸路绿地提升项目

(工程名称)

海舸路绿地提升项目

(标段名称)

工程量清单

招 标 人：	上海市崇明区长兴镇人民政府	法定代表人 或其授权人：	高杰
	(单位盖章)		(签字或盖章)

工程造价 咨询人：	上海建正建设工程咨询有限公司	法定代表人 或其授权人：	杨爱煊
	(单位盖章)		(签字或盖章)

编 制 人：	陈佳杰	审核人：	鞠红萍
	(注册造价工程师签字盖专用章)		(一级注册造价工程师签字盖专用章)

编制时间：	2026 年 10 月 21 日	审核时间：	2026 年 10 月 23 日
-------	------------------	-------	------------------

编制说明

工程名称：海舸路绿地提升项目

标段：C01

第1页 共2页

一、工程概况：详见招标说明。

二、工程范围：招标文件规定的施工范围。

三、编制依据

1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2024。

2、《关于实施建筑业营业税改增值税调整本市建设工程计价依据的通知》（沪建市管[2016]42号）；

3、《关于调整本市建设工程计价依据增值税税率的通知》（沪建市管[2019]19号）；

4、《关于发布本市建设工程概算相关费率的通知》（沪建标定联[2023]486号）；

5、建设单位提供的资料；

6、详尽工程实例或惯例。

四、工程量计算规则说明

1、工程量清单应与投标人须知、技术规范、合同条件及图纸等文件结合起来理解或解释。

2、投标单位报价中所列的综合单价项目工作内容应按照国家规范要求通过竣工验收所必须的一切工序包含在内。除非合同另有规定，综合单价及总价均已包括了实施和完成合同工程所需的费用，以及合同明示和暗示的所有责任、义务和一般风险。

3、在工程实施过程中由于行业管理需要必须增加的工程内容，投标人应被视作为一个有经验的承包商对此有一个充分的认识和考虑，该部分费用要求列入相关的子目中或工程量清单施工措施费及其他子项中，并不再得到额外的结算和支付。招标文件中其他章节若与本款存在矛盾的描述，以本款为准。

4、投标人应充分考虑招标人因管线搬迁、接水接电等工作未能及时完成而造成工程现场使用延时，投标人应积极配合解决工程实施的矛盾，对工程进度及时进行合理调整，由此产生的费用在本工程投标报价中综合考虑。

五、主要内容

1、按照《建设工程工程量清单计价规范》GB-50500-2024、上海市建设工程有关文件及本工程招标文件等规定。工程量清单采用综合单价计价。投标报价应是招标文件所确定本次招标范围内的全部工程内容的价格体现。其包括但不限于施工机械、劳务、材料、临时设施(包括施工用水电等)、缺陷修补及维护、深化设计、利润、保险等各项直接、间接费用，以及所包含的风险、责任及政策性文件规定的各项应有费用。投标人需按要求填写综合单价分析表(投标人一经中标，需无偿无条件向招标人提供所有分部分项工程量清单综合单价报价分析表)。

2、施工措施费是为完成本项目施工，在施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目。本工程措施项目费用应根据招标文件、招标人提供的现场资料及投标人编制的施工组织设计报价。

3、本工程工程量清单按现有施工图编制；如有设计变更及现场技术签证费用按规定执行。

4、本工程使用的预拌混凝土（报价时考虑泵送费用）、袋装干混砂浆、钢筋混凝土用钢筋报价时应考虑成型费用。

5、本清单中特征内容、工作内容中标注的工程量仅为参考工程量，具体工程量由投标单位自行测定、计算，工程结算时不因上述工程量的改变而修改投标综合单价。

6、专业工程暂估价：

本工程无专业工程暂估价。

7、暂列金额：

本工程无暂列金额。

六、其他说明

编制说明

工程名称：海舸路绿地提升项目

标段：C01

第2页 共2页

- 1、投标单位应在对招标文件及现场条件充分了解的基础上，结合市场因素、施工要求全面考虑后报价。
- 2、一切工程量清单内所填报的综合单价、合价和总价，其准确与否全属投标人的风险。
- 3、工程量清单作为合同文件的一部分，其主要功能是全面的列出所有可能影响工程施工造价的项目，并对每个项目的性质给予说明和描述，以便所有投标人能在同一个统一标准基础上作出报价。
- 4、本工程施工用电用水，由建设单位负责在开工前接至施工现场边缘（以现场踏勘为准）。中标施工单位进场后应自装管线及计量表具，施工单位在施工中发生的生产、生活用水、电费用，应按每月的抄表数由中标单位支付，报价时应包括在综合单价内。
- 5、每个单体内的清单子目综合单价均适用于其他单体。
- 6、主要材料报价要求详见招标文件。
- 7、报价说明包含但不限于以上内容。
- 8、未尽事宜详见招标文件及其它附件。

汇总表

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

措施项目清单汇总表

工程名称：海舸路绿地提升项目

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	价格（元）	备注
1	050406	安全文明施工		
2	050406005001	冬雨季施工		
3	050406006001	夜间施工		
4	050406007001	特殊地区施工增加		
5	050406008001	二次搬运		
6	050406009001	已完工程及设备保护		
7	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护		
8	050406011001	施工区域构筑物、管线、道路等保护费		
9	050406012001	非种植期间种植措施费		
10	050406013001	根系生长促进措施（生根粉、生根液、透气孔）		
11	050406014001	施工过程中相关协调费等		
12	050406015001	施工过程中由于施工车辆出行及施工原因，造成周边道路等破损、修复所产生的费用		
13	050406016001	竣工资料及竣工图编制费用		
14	050406017001	建筑工程安责险（按沪住建规范联〔2020〕5号文）		
15	050406018001	其他（投标人认为有必要的其他措施费用）		
本页合计				
合 计				

注：1. 措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进出场及安拆费用组成明细表。

2. 本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：海舸路绿地提升项目

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	名 称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
1.1	050406001001	临时设施	项	办公区设置			
1.2	050406001002			宿舍设施			
1.3	050406001003			食堂生活设施			
1.4	050406001004			现场厕所设施			
1.5	050406001005			施工现场临时用电			
2.1	050406002001	文明施工		边界设置			
2.2	050406002002			出入口及两侧设置			
2.3	050406002003			管线保护			
2.4	050406002004			施工区域设置			
2.5	050406002005			现场消防设置			
2.6	050406002006			智能化设置			
3.1	050406003001	环境保护		垃圾处理			
3.2	050406003002			噪声控制			
3.3	050406003003			扬尘控制			
3.4	050406003004			光污染控制			

注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容和包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编制。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：海舸路绿地提升项目

标段：C01

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	名 称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
4.1	050406004001	安全施工		临边洞口交叉高处作业防护			
4.2	050406004002			作业人员必要的安全防护			
合 计							

注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容和包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编制。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：海舸路绿地提升项目

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/（或数量）	费率（%）/（或单价）	价格构成明细（元）				金额（元）	备注
							人工费	材料费	施工机具（机械）使用费	企业管理费和利润		
1	050406005001	冬雨季施工	项									
2	050406006001	夜间施工	项									
3	050406007001	特殊地区施工增加	项									
4	050406008001	二次搬运	项									
5	050406009001	已完工程及设备保护	项									
6	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护	项									
7	050406011001	施工区域构筑物、管线、道路等保护费	项									
8	050406012001	非种植期间种植措施费	项									
9	050406013001	根系生长促进措施（生根粉、生根液、透气孔）	项									
10	050406014001	施工过程中相关协调费等	项									
11	050406015001	施工过程中由于施工车辆出行及施工原因，造成周边道路等破损、修复所产生的费用	项									

注：1. 采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：海舸路绿地提升项目

标段：C01

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/（或数量）	费率（%）/（或单价）	价格构成明细（元）				金额（元）	备注
							人工费	材料费	施工机具（机械）使用费	企业管理费和利润		
12	050406016001	竣工资料及竣工图编制费用	项									
13	050406017001	建筑工程安责险（按沪住建规范联（2020）5号文）	项									
14	050406018001	其他（投标人认为有必要的其他措施费用）	项									
合计												

注：1. 采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

其他项目清单汇总表

工程名称：海舸路绿地提升项目

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料暂估价此处不汇总，材料暂估价进入分部分项工程清单项目。

单位工程清单汇总表

工程名称: 绿化工程
单体工程名称: 单项工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 1 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		现场植物移栽									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 2 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
1	050102001003	移植乔木 水杉	1. 种类:水杉 2. 胸径/干径/米径/地径:Φ15 3. 株高:>1200 4. 冠径:>300 5. 起挖方式:带土球起挖、包扎,确保成活率达到100%。土球包裹材料、树体输液保湿及喷洒生根剂等均包括在综合单价内 6. 苗木运距:10km以内 7. 养护期:竣工验收移交之日起一年,确保成活率100% 8. 其他:起挖修剪、枝干整理、装	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	株	15					√	
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 3 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			车出穴、回土填穴等费用均包括在综合单价内								
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 4 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
2	050102001004	移植乔木 落羽杉	1. 种类:落羽杉 2. 胸径/干径/米径/地径:Φ15 3. 株高:>1200 4. 冠径:>300 5. 起挖方式:带土球起挖、包扎,确保成活率达到100%。土球包裹材料、树体输液保湿及喷洒生根剂等均包括在综合单价内 6. 苗木运距:10km以内 7. 养护期:竣工验收移交之日起一年,确保成活率100% 8. 其他:起挖修剪、枝干整理、装	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	株	34						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 5 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			车出穴、回土填穴等费用均包括在综合单价内								
		绿化种植工程									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 6 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
3	050103001001	栽植乔木 乌桕A	1. 种类: 乌桕A, 全冠, 分叉点1.5米, 树形完整, 树干挺直, 枝条开展, 保留三级分支以上 2. 胸径: Φ18-19cm 3. 株高: 满足设计和规范要求 4. 冠径: 满足设计和规范要求 5. 养护期: 竣工验收移交之日起一年, 确保成活率100% 6. 其他: 挖穴栽植、扶正回土等费用均包括在综合单价内	1. 栽植 2. 施工期养护	株	1					√	
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 7 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
4	050103001002	栽植乔木 乌桕B	1. 种类: 乌桕B, 全冠, 分叉点1.8米, 树形完整, 树干挺直, 枝条开展, 保留三级分支以上 2. 胸径: Φ15cm 3. 株高: 满足设计和规范要求 4. 冠径: 满足设计和规范要求 5. 养护期: 竣工验收移交之日起一年, 确保成活率100% 6. 其他: 挖穴栽植、扶正回土等费用均包括在综合单价内	1. 栽植 2. 施工期养护	株	5					√
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 8 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
5	050103001003	栽植乔木 乌桕C	1. 种类: 乌桕C, 全冠, 分叉点2.2米, 树形完整, 树干挺直, 枝条开展, 保留三级分支以上 2. 胸径: Φ20cm 3. 株高: 满足设计和规范要求 4. 冠径: 满足设计和规范要求 5. 养护期: 竣工验收移交之日起一年, 确保成活率100% 6. 其他: 挖穴栽植、扶正回土等费用均包括在综合单价内	1. 栽植 2. 施工期养护	株	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 9 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
6	050103001004	栽植乔木 榉树B	1. 种类:榉树B, 全冠, 分叉点2.0米, , 树形丰满开展, 树干挺直, 选用红榉, 保留三级分支以上 2. 胸径:Φ16cm 3. 株高:满足设计和规范要求 4. 冠径:满足设计和规范要求 5. 养护期:竣工验收移交之日起一年, 确保成活率100% 6. 其他:挖穴栽植、扶正回土等费用均包括在综合单价内	1. 栽植 2. 施工期养护	株	7						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 10 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
7	050103001005	栽植乔木 朴树B	1. 种类: 朴树B, 全冠, 树形好, 分叉点2.2米, 保留三级分支以上 2. 胸径: Φ16cm 3. 株高: 满足设计和规范要求 4. 冠径: 满足设计和规范要求 5. 养护期: 竣工验收移交之日起一年, 确保成活率100% 6. 其他: 挖穴栽植、扶正回土等费用均包括在综合单价内	1. 栽植 2. 施工期养护	株	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 11 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
8	050103001006	栽植乔木 香樟B	1. 种类: 香樟B, 全冠, 分叉点2.0米, 树干挺直, 树冠丰满, 枝条开展, 保留三级分支以上 2. 胸径: Φ16cm 3. 株高: 满足设计和规范要求 4. 冠径: 满足设计和规范要求 5. 养护期: 竣工验收移交之日起一年, 确保成活率100% 6. 其他: 挖穴栽植、扶正回土等费用均包括在综合单价内	1. 栽植 2. 施工期养护	株	2						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 12 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
9	050103003001	片植灌木 刚竹	1. 种类:刚竹，全梢，不截杆 2. 胸（地）径:2-3cm 3. 株高:500cm 4. 单位面积株数:16株/m2 5. 养护期:竣工验收移交之日起一年，确保成活率100% 6. 其他:挖穴栽植、扶正回土等费用均包括在综合单价内	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	38.6						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 13 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
10	050103002001	B 栽植单株灌木 鸡爪槭	1. 种类:鸡爪槭B, 分叉点<0.6米, 树形开展, 树形自然飘逸具层次感 2. 地径:12cm 3. 株高:300cm 4. 冠径:350cm 5. 养护期:竣工验收移交之日起一年, 确保成活率100% 6. 其他:挖穴栽植、扶正回土等费用均包括在综合单价内	1. 栽植 2. 施工期养护	株	2						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 14 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
11	050103002002	栽植单株灌木 红枫B	1. 种类:红枫B, 分叉点<0.6米, 树形自然飘逸, 具层次感, 三季红 2. 地径:14cm 3. 株高:320cm 4. 冠径:380cm 5. 养护期:竣工验收移交之日起一年, 确保成活率100% 6. 其他:挖穴栽植、扶正回土等费用均包括在综合单价内	1. 栽植 2. 施工期养护	株	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 15 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
12	050103002003	栽植单株灌木 亮金女贞球	1. 种类:亮金女贞球，球形圆整，不脱脚，自然生长茂盛状态 2. 株高:60cm 3. 冠径:80cm 4. 养护期:竣工验收移交之日起一年，确保成活率100% 5. 其他:挖穴栽植、扶正回土等费用均包括在综合单价内	1. 栽植 2. 施工期养护	株	6						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 16 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
13	050103002004	B 栽植单株灌木 海桐球	1. 种类:海桐球B，球型优美完整，不偏冠，不脱脚 2. 株高:120cm 3. 冠径:150cm 4. 养护期:竣工验收移交之日起一年，确保成活率100% 5. 其他:挖穴栽植、扶正回土等费用均包括在综合单价内	1. 栽植 2. 施工期养护	株	3					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 17 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
14	050103002005	栽植单株灌木 茶梅球	1. 种类:茶梅球,球型优美完整,不偏冠,不脱脚 2. 株高:120cm 3. 冠径:150cm 4. 养护期:竣工验收移交之日起一年,确保成活率100% 5. 其他:挖穴栽植、扶正回土等费用均包括在综合单价内	1. 栽植 2. 施工期养护	株	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 18 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
15	050103002006	栽植单株灌木 金森女贞球	1. 种类:金森女贞球, 球型优美完整, 不偏冠, 不脱脚 2. 株高:100cm 3. 冠径:120cm 4. 养护期:竣工验收移交之日起一年, 确保成活率100% 5. 其他:挖穴栽植、扶正回土等费用均包括在综合单价内	1. 栽植 2. 施工期养护	株	2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 19 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
16	050103002008	栽植单株灌木 银姬小蜡球	1. 种类:银姬小蜡球, 球型优美完整, 不偏冠, 不脱脚 2. 株高:100cm 3. 冠径:100cm 4. 养护期:竣工验收移交之日起一年, 确保成活率100% 5. 其他:挖穴栽植、扶正回土等费用均包括在综合单价内	1. 栽植 2. 施工期养护	株	7					
17	050301005001	点风景石 景石一	1. 石料种类:黑山石 2. 石料规格、重量:40*60cm	1. 选石料 2. 起重架搭、拆 3. 点石	t	0.192					√
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 20 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
18	050301005002	点风景石 景石二	1. 石料种类:黑山石 2. 石料规格、重量:40*60cm、80*60cm	1. 选石料 2. 起重架搭、拆 3. 点石	t	0.768					
19	050103003003	片植灌木 肾蕨	1. 种类:肾蕨,种植后不露土 2. 株高:30-35cm 3. 冠径:30-35cm 4. 单位面积株数:64株/m2 5. 养护期:竣工验收移交之日起一年,确保成活率100% 6. 其他:挖穴栽植、扶正回土等费用均包括在综合单价内	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	82.6					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 21 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
20	050103003004	片植灌木 紫鹃	1. 种类:紫鹃，种植后不露土，修剪后规格 2. 株高:20-25cm 3. 冠径:20-25cm 4. 单位面积株数:64株/m2 5. 养护期:竣工验收移交之日起一年，确保成活率100% 6. 其他:挖穴栽植、扶正回土等费用均包括在综合单价内	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	12.7						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 22 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
21	050103003005	片植灌木 毛鹃	1. 种类:毛鹃, 种植后不露土, 修剪后规格 2. 株高:25-30cm 3. 冠径:25-30cm 4. 单位面积株数:64株/m2 5. 养护期:竣工验收移交之日起一年, 确保成活率100% 6. 其他:挖穴栽植、扶正回土等费用均包括在综合单价内	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	45.3					√	
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 23 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
22	050103003006	片植灌木 亮晶女贞	1. 种类:亮晶女贞，种植后不露土，修剪后规格 2. 株高:30-40cm 3. 冠径:30-40cm 4. 单位面积株数:49株/m2 5. 养护期:竣工验收移交之日起一年，确保成活率100% 6. 其他:挖穴栽植、扶正回土等费用均包括在综合单价内	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	26.2						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 24 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
23	050103003007	片植灌木 翠芦莉	1. 种类:翠芦莉, 种植后不露土, 修剪后规格 2. 株高:40-50cm 3. 冠径:35-40cm 4. 单位面积株数: 49株/m2 5. 养护期:竣工验收 移交之日起一 年, 确保成活率1 00% 6. 其他:挖穴栽植 、扶正回土等费 用均包括在综合 单价内	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	31.9					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 25 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
24	050103003008	片植灌木 八角金盘	1. 种类:八角金盘，种植后不露土，修剪后规格 2. 株高:50-60cm 3. 冠径:40cm 4. 单位面积株数:49株/m2 5. 养护期:竣工验收移交之日起一年，确保成活率100% 6. 其他:挖穴栽植、扶正回土等费用均包括在综合单价内	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	76						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 26 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
25	050103003010	片植灌木 麦冬	1. 种类:麦冬, 满铺, 种植后不露土 2. 株高:10cm 3. 冠径:20cm 4. 单位面积株数:81株/m2 5. 养护期:竣工验收移交之日起一年, 确保成活率100% 6. 其他:挖穴栽植、扶正回土等费用均包括在综合单价内	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	38.6					√	
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 27 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
26	050103015001	铺种草皮	1. 草皮种类:百慕大+黑麦草, 满铺, 草坪卷 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:竣工验收移交之日起一年, 确保成活率100% 4. 其他:挖穴栽植、扶正回土等费用均包括在综合单价内	1. 铺底砂(土) 2. 栽植 3. 施工期养护	m2	616.7					
27	050103009013	栽植花卉/地被植物花境	1. 种类:花境, 种类详见园施LS-02 2. 株高/冠径:详见园施LS-02 3. 单位面积株数:详见园施LS-02	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	154.3					√
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 28 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
28	050101005001	整理绿化用地	1. 找平找坡要求： 满足设计与规范要求	1. 排地表水 2. 就地挖填 3. 清渣、耙细、平整 4. 找平、找坡 5. 废弃物运输	m2	1084.3					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

措施项目清单汇总表

工程名称：海舸路绿地提升项目\单项工程\绿化工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进出场及安拆费用组成明细表。

2. 本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：海舸路绿地提升项目\单项工程\绿化工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/ (或数量)	费率 (%) / (或单价)	价格构成明细 (元)				金额 (元)	备注
							人工费	材料费	施工机具 (机械) 使用费	企业管理费和利润		
1	050403001001	树木支撑架	项	1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 维护								
2	050403002001	树木裹干	项	1. 搬运 2. 绕杆 3. 余料清理 4. 养护期后清除								
合计												

注：1. 采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

增值税计价表

工程名称：海舸路绿地提升项目\单项工程\绿化工程 标段：C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单汇总表

工程名称: 景观工程
单体工程名称: 单项工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1. 群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 1 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
		园路									
1	050201003001	园路面层 现状道路翻新	1. 基层处理:现状道路面层打磨去除杂质 2. 找平层厚度、材料种类:30厚1:3水泥砂浆找平层，一道水泥压光处理 3. 面层材料种类、规格:15厚EPDM，颜色按设计要求 4. 嵌缝材料种类:垫层部分填改性沥青麻丝或棉丝，面层部分填改性沥青油膏或防水油膏，专用填缝剂勾缝	1. 基层清理 2. 找平层铺设 3. 路面铺设 4. 路面养护 5. 路面嵌缝	m2	1490.21					√
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 2 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
2	040204001001	人行道块料铺设 芝麻灰烧面石英砖收边	1. 基层处理:现状道路面层打磨去除杂质 2. 找平层厚度、材料种类:30厚1:3水泥砂浆找平层,一道水泥压光处理 3. 块料品种、规格:300*100*18厚芝麻灰烧面石英砖	1. 基层清理 2. 垫层、基层铺筑 3. 块料铺设	m2	162.31						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 3 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
3	050201003002	园路面层 新建道路	1. 基层处理:素土 夯实（密实度≥9 3%） 2. 垫层厚度、材 料种类:100厚碎 石垫层, 100厚C2 0砼垫层 3. 找平层厚度、 材料种类:30厚1: 3水泥砂浆找平层 , 一道水泥压光 处理 4. 面层材料种类 、规格:15厚EPDM , 颜色按设计要 求 5. 嵌缝材料种类: 垫层部分填改性 沥青麻丝或棉丝 , 面层部分填改 性沥青油膏或防	1. 整形碾压 2. 基层清理、垫层 铺设 3. 模板制作、安装 、拆除 4. 找平层铺设 5. 路面铺设 6. 路面养护 7. 路面嵌缝	m2	2350.65					√	
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 4 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			水油膏，专用填缝剂勾缝								
4	040204001002	人行道块料铺设 芝麻灰烧面石英砖收边	1. 基层处理:素土夯实（密实度≥93%） 2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:100厚碎石垫层，100厚C20砼垫层 3. 找平层厚度、材料种类:30厚1:3水泥砂浆找平层，一道水泥压光处理 4. 块料品种、规格:300*100*18厚芝麻灰烧面石英砖	1. 整形碾压 2. 垫层、基层铺筑 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇捣、养护 5. 块料铺设	m2	153.68					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 5 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
5	040205007001	标线 白色漆喷涂图案	1. 材料品种:白色漆喷涂 2. 类型:详见图纸	1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m2	29.32					
6	040205007002	标线 白色漆划线	1. 材料品种:白色漆划线 2. 类型:详见图纸	1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m2	88					
		LD102 矮墙									
7	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别:综合考虑 2. 开挖深度:1.5m以内 3. 基底处理方式:满足设计与规范要求	1. 开挖、放坡(若有)、挡土板围护(若有) 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底夯实 6. 基底钎探	m3	57.56					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 6 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
8	010102007001	回填方	1. 填方部位:矮墙基础 2. 材料品种:土方 3. 密实度:满足设计和规范要求	1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	19.85					
9	010103002001	余方弃置	1. 土石类别:土方	1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	37.71					
10	010501002001	楼地面垫层 碎石垫层	1. 厚度:100厚 2. 材料品种、强度要求、配比:碎石垫层	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	7.2					
11	010501002002	楼地面垫层 素砼垫层	1. 厚度:100厚 2. 材料品种、强度要求、配比:C20素砼垫层	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	7.2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 7 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
12	010505001001	垫层模板 素砼垫层	1. 垫层部位:素砼垫层	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	17.99					
13	010502025001	零星现浇构件	1. 构件名称:压顶 2. 混凝土种类:非泵送混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	7.2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 8 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
14	010505014001	零星现浇构件模板	1. 构件名称:压顶	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	35.98					
15	010506011001	现浇混凝土零星构件 钢筋	1. 钢筋种类、规格:成型钢筋, 综合考虑	1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.576					
16	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10 砖 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:M7.5砌筑砂浆	1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 水平防潮层铺设	m3	23.31					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 9 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
17	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10 砖 2. 墙体类型:矮墙 3. 墙体厚度:360mm 4. 砂浆强度等级:M7.5砌筑砂浆	1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	17.79					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 10 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
18	011203001001	石材墙、柱面 无机水磨石	1. 基层类型、部位:矮墙 2. 安装方式:铺贴 3. 结合层材料种类、规格:基层拉毛处理, 布抗裂纤维网, 批涂抗裂料 4. 面层材料品种、规格:20厚米白色亚光面无机水磨石 5. 磨光、酸洗、打蜡要求:过草酸上蜡抛光, 粗磨、细磨	1. 基层清理 2. 粘结层铺贴 3. 面层铺贴或安装 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 磨光、酸洗、打蜡	m2	105.28					
		LD103 吧台									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 11 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
19	010102002002	挖沟槽土方	1. 土类别:综合考虑 2. 开挖深度:1. 5m 以内 3. 基底处理方式: 满足设计与规范 要求	1. 开挖、放坡(若有)、挡土板围护(若有) 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底夯实 6. 基底钎探	m3	5. 84					
20	010102007002	回填方	1. 填方部位:入口 LOGO墙 2. 材料品种:土方 3. 密实度:满足设计 和规范要求	1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	3. 18					
21	010103002002	余方弃置	1. 土石类别:土方	1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	2. 66					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 12 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
22	010501002003	楼地面垫层 碎石垫层	1. 厚度:100厚 2. 材料品种、强度要求、配比:碎石垫层	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	0.89					
23	010501002004	楼地面垫层 素砼垫层	1. 厚度:100厚 2. 材料品种、强度要求、配比:C20素砼垫层	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	0.89					
24	010505001002	垫层模板 素砼垫层	1. 垫层部位:素砼垫层	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	4.06					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 13 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
25	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C25 3. 基础类型:条形基础	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 预留孔眼二次灌浆	m3	1.27					
26	010505002001	基础模板 条形基础	1. 基础类型:条形基础	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	7.08					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 14 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
27	010502001001	独立基础	1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 3. 基础类型:独立基础	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 预留孔眼二次灌浆	m3	0.26					
28	010505002002	基础模板 独立基础	1. 基础类型:独立基础	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	3.17					
29	010506025001	预埋铁件	1. 钢材种类:详见图纸 2. 规格:详见图纸 3. 铁件尺寸:详见图纸	1. 螺栓、铁件制作 2. 螺栓、铁件安装 3. 对拉螺栓端头处理	t	0.059					√
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 15 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
30	010607010001	零星钢构件	1. 钢材品种、规格:镀锌型钢, 喷涂氟碳漆	1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.232					
31	011205001001	墙、柱面装饰板 3厚镀锌钢板, 白色氟碳漆饰面	1. 面层材料品种、规格:3厚镀锌钢板外包, 白色氟碳漆饰面	1. 基层清理 2. 面层铺贴	m2	30.08					
		LD202a 特色广场防腐木平台									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 16 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
32	040204001003	人行道块料铺设 樟子松防腐木	1. 基层处理:素土夯实（密实度≥93%） 2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:150厚碎石垫层,100厚C20砼垫层 3. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:50*50*5厚镀锌钢管@500,角钢固定 4. 块料品种、规格:110*30厚樟子松防腐木,留缝5mm	1. 整形碾压 2. 垫层、基层铺筑 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇捣、养护 5. 龙骨铺设 6. 块料铺设	m2	27.44					√	
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 17 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
33	040204001004	人行道块料铺设 芝麻灰烧面石英砖收边	1. 基层处理:素土夯实(密实度≥93%) 2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:150厚碎石垫层,100厚C20砼垫层 3. 找平层厚度、材料种类:30厚1:3水泥砂浆找平层,一道水泥压光处理 4. 块料品种、规格:300*100*18厚仿芝麻灰烧面石英砖	1. 整形碾压 2. 垫层、基层铺筑 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇捣、养护 5. 块料铺设	m2	2.56					
		LD202C 花池									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 18 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
34	010102002003	挖沟槽土方	1. 土类别:综合考虑 2. 开挖深度:1. 5m 以内 3. 基底处理方式: 满足设计与规范 要求	1. 开挖、放坡(若有))、挡土板围护(若有) 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底夯实 6. 基底钎探	m3	39. 51					
35	010102007003	回填方	1. 填方部位:矮墙 基础 2. 材料品种:土方 3. 密实度:满足设计 和规范要求	1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	13. 14					
36	010103002003	余方弃置	1. 土石类别:土方	1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	26. 37					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 19 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
37	010501002005	楼地面垫层 碎石垫层	1. 厚度:100厚 2. 材料品种、强度要求、配比:碎石垫层	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	4.94					
38	010501002006	楼地面垫层 素砼垫层	1. 厚度:100厚 2. 材料品种、强度要求、配比:C20素砼垫层	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	4.94					
39	010505001003	垫层模板 素砼垫层	1. 垫层部位:素砼垫层	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	11.9					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 20 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
40	010502025002	零星现浇构件	1. 构件名称:压顶 2. 混凝土种类:非泵送混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	6.53					
41	010505014002	零星现浇构件模板	1. 构件名称:压顶	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	41.87					
42	010506011002	现浇混凝土零星构件 钢筋	1. 钢筋种类、规格:成型钢筋，综合考虑	1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.522					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 21 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
43	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10 砖 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:M7.5砌筑砂浆	1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 水平防潮层铺设	m3	16.49					
44	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10 砖 2. 墙体类型:矮墙 3. 墙体厚度:360mm 4. 砂浆强度等级:M7.5砌筑砂浆	1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	7.47					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 22 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
45	011203001002	石材墙、柱面 无机水磨石	1. 基层类型、部位:花池 2. 安装方式:铺贴 3. 结合层材料种类、规格:基层拉毛处理, 布抗裂纤维网, 批涂抗裂料 4. 面层材料品种、规格:20厚米白色亚光面无机水磨石 5. 磨光、酸洗、打蜡要求:过草酸上蜡抛光, 粗磨、细磨	1. 基层清理 2. 粘结层铺贴 3. 面层铺贴或安装 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 磨光、酸洗、打蜡	m2	124.36					
		LD203a LOGO字体									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 23 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
46	010102002004	挖沟槽土方	1. 土类别:综合考虑 2. 开挖深度:1. 5m以内 3. 基底处理方式:满足设计与规范要求	1. 开挖、放坡(若有)、挡土板围护(若有) 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底夯实 6. 基底钎探	m3	13. 83					
47	010102007004	回填方	1. 填方部位:LOGO字 2. 材料品种:土方 3. 密实度:满足设计和规范要求	1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	5. 8					
48	010103002004	余方弃置	1. 土石类别:土方	1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	8. 03					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 24 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
49	010501002007	楼地面垫层 碎石垫层	1. 厚度:100厚 2. 材料品种、强度要求、配比:碎石垫层	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	1.26					
50	010501002008	楼地面垫层 素砼垫层	1. 厚度:100厚 2. 材料品种、强度要求、配比:C20素砼垫层	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	1.26					
51	010505001004	垫层模板 素砼垫层	1. 垫层部位:素砼垫层	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	2.32					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 25 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
52	010502002002	条形基础	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C30 3. 基础类型:条形基础	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 预留孔眼二次灌浆	m3	2.63					
53	010505002003	基础模板 条形基础	1. 基础类型:条形基础	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	5.48					
54	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋 条形基础	1. 钢筋种类、规格:成型钢筋,综合考虑	1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.295					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 26 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
55	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C30 3. 墙体厚度:360mm	1. 孔洞预留 2. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	4.61					
56	010505005001	墙面模板	1. 模板形式:直形墙	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	25.59					
57	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格:成型钢筋,综合考虑	1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.516					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 27 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
58	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C30	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.18					
59	010505012001	圈梁模板	1. 名称:圈梁	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	0.98					
60	010506010001	现浇混凝土二次结构 钢筋 圈梁	1. 钢筋种类、规格:成型钢筋, 综合考虑	1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.014					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 28 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
61	010502025003	零星现浇构件	1. 构件名称:压顶 2. 混凝土种类:非泵送混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.18					
62	010505014003	零星现浇构件模板	1. 构件名称:压顶	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	0.98					
63	010506011003	现浇混凝土零星构件 钢筋	1. 钢筋种类、规格:成型钢筋，综合考虑	1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.014					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 29 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
64	010401001003	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10 砖 2. 基础类型: 砖基础 3. 砂浆强度等级: M7. 5 砌筑砂浆	1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 水平防潮层铺设	m3	0. 73					
65	010401002003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10 砖 2. 墙体类型:矮墙 3. 墙体厚度:360mm 4. 砂浆强度等级: M7. 5 砌筑砂浆	1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	0. 51					
66	010506025002	预埋铁件	1. 钢材种类: 详见图纸 2. 规格: 详见图纸 3. 铁件尺寸: 详见图纸	1. 螺栓、铁件制作 2. 螺栓、铁件安装 3. 对拉螺栓端头处理	t	0. 147					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 30 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
67	011203001003	石材墙、柱面 无机水磨石	1. 基层类型、部位:LOGO字体 2. 安装方式:铺贴 3. 结合层材料种类、规格:基层拉毛处理, 布抗裂纤维网, 批涂抗裂料 4. 面层材料品种、规格:20厚米白色亚光面无机水磨石 5. 磨光、酸洗、打蜡要求:过草酸上蜡抛光, 粗磨、细磨	1. 基层清理 2. 粘结层铺贴 3. 面层铺贴或安装 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 磨光、酸洗、打蜡	m2	23.2					
68	010607010002	零星钢构件	1. 钢材品种、规格:镀锌型钢, 喷涂氟碳漆	1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.201					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 31 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
69	050307020001	其他景观小摆设 “海舸绿地”等LOGO字体	1. 名称及材质：“海舸绿地”等LOGO字体(含logo、定制钢板字、喷漆、造型图案等)。详见景观图纸LD203a	1. 制作 2. 运输 3. 安装	个	1					
		LD204a 景亭									
70	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别:综合考虑 2. 开挖深度:1.5m以内 3. 基底处理方式:满足设计与规范要求	1. 开挖、放坡(若有)、挡土板围护(若有) 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底夯实 6. 基底钎探	m3	19.8					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 32 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
71	010102007005	回填方	1. 填方部位:景亭基础 2. 材料品种:土方 3. 密实度:满足设计和规范要求	1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	12.37					
72	010103002005	余方弃置	1. 土石类别:土方	1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	7.43					
73	010501002009	楼地面垫层 碎石垫层	1. 厚度:100厚 2. 材料品种、强度要求、配比:碎石垫层	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	1.58					
74	010501002010	楼地面垫层 素砼垫层	1. 厚度:100厚 2. 材料品种、强度要求、配比:C20素砼垫层	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	1.58					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 33 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
75	010505001005	垫层模板 素砼垫层	1. 垫层部位:素砼垫层	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	5.28					
76	010502001002	独立基础 C30	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 3. 基础类型:独立基础	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 预留孔眼二次灌浆	m3	3.3					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 34 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
77	010505002004	基础模板 独立基础	1. 基础类型:独立基础	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	13.2					
78	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋 独立基础	1. 钢筋种类、规格:成型钢筋，综合考虑	1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.37					
79	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C30	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.97					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 35 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
80	010505004001	柱面模板	1. 模板形式:矩形柱	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	9.68					
81	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:成型钢筋, 综合考虑	1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.109					
82	010506025003	预埋铁件	1. 钢材种类:详见图纸 2. 规格:详见图纸 3. 铁件尺寸:详见图纸	1. 螺栓、铁件制作 2. 螺栓、铁件安装 3. 对拉螺栓端头处理	t	0.236					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 36 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
83	050307014001	博古架 景亭一	1. 休憩廊架材料品种、规格:长7.8m*宽4.8m（橄榄型），高3.2m， Φ100*8厚钢管立柱（外饰氟碳漆）， Φ20*5厚钢管立柱格栅（外饰氟碳漆）， 100*150*5厚钢管横梁，顶外包2.5厚铝板，外饰白色氟碳漆。详见景观图纸LD-204a	1. 制作 2. 运输 3. 砌筑安放 4. 勾缝 5. 表面涂刷	个	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 37 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
84	050307014002	博古架 景亭二	1. 休憩廊架材料品种、规格:长10m*宽5.2m（橄榄型），高3.55m， ϕ 100*8厚钢管立柱（外饰氟碳漆）， ϕ 20*5厚钢管立柱格栅（外饰氟碳漆），100*150*5厚钢管横梁，顶外包2.5厚铝板，外饰白色氟碳漆。详见景观图纸LD-204a	1. 制作 2. 运输 3. 砌筑安放 4. 勾缝 5. 表面涂刷	个	1					
		LD204a 景亭吧台									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 38 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
85	010102002005	挖沟槽土方	1. 土类别:综合考虑 2. 开挖深度:1. 5m 以内 3. 基底处理方式: 满足设计与规范 要求	1. 开挖、放坡(若有)、挡土板围护(若有) 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底夯实 6. 基底钎探	m3	4. 59					
86	010102007006	回填方	1. 填方部位:景亭 吧台基础 2. 材料品种:土方 3. 密实度:满足设计 和规范要求	1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	1. 99					
87	010103002006	余方弃置	1. 土石类别:土方	1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	2. 6					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 39 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
88	010501002011	楼地面垫层 碎石垫层	1. 厚度:100厚 2. 材料品种、强度要求、配比:碎石垫层	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	0.69					
89	010501002012	楼地面垫层 素砼垫层	1. 厚度:100厚 2. 材料品种、强度要求、配比:C20素砼垫层	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	0.69					
90	010505001006	垫层模板 素砼垫层	1. 垫层部位:素砼垫层	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	3.15					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 40 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
91	010502002003	条形基础	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C25 3. 基础类型:条形基础	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 预留孔眼二次灌浆	m3	1.02					
92	010505002005	基础模板 条形基础	1. 基础类型:条形基础	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	5.64					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 41 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
93	010502001003	独立基础 C25	1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 3. 基础类型:独立基础	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 预留孔眼二次灌浆	m3	0.2					
94	010505002006	基础模板 独立基础	1. 基础类型:独立基础	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	2.38					
95	010506025004	预埋铁件	1. 钢材种类:详见图纸 2. 规格:详见图纸 3. 铁件尺寸:详见图纸	1. 螺栓、铁件制作 2. 螺栓、铁件安装 3. 对拉螺栓端头处理	t	0.048					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 42 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
96	010607010003	零星钢构件 吧台	1. 钢材品种、规格:镀锌型钢, 喷涂氟碳漆	1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.186					
97	011205001002	墙、柱面装饰板 3厚 镀锌钢板, 白色氟碳漆 饰面	1. 面层材料品种、规格:3厚镀锌 钢板外包, 白色 氟碳漆饰面	1. 基层清理 2. 面层铺贴	m2	23.86					
		LD204a 景亭坐凳									
98	010102002006	挖沟槽土方	1. 土类别:综合考虑 2. 开挖深度:1.5m 以内 3. 基底处理方式: 满足设计与规范 要求	1. 开挖、放坡(若有) 、挡土板围护(若有) 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底夯实 6. 基底钎探	m3	4.9					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 43 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
99	010102007007	回填方	1. 填方部位:景亭坐凳基础 2. 材料品种:土方 3. 密实度:满足设计和规范要求	1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	1.7					
100	010103002007	余方弃置	1. 土石类别:土方	1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	3.2					
101	010501002013	楼地面垫层 碎石垫层	1. 厚度:100厚 2. 材料品种、强度要求、配比:碎石垫层	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	0.61					
102	010501002014	楼地面垫层 素砼垫层	1. 厚度:100厚 2. 材料品种、强度要求、配比:C20素砼垫层	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	0.61					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 44 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
103	010505001007	垫层模板 素砼垫层	1. 垫层部位:素砼垫层	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	1.53					
104	010502025004	零星现浇构件	1. 构件名称:压顶 2. 混凝土种类:非泵送混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.55					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 45 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
105	010505014004	零星现浇构件模板	1. 构件名称:压顶	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	3.06					
106	010506011004	现浇混凝土零星构件 钢筋	1. 钢筋种类、规格:成型钢筋, 综合考虑	1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.044					
107	010401001004	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10 砖 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:M7.5砌筑砂浆	1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 水平防潮层铺设	m3	1.98					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 46 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
108	010401002004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10 砖 2. 墙体类型:矮墙 3. 墙体厚度:360mm 4. 砂浆强度等级:M7.5砌筑砂浆	1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	0.69					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 47 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
109	011203001004	石材墙、柱面 无机水磨石	1. 基层类型、部位:景亭坐凳 2. 安装方式:铺贴 3. 结合层材料种类、规格:基层拉毛处理,布抗裂纤维网,批涂抗裂料 4. 面层材料品种、规格:20厚米白色亚光面无机水磨石 5. 磨光、酸洗、打蜡要求:过草酸上蜡抛光,粗磨、细磨	1. 基层清理 2. 粘结层铺贴 3. 面层铺贴或安装 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 磨光、酸洗、打蜡	m2	4.82					
		LD204a 景亭地面									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 48 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
110	040204001005	人行道块料铺设 仿木纹石英砖	1. 基层处理:素土夯实（密实度≥93%） 2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:150厚碎石垫层,120厚C20砼垫层 3. 找平层厚度、材料种类:30厚1:3水泥砂浆找平层，一道水泥压光处理 4. 块料品种、规格:600*200*18厚仿木纹石英砖	1. 整形碾压 2. 垫层、基层铺筑 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇捣、养护 5. 块料铺设	m2	35.3						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 49 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
111	040204001006	人行道块料铺设 芝麻 灰烧面花岗岩	1. 基层处理:素土 夯实(密实度≥9 3%) 2. 垫层、基层材 料品种、厚度、 混凝土强度等级: 150厚碎石垫层, 120厚C20砼垫层 3. 找平层厚度、 材料种类:30厚1: 3水泥砂浆找平层 ,一道水泥压光 处理 4. 块料品种、规 格:600*300*30 厚芝麻灰烧面花 岗岩	1. 整形碾压 2. 垫层、基层铺筑 3. 模板制作、安装 、拆除 4. 混凝土浇捣、养 护 5. 块料铺设	m2	6.3						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 50 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
112	040204001007	人行道块料铺设 樟子松防腐木	1. 基层处理:素土夯实（密实度≥93%） 2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:150厚碎石垫层,100厚C20砼垫层 3. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:50*50*5厚镀锌钢管@500,角钢固定 4. 块料品种、规格:110*30厚樟子松防腐木,留缝5mm	1. 整形碾压 2. 垫层、基层铺筑 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇捣、养护 5. 龙骨铺设 6. 块料铺设	m2	34.57						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 51 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
113	040204004001	安砌侧(平、缘)石 芝麻灰烧面花岗岩	1. 材料品种、规格:600*100*120厚芝麻灰烧面花岗岩 2. 垫层材料品种、厚度:150厚碎石垫层, 120厚C20砼垫层 3. 基座尺寸、混凝土强度等级:30厚1:3水泥砂浆找平层, 一道水泥压光处理	1. 开槽 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基座浇捣、养护 4. 侧(平、缘)石安砌、勾缝	m	37.14					
		LD205a 坐凳一									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 52 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
114	010102002007	挖沟槽土方	1. 土类别:综合考虑 2. 开挖深度:1. 5m以内 3. 基底处理方式:满足设计与规范要求	1. 开挖、放坡(若有)、挡土板围护(若有) 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底夯实 6. 基底钎探	m3	16. 39					
115	010102007008	回填方	1. 填方部位:坐凳一基础 2. 材料品种:土方 3. 密实度:满足设计和规范要求	1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	3. 67					
116	010103002008	余方弃置	1. 土石类别:土方	1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	12. 72					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 53 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
117	010501002015	楼地面垫层 碎石垫层	1. 厚度:100厚 2. 材料品种、强度要求、配比:碎石垫层	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	2.05					
118	010501002016	楼地面垫层 素砼垫层	1. 厚度:100厚 2. 材料品种、强度要求、配比:C20素砼垫层	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	2.05					
119	010505001008	垫层模板 素砼垫层	1. 垫层部位:素砼垫层	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	2.66					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 54 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
120	010401001005	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10 砖 2. 基础类型: 砖基础 3. 砂浆强度等级: M7.5 砌筑砂浆	1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 水平防潮层铺设	m3	8.62					
121	010401002005	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10 砖 2. 墙体类型: 坐凳一 3. 墙体厚度: 1100 mm 4. 砂浆强度等级: M7.5 砌筑砂浆	1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	3.95					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 55 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
122	010502025005	零星现浇构件	1. 构件名称:压顶 2. 混凝土种类:非泵送混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	9.37					
123	010505014005	零星现浇构件模板	1. 构件名称:压顶	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	10.47					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 56 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
124	011203001005	石材墙、柱面 仿芝麻灰烧面花岗岩	1. 基层类型、部位:坐凳一 2. 安装方式:铺贴 3. 结合层材料种类、规格:20厚1:2.5水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格:450*300*15厚仿芝麻灰烧面花岗岩	1. 基层清理 2. 粘结层铺贴 3. 面层铺贴或安装 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 磨光、酸洗、打蜡	m2	11.31						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 57 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
125	050305003001	木/竹制飞来椅 坐凳	1. 材料种类:樟子松防腐木 2. 龙骨:30*30*3厚镀锌钢管@500，角钢固定 3. 座凳面厚度、宽度:100*50厚樟子松防腐木，留缝5mm 4. 靠背面厚度、宽度:120*30厚樟子松防腐木，留缝5mm 5. 侧板面层材料品种、规格:100*30厚樟子松防腐木，留缝5mm	1. 座凳面、靠背扶手、靠背、楣子制作、安装 2. 铁件安装 3. 刷防护材料	m	13.3					
		LD206c 坐凳二									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 58 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
126	010102002008	挖沟槽土方	1. 土类别:综合考虑 2. 开挖深度:1. 5m 以内 3. 基底处理方式: 满足设计与规范 要求	1. 开挖、放坡(若有) 、挡土板围护(若有) 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底夯实 6. 基底钎探	m3	14. 78					
127	010102007009	回填方	1. 填方部位:坐凳 二基础 2. 材料品种:土方 3. 密实度:满足设计 和规范要求	1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	5. 29					
128	010103002009	余方弃置	1. 土石类别:土方	1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	9. 49					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 59 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
129	010501002017	楼地面垫层 碎石垫层	1. 厚度:100厚 2. 材料品种、强度要求、配比:碎石垫层	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	1.85					
130	010501002018	楼地面垫层 素砼垫层	1. 厚度:100厚 2. 材料品种、强度要求、配比:C20素砼垫层	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	1.85					
131	010505001009	垫层模板 素砼垫层	1. 垫层部位:素砼垫层	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	4.4					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 60 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
132	010401001006	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10 砖 2. 基础类型: 砖基础 3. 砂浆强度等级: M7. 5砌筑砂浆	1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 水平防潮层铺设	m3	5. 79					
133	010401002006	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10 砖 2. 墙体类型: 坐凳二 3. 墙体厚度: 1100 mm 4. 砂浆强度等级: M7. 5砌筑砂浆	1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	2. 38					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 61 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
134	010502025006	零星现浇构件	1. 构件名称:压顶 2. 混凝土种类:非 泵送混凝土 3. 混凝土强度等 级:C20	1. 混凝土输送、浇 筑、振捣、养护	m3	1.32					
135	010505014006	零星现浇构件模板	1. 构件名称:压顶	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物 及模内杂物 6. 模板及支撑整理 、小修、堆放	m2	6.6					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 62 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
136	011203001006	石材墙、柱面 仿芝麻灰烧面花岗岩	1. 基层类型、部位:坐凳二 2. 安装方式:铺贴 3. 结合层材料种类、规格:20厚1:2.5水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格:450*300*15厚仿芝麻灰烧面花岗岩	1. 基层清理 2. 粘结层铺贴 3. 面层铺贴或安装 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 磨光、酸洗、打蜡	m2	9.9						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 63 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
137	050305003002	木/竹制飞来椅 坐凳	1. 材料种类:樟子松防腐木 2. 龙骨:30*30*3厚镀锌钢管@500, 角钢固定 3. 座凳面厚度、宽度:110*50厚樟子松防腐木, 留缝5mm 4. 侧板面层材料品种、规格:100*30厚樟子松防腐木, 留缝5mm	1. 座凳面、靠背扶手、靠背、楣子制作、安装 2. 铁件安装 3. 刷防护材料	m	22					
		LD206a 木栈道									
138	010103001001	平整场地	1. 土石类别:素土夯实(密实度≥93%)	1. 土方挖、填、运 2. 场地找平	m2	111.9					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 64 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
139	010102001002	挖基坑土方	1. 土类别:综合考虑 2. 开挖深度:1. 5m以内 3. 基底处理方式:满足设计与规范要求	1. 开挖、放坡(若有)、挡土板围护(若有) 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底夯实 6. 基底钎探	m3	60. 7					
140	010102007010	回填方	1. 填方部位:木栈道基础 2. 材料品种:土方 3. 密实度:满足设计和规范要求	1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	35					
141	010103002010	余方弃置	1. 土石类别:土方	1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	25. 7					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 65 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
142	010501001001	基础垫层 碎石垫层	1. 基础形式:碎石垫层 2. 厚度:150厚	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	7.28					
143	010501001002	基础垫层	1. 基础形式:素砼垫层 2. 厚度:100厚 3. 材料品种、强度要求、配比:C20混凝土垫层	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	4.86					
144	010505001010	垫层模板	1. 垫层部位:独立基础	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	11.51					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 66 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
145	010502001004	独立基础 C30	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 3. 基础类型:独立基础	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 预留孔眼二次灌浆	m3	11.32					
146	010505002007	基础模板 独立基础	1. 基础类型:独立基础	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	30.45					
147	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋 独立基础	1. 钢筋种类、规格:成型钢筋,综合考虑	1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.906					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 67 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
148	010502006002	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C30	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.92					
149	010502006003	钢筋混凝土柱 C20素 砼包裹	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C20	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.32					
150	010505004002	柱面模板 矩形柱	1. 模板形式:矩形柱	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	22.4					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 68 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
151	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:成型钢筋, 综合考虑	1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.215					
152	010506025005	预埋铁件	1. 钢材种类: 详见图纸 2. 规格: 详见图纸 3. 铁件尺寸: 详见图纸	1. 螺栓、铁件制作 2. 螺栓、铁件安装 3. 对拉螺栓端头处理	t	0.455					
153	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型: 钢柱 2. 钢材品种、规格: 200*200*8厚镀锌钢管 3. 构件涂(镀)层要求: 镀锌 4. 探伤要求: 满足设计与规范要求	1. 构件卸车、驳运 2. 拼装 3. 吊装就位 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	t	0.704					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 69 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
154	010604001001	钢梁	1. 梁类型:钢梁 2. 钢材品种、规格:180*120*6厚镀锌钢管、250*150*8厚镀锌钢管等 3. 构件涂(镀)层要求:镀锌 4. 探伤要求:满足设计与规范要求	1. 构件卸车、驳运 2. 拼装 3. 吊装就位 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	t	4.058						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 70 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
155	011104002001	竹、木(复合)地板 樟子松防腐木	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:50*50*5厚镀锌钢管@500，角钢固定 2. 连接材料种类、规格:成品卡扣 3. 面层材料品种、规格:110*30厚樟子松防腐木，留缝5mm	1. 基层清理 2. 龙骨铺设 3. 面层铺设 4. 刷防护材料	m2	111.9					
		LD302 吧台二									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 71 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
156	010102002009	挖沟槽土方	1. 土类别:综合考虑 2. 开挖深度:1. 5m以内 3. 基底处理方式:满足设计与规范要求	1. 开挖、放坡(若有)、挡土板围护(若有) 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底夯实 6. 基底钎探	m3	5. 35					
157	010102007011	回填方	1. 填方部位:吧台二基础 2. 材料品种:土方 3. 密实度:满足设计和规范要求	1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	2. 32					
158	010103002011	余方弃置	1. 土石类别:土方	1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	3. 03					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 72 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
159	010501002019	楼地面垫层 碎石垫层	1. 厚度:100厚 2. 材料品种、强度要求、配比:碎石垫层	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	0.81					
160	010501002020	楼地面垫层 素砼垫层	1. 厚度:100厚 2. 材料品种、强度要求、配比:C20素砼垫层	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	0.81					
161	010505001011	垫层模板 素砼垫层	1. 垫层部位:素砼垫层	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	3.68					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 73 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
162	010502002004	条形基础	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C25 3. 基础类型:条形基础	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 预留孔眼二次灌浆	m3	1. 18					
163	010505002008	基础模板 条形基础	1. 基础类型:条形基础	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	6. 58					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 74 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
164	010502001005	独立基础	1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 3. 基础类型:独立基础	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 预留孔眼二次灌浆	m3	0.23					
165	010505002009	基础模板 独立基础	1. 基础类型:独立基础	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	2.77					
166	010506025006	预埋铁件	1. 钢材种类:详见图纸 2. 规格:详见图纸 3. 铁件尺寸:详见图纸	1. 螺栓、铁件制作 2. 螺栓、铁件安装 3. 对拉螺栓端头处理	t	0.056					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 75 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
167	010607010004	零星钢构件	1. 钢材品种、规格:镀锌型钢, 喷涂氟碳漆	1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.216					
168	011205001003	墙、柱面装饰板 3厚 镀锌钢板, 白色氟碳漆 饰面	1. 面层材料品种、规格:3厚镀锌 钢板外包, 白色 氟碳漆饰面	1. 基层清理 2. 面层铺贴	m2	28.08					
		LG101-6 台阶									
169	010501002021	楼地面垫层 碎石垫层	1. 厚度:100厚 2. 材料品种、强度要求、配比:碎 石垫层	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	0.74					
170	010501002022	楼地面垫层 素砼垫层	1. 厚度:100厚 2. 材料品种、强度要求、配比:C20素 砼垫层	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	0.74					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 76 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
171	010505001012	垫层模板 素砼垫层	1. 垫层部位:素砼垫层	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	1.24					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 77 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
172	011107002001	石材台阶	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格:台阶踏面:600*50厚芝麻灰烧面花岗岩(倒圆角);台阶踢面:600*100*20厚芝麻灰烧面花岗岩与踏面对缝 3. 勾缝材料种类:满足设计与规范要求 4. 防滑条材料种类、规格:花岗岩开槽,详见图纸	1. 基层清理 2. 找平层铺设 3. 面层铺设 4. 贴嵌防滑条 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 酸洗、打蜡、结晶	m2	7.43					
		LG201 座凳									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 78 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
173	010102002010	挖沟槽土方	1. 土类别:综合考虑 2. 开挖深度:1. 5m以内 3. 基底处理方式:满足设计与规范要求	1. 开挖、放坡(若有)、挡土板围护(若有) 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底夯实 6. 基底钎探	m3	37. 74					
174	010102007012	回填方	1. 填方部位:座凳基础 2. 材料品种:土方 3. 密实度:满足设计和规范要求	1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	13. 84					
175	010103002012	余方弃置	1. 土石类别:土方	1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	23. 9					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 79 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
176	010501002023	楼地面垫层 碎石垫层	1. 厚度:100厚 2. 材料品种、强度要求、配比:碎石垫层	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	4.72					
177	010501002024	楼地面垫层 素砼垫层	1. 厚度:100厚 2. 材料品种、强度要求、配比:C20素砼垫层	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	4.72					
178	010505001013	垫层模板 素砼垫层	1. 垫层部位:素砼垫层	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	14.51					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 80 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
179	010502025007	零星现浇构件	1. 构件名称:压顶 2. 混凝土种类:非泵送混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	6.02					
180	010505014007	零星现浇构件模板	1. 构件名称:压顶	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	29.03					
181	010506011005	现浇混凝土零星构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:成型钢筋，综合考虑	1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.482					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 81 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
182	010401001007	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10 砖 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:M7.5砌筑砂浆	1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 水平防潮层铺设	m3	14.46					
183	010401002007	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10 砖 2. 墙体类型:矮墙 3. 墙体厚度:360mm 4. 砂浆强度等级:M7.5砌筑砂浆	1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	5.26					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 82 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
184	011203001007	石材墙、柱面 无机水磨石	1. 基层类型、部位:花池 2. 安装方式:铺贴 3. 结合层材料种类、规格:基层拉毛处理,布抗裂纤维网,批涂抗裂料 4. 面层材料品种、规格:20厚米白色亚光面无机水磨石 5. 磨光、酸洗、打蜡要求:过草酸上蜡抛光,粗磨、细磨	1. 基层清理 2. 粘结层铺贴 3. 面层铺贴或安装 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 磨光、酸洗、打蜡	m2	106.68					
		绿地排水沟									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 83 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
185	010102002015	挖沟槽土方	1. 土类别:综合考虑 2. 开挖深度:1. 5m以内 3. 基底处理方式:满足设计与规范要求	1. 开挖、放坡(若有)、挡土板围护(若有) 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底夯实 6. 基底钎探	m3	303. 36					
186	010102007017	回填方	1. 填方部位:排水沟 2. 材料品种:土方 3. 密实度:满足设计和规范要求	1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	140. 8					
187	010103002013	余方弃置	1. 土石类别:土方	1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	162. 56					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 84 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
188	010401010001	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2. 沟截面尺寸:沟底宽300mm, 沟深400mm 3. 垫层材料种类、厚度:100厚碎石垫层, 100厚C15混凝土垫层 4. 砂浆强度等级:20厚DP M20砂浆 5. 参考图集:详见图集24J306第3-16页节点3	1. 铺设垫层 2. 底板混凝土输送、浇筑、振捣、养护 3. 模板制作、安装、拆除 4. 砌砖 5. 刮缝、抹灰	m	320					
		运动场排水沟									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 85 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
189	010102002016	挖沟槽土方	1. 土类别:综合考虑 2. 开挖深度:1. 5m以内 3. 基底处理方式:满足设计与规范要求	1. 开挖、放坡(若有)、挡土板围护(若有) 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底夯实 6. 基底钎探	m3	46. 2					
190	010102007018	回填方	1. 填方部位:排水沟 2. 材料品种:土方 3. 密实度:满足设计和规范要求	1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	25. 2					
191	010103002014	余方弃置	1. 土石类别:土方	1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	21					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 86 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
192	040201022002	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:沟底宽300mm, 沟深300mm 2. 垫层、基础材料品种、厚度:100厚C15混凝土垫层 3. 混凝土、砂浆种类、强度等级:150厚C25混凝土内配Φ8@200双层双向钢筋网片 4. 砂浆强度等级:20厚DP M20砂浆抹压平整 5. 伸缩缝填塞:详见图集24J306第3-19页节点1 6. 盖板材质、规格:树脂盖板	1. 沟槽开挖、回填 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层、基础铺筑 4. 混凝土浇捣、养护 5. 侧墙浇捣或砌筑 6. 勾缝、抹面 7. 盖板安装 8. 余方外运及弃置	m	60						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 87 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
		主入口排水沟									
193	010102002017	挖沟槽土方	1. 土类别:综合考虑 2. 开挖深度:1.5m以内 3. 基底处理方式:满足设计与规范要求	1. 开挖、放坡(若有)、挡土板围护(若有) 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底夯实 6. 基底钎探	m3	56.21					
194	010102007019	回填方	1. 填方部位:排水沟 2. 材料品种:土方 3. 密实度:满足设计和规范要求	1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	30.66					
195	010103002015	余方弃置	1. 土石类别:土方	1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	25.55					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 88 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
196	040201022003	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:沟底宽300mm, 沟深300mm 2. 垫层、基础材料品种、厚度:100厚C15混凝土垫层 3. 混凝土、砂浆种类、强度等级:150厚C25混凝土内配Φ8@200双层双向钢筋网片 4. 砂浆强度等级:20厚DP M20砂浆抹压平整 5. 伸缩缝填塞:详见图集24J306第3-19页节点2 6. 盖板材质、规格:树脂盖板	1. 沟槽开挖、回填 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层、基础铺筑 4. 混凝土浇捣、养护 5. 侧墙浇捣或砌筑 6. 勾缝、抹面 7. 盖板安装 8. 余方外运及弃置	m	73						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 89 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		其他									
197	050307020002	其他景观小摆设 座椅组合	1. 名称及材质:座椅组合（白色玻璃钢，一茶几四椅） 2. 规格尺寸:详见景观图纸LN-02	1. 制作 2. 运输 3. 安装	个	4					
198	050307020003	其他景观小摆设 棋台座椅	1. 名称及材质:棋台座椅（钢材，一桌四椅） 2. 规格尺寸:详见景观图纸LN-02	1. 制作 2. 运输 3. 安装	个	1					
199	050307014003	博古架 原景观亭重新刷新	1. 博古架材料品种、规格:原景观亭重新刷新 2. 涂刷材料品种:满足设计和规范要求	1. 表面涂刷	个	1					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程
单体工程名称：单项工程

标段：海舸路绿地提升项目

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		电气安装工程									
1	030402011004	成套配电箱	1. 名称: 不锈钢配电箱AL1 2. 型号: 满足设计要求 3. 规格: 满足设计要求 4. 电压(kV): 满足设计要求 5. 安装方式: C20混凝土基础浇筑, 上面安装, 详见设计图纸 6. 接线端子材质、规格: 满足设计要求 7. 端子板外部接线材质、规格: 满足设计要求	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地 5. 混凝土基础浇筑	台	1					√
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程
单体工程名称：单项工程

标段：海舸路绿地提升项目

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
2	030402011005	成套配电箱	1. 名称: 不锈钢配电箱AL2 2. 型号: 满足设计要求 3. 规格: 满足设计要求 4. 电压(kV): 满足设计要求 5. 安装方式: C20混凝土基础浇筑, 上面安装, 详见设计图纸 6. 接线端子材质、规格: 满足设计要求 7. 端子板外部接线材质、规格: 满足设计要求	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地 5. 混凝土基础浇筑	台	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程
单体工程名称：单项工程

标段：海舸路绿地提升项目

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
3	030402011006	成套配电箱	1. 名称: 不锈钢配电箱AL3 2. 型号: 满足设计要求 3. 规格: 满足设计要求 4. 电压(kV): 满足设计要求 5. 安装方式: C20混凝土基础浇筑, 上面安装, 详见设计图纸 6. 接线端子材质、规格: 满足设计要求 7. 端子板外部接线材质、规格: 满足设计要求	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地 5. 混凝土基础浇筑	台	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程
单体工程名称：单项工程

标段：海舸路绿地提升项目

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
4	030412001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC重型 厚壁阻燃塑料管 3. 规格:DN32 4. 配置形式:埋地 敷设 5. 接地要求:无	1. 电线管路敷设	m	3397.6					
5	030412001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC重型 厚壁阻燃塑料管 3. 规格:DN50 4. 配置形式:埋地 敷设 5. 接地要求:无	1. 电线管路敷设	m	481.4					√
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程
单体工程名称：单项工程

标段：海舸路绿地提升项目

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
6	030412001006	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 配置形式:埋地敷设 5. 接地要求:按设计要求	1. 电线管路敷设 2. 接地	m	100					
7	010102002013	挖沟槽土方	1. 土类别:综合考虑 2. 开挖深度:1m以内 3. 基底处理方式:整平	1. 开挖、放坡(若有)、挡土板围护(若有) 2. 清底修边 3. 基底夯实	m3	471.9					
8	010102007015	回填方	1. 填方部位:室外管道 2. 材料品种:原有土 3. 密实度:夯填	1. 回填 2. 压实	m3	471.9					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程
单体工程名称：单项工程

标段：海舸路绿地提升项目

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
9	030409001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV 3. 规格:5*16mm2 4. 材质:铜芯 5. 电压(kV):1kv 6. 敷设方式:穿管	1. 电缆敷设	m	100					
10	030409001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV 3. 规格:5*10mm2 4. 材质:铜芯 5. 电压(kV):1kv 6. 敷设方式:穿管	1. 电缆敷设	m	487.4					
11	030409001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV 3. 规格:3*4mm2 4. 材质:铜芯 5. 电压(kV):1kv 6. 敷设方式:穿管	1. 电缆敷设	m	3655.35					√
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程
单体工程名称：单项工程

标段：海舸路绿地提升项目

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
12	030409003003	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 型号:户内干包式 3. 规格:16mm2 4. 材质、类型:铜芯 5. 电压(kV):1kv	1. 电缆头制作 2. 电缆头安装 3. 电缆头接地	个	2					
13	030409003004	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 型号:户内干包式 3. 规格:10mm2 4. 材质、类型:铜芯 5. 电压(kV):1kv	1. 电缆头制作 2. 电缆头安装 3. 电缆头接地	个	4					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程
单体工程名称：单项工程

标段：海舸路绿地提升项目

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
14	030413010003	小区路灯	1. 名称:庭院灯 2. 型号:满足设计要求 3. 规格:40W/高度3.5米 4. 灯具类型:LED 5. 灯杆材质、规格:满足设计要求 6. 灯架形式及臂长:满足设计要求 7. 附件配置要求:满足设计要求 8. 灯杆形式(单、双):满足设计要求 9. 杆座材质、规格:满足设计要求 10. 安装方式:C25混凝土基础浇筑，上面安装 11. 接线端子材质	1. 立灯杆 2. 杆座安装 3. 灯架及灯具附件安装 4. 焊、压接线端子 5. 灯杆编号 6. 接地 7. 基础浇筑	套	69						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程
单体工程名称：单项工程

标段：海舸路绿地提升项目

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
			、规格:满足设计要求								
15	030413012004	景观灯	1. 名称:草坪灯LED 2. 型号:满足设计要求 3. 规格:15W, 详见设计图纸 4. 安装方式:C25混凝土基础浇筑, 上面安装 5. 接地线材质、规格:满足设计要求	1. 安装 2. 接线 3. 接地 4. 基础浇筑	套	70					√
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程
单体工程名称：单项工程

标段：海舸路绿地提升项目

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
16	030413012005	景观灯	1. 名称:射树灯 LED 2. 型号:满足设计要求 3. 规格:12W 4. 安装方式:地面 安装 5. 接地线材质、 规格:满足设计要求	1. 安装 2. 接线 3. 接地	套	37					
17	030413012006	景观灯	1. 名称:构架筒灯 LED 2. 型号:满足设计要求 3. 规格:12W 4. 安装方式:构架 内安装 5. 接地线材质、 规格:满足设计要求	1. 安装 2. 接线 3. 接地	套	5					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程
单体工程名称：单项工程

标段：海舸路绿地提升项目

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
18	030413010004	小区路灯 球场灯	1. 名称: 球场灯 2. 型号: 满足设计要求 3. 规格: 3*80W, 详见设计图纸 4. 灯具类型: LED 5. 灯杆材质、规格: 满足设计要求 6. 灯架形式及臂长: 满足设计要求 7. 附件配置要求: 满足设计要求 8. 灯杆形式(单、双): 满足设计要求 9. 杆座材质、规格: 满足设计要求 10. 安装方式: C25 混凝土基础浇筑, 上面安装 11. 接线端子材质	1. 立灯杆 2. 杆座安装 3. 灯架及灯具附件安装 4. 焊、压接线端子 5. 灯杆编号 6. 接地 7. 基础浇筑	套	4						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

- 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
- 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
- 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程
单体工程名称：单项工程

标段：海舸路绿地提升项目

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
			、规格:满足设计要求								
19	030410001003	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN50*2500	1. 接地极(板、桩)制作、安装	根	96					
20	030410001004	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN50*1000	1. 接地极(板、桩)制作、安装	根	70					
21	030410002002	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 4. 安装部位:室外,埋地敷设	1. 室外母线挖填土 2. 接地母线制作、安装	m	166					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程
单体工程名称：单项工程

标段：海舸路绿地提升项目

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
22	040205001002	人(手)孔井	1. 材料品种:砖砌手孔井 2. 规格尺寸:详见设计图纸 3. 盖板材质、规格:详见设计图纸 4. 垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度:详见设计图纸	1. 基坑开挖、回填 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基础浇捣、养护 4. 井身砌筑 5. 勾缝(抹面) 6. 井盖安装 7. 余方外运及弃置	座	12					
23	041001003004	拆除基层	1. 材质:混凝土地面切缝, 150厚天然级砂石垫层、100厚C20混凝土基层 2. 厚度:10	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	67.98					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程
单体工程名称：单项工程

标段：海舸路绿地提升项目

第 14 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
24	040202016004	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:10 3. 垫层:150厚碎石垫层	1. 模板制作、安装、拆除 2. 垫层、铺筑 3. 混凝土浇捣、养护 4. 拉毛、锯缝	m2	67.98					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价单价	
		排水									
1	040501005005	塑料管 DN300 HDPE	1. 垫层、基础材质及厚度:详见图纸 2. 材质及规格:DN300HDPE双壁缠绕管（白色），环刚度≥8KN/m 3. 连接形式:承插橡胶圈 4. 铺设深度:1.5m以内 5. 管道检验及试验要求:满足设计与规范的要求	1. 挖土、回填 2. 垫层、基础铺筑及养护 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇捣、养护 5. 管道铺设、支撑 6. 管道检验及试验	m	10					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价单价		
2	040504001003	砌筑井 雨水井	1. 井规格:内径Φ700mm 2. 垫层、基础材质及厚度:素土夯实, 100厚碎石垫层, 100厚C20素砼垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 4. 勾缝、抹面要求:20厚1:2.5防水水泥砂浆 5. 砂浆强度等级:M5砌筑砂浆 6. 盖板材质、规格:不锈钢雨水盖板600*300, 装饰井盖详见景观图纸LG-301a	1. 挖土、回填 2. 垫层铺筑 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇捣、养护 5. 砌筑、勾缝、抹面 6. 井筒、井圈、井盖安装 7. 盖板安装 8. 防水、止水	座	1					√	
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程
单体工程名称：单项工程

标段：C01

第 3 页 共 3 页

合 计				
-----	--	--	--	--

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

增值税计价表

工程名称: 海舸路绿地提升项目\单项工程\给排水工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]