轨交东滩站产城融合片区运动场地铺装项目

（工程名称）

招标工程量清单

招　标　人：　上海市崇明区体育局

（单位盖章）

工程造价咨询人：　上海建正建设工程咨询有限公司

（单位盖章）

2026 年 10 月 14 日

报建编号：（G）2026062

标 段 号：C01

轨交东滩站产城融合片区运动场地铺装项目

（工程名称）

轨交东滩站产城融合片区运动场地铺装项目

（标段名称）

工程量清单

招 标 人：	上海市崇明区体育局 （单位盖章）	法定代表人 或其授权人：	 （签字或盖章）
工程造价咨询人：	上海建正建设工程咨询有限公司 （单位盖章）	法定代表人 或其授权人：	杨爱煊 （签字或盖章）
编 制 人：	陈佳杰 (注册造价工程师签字盖专用章)	审核人：	鞠红萍 （一级注册造价工程师签字盖专用章）

编制时间： 2026 年 10 月 14 日　　审核时间： 2026 年 10 月 19 日

编制说明

工程名称：轨交东滩站产城融合片区运动场地铺装项目　　标段：C01　　

一、 工程概况：

建设单位：上海市崇明区体育局

工程名称：轨交东滩站产城融合片区运动场地铺装项目

结构类型：运动场地建设

二、工程范围：施工图纸及招标文件规定的范围。

三、工程量清单编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)；

2、《关于调整本市建设工程计价依据增值税税率等有关事项的通知》(沪建市管[2019]19号)；

3、《关于发布本市建设工程概算相关费率的通知》（沪建标定联[2023]486号文)；

4、《关于调整本市建设工程规费项目设置等相关事项的通知》（沪建标定联[2023]120号文)；

5、 详尽工程实例或惯例。

四、工程量计算规则说明：

1、工程量清单应与投标人须知、技术规范、合同条件及图纸等文件结合起来理解或解释。

2、投标单位报价中所列的综合单价项目工作内容应按照规范要求通过施工验收所必须的一切工序包含在内。除非合同另有规定，综合单价及总价均已包括了实施和完成合同工程所需的费用，以及合同明示和暗示的所有责任、义务和一般风险。

3、在工程实施过程中由于行业管理需要必须增加的工程内容，投标人应被视作为一个有经验的承包商对此有一个充分的认识和考虑，该部分费用要求列入相关的子目中或工程量清单施工措施费及其他子项中，并不再得到额外的结算和支付。招标文件中其他章节若与本款存在矛盾的描述，以本款为准。

4、投标人应充分考虑招标人因管线搬迁、接水接电等工作未能及时完成而造成工程现场使用延时，投标人应积极配合解决工程实施的矛盾，对工程进度及时进行合理调整，由此产生的费用在本工程投标报价中综合考虑。

五、主要内容：

1、按照《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024、上海市建设工程有关文件及本工程招标文件等规定。工程量清单采用综合单价计价。投标报价应是招标文件所确定本次招标范围内的全部工程内容的价格体现。其应包括但不限于施工机械、劳务、材料、临时设施(包括施工用水电等)、缺陷修补及维护、深化设计、利润、保险等各项直接、间接费用，以及所包含的风险、责任及政策性文件规定的各项应有费用。投标人需按要求填写综合单价分析表(投标人一经中标，需无偿无条件向招标人提供所有分部分项工程量清单综合单价报价分析表)。

2、施工措施费是为完成本项目施工，在施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目。本工程措施项目费用应根据招标文件、招标人提供的现场资料及投标人编制的施工组织设计报价。

3、本工程工程量清单按现有施工图编制；如有设计变更及现场技术签证费用按规定执行。

4、本工程使用的预拌混凝土（报价时考虑泵送费用）、袋装干混砂浆、钢筋混凝土用钢筋报价时应考虑成型费用。

5、本清单中特征内容、工作内容中标注的工程量仅为参考工程量，具体工程量由投标单位自行测定、计算，工程结算时不因上述工程量的改变而修改投标综合单价。

6、本工程结算单价原则：施工过程出现价款变更问题时，合同中已有适用于工程变更的合同综合单价，按此价格计算；已有类似变更工程合同综合单价时，参照此价格计算；没有适用或类似工程变更合同综合单价时，由承包人提出一个适当的价格，经工程师确认后执行。

7、本工程工程量和综合单价的调整在结算时按施工合同约定执行。

编制说明

8、本工程不需填报计日工单价，如在施工中发生由甲乙双方协商定价。

9、暂列金额：

本工程无暂列金额。

10、专业工程暂估价金额：

本工程无专业工程暂估价。

六、其他说明：

1、投标单位应在对招标文件及现场条件充分了解的基础上，结合市场因素、施工要求全面考虑后报价。

2、一切工程量清单内所填报的综合单价、合价和总价，其准确与否全属投标人的风险。

3、工程量清单作为合同文件的一部分，其主要功能是全面的列出所有可能影响工程施工造价的项目，并对每个项目的性质给予说明和描述，以便所有投标人能在同一个统一标准基础上作出报价。

4、本工程施工用电用水，由建设单位负责在开工前接至施工现场边缘（以现场踏勘为准）。中标施工单位进场后应自装管线及计量表具，施工单位在施工中发生的生产、生活用水、电费用，应按每月的抄表数由中标单位支付，报价时应包括在综合单价内。

5、每个单体内的清单子目综合单价均适用于其他单体。

6、主要材料报价要求详见招标文件。

7、报价说明包含但不限于以上内容。

8、未尽事宜详见招标文件及其它附件。

汇总表

工程名称：轨交东滩站产城融合片区运动场地铺装项目　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额（元）
1	建设项目分部分项工程项目费	
1.1	单项工程	
1.1.1	市政工程	
1.1.2	电气安装工程	
2	措施项目费	
2.1	其中：安全文明施工费	
2.2	其他措施项目费	
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价（含税）	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
4	增值税	
合计=1+2+3+4		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

措施项目清单汇总表

工程名称：轨交东滩站产城融合片区运动场地铺装项目　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	价格（元）	备注
1	041201	安全文明施工		
2	041201020001	冬雨季施工增加		
3	041201021001	夜间施工增加		
4	041201022001	特殊地区施工增加		
5	041201023001	二次搬运		
6	041201024001	已完工程及设备保护		
7	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护		
8	041201026001	施工现场封闭及围护费用		
9	041201027001	建设工程安责险（按沪住建规范联【2020】5号文）		
10	041201028001	施工过程中相关设施的拆除、临搬、复位		
11	041201029001	施工检测、监控		
12	041201030001	施工期间的防疫措施费		
13	041201031001	临时防汛、防台措施费		
14	041201032001	其他（投标人认为需要增加的措施费用）		
15	041201033001	招标代理费		
本页合计				
合　　计				

注：1.措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进出场及安拆费用组成明细表。

2.本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：轨交东滩站产城融合片区运动场地铺装项目　　标段：C01　　

序号	项目编码	名　称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
1.1	041201016001	临时设施	项	办公区设置			
1.2	041201016002			宿舍设施			
1.3	041201016003			食堂生活设施			
1.4	041201016004			现场厕所设施			
1.5	041201016005			施工现场临时用电			
1.6	041201016006			临时通讯设施			
2.1	041201017001	文明施工		边界设置			
2.2	041201017002			出入门及两侧设置			
2.3	041201017003			管线保护			
2.4	041201017004			施工区域设置			
2.5	041201017005			工程内临时通风、排烟			
2.6	041201017006			现场消防设置			
2.7	041201017007			智能化设置			
3.1	041201018001	环境保护		垃圾处理			
3.2	041201018002			噪声控制			

注：1.安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2.安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3.本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4.本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编列。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：轨交东滩站产城融合片区运动场地铺装项目　　标段：C01　　

序号	项目编码	名　称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
3.3	041201018003			扬尘控制			
3.4	041201018004			光污染控制			
4.1	041201019001	安全施工		临边洞口交叉高处作业防护			
4.2	041201019002			桥面人行便道			
4.3	041201019003			作业人员必要的安全防护			
合　　计							

注：1.安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2.安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3.本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4.本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编列。

其他项目清单汇总表

工程名称：轨交东滩站产城融合片区运动场地铺装项目　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	备 注
1	暂列金额		填写合计数 （详见本应用规则表A.10 暂列金额明细表）
2	专业工程暂估价		填写合计数 （详见本应用规则表A.12 专业工程暂估价表）
3	计日工		填写合计数 （详见本应用规则表A.13 计日工表）
4	总承包服务费		填写合计数 （详见本应用规则表A.14 总承包服务费计价表）
合　计			

注：材料暂估价此处不汇总，材料暂估价进入分部分项工程清单项目。

增值税计价表

工程名称：轨交东滩站产城融合片区运动场地铺装项目　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	措施项目清单费用+其他项目合计-专业工程暂估价		9	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 1 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
		土石方工程									
1	010103001001	平整场地	1.土石类别:综合考虑	1.土方挖、填、运 2.场地找平	m2	10100.75					
		篮球场、网球场									
2	040202010002	碎石	1.石料规格:碎石垫层 2.厚度:20cm	1.基底清理、整形 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护	m2	3769.96					
3	040202016001	水泥混凝土基层	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:15cm	1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.拉毛、锯缝	m2	3769.96					
4	040203006001	沥青混凝土	1.厚度:5cm 2.沥青品种:AC-05砂粒式沥青	1.清理下承面 2.摊铺、整形 3.碾压	m2	3769.96					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 2 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
5	011103003001	塑胶运动地板	1.面层材料品种、规格:丙烯酸2mm厚环保型面层 2.固定方式:满足设计和规范要求 3.其他:运动场地划线等均包含在综合单价内	1.基层清理 2.附加层铺贴 3.面层铺设 4.压条装钉	m2	3769.96					
		足球场									
6	040202010003	碎石	1.石料规格:碎石垫层 2.厚度:20cm	1.基底清理、整形 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护	m2	4344.94					
7	040202016002	水泥混凝土基层	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:15cm	1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.拉毛、锯缝	m2	4344.94					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
8	040203009002	弹性面层	1.材料品种:弹性缓冲垫 2.厚度:10mm	1.配料 2.铺贴	m2	4344.94					
9	050103015001	铺种草皮	1.草皮种类:免填充人造草坪（草丝高度30mm） 2.铺种方式:满足设计和规范要求	1.铺底砂(土) 2.栽植 3.施工期养护	m2	4344.94					
		道路									
10	040202010004	碎石	1.石料规格:碎石垫层 2.厚度:20cm	1.基底清理、整形 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护	m2	1799.15					
11	040202016003	水泥混凝土基层	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:15cm	1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.拉毛、锯缝	m2	1799.15					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 4 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
12	011103003002	塑胶运动地板	1.面层材料品种、规格:丙烯酸2mm厚环保型面层 2.固定方式:满足设计和规范要求 3.其他:场地划线等均包含在综合单价内	1.基层清理 2.附加层铺贴 3.面层铺设 4.压条装钉	m2	1799.15					
		围栏									
13	010102001001	挖基坑土方	1.土类别:综合考虑 2.开挖深度:1.5m以内 3.基底处理方式:满足设计和规范要求	1.开挖、放坡(若有)、挡土板围护(若有) 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底夯实 6.基底钎探	m3	361.22					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
14	010102007001	回填方	1.填方部位:基础 2.材料品种:回填基础土方 3.密实度:满足设计和规范要求	1.运输 2.回填 3.压实	m3	314.76					
15	010103002001	余方弃置	1.土石类别:土方	1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	46.46					
16	010501001001	基础垫层 碎石垫层	1.基础形式:碎石垫层 2.厚度:10cm 3.材料品种、强度要求、配比:碎石垫层	1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	16.6					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 6 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
17	010501001002	基础垫层　围栏基础混凝土垫层	1.基础形式:素砼垫层 2.厚度:10cm 3.材料品种、强度要求、配比:C20混凝土垫层	1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	10.62					
18	010505001002	垫层模板　围栏基础混凝土垫层	1.垫层部位:围栏基础混凝土垫层	1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	53.12					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
19	010502001001	独立基础 C25	1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 3.基础类型:独立基础	1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.预留孔眼二次灌浆	m3	17.33					
20	010502001002	独立基础 C30混凝土二次浇筑	1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 3.基础类型:独立基础	1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.预留孔眼二次灌浆	m3	1.91					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 8 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
21	010505002001	基础模板 独立基础	1.基础类型:独立基础	1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	171.31					
22	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:成型钢筋，综合考虑	1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	1.693					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
23	010609003001	金属网栏	1、围栏由直埋式立柱(含柱帽)、横杆、包塑钢丝网片、横杆连接件及连接螺栓等构件组成；2、围栏安装高度为4000，立柱中心距为3000；3、立柱裁面尺寸为中76*2，高度为4400，横杆裁面尺寸为中60*2，材质均为锻锌钢管；4、网片钢丝为中2.3，包塑后为Φ3.6，网格为50*200；5、网片安装采月20*3扁铝固定在立柱及横杆上，压网国定螺丝M	1.埋置铁件及螺栓 2.安装 3.校正	m2	1984.16					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			5.5*32，不锈钢410材质；6、立柱与横杆采用镀锌钢板冲压扣件连接，扣件尺寸为96*240*2扣件连接螺栓M8*75不锈钢马车螺栓+304不锈钢盖帽’7、立柱、横杆、扣件等构件表面采用高附着力热固性聚酯粉末静电涂装，涂层厚度≥80um；8、立柱基础采用C30混凝现浇预留160*160*450埋入孔，立柱理人后二次浇筑							
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 11 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
本页小计											
			固定，埋入深度为400 2.2.18mH*2.25mW双开平开门技术要求:1、平开门由门框、铰链、横插销等构件组成门洞宽度为2180，门洞高度为2250；2、门扇由镀锌钢管焊接而成，门框规格为60*60*15；3、横插销、坚插销等采用Q235材质，与门扇焊接连接；4、门框等构件表面采用高附着力热国性聚酯粉末静电								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			涂装，涂层厚度>80um 3.其他说明:综合单价包括围栏、平开门、五金件等一切费用								
		排水沟									
24	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别:综合考虑 2.开挖深度:1.5m以内 3.基底处理方式:满足设计和规范要求	1.开挖、放坡(若有)、挡土板围护(若有) 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底夯实 6.基底钎探	m3	457.42					
25	010102007002	回填方	1.填方部位:基础 2.材料品种:回填基础土方 3.密实度:满足设计和规范要求	1.运输 2.回填 3.压实	m3	158.7					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
26	010103002002	余方弃置	1.土石类别:土方	1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	298.72					
27	010501001003	基础垫层 碎石垫层	1.基础形式:碎石垫层 2.厚度:10cm 3.材料品种、强度要求、配比:碎石垫层	1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	37.34					
28	010501001004	基础垫层 排水沟基础混凝土垫层	1.基础形式:素砼垫层 2.厚度:10cm 3.材料品种、强度要求、配比:C20混凝土垫层	1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	28.01					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
29	010505001003	垫层模板　排水沟基础混凝土垫层	1.垫层部位:排水沟基础混凝土垫层	1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	93.35					
30	010502027001	电缆沟、地沟 排水沟	1.沟截面净空尺寸:300mm*400mm 2.底板混凝土种类、强度等级、厚度:100mm厚C30混凝土底板 3.沟壁混凝土种类、强度等级、厚度:50mm厚C30混凝土沟壁	1.地基夯实 2.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 3.刷防护材料	m	466.75					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　第 15 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
31	010505017001	电缆沟、地沟模板 排水沟	1.构件名称:排水沟沟底、沟壁模板	1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	446.74					
32	040402017001	沟道盖板 树脂盖板	1.材质:树脂盖板 2.规格尺寸:满足设计和规范要求	1.制作、安装	m	466.75					
		缝隙式排水沟									
33	010102002002	挖沟槽土方	1.土类别:综合考虑 2.开挖深度:1.5m以内 3.基底处理方式:满足设计和规范要求	1.开挖、放坡(若有)、挡土板围护(若有) 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底夯实 6.基底钎探	m3	35.61					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
34	010102007003	回填方	1.填方部位:基础 2.材料品种:回填基础土方 3.密实度:满足设计和规范要求	1.运输 2.回填 3.压实	m3	22.3					
35	010103002003	余方弃置	1.土石类别:土方	1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	13.31					
36	010502027002	电缆沟、地沟 缝隙式排水沟	1.沟截面净空尺寸:158mm*134mm 2.底板混凝土种类、强度等级、厚度:100mm厚C25混凝土底板 3.沟壁混凝土种类、强度等级、厚度:100mm厚C25混凝土沟壁	1.地基夯实 2.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 3.刷防护材料	m	145.22					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
单体工程名称：单项工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
37	010505017002	电缆沟、地沟模板 缝隙式排水沟	1.构件名称:排水沟沟底、沟壁模板	1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	113.27					
38	031001009001	成品地沟	1.名称:成品EASY系列U型排水沟 2.规格:详见图纸 3.连接形式:满足设计和规范要求	1.安装	m	145.22					
39	040402017002	沟道盖板 L型缝隙式沟盖板	1.材质:L型缝隙式沟盖板 2.规格尺寸:满足设计和规范要求	1.制作、安装	m	466.75					
本页小计											
合　　计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

措施项目清单汇总表

工程名称：轨交东滩站产城融合片区运动场地铺装项目\
单项工程\市政工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	价格（元）	备注
1	041201012001	大型机械设备进出场及安拆		

增值税计价表

工程名称：轨交东滩站产城融合片区运动场地铺装项目\单项工程\市政工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价		9	
合计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程
单体工程名称：单项工程　　标段：轨交东滩站产城融合片区运动场地铺装项目　　第 1 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
		电气安装工程									
1	030402011003	成套配电箱	1.名称:不锈钢配电箱AL1 2.型号:满足设计要求 3.规格:满足设计要求 4.电压(kV):满足设计要求 5.安装方式:C20混凝土基础浇筑，上面安装，详见设计图纸 6.接线端子材质、规格:满足设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足设计要求	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地 5.混凝土基础浇筑	台	1					√
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程
单体工程名称：单项工程　　标段：轨交东滩站产城融合片区运动场地铺装项目　　第 2 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
2	030402011004	成套配电箱	1.名称:不锈钢配电箱AL2 2.型号:满足设计要求 3.规格:满足设计要求 4.电压(kV):满足设计要求 5.安装方式:C20混凝土基础浇筑，上面安装，详见设计图纸 6.接线端子材质、规格:满足设计要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足设计要求	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地 5.混凝土基础浇筑	台	1					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程
单体工程名称：单项工程　　标段：轨交东滩站产城融合片区运动场地铺装项目　　第 3 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
3	030412001004	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌薄壁钢管 3.规格:JDG32 4.配置形式:埋地敷设 5.接地要求:按设计要求	1.电线管路敷设 2.接地	m	1357.3					√
4	030412001005	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN32 4.配置形式:埋地敷设 5.接地要求:按设计要求	1.电线管路敷设 2.接地	m	200					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程
单体工程名称：单项工程　　标段：轨交东滩站产城融合片区运动场地铺装项目　　第 4 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
5	030412001006	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50 4.配置形式:埋地敷设 5.接地要求:按设计要求	1.电线管路敷设 2.接地	m	60					
6	010102002004	挖沟槽土方	1.土类别:综合考虑 2.开挖深度:1m以内 3.基底处理方式:整平	1.开挖、放坡(若有)、挡土板围护(若有) 2.清底修边 3.基底夯实	m3	334.34					
7	010102007005	回填方	1.填方部位:室外管道 2.材料品种:原有土 3.密实度:夯填	1.回填 2.压实	m3	334.34					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程
单体工程名称：单项工程　　标段：轨交东滩站产城融合片区运动场地铺装项目　　第 5 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
8	030409001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5*16mm2 4.材质:铜芯 5.电压(kV):1kv 6.敷设方式:穿管	1.电缆敷设	m	60					
9	030409001005	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5*10mm2 4.材质:铜芯 5.电压(kV):1kv 6.敷设方式:穿管	1.电缆敷设	m	200					
10	030409001006	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:3*6mm2 4.材质:铜芯 5.电压(kV):1kv 6.敷设方式:穿管	1.电缆敷设	m	1648.3					√
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程
单体工程名称：单项工程　　标段：轨交东滩站产城融合片区运动场地铺装项目　　第 6 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
11	030409003003	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.型号:户内干包式 3.规格:16mm2 4.材质、类型:铜芯 5.电压(kV):1kv	1.电缆头制作 2.电缆头安装 3.电缆头接地	个	2					
12	030409003004	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.型号:户内干包式 3.规格:10mm2 4.材质、类型:铜芯 5.电压(kV):1kv	1.电缆头制作 2.电缆头安装 3.电缆头接地	个	2					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程
单体工程名称：单项工程　　标段：轨交东滩站产城融合片区运动场地铺装项目　　第 7 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
13	040805003004	高杆照明灯	1.灯杆材质、高度:材质采用优质钢板(Q235)以上，杆高12m，其他部件具体详见设计图纸 2.灯架形式及臂长:具体详见设计图纸 3.光源数量、技术要求:偏光防眩LED投光灯300W（3套）详见设计图纸 4.附件配置要求:包含路灯铭牌、终端控制器、路灯电缆断线末端检测模块、多功能路灯接线盒等具体详见设计图	1.基坑开挖、回填 2.模板制作、安装、拆除 3.垫层铺筑、混凝土基础浇捣、养护 4.灯杆、灯架安装 5.灯具及附件安装 6.焊、压接线端子 7.接线 8.补刷(喷)油漆 9.灯杆编号 10.接地 11.试灯 12.余方外运及弃置	套	8					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程
单体工程名称：单项工程　　标段：轨交东滩站产城融合片区运动场地铺装项目　　第 8 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			纸 5.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、尺寸:具体详见设计图纸“路灯基础构造图” 6.接线端子材质、规格:具体详见设计图纸 7.接地要求:铜包钢L=Φ15*2000，镀锌接地扁钢-40*4，具体详见设计图纸 8.说明:投标单位报价前仔细阅读施工图纸，按照一套综合考虑报价								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程
单体工程名称：单项工程　　标段：轨交东滩站产城融合片区运动场地铺装项目　　第 9 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
14	040805003005	高杆照明灯	1.灯杆材质、高度:材质采用优质钢板(Q235)以上，杆高15m，其他部件具体详见设计图纸 2.灯架形式及臂长:具体详见设计图纸 3.光源数量、技术要求:偏光防眩LED投光灯400W（4套）详见设计图纸 4.附件配置要求:包含路灯铭牌、终端控制器、路灯电缆断线末端检测模块、多功能路灯接线盒等具体详见设计图	1.基坑开挖、回填 2.模板制作、安装、拆除 3.垫层铺筑、混凝土基础浇捣、养护 4.灯杆、灯架安装 5.灯具及附件安装 6.焊、压接线端子 7.接线 8.补刷(喷)油漆 9.灯杆编号 10.接地 11.试灯 12.余方外运及弃置	套	4					√
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程
单体工程名称：单项工程　　标段：轨交东滩站产城融合片区运动场地铺装项目　　第 10 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			纸 5.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、尺寸:具体详见设计图纸“路灯基础构造图” 6.接线端子材质、规格:具体详见设计图纸 7.接地要求:铜包钢L=Φ15*2000，镀锌接地扁钢-40*4，具体详见设计图纸 8.说明:投标单位报价前仔细阅读施工图纸，按照一套综合考虑报价								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程
单体工程名称：单项工程　　标段：轨交东滩站产城融合片区运动场地铺装项目　　第 11 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
15	040805003006	高杆照明灯	1.灯杆材质、高度:材质采用优质钢板(Q235)以上，杆高15m，其他部件具体详见设计图纸 2.灯架形式及臂长:具体详见设计图纸 3.光源数量、技术要求:偏光防眩LED投光灯600W（3套）详见设计图纸 4.附件配置要求:包含路灯铭牌、终端控制器、路灯电缆断线末端检测模块、多功能路灯接线盒等具体详见设计图	1.基坑开挖、回填 2.模板制作、安装、拆除 3.垫层铺筑、混凝土基础浇捣、养护 4.灯杆、灯架安装 5.灯具及附件安装 6.焊、压接线端子 7.接线 8.补刷(喷)油漆 9.灯杆编号 10.接地 11.试灯 12.余方外运及弃置	套	6					
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程
单体工程名称：单项工程　　标段：轨交东滩站产城融合片区运动场地铺装项目　　第 12 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
			纸 5.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、尺寸:具体详见设计图纸“路灯基础构造图” 6.接线端子材质、规格:具体详见设计图纸 7.接地要求:铜包钢L=Φ15*2000，镀锌接地扁钢-40*4，具体详见设计图纸 8.说明:投标单位报价前仔细阅读施工图纸，按照一套综合考虑报价								
本页小计											

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程
单体工程名称：单项工程　　标段：轨交东滩站产城融合片区运动场地铺装项目　　第 13 页　共 13 页

合　　计				

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

增值税计价表

工程名称：电气安装工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价		9	
合计					