

报建编号：0002026044

标段号：C01

长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目 工程
(工程名称)

长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目 工程
(标段名称)

工程量清单

招标人：上海市崇明区长兴镇社区 法定代表人
党群服务中心 或其授权人：王震
(单位盖章) (签字或盖章)

工程造价 上海建正建设工程咨询有 法定代表人
咨询人： 限公司 或其授权人：杨爱焯
(单位盖章) (签字或盖章)

编制人：陈佳杰 审核人：鞠红萍
(注册造价工程师签字盖专用章) (一级注册造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2026年03月04日 审核时间：2026年03月11日

编制说明

工程名称：长兴镇民族团结进步文化阵地
改造装修项目

标段：C01

第1页 共2页

一、工程概况

长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目。

二、工程范围：图纸所示的土建、安装工程。

三、编制依据

- 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2024。
- 《关于实施建筑业营业税改增值税调整本市建设工程计价依据的通知》（沪建市管[2016]42号）；
- 《关于调整本市建设工程计价依据增值税税率的通知》（沪建市管[2019]19号）；
- 《关于发布本市建设工程概算相关费率的通知》（沪建标定联[2023]486号）；
- 设计院提供的图纸；
- 详尽工程实例或惯例。

四、工程量计算规则说明

- 工程量清单应与投标人须知、技术规范、合同条件及图纸等文件结合起来理解或解释。
- 投标单位报价中所列的综合单价项目工作内容应按照国家规范要求通过竣工验收所必须的一切工序包含在内。除非合同另有规定，综合单价及总价均已包括了实施和完成合同工程所需的费用，以及合同明示和暗示的所有责任、义务和一般风险。
- 在工程实施过程中由于行业管理需要必须增加的工程内容，投标人应被视作为一个有经验的承包商对此有一个充分的认识和考虑，该部分费用要求列入相关的子目中或工程量清单施工措施费及其他子项中，并不再得到额外的结算和支付。招标文件中其他章节若与本款存在矛盾的描述，以本款为准。
- 投标人应充分考虑招标人因管线搬迁、接水接电等工作未能及时完成而造成工程现场使用延时，投标人应积极配合解决工程实施的矛盾，对工程进度及时进行合理调整，由此产生的费用在本工程投标报价中综合考虑。

五、主要内容

- 按照《建设工程工程量清单计价规范》GB-50500-2024、上海市建设工程有关文件及本工程招标文件等规定。工程量清单采用综合单价计价。投标报价应是招标文件所确定本次招标范围内的全部工程内容的价格体现。其包括但不限于施工机械、劳务、材料、临时设施(包括施工用水电等)、缺陷修补及维护、深化设计、利润、保险等各项直接、间接费用，以及所包含的风险、责任及政策性文件规定的各项应有费用。投标人需按要求填写综合单价分析表(投标人一经中标，需无偿无条件向招标人提供所有分部分项工程量清单综合单价报价分析表)。
- 施工措施费是为完成本项目施工，在施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目。本工程措施项目费用应根据招标文件、招标人提供的现场资料及投标人编制的施工组织设计报价。
- 本工程工程量清单按现有施工图编制；如有设计变更及现场技术签证费用按规定执行。
- 本工程使用的预拌混凝土（报价时考虑泵送费用）、袋装干混砂浆、钢筋混凝土用钢筋报价时应考虑成型费用。
- 本清单中特征内容、工作内容中标注的工程量仅为参考工程量，具体工程量由投标单位自行测定、计算，工程结算时不因上述工程量的改变而修改投标综合单价。
- 专业工程暂估价：
本工程无专业工程暂估价。
- 暂列金额：
本工程有暂列金额。

编制说明

工程名称：长兴镇民族团结进步文化阵地
改造装修项目

标段：C01

第2页 共2页

暂列金额为零星工程费40000元。

六、其他说明

- 1、投标单位应在对招标文件及现场条件充分了解的基础上，结合市场因素、施工要求全面考虑后报价。
- 2、一切工程量清单内所填报的综合单价、合价和总价，其准确与否全属投标人的风险。
- 3、工程量清单作为合同文件的一部分，其主要功能是全面的列出所有可能影响工程施工造价的项目，并对每个项目的性质给予说明和描述，以便所有投标人能在同一个统一标准基础上作出报价。
- 4、本工程施工用电用水，由建设单位负责在开工前接至施工现场边缘（以现场踏勘为准）。中标施工单位进场后应自装管线及计量表具，施工单位在施工中发生的生产、生活用水、电费用，应按每月的抄表数由中标单位支付，报价时应包括在综合单价内。
- 5、每个单体内的清单子目综合单价均适用于其他单体。
- 6、主要材料报价要求详见招标文件。
- 7、报价说明包含但不限于以上内容。
- 8、未尽事宜详见招标文件及其它附件。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
1.1	011601006001	临时设施	项	办公区设置			
1.2	011601006002			宿舍设施			
1.3	011601006003			食堂生活设施			
1.4	011601006004			现场厕所设施			
1.5	011601006005			施工现场临时用电			
2.1	011601007001	文明施工		边界设置			
2.2	011601007002			出入口及两侧设置			
2.3	011601007003			管线保护			
2.4	011601007004			施工区域设置			
2.5	011601007005			工程内临时通风、排烟			
2.6	011601007006			现场消防设置			
2.7	011601007007			智能化设置			
3.1	011601008001	环境保护		垃圾处理			
3.2	011601008002		噪声控制				
3.3	011601008003		扬尘控制				

注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编制。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

标段：C01

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
3.4	011601008004			光污染控制			
4.1	011601009001	安全施工		临边洞口交叉高处作业防护			
4.2	011601009002			作业人员必要的安全防护			
合 计							

- 注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。
2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。
3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容和包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。
4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编制。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/ (或数量)	费率(%) / (或单价)	价格构成明细(元)				金额(元)	备注
							人工费	材料费	施工机具(机械)使用费	企业管理费和利润		
1	011601010001	冬雨季施工增加	项									
2	011601011001	夜间施工增加	项									
3	011601012001	特殊地区施工增加	项									
4	011601013001	二次搬运	项									
5	011601014001	已完工程及设备保护	项									
6	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	项									
7	011601016001	墙面开洞、地面钻孔及封堵	项									
8	011601017001	室内空气及环境检测	项									
9	011601018001	材料检测费	项									
10	011601019001	保洁费	项									
11	011601020001	竣工图及竣工资料编制费	项									
12	011601021001	竣工移交、保洁、养护、协调等工作费用	项									
13	011601022001	建筑工程安责险(按沪住建规范联(2020)5号文)	项									

注：1. 采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

标段：C01

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/（或数量）	费率（%）/（或单价）	价格构成明细（元）				金额（元）	备注
							人工费	材料费	施工机具（机械）使用费	企业管理费和利润		
14	011601023001	其他（投标人认为有必要的其他措施费用）	项									
合计												

注：1. 采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

措施项目费用分析表

工程名称：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格 (元)	1. 初始设立费用		2. 中期运行费用		3. 后期拆除费用	
				占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)
1	011601	安全文明施工							
2	011601010001	冬雨季施工增加							
3	011601011001	夜间施工增加							
4	011601012001	特殊地区施工增加							
5	011601013001	二次搬运							
6	011601014001	已完工程及设备保护							
7	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护							
8	011601016001	墙面开洞、地面钻孔及封堵							
9	011601017001	室内空气及环境检测							
10	011601018001	材料检测费							
11	011601019001	保洁费							
12	011601020001	竣工图及竣工资料编制费							
13	011601021001	竣工移交、保洁、养护、协调等工作费用							
14	011601022001	建筑工程安责险（按沪住建规范联（2020）5号文）							
15	011601023001	其他（投标人认为有必要的其他措施费用）							
本页小计									

注：1. 由招标人根据项目特点，在措施项目范围内，对有使用周期和需要摊销的措施项目，如脚手架等，选择使用。

2. 由投标人根据措施项目的使用情况，阶段分摊措施费用。

3. 本表项目编码、措施项目名称由招标人填写，价格及阶段分摊组成由投标人填写。

措施项目费用分析表

工程名称：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

标段：C01

第 2 页 共 2 页

合 计							
-----	--	--	--	--	--	--	--

- 注：1. 由招标人根据项目特点，在措施项目范围内，对有使用周期和需要摊销的措施项目，如脚手架等，选择使用。
2. 由投标人根据措施项目的使用情况，阶段分摊措施费用。
3. 本表项目编码、措施项目名称由招标人填写，价格及阶段分摊组成由投标人填写。

材料暂估价表

工程名称：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	项目编号	材料名称	规格型号*	单位	数量*	拟发包 (采购)方式*	发包 (采购)人	不含税单价(元)	合 价(元)
1	011501020001	铸牢中华民族 共同体意识：造型接待前台，W1770*D400*H1000		个	1	非招标	甲乙双方	8864.46	8864.46
2	011501015001	民族节日：异形白色烤漆板展台L3845*H600*D550		个	1	非招标	甲乙双方	20388.26	20388.26
3	011501011001	实物展示墙面展板：展品		个	1	非招标	甲乙双方	15956.03	15956.03
4	011501011002	实物展示墙面展板：临展装饰		个	1	非招标	甲乙双方	8864.46	8864.46
5	011501011006	荣誉长兴：展品		个	1	非招标	甲乙双方	4432.23	4432.23
6	011501015005	同心远航 共创未来：展柜模型		个	8	非招标	甲乙双方	5761.9	46095.2
7	011501011004	三项清单：异形柜W2400*H820*D400		个	1	非招标	甲乙双方	8864.46	8864.46
8	011501011003	三项清单：矮柜W2500*H850*D610		个	1	非招标	甲乙双方	11523.8	11523.8
9	011501015004	习语：白色烤漆板展柜W5170*H850*D300		个	1	非招标	甲乙双方	15956.03	15956.03
10	011501018004	荣誉长兴：烤漆板方形展架长2700mm*深250mm*高450mm*30mm厚		个	1	非招标	甲乙双方	4432.23	4432.23
11	011501018003	荣誉长兴：烤漆板展架长2000mm*深250mm*30mm厚		个	1	非招标	甲乙双方	2659.34	2659.34
12	011501018002	荣誉长兴：烤漆板展架长1800mm*深250mm*30mm厚		个	1	非招标	甲乙双方	1329.67	1329.67
13	011501018001	荣誉长兴：烤漆板展架长1000mm*深250mm*30mm厚		个	3	非招标	甲乙双方	531.87	1595.61
14	011501015003	四大央企：玻璃展柜W2000*D500*H1250		个	1	非招标	甲乙双方	15069.59	15069.59

注：1. 本表由招标人根据清单项目的拟用材料，按照表格要求填写，投标人应将上述材料暂估价计入工程项目清单综合单价和综合单价人材机报价中。

2. 材料包括原材料、燃料、构配件、设备等。

3. “规格型号”、“数量”、“拟发包（采购）方式”为非必填项，招标人可根据实际情况选择性填写

材料暂估价表

工程名称：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

标段：C01

第 2 页 共 2 页

序号	项目编号	材料名称	规格型号*	单位	数量*	拟发包 (采购)方式*	发包 (采购)人	不含税单价(元)	合 价(元)
15	011501015002	同心远航 共创未来：玻璃展柜W2200*D500*H1250		个	2	非招标	甲乙双方	15956.03	31912.06
16	011501011005	荣誉长兴：艺术圆凳		个	6	非招标	甲乙双方	177.29	1063.74
17	050307020001	弧形墙景观雕塑		个	1	非招标	甲乙双方	17728.92	17728.92
18	050307020002	“民族科普小课堂”景观雕塑		个	1	非招标	甲乙双方	19501.82	19501.82
19	050307020003	异型镀锌板包边烤漆造型门		个	1	非招标	甲乙双方	84212.39	84212.39
20	050307020004	玻璃钢定制小品直径1179mm*高2193mm		个	1	非招标	甲乙双方	22161.16	22161.16
合 计									342611.46

注：1. 本表由招标人根据清单项目的拟用材料，按照表格要求填写，投标人应将上述材料暂估价计入工程项目清单综合单价和综合单价人材机报价中。
 2. 材料包括原材料、燃料、构配件、设备等。
 3. “规格型号”、“数量”、“拟发包（采购）方式”为非必填项，招标人可根据实际情况选择性填写

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：室内工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 1 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
拆除工程											
1	沪20010400200 1	砖墙拆除 240厚	1. 块体种类:实心 砖墙 2. 墙体厚度、高 度:240厚 3. 砌体表面的附 着物种类:抹灰层	1. 拆除砖墙 2. 控制扬尘 3. 旧砖整理 4. 垃圾归堆	m2	4					√
2	沪20010400200 2	砖墙拆除 120厚	1. 块体种类:实心 砖墙 2. 墙体厚度、高 度:120厚 3. 砌体表面的附 着物种类:抹灰层	1. 拆除砖墙 2. 控制扬尘 3. 旧砖整理 4. 垃圾归堆	m2	219.34					
3	沪20010600200 1	拆除块料地坪面层	1. 面层拆除要求: 凿除地坪地砖、 锦砖	1. 拆除面层 2. 控制扬尘 3. 旧料整理 4. 垃圾归堆	m2	206.59					√
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：室内工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 2 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
4	沪200106011001	拆除天棚 吊顶	1. 面层材料种类： 拆除平顶 金属龙骨 铝合金板、PVC板、矿棉板、石膏装饰板	1. 拆除天棚 2. 拆除扬尘 3. 旧料整理	m2	140.92					
5	011610001001	木门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸： 拆除木门窗 单门	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	樘	10					
6	011610002001	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸： 拆除铝合金门窗	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	14.47					√
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：室内工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 3 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
7	沪20010900500 1	拆除空调机	1. 拆除空调机高度:3.0M内 2. 空调机种类、规格:拆除空调机 3. 拆除方式:保护性拆除	1. 拆除空调机 2. 控制扬尘 3. 旧料整理	台	10					
8	010103002001	余方弃置 建筑垃圾外运及处置	1. 运距:投标人自行考虑 2. 废弃料品种:建筑垃圾外运及处置	1. 土方装卸、运输至弃置点	m3	104.62					√
		砌筑工程									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：室内工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 4 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
9	沪200302001001	开门洞	1. 墙体类型、厚度:外墙, 240mm厚 2. 门洞图示尺寸: 900*2050 3. 过梁形式、规格:满足设计与规范要求 4. 过梁材料种类:混凝土过梁	1. 开凿门洞 2. 过梁制作 3. 过梁安放 4. 镶砌砖槿边 5. 槿子边粉灰 6. 清理垃圾 7. 材料运输	槿	1						
10	010401002001	实心砖墙 240厚	1. 砖品种、规格、强度等级:标准转 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:240厚 4. 砂浆强度等级:DM M7.5	1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	0.48						
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：室内工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 5 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
11	010401002002	实心砖墙 120厚	1. 砖品种、规格、强度等级:标准转 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:120厚 4. 砂浆强度等级:DM M7.5	1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	3.39				√	
门窗工程											
12	010802001001	金属(塑钢)门	1. 框、扇材质:断桥隔热铝合金 2. 玻璃品种、厚度:详见图纸	1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	9.69					√
13	010801001001	木质门 暗门	1. 开启方式:暗门	1. 门(含框)安装 2. 五金配件安装 3. 嵌缝打胶	m2	2.16					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：室内工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 6 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
14	010808002001	金属门窗套	1. 基层材料品种、规格:15mm阻燃板 2. 面层材料品种、规格:1.2mm厚拉丝不锈钢门套	1. 清理基层 2. 立筋制作、安装 3. 基层板安装 4. 面层铺贴 5. 线条安装 6. 刷防护材料	m2	2.4				√	
15	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质:定制布艺窗帘	1. 制作 2. 安装	m2	3.48					
		楼地面装饰工程									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：室内工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 7 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
16	011103002001	橡塑卷材楼地面 PVC 地板	1. 基层清理: 清扫 打原地面 2. 找平层厚度、 材料种类及强度 等级: 水泥砂浆找 补、界面剂封闭 打底 3. 自流平: 水泥自 流平一道5mm 4. 结合层厚度、 材料种类及强度 等级: 刮专用粘 合剂一道 5. 面层材料品种 、规格: 3mm厚PVC 地板 (卷材)	1. 基层清理 2. 水泥砂浆找补 3. 刷界面剂 4. 抹自流平 5. 面层铺设 6. 压条装钉	m ²	180.61				√	
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：室内工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 8 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
17	011109001001	架空地板 防静电地板	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:30mm内、镀锌钢支架 2. 面层材料品种、规格:防静电地板 20mm厚	1. 基层清理 2. 龙骨铺设 3. 基层铺设 4. 面层铺设 5. 刷防护材料 6. 压条装钉	m2	12.24				√	
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：室内工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 9 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
18	011108001001	石材零星项目 门槛石	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆找平 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:5-10厚石材专用胶泥 3. 面层材料品种、规格:25厚灰色石材(石材六面防护), 接缝处理, 石材晶面处理	1. 基层清理 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m ²	2.2						
19	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 2. 面层材料品种、规格:铝合金踢脚线	1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	135.16						√
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：室内工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 10 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
20	011109001002	架空地板 金属烤漆铁板地台	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:木龙骨, 详见图纸 2. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格:白色烤漆板 4. 防护材料:防火涂料三遍	1. 基层清理 2. 龙骨铺设 3. 基层铺设 4. 面层铺设 5. 刷防护材料 6. 压条装钉	m2	2.15					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程									
21	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:内墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:15厚DP15水泥砂浆抹平	1. 基层清理 2. 分层抹灰 3. 面层处理	m2	60.5					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：室内工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 11 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
22	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型: 砖墙 2. 喷刷涂料部位: 内墙 3. 腻子种类: 建筑腻子 4. 刮腻子遍数: 满批腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数: 无机内墙涂料一底二度	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m ²	510.92				√	
23	011205001001	墙、柱面装饰板 双层轻钢龙骨隔墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 双层75系列隔墙龙骨@≤400 2. 基层材料种类、规格: 双面15mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格: 双面9.5mm纸面石膏板	1. 基层清理 2. 龙骨制作、安装 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m ²	47.55					√
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：室内工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 12 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
24	011205001002	墙、柱面装饰板 单层 轻钢龙骨隔墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距:75系列隔墙龙骨@≤400 2. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板	1. 基层清理 2. 龙骨制作、安装 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m2	287.47				√	
25	011205001003	墙、柱面装饰板 钢龙 骨隔墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板	1. 基层清理 2. 龙骨制作、安装 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m2	55.66				√	
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：室内工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 13 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
26	011205001004	墙、柱面装饰板 木龙骨护壁	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨, 详见图纸 2. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板	1. 基层清理 2. 龙骨制作、安装 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m2	81.45					
27	011205001005	墙、柱面装饰板 铝塑板封窗	1. 龙骨材料种类、规格、中距:75系列隔墙龙骨@≤400 2. 面层材料品种、规格:铝塑板	1. 基层清理 2. 龙骨制作、安装 3. 面层铺贴	m2	46.62					√
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：室内工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 14 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
28	011205001006	墙、柱面装饰板 黑色 不锈钢饰面	1. 基层材料品种、规格:15mm阻燃板 2. 面层材料品种、规格:1.2mm黑色不锈钢饰面	1. 基层清理 2. 面层铺贴	m2	0.74					
29	011205001007	墙、柱面装饰板 拉丝 不锈钢饰面	1. 面层材料品种、规格:1.2mm拉丝不锈钢饰面	1. 基层清理 2. 面层铺贴	m2	7.77				√	
30	011205001008	墙、柱面装饰板 烤漆 铁板饰面	1. 基层材料品种、规格:15mm阻燃板 2. 面层材料品种、规格:烤漆板饰面	1. 基层清理 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	7.37					
31	FA1304001001	灯带(槽)	1. 材料品种、规格:15mm阻燃板,9.5mm厚石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理	1. 安装、固定	m2	1.93				√	
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：室内工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 15 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
		天棚工程									
32	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型: 混凝土板 2. 腻子种类: 建筑腻子 3. 刮腻子遍数: 满批腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数: 无机内墙涂料一底二度	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	192.59				√	
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：室内工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 16 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
33	011302002001	跌级吊顶天棚 轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人,跌级 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢天棚龙骨 3. 面板材料品种、规格:双层9.5mm厚石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理 4. 防护材料种类:贴缝带,腻子批嵌,无机涂料一底二涂饰面 5. 说明:吊杆长度超过1.5m且小于3m增加反支撑	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m ²	30.32				√	
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：室内工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 17 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
34	011302001001	平面吊顶天棚 矿棉板 吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:UC38主龙骨, T型次龙骨 3. 面板材料品种、规格:矿棉板 600*600 4. 说明:吊杆长度超过1.5m且小于3m增加反支撑	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	6.18					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：室内工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 18 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
35	011302003001	艺术造型吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人,圆形吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢天棚龙骨 3. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板,9.5mm厚石膏板,自攻螺丝拧紧,钉眼防锈处理 4. 面板材料品种、规格:定制艺术软膜烤漆画面 5. 说明:吊杆长度超过1.5m且小于3m增加反支撑	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	4.52				√	
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：室内工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 19 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
36	011303001001	成品装饰带 悬挑灯带	1. 装饰带型式、尺寸:悬挑灯带 2. 材料品种、规格:15mm阻燃板,双层9.5mm厚石膏板,自攻螺丝拧紧,钉眼防锈处理 3. 防护材料种类:贴缝带,腻子批嵌,无机涂料一底二涂饰面	1. 安装、固定	m	18.4					
		其他装饰工程									
37	011401004001	木材面油漆 原防腐木 刷清漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:原防腐木刷清漆	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m ²	215.39					√
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
 单体工程名称：室内工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 20 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
38	沪01060900500 1	成品雨篷	1. 材料品种、规格:钢结构 2. 雨篷宽度:6+1.52PVB+6夹胶钢化玻璃雨棚	1. 安装 2. 矫正 3. 预埋铁件及安装螺栓	m2	6.93					
本页小计											
合 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/ (或数量)	费率 (%) / (或单价)	价格构成明细 (元)				金额 (元)	备注
							人工费	材料费	施工机具 (机械) 使用费	企业管理费和利润		
1		脚手架	项									
2	011601001001	脚手架	项	1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等								
合计												

注：1. 采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：软装及布展
 单体工程名称：室内工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 1 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
		室外									
1	011508001001	美术字 发光字	1. 镭字材料材质：长兴镇民族阵地文化馆：发光字（1500*1500 不锈钢烤漆包边亚克力发光字、50*50*3镀锌方管背架、强电接驳、时控器）	1. 制作、安装 2. 刷油漆	个	8					√
		平面、定制类工程（同心筑梦 长盛久兴）									
2	011501020001	服务台 铸牢中华民族共同体意识：造型接待前台，W1770*D400*H1000	1. 台柜规格：铸牢中华民族 共同体意识：造型接待前台，W1770*D400*H1000	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	1				8864.46	√
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：软装及布展
 单体工程名称：室内工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 2 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
3	011405001001	墙纸裱糊 心手相连 长乐长兴：（刷基膜+油画布UV尺寸 2000*3340*2）	1. 面层材料品种、规格：心手相连 长乐长兴：（刷基膜+油画布UV尺寸 2000*3340*2）	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 面层铺粘 4. 刷防护材料	m2	13.36					
4	011507001001	平面、箱式招牌 铸牢中华民族 共同体意识：（5/10/20mm厚亚克力雕刻+通体烤漆尺寸2450*2230）	1. 面层材料品种：铸牢中华民族 共同体意识：（5/10/20mm厚亚克力雕刻+通体烤漆尺寸2450*2230）	1. 基层安装 2. 面层制作、安装 3. 刷防护材料、油漆	m2	5.46					
5	011507001002	平面、箱式招牌 九个坚持：（5/10/20mm厚亚克力雕刻+通体烤漆尺寸3770*2940）	1. 面层材料品种：九个坚持：（5/10/20mm厚亚克力雕刻+通体烤漆尺寸3770*2940）	1. 基层安装 2. 面层制作、安装 3. 刷防护材料、油漆	m2	11.08					√
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：软装及布展
 单体工程名称：室内工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 3 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
6	011405001002	墙纸裱糊 心手相连 组织架构图：（刷基膜+油画布UV尺寸 3000*1500）	1. 面层材料品种、规格：组织架构图：（刷基膜+油画布UV尺寸 3000*1500）	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 面层铺粘 4. 刷防护材料	m2	4.5					
7	011507001003	平面、箱式招牌 组织架构图：（5/10/20mm厚亚克力雕刻+通体烤漆+UV尺寸 460*1030/1290*607/427*116）	1. 面层材料品种：组织架构图：（5/10/20mm厚亚克力雕刻+通体烤漆+UV尺寸 460*1030/1290*607/427*116）	1. 基层安装 2. 面层制作、安装 3. 刷防护材料、油漆	m2	1.31					√
8	011507001004	平面、箱式招牌 组织架构图：（20mm厚高密度雪弗板+面覆铁皮+通体烤漆+磁性软板+UV尺寸 1850*313/712*163）	1. 面层材料品种：组织架构图：（20mm厚高密度雪弗板+面覆铁皮+通体烤漆+磁性软板+UV尺寸 1850*313/712*163）	1. 基层安装 2. 面层制作、安装 3. 刷防护材料、油漆	m2	1.74					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：软装及布展
 单体工程名称：室内工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 4 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
9	011507001005	平面、箱式招牌 前言： （10/20mm厚亚克力雕刻+通体烤漆+UV尺寸 1260*443/158*661）	1. 面层材料品种：前言：（10/20mm厚亚克力雕刻+通体烤漆+UV尺寸 1260*443/158*661）	1. 基层安装 2. 面层制作、安装 3. 刷防护材料、油漆	m2	0.66				√	
10	011507001006	平面、箱式招牌 前言： （20mm厚高密度雪弗板+面覆铁皮+通体烤漆+磁性软板+UV尺寸尺寸 1080*727）	1. 面层材料品种：前言：（20mm厚高密度雪弗板+面覆铁皮+通体烤漆+磁性软板+UV尺寸尺寸 1080*727）	1. 基层安装 2. 面层制作、安装 3. 刷防护材料、油漆	m2	0.79					
		平面、定制类工程（家园共筑 共融共兴）									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：软装及布展
 单体工程名称：室内工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 5 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
11	011507002001	竖式标箱 旋转装置： (H2400镀锌圆管造型、 通体烤漆、转轴，250*250透明亚克力箱体*4个)	1. 箱体规格：旋转装置：（H2400镀锌圆管造型、通体烤漆、转轴，250*250透明亚克力箱体*4个） 2. 面层材料品种：旋转装置：（亚克力盒装饰物）	1. 基层安装 2. 箱体及支架制作、安装 3. 面层制作、安装 4.	个	7					
12	011405001003	墙纸裱糊 文化织锦 和合共兴：（刷基膜+油画布UV尺寸 3040*2300/3300*2300）	1. 面层材料品种、规格：文化织锦和合共兴：（刷基膜+油画布UV尺寸 3040*2300/3300*2300）	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 面层铺粘 4. 刷防护材料	m2	14.58					√
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：软装及布展
 单体工程名称：室内工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 6 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
13	011507001007	平面、箱式招牌 文化织锦 和合共兴：（20mm厚亚克力雕刻+通体烤漆+UV尺寸 1500*535）	1. 面层材料品种：文化织锦 和合共兴：（20mm厚亚克力雕刻+通体烤漆+UV尺寸 1500*535）	1. 基层安装 2. 面层制作、安装 3. 刷防护材料、油漆	m2	0.8					
14	011507001008	平面、箱式招牌 灯箱：（软膜灯箱+UV尺寸 4650*2180）	1. 面层材料品种：灯箱：（软膜灯箱+UV尺寸 3000*1500）	1. 基层安装 2. 面层制作、安装 3. 刷防护材料、油漆	m2	10.14					√
15	011405001004	墙纸裱糊 滑轨屏：（刷基膜+油画布UV尺寸 5200*1500）	1. 面层材料品种、规格：滑轨屏：（刷基膜+油画布UV尺寸 5200*1500）	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 面层铺粘 4. 刷防护材料	m2	7.8					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：软装及布展
 单体工程名称：室内工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 7 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
16	011507001009	平面、箱式招牌 滑轨屏：（5/10mm亚克力雕刻+通体烤漆+UV尺寸 1580*420/887*208）	1. 面层材料品种：滑轨屏：（5/10mm亚克力雕刻+通体烤漆+UV尺寸 1580*420/887*208）	1. 基层安装 2. 面层制作、安装 3. 刷防护材料、油漆	m2	0.85					
		平面、定制类工程（文化织锦 和合共兴）									
17	011501015001	展台 民族节日：异形白色烤漆板展台L3845*H600*D550	1. 台柜规格：民族节日：异形白色烤漆板展台L3845*H600*D550	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	1				20388.26	
18	011501011001	矮柜 实物展示墙面展板：展品	1. 台柜规格：实物展示墙面展板：展品	1. 制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	1				15956.03	
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：软装及布展
 单体工程名称：室内工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 8 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
19	011501011002	矮柜 实物展示墙面展板：临展装饰	1. 台柜规格:实物展示墙面展板：临展装饰	1. 制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	1				8864.46		
20	011507001010	平面、箱式招牌 吊顶天幕挂布	1. 面层材料品种：吊顶天幕挂布	1. 面层制作、安装	m2	6.92						
21	011507001011	平面、箱式招牌 吊顶艺术装置1300*4250mm	1. 面层材料品种：吊顶艺术装置1300*4250mm	1. 面层制作、安装	m2	5.53						
22	011405001005	墙纸裱糊 异形展板：（刷基膜+油画布UV尺寸2400*2800）	1. 面层材料品种、规格：异形展板：（刷基膜+油画布UV尺寸 2400*2800）	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 面层铺粘 4. 刷防护材料	m2	6.72						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：软装及布展
 单体工程名称：室内工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 9 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
23	011507001012	平面、箱式招牌 实物展示墙面展板：（30mm厚高密度雪弗板刷基膜+油画布UV 460*2400*2/3850*230）	1. 面层材料品种：实物展示墙面展板：（30mm厚高密度雪弗板刷基膜+油画布UV 460*2400*2/3850*230）	1. 基层安装 2. 面层制作、安装 3. 刷防护材料、油漆	m2	3.09						
24	011507001013	平面、箱式招牌 民族节日：（20mm厚高密度雪弗板+面覆铁皮+通体烤漆+磁性软板+UV尺寸 1400*600/2550*1400）	1. 面层材料品种：民族节日：（20mm厚高密度雪弗板+面覆铁皮+通体烤漆+磁性软板+UV尺寸 1400*600/2550*1400）	1. 基层安装 2. 面层制作、安装 3. 刷防护材料、油漆	m2	4.41						
25	011507001014	平面、箱式招牌 民族节日：（20mm亚克力雕刻+通体烤漆+UV尺寸 523*230）	1. 面层材料品种：民族节日：（20mm亚克力雕刻+通体烤漆+UV尺寸 523*230）	1. 基层安装 2. 面层制作、安装 3. 刷防护材料、油漆	m2	0.12					√	
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：软装及布展
 单体工程名称：室内工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 10 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价 单价		
		平面、定制类工程（同心远航 共创未来）										
26	011501015002	展台 同心远航 共创未来：玻璃展柜	1. 台柜规格：同心远航 共创未来：玻璃展柜W2200*D500*H1250	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	2				15956.03		
27	011501015003	展台 四大央企：玻璃展柜	1. 台柜规格：四大央企：玻璃展柜W2000*D500*H1250	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	1				15069.59		
28	011501018001	货架 荣誉长兴：烤漆板展架1	1. 台柜规格：荣誉长兴：烤漆板展架长1000mm*深250mm*30mm厚	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	3				531.87		
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：软装及布展
 单体工程名称：室内工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 11 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
29	011501018002	货架 荣誉长兴:烤漆板展架2	1. 台柜规格:荣誉长兴:烤漆板展架长1800mm*深250mm*30mm厚	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	1				1329.67		
30	011501018003	货架 荣誉长兴:烤漆板展架3	1. 台柜规格:荣誉长兴:烤漆板展架长2000mm*深250mm*30mm厚	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	1				2659.34		
31	011501018004	货架 荣誉长兴:烤漆板方形展架	1. 台柜规格:荣誉长兴:烤漆板方形展架长2700mm*深250mm*高450mm*30mm厚	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	1				4432.23		
32	011501015004	展台 习语:白色烤漆板展柜	1. 台柜规格:习语:白色烤漆板展柜W5170*H850*D300	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	1				15956.03		
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：软装及布展
 单体工程名称：室内工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 12 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
33	011501011003	矮柜 三项清单:矮柜	1. 台柜规格:三项清单:矮柜W2500*H850*D610	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	1				11523.8		
34	011501011004	矮柜 三项清单:异形柜	1. 台柜规格:三项清单:异形柜W2400*H820*D400	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	1				8864.46		
35	011501011005	矮柜 荣誉长兴:艺术圆凳	1. 台柜规格:荣誉长兴:艺术圆凳	1. 制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	6				177.29		
36	011501015005	展台 同心远航 共创未来:展柜模型	1. 台柜规格:同心远航 共创未来:展柜模型	1. 制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	8				5761.9		
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：软装及布展
 单体工程名称：室内工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 13 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
37	011501011006	矮柜 荣誉长兴:展品	1. 台柜规格:荣誉长兴:展品	1. 制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	1				4432.23	
38	011405001006	墙纸裱糊 四大央企: (刷基膜+油画布UV尺寸 2170*2400/4700*2400)	1. 面层材料品种、规格:四大央企: (刷基膜+油画布UV尺寸 2170*2400/4700*2400)	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 面层铺粘 4. 刷防护材料	m2	17.9					
39	011507001015	平面、箱式招牌 四大央企: (20mm高密度雪弗板+面覆铁皮+通体烤漆+磁性软板+UV尺寸 1160*746/2740*741)	1. 面层材料品种:四大央企: (20mm高密度雪弗板+面覆铁皮+通体烤漆+磁性软板+UV尺寸 1160*746/2740*741)	1. 基层安装 2. 面层制作、安装 3. 刷防护材料、油漆	m2	2.9					√
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：软装及布展
 单体工程名称：室内工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 14 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
40	011507001016	平面、箱式招牌 同心 远航 共创未来：（10/20mm亚克力雕刻+通体烤漆+UV尺寸 1340*1020/542*1020）	1. 面层材料品种：同心远航 共创未来：（10/20mm亚克力雕刻+通体烤漆+UV尺寸 1340*1020/542*1020）	1. 基层安装 2. 面层制作、安装 3. 刷防护材料、油漆	m2	1.92					
41	011507001017	平面、箱式招牌 电视背景：（5/10/20mm厚亚克力雕刻+通体烤漆尺寸 521*156/231*51*4/600*81/1800*1840）	1. 面层材料品种：电视背景：（5/10/20mm厚亚克力雕刻+通体烤漆尺寸 521*156/231*51*4/600*81/1800*1840）	1. 基层安装 2. 面层制作、安装 3. 刷防护材料、油漆	m2	3.49				√	
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：软装及布展
 单体工程名称：室内工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 15 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
42	011507001018	平面、箱式招牌 工作方法 工作举措 服务矩阵 工作成效：（30mm厚高密度雪弗板刷基膜+油画布UV 尺寸8900*140*2）	1. 面层材料品种：工作方法 工作举措 服务矩阵 工作成效：（30mm厚高密度雪弗板刷基膜+油画布UV 尺寸8900*140*2）	1. 基层安装 2. 面层制作、安装 3. 刷防护材料、油漆	m2	2.49					
43	011405001007	墙纸裱糊 工作方法 工作举措 服务矩阵 工作成效：（刷基膜+油画布UV尺寸 8900*1520）	1. 面层材料品种、规格：工作方法 工作举措 服务矩阵 工作成效：（刷基膜+油画布UV 尺寸 8900*1520）	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 面层铺粘 4. 刷防护材料	m2	13.53				√	
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：软装及布展
 单体工程名称：室内工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 16 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
44	011507001019	平面、箱式招牌 工作方法 工作举措 服务矩阵 工作成效; (20mm厚高密度雪弗板+面覆铁皮+通体烤漆+磁性软板+UV+烤漆置物架尺寸 3850*678/2230*821/1260*652)	1. 面层材料品种: 工作方法 工作举措 服务矩阵 工作成效; (20mm厚高密度雪弗板+面覆铁皮+通体烤漆+磁性软板+UV+烤漆置物架尺寸 3850*678/2230*821/1260*652)	1. 基层安装 2. 面层制作、安装 3. 刷防护材料、油漆	m2	5.26					
45	011507001020	平面、箱式招牌 工作方法 工作举措 服务矩阵 工作成效: (5/10mm厚亚克力雕刻+通体烤漆+UV尺寸 982*233/1390*376/661*212/479*182/1300*229)	1. 面层材料品种: 工作方法 工作举措 服务矩阵 工作成效: (5/10mm厚亚克力雕刻+通体烤漆+UV尺寸 982*233/1390*376/661*212/479*182/1300*229)	1. 基层安装 2. 面层制作、安装 3. 刷防护材料、油漆	m2	1.28					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：软装及布展
 单体工程名称：室内工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 17 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
46	011507001021	平面、箱式招牌 灯箱： (软膜灯箱+UV尺寸 3000*1500)	1. 面层材料品种：灯箱： (软膜灯箱+UV尺寸 3000*1500)	1. 基层安装 2. 面层制作、安装 3. 刷防护材料、油漆	m2	4.5					
47	011507001022	平面、箱式招牌 荣誉长兴： (20mm厚亚克力雕刻+通体烤漆尺寸 960*260)	1. 面层材料品种：荣誉长兴： (20mm厚亚克力雕刻+通体烤漆尺寸 960*260)	1. 基层安装 2. 面层制作、安装 3. 刷防护材料、油漆	m2	0.25					√
48	011507001023	平面、箱式招牌 大国工匠： (30mm厚高密度雪弗板刷基膜+油画布UV尺寸3940*135*2)	1. 面层材料品种：大国工匠： (30mm厚高密度雪弗板刷基膜+油画布UV尺寸3940*135*2)	1. 基层安装 2. 面层制作、安装 3. 刷防护材料、油漆	m2	1.06					√
49	011405001008	墙纸裱糊 大国工匠： (刷基膜+油画布UV尺寸 3940*1220)	1. 面层材料品种、规格：大国工匠： (刷基膜+油画布UV尺寸 3940*1220)	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 面层铺粘 4. 刷防护材料	m2	4.81					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：软装及布展
 单体工程名称：室内工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 18 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
50	011507001024	平面、箱式招牌 大国工匠：（20mm厚高密度雪弗板+面覆铁皮+通体烤漆+磁性软板+UV尺寸1160*797/1260*712）	1. 面层材料品种：大国工匠：（20mm厚高密度雪弗板+面覆铁皮+通体烤漆+磁性软板+UV尺寸 1160*797/1260*712）	1. 基层安装 2. 面层制作、安装 3. 刷防护材料、油漆	m2	1.82					
51	011507001025	平面、箱式招牌 大国工匠：（10mm厚亚克力雕刻+通体烤漆+UV尺寸629*236/738*296/123*50/491*132）	1. 面层材料品种：大国工匠：（10mm厚亚克力雕刻+通体烤漆+UV尺寸629*236/738*296/123*50/491*132）	1. 基层安装 2. 面层制作、安装 3. 刷防护材料、油漆	m2	0.44					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：软装及布展
 单体工程名称：室内工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 19 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
52	011507001026	平面、箱式招牌 习语： (20mm亚克力雕刻+通体烤漆尺寸 3940*871/160*525)	1. 面层材料品种：习语：(20mm亚克力雕刻+通体烤漆尺寸 3940*871/160*525)	1. 基层安装 2. 面层制作、安装 3. 刷防护材料、油漆	m2	3.52					
53	011507001027	平面、箱式招牌 结语： (20mm高密度雪弗板+面覆铁皮+通体烤漆+磁性软板+UV尺寸 1000*750)	1. 面层材料品种：结语：(20mm高密度雪弗板+面覆铁皮+通体烤漆+磁性软板+UV尺寸 1000*750)	1. 基层安装 2. 面层制作、安装 3. 刷防护材料、油漆	m2	0.75					
54	011507001028	平面、箱式招牌 三项清单： (20mm厚高密度雪弗板+面覆铁皮+通体烤漆+磁性软板+UV尺寸 2330*1290)	1. 面层材料品种：三项清单：(20mm厚高密度雪弗板+面覆铁皮+通体烤漆+磁性软板+UV尺寸 2330*1290)	1. 基层安装 2. 面层制作、安装 3. 刷防护材料、油漆	m2	3.01					√
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：室内工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 1 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
		强电									
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:配电箱1A L1 2. 型号:符合设计要求 3. 规格:符合设计要求 4. 安装方式:悬挂式安装 5. 接线端子材质、规格:符合设计要求	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1					
2	030412001001	配管	1. 名称:弱电配管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:明配	1. 电线管路敷设 2. 接地	m	231.5					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：室内工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 2 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
3	030412001002	配管	1. 名称:弱电配管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:DN25 4. 配置形式:明配	1. 电线管路敷设 2. 接地	m	130.8					
4	030412001003	配管	1. 名称:弱电配管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配	1. 电线管路敷设 2. 接地	m	49					
5	030412001004	配管	1. 名称:弱电配管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:DN32 4. 配置形式:暗配	1. 电线管路敷设 2. 接地	m	10					
6	030412001005	配管	1. 名称:弱电配管 2. 材质:镀锌焊接钢管 3. 规格:DN40 4. 配置形式:暗配	1. 电线管路敷设 2. 接地	m	10					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：室内工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 3 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
7	030412001006	配管	1. 名称:弱电配管 2. 材质:镀锌焊接钢管 3. 规格:DN100 4. 配置形式:暗配	1. 电线管路敷设 2. 接地	m	10					
8	FC0310002001	凿(压)槽	1. 1名称:砖墙刨沟 2. 规格:管径 25mm 3. 填充(恢复)方式:符合设计要求	1. 开槽 2. 恢复处理	m	69					
9	FC0310002002	凿(压)槽	1. 1名称:混凝土地面刨沟 2. 规格:管径 25mm 3. 填充(恢复)方式:符合设计要求	1. 开槽 2. 恢复处理	m	99.3					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：室内工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 4 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
10	030412003001	桥架	1. 名称:电缆桥架 2. 规格:200*100 3. 材质:钢桥架、带盖板	1. 本体安装 2. 本体跨接地 3. 隔板、盖板等附件安装	m	25					
11	FC0310001001	铁构件	1. 名称:桥架支架 2. 材质:抗震支架 3. 规格:5kg以内 4. 补刷(喷)油漆:防锈漆2遍、调和漆2遍	1. 制作 2. 安装 3. 补刷(喷)油漆	kg	150					
12	030412004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZB-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	694.4					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：室内工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 5 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
13	030412004002	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:线槽配线 3. 规格:WDZB-BY J-2.5 4. 材质:铜芯	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	1754.4					
14	030412004003	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZB-BY J-4 4. 材质:铜芯	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	539.3					
15	030412004004	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:线槽配线 3. 规格:WDZB-BY J-4 4. 材质:铜芯	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	1011.3				√	
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：室内工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 6 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
16	030412004005	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZB-BY J-10 4. 材质:铜芯	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	26.6					
17	030412004006	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:线槽配线 3. 规格:WDZB-BY J-10 4. 材质:铜芯	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	74.6					
18	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJ Y-5*10 3. 材质:铜芯 4. 电压(kV):1KV 以内	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 电力电缆头制作安装	m	38				√	
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：室内工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 7 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注		
							综合单价	合价	其 中			
									人工费		材料暂估价 单价	
19	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-4*50+1*25 3. 材质: 铜芯 4. 电压(kV): 1KV 以内	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 电力电缆头制作 安装	m	15						
20	030413003001	荧光灯 嵌入式平板灯	1. 名称: 嵌入式平板灯 2. 型号: LED 3. 规格: 符合设计要求 4. 安装方式: 嵌入式	1. 本体安装 2. 接地	套	2						
21	030413002001	装饰灯 LED灯带	1. 名称: LED灯带 2. 规格: 符合设计要求 3. 安装方式: 暗装	1. 本体安装 2. 接地	m	29						
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：室内工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 8 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
22	030413002002	装饰灯 LED长条灯	1. 名称:LED长条灯 2. 规格:符合设计要求 3. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接地	m	79					
23	030413002003	装饰灯 轨道射灯	1. 名称:轨道射灯 2. 型号:LED 3. 安装方式:滑轨式带滑轨安装	1. 本体安装 2. 接地	套	96					
24	030413002004	装饰灯 嵌入式LED射灯	1. 名称:嵌入式LED射灯 2. 型号:LED 3. 安装方式:嵌入式	1. 本体安装 2. 接地	套	12					√
25	030413002005	装饰灯 明装LED筒灯	1. 名称:明装LED筒灯 2. 型号:LED 3. 安装方式:吸顶式	1. 本体安装 2. 接地	套	2					√
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：室内工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 9 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
26	FC0303027001	插座 二三极插座	1.1名称:二三极插座 2. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	40					
27	FC0303027002	插座 挂壁式空调插座	1.1名称:挂壁式空调插座 2. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	1					
28	FC0303027003	插座 二三极地面插座	1.1名称:二三极地面插座 2. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	3					
29	030412006001	接线盒 灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 安装形式:暗装	1. 本体安装	个	128				√	
30	030412006002	接线盒 接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	1. 本体安装	个	77					
		应急照明及机房照明									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：室内工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 10 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
31	030402011002	成套配电箱 1ALxf1 配电箱	1. 名称:1ALxf1配电箱 2. 型号:符合设计要求 3. 规格:符合设计要求 4. 安装方式:悬挂式安装 5. 接线端子材质、规格:符合设计要求	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：室内工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 11 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
32	030402011003	成套配电箱 1ZJ1应急 照明集中电源	1. 名称:1ZJ1应急 照明集中电源 2. 型号:符合设计 要求 3. 规格:符合设计 要求 4. 安装方式:悬挂 式安装 5. 接线端子材质 、规格:符合设计 要求	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连 接 4. 本体接地	台	1					
33	030412001007	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌焊接 钢管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:符合 设计要求	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装 置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	140.6					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：室内工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 12 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价单价	
34	030412001008	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌焊接钢管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:符合设计要求	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	50					√	
35	FC0310002003	凿(压)槽	1. 1名称:砖墙刨沟 2. 规格:管径 20mm 3. 填充(恢复)方式:符合设计要求	1. 开槽 2. 恢复处理	m	50						
36	030412004007	配线	1. 名称:火灾报警配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	294.5						√
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：室内工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 13 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
37	030412004008	配线	1. 名称:火灾报警配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-RY JS-2*2.5 4. 材质:铜芯	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	121.3					
38	030413002006	装饰灯 出口指示灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 规格:符合设计要求 3. 安装方式:墙壁式	1. 本体安装 2. 接地	套	4					√
39	030413002007	装饰灯 消控室标志灯	1. 名称:消控室标志灯 2. 规格:符合设计要求 3. 安装方式:墙壁式	1. 本体安装 2. 接地	套	1					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：室内工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 14 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
40	030413002008	装饰灯 消防应急照明壁灯	1. 名称:消防应急照明壁灯 2. 规格:符合设计要求 3. 安装方式:墙壁式	1. 本体安装 2. 接地	套	4					
41	030413002009	装饰灯 消防应急照明灯	1. 名称:消防应急照明灯 2. 规格:符合设计要求 3. 安装方式:吸顶式	1. 本体安装 2. 接地	套	10					
42	030413002010	装饰灯 方向标志灯	1. 名称:方向标志灯 2. 规格:符合设计要求 3. 安装方式:吊杆式	1. 本体安装 2. 接地	套	5					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：室内工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 15 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
43	030413002011	装饰灯 复合信息标志灯	1. 名称:复合信息标志灯 2. 规格:符合设计要求 3. 安装方式:吊杆式	1. 本体安装 2. 接地	套	2					
44	030413003002	荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 型号:LED 3. 安装方式:吸顶式	1. 本体安装 2. 接地	套	6					
45	030413003003	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 型号:LED 3. 安装方式:吸顶式	1. 本体安装 2. 接地	套	2					
46	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:单联单控开关 2. 安装方式:暗配	1. 安装接线	套	1					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：室内工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 16 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
47	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:双联单控开关 2. 安装方式:暗配	1. 安装接线	套	3					
48	030412006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	1. 本体安装	个	38					√
		弱电									
49	030412001009	配管	1. 名称:弱电配管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:明配	1. 电线管路敷设 2. 接地	m	445					√
50	030412001010	配管	1. 名称:弱电配管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	1. 电线管路敷设 2. 接地	m	147					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：室内工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 17 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价 单价		
51	030412003002	桥架	1. 名称:电缆桥架 2. 规格:200*100 3. 材质:钢桥架、带盖板	1. 本体安装 2. 本体跨接地 3. 隔板、盖板等附件安装	m	18.8					√	
52	FC0310001002	铁构件	1. 名称:桥架支架 2. 材质:抗震支架 3. 规格:5kg以内 4. 补刷(喷)油漆:防锈漆2遍、调和漆2遍	1. 制作 2. 安装 3. 补刷(喷)油漆	kg	130						
53	FC0310002004	凿(压)槽	1. 1名称:砖墙刨沟 2. 规格:管径 20mm 3. 填充(恢复)方式:符合设计要求	1. 开槽 2. 恢复处理	m	147						√
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：室内工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 18 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
54	030506007001	出入口控制设备 门禁一体机	1. 名称:门禁一体机 2. 类别:符合设计要求 3. 规格:符合设计要求	1. 本体安装 2. 设备组装 3. 接线	台	2					√	
55	030506008001	出入口执行机构设备 磁力锁	1. 名称:磁力锁 2. 类别:符合设计要求 3. 规格:符合设计要求	1. 本体安装 2. 设备组装 3. 接线	台	2						
56	030506008002	出入口执行机构设备 出门按钮	1. 名称:出门按钮 2. 类别:符合设计要求 3. 规格:符合设计要求	1. 本体安装 2. 设备组装 3. 接线	台	2						√
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：室内工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 19 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
57	030506008003	出入口执行机构设备 门禁电源箱	1. 名称:门禁电源箱 2. 类别:符合设计要求 3. 规格:符合设计要求	1. 本体安装 2. 设备组装 3. 接线	台	2						
58	030502010001	信息、网络插座	1. 名称:无线AP 2. 规格:符合设计要求 3. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	5						√
59	030412004009	配线 门禁控制线	1. 名称:门禁控制线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:符合设计要求	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	100						
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：室内工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 20 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
60	030412004010	配线 音响线	1. 名称: 音响线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: RVS-2*1.5	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	167.6				√	
61	030412004011	配线 电源线	1. 名称: 电源线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: 符合设计要求	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	182					
62	030502003001	双绞线缆 网线	1. 名称: 网线 2. 规格: 六类 3. 敷设方式: 管内穿线	1. 敷设 2. 卡接 3. 绑扎 4. 标记 5. 测试 6. 清理敷设通道	m	1898.5				√	
63	030412006004	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 安装形式: 暗装	1. 本体安装	个	28					
		空调									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：室内工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 21 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
64	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:符合设计要求 3. 形状:矩形 4. 规格:长边 100 0以下 5. 板材厚度:符合 设计要求 6. 接口形式:符合 设计要求 7. 其他:风管支架 安装(抗震要求 综合考虑)	1. 风管、管件、法 兰、零件制作、安 装	m2	65.6				√	
65	030703007001	碳钢风口、散流器、 百叶窗 出风口600*200	1. 名称:出风口 2. 规格:600*200	1. 风口安装 2. 散流器安装 3. 百叶窗安装	个	7					
66	030703007002	碳钢风口、散流器、 百叶窗 回风口600*200	1. 名称:回风口 2. 规格:600*200	1. 风口安装 2. 散流器安装 3. 百叶窗安装	个	7					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：室内工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 22 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
67	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗 单层百页风口200*200	1. 名称:单层百页风口 2. 规格:200*200	1. 风口安装 2. 散流器安装 3. 百叶窗安装	个	4					
68	031001008001	塑料管	1. 材质:塑料管 2. 规格:冷凝水管De25 3. 连接形式:符合设计要求 4. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	49					√
69	031001008002	塑料管	1. 材质:塑料管 2. 规格:冷凝水管De32 3. 连接形式:符合设计要求 4. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	5.2					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：室内工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 23 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
70	031001005001	铜管	1. 材质:铜管 2. 规格:φ9.5 3. 连接形式:符合设计要求 4. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	75.1				√	
71	031001005002	铜管	1. 材质:铜管 2. 规格:φ15.9 3. 连接形式:符合设计要求 4. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	56.8					√
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：室内工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 24 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
72	031001005003	铜管	1. 材质:铜管 2. 规格:Φ28.6 3. 连接形式:符合设计要求 4. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	18.3						
73	030804010001	低压铜及铜合金管件	1. 材质:铜 2. 规格:分支器22T	1. 安装	个	6						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：室内工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 25 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
74	030701003001	空调器 多联式变冷媒流量空调模块式室外机	1. 名称:多联式变冷媒流量空调模块式室外机SWJ-1-1 2. 规格:16HP 制冷量45KW 制热量50KW 3. 安装形式:符合设计要求 4. 减振形式:符合设计要求	1. 本体安装或组装	台	1					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：室内工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 26 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
75	030701003002	空调器 多联式变冷媒 流量空调风管机	1. 名称:多联式变 冷媒流量空调风 管机SNJ-63/C 2. 规格:风量850m 3/h 制冷量6.3KW 制热量7.1KW 3. 安装形式:符合 设计要求,带支 架 4. 减振形式:符合 设计要求	1. 本体安装或组装	台	7					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：室内工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 27 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
76	030701003003	空调器 直流式新风处理机室内机XF-1-1	1. 名称:直流式新风处理机室内机XF-1-1 2. 规格:风量1200m3/h 制冷量14KW 制热量10KW 3. 安装形式:符合设计要求,带支架 4. 减振形式:符合设计要求	1. 本体安装或组装	台	1					√
77	030701003004	空调器 新风室外机	1. 名称:新风室外机 2. 规格:制冷量14KW 制热量10KW 3. 安装形式:符合设计要求 4. 减振形式:符合设计要求	1. 本体安装或组装	台	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：室内工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 28 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
78	030405004001	控制器	1. 名称:空调控制面板 2. 规格:符合设计要求	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	台	7				√	
79	FC0403002001	管道绝热	1. 绝热材料品种: 橡塑保温 2. 绝热厚度:30mm	1. 安装 2. 软木制品安装	m3	0.8					
80	FC0403002002	管道绝热	1. 绝热材料品种: 离心玻璃棉板 2. 绝热厚度:30mm	1. 安装 2. 软木制品安装	m3	1.99					
		火灾报警									
81	030412001011	配管	1. 名称:弱电配管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:明配	1. 电线管路敷设 2. 接地	m	150.8					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：室内工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 29 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
82	030412001012	配管	1. 名称:弱电配管 2. 材质:紧定式镀锌钢管 3. 规格:DN25 4. 配置形式:明配	1. 电线管路敷设 2. 接地	m	136.7				√	
83	030412004012	配线	1. 名称:火灾报警配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-BYJ-1.5 4. 材质:铜芯	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	78.3					
84	030412004013	配线	1. 名称:火灾报警配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-RYJS-2*1.5 4. 材质:铜芯	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	206				√	
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：室内工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 30 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
85	030412004014	配线	1. 名称:火灾报警配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-RY JS-2*2.5 4. 材质:铜芯	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	106.5					
86	030409001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:BBTRZ-5*4 3. 材质:铜芯 4. 电压(kV):1KV以内	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	13					√
87	030409001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZN-YJY-4*2.5 3. 材质:铜芯 4. 电压(kV):1KV以内	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	10					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：室内工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 31 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
88	030409002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZN-KY JY-2*1.5 3. 材质:铜芯 4. 电压(kV):1KV 以内	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	10					
89	030409002002	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZN-KY JY-5*2.5 3. 材质:铜芯 4. 电压(kV):1KV 以内	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	16					
90	030409002003	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZN-KY JY-12*1.5 3. 材质:铜芯 4. 电压(kV):1KV 以内	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	10					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：室内工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 32 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
91	030904001001	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 类型:符合设计要求	1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码	个	13					
92	030602001001	显示仪表 楼层显示器	1. 名称:楼层显示器 2. 规格:符合设计要求	1. 本体安装 2. 盘柜配线 3. 挠性管安装 4. 表盘开孔 5. 配合单体试运转	台	1					√
93	030904003001	按钮 消火栓按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 校接线 3. 编码	个	1					
94	030904003002	按钮 带电话插孔手动报警按钮	1. 名称:带电话插孔手动报警按钮 2. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 校接线 3. 编码	个	3					√
95	030904004001	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 校接线 3. 编码	个	3					√
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：室内工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 33 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
96	030904005001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:报警电话	1. 本体安装 2. 校接线 3. 编码	个	2					√
97	030904006001	消防广播(扬声器)	1. 名称:吸顶式扬声器 2. 功率:符合设计要求 3. 安装方式:吸顶式	1. 本体安装 2. 校接线 3. 编码	个	4					
98	030904007001	消防模块 SI短路隔离器	1. 名称:SI短路隔离器 2. 规格:符合设计要求 3. 输出形式:符合设计要求	1. 本体安装 2. 校接线 3. 编码	个	2					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：室内工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 34 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
99	030904007002	消防模块	1. 名称:输入输出模块 2. 规格:符合设计要求 3. 输出形式:符合设计要求	1. 本体安装 2. 校接线 3. 编码	个	4					
100	030904007003	消防模块	1. 名称:输入模块 2. 规格:符合设计要求 3. 输出形式:符合设计要求	1. 本体安装 2. 校接线 3. 编码	个	1					
101	030904007004	消防模块	1. 名称:ESD排烟模块 2. 规格:符合设计要求 3. 输出形式:符合设计要求	1. 本体安装 2. 校接线 3. 编码	个	1					√
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：室内工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 35 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
102	030904007005	消防模块	1. 名称:SD排烟模块 2. 规格:符合设计要求 3. 输出形式:符合设计要求	1. 本体安装 2. 校接线 3. 编码	个	2						
103	030904007006	消防模块 组合电气火灾监控探测器	1. 名称:组合电气火灾监控探测器 2. 规格:符合设计要求 3. 输出形式:符合设计要求	1. 本体安装 2. 校接线 3. 编码	个	1						
104	030412006005	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	1. 本体安装	个	36						√
105	030904012001	火灾报警系统控制主机 挂壁式报警主机	1. 规格、线制:挂壁式报警主机 2. 控制回路:符合设计要求 3. 控制点数:符合设计要求	1. 本体安装 2. 校接线	台	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：室内工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 36 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
106	030904014001	消防广播及对讲电话主机	1. 规格、线制:对讲电话主机 2. 控制回路:符合设计要求 3. 控制点数:符合设计要求	1. 本体安装 2. 校接线	台	1					
107	030904014002	消防广播及对讲电话主机	1. 规格、线制:消防广播主机 2. 安装方式:符合设计要求 3. 控制点数:符合设计要求	1. 本体安装 2. 校接线	台	1					
108	030904009001	区域报警控制器 挂壁式电气火灾监控主机	1. 名称:挂壁式电气火灾监控主机 2. 线制:符合设计要求 3. 控制点数量:符合设计要求	1. 本体安装 2. 校接线 3. 标识	台	1					√
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：室内工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 37 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
109	030904009002	区域报警控制器 挂壁式消防电源主机	1. 名称:挂壁式消防电源主机 2. 线制:符合设计要求 3. 控制点数量:符合设计要求	1. 本体安装 2. 校接线 3. 标识	台	1					
110	030904009003	区域报警控制器 挂壁式应急照明控制器	1. 名称:挂壁式应急照明控制器 2. 线制:符合设计要求 3. 控制点数量:符合设计要求	1. 本体安装 2. 校接线 3. 标识	台	1					
111	030909003001	自动报警系统调试	1. 点数:符合设计要求 2. 线制:符合设计要求	1. 调试	系统	1					
		消防排烟									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：室内工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 38 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
112	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:符合设计要求 3. 形状:矩形 4. 规格:长边 100 0以下 5. 板材厚度:符合 设计要求 6. 接口形式:符合 设计要求 7. 其他:风管支架 安装(抗震要求 综合考虑)	1. 风管、管件、法 兰、零件制作、安 装	m2	18.6				√	
113	030703007004	碳钢风口、散流器、 百叶窗 多叶排烟口800* (800*250)	1. 名称:多叶排烟 口 2. 规格:800*(80 0*250)	1. 风口安装 2. 散流器安装 3. 百叶窗安装	个	1					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：室内工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 39 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
114	030703007005	碳钢风口、散流器、 百叶窗 防雨百叶1100*500	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:1100*500	1. 风口安装 2. 散流器安装 3. 百叶窗安装	个	1					
115	030703001001	碳钢阀门 防火阀1000*250	1. 名称:防火阀 2. 规格:1000*250	1. 阀体安装	个	1					√
116	030703001002	碳钢阀门 风阀1000*250	1. 名称:多叶调节阀 2. 规格:1000*250	1. 阀体安装	个	1					
117	030703001003	碳钢阀门 手动开启装置	1. 名称:手动开启装置 2. 规格:符合设计要求	1. 阀体安装	个	1					√
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：室内工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 40 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
118	FC0103005001	通风机	1. 名称:轴流式排烟风机PY-1-1 2. 规格:风量18000m ³ /h 功率5.5KW 3. 减振底座形式、数量:符合设计要求 4. 单机试运转要求:符合设计要求	1. 本体安装 2. 拆装检查 3. 减振台座制作、安装 4. 二次灌浆 5. 单机试运转 6. 补刷(喷)油漆 7. 设备支架制作、安装 8. 设备附件安装	台	1						
		消火栓										
119	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌焊接钢管DN25 3. 连接形式:符合设计要求 4. 其他:管件安装、管道油刷	1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管道标识 5. 管件安装 6. 管道油刷	m	44.5						√
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：室内工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 41 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
120	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌焊接钢管DN32 3. 连接形式:符合设计要求 4. 其他:管件安装、管道油刷	1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管道标识 5. 管件安装 6. 管道油刷	m	4.6					
121	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌焊接钢管DN40 3. 连接形式:符合设计要求 4. 其他:管件安装、管道油刷	1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管道标识 5. 管件安装 6. 管道油刷	m	8					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：室内工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 42 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
122	030901010001	室内消火栓 压力型真空破坏器 消防管卷盘箱	1. 安装方式:压力型真空破坏器 消防管卷盘箱 2. 型号、规格:DN 25 3. 附件材质、规格:水枪、消防管卷盘等成套安装	1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装	套	3					√	
123	030910001001	灭火器	1. 形式:手提式 2. 规格、型号:符合设计要求	1. 本体放置 2. 灭火器箱放置	具	14						√
124	030807001001	低压螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 型号、规格:DN 25 3. 连接形式:螺纹连接	1. 安装 2. 操纵装置安装 3. 壳体压力试验	个	3						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：室内工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 43 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
125	030807001002	低压螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 型号、规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	1. 安装 2. 操纵装置安装 3. 壳体压力试验	个	1					
126	FC0310001003	铁构件	1. 名称:管道支架 2. 材质:热轧型钢 3. 规格:5kg以内 4. 补刷(喷)油漆:防锈漆2遍、调和漆2遍	1. 制作 2. 安装 3. 补刷(喷)油漆	kg	50					√
本页小计											
合 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外公园
 单体工程名称：室外工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 1 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
		拆除工程									
1	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 栏杆、栏板种类:拆除钢扶手、栏杆	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m	75.32					
2	沪200901007001	修补细石混凝土楼地面	1. 修补部位:原有栏杆拆除修补地面 2. 修补方法:修补混凝土地坪(连粉面) 100厚 3. 混凝土厚度:100厚 4. 混凝土强度等级:C20	1. 拆旧、清理 2. 混凝土制作、运输、浇捣、养护 3. 修补 4. 清理垃圾 5. 材料运输	m ²	4.87					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外公园
 单体工程名称：室外工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 2 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
3	沪200110001001	其他项目拆除 北入口旧宣传栏移位安装	1. 内容、名称：北入口旧宣传栏移位安装	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 整理 4. 归堆 5. 安装	个	1					
4	沪200106001001	拆除石材地坪面层 原汀步拆除利旧	1. 面层拆除要求：原汀步拆除利旧	1. 拆除面层 2. 控制扬尘 3. 旧料整理 4. 垃圾归堆	m2	73.89					
5	041001005001	拆除侧、平（缘）石	1. 材质：翻挖侧石	1. 拆除、清理 2. 运输	m	3.79					
6	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称：原有台阶拆除	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m3	0.2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外公园
 单体工程名称：室外工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 3 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
7	沪200104002003	砖墙拆除	1. 墙体厚度、高度:拆除实心砖墙一砖 混合砂浆 2. 砌体表面的附着物种类:抹灰层	1. 拆除砖墙 2. 控制扬尘 3. 旧砖整理 4. 垃圾归堆	m2	1.65					
8	010103002002	余方弃置 建筑垃圾外运及处置	1. 运距:投标人自行考虑 2. 废弃料品种:建筑垃圾外运及处置	1. 土方装卸、运输至弃置点	m3	32.78					
		室外木平台									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外公园
 单体工程名称：室外工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 4 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
9	011104002001	竹、木(复合)地板	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:100*100*4镀锌方通梁, 配套膨胀螺丝固定, 40*60*4镀锌方通龙骨 2. 面层材料品种、规格:150*30mm防腐木, 留缝5mm	1. 基层清理 2. 龙骨铺设 3. 面层铺设 4. 刷防护材料	m ²	56.77				√	
		长廊									
10	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别:综合考虑 2. 开挖深度:1.0m以内 3. 基底处理方式:满足设计与规范要求	1. 开挖、放坡(若有)、挡土板围护(若有) 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底夯实 6. 基底钎探	m ³	5.12					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外公园
 单体工程名称：室外工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 5 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
11	010102007001	回填方	1. 填方部位:独立基础 2. 材料品种:粘土 3. 密实度:满足设计与规范要求	1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	2.02					
12	010103002003	余方弃置	1. 土石类别:粘土	1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	3.1					
13	010501001001	基础垫层	1. 基础形式:独立基础 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:C20	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	0.51					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外公园
 单体工程名称：室外工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 6 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
14	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位: 垫层	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m ²	2.56					
15	010502001001	独立基础	1. 混凝土强度等级: C30 2. 混凝土种类: 泵送商品砼5-25石子 3. 基础类型: 独立基础	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 预留孔眼二次灌浆	m ³	2.59					√
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外公园
 单体工程名称：室外工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 7 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
16	010505002001	基础模板	1. 基础类型: 独立基础	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m ²	17.28					
17	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 热轧 光圆钢筋 HPB300 (盘卷)	1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.168					
18	010401008001	零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级: 仿古青砖 2. 砂浆强度等级: M7.5 水泥砂浆砌筑	1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝	m ³	0.26					√
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外公园
 单体工程名称：室外工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 8 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
19	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型:钢柱 2. 钢材品种、规格:120*120*5mm镀锌方管 3. 构件涂(镀)层要求:满足设计与规范要求 4. 探伤要求:满足设计与规范要求	1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	0.433				√	
20	010604001001	钢梁	1. 梁类型:钢梁 2. 钢材品种、规格:100*100*3mm镀锌方管、50*100*2mm镀锌方管仿木纹造型 3. 构件涂(镀)层要求:满足设计与规范要求 4. 探伤要求:满足设计与规范要求	1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	1.5					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外公园
 单体工程名称：室外工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 9 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
21	011205001009	墙、柱面装饰板 1.5m m镀锌板造型外饰深灰色 氟碳漆	1. 面层材料品种 、规格:1.5mm镀锌 板造型外饰深 灰色氟碳漆	1. 基层清理 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	85.88				√	
22	011205001010	墙、柱面装饰板 1.5m m镀锌板仿木包边造型	1. 面层材料品种 、规格:1.5mm镀锌 板仿木包边造 型	1. 基层清理 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	22.72					
23	011205001011	墙、柱面装饰板 长廊 侧边1.5mm镀锌板仿木造 型面板	1. 面层材料品种 、规格:长廊侧边 1.5mm镀锌板仿木 造型面板	1. 基层清理 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	17.72				√	
24	011205001012	墙、柱面装饰板 100* 50*2mm镀锌方通仿木造 型座椅面层	1. 面层材料品种 、规格:100*50*2 mm镀锌方通仿木 造型座椅面层	1. 基层清理 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	4.24				√	
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外公园
 单体工程名称：室外工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 10 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
25	011508001002	美术字 “石榴籽文化长廊” 立体字	1. 镏字材料材质：“石榴籽文化长廊” 立体字，1.5mm镀锌板包边 2. 字体规格：高386mm	1. 制作、安装 2. 刷油漆	个	7					
26	011405001009	墙纸裱糊 长廊柱面刷基膜+油画布UV	1. 面层材料品种、规格：长廊柱面刷基膜+油画布UV	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 面层铺粘 4. 刷防护材料	m2	9.54					
27	011507001029	平面、箱式招牌 长廊侧边外贴展板	1. 面层材料品种：长廊侧边外贴展板	1. 基层安装 2. 面层制作、安装 3. 刷防护材料、油漆	m2	11					√
28	011507001030	平面、箱式招牌 长廊顶民族图腾布	1. 面层材料品种：长廊顶民族图腾布	1. 面层制作、安装	m2	50					
		花岗岩汀步									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外公园
 单体工程名称：室外工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 11 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
29	050201023001	汀步(步石、飞石)	1. 垫层厚度、材料种类:素土夯实 2. 砂浆强度等级、配合比:30厚1:3水泥砂浆结合层 3. 石料种类、规格:30厚花岗岩汀步(利旧)	1. 垫层铺设 2. 材料加工 3. 砂浆调运 4. 砌石	m2	18.9					
		透水砖铺装									
30	040204001001	人行道块料铺设 透水砖	1. 块料品种、规格:50厚透水砖 2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:素土夯实, 60厚C25素混凝土垫层, 30厚黄砂粘接层	1. 整形碾压 2. 垫层、基层铺筑 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇捣、养护 5. 块料铺设	m2	53.1					√
		弧形景墙									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外公园
 单体工程名称：室外工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 12 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
31	010102001002	挖基坑土方	1. 土类别:综合考虑 2. 开挖深度:1m以内 3. 基底处理方式:满足设计与规范要求	1. 开挖、放坡(若有)、挡土板围护(若有) 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底夯实 6. 基底钎探	m3	0.88						
32	010102007002	回填方	1. 填方部位:独立基础 2. 材料品种:粘土 3. 密实度:满足设计与规范要求	1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	0.35						
33	010103002004	余方弃置	1. 土石类别:粘土	1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	0.53						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外公园
 单体工程名称：室外工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 13 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
34	010501001002	基础垫层	1. 基础形式: 独立基础 2. 厚度: 100mm 3. 材料品种、强度要求、配比: C20	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	0.15					
35	010505001002	垫层模板	1. 垫层部位: 垫层	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	0.84					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外公园
 单体工程名称：室外工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 14 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
36	010502001002	独立基础	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 3. 基础类型:独立基础	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 预留孔眼二次灌浆	m3	0.38					
37	010505002002	基础模板	1. 基础类型:独立基础	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	3					
38	050307020001	其他景观小摆设 弧形墙景观雕塑	1. 名称及材质:弧形墙景观雕塑 2. 规格尺寸:1.5m m镀锌板芝麻灰真石漆饰面	1. 制作 2. 运输 3. 安装	个	1				17728.92	
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外公园
 单体工程名称：室外工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 15 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
39	011508001003	美术字 亚克力立体字 20mm厚, 高140mm	1. 字体规格:亚克力 力立体字20mm厚, 高140mm	1. 制作、安装 2. 刷油漆	个	39					
40	011508001004	美术字 亚克力立发光 体字30mm厚, 高275mm	1. 字体规格:亚克力 立发光体字30m m厚, 高275mm	1. 制作、安装 2. 刷油漆	个	12					
		坐凳									
41	010102001003	挖基坑土方	1. 土类别:综合考 虑 2. 开挖深度:1.0m 以内 3. 基底处理方式: 满足设计与规范 要求	1. 开挖、放坡(若有)、挡土板围护(若 有) 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底夯实 6. 基底钎探	m3	0.29					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外公园
 单体工程名称：室外工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 16 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
42	010501001003	基础垫层 坐凳	1. 厚度:100mm 2. 材料品种、强度要求、配比:C25	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	0.29				√	
43	010505001003	垫层模板	1. 垫层部位:垫层	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	1.06					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外公园
 单体工程名称：室外工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 17 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价单价		
44	011207001001	墙面装饰板 坐凳	1. 龙骨材料种类、规格、中距:50*50*3镀锌方管@500 2. 面层材料品种、规格、颜色:2mm镀锌板仿木包边造型	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	6.16					√	
45	011404001002	墙面喷刷涂料 真石漆	1. 喷刷涂料部位:坐凳 2. 腻子种类:真石漆专用腻子 3. 刮腻子遍数:满刮 4. 涂料品种、喷刷遍数:真石漆	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	6.16						√
		景观雕塑										
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外公园
 单体工程名称：室外工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 18 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
46	010102001004	挖基坑土方	1. 土类别:综合考虑 2. 开挖深度:1.0m以内 3. 基底处理方式:满足设计与规范要求	1. 开挖、放坡(若有)、挡土板围护(若有) 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底夯实 6. 基底钎探	m3	0.13					
47	010502001003	独立基础	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 3. 基础类型:独立基础	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 预留孔眼二次灌浆	m3	0.13					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外公园
 单体工程名称：室外工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 19 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价单价	
48	010505002003	基础模板	1. 基础类型: 独立基础	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m ²	6						
49	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 热轧 光圆钢筋 HPB300 (盘卷)	1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.005						
50	050307020002	其他景观小摆设 “民族科普小课堂” 景观雕塑	1. 名称及材质: “民族科普小课堂” 景观雕塑 2. 规格尺寸: 镀锌板包边烤漆造型, 面贴UV画面直径5230mm*高1790mm	1. 制作 2. 运输 3. 安装	个	1				19501.82		
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外公园
 单体工程名称：室外工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 20 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
51	011508001005	美术字 石榴亚克力发光字20mm厚, 高200mm	1. 字体规格:石榴亚克力发光字20mm厚, 高200mm	1. 制作、安装 2. 刷油漆	个	7					
		南入口造型门									
52	010102001005	挖基坑土方	1. 土类别:综合考虑 2. 开挖深度:2m以内 3. 基底处理方式:满足设计与规范要求	1. 开挖、放坡(若有)、挡土板围护(若有) 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底夯实 6. 基底钎探	m3	7.25					
53	010102007003	回填方	1. 填方部位:独立基础 2. 材料品种:粘土 3. 密实度:满足设计与规范要求	1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	1.48					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外公园
 单体工程名称：室外工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 21 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
54	010103002005	余方弃置	1. 土石类别:粘土	1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	5.77					
55	010501001004	基础垫层	1. 基础形式:独立基础 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:C20	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	0.45					
56	010505001004	垫层模板	1. 垫层部位:垫层	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	1.29					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外公园
 单体工程名称：室外工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 22 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
57	010502001004	独立基础	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 3. 基础类型:独立基础	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 预留孔眼二次灌浆	m3	5.32					
58	010505002004	基础模板	1. 基础类型:独立基础	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	18.09					
59	010506001003	现浇混凝土基础及系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:热轧光圆钢筋 HPB300 (盘卷)	1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外公园
 单体工程名称：室外工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 23 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
60	050307020003	其他景观小摆设 异型 镀锌板包边烤漆造型门	1. 名称及材质:异型镀锌板包边烤漆造型门 2. 规格尺寸:长8296mm*高4300mm*宽3295mm	1. 制作 2. 运输 3. 安装	个	1			84212.39		
61	011508001006	美术字 不锈钢亚克力 发光字35mm厚	1. 字体规格:不锈钢亚克力发光字35mm厚, 高300mm	1. 制作、安装 2. 刷油漆	个	8					
		北入口景墙									
62	010102001006	挖基坑土方	1. 土类别:综合考虑 2. 开挖深度:1.0m以内 3. 基底处理方式:满足设计与规范要求	1. 开挖、放坡(若有)、挡土板围护(若有) 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底夯实 6. 基底钎探	m3	1.04					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外公园
 单体工程名称：室外工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 24 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
63	010501001005	基础垫层 北入口造型 景墙	1. 厚度:100mm 2. 材料品种、强度要求、配比:C30	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	1.04					
64	010505001005	垫层模板	1. 垫层部位:垫层	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	3.28					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外公园
 单体工程名称：室外工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 25 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价 单价		
65	011207001002	墙面装饰板 北入口造型景墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*30*3镀锌方通@1000 2. 面层材料品种、规格、颜色:2mm穿孔不锈钢板烤白漆	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m ²	29.03						
66	011508001007	美术字 亚克力发光字 50mm厚, 高274mm	1. 字体规格:亚克力发光字50mm厚, 高274mm	1. 制作、安装 2. 刷油漆	个	11						
67	011508001008	美术字 亚克力发光字 50mm厚, 高180mm	1. 字体规格:亚克力发光字50mm厚, 高180mm	1. 制作、安装 2. 刷油漆	个	6						
68	011508001009	美术字 雪弗板立体字 10mm厚, 高103mm	1. 字体规格:雪弗板立体字10mm厚, 高103mm	1. 制作、安装 2. 刷油漆	个	8						
69	011508001010	美术字 雪弗板立体字 10mm厚, 高70mm	1. 字体规格:雪弗板立体字10mm厚, 高70mm	1. 制作、安装 2. 刷油漆	个	21						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外公园
 单体工程名称：室外工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 26 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
70	011508001011	美术字 雪弗板立体字 10mm厚, 高41mm	1. 字体规格:雪弗板立体字10mm厚, 高41mm	1. 制作、安装 2. 刷油漆	个	128					
71	011508001012	美术字 雪弗板雕刻10mm厚, 宽180mm高344mm	1. 字体规格:雪弗板雕刻10mm厚, 宽180mm高344mm	1. 制作、安装 2. 刷油漆	个	1					
		北入口景观雕塑石榴									
72	010102001007	挖基坑土方	1. 土类别:综合考虑 2. 开挖深度:1.0m以内 3. 基底处理方式:满足设计与规范要求	1. 开挖、放坡(若有)、挡土板围护(若有) 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底夯实 6. 基底钎探	m3	0.65					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外公园
 单体工程名称：室外工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 27 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
73	010102007004	回填方	1. 填方部位:独立基础 2. 材料品种:粘土 3. 密实度:满足设计与规范要求	1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	0.23					
74	010103002006	余方弃置	1. 土石类别:粘土	1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	0.42					
75	010501001006	基础垫层	1. 基础形式:独立基础 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:C20	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	0.08					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外公园
 单体工程名称：室外工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 28 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
76	010505001006	垫层模板	1. 垫层部位: 垫层	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m ²	0.36					
77	010502001005	独立基础	1. 混凝土强度等级: C30 2. 混凝土种类: 泵送商品砼5-25石子 3. 基础类型: 独立基础	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 预留孔眼二次灌浆	m ³	0.34					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外公园
 单体工程名称：室外工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 29 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价 单价		
78	010505002005	基础模板	1. 基础类型: 独立基础	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m ²	1.96						
79	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 热轧 光圆钢筋 HPB300 (盘卷)	1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.09						
80	050307020004	其他景观小摆设 玻璃钢定制小品	1. 名称及材质: 玻璃钢定制小品 2. 规格尺寸: 直径1179mm*高2193mm	1. 制作 2. 运输 3. 安装	个	1				22161.16		
		室外家具工程										
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外公园
 单体工程名称：室外工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 30 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
81	011501011007	矮柜 室外家具桌子、椅子	1. 台柜规格:室外家具桌子*1张,椅子*4把	1. 制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	2					
		门窗工程									
82	010802004001	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:1830*900*2樘 2. 框、扇材质:钢制防火门 3. 五金种类、规格:防火门锁、防火铰链、闭门器等所有五金配件	1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	3.29					
83	010801006001	门锁安装	1. 锁品种:原建筑门更换锁芯	1. 安装	套	1					
		定制类									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外公园
 单体工程名称：室外工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 31 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
84	050307020005	其他景观小摆设 树挂霓虹灯	1. 名称及材质: 树挂霓虹灯 2. 规格尺寸: 详见图纸, 共15条	1. 制作 2. 运输 3. 安装	个	15					
85	011404001003	墙面喷刷涂料 外墙彩绘	1. 喷刷涂料部位: 防腐木外墙彩绘	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	19.31					
86	沪011101009001	涂料楼地面 地坪打磨、彩绘	1. 面层材料品种: 地坪打磨、彩绘	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 刷涂料 4. 打蜡、上光	m2	23.97					
87	011507001031	平面、箱式招牌 原左边宣传栏新做雪弗板展板	1. 面层材料品种: 原左边宣传栏新做雪弗板展板	1. 基层安装 2. 面层制作、安装 3. 刷防护材料、油漆	m2	2.88					
		室外植被									
88	050101002001	植被清理	1. 植物种类: 绿地整理 清除杂草	1. 清除植物 2. 废弃物运输 3. 场地清理	m2	38					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外公园
 单体工程名称：室外工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 32 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
89	050101003001	栽植土回填	1. 回填土质要求：原土回填 2. 回填土厚度：满足设计与规范要求	1. 栽植土挖、运、回填 2. 清渣、耙细、平整 3. 找平、找坡 4. 废弃物运输	m3	21.3					
90	050103002001	栽植单株灌木 红花继木球	1. 种类：红花继木球A 2. 株高：H70-90 3. 冠径：P60-80	1. 栽植 2. 施工期养护	株	4					
91	050103002002	栽植单株灌木	1. 种类：红枫 2. 株高：H181-200 3. 冠径：P150-181	1. 栽植 2. 施工期养护	株	1					
92	050103003001	片植灌木 杜鹃	1. 种类：杜鹃 2. 株高：H41-50 3. 冠径：P31-40 4. 单位面积株数：25株/m2	1. 栽植 2. 施工期养护	m2	8					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外公园
 单体工程名称：室外工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 33 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
93	050103015001	铺种草皮	1. 草皮种类:黑麦草+高羊茅 2. 铺种方式:满铺	1. 铺底砂(土) 2. 栽植 3. 施工期养护	m2	81.5					
94	050102002001	移植单株灌木	1. 种类:原树移位 2. 株高:H400-500 3. 冠径:P300-400	1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	株	1					
本页小计											
合 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：室外工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
		强电									
1	030402011004	成套配电箱 配电箱1A LJ1/2/3	1. 名称:配电箱1A LJ1/2/3 2. 型号:符合设计要求 3. 规格:符合设计要求 4. 安装方式:落地,带基础成套安装 5. 接线端子材质、规格:符合设计要求	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	3					√
2	030412001013	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:HDPE 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	1. 电线管路敷设	m	134.9					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：室外工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
3	030412001014	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:HDPE 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配	1. 电线管路敷设	m	80.3					
4	030412001015	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌焊接钢管 3. 规格:DN32 4. 配置形式:埋地 5. 接地要求:符合设计要求	1. 电线管路敷设 2. 接地	m	75					
5	030412004015	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZB-BY J-2.5 4. 材质:铜芯	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	536.2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：室外工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
6	030412004016	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZB-BYJ-4 4. 材质:铜芯	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	795.9				√	
7	030409001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-5*6 3. 材质:铜芯 4. 电压(kV):1KV以内	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 电力电缆头制作安装	m	87				√	
8	030413002012	装饰灯 地面射灯	1. 名称:地面射灯 2. 型号:LED 3. 安装方式:带基础安装	1. 本体安装 2. 接地	套	6				√	
9	030413002013	装饰灯 灯笼	1. 名称:灯笼 2. 型号:LED 3. 安装方式:挂式	1. 本体安装 2. 接地	套	100				√	
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：室外工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
10	030413010001	小区路灯 路灯移位	1. 名称:路灯移位	1. 立灯杆 2. 杆座安装 3. 灯架及灯具附件安装 4. 焊、压接线端子 5. 灯杆编号 6. 接地 7. 路灯移位	套	2						
11	030412006006	接线盒 灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 安装形式:暗装	1. 本体安装	个	113						
12	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别:综合考虑 2. 开挖深度:1.5m以内 3. 基底处理方式:符合设计要求	1. 开挖、放坡(若有)、挡土板围护(若有) 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底夯实 6. 基底钎探	m3	69.65						
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：室外工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
13	010102007005	回填方	1. 填方部位:沟槽 回填 2. 材料品种:原土 3. 密实度:夯填	1. 运输 2. 回填 3. 压实	m ³	69.65					
		弱电									
14	030412001016	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:HDPE 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	1. 电线管路敷设	m	161.3					
15	030412004017	配线 音响线	1. 名称:音响线 2. 配线形式:管内 穿线 3. 规格:RVS-2*1 .5	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装 置安装) 3. 支持体(夹板、绝 缘子、槽板等)安装	m	165.3					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
 单体工程名称：室外工程

标段：长兴镇民族团结进步文化阵地改造装修项目

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注			
							综合单价	合价	其中				
									人工费		材料暂估价 单价		
16	030505005001	扬声器 室外音箱及基础	1. 名称:室外音箱 2. 类别:符合设计要求 3. 规格:符合设计要求 4. 安装方式:落地安装C30素砼基础	1. 本体安装 2. 设备组装 3. 接线 4. 基础浇筑	台	6					√		
17	010102002002	挖沟槽土方	1. 土类别:综合考虑 2. 开挖深度:1.5m以内 3. 基底处理方式:符合设计要求	1. 开挖、放坡(若有)、挡土板围护(若有) 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底夯实 6. 基底钎探	m3	38.71							
18	010102007006	回填方	1. 填方部位:沟槽回填 2. 材料品种:原土 3. 密实度:夯填	1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	38.71							
本页小计													
合 计													

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

