

报建编号：0002026041

标段号：C01

城桥镇南门路等区域微更新改造项目

工程

(工程名称)

工程

(标段名称)

工程量清单

招标人：上海市崇明区城桥镇生态保护和市容环境事务中心
(单位盖章)

法定代表人或其授权人：朱金
(签字或盖章)

工程造价咨询人：上海建正建设工程咨询有限公司
(单位盖章)

法定代表人或其授权人：杨爱煊
(签字或盖章)

编制人：陈佳杰
(注册造价工程师签字盖专用章)

审核人：许天月
(一级注册造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2026年02月13日

审核时间：2026年02月25日

编制说明

工程名称：城桥镇南门路等区域微更新改造项目

标段：C01

第 1 页 共 2 页

一、工程概况

在上海市崇明区城桥镇镇区域范围内,以一江山路(城桥镇派出所)周围环境、江帆路(鳌山路)路口环境、人民路(富民街)路口环境、南门路(三沙洪路、南门大堤)周边环境为重点,对其周边及其附属环境进行提升。

二、工程范围

图纸所示的土建、安装工程。

三、编制依据

- 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2024。
- 《关于实施建筑业营业税改增值税调整本市建设工程计价依据的通知》(沪建市管[2016]42号)；
- 《关于调整本市建设工程计价依据增值税税率的通知》(沪建市管[2019]19号)；
- 《关于发布本市建设工程概算相关费率的通知》(沪建标定联[2023]486号)；
- 设计院提供的图纸；
- 详尽工程实例或惯例。

四、工程量计算规则说明

- 工程量清单应与投标人须知、技术规范、合同条件及图纸等文件结合起来理解或解释。
- 投标单位报价中所列的综合单价项目工作内容应按照国家规范要求通过竣工验收所必须的一切工序包含在内。除非合同另有规定,综合单价及总价均已包括了实施和完成合同工程所需的费用,以及合同明示和暗示的所有责任、义务和一般风险。
- 在工程实施过程中由于行业管理需要必须增加的工程内容,投标人应被视作为一个有经验的承包商对此有一个充分的认识和考虑,该部分费用要求列入相关的子目中或工程量清单施工措施费及其他子项中,并不再得到额外的结算和支付。招标文件中其他章节若与本款存在矛盾的描述,以本款为准。
- 投标人应充分考虑招标人因管线搬迁、接水接电等工作未能及时完成而造成工程现场使用延时,投标人应积极配合解决工程实施的矛盾,对工程进度及时进行合理调整,由此产生的费用在本工程投标报价中综合考虑。

五、主要内容

- 按照《建设工程工程量清单计价规范》GB-50500-2024、上海市建设工程有关文件及本工程招标文件等规定。工程量清单采用综合单价计价。投标报价应是招标文件所确定本次招标范围内的全部工程内容的价格体现。其包括但不限于施工机械、劳务、材料、临时设施(包括施工用水电等)、缺陷修补及维护、深化设计、利润、保险等各项直接、间接费用,以及所包含的风险、责任及政策性文件规定的各项应费用。投标人需按要求填写综合单价分析表(投标

编制说明

工程名称：城桥镇南门外路等区域微更新改造项目

标段：C01

第 2 页 共 2 页

人一经中标，需无偿无条件向招标人提供所有分部分项工程量清单综合单价报价分析表)。

2、施工措施费是为完成本项目施工，在施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目。本工程措施项目费用应根据招标文件、招标人提供的现场资料及投标人编制的施工组织设计报价。

3、本工程工程量清单按现有施工图编制；如有设计变更及现场技术签证费用按规定执行。

4、本工程使用的预拌混凝土（报价时考虑泵送费用）、袋装干混砂浆、钢筋混凝土用钢筋报价时应考虑成型费用。

5、本清单中特征内容、工作内容中标注的工程量仅为参考工程量，具体工程量由投标单位自行测定、计算，工程结算时不因上述工程量的改变而修改投标综合单价。

6、专业工程暂估价：

本工程无专业工程暂估价。

7、暂列金额：

本工程无暂列金额。

六、其他说明

1、投标单位应在对招标文件及现场条件充分了解的基础上，结合市场因素、施工要求全面考虑后报价。

2、一切工程量清单内所填报的综合单价、合价和总价，其准确与否全属投标人的风险。

3、工程量清单作为合同文件的一部分，其主要功能是全面的列出所有可能影响工程施工造价的项目，并对每个项目的性质给予说明和描述，以便所有投标人能在同一个统一标准基础上作出报价。

4、本工程施工用电用水，由建设单位负责在开工前接至施工现场边缘（以现场踏勘为准）。中标施工单位进场后应自装管线及计量表具，施工单位在施工中发生的生产、生活用水、电费，应按每月的抄表数由中标单位支付，报价时应包括在综合单价内。

5、每个单体内的清单子目综合单价均适用于其他单体。

6、主要材料报价要求详见招标文件。

7、报价说明包含但不限于以上内容。

8、未尽事宜详见招标文件及其它附件。

汇总表

工程名称：城桥镇南门路等区域微更新改造项目

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	合 价(元)
1	建设项目分部分项工程项目费	
1.1	一江山路(派出所周边)环境提升工程	
1.1.1	房屋建筑与装饰工程	
1.1.2	园林工程	
1.1.3	通用安装工程	
1.2	江帆路围挡提升工程	
1.2.1	房屋建筑与装饰工程	
1.2.2	园林工程	
1.3	人民路、富民路路口环境提升工程	
1.3.1	房屋建筑与装饰工程	
1.3.2	园林工程	
1.4	南门路环境提升工程	
1.4.1	房屋建筑与装饰工程	
1.4.2	园林工程	
1.4.3	通用安装工程	
1.5	南门路/三沙洪路环境提升工程	
1.5.1	房屋建筑与装饰工程	
1.5.2	园林工程	
1.5.3	通用安装工程	
2	措施项目费	
2.1	其中：安全文明施工费	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价（含税）	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	

注：1. 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

单位工程清单汇总表

工程名称：城桥镇南门路等区域微更新改造项目

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	分部工程名称	金额(元)
1	一江山路(派出所周边)环境提升工程	
1.1	房屋建筑与装饰工程	
1.1.1	矮围墙工程	
1.1.2	新建排水沟工程	
1.1.3	沥青路面工程	
1.1.4	张拉膜停车棚工程	
1.2	园林工程	
1.2.1	绿化工程	
1.3	通用安装工程	
1.3.1	充电桩设备	
2	江帆路围挡提升工程	
2.1	房屋建筑与装饰工程	
2.1.1	新建围挡工程	
2.1.2	围挡前挡墙工程	
2.1.3	文化标识工程	
2.2	园林工程	
2.2.1	绿化工程	
3	人民路、富民路路口环境提升工程	
3.1	房屋建筑与装饰工程	
3.1.1	花坛工程	
3.2	园林工程	
3.2.1	富民路(区政府花坛)上木工程	
3.2.2	富民路(区政府花坛)下木工程	
4	南门路环境提升工程	
4.1	房屋建筑与装饰工程	
4.1.1	沥青混凝土路面	
4.1.2	挡土墙工程	
4.1.3	现状围墙翻新工程	
4.1.4	残疾人坡道工程	
4.1.5	休闲坐凳工程	

注：1. 群体工程可以单体工程为单位分别汇总，并填写单体工程名称。

2. 此表单位工程项目由招标人填写，金额部分由投标人填报。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：城桥镇南门路等区域微更新改造项目

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
1	011601008001	环境保护	项	垃圾处理			
2	011601008002			噪声控制			
3	011601008003			扬尘控制			
4	011601008004			光污染控制			
5	011601007001	文明施工		边界设置			
6	011601007002			出入口及两侧设置			
7	011601007003			管线保护			
8	011601007004			施工区域设置			
9	011601007005			工程内临时通风、排烟			
10	011601007006			现场消防设置			
11	011601007007	智能化设置					
12	011601006001	临时设施		办公区设置			
13	011601006002			宿舍设施			
14	011601006003			食堂生活设施			
15	011601006004			现场厕所设施			
16	011601006005			施工现场临时用电			
17	011601009001	安全施工		临边洞口交叉高处作业防护			
18	011601009002			作业人员必要的安全防护			
合 计							

- 注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。
 2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。
 3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：城桥镇南门路等区域微更新改造项目

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/ (或数量)	费率 (%) / (或单价)	价格构成明细 (元)				金额(元)	备注
							人工费	材料费	施工机具 (机械) 使用费	企业管理费和利润		
合 计												

注：1. 采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。
 2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 一江山路(派出所周边)环境提升工程/房屋建筑与装饰工程

标段： C01

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
矮围墙工程											
1	010103001001	平整场地	1. 土石类别:综合考虑	1. 土方挖、填、运 2. 场地找平	m ²	83.130					
2	010102002001	挖沟槽土方 矮墙	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:1.50m以内 3. 基底处理方式:按施工规范或图纸说明	1. 开挖、放坡(若有)、挡土板围护(若有) 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底夯实 6. 基底钎探	m ³	9.290					
3	010102007001	回填方	1. 填方部位:基础内 2. 材料品种:粘土 3. 密实度:满足设计和规范要求	1. 运输 2. 回填 3. 压实	m ³	14.920					
4	010501001001	基础垫层 级配碎石垫层	1. 基础形式:带型基础 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:级配碎石垫层	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m ³	1.880					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 一江山路(派出所周边)环境提升工程/房屋建筑与装饰工程

标段： C01

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
5	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位:垫层模板	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m ²	7.820					
6	010501001002	基础垫层 C20	1. 基础形式:带型基础 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:预拌混凝土(非泵送型)C20粒径5~20	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m ³	1.880					
7	010505012001	圈梁模板 圈梁及压顶模板	1. 其他说明:圈梁及压顶模板	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m ²	9.390					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门外路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 一江山路(派出所周边)环境提升工程/房屋建筑与装饰工程

标段： C01

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料暂估价单价
8	010506005001	现浇混凝土梁钢筋 圈梁及压顶钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400(Φ8-14)钢筋	1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.170					
9	010502022001	圈梁 C30	1. 混凝土种类:预拌混凝土(非泵送型) 2. 混凝土强度等级:C30	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.750					
10	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土普通砖 2. 基础类型:条形基础 3. 砂浆强度等级:DM7.5混合砂浆砌筑 4. 防潮层材料种类:墙体防潮层设置在距室外地坪60mm处,做20厚1:2.5水泥砂浆,内掺(5%防水剂)	1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 水平防潮层铺设	m3	2.440					
本 页 小 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 一江山路(派出所周边)环境提升工程/房屋建筑与装饰工程

标段： C01

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料暂估价单价
11	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土普通砖 2. 墙体类型:高围墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆强度等级:DM7.5水泥砂浆	1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	0.680					
12	010506025001	预埋铁件	1. 钢材种类:8mm镀锌钢板, Φ12钢筋 2. 规格:详见图纸LD1.01~LD1.06 3. 铁件尺寸:详见图纸LD1.01~LD1.06	1. 螺栓、铁件制作 2. 螺栓、铁件安装 3. 对拉螺栓端头处理	t	0.040					
13	011201001001	墙、柱面一般抹灰 20mm厚	1. 基层类型、部位:围墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:20厚DP20水泥砂浆 3. 分格缝宽度、材料种类:按图纸要求 4. 面层处理方式:详见图纸说明LD1.01~LD1.06	1. 基层清理 2. 分层抹灰 3. 面层处理 4. 分格嵌缝	m2	41.290					
本 页 小 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 一江山路(派出所周边)环境提升工程/房屋建筑与装饰工程

标段： C01

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料暂估价单价
14	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:围墙 3. 腻子种类:成品外墙腻子粉 4. 刮腻子遍数:满批 5. 涂料品种、喷刷遍数:外墙乳胶漆一底二度	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	41.290					
15	010607007001	钢护栏 矮围墙铁件	1. 钢材品种、规格:钢板及钢管 2. 护栏形式:详见图纸LD1.01~LD1.06、G-1 3. 构件涂(镀)层要求:咖色氟碳漆	1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 补刷油漆	t	0.240					
分部小计											
新建排水沟工程											
本 页 小 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 一江山路(派出所周边)环境提升工程/房屋建筑与装饰工程

标段： C01

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料暂估价单价
16	010401010001	砖地沟、明沟	1.名称:砖地沟、明沟有盖板 2.砖品种、规格、强度等级:具体详见图纸:LD1.03-5,新建排水沟 3.沟截面尺寸:具体详见图纸:LD1.03-5,新建排水沟 4.垫层材料种类、厚度:具体详见图纸:LD1.03-5,新建排水沟 5.底板混凝土种类、强度等级及厚度:具体详见图纸:LD1.03-5,新建排水沟 6.砂浆强度等级:具体详见图纸:LD1.03-5,新建排水沟 7.盖板:重载型黑色球墨铸铁盖板	1.挖土、填土、运土 2.铺设垫层 3.底板混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.砌砖 5.刮缝、抹灰 6.安装盖板	m	32.000					
17	040701011001	高密度聚乙烯(HDPE)管道敷设 DN150	1.材质、规格、型号:硬聚氯乙烯加筋管(PVC-U) 2.直径、壁厚:DN150 3.连接方式:综合考虑	1.铺设 2.连接 3.管件安装	m	3.000					
本 页 小 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门外路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 一江山路(派出所周边)环境提升工程/房屋建筑与装饰工程

标段： C01

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料暂估价单价
分部小计											
沥青路面工程											
18	040204003001	沥青混凝土人行道	1. 面层厚度、沥青混凝土种类:沥青混凝土路面 2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:80 厚粗粒式沥青混凝土、40厚细粒式沥青混凝土面层	1. 整形碾压 2. 垫层、基层铺筑 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇捣、养护 5. 沥青混凝土摊铺、整形、碾压	m ²	399.820					
19	040204004001	安砌侧(平、缘)石 混凝土侧石	1. 名称:混凝土路面侧石 2. 材料品种、规格:预制混凝土立侧石 150*170 3. 垫层材料品种、厚度:详见图纸: LD1.03-4 4. 基座尺寸、混凝土强度等级:详见图纸: LD1.03-4 5. 勾缝材料品种、规格:详见图纸: LD1.03-4	1. 开槽 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基座浇捣、养护 4. 侧(平、缘)石安砌、勾缝	m	101.750					
本 页 小 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 一江山路(派出所周边)环境提升工程/房屋建筑与装饰工程

标段： C01

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料暂估价单价
20	040205007001	标线 100宽停车位划线	1. 材料品种:热熔型涂料 2. 类型:停车位划线100宽	1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m2	7.490					
分部小计											
张拉膜停车棚工程											
21	040203008001	块料面层 50厚200x100棕红色透水砖	1. 名称:50厚200x100棕红色透水砖地面 2. 基层处理:素土夯实(压实度不小于93%) 3. 垫层材料品种、厚度、强度等级:200厚碎石垫层、200厚无砂大孔C20混凝土 4. 结合层:30厚1:3干拌砂浆按平结合层(低碱水泥) 5. 面层块料品种、规格:棕红色透水砖, 50厚200x100	1. 基层清理 2. 垫层铺筑 3. 结合层铺设 4. 块料铺砌 5. 嵌缝、勾缝	m2	33.740					
本 页 小 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 一江山路(派出所周边)环境提升工程/房屋建筑与装饰工程

标段： C01

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料暂估价单价
22	040203008002	块料面层 井字植草砖	1. 名称:井字植草砖地面 2. 基层处理:素土夯实(压实度不小于93%) 3. 垫层材料品种、厚度、强度等级:200厚碎石垫层、200厚无砂大孔C20混凝土 4. 结合层:30厚粗砂垫层 5. 面层块料品种、规格:60厚250x190井字植草砖(水泥原色)内填泥土河砂各50%植草	1. 基层清理 2. 垫层铺筑 3. 结合层铺设 4. 块料铺砌 5. 嵌缝、勾缝	m ²	216.160					
23	011108008001	车挡 成品塑胶车档 500*200	1. 样式、材质、规格:成品塑胶车档 500*200	1. 安装	个	26.000					
本 页 小 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 一江山路(派出所周边)环境提升工程/房屋建筑与装饰工程

标段： C01

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料暂估价单价
24	010901006001	膜结构屋面 成品张拉膜停车棚	1. 名称:成品张拉膜停车棚 2. 说明:暂定价	1. 膜布热压胶接 2. 支柱(网架)制作、安装 3. 膜布安装 4. 穿钢丝绳、锚头锚固 5. 基座锚固 6. 刷防护材料, 油漆	m ²	249.900			534.05		
分部小计											
本 页 小 计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：城桥镇南门路等区域微更新改造项目\一江山路(派出所周边)环境提升工程\房屋建筑与装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/ (或数量)	费率 (%) / (或单价)	价格构成明细 (元)				金额(元)	备注
							人工费	材料费	施工机具(机 械)使用费	企业管理费 和利润		
合 计												

注：1. 采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。
 2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 一江山路(派出所周边)环境提升工程/园林工程

标段： C01

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料 暂估价单价
绿化工程											
1	050103009001	栽植花卉/地被植物 金叶石菖蒲 H15-20; P15-20	1. 种类:金叶石菖蒲 2. 株高/冠径:H15-20; P15-20 3. 单位面积株数:36株/m ²	1. 栽植 2. 施工期养护:竣工验收移交之日起一年, 确保成活率100%	m ²	19.000					
2	050103009002	栽植花卉/地被植物 毛鹃 H20-30; P20-25	1. 种类:毛鹃 2. 株高/冠径:H20-30; P20-25 3. 单位面积株数:25株/m ²	1. 栽植 2. 施工期养护:竣工验收移交之日起一年, 确保成活率100%	m ²	22.000					
3	050103009003	栽植花卉/地被植物 兰花三七 H15-20; P15-20	1. 种类:兰花三七 2. 株高/冠径:H15-20; P15-20 3. 单位面积株数:25株/m ²	1. 栽植 2. 施工期养护:竣工验收移交之日起一年, 确保成活率100%	m ²	74.000					
本 页 小 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：城桥镇南门路等区域微更新改造项目\一江山路(派出所周边)环境提升工程\园林工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/ (或数量)	费率 (%) / (或单价)	价格构成明细 (元)				金额(元)	备注
							人工费	材料费	施工机具(机械)使用费	企业管理费和利润		
合 计												

注：1. 采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。
 2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 一江山路(派出所周边)环境提升工程/通用安装工程

标段： C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料暂估价单价
充电桩设备											
1	030402011001	成套配电箱 充电桩	1.名称:充电桩 2.型号:符合设计要求 3.电压(kV):符合设计要求 4.安装方式:落地安装,含进线电源、电缆、埋管、路面开槽修复等	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地 5.含进线电源、电缆、埋管、路面开槽修复等	台	7.000					
分部小计											
本 页 小 计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：城桥镇南门路等区域微更新改造项目\一江山路(派出所周边)环境提升工程\通用安装工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/ (或数量)	费率 (%) / (或单价)	价格构成明细 (元)				金额(元)	备注
							人工费	材料费	施工机具(机 械)使用费	企业管理费 和利润		
合 计												

注：1. 采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。
 2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：城桥镇南门路等区域微更新改造项目\江帆路围挡提升工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/ (或数量)	费率 (%) / (或单价)	价格构成明细 (元)				金额(元)	备注
							人工费	材料费	施工机具 (机 械) 使用费	企业管理费 和利润		
合 计												

注：1. 采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。
 2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

材料暂估价表

工程名称：城桥镇南门路等区域微更新改造项目\江帆路围挡提升工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	材料名称	规格型号*	单位	数量*	拟发包(采购)方式*	发包(采购)人	不含税单价(元)	合 价(元)
1	011405002001	正面彩印广告画(含面层材料、文字及广告画)		m2	144.9000	非招标	甲乙双方	89.06	12904.79
2	011507002001	江帆路文化标识(含文字及标识)		块	1.0000	非招标	甲乙双方	2662.88	2662.88
合 计									15567.67

注：1. 本表由招标人根据清单项目的拟用材料，按照表格要求填写，投标人应将上述材料暂估价计入工程项目清单综合单价和综合单价人材机报价中。
 2. 材料包括原材料、燃料、构配件、设备等。
 3. “规格型号”、“数量”、“拟发包（采购）方式”为非必填项，招标人可根据实际情况选择性填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 江帆路围挡提升工程/房屋建筑与装饰工程

标段： C01

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料暂估价单价
新建围挡工程											
1	010103001002	平整场地	1. 土石类别:综合考虑	1. 土方挖、填、运 2. 场地找平	m ²	100.800					
2	010102002002	挖沟槽土方 围挡	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:1.50m以内 3. 基底处理方式:按施工规范或图纸说明	1. 开挖、放坡(若有)、挡土板围护(若有) 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底夯实 6. 基底钎探	m ³	9.860					
3	010102007002	回填方	1. 填方部位:基础内 2. 材料品种:粘土 3. 密实度:满足设计和规范要求	1. 运输 2. 回填 3. 压实	m ³	17.860					
4	010501001003	基础垫层 级配碎石垫层	1. 基础形式:带型基础 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:级配碎石垫层	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m ³	1.970					
本 页 小 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 江帆路围挡提升工程/房屋建筑与装饰工程

标段： C01

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料暂估价单价
5	010505001002	垫层模板	1. 垫层部位:垫层模板	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	7.360					
6	010501001004	基础垫层 C20	1. 基础形式:带型基础 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:预拌混凝土(非泵送型)C20粒径5~20	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	1.110					
7	010505002001	基础模板 独立基础模板	1. 基础类型:独立基础模板	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	12.800					
本 页 小 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 江帆路围挡提升工程/房屋建筑与装饰工程

标段： C01

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
8	010502001001	独立基础 C25	1. 混凝土种类:预拌混凝土(非泵送型) 2. 混凝土强度等级:C25 3. 基础类型:独立基础	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 预留孔眼二次灌浆	m3	1.400					
9	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋 独立基础	1. 钢筋种类、规格:HRB400(Φ8-14)钢筋	1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.030					
10	010505012002	圈梁模板 圈梁及压顶模板	1. 其他说明:圈梁及压顶模板	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	9.390					
11	010506005002	现浇混凝土梁钢筋 圈梁及压顶钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400(Φ8-14)钢筋	1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.170					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门外路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 江帆路围挡提升工程/房屋建筑与装饰工程

标段： C01

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料暂估价单价
12	010502022002	圈梁 C30	1. 混凝土种类:预拌混凝土(非泵送型) 2. 混凝土强度等级:C30	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.750					
13	010506025002	预埋铁件	1. 钢材种类:8mm镀锌钢板, Φ12钢筋 2. 规格:详见图纸LD1.01~LD1.06 3. 铁件尺寸:详见图纸LD1.01~LD1.06	1. 螺栓、铁件制作 2. 螺栓、铁件安装 3. 对拉螺栓端头处理	t	0.120					
14	010606003001	钢墙架 围挡钢架	1. 名称:围挡钢架 2. 钢材品种、规格:镀锌方钢管100*100*3、50*50*3, 镀锌角铁30*30*3、40*40*3, 钢筋Φ10等 3. 构件涂(镀)层要求:钢筋做防锈处理 4. 探伤要求:按图纸要求 5. 其他说明:具体做法详见图纸 LD2.01-2.03	1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	1.450					
本 页 小 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 江帆路围挡提升工程/房屋建筑与装饰工程

标段： C01

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料暂估价单价
15	010605002001	钢板墙板 围挡封0.5厚镀锌铁皮	1. 名称:围挡封0.5厚镀锌铁皮 2. 构件涂(镀)层要求:做防锈处理 3. 其他说明:具体做法详见图纸 LD2.01-2.03	1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m2	126.000					
16	011405002001	织锦缎裱糊 正面彩印广告画	1. 名称:正面彩印广告画(含其他) 2. 面层材料品种、规格:具体做法详见图纸 LD2.01-2.03	1. 基层清理 2. 面层铺粘:含面层材料、文字及广告画) 3. 刷防护材料	m2	126.000				102.42	
分部小计											
围挡前挡墙工程											
17	010103001003	平整场地	1. 土石类别:综合考虑	1. 土方挖、填、运 2. 场地找平	m2	100.800					
本 页 小 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 江帆路围挡提升工程/房屋建筑与装饰工程

标段： C01

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料暂估价单价
18	010102002003	挖沟槽土方 挡墙	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:1.50m以内 3. 基底处理方式:按施工规范或图纸说明	1. 开挖、放坡(若有)、挡土板围护(若有) 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底夯实 6. 基底钎探	m3	11.880					
19	010102007003	回填方	1. 填方部位:基础内 2. 材料品种:粘土 3. 密实度:满足设计和规范要求	1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	21.260					
20	010501001005	基础垫层 级配碎石垫层	1. 基础形式:带型基础 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:级配碎石垫层	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	1.980					
本 页 小 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 江帆路围挡提升工程/房屋建筑与装饰工程

标段： C01

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料暂估价单价
21	010505001003	垫层模板	1. 垫层部位:垫层模板	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	9.000					
22	010501001006	基础垫层 C20	1. 基础形式:带型基础 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:预拌混凝土(非泵送型)C20粒径5~20	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	2.030					
本 页 小 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 江帆路围挡提升工程/房屋建筑与装饰工程

标段： C01

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料暂估价单价
23	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土普通砖 2. 基础类型:条形基础 3. 砂浆强度等级:DM7.5混合砂浆砌筑 4. 防潮层材料种类:墙体防潮层设置在距室外地坪60mm处,做20厚1:2.5水泥砂浆,内掺(5%防水剂)	1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 水平防潮层铺设	m3	2.810					
24	010401002002	实心砖墙 挡墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土普通砖 2. 墙体类型:挡墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆强度等级:DM7.5水泥砂浆	1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝堵塞处理	m3	3.560					
本 页 小 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 江帆路围挡提升工程/房屋建筑与装饰工程

标段： C01

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料暂估价单价
25	011201001002	墙、柱面一般抹灰 20mm厚	1. 基层类型、部位:挡墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:20厚DP20水泥砂浆 3. 分格缝宽度、材料种类:按图纸要求 4. 面层处理方式:详见图纸说明LD1.01~LD1.06	1. 基层清理 2. 分层抹灰 3. 面层处理 4. 分格嵌缝	m2	68.400					
26	011404001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:挡墙 3. 腻子种类:成品外墙腻子粉 4. 刮腻子遍数:满批 5. 涂料品种、喷刷遍数:外墙乳胶漆一底二度	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	61.200					
分部小计											
文化标识工程											
本 页 小 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 江帆路围挡提升工程/房屋建筑与装饰工程

标段： C01

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注		
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费		材料暂估价单价	
27	011507002001	竖式标箱 江帆路文化标识	1. 名称:江帆路文化标识 2. 基层材料种类:详图图纸LD2.04 3. 面层材料种类:外包白色不锈钢板 4. 其他说明:含20厚咖色不锈钢发光广告字(中文及英文)	1. 基层安装 2. 箱体及支架制作、安装 3. 面层制作、安装 4. 中文及英文安装 5. 刷防护材料、油漆	个	1.000				2662.88		
分部小计												
本 页 小 计												
合 计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：城桥镇南门路等区域微更新改造项目\江帆路围挡提升工程\房屋建筑与装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/ (或数量)	费率 (%) / (或单价)	价格构成明细 (元)				金额(元)	备注
							人工费	材料费	施工机具(机 械)使用费	企业管理费 和利润		
合 计												

注：1. 采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。
 2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 江帆路围挡提升工程/园林工程

标段： C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料暂估价单价
绿化工程											
1	050103009005	栽植花卉/地被植物 金叶石菖蒲 H15-20; P15-20	1. 种类:金叶石菖蒲 2. 株高/冠径:H15-20; P15-20 3. 单位面积株数:36株/m ²	1. 栽植 2. 施工期养护:竣工验收移交之日起一年, 确保成活率100%	m ²	2.300					
2	050103009006	栽植花卉/地被植物 毛鹃 H20-30; P20-25	1. 种类:毛鹃 2. 株高/冠径:H20-30; P20-25 3. 单位面积株数:25株/m ²	1. 栽植 2. 施工期养护:竣工验收移交之日起一年, 确保成活率100%	m ²	35.800					
分部小计											
本 页 小 计											
合 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：城桥镇南门路等区域微更新改造项目\江帆路围挡提升工程\园林工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/ (或数量)	费率 (%) / (或单价)	价格构成明细 (元)				金额(元)	备注
							人工费	材料费	施工机具 (机 械) 使用费	企业管理费 和利润		
合 计												

注：1. 采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。
 2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：城桥镇南门路等区域微更新改造项目\人民路、富民路路口环境提升工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/ (或数量)	费率 (%) / (或单价)	价格构成明细 (元)				金额(元)	备注
							人工费	材料费	施工机具 (机械) 使用费	企业管理费和利润		
合 计												

注：1. 采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。
 2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 人民路、富民路路口环境提升工程/房屋建筑与装饰工程

标段： C01

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料暂估价单价
花坛工程											
1	010103001004	平整场地	1. 土石类别:综合考虑	1. 土方挖、填、运 2. 场地找平	m2	73.020					
2	010102002004	挖沟槽土方 花坛	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:1.50m以内 3. 基底处理方式:按施工规范或图纸说明	1. 开挖、放坡(若有)、挡土板围护(若有) 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底夯实 6. 基底钎探	m3	7.820					
3	010102007004	回填方	1. 填方部位:基础内 2. 材料品种:粘土 3. 密实度:满足设计和规范要求	1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	11.980					
4	010501001007	基础垫层 级配碎石垫层	1. 基础形式:带型基础 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:级配碎石垫层	1. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	1.560					
本 页 小 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 人民路、富民路路口环境提升工程/房屋建筑与装饰工程

标段： C01

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料暂估价单价
5	010505001004	垫层模板	1. 垫层部位:垫层模板	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	6.520					
6	010501001008	基础垫层 C20	1. 基础形式:带型基础 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:预拌混凝土(非泵送型)C20粒径5~20	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	1.560					
7	010505012003	圈梁模板 圈梁及压顶模板	1. 其他说明:圈梁及压顶模板	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	7.820					
本 页 小 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门外路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 人民路、富民路路口环境提升工程/房屋建筑与装饰工程

标段： C01

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料暂估价单价
8	010506005003	现浇混凝土梁钢筋 圈梁及压顶钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400(Φ8-14)钢筋	1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.150					
9	010502022003	圈梁 C30	1. 混凝土种类:预拌混凝土(非泵送型) 2. 混凝土强度等级:C30	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.630					
10	010401001003	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土普通砖 2. 基础类型:条形基础 3. 砂浆强度等级:DM7.5混合砂浆砌筑 4. 防潮层材料种类:墙体防潮层设置在距室外地坪60mm处,做20厚1:2.5水泥砂浆,内掺(5%防水剂)	1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 水平防潮层铺设	m3	2.500					
本 页 小 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 人民路、富民路路口环境提升工程/房屋建筑与装饰工程

标段： C01

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料暂估价单价
11	010401002003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土普通砖 2. 墙体类型:高围墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆强度等级:DM7.5水泥砂浆	1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	0.570					
12	010506025003	预埋铁件	1. 钢材种类:8mm镀锌钢板, Φ12钢筋 2. 规格:详见图纸LD3.01 3. 铁件尺寸:详见图纸LD3.01	1. 螺栓、铁件制作 2. 螺栓、铁件安装 3. 对拉螺栓端头处理	t	0.030					
13	011201001003	墙、柱面一般抹灰 20mm厚	1. 基层类型、部位:花坛墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:20厚DP20水泥砂浆 3. 分格缝宽度、材料种类:按图纸要求 4. 面层处理方式:详见图纸说明LD3.01	1. 基层清理 2. 分层抹灰 3. 面层处理 4. 分格嵌缝	m2	33.250					
本 页 小 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 人民路、富民路路口环境提升工程/房屋建筑与装饰工程

标段： C01

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料暂估价单价
14	011404001003	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:花坛墙 3. 腻子种类:成品外墙腻子粉 4. 刮腻子遍数:满批 5. 涂料品种、喷刷遍数:外墙乳胶漆一底二度	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m ²	21.700					
15	010607007002	钢护栏 花坛铁件	1. 钢材品种、规格:钢板及钢管 2. 护栏形式:详见图纸LD3.01-3节点 3. 构件涂(镀)层要求:咖色氟碳漆	1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 补刷油漆	t	0.210					
分部小计											
本 页 小 计											
合 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 人民路、富民路路口环境提升工程/园林工程

标段： C01

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料暂估价单价
富民路(区政府花坛)上木工程											
1	050103002001	栽植单株灌木 银姬小蜡球 H120-130, P120-130	1. 种类:银姬小蜡球 2. 株高:H120-130 3. 冠径:P120-130 4. 备注:冠幅饱满, 树形优美	1. 栽植 2. 施工期养护:竣工验收移交之日起一年, 确保成活率100%	株	2.000					
2	050103002002	栽植单株灌木 南天竹 H50-80; P40-60	1. 种类:南天竹 2. 株高:H50-80 3. 冠径:P40-60	1. 栽植 2. 施工期养护:竣工验收移交之日起一年, 确保成活率100%	株	1.000					
3	050103002003	栽植单株灌木 朱蕉 H50-60; P40-50	1. 种类:朱蕉 2. 株高:H50-60 3. 冠径:P40-50 4. 备注:冠幅饱满, 树形优美	1. 栽植 2. 施工期养护:竣工验收移交之日起一年, 确保成活率100%	株	2.000					
分部小计											
富民路(区政府花坛)下木工程											
本 页 小 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 人民路、富民路路口环境提升工程/园林工程

标段： C01

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料暂估价单价
4	050103003001	片植灌木 洒金桃叶珊瑚 H30-35; P20-25	1. 种类:洒金桃叶珊瑚 2. 株高:H30-35 3. 冠径:P20-25 4. 单位面积株数:25株/m ²	1. 栽植 2. 施工期养护:竣工验收移交之日起一年, 确保成活率100%	m ²	15.300					
5	050103009007	栽植花卉/地被植物 八仙花 H35-40; P30-35	1. 种类:八仙花 2. 株高/冠径:H35-40; P30-35 3. 单位面积株数:12株/m ²	1. 栽植 2. 施工期养护:竣工验收移交之日起一年, 确保成活率100%	m ²	4.100					
6	050103003002	片植灌木 茶梅 H20-25; P20-25	1. 种类:茶梅 2. 株高:H20-25 3. 冠径:P20-25 4. 单位面积株数:36株/m ²	1. 栽植 2. 施工期养护:竣工验收移交之日起一年, 确保成活率100%	m ²	1.300					
7	050103003003	片植灌木 金叶石菖蒲 H15-20; P15-20	1. 种类:金叶石菖蒲 2. 株高:H15-20 3. 冠径:P15-20 4. 单位面积株数:36株/m ²	1. 栽植 2. 施工期养护:竣工验收移交之日起一年, 确保成活率100%	m ²	0.800					
本 页 小 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 人民路、富民路路口环境提升工程/园林工程

标段： C01

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
8	050103009008	栽植花卉/地被植物 佛甲草 H5-10; P5-10	1. 种类:佛甲草 2. 株高/冠径:H5-10; P5-10 3. 单位面积株数:64株/m ²	1. 栽植 2. 施工期养护:竣工验收移交之日起一年, 确保成活率100%	m ²	6.100					
9	050103009009	栽植花卉/地被植物 金焰绣线菊 H35-40; P20-25	1. 种类:金焰绣线菊 2. 株高/冠径:H35-40; P20-25 3. 单位面积株数:25株/m ²	1. 栽植 2. 施工期养护:竣工验收移交之日起一年, 确保成活率100%	m ²	4.400					
10	050103009010	栽植花卉/地被植物 皮球柏 H25-30; P25-30	1. 种类:皮球柏 2. 株高/冠径:H25-30; P25-30 3. 单位面积株数:25株/m ²	1. 栽植 2. 施工期养护:竣工验收移交之日起一年, 确保成活率100%	m ²	0.700					
11	050103009011	栽植花卉/地被植物 火焰南天竹 H25-30; P25-30	1. 种类:火焰南天竹 2. 株高/冠径:H25-30; P25-30 3. 单位面积株数:25株/m ²	1. 栽植 2. 施工期养护:竣工验收移交之日起一年, 确保成活率100%	m ²	6.400					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 人民路、富民路路口环境提升工程/园林工程

标段： C01

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料暂估价单价
12	050103009012	栽植花卉/地被植物 矾根 H15-20; P15-20	1. 种类:矾根 2. 株高/冠径:H15-20; P15-20 3. 单位面积株数:25株/m ²	1. 栽植 2. 施工期养护:竣工验收移交之日起一年, 确保成活率100%	m ²	1. 700					
13	050103015001	铺种草皮 黑麦冬 H15-20; P15-20	1. 草皮种类:黑麦冬 H15-20; P15-20 2. 铺种方式:16株/m ²	1. 铺底砂(土) 2. 栽植 3. 施工期养护:竣工验收移交之日起一年, 确保成活率100%	m ²	0. 200					
14	050103003004	片植灌木 八角金盘 H60-70; P40-50	1. 种类:八角金盘 2. 株高:H60-70 3. 冠径:P40-50 4. 单位面积株数:5株/m ²	1. 栽植 2. 施工期养护:竣工验收移交之日起一年, 确保成活率100%	m ²	6. 500					
15	050103003005	片植灌木 常绿鸢尾 H25-30; P20-25	1. 种类:常绿鸢尾 2. 株高:H25-30 3. 冠径:P20-25 4. 单位面积株数:25株/m ²	1. 栽植 2. 施工期养护:竣工验收移交之日起一年, 确保成活率100%	m ²	2. 400					
本 页 小 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 人民路、富民路路口环境提升工程/园林工程

标段： C01

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料暂估价单价
16	050103009013	栽植花卉/地被植物 大吴风草 H20-30; P20-30	1. 种类:大吴风草 2. 株高/冠径: H20-30; P20-30 3. 单位面积株数:25株/m ²	1. 栽植 2. 施工期养护:竣工验收移交之日起一年, 确保成活率100%	m ²	2.700					
17	050103003006	片植灌木 小叶栀子 H20-25; P20-25	1. 种类:小叶栀子 2. 株高:H20-25 3. 冠径:P20-25 4. 单位面积株数:36株/m ²	1. 栽植 2. 施工期养护:竣工验收移交之日起一年, 确保成活率100%	m ²	16.200					
18	050103015002	铺种草皮 日本矮麦冬 H10-15; P10-15	1. 草皮种类:日本矮麦冬 H10-15; P10-15 2. 铺种方式:49株/m ²	1. 铺底砂(土) 2. 栽植 3. 施工期养护:竣工验收移交之日起一年, 确保成活率100%	m ²	19.400					
19	050103003007	片植灌木 玉簪 H20-25; P25-30	1. 种类:玉簪 2. 株高:H20-25 3. 冠径:P25-30 4. 单位面积株数:12株/m ²	1. 栽植 2. 施工期养护:竣工验收移交之日起一年, 确保成活率100%	m ²	1.100					
本 页 小 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 人民路、富民路路口环境提升工程/园林工程

标段： C01

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料暂估价单价
20	050103003008	片植灌木 肾蕨 H25-30; P25-30	1. 种类:肾蕨 2. 株高:H25-30 3. 冠径:P25-30 4. 单位面积株数:9株/m ²	1. 栽植 2. 施工期养护:竣工验收移交之日起一年, 确保成活率100%	m ²	3.400					
21	050103015003	铺种草皮 矮生百慕大, 秋季追播黑麦草	1. 草皮种类:矮生百慕大, 秋季追播黑麦草 2. 铺种方式:满铺	1. 铺底砂(土) 2. 栽植 3. 施工期养护:竣工验收移交之日起一年, 确保成活率100%	m ²	47.900					
分部小计											
本 页 小 计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：城桥镇南门路等区域微更新改造项目\人民路、富民路路口环境提升工程\园林工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/ (或数量)	费率 (%) / (或单价)	价格构成明细 (元)				金额(元)	备注
							人工费	材料费	施工机具 (机 械) 使用费	企业管理费 和利润		
合 计												

注：1. 采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。
 2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：城桥镇南门路等区域微更新改造项目\南门路环境提升工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/ (或数量)	费率 (%) / (或单价)	价格构成明细 (元)				金额(元)	备注
							人工费	材料费	施工机具 (机 械) 使用费	企业管理费 和利润		
合 计												

注：1. 采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。
 2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

材料暂估价表

工程名称：城桥镇南门路等区域微更新改造项目\南门路环境提升工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	材料名称	规格型号*	单位	数量*	拟发包(采购)方式*	发包(采购)人	不含税单价(元)	合 价(元)
1	011404001006	墙面彩绘(含文字)		m2	59.9200	非招标	甲乙双方	71.06	4257.92
合 计									4257.92

注：1. 本表由招标人根据清单项目的拟用材料，按照表格要求填写，投标人应将上述材料暂估价计入工程项目清单综合单价和综合单价人材机报价中。
 2. 材料包括原材料、燃料、构配件、设备等。
 3. “规格型号”、“数量”、“拟发包（采购）方式”为非必填项，招标人可根据实际情况选择性填写。

发包人通过公开招标方式确定的材料一览表

工程名称：城桥镇南门路等区域微更新改造项目\南门路环境提升工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价 (元)	合价(元)	有效损耗率 (%)	交货方式	送达地点	备注
合 计								-	-	-	-

注：本表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 南门路环境提升工程/房屋建筑与装饰工程

标段： C01

第 1 页 共 31 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料暂估价单价
沥青混凝土路面											
1	040204003002	沥青混凝土人行道	1. 面层厚度、沥青混凝土种类:沥青混凝土路面 2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:80 厚粗粒式沥青混凝土、40厚细粒式沥青混凝土面层	1. 整形碾压 2. 垫层、基层铺筑 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇捣、养护 5. 沥青混凝土摊铺、整形、碾压	m2	1465.390					
2	040205007002	标线 100宽停车位划线	1. 材料品种:热熔型涂料 2. 类型:停车位划线100宽	1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m2	57.200					
分部小计											
挡土墙工程											
本 页 小 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门外路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 南门外路环境提升工程/房屋建筑与装饰工程

标段： C01

第 2 页 共 31 页

序号	项目编码	项目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料暂估价单价
3	010102002005	挖沟槽土方 挡土墙	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:2.50m以内 3. 基底处理方式:按施工规范或图纸说明,投标人按现场实际情况,自行考虑	1. 开挖、放坡(若有)、挡土板围护(若有) 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底夯实 6. 基底钎探	m3	251.970					
4	010102007005	回填方	1. 填方部位:基础内 2. 材料品种:粘土 3. 密实度:满足设计和规范要求	1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	187.870					
5	010501001009	基础垫层 级配碎石垫层	1. 基础形式:带型基础 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:级配碎石垫层	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	11.970					
本 页 小 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 南门路环境提升工程/房屋建筑与装饰工程

标段： C01

第 3 页 共 31 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料暂估价单价
6	010505001005	垫层模板	1. 垫层部位:垫层模板	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	13.390					
7	010501001010	基础垫层 C20	1. 基础形式:带型基础 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:预拌混凝土(非泵送型)C20粒径5~20	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	11.790					
8	010505002002	基础模板 悬臂式挡土墙底板模板	1. 基础类型:悬臂式挡土墙底板模板	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	26.790					
本 页 小 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 南门路环境提升工程/房屋建筑与装饰工程

标段： C01

第 4 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
9	010502002001	条形基础 悬臂式挡土墙底板 C30	1. 混凝土种类:预拌混凝土(非泵送型) 2. 混凝土强度等级:C30 3. 基础类型:悬臂式挡土墙底板	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 预留孔眼二次灌浆	m3	23.860					
10	010505015001	挡土墙模板 悬臂式挡土墙模板	1. 模板部位:悬臂式挡土墙模板	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	218.860					
11	010502010001	钢筋混凝土墙 悬臂式挡土墙 C30	1. 混凝土种类:预拌混凝土(非泵送型) 2. 混凝土强度等级:C30 3. 墙体厚度:200~250mm	1. 孔洞预留 2. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	24.390					
12	010506004001	现浇混凝土墙钢筋 基础及挡墙钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400级, 规格详见图纸说明	1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	5.560					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 南门路环境提升工程/房屋建筑与装饰工程

标段： C01

第 5 页 共 31 页

序号	项目编码	项目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料暂估价单价
13	011201001004	墙、柱面一般抹灰 30mm厚	1. 基层类型、部位:高围墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:30厚DP20水泥砂浆 3. 分格缝宽度、材料种类:按图纸要求 4. 面层处理方式:详见图纸说明LD1.01~LD1.06	1. 基层清理 2. 分层抹灰 3. 面层处理 4. 分格嵌缝	m2	238.550					
14	011404001004	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:高围墙 3. 腻子种类:成品外墙腻子粉 4. 刮腻子遍数:满批 5. 涂料品种、喷刷遍数:外墙乳胶漆一底二度	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	91.080					
分部小计											
现状围墙翻新工程											
本 页 小 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 南门路环境提升工程/房屋建筑与装饰工程

标段： C01

第 6 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
15	011201001005	墙、柱面一般抹灰 原墙面抹灰层铲后新粉	1. 基层类型、部位:现状围墙翻新工程 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:刷界面剂、20厚DP20水泥砂浆 3. 分格缝宽度、材料种类:按图纸要求 4. 面层处理方式:详见图纸说明LD1.01~LD1.06	1. 铲除原粉刷层、基层清理 2. 刷界面剂 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 分格嵌缝	m2	848.410					
16	011404001005	墙面喷刷涂料 现状围墙	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:现状围墙 3. 腻子种类:成品外墙腻子粉 4. 刮腻子遍数:满批 5. 涂料品种、喷刷遍数:外墙乳胶漆一底二度	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	848.410					
17	011404001006	墙面喷刷涂料 墙面彩绘(含文字)	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:现状围墙翻新 3. 涂料品种、喷刷遍数:墙面彩绘	1. 基层清理 2. 墙面彩绘	m2	59.920				71.06	
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 南门路环境提升工程/房屋建筑与装饰工程

标段： C01

第 7 页 共 31 页

序号	项目编码	项目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料暂估价单价
分部小计											
残疾人坡道工程											
18	040204001001	人行道块料铺设	1. 基层处理要求:素土夯实(夯实系数93%) 2. 垫层种类、厚度:100厚级配碎石垫层 3. 混凝土强度等级、厚度:100 厚C25 混凝土基础 4. 砂浆种类、配合比:20 厚DS M20 水泥砂浆 5. 广场砖品种、规格:18厚300*600仿石材PC砖(灰色仿火烧面) 6. 变形缝处理要求:详见图纸说明: LN5.05	1. 基层处理 2. 平整基层 3. 铺垫层、夯实 4. 浇捣混凝土基层 5. 砂浆制作、运输 6. 铺贴广场砖 7. 勾缝或擦缝	m2	5.850					
本 页 小 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 南门路环境提升工程/房屋建筑与装饰工程

标段： C01

第 8 页 共 31 页

序号	项目编码	项目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料暂估价单价
19	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板 热镀锌钢管栏杆带扶手	1. 扶手材料种类、规格:50*50*3厚热镀锌钢管扶手 2. 栏杆材料种类、规格:50*50*3厚外饰灰色氟碳漆热镀锌钢管立柱 3. 栏板材料种类、规格、颜色:具体详见图纸LD4.04-3节点 4. 固定配件种类:具体详见图纸LD4.04-3节点 5. 防护材料种类:灰色氟碳漆 6. 其他说明:本综合单价包括预埋件以上全部工作内容(含灰色氟碳漆及栗色木纹漆)	1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	5.880					
分部小计											
休闲坐凳工程											
20	010103001005	平整场地	1. 土石类别:综合考虑	1. 土方挖、填、运 2. 场地找平	m2	55.080					
本 页 小 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 南门路环境提升工程/房屋建筑与装饰工程

标段： C01

第 9 页 共 31 页

序号	项目编码	项目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料暂估价单价
21	010102002006	挖沟槽土方 休闲坐凳	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:1.50m以内 3. 基底处理方式:按施工规范或图纸说明	1. 开挖、放坡(若有)、挡土板围护(若有) 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底夯实 6. 基底钎探	m3	0.430					
22	010102007006	回填方	1. 填方部位:基础内 2. 材料品种:粘土 3. 密实度:满足设计和规范要求	1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	3.460					
23	010501001011	基础垫层 级配碎石垫层	1. 基础形式:带型基础 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:级配碎石垫层	1. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	0.110					
本 页 小 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 南门路环境提升工程/房屋建筑与装饰工程

标段： C01

第 10 页 共 31 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料 暂估价单价
24	010505002003	基础模板 独立基础模板	1. 基础类型:独立基础模板	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m ²	4.320					
25	010502001002	独立基础 C20	1. 混凝土种类:预拌混凝土(非泵送型) 2. 混凝土强度等级:C20 3. 基础类型:独立基础	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 预留孔眼二次灌浆	m ³	0.320					
26	010506025004	预埋铁件	1. 钢材种类:8mm镀锌钢板 2. 规格:详见图纸LD4.06 3. 铁件尺寸:详见图纸LD4.06	1. 螺栓、铁件制作 2. 螺栓、铁件安装 3. 对拉螺栓端头处理	t	0.050					
本 页 小 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 南门路环境提升工程/房屋建筑与装饰工程

标段： C01

第 11 页 共 31 页

序号	项目编码	项目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料暂估价单价
27	010506024001	螺栓	1. 螺栓种类:预埋铁件下锚栓 2. 规格:详见图纸LD4.06 3. 使用部位:坐凳下 4. 端头处理方式:详见图纸LD4.06	1. 螺栓、铁件制作 2. 螺栓、铁件安装 3. 对拉螺栓端头处理	套	128.000					
28	011503001001	带扶手的栏杆、栏板, 休闲坐凳(50*50*2不锈钢方管)有靠背	1. 名称:不锈钢休闲坐凳, 有靠背 2. 管材规格:坐凳50*50*2, 靠背50*50*3 3. 立面饰面板:外包1.5厚不锈钢板 4. 油漆:外饰黄色氟碳漆 5. 其他说明:具体详见图纸: LD4.06-4节点, 桌面另计	1. 制作、安装 2. 刷防护材料	m	7.100					
本 页 小 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 南门路环境提升工程/房屋建筑与装饰工程

标段： C01

第 12 页 共 31 页

序号	项目编码	项目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料暂估价单价
29	011503001002	带扶手的栏杆、栏板, 休闲坐凳, 防腐木面, 有靠背	1. 名称: 不锈钢休闲坐凳, 无靠背 2. 管材规格: 坐凳50*50*2, 靠背50*50*3 3. 立面饰面板: 外包1.5厚不锈钢板 4. 油漆: 外饰黄色氟碳漆 5. 其他说明: 具体详见图纸: LD4. 06-3节点	1. 制作、安装 2. 刷防护材料	m	5.930					
30	011503001003	带扶手的栏杆、栏板, 休闲坐凳(50*50*2不锈钢方管) 无靠背	1. 名称: 不锈钢支架休闲坐凳, 防腐木面, 有靠背 2. 管材规格: 坐凳50*50*2, 靠背50*50*3 3. 立面饰面板: 外包1.5厚不锈钢板 4. 油漆: 外饰黄色氟碳漆 5. 其他说明: 具体详见图纸: LD4. 06-4节点, 桌面另计	1. 制作、安装 2. 刷防护材料	m	9.000					
本 页 小 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 南门路环境提升工程/房屋建筑与装饰工程

标段： C01

第 13 页 共 31 页

序号	项目编码	项目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料暂估价单价
31	010608003001	支座 10厚不锈钢板桌面	1.名称:Φ400不锈钢板桌面10厚 2.支架、配件品种、规格:Φ30*3不锈钢管支架,单件总长度56.5cm 3.油漆:桌面外饰黄色氟碳漆	1.台面及支架运输、安装 2.补刷油漆	套	6.000					
分部小计											
花坛工程											
32	010103001006	平整场地	1.土石类别:综合考虑	1.土方挖、填、运 2.场地找平	m ²	49.570					
33	010102002007	挖沟槽土方 花坛	1.土类别:一、二类土 2.开挖深度:1.50m以内 3.基底处理方式:按施工规范或图纸说明	1.开挖、放坡(若有)、挡土板围护(若有) 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底夯实 6.基底钎探	m ³	4.960					
本 页 小 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 南门路环境提升工程/房屋建筑与装饰工程

标段： C01

第 14 页 共 31 页

序号	项目编码	项目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料暂估价单价
34	010102007007	回填方	1. 填方部位:基础内 2. 材料品种:粘土 3. 密实度:满足设计和规范要求	1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	8.600					
35	010501001012	基础垫层 级配碎石垫层	1. 基础形式:带型基础 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:级配碎石垫层	1. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	0.990					
36	010505001006	垫层模板	1. 垫层部位:垫层模板	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	4.510					
37	010501001013	基础垫层 C20	1. 基础形式:带型基础 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:预拌混凝土(非泵送型)C20粒径5~20	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	0.990					
本 页 小 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 南门路环境提升工程/房屋建筑与装饰工程

标段： C01

第 15 页 共 31 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料暂估价单价
38	010401001004	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土普通砖 2. 基础类型:条形基础 3. 砂浆强度等级:DM7.5混合砂浆砌筑 4. 防潮层材料种类:墙体防潮层设置在距室外地坪60mm处,做20厚1:2.5水泥砂浆,内掺(5%防水剂)	1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 水平防潮层铺设	m3	1.140					
39	010401002004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土普通砖 2. 墙体类型:高围墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆强度等级:DM7.5水泥砂浆	1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝堵塞处理	m3	0.810					
本 页 小 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 南门路环境提升工程/房屋建筑与装饰工程

标段： C01

第 16 页 共 31 页

序号	项目编码	项目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料暂估价单价
40	011201001006	墙、柱面一般抹灰 20mm厚	1. 基层类型、部位:花坛墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:20厚DP20水泥砂浆 3. 分格缝宽度、材料种类:按图纸要求 4. 面层处理方式:详见图纸说明LD4.05	1. 基层清理 2. 分层抹灰 3. 面层处理 4. 分格嵌缝	m2	10.810					
41	011202001001	零星项目一般抹灰 20mm米色水磨石	1. 基层类型、部位:20厚DP20水泥砂浆 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:20mm米色水磨石 3. 分格缝宽度、材料种类:按图纸要求 4. 面层处理方式:详见图纸说明LD4.05-4	1. 基层清理 2. 分层抹灰 3. 水磨石 4. 面层处理 5. 分格嵌缝	m2	13.520					
分部小计											
休闲平台及台阶工程											
本 页 小 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 南门路环境提升工程/房屋建筑与装饰工程

标段： C01

第 17 页 共 31 页

序号	项目编码	项目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料暂估价单价
42	040204001002	人行道块料铺设 600*600*18 成品花砖	1. 基层处理要求:素土夯实(夯实系数93%) 2. 垫层种类、厚度:100厚级配碎石垫层 3. 混凝土强度等级、厚度:100 厚C25 混凝土基础 4. 砂浆种类、配合比:20 厚DS M20 水泥砂浆 5. 广场砖品种、规格:600*600*18成品花砖 6. 变形缝处理要求:详见图纸说明: LN5. 05	1. 基层处理 2. 平整基层 3. 铺垫层、夯实 4. 浇捣混凝土基层 5. 砂浆制作、运输 6. 铺贴广场砖 7. 勾缝或擦缝	m2	45.370					
本 页 小 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 南门路环境提升工程/房屋建筑与装饰工程

标段： C01

第 18 页 共 31 页

序号	项目编码	项目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料暂估价单价
43	040204001003	人行道块料铺设 300*600*18仿石材PC砖	1. 基层处理要求:素土夯实(夯实系数93%) 2. 垫层种类、厚度:100厚级配碎石垫层 3. 混凝土强度等级、厚度:100 厚C25 混凝土基础 4. 砂浆种类、配合比:20 厚DS M20 水泥砂浆 5. 广场砖品种、规格:300*600*18仿石材PC砖(灰色仿火烧面) 6. 变形缝处理要求:详见图纸说明: LN5.05	1. 基层处理 2. 平整基层 3. 铺垫层、夯实 4. 浇捣混凝土基层 5. 砂浆制作、运输 6. 铺贴广场砖 7. 勾缝或擦缝	m2	4.750					
本 页 小 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门外路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 南门外路环境提升工程/房屋建筑与装饰工程

标段： C01

第 19 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料暂估价单价
44	040204001004	人行道块料铺设 300*600*18仿石材PC砖	1. 基层处理要求:素土夯实(夯实系数93%) 2. 垫层种类、厚度:100厚级配碎石垫层 3. 混凝土强度等级、厚度:100 厚C25 混凝土基础 4. 砂浆种类、配合比:20 厚DS M20 水泥砂浆 5. 广场砖品种、规格:200*600*18仿石材PC砖(灰色仿火烧面) 6. 变形缝处理要求:详见图纸说明: LN5. 05	1. 基层处理 2. 平整基层 3. 铺垫层、夯实 4. 浇捣混凝土基层 5. 砂浆制作、运输 6. 铺贴广场砖 7. 勾缝或擦缝	m2	7.430					
45	011107002001	石材台阶 灰色烧面花岗岩400*600*100	1. 基层处理要求:基层清理 2. 石材种类、规格、颜色:灰色烧面花岗岩400*600*100 3. 铺贴材料种类、配合比:20 厚DS M20 水泥砂浆 4. 铺贴方法:新铺 5. 缝隙处理要求:详见图纸: LD4. 05-3	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 找平层铺设 4. 面层铺设 5. 贴嵌防滑条 6. 勾缝	m2	3.040					
本 页 小 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 南门路环境提升工程/房屋建筑与装饰工程

标段： C01

第 20 页 共 31 页

序号	项目编码	项目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料暂估价单价
46	010501001014	基础垫层 级配碎石垫层	1. 基础形式:带型基础 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:级配碎石垫层	1. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	0.300					
47	010501002001	楼地面垫层 级配碎石垫层	1. 部位:台阶下 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:级配碎石垫层	1. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	0.300					
48	010401008001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:台阶砖砌体 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10 混凝土实心砖 3. 砂浆强度等级、配合比:DM M75 水泥砂浆砌筑	1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝	m3	0.460					
分部小计											
南门大堤廊架工程											
本 页 小 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 南门路环境提升工程/房屋建筑与装饰工程

标段： C01

第 21 页 共 31 页

序号	项目编码	项目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料暂估价单价
49	010103001007	平整场地	1. 土石类别:综合考虑	1. 土方挖、填、运 2. 场地找平	m ²	50.200					
50	010102001001	挖基坑土方 廊架	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:1.50m以内 3. 基底处理方式:按施工规范或图纸说明,投标人按现场实际情况,自行考虑	1. 开挖、放坡(若有)、挡土板围护(若有) 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底夯实 6. 基底钎探	m ³	28.100					
51	010102007008	回填方	1. 填方部位:基础内 2. 材料品种:粘土 3. 密实度:满足设计和规范要求	1. 运输 2. 回填 3. 压实	m ³	49.430					
52	010501001015	基础垫层 级配碎石垫层	1. 基础形式:带型基础 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:级配碎石垫层	1. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m ³	2.220					
本 页 小 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 南门路环境提升工程/房屋建筑与装饰工程

标段： C01

第 22 页 共 31 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料暂估价单价
53	010505001007	垫层模板	1. 垫层部位:垫层模板	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	7.760					
54	010501001016	基础垫层 C20	1. 基础形式:独立基础 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:预拌混凝土(非泵送型)C20粒径5~20	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	2.220					
55	010505002004	基础模板 独立基础模板	1. 基础类型:独立基础模板	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	39.440					
本 页 小 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 南门路环境提升工程/房屋建筑与装饰工程

标段： C01

第 23 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
56	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400级, 规格详见图纸说明	1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.800					
57	010502001003	独立基础 C30	1. 混凝土种类:预拌混凝土(非泵送型) 2. 混凝土强度等级:C30 3. 基础类型:独立基础	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 预留孔眼二次灌浆	m3	8.350					
58	010506025005	预埋铁件	1. 钢材种类:8mm镀锌钢板 2. 规格:详见图纸LD6.01~6.03 3. 铁件尺寸:详见图纸LD6.01~6.03	1. 螺栓、铁件制作 2. 螺栓、铁件安装 3. 对拉螺栓端头处理	t	0.390					
59	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型:矩形 2. 钢材品种、规格:镀锌方钢管150*150*8、150*100*8、100*100*5 3. 油漆:环氧富锌底漆 4. 探伤要求:按图纸要求	1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	1.870					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 南门路环境提升工程/房屋建筑与装饰工程

标段： C01

第 24 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
60	010604001001	钢梁	1. 梁类型:钢梁 2. 钢材品种、规格:镀锌方钢管250*150*8、150*100*8、100*100*5 3. 构件涂(镀)层要求:环氧富锌底漆 4. 探伤要求:按图纸要求	1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	2.670					
61	010606003002	钢墙架	1. 钢材品种、规格:镀锌方钢管100*50*5、100*100*5 2. 构件涂(镀)层要求:环氧富锌底漆 3. 探伤要求:按图纸要求	1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	0.450					
62	010605002002	钢板墙板 2厚不锈钢板	1. 钢材品种、规格:2厚不锈钢板 2. 构件涂(镀)层要求:氟碳漆(白色或橙色) 3. 接缝、嵌缝材料种类:详见图纸说明 4. 其他说明:具体详见图纸: LD6.01~6.03	1. 安装 2. 探伤 3. 补刷油漆 4. 接缝、嵌缝	m2	71.850					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 南门路环境提升工程/房屋建筑与装饰工程

标段： C01

第 25 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
63	010605002003	钢板墙3厚不锈钢穿孔板	1. 钢材品种、规格:3厚不锈钢穿孔板 2. 构件涂(镀)层要求:氟碳漆(白色或橙色) 3. 接缝、嵌缝材料种类:详见图纸说明 4. 其他说明:具体详见图纸: LD6.01~6.03	1. 安装 2. 探伤 3. 补刷油漆 4. 接缝、嵌缝	m2	137.780					
64	010502030001	地坪 混凝土地坪	1. 基层处理:素土或回填土夯实,压实系数 ≥ 0.93 2. 垫层材料种类、厚度:150厚碎石垫层 3. 面层厚度:60厚C25混凝土面层分块捣制,随打随抹平每块长度不大于6米,缝宽20 4. 混凝土种类:预拌混凝土(非泵送型) 5. 混凝土强度等级:C25 6. 嵌缝材料种类:按图纸要求	1. 地基夯实 2. 垫层材料现场拌和、铺设 3. 面层混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	107.350					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 南门路环境提升工程/房屋建筑与装饰工程

标段： C01

第 26 页 共 31 页

序号	项目编码	项目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料暂估价单价
65	沪011101009001	涂料楼地面 聚氨酯彩绘地坪(白色或橙色)	1. 面层材料品种:聚氨酯彩绘地坪(白色或橙色) 2. 颜色、图案要求:具体详见图纸: LD6.01	1. 基层清理 2. 刷涂料	m2	107.350					
分部小计											
南门大堤廊架坐凳工程											
66	010102001002	挖基坑土方 坐凳	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:1.50m以内 3. 基底处理方式:按施工规范或图纸说明,投标人按现场实际情况,自行考虑	1. 开挖、放坡(若有)、挡土板围护(若有) 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底夯实 6. 基底钎探	m3	12.750					
67	010102007009	回填方	1. 填方部位:基础内 2. 材料品种:粘土 3. 密实度:满足设计和规范要求	1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	26.640					
本 页 小 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 南门路环境提升工程/房屋建筑与装饰工程

标段： C01

第 27 页 共 31 页

序号	项目编码	项目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料暂估价单价
68	010501001017	基础垫层 级配碎石垫层	1. 基础形式:带型基础 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:级配碎石垫层	1. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	1.500					
69	010505001008	垫层模板	1. 垫层部位:垫层模板	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	6.000					
70	010501001018	基础垫层 C20	1. 基础形式:独立基础 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:预拌混凝土(非泵送型)C20粒径5~20	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	1.500					
本 页 小 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 南门路环境提升工程/房屋建筑与装饰工程

标段： C01

第 28 页 共 31 页

序号	项目编码	项目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料 暂估价单价
71	010505002005	基础模板 独立基础模板	1. 基础类型:独立基础模板	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m ²	24.000					
72	010502001004	独立基础 C20	1. 混凝土种类:预拌混凝土(非泵送型) 2. 混凝土强度等级:C20 3. 基础类型:独立基础	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 预留孔眼二次灌浆	m ³	3.000					
73	010506025006	预埋铁件	1. 钢材种类:8mm镀锌钢板 2. 规格:详见图纸LD4.06 3. 铁件尺寸:详见图纸LD4.06	1. 螺栓、铁件制作 2. 螺栓、铁件安装 3. 对拉螺栓端头处理	t	0.030					
本 页 小 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 南门路环境提升工程/房屋建筑与装饰工程

标段： C01

第 29 页 共 31 页

序号	项目编码	项目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料暂估价单价
74	010607010001	零星钢构件 坐凳钢构件	1. 构件名称:坐凳钢构件 2. 钢材品种、规格:镀锌方钢管100*100*5、50*50*3 3. 探伤要求:按图纸要求	1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤	t	0.380					
75	010605002004	钢板墙板 坐凳2厚不锈钢板	1. 钢材品种、规格:2厚不锈钢板 2. 构件涂(镀)层要求:氟碳漆(白色或橙色) 3. 接缝、嵌缝材料种类:详见图纸说明 4. 其他说明:具体详见图纸: LD4.06节点	1. 安装 2. 探伤 3. 补刷油漆 4. 接缝、嵌缝	m2	4.060					
76	010605002005	钢板墙板 坐凳3厚不锈钢穿孔板	1. 钢材品种、规格:3厚不锈钢穿孔板 2. 构件涂(镀)层要求:氟碳漆(白色或橙色) 3. 接缝、嵌缝材料种类:详见图纸说明 4. 其他说明:具体详见图纸: LD4.06节点	1. 安装 2. 探伤 3. 补刷油漆 4. 接缝、嵌缝	m2	1.950					
本 页 小 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 南门路环境提升工程/房屋建筑与装饰工程

标段： C01

第 30 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
分部小计											
南门大堤咖啡店											
77	010802001001	金属(塑钢)门窗	1.名称:拆除铝合金门窗	1.拆除 2.外运、处置	m2	6.360					
78	010802001002	金属(塑钢)门	1.名称:铝合金平开门 2.门洞口尺寸:1180*2550 3.门类型:M1226 4.开启方式:铝合金平开门 5.框、扇材质:详见图纸JZ1.05~1.06 6.玻璃品种、厚度:详见图纸JZ1.05~1.06 7.五金种类、规格:全配 8.其他工艺要求:含3mm厚橘色氟碳漆渐变冲孔铝板	1.门(含框)安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	3.010					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 南门路环境提升工程/房屋建筑与装饰工程

标段： C01

第 31 页 共 31 页

序号	项目编码	项目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料暂估价单价
79	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:2503*1340 2. 窗类型:C2513 3. 开启方式:铝合金固定窗 4. 框、扇材质及规格:详见图纸JZ1.06 5. 玻璃品种、厚度:详见图纸JZ1.06 6. 五金种类、规格:详见图纸JZ1.06 7. 其他工艺要求:详见图纸JZ1.06	1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	3.350					
分部小计											
本 页 小 计											
合 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 南门路环境提升工程/园林工程

标段： C01

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料暂估价单价
绿化工程											
1	050103002004	栽植单株灌木 无刺构骨球A H181-200; P181-200	1. 种类:无刺构骨球A 2. 株高:H181-200 3. 冠径:P181-200 4. 备注:冠幅饱满, 单株修剪后高度宽度, 卧地	1. 栽植 2. 施工期养护: 竣工验收移交之日起一年, 确保成活率100%	株	1.000					
2	050103002005	栽植单株灌木 无刺构骨球B H141-150; P141-150	1. 种类:无刺构骨球B 2. 株高:H141-150 3. 冠径:P141-150 4. 备注:冠幅饱满, 单株修剪后高度宽度, 卧地	1. 栽植 2. 施工期养护: 竣工验收移交之日起一年, 确保成活率100%	株	2.000					
3	050103002006	栽植单株灌木 海桐球A H181-200; P181-200	1. 种类:海桐球A 2. 株高:H181-200 3. 冠径:P181-200 4. 备注:冠幅饱满, 单株修剪后高度宽度, 卧地	1. 栽植 2. 施工期养护: 竣工验收移交之日起一年, 确保成活率100%	株	1.000					
本 页 小 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 南门路环境提升工程/园林工程

标段： C01

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料暂估价单价
4	050103002007	栽植单株灌木 海桐球B H141-150; P141-150	1. 种类:海桐球B 2. 株高:H141-150 3. 冠径:P141-150 4. 备注:冠幅饱满, 单株修剪后高度宽度, 卧地	1. 栽植 2. 施工期养护: 竣工验收移交之日起一年, 确保成活率100%	株	2.000					
分部小计											
园路、园桥工程											
5	050103003009	片植灌木 茶梅 H20-250; P20-25	1. 种类:茶梅 2. 株高:H20-25 3. 冠径:P20-25 4. 单位面积株数:36株/m ²	1. 栽植 2. 施工期养护: 竣工验收移交之日起一年, 确保成活率100%	m ²	129.000					
6	050103003010	片植灌木 金叶石菖蒲 H15-20; P15-20	1. 种类:金叶石菖蒲 2. 株高:H15-20 3. 冠径:P15-20 4. 单位面积株数:36株/m ²	1. 栽植 2. 施工期养护: 竣工验收移交之日起一年, 确保成活率100%	m ²	139.000					
本 页 小 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 南门路环境提升工程/园林工程

标段： C01

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料暂估价单价
7	050103003011	片植灌木 毛鹃 H20-30; P20-25	1. 种类:毛鹃 2. 株高:H20-30 3. 冠径:P20-25 4. 单位面积株数:25株/m ²	1. 栽植 2. 施工期养护:竣工验收移交之日起一年, 确保成活率100%	m ²	214.000					
8	050103003012	片植灌木 金森女贞 H40-45; P20-25	1. 种类:金森女贞 2. 株高:H40-45 3. 冠径:P20-25 4. 单位面积株数:25株/m ²	1. 栽植 2. 施工期养护:竣工验收移交之日起一年, 确保成活率100%	m ²	125.000					
9	050103003013	片植灌木 八角金盘 H60-70; P40-50	1. 种类:八角金盘 2. 株高:H60-70 3. 冠径:P40-50 4. 单位面积株数:16株/m ²	1. 栽植 2. 施工期养护:竣工验收移交之日起一年, 确保成活率100%	m ²	54.000					
10	050103003014	片植灌木 常绿鸢尾 H25-30; P20-25	1. 种类:常绿鸢尾 2. 株高:H25-30 3. 冠径:P20-25 4. 单位面积株数:25株/m ²	1. 栽植 2. 施工期养护:竣工验收移交之日起一年, 确保成活率100%	m ²	78.000					
本 页 小 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 南门路环境提升工程/园林工程

标段： C01

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料暂估价单价
11	050103009014	栽植花卉/地被植物 矮蒲苇 H120-150; P100-120	1. 种类:矮蒲苇 2. 株高/冠径:H120-150; P100-120 3. 单位面积株数:1株/m ²	1. 栽植 2. 施工期养护:竣工验收移交之日起一年, 确保成活率100%	m ²	6.000					
12	050103003015	片植灌木 珊瑚绿篱 H120; P20-25	1. 种类:珊瑚绿篱 2. 株高:H120 3. 冠径:P20-25 4. 单位面积株数:25株/m ²	1. 栽植 2. 施工期养护:竣工验收移交之日起一年, 确保成活率100%	m ²	18.000					
分部小计											
本 页 小 计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：城桥镇南门路等区域微更新改造项目\南门路环境提升工程\园林工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/ (或数量)	费率 (%) / (或单价)	价格构成明细 (元)				金额(元)	备注
							人工费	材料费	施工机具 (机 械) 使用费	企业管理费 和利润		
合 计												

注：1. 采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。
 2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

发包人通过公开招标方式确定的材料一览表

工程名称：城桥镇南门路等区域微更新改造项目\南门路环境提升工程\园林工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价 (元)	合价(元)	有效损耗率 (%)	交货方式	送达地点	备注	
合 计									-	-	-	-

注：本表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 南门路环境提升工程/通用安装工程

标段： C01

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
太阳能草坪灯及台阶下灯带											
1	030413012001	景观灯 太阳能草坪灯	1. 名称:太阳能草坪灯 2. 规格:符合设计要求 3. 安装方式:带基础安装 4. 接地线材质、规格:符合设计要求	1. 安装 2. 接线 3. 接地	套	7.000					
2	030413012002	景观灯 LED灯带	1. 名称:LED灯带 2. 型号:LED 3. 安装方式:嵌入式	1. 安装 2. 接线 3. 接地	m	7.600					
3	030412001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:聚氯乙烯易弯电线管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	1. 电线管路敷设 2. 开槽埋管	m	60.000					
4	030412004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:BYJ-2.5mm ² 4. 材质:铜芯	1. 配线	m	186.000					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 南门路环境提升工程/通用安装工程

标段： C01

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料暂估价单价
分部小计											
本 页 小 计											
合 计											

注： 1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：城桥镇南门路等区域微更新改造项目\南门路环境提升工程\通用安装工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/ (或数量)	费率 (%) / (或单价)	价格构成明细 (元)				金额(元)	备注
							人工费	材料费	施工机具 (机 械) 使用费	企业管理费 和利润		
合 计												

注：1. 采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。
 2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：城桥镇南门路等区域微更新改造项目\南门路/三沙洪路环境提升工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/ (或数量)	费率 (%) / (或单价)	价格构成明细 (元)				金额(元)	备注
							人工费	材料费	施工机具 (机械) 使用费	企业管理费和利润		
合 计												

注：1. 采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。
 2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 南门路/三沙洪路环境提升工程/房屋建筑与装饰工程

标段： C01

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料暂估价单价
矮围墙工程											
1	010103001008	平整场地	1. 土石类别:综合考虑	1. 土方挖、填、运 2. 场地找平	m2	211.680					
2	010102002008	挖沟槽土方 矮围墙	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:1.50m以内 3. 基底处理方式:按施工规范或图纸说明	1. 开挖、放坡(若有)、挡土板围护(若有) 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底夯实 6. 基底钎探	m3	55.940					
3	010102007010	回填方	1. 填方部位:基础内 2. 材料品种:粘土 3. 密实度:满足设计和规范要求	1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	66.230					
4	010501001019	基础垫层 级配碎石垫层	1. 基础形式:带型基础 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:级配碎石垫层	1. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	6.990					
本 页 小 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 南门路/三沙洪路环境提升工程/房屋建筑与装饰工程

标段： C01

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
5	010505001009	垫层模板	1. 垫层部位:垫层模板	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	18.900					
6	010501001020	基础垫层 C20	1. 基础形式:带型 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:预拌混凝土(非泵送型)C20粒径5~20	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	6.990					
7	010505012004	圈梁模板 圈梁及压顶模板	1. 其他说明:圈梁及压顶模板	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	33.800					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门外路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 南门外路/三沙洪路环境提升工程/房屋建筑与装饰工程

标段： C01

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料暂估价单价
8	010502022004	圈梁 C20	1. 混凝土种类:预拌混凝土(非泵送型) 2. 混凝土强度等级:C20	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	3.380					
9	010401001005	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土普通砖 2. 基础类型:条形基础 3. 砂浆强度等级:DM7.5混合砂浆砌筑 4. 防潮层材料种类:墙体防潮层设置在距室外地坪60mm处,做20厚1:2.5水泥砂浆,内掺(5%防水剂)	1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 水平防潮层铺设	m3	21.090					
本 页 小 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 南门路/三沙洪路环境提升工程/房屋建筑与装饰工程

标段： C01

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
10	010401002005	实心砖墙 300厚老清砖 清水墙	1.名称:老清砖 清水墙 2.砌墙厚度:300mm 3.砌筑方式:按图纸要求 4.砖墙勾缝类型:按图纸要求 5.用砖品种规格:老清砖 6.灰浆品种及配合比:按图纸要求 7.说明:具体详见图纸:LN5.05	1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	6.860					
11	011203003001	块料墙、柱面 老清砖饰面	1.名称:老清砖饰面 2.安装方式:具体详见图纸:LN5.05-4 3.面层材料品种、规格、颜色:具体详见图纸:LN5.05-4 4.缝宽、嵌缝材料种类:具体详见图纸:LN5.05-4	1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层铺贴或安装 5.勾缝	m2	60.840					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门外路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 南门外路/三沙洪路环境提升工程/房屋建筑与装饰工程

标段： C01

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料暂估价单价
12	011204001001	石材零星项目 50厚老石板压顶	1. 基层类型、部位:50厚老石板压顶 2. 安装方式:具体详见图纸: LN5.05-3 3. 面层材料品种、规格、颜色:50厚老石板压顶 4. 缝宽、嵌缝材料种类:具体详见图纸: LN5.05-3	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 面层铺贴或安装 4. 勾缝	m ²	8.070					
13	011503004002	成品带扶手栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:米黄色不锈钢仿竹栏杆 H=650mm 2. 栏杆材料种类、规格:具体详见图纸: LN5.05-4 3. 栏板材料种类、规格、颜色:具体详见图纸: LN5.05-4 4. 固定配件种类:具体详见图纸: LN5.05-4 5. 防护材料种类:具体详见图纸: LN5.05-4	1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	67.600					
分部小计											
本 页 小 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 南门路/三沙洪路环境提升工程/房屋建筑与装饰工程

标段： C01

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料暂估价单价
人行步道工程											
14	040204001005	人行道块料铺设 300*600*18仿石材PC砖	1. 基层处理要求:素土夯实(夯实系数93%) 2. 垫层种类、厚度:100厚级配碎石垫层 3. 混凝土强度等级、厚度:100 厚C25 混凝土基础 4. 砂浆种类、配合比:20 厚DS M20 水泥砂浆 5. 广场砖品种、规格:300*600*18仿石材PC砖(灰色仿火烧面) 6. 变形缝处理要求:详见图纸说明: LN5.05	1. 基层处理 2. 平整基层 3. 铺垫层、夯实 4. 浇捣混凝土基层 5. 砂浆制作、运输 6. 铺贴广场砖 7. 勾缝或擦缝	m2	150.480					
本 页 小 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门外路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 南门外路/三沙洪路环境提升工程/房屋建筑与装饰工程

标段： C01

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料暂估价单价
15	040204001006	人行道块料铺设 300*600*60仿石材PC砖	1. 基层处理要求:素土夯实(夯实系数94%) 2. 垫层种类、厚度:100厚级配碎石垫层 3. 混凝土强度等级、厚度:100 厚C25 混凝土基础 4. 砂浆种类、配合比:20 厚DS M20 水泥砂浆 5. 广场砖品种、规格:300*600*60仿石材PC砖(灰色仿火烧面) 6. 变形缝处理要求:详见图纸说明: LN5. 05	1. 基层处理 2. 平整基层 3. 铺垫层、夯实 4. 浇捣混凝土基层 5. 砂浆制作、运输 6. 铺贴广场砖 7. 勾缝或擦缝	m2	1.800					
分部小计											
本 页 小 计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：城桥镇南门路等区域微更新改造项目\南门路/三沙洪路环境提升工程\房屋建筑与装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/ (或数量)	费率 (%) / (或单价)	价格构成明细 (元)				金额(元)	备注
							人工费	材料费	施工机具 (机 械) 使用费	企业管理费 和利润		
合 计												

注：1. 采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。
 2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 南门路/三沙洪路环境提升工程/园林工程

标段： C01

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料暂估价单价
上木工程											
1	050103002008	栽植单株灌木 香泡 ϕ 14.1-15 H451-500	1. 种类:香泡 2. 株高: ϕ 14.1-15 H451-500 cm 3. 冠径:P351-400cm 4. 备注:带骨架移栽, 树形优美, 树冠饱满	1. 栽植 2. 施工期养护:竣工验收移交之日起一年, 确保成活率100%	株	2.000					
2	050103002009	栽植单株灌木 果石榴 ϕ 12.1 H371-400	1. 种类:果石榴 2. 株高: ϕ 12.1 H371-400cm 3. 冠径:P301-330 4. 备注:冠幅饱满, 树形优美	1. 栽植 2. 施工期养护:竣工验收移交之日起一年, 确保成活率100%	株	1.000					
3	050103002010	栽植单株灌木 从生金桂 d10.1 H331-360	1. 种类:从生金桂 2. 株高:d10.1 H331-360 3. 冠径:P281-300 4. 备注:带骨架移栽, 树形优美, 树冠饱满	1. 栽植 2. 施工期养护:竣工验收移交之日起一年, 确保成活率100%	株	2.000					
本 页 小 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 南门路/三沙洪路环境提升工程/园林工程

标段： C01

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料暂估价单价
4	050103002011	栽植单株灌木 鸡爪槭(青枫) d10.1-12; H271-300;	1. 种类:鸡爪槭(青枫) 2. 株高:d10.1-12; H271-300 3. 冠径:P201-220 4. 备注:冠幅饱满, 树形优美	1. 栽植 2. 施工期养护:竣工验收移交之日起一年, 确保成活率100%	株	1.000					
5	050103002012	栽植单株灌木 丛生紫薇 H270-300; P220-250	1. 种类:丛生紫薇 2. 株高:H270-300 3. 冠径:220-250 4. 备注:冠幅饱满, 树形优美, 5分枝以上	1. 栽植 2. 施工期养护:竣工验收移交之日起一年, 确保成活率100%	株	12.000					
6	050103002013	栽植单株灌木 无刺构骨球A H181-200; P181-200	1. 种类:无刺构骨球A 2. 株高:H181-200 3. 冠径:P181-200 4. 备注:冠幅饱满, 单株修剪后高度宽度, 卧地	1. 栽植 2. 施工期养护:竣工验收移交之日起一年, 确保成活率100%	株	2.000					
本 页 小 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 南门路/三沙洪路环境提升工程/园林工程

标段： C01

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料暂估价单价
7	050103002014	栽植单株灌木 无刺构骨球B H141-150; P141-150	1. 种类:无刺构骨球B 2. 株高:H141-150 3. 冠径:P141-150 4. 备注:冠幅饱满, 单株修剪后高度宽度, 卧地	1. 栽植 2. 施工期养护: 竣工验收移交之日起一年, 确保成活率100%	株	4.000					
8	050103002015	栽植单株灌木 海桐球A H181-200; P181-200	1. 种类:海桐球A 2. 株高:H181-200 3. 冠径:P181-200 4. 备注:冠幅饱满, 单株修剪后高度宽度, 卧地	1. 栽植 2. 施工期养护: 竣工验收移交之日起一年, 确保成活率100%	株	1.000					
9	050103002016	栽植单株灌木 海桐球B H141-150; P141-150	1. 种类:海桐球B 2. 株高:H141-150 3. 冠径:P141-150 4. 备注:冠幅饱满, 单株修剪后高度宽度, 卧地	1. 栽植 2. 施工期养护: 竣工验收移交之日起一年, 确保成活率100%	株	1.000					
本 页 小 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 南门路/三沙洪路环境提升工程/园林工程

标段： C01

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料暂估价单价
10	050103002017	栽植单株灌木 亮晶女贞球 H141-150; P141-150	1. 种类:亮晶女贞球 2. 株高:H141-150 3. 冠径:P141-150 4. 备注:冠幅饱满, 单株修剪后高度宽度, 卧地	1. 栽植 2. 施工期养护: 竣工验收移交之日起一年, 确保成活率100%	株	3.000					
11	050103002018	栽植单株灌木 结香 H141-150; P141-150	1. 种类:结香 2. 株高:H141-150 3. 冠径:P141-150 4. 备注:冠幅饱满, 树形优美	1. 栽植 2. 施工期养护: 竣工验收移交之日起一年, 确保成活率100%	株	1.000					
12	050103002019	栽植单株灌木 茶梅球 H110-120; P111-120	1. 种类:茶梅球 2. 株高:H110-120 3. 冠径:P111-120 4. 备注:冠幅饱满, 单株修剪后高度宽度, 卧地	1. 栽植 2. 施工期养护: 竣工验收移交之日起一年, 确保成活率100%	株	6.000					
13	050103002020	栽植单株灌木 安吉拉月季 藤长81-100	1. 种类:安吉拉月季 2. 藤长: 藤长81-100	1. 栽植 2. 施工期养护: 竣工验收移交之日起一年, 确保成活率100%	株	45.000					
本 页 小 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 南门路/三沙洪路环境提升工程/园林工程

标段： C01

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料暂估价单价
分部小计											
地被植物工程											
14	050103009015	栽植花卉/地被植物 八仙花 H35-40; P30-35	1. 种类:八仙花 2. 株高/冠径:H35-40; P30-35 3. 单位面积株数:12株/m ²	1. 栽植 2. 施工期养护:竣工验收移交之日起一年, 确保成活率100%	m ²	10.000					
15	050103003016	片植灌木 茶梅 H20-25; P20-25	1. 种类:茶梅 2. 株高:H20-25 3. 冠径:P20-25 4. 单位面积株数:36株/m ²	1. 栽植 2. 施工期养护:竣工验收移交之日起一年, 确保成活率100%	m ²	21.000					
16	050103003017	片植灌木 金叶石菖蒲 H15-20; P15-20	1. 种类:金叶石菖蒲 2. 株高:H15-20 3. 冠径:P15-20 4. 单位面积株数:36株/m ²	1. 栽植 2. 施工期养护:竣工验收移交之日起一年, 确保成活率100%	m ²	47.700					
本 页 小 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 南门路/三沙洪路环境提升工程/园林工程

标段： C01

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
17	050103003018	片植灌木 毛鹃 H20-30; P20-25	1. 种类:毛鹃 2. 株高:H20-30 3. 冠径:P20-25 4. 单位面积株数:25株/m ²	1. 栽植 2. 施工期养护:竣工验收移交之日起一年, 确保成活率100%	m ²	82.600					
18	050103003019	片植灌木 金森女贞 H40-45; P20-25	1. 种类:金森女贞 2. 株高:H40-45 3. 冠径:P20-25 4. 单位面积株数:25株/m ²	1. 栽植 2. 施工期养护:竣工验收移交之日起一年, 确保成活率100%	m ²	30.000					
19	050103003020	片植灌木 珊瑚绿篱 H120; P20-25	1. 种类:珊瑚绿篱 2. 株高:H120 3. 冠径:P20-25 4. 单位面积株数:25株/m ²	1. 栽植 2. 施工期养护:竣工验收移交之日起一年, 确保成活率100%	m ²	5.000					
20	050103009016	栽植花卉/地被植物 兰花三七 H15-20; P15-20	1. 种类:兰花三七 2. 株高/冠径:H15-20; P15-20 3. 单位面积株数:25株/m ²	1. 栽植 2. 施工期养护:竣工验收移交之日起一年, 确保成活率100%	m ²	42.000					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 南门路/三沙洪路环境提升工程/园林工程

标段： C01

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料暂估价单价
21	050103009017	栽植花卉/地被植物 矮蒲苇 H120-150; P100-120	1. 种类:矮蒲苇 2. 株高/冠径:H120-150; P100-120 3. 单位面积株数:1株/m ²	1. 栽植 2. 施工期养护:竣工验收移交之日起一年, 确保成活率100%	m ²	4.000					
22	050103015004	铺种草皮 矮生百慕大, 秋季追播黑麦草	1. 草皮种类:矮生百慕大, 秋季追播黑麦草 2. 铺种方式:满铺	1. 铺底砂(土) 2. 栽植 3. 施工期养护:竣工验收移交之日起一年, 确保成活率100%	m ²	76.000					
分部小计											
本 页 小 计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：城桥镇南门路等区域微更新改造项目\南门路/三沙洪路环境提升工程\园林工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/ (或数量)	费率 (%) / (或单价)	价格构成明细 (元)				金额(元)	备注
							人工费	材料费	施工机具 (机 械) 使用费	企业管理费 和利润		
合 计												

注：1. 采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。
 2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

发包人通过公开招标方式确定的材料一览表

工程名称：城桥镇南门路等区域微更新改造项目\南门路/三沙洪路环境提升工程\园林工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价 (元)	合价(元)	有效损耗率 (%)	交货方式	送达地点	备注	
合 计									-	-	-	-

注：本表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 南门路/三沙洪路环境提升工程/通用安装工程

标段： C01

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
南门大堤廊架											
1	030412001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:聚氯乙烯易弯 电线管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	1. 电线管路敷设 2. 开槽埋管	m	55.000					
2	030412004002	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:BYJ-2.5mm ² 4. 材质:铜芯	1. 配线	m	165.000					
3	030413002001	装饰灯	1. 名称:暗藏筒灯 2. 规格:符合设计要求 3. 安装方式:嵌入式暗藏	1. 本体安装 2. 接地	套	6.000					
分部小计											
咖啡店											
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门外路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 南门外路/三沙洪路环境提升工程/通用安装工程

标段： C01

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
4	030402011002	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:符合设计要求 3. 规格:符合设计要求 4. 安装方式:嵌墙式 5. 接线端子材质、规格:符合设计要求	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1.000					
5	030412001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:聚氯乙烯易弯电线管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	1. 电线管路敷设 2. 开槽埋管	m	40.000					
6	030412004003	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:BYJ-2.5mm ² 4. 材质:铜芯	1. 配线	m	130.000					
7	030413002002	装饰灯	1. 名称:暖白色暗装筒灯 2. 规格:100mm 3. 安装方式:嵌入式	1. 本体安装 2. 接地	套	2.000					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 南门路/三沙洪路环境提升工程/通用安装工程

标段： C01

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料暂估价单价
8	030413002003	装饰灯	1. 名称: 宽暖白色条形灯 2. 规格: 75mm 3. 安装方式: 嵌入式	1. 本体安装 2. 接地	m	3.400					
9	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称: 双联单控开关 2. 安装方式: 暗装	1. 安装接线	套	1.000					
10	030413002004	装饰灯 发光灯字	1. 名称: 发光灯字 2. 规格: 符合设计要求 3. 安装方式: 外立面	1. 本体安装 2. 接地	套	6.000					
分部小计											
太阳能草坪灯											
11	030413012003	景观灯 太阳能草坪灯	1. 名称: 太阳能草坪灯 2. 规格: 符合设计要求 3. 安装方式: 带基础安装 4. 接地线材质、规格: 符合设计要求	1. 安装 2. 接线 3. 接地	套	7.000					
分部小计											
本 页 小 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城桥镇南门路等区域微更新改造项目

单体工程名称： 南门路/三沙洪路环境提升工程/通用安装工程

标段： C01

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料 暂估价单价
合 计											

注： 1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：城桥镇南门路等区域微更新改造项目\南门路/三沙洪路环境提升工程\通用安装工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/ (或数量)	费率 (%) / (或单价)	价格构成明细 (元)				金额(元)	备注
							人工费	材料费	施工机具 (机 械) 使用费	企业管理费 和利润		
合 计												

注：1. 采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。
 2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

