

报建编号：2602CM0036

标段号：C01

横沙小学校舍维修工程

(工程名称)

横沙小学校舍维修工程

(标段名称)

工程量清单

招标人：上海市崇明区横沙小学
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：熊健
(签字或盖章)

工程造价
咨询人：上海恒汇工程造价咨询有
限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：张力群
(签字或盖章)

编制人：秦莉
(注册造价工程师签字盖专用章)

审核人：张力群
(一级注册造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2026年05月08日

审核时间：2026年05月18日

编制说明

工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第1页 共1页

一、工程概况

（具体内容和要求详见设计和批复）。具体要求和做法按设计

二、工程范围

详见施工图

三、编制依据

依据《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算标准》（GB/T50854-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T50856-2024）、《市政工程工程量计算标准》（GB/T50857-2024）、《园林绿化工程量计算标准》（GB/T50858-2024）等国家专业计算规范标准，上海市建设工程有关文件的规定、根据施工现场情况、工程特点及常规施工方案、其它相关资料等。

四、工程量计算规则说明

工程量计算遵循GB/T50500-2024《建设工程工程量清单计价标准》及对应专业工程量计算规范（房屋建筑与装饰、市政、安装等），工程量依据施工图计算。

五、主要内容

1、教学楼维修；更换门窗、局部修补、公共部位铲除涂料、满铺建筑腻子、乳胶漆涂料二遍，屋面、天沟檐口筑漏、更换PVC雨水管。

2、连廊；栏杆修粉铁涨、满铺建筑腻子、乳胶漆涂料二遍。

3、行政楼维修；更换门窗、局部修补、公共部位铲除涂料、满铺建筑腻子、乳胶漆涂料二遍，屋面、天沟檐口筑漏、更换PVC雨水管。

4、消防安装：教学楼、行政楼安装楼道疏散指示灯、室内增补消防管道、消火栓，室外消防水箱基础、安装分体式不锈钢水箱430m³，80KW柴油发电机一台，消防泵房安装配套电气设备，室外铺设 ϕ 100铸铁消防管道及消火栓。

5、车棚、车库维修工程：拆除原有彩钢板钢柱车棚、新建膜结构车棚长40米、宽6.5米，基础1400*1000*1000内配 ϕ 12钢筋@150及螺栓固定；涂刷车位线、安装防撞垫；

自行车棚：拆除原有车棚、凿除混凝土场地、浇捣独立基础1000*1000*1000内配 ϕ 12钢筋@150、安装膜结构棚计15000*2500，浇捣150厚混凝土地坪60m²；

车库：拆换屋面彩钢板、拆换铝合金卷帘门。

六、其他说明

本清单工程量按GB/T50500-2024清单标准及对应专业规范计算，工程量为暂估量、结算按实际核定量调整，不可竞争费（安全文明施工费、规费、税金）按现行政策及2024清单要求计取。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
1.1	011601006001	临时设施	项	办公区设置			
1.2	011601006002			宿舍设施			
1.3	011601006003			食堂生活设施			
1.4	011601006004			现场厕所设施			
1.5	011601006005			施工现场临时用电			
2.1	011601007001	文明施工		边界设置			
2.2	011601007002			出入口及两侧设置			
2.3	011601007003			管线保护			
2.4	011601007004			施工区域设置			
2.5	011601007005			工程内临时通风、排烟			
2.6	011601007006			现场消防设置			
2.7	011601007007			智能化设置			
3.1	011601008001	环境保护		垃圾处理			
3.2	011601008002		噪声控制				
3.3	011601008003		扬尘控制				

注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编制。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
3.4	011601008004			光污染控制			
4.1	011601009001	安全施工		临边洞口交叉高处作业防护			
4.2	011601009002			作业人员必要的安全防护			
合 计							

- 注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。
2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。
3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容和包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。
4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编制。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼维修工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
		更换门窗工程									
1	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M1028 1000*2800 2. 门框或扇外围尺寸:详见设计门窗表要求 3. 门框、扇材质:成品钢制防盗门(双层金属板中间填充30厚玻璃棉板)	1. 门安装 2. 五金安装	m2	142.8					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼维修工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
2	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸: 详见设计图纸门窗表 2. 门框或扇外围尺寸: 门窗表 3. 门框、扇材质: 隔热断桥铝合金门 平开 4. 玻璃品种、厚度: 钢化玻璃6高透光LOW-E+12A+6	1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	m ²	28.89					
3	010802001004	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸: M1527 2. 门框或扇外围尺寸: 1500*2700 3. 门框、扇材质: 铝合金平开门 4. 玻璃品种、厚度: 8钢化玻璃	1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	m ²	4.05					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼维修工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
4	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 详见设计图纸门窗表 2. 框、扇材质: 断桥隔热铝合金推拉窗 3. 玻璃品种、厚度: 6高透光LOW-E+12A+6	1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装	m2	643.97					
5	010807002001	金属防火窗	1. 窗代号及洞口尺寸: C2718 2700*1800 2. 框、扇材质: 断桥隔热铝合金防火窗 3. 玻璃品种、厚度: 6+12A+6透光安全防火玻璃	1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装	m2	48.6					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼维修工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
6	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C4818 4800*1800 2. 框、扇材质:铝合金推拉窗 3. 玻璃品种、厚度:中空钢化玻璃6+12A+6	1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装	m ²	17.28					
7	010807001005	金属（塑钢、断桥）弧形窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C5418 5400*1800 2. 框、扇材质:铝合金弧形推拉窗 3. 玻璃品种、厚度:中空钢化玻璃6+12A+6	1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装	m ²	38.88					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼维修工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
8	010807001006	金属(塑钢、断桥弧形)窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 详见设计图纸门窗表 2. 框、扇材质: 断桥隔热铝合金弧形推拉窗 3. 玻璃品种、厚度: 6高透光LOW-E+12A+6	1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装	m ²	187.83					
9	沪200106013007	拆除门窗	1. 门窗种类: 拆除铝合金门窗 2. 门窗洞口尺寸: 详见设计图 3. 筒子板形式: 水泥面修复	1. 拆除门窗扇 2. 拆除门窗框 3. 拆除筒子板 4. 控制扬尘 5. 旧料整理	m ²	1112.3					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼维修工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
10	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型: 水泥窗套、铲除涂料面层 2. 腻子种类: 耐水腻子 3. 刮腻子遍数: 2 厚耐水腻子 4. 防护材料种类: 满足设计要求 5. 油漆品种、刷漆遍数: 封底漆一道 外墙涂料二遍	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m ²	530					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼维修工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
11	沪20130400101 1	墙面喷刷涂料	1. 基层种类:抹灰 涂料面层 2. 喷刷涂料部位: 室内门窗洞口边 修补 3. 腻子种类:耐水 腻子 4. 刮腻子要求:2 厚 5. 涂材料品种、 喷刷遍数:封底漆 一道 内墙涂料 二遍	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	425.4					
12	沪20020200400 1	保护、清洁费	1. 建筑垃圾种类: 拆除的垃圾及清 洁 2. 运输距离:外运 处理 3. 运输方法:自行 考虑垃圾处理	1. 建筑垃圾装、卸 2. 建筑垃圾运输 3. 场地清理	项	1					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼维修工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
		公共部位维修									
13	011406001006	抹灰面油漆 花瓶檐 口板	1. 基层类型: 铲除 原有涂料 2. 腻子种类: 耐水 腻子 3. 刮腻子遍数: 满 铺二遍2厚 4. 防护材料种类: 符合设计要求 5. 油漆品种、刷 漆遍数: 封底漆一 道、外墙涂料 二 遍 6. 部位: 花瓶 檐 口	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油 漆	m ²	1880					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼维修工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
14	011406001007	抹灰面油漆 走廊天棚	1. 基层类型: 铲除原有涂料 2. 腻子种类: 耐水腻子 3. 刮腻子遍数: 满铺二遍2厚 4. 防护材料种类: 符合设计要求 5. 油漆品种、刷漆遍数: 封底漆一道、外墙涂料二遍 6. 部位: 走廊天棚	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	770					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼维修工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
15	011406001008	抹灰面油漆	1. 基层类型: 铲除原有涂料 2. 腻子种类: 耐水腻子 3. 刮腻子遍数: 满铺二遍2厚 4. 防护材料种类: 符合设计要求 5. 油漆品种、刷漆遍数: 封底漆一道、内墙涂料二遍 6. 部位: 楼梯间墙面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	1390.2					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼维修工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
16	011406001009	抹灰面油漆	1. 基层类型: 铲除原有涂料 2. 腻子种类: 耐水腻子 3. 刮腻子遍数: 满铺二遍2厚 4. 防护材料种类: 符合设计要求 5. 油漆品种、刷漆遍数: 封底漆一道、内墙涂料二遍 6. 部位: 楼梯间天棚	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	785.2					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼维修工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
17	沪20130201200 1	木扶手金属栏杆油漆	1. 断面尺寸:楼梯 栏杆 2. 腻子种类:除锈 3. 刮腻子遍数:找 补 4. 油漆品种、涂 刷遍数:一底二度 调和漆	1. 基层处理 2. 润粉 3. 批嵌腻子 4. 打磨清理 5. 涂刷油漆	m	52.8					
		屋面檐口筑漏									
18	沪20010200300 1	平屋面防水层拆除	1. 防水材料种类: 铲除卷材防水层	1. 拆除防水层 2. 控制扬尘 3. 旧料整理	m ²	280					
19	011101006002	屋面砂浆找平层	1. 找平层厚度:20 厚 2. 砂浆种类及强 度等级:DP M20.0	1. 基层清理 2. 找平层铺设	m ²	215					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼维修工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
20	010902001003	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：SBS 聚酯胎 84 2. 防水层数：二道 3. 防水层做法：冷底子油一道、热熔	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接缝处理、封边、收口	m2	280					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼维修工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
21	沪20070200500 6	屋面天沟、檐沟	1. 基层要求:天沟212米、铲除防水卷材、凿除找平层 2. 找坡层 品种厚度:轻骨料混凝土LC5.0找坡1%最薄处30, 20厚砂浆DS M15.0找平 3. 卷材品种、规格、厚度:SBS 聚氨酯4 4. 防水层层数:二道 5. 防水层做法:冷底子油一道 热熔	1. 天沟材料铺设 2. 天沟配件安装 3. 接缝、嵌缝 4. 刷防护材料 5. 材料运输	m2	254.4					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼维修工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
22	010901001002	瓦屋面 筑漏	1. 瓦品种、规格：平瓦屋面筑漏 2. 铺设及搭接方式：整体检修 更换环瓦等确保不漏水	1. 卧瓦层或持钉层铺设及养护 2. 顺水条、挂瓦条铺钉(若有) 3. 安瓦、作瓦脊	m ²	520						
23	沪20020200400 2	建筑垃圾	1. 建筑垃圾种类：拆除垃圾 2. 运输距离：外运 3. 运输方法：自行考虑	1. 建筑垃圾装、卸 2. 建筑垃圾运输 3. 场地清理	项	1						
		雨水管更换										
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：横沙小学校舍维修工程\横沙小学校舍维修工程\教学楼维修工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/ (或数量)	费率 (%) / (或单价)	价格构成明细 (元)				金额 (元)	备注
							人工费	材料费	施工机具 (机械) 使用费	企业管理费和利润		
1	沪201801001016	墙体脚手架	项	1. 平整场地 2. 场内运输 3. 安装底座 4. 搭设架体 5. 绑拉连墙杆 6. 安装避雷针 7. 拆除、堆放								
合计												

注：1. 采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：连廊维修工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
		连廊维修									
1	011406001010	抹灰面油漆 花瓶栏杆板	1. 基层类型: 铲除原有涂料 2. 腻子种类: 耐水腻子 3. 刮腻子遍数: 满铺二遍2厚 4. 防护材料种类: 符合设计要求 5. 油漆品种、刷漆遍数: 封底漆一道、外墙涂料二遍 6. 部位: 花瓶 栏杆	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	742.7					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：连廊维修工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
2	011406001011	抹灰面油漆 走廊天棚	1. 基层类型: 铲除原有涂料 2. 腻子种类: 耐水腻子 3. 刮腻子遍数: 满铺二遍2厚 4. 防护材料种类: 符合设计要求 5. 油漆品种、刷漆遍数: 封底漆一道、外墙涂料二遍 6. 部位: 走廊天棚	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	160					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：连廊维修工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
3	沪20100200100 7	一般抹灰 修粉花瓶栏杆铁涨	1. 基层类型、部位:花瓶栏杆 铁涨 2. 底层厚度、砂浆配合比:清除爆裂混凝土、除锈 3. 面层厚度、砂浆配合比:DPM 20 砂浆粉刷 4. 分格缝宽度、材料种类:符合规范要求	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 勾分格缝 6. 材料运输	m	10					
4	沪20130400300 1	空花格、栏杆刷涂料	1. 基层种类:铁花栅除锈 2. 腻子种类:胶腻子 3. 刮腻子要求:2 遍 4. 涂材料品种、喷刷遍数:一底二度调和漆	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	24					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：连廊维修工程
单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 4 页 共 4 页

合 计				
-----	--	--	--	--

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：横沙小学校舍维修工程\横沙小学校舍维修工程\连廊维修工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/（或数量）	费率（%）/（或单价）	价格构成明细（元）				金额（元）	备注
							人工费	材料费	施工机具（机械）使用费	企业管理费和利润		
1	沪201801001026	墙体脚手架	项	1. 平整场地 2. 场内运输 3. 安装底座 4. 搭设架体 5. 绑拉连墙杆 6. 安装避雷针 7. 拆除、堆放								
合计												

注：1. 采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：行政楼维修工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
		更换门窗									
1	010802004002	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M1028 1000*2800 2. 门框或扇外围尺寸:详见设计门窗表要求 3. 门框、扇材质:成品钢制防盗门(双层金属板中间填充30厚玻璃棉板)	1. 门安装 2. 五金安装	m2	71.68					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：行政楼维修工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
2	010802001005	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸: 详见设计图纸门窗表 2. 门框或扇外围尺寸: 门窗表 3. 门框、扇材质: 隔热断桥铝合金门 平开 4. 玻璃品种、厚度: 钢化玻璃6高透光LOW-E+12A+6	1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	m ²	4.05					
3	010807001007	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 详见设计图纸门窗表 2. 框、扇材质: 断桥隔热铝合金推拉窗 3. 玻璃品种、厚度: 6高透光LOW-E+12A+6	1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装	m ²	81.86					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：行政楼维修工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
4	010807002002	金属防火窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C2718 2700*1800 2. 框、扇材质:断桥隔热铝合金防火窗 带圆弧 3. 玻璃品种、厚度:6+12A+6透光安全防火玻璃	1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装	m2	19.44					
5	010807001010	金属(塑钢、断桥弧形)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:详见设计图纸门窗表 2. 框、扇材质:断桥隔热铝合金弧形推拉窗 3. 玻璃品种、厚度:6高透光LOW-E+12A+6	1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装	m2	120.96					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：行政楼维修工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
6	沪20120300200 1	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM0921 2. 门框或扇外围尺寸:900*2100 3. 门框、扇材质:钢质乙级防火门 4. 防火夹层材料种类:符合规范要求 5. 五金种类、规格:闭门器	1. 门安装 2. 嵌门樘缝 3. 五金安装	m ²	1.89					
7	沪20010601300 8	拆除门窗	1. 门窗种类:拆除铝合金门窗 2. 门窗洞口尺寸:详见设计图 3. 筒子板形式:水泥面修复	1. 拆除门窗扇 2. 拆除门窗框 3. 拆除筒子板 4. 控制扬尘 5. 旧料整理	m ²	299.88					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：行政楼维修工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
8	011403001002	抹灰面油漆	1. 基层类型: 水泥窗套、铲除涂料面层 2. 腻子种类: 耐水腻子 3. 刮腻子遍数: 2 厚耐水腻子 4. 防护材料种类: 满足设计要求 5. 油漆品种、刷漆遍数: 封底漆一道 外墙涂料二遍	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m ²	130					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：行政楼维修工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
9	沪20130400101 3	墙面喷刷涂料	1. 基层种类:抹灰 涂料面层 2. 喷刷涂料部位: 室内门窗洞口边 修补 3. 腻子种类:耐水 腻子 4. 刮腻子要求:2 遍2厚 5. 涂材料品种、 喷刷遍数:封底漆 一道 内墙涂料 二遍	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	120					
		共用部位维修									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：行政楼维修工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
10	011406001012	抹灰面油漆 花瓶檐口板	1. 基层类型: 铲除原有涂料 2. 腻子种类: 耐水腻子 3. 刮腻子遍数: 满铺二遍2厚 4. 防护材料种类: 符合设计要求 5. 油漆品种、刷漆遍数: 封底漆一道、外墙涂料二遍 6. 部位: 花瓶 檐口	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	700					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：行政楼维修工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
11	011406001013	抹灰面油漆 走廊天棚	1. 基层类型: 铲除原有涂料 2. 腻子种类: 耐水腻子 3. 刮腻子遍数: 满铺二遍2厚 4. 防护材料种类: 符合设计要求 5. 油漆品种、刷漆遍数: 封底漆一道、外墙涂料二遍 6. 部位: 走廊天棚	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	198					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：行政楼维修工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
12	011406001014	抹灰面油漆	1. 基层类型: 铲除原有涂料 2. 腻子种类: 耐水腻子 3. 刮腻子遍数: 满铺二遍2厚 4. 防护材料种类: 符合设计要求 5. 油漆品种、刷漆遍数: 封底漆一道、内墙涂料二遍 6. 部位: 公用部位墙面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	904.38					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：行政楼维修工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
13	011406001015	抹灰面油漆	1. 基层类型: 铲除原有涂料 2. 腻子种类: 耐水腻子 3. 刮腻子遍数: 满铺二遍2厚 4. 防护材料种类: 符合设计要求 5. 油漆品种、刷漆遍数: 封底漆一道、内墙涂料二遍 6. 部位: 公用部位天棚	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	395.5					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：行政楼维修工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
14	沪20130201200 2	木扶手金属栏杆油漆	1. 断面尺寸:楼梯栏杆 2. 腻子种类:除锈 3. 刮腻子遍数:找补 4. 油漆品种、涂刷遍数:一底二度调和漆	1. 基层处理 2. 润粉 3. 批嵌腻子 4. 打磨清理 5. 涂刷油漆	m	44.6					
15	01B010	罗马柱 底座修补	1. 要求:原样修补	1.	根	6					
16	沪20020200400 5	保护、清洁费	1. 建筑垃圾种类:拆除的垃圾及清洁 2. 运输距离:外运处理 3. 运输方法:自行考虑垃圾处理	1. 建筑垃圾装、卸 2. 建筑垃圾运输 3. 场地清理	项	1					
		平屋面、檐沟 瓦屋面筑漏									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：行政楼维修工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
17	沪20010200300 2	平屋面防水层拆除	1. 防水材料种类： 铲除卷材防水层	1. 拆除防水层 2. 控制扬尘 3. 旧料整理	m2	84.8					
18	011101006003	屋面砂浆找平层	1. 找平层厚度:20 厚 2. 砂浆种类及强 度等级:DP M20.0	1. 基层清理 2. 找平层铺设	m2	68					
19	010902001004	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规 格、厚度:SBS 聚 酯胎 δ4 2. 防水层数:二道 3. 防水层做法:冷 底子油一道、热 熔	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接缝处理、封 边、收口	m2	84.8					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：行政楼维修工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
20	沪20070200500 7	屋面天沟、檐沟	1. 基层要求:天沟 79.6米、铲除防 水卷材、凿除找 平层 2. 找坡层 品种 厚度:轻骨料混凝 土LC5.0找坡1%最 薄处30, 20厚砂 浆DS M15.0找平 3. 卷材品种、规 格、厚度:SBS 聚 氨酯4 4. 防水层层数:二 道 5. 防水层做法:冷 底子油一道 热 熔	1. 天沟材料铺设 2. 天沟配件安装 3. 接缝、嵌缝 4. 刷防护材料 5. 材料运输	m2	95.6					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：行政楼维修工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
21	010901001003	瓦屋面 筑漏	1. 瓦品种、规格：平瓦屋面筑漏 2. 铺设及搭接方式：整体检修 更换环瓦等确保不漏水	1. 卧瓦层或持钉层铺设及养护 2. 顺水条、挂瓦条铺钉(若有) 3. 安瓦、作瓦脊	m ²	285					
22	010901007001	屋面成品天沟、檐沟	1. 构件部位：屋面天沟 2. 构件品种、规格、尺寸：不锈钢板1厚宽度900 3. 接缝、嵌缝材料种类：符合规范要求 4. 防护材料种类：天沟拆换	1. 天沟、檐沟安装 2. 配件安装 3. 接缝、嵌缝 4. 刷防护材料	m	12.2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：行政楼维修工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
23	沪20020200400 3	建筑垃圾	1. 建筑垃圾种类： 拆除垃圾 2. 运输距离：外运 3. 运输方法：自行 考虑	1. 建筑垃圾装、卸 2. 建筑垃圾运输 3. 场地清理	项	1					
		更换雨水管									
24	010902005002	屋面排水管	1. 排水管品种、 规格：PVC雨水管 Φ100 2. 雨水斗、山墙 出水口品种、规 格：PVC雨水斗Φ1 00 18个 3. 接缝、嵌缝材 料种类：符合规范 要求	1. 排水管及配件安 装、固定 2. 雨水斗、山墙出 水口、雨水篦子安 装 3. 接缝、嵌缝 4. 刷漆	m	212.4					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：横沙小学校舍维修工程\横沙小学校舍维修工程\行政楼维修工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/（或数量）	费率（%）/（或单价）	价格构成明细（元）				金额（元）	备注
							人工费	材料费	施工机具（机械）使用费	企业管理费和利润		
1	沪201801001027	墙体脚手架	项	1. 平整场地 2. 场内运输 3. 安装底座 4. 搭设架体 5. 绑拉连墙杆 6. 安装避雷针 7. 拆除、堆放								
合计												

注：1. 采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防安装工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 1 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
		教学楼疏散指示灯安装									
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:应急照明配电箱 2. 型号:A型应急照明集中电源 (1 YJ) 明装 (DC24V 0.6KVA 90min) 3. 规格: (DC24V 0.6KVA 90min) 4. 电压(kV):220 5. 安装方式:明装 6. 接线端子材质、规格:符合规范要求 7. 端子板外部接线材质、规格:符合设计要求	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防安装工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 2 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
2	030413002002	装饰灯	1. 名称:安全出口指示灯 2. 型号:符合设计要求 3. 规格:出口标志灯 1W DC24V 4. 安装方式:墙壁	1. 本体安装 2. 接地	套	7						
3	030413002003	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 型号:符合设计要求 3. 规格:1W DC24V 4. 安装方式:墙壁	1. 本体安装 2. 接地	套	7						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防安装工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 3 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
4	030413002004	装饰灯	1. 名称: 楼层指示灯 2. 型号: 符合设计要求 3. 规格: 1W DC24V 4. 安装方式: 墙壁	1. 本体安装 2. 接地	套	15						
5	030413002005	装饰灯	1. 名称: 方向标志灯 2. 型号: 符合设计要求 3. 规格: 1W DC24V 4. 安装方式: 墙壁	1. 本体安装 2. 接地	套	49						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防安装工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 4 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注		
							综合单价	合价	其 中			
									人工费		材料暂估价 单价	
6	030413002006	装饰灯	1. 名称:多信息复合标志灯 2. 型号:符合设计要求 3. 规格:1W DC24V 4. 安装方式:墙壁	1. 本体安装 2. 接地	套	16						
7	030413002007	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯 2. 型号:符合设计要求 3. 规格:3W DC24V 4. 安装方式:墙壁	1. 本体安装 2. 接地	套	90						
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防安装工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 5 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
8	030413002008	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯 2. 型号:符合设计要求 3. 规格:3W DC24V 4. 安装方式:室外墙壁	1. 本体安装 2. 接地	套	5					
9	030412001003	配管	1. 名称:电线配管 2. 材质:镀锌焊接钢管 3. 规格:20 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:符合规范要求 6. 钢索材质、规格:符合设计要求 7. 引线材质:符合设计要求	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	1120					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防安装工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 6 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
10	030412004005	配线	1. 名称:照明配线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:铜芯聚氯乙烯绝缘线 4. 规格:BV-2.5mm ² 5. 材质:铜芯线 6. 配线线制:单股线 7. 钢索材质、规格:符合设计要求 8. 导线连接方式:符合规范要求	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	3000					
11	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:符合规范要求 4. 安装形式:明装	1. 本体安装	个	189					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防安装工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 7 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
12	030412006002	接线盒	1. 名称:接线盒盖板 2. 材质:塑料 3. 规格:符合规范要求 4. 安装形式:明装	1. 本体安装	个	94					
13	030413014001	插座	1. 名称:插座 2. 材质:塑料 3. 规格:符合设计要求 4. 安装方式:明装	1. 安装接线	套	95					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防安装工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 8 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
14	030607001001	安全监测装置	1. 名称:能耗分项 计量监测系统 2. 型号:满足设计 要求 3. 规格:满足设计 要求 4. 功能:满足设计 要求 5. 挠性管材质、 规格:符合设计要 求 6. 调试要求:确保 正常使用	1. 本体安装 2. 挠性管安装 3. 系统调试 4. 支架制作、安装 5. 补刷(喷)油漆	套	1						
		行政楼疏散指示灯安装										
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防安装工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 9 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
15	030402011002	成套配电箱	1. 名称:应急照明配电箱 2. 型号:A型应急照明集中电源(1YJ)明装(DC24V 0.6KVA 90min) 3. 规格:(DC24V 0.6KVA 90min) 4. 电压(kV):220 5. 安装方式:明装 6. 接线端子材质、规格:符合规范要求 7. 端子板外部接线材质、规格:符合设计要求	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防安装工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 10 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
16	030413002010	装饰灯	1. 名称:安全出口指示灯 2. 型号:符合设计要求 3. 规格:出口标志灯 1W DC24V 4. 安装方式:墙壁	1. 本体安装 2. 接地	套	5						
17	030413002011	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 型号:符合设计要求 3. 规格:1W DC24V 4. 安装方式:墙壁	1. 本体安装 2. 接地	套	6						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防安装工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 11 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价单价	
18	030413002012	装饰灯	1. 名称: 楼层指示灯 2. 型号: 符合设计要求 3. 规格: 1W DC24V 4. 安装方式: 墙壁	1. 本体安装 2. 接地	套	7						
19	030413002013	装饰灯	1. 名称: 方向标志灯 2. 型号: 符合设计要求 3. 规格: 1W DC24V 4. 安装方式: 墙壁	1. 本体安装 2. 接地	套	18						
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防安装工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 12 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
20	030413002014	装饰灯	1. 名称:多信息复合标志灯 2. 型号:符合设计要求 3. 规格:1W DC24V 4. 安装方式:墙壁	1. 本体安装 2. 接地	套	9						
21	030413002015	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯 2. 型号:符合设计要求 3. 规格:3W DC24V 4. 安装方式:墙壁	1. 本体安装 2. 接地	套	34						
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防安装工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 13 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
22	030413002016	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯 2. 型号:符合设计要求 3. 规格:3W DC24V 4. 安装方式:室外墙壁	1. 本体安装 2. 接地	套	4						
23	030412001005	配管	1. 名称:电线配管 2. 材质:镀锌焊接钢管 3. 规格:20 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:符合规范要求 6. 钢索材质、规格:符合设计要求 7. 引线材质:符合设计要求	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	450						
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防安装工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 14 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
24	030412004006	配线	1. 名称:照明配线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:铜芯聚氯乙烯绝缘线 4. 规格:BV-2.5mm ² 5. 材质:铜芯线 6. 配线线制:单股线 7. 钢索材质、规格:符合设计要求 8. 导线连接方式:符合规范要求	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	1050					
25	030412006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:符合规范要求 4. 安装形式:明装	1. 本体安装	个	83					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防安装工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 15 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
26	030412006004	接线盒	1. 名称:接线盒盖板 2. 材质:塑料 3. 规格:符合规范要求 4. 安装形式:明装	1. 本体安装	个	36					
27	030413014002	插座	1. 名称:插座 2. 材质:塑料 3. 规格:符合设计要求 4. 安装方式:明装	1. 安装接线	套	47					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防安装工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 16 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
28	030607001002	安全监测装置	1. 名称:能耗分项 计量监测系统 2. 型号:满足设计 要求 3. 规格:满足设计 要求 4. 功能:满足设计 要求 5. 挠性管材质、 规格:符合设计要 求 6. 调试要求:确保 正常使用	1. 本体安装 2. 挠性管安装 3. 系统调试 4. 支架制作、安装 5. 补刷(喷)油漆	套	1					
		室内消防管道									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防安装工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 17 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
29	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管65 国标 3. 连接形式:沟槽 链接管件结合图 纸由投标单位自 行考虑 4. 管道标识设计 要求:有色面层 详见设计图纸	1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管道标识 5. 管件安装	m	38					
30	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管100 国标 3. 连接形式:沟槽 链接管件结合图 纸由投标单位自 行考虑 4. 管道标识设计 要求:有色面层 详见设计图纸	1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管道标识 5. 管件安装	m	480					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防安装工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 18 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
31	030901008001	末端试水装置	1. 规格:末端试水装置K-80试水头子 2. 组装形式:螺纹连接	1. 本体安装 2. 电气接线	套	8					
32	031301002001	开孔打洞	1. 名称:钻孔 2. 规格:65-110 3. 部位:楼板 4. 结构类型:砖混结构	1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	27					
33	031301003001	套管	1. 名称:套管 2. 材质:钢质 3. 规格:DN65-110 4. 填料材质:柔性防火材料封堵	1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	27					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防安装工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 19 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
34	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架 2. 材质:热扎型钢 (综合) 3. 规格:符合设计要求 4. 支架形式:一般管支架 5. 单件支架质量: 2KG内 二遍防锈漆二遍调和漆	1. 制作 2. 安装	kg	90					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防安装工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 20 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
35	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式:满足设计要求 2. 型号、规格:减压稳压型消火栓(SN65)详见设计图纸 3. 附件材质、规格:消火栓箱内设DN65消火栓一只、水枪、水带一套、消防软管卷盘一套,详见设计图纸	1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装	套	38						
36	031002001001	金属阀门	1. 类型:蝶阀DN65 2. 材质:满足设计要求 3. 规格、压力等级:满足设计要求 4. 连接形式:法兰连接	1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	19						
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防安装工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 21 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
37	030910001001	灭火器	1. 形式:手提式 2. 规格、型号:4kg贮压式磷酸铵盐干粉灭火器	1. 本体放置	具	38					
38	031208002001	其他管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑保温管 2. 绝热厚度:36mm 40mm 3. 管道外径:DN65 DN100 4. 软木品种:满足设计要求	1. 安装 2. 软木制品安装	m3	9.1					
39	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:不锈钢 2. 厚度:0.5mm 3. 层数:一层 4. 对象:室内消防管 5. 结构形式:橡塑保温管上保护层	1. 安装	m2	293.73					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防安装工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 22 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
40	011404001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型: 涂料 2. 喷刷涂料部位: 墙面 3. 腻子种类: 腻子 4. 刮腻子遍数: 修补 5. 涂料品种、喷刷遍数: 涂料二遍	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	60					
		消防泵房配电安装									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防安装工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 23 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
41	030404017009	配电箱	1. 名称:消防配电柜 2. 型号:非标/1P55 3. 规格:800*600*2200 4. 基础形式、材质、规格:热扎槽钢10# 5. 接线端子材质、规格:满足设计要求 6. 端子板外部接线材质、规格:满足设计要求 7. 安装方式:落地安装抬高100	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	3					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防安装工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 24 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
42	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别:普通土 2. 开挖深度:0.8米 3. 基底处理方式:埋地电缆	1. 开挖、放坡(若有)、挡土板围护(若有) 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底夯实 6. 基底钎探	m ³	36						
43	030409006001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:镀锌焊接钢管 3. 规格:DN25 4. 敷设方式:埋地	1. 保护管敷设	m	60						
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防安装工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 25 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
44	030409002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:ZAN-KVV-4*1.5 3. 材质:铜芯 4. 电压(kV):0.6/1KV以下 5. 敷设方式:穿管	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	60						
45	030409006003	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:镀锌焊接钢管 3. 规格:DN80 4. 敷设方式:埋地	1. 保护管敷设	m	45						
46	030409001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZAN-YJV-4*25+E16 3. 材质:铜芯 4. 电压(kV):1KV以下 5. 敷设方式:穿管	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	45						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防安装工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 26 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
47	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆接头 2. 型号: 户内 3. 规格: ZAN-YJV-4*25+E16 4. 材质、类型: 铜芯 5. 电压(kV): 1KV以下	1. 电缆头制作 2. 电缆头安装 3. 电缆头接地	个	4						
48	030409006002	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 镀锌焊接钢管 3. 规格: DN25 4. 敷设方式: 埋地	1. 保护管敷设	m	110						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防安装工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 27 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
49	030409002002	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:ZCN-PVS-4*1.5 3. 材质:铜芯 4. 电压(kV):0.6/1KV以下 5. 敷设方式:穿管	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	90					
50	030409002003	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:ZCN-PVS-2*1.5 3. 材质:铜芯 4. 电压(kV):0.6/1KV以下 5. 敷设方式:穿管	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	20					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防安装工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 28 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
51	040205001002	人(手)孔井	1. 名称:电缆井 2. 规格尺寸:700*700*1000 3. 规格 类型:强电井参数参照国家建筑标准设计图集07SD101-8电力电缆井设计与安装	1. 基坑开挖、回填 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基础浇捣、养护 4. 井身砌筑 5. 勾缝(抹面) 6. 井盖安装 7. 余方外运及弃置	座	2						
52	030410001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:角钢 3. 规格:符合规范要求	1. 接地极(板、桩)制作、安装	根	3						
53	030410002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁铁 3. 规格:40*4 4. 安装部位:室外	1. 室外母线挖填土 2. 接地母线制作、安装	m	24						
54	030414011002	接地装置	1. 名称:接地装置调试 2. 类别:接地网	1. 接地电阻测试	系统	1						
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防安装工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 29 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
55	030402011004	成套配电箱	1. 名称:应急照明配电箱 2. 型号:A型应急照明集中电源 (1 YJ) 明装 (DC24V 0.6KVA 90min) 3. 规格: (DC24V 0.6KVA 90min) 4. 电压(kV):220 5. 安装方式:明装 6. 接线端子材质、规格:符合规范要求 7. 端子板外部接线材质、规格:符合设计要求	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防安装工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 30 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价单价	
56	030413002017	装饰灯	1. 名称:安全出口指示灯 2. 型号:符合设计要求 3. 规格:出口标志灯 1W DC24V 4. 安装方式:墙壁	1. 本体安装 2. 接地	套	1						
57	030413002018	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯 2. 型号:符合设计要求 3. 规格:3W DC24V 4. 安装方式:墙壁	1. 本体安装 2. 接地	套	3						
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防安装工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 31 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
58	030412001006	配管	1. 名称: 电线配管 2. 材质: 镀锌焊接钢管 3. 规格: 20 4. 配置形式: 明配 5. 接地要求: 符合规范要求 6. 钢索材质、规格: 符合设计要求 7. 引线材质: 符合设计要求	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	15					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防安装工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 32 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
59	030412004007	配线	1. 名称:照明配线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:铜芯聚氯乙烯绝缘线 4. 规格:BV-2.5mm ² 5. 材质:铜芯线 6. 配线线制:单股线 7. 钢索材质、规格:符合设计要求 8. 导线连接方式:符合规范要求	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	50					
60	030412006005	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:符合规范要求 4. 安装形式:明装	1. 本体安装	个	3					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防安装工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 33 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
61	030413014003	插座	1. 名称:插座 2. 材质:塑料 3. 规格:符合设计要求 4. 安装方式:明装	1. 安装接线	套	3					
		消防水箱基础									
62	031005016002	水箱	1. 类型:成品水箱 (分体) 2. 材质:304不锈 钢分体水箱 3. 容量:430m ³ 4. 规格:(11000+ 10500)*5000*4 000	1. 制作 2. 安装	台	1				541174.35	
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防安装工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 34 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
63	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	1. 施工机械:挖土	1. 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸,运进、运出施工现场的装卸和运输,轨道、固定装置的安装和拆除等	项	1					
64	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别:普通土 2. 开挖深度:1米 3. 基底处理方式:清基整平、验槽	1. 开挖、放坡(若有)、挡土板围护(若有) 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底夯实 6. 基底钎探	m3	145.7					
65	010102007001	回填方	1. 填方部位:基坑 2. 材料品种:普通土 3. 密实度:90%	1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	52.45					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防安装工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 35 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
66	010103002012	余方弃置	1. 土石类别:普通土 外运处置	1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	93.25					
67	010501001006	基础垫层	1. 基础形式:满堂 基础垫层 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:C20	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	14.57					
68	010505001002	垫层模板	1. 垫层部位:基础垫层	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	7.18					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防安装工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 36 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
69	010502003001	筏形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 基础类型:满堂基础	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 预留孔眼二次灌浆	m3	55.44					
70	010505002001	基础模板	1. 基础类型:满堂基础模板	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	28.08					
71	010506001001	现浇混凝土满堂基础钢筋	1. 钢筋种类、规格:热扎、带肋钢筋HRB400、HRB335\HP300	1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	2.98					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防安装工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 37 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
72	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 墙体厚度:200	1. 孔洞预留 2. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	23.24					
73	010505005001	墙面模板	1. 模板形式:符合施工规范	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	240.4					
74	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格:热扎、带肋钢筋HP300\HRB335\HRB400	1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	2.01					
		80KW柴油发电机基础									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防安装工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 38 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
75	030113005002	柴油发电机组	1. 名称:柴油发电机 2. 型号:满足设计要求 3. 规格:80KW 4. 质量:2吨内 5. 灌浆配合比:满足施工规范 6. 单机试运转要求:满足设计要求	1. 本体安装 2. 设备底座与基础间灌浆	台	1			57522.12		
76	010103001005	平整场地	1. 土石类别:普通土 300内	1. 土方挖、填、运 2. 场地找平	m ²	3					
77	010201001001	换填垫层	1. 换填材料种类及配比:碎石垫层 2. 换填方式及压实系数:100厚 3. 掺加剂(料)品种:符合规范要求	1. 铺设土工材料(若有), 分层铺填 2. 碾压、振密或夯实	m ³	0.3					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防安装工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 39 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
78	010502004002	设备基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 灌浆材料及强度等级:符合设计要求	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 预留孔眼二次灌浆	m3	0.45					
79	010505002003	基础模板	1. 基础类型:柴油发电机基础	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	0.7					
80	010506001002	现浇混凝土设备基础	1. 钢筋种类、规格:热扎、带肋钢筋HRB400、HRB335\HP300	1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.05					
		室外消防工程									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防安装工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 40 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
81	010101007001	管沟土方	1. 土壤类别:普通土 绿化恢复 2. 管外径:100~200mm 3. 挖沟深度:1米内 4. 回填要求:松填	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输 4. 回填	m	194					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防安装工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 41 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
82	031001001001	铸铁管	1. 材质:球墨铸铁管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:承插式 4. 接口材料:膨胀水泥 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 警示带形式:满足规范要求 7. 安装部位:室外 8. 介质:给水	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设	m	194					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防安装工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 42 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
83	030807003001	低压法兰阀门	1. 名称: 法兰阀门 2. 材质: 球墨铸铁 3. 型号、规格: 满足设计要求 DN100 4. 连接形式: 法兰连接 5. 焊接方法: 满足规范要求	1. 安装 2. 操纵装置安装 3. 壳体压力试验	个	3						
84	031003010001	倒流防止器	1. 材质: 球墨铸铁 2. 型号: 焊接法兰倒流防止器 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 法兰连接 5. 附件配置: 满足图集16S401	1. 安装	套	2						
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防安装工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 43 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
85	030901012001	消防水泵接合器	1. 安装部位: 消防栓水泵接合器 地上式 2. 型号、规格: 满足设计要求 3. 附件材质、规格: 满足规范要求	1. 本体安装 2. 附件安装	套	1					
86	030807003002	低压法兰阀门	1. 名称: 焊接法兰止回阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 型号、规格: 满足设计要求 DN100 4. 连接形式: 法兰连接 5. 焊接方法: 满足规范要求	1. 安装 2. 操纵装置安装 3. 壳体压力试验	个	3					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防安装工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 44 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
87	030901011001	室外消火栓	1. 安装方式:室外地上式 2. 型号、规格:SSF100/65-1.0 1.6MPA DN100 3. 附件材质、规格:结排水国标图集13S201	1. 本体安装 2. 配件安装	套	2						
88	030804017001	低压铸铁管件	1. 材质:球墨铸铁 2. 规格:DN100 3. 连接形式:承插式 4. 接口材料:膨胀水泥	1. 安装	个	8						
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防安装工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 45 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
89	040205001003	阀门水表井	1. 材料品种: 阀门水表井 2. 规格尺寸: 600*400 3. 盖板材质、规格: 钢纤维混凝土井盖 600*600 4. 垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度: 参照国标图集05S502	1. 基坑开挖、回填 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基础浇捣、养护 4. 井身砌筑 5. 勾缝(抹面) 6. 井盖安装 7. 余方外运及弃置	座	3					
90	041001001005	拆除路面	1. 材质: 混凝土路面割缝、铲除、垃圾外运 2. 厚度: 200mm	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m ²	110					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防安装工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 46 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
91	040202010001	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:100mm	1. 基底清理、整形 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m2	110					
92	010506014001	现浇混凝土地坪钢筋	1. 钢筋种类、规格:热扎螺纹钢 ϕ 10@200双向 2. 要求:二侧种植 ϕ 10@300钢筋	1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.8					
93	040203007002	水泥混凝土道路修复	1. 混凝土强度等级:商品混凝土C30 2. 掺和料:符合规范要求 3. 厚度:180 4. 嵌缝材料:PG道路封缝胶	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	110					
本页小计											
合 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车棚、车库维修工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
		车棚改造膜结构									
1	沪20010100100 2	整体房屋拆除	1. 房屋高度:3.0M 内 2. 结构形式: 钢柱 梁彩钢板 3. 层高跨度:3m 5 m 4. 使用性质: 停车 棚 5. 拆除方法: 整体 拆除 6. 旧料回收要求: 废品施工方抵扣 考虑	1. 拆除房屋 2. 控制扬尘 3. 旧料整理 4. 垃圾归堆	m2	206					
2	041001001006	拆除路面(车棚基础)	1. 材质: 混凝土路 面割缝、凿除、 垃圾外运 2. 厚度: 150以内 3. 部位: 车棚柱基 础1600*2200	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	31.68					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车棚、车库维修工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
3	010102001002	挖基坑土方	1. 土类别:普通土 2. 开挖深度:1米 3. 基底处理方式: 清基整平、验槽	1. 开挖、放坡(若有)、挡土板围护(若有) 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底夯实 6. 基底钎探	m3	31.68					
4	010102007002	回填方	1. 填方部位:基坑 2. 材料品种:普通土 3. 密实度:90%	1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	19.37					
5	010103002013	余方弃置	1. 土石类别:普通土 外运处置	1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	12.31					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车棚、车库维修工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
6	010501001008	基础垫层	1. 基础形式: 独立基础垫层 2. 厚度: 100mm 3. 材料品种、强度要求、配比: C20	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	3.17					
7	010505001005	垫层模板	1. 垫层部位: 基础垫层	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	6.84					
8	010502001003	独立基础	1. 混凝土强度等级: C30 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 基础类型: 独立基础	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 预留孔眼二次灌浆	m3	7.56					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车棚、车库维修工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
9	010505002004	基础模板	1. 基础类型: 独立基础	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m ²	18.36						
10	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m ³	1.58						
11	010505004001	柱面模板	1. 模板形式: 500*500柱模板	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m ²	12.6						
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车棚、车库维修工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
12	010506001003	现浇混凝土基础及联 系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：热扎、带肋钢筋HRB400、HRB335\HP300 2. 构件形式：独立基础	1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	1.05					
13	010502030001	地坪	1. 垫层材料种类、厚度：满足设计要求 2. 面层厚度：150 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 混凝土强度等级：C30 5. 嵌缝材料种类：符合规范要求	1. 地基夯实 2. 垫层材料现场拌和、铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m ²	31.68					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车棚、车库维修工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
14	010901006001	膜结构屋面	1. 膜布品种、规格:满足设计要求 2. 支柱(网架)钢材品种、规格:符合项业规范 3. 钢丝绳品种、规格:成品配套 4. 锚固基座做法:符合设计规范要求 5. 油漆品种、刷漆遍数:满足设计要求	1. 膜布热压胶接 2. 支柱(网架)制作、安装 3. 膜布安装 4. 穿钢丝绳、锚头锚固 5. 基座锚固 6. 刷防护材料, 油漆	m2	260					
15	011108005001	车库标线、标识	1. 标线类型:车棚停车标线 2. 面层材料品种、厚度:涂料 满足设计要求	1. 基层处理 2. 涂刷	m2	13.26					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车棚、车库维修工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
16	011108008001	车挡	1. 样式、材质、规格:车库车挡满足设计要求	1. 安装	个	32					
		车库维修									
17	010901002001	彩钢板屋面翻修	1. 屋面板品种、规格:彩钢板 拆换 2. 屋面板固定方式:自攻螺丝 3. 接缝、嵌缝材料种类:符合要求	1. 屋面板安装 2. 屋脊盖板安装 3. 接缝、嵌缝、收口	m ²	62.2					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车棚、车库维修工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
18	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门洞口尺寸:3200*3400 2. 门材质:铝合金卷帘门 3. 五金种类、规格:配套 4. 驱动类型:手动 5. 其他工艺要求:拆换	1. 门安装 2. 启动装置、活动小门、五金配件安装	m2	21.76					
		自行车棚15*2.5米膜结构									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车棚、车库维修工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
19	沪200101001003	整体房屋拆除	1. 房屋高度:3.0M内 2. 结构形式:钢柱梁彩钢板 3. 层高跨度:3m2.5m 4. 使用性质:自行车停车棚 5. 拆除方法:整体拆除 6. 旧料回收要求:废品施工方抵扣考虑	1. 拆除房屋 2. 控制扬尘 3. 旧料整理 4. 垃圾归堆	m2	81					
20	041001001007	拆除路面(车棚基础)	1. 材质:混凝土路面割缝、凿除、垃圾外运 2. 厚度:150以内 3. 部位:车棚柱基础1600*2200	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	130					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车棚、车库维修工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价 单价		
21	010102001003	挖基坑土方	1. 土类别:普通土 2. 开挖深度:1米 3. 基底处理方式: 清基整平、验槽	1. 开挖、放坡(若有)、挡土板围护(若有) 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底夯实 6. 基底钎探	m3	4						
22	010103002014	余方弃置	1. 土石类别:普通土 外运处置	1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	4						
23	010502001004	独立基础	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 基础类型:独立基础	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 预留孔眼二次灌浆	m3	4						
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车棚、车库维修工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
24	010506001004	现浇混凝土基础及联 系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：热扎、带肋钢筋HRB400、HRB335\HP300 2. 构件形式：独立基础	1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.08					
25	010502030002	地坪	1. 垫层材料种类、厚度：满足设计要求 2. 面层厚度：150 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 混凝土强度等级：C30 5. 嵌缝材料种类：符合规范要求	1. 地基夯实 2. 垫层材料现场拌和、铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m ²	60					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车棚、车库维修工程
 单体工程名称：横沙小学校舍维修工程

标段：C01

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
26	010901006002	膜结构屋面	1. 膜布品种、规格:满足设计要求 2. 支柱(网架)钢材品种、规格:符合项业规范 3. 钢丝绳品种、规格:成品配套 4. 锚固基座做法:符合设计规范要求 5. 油漆品种、刷漆遍数:满足设计要求	1. 膜布热压胶接 2. 支柱(网架)制作、安装 3. 膜布安装 4. 穿钢丝绳、锚头锚固 5. 基座锚固 6. 刷防护材料, 油漆	m2	37.5					
本页小计											
合 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

