

清单

工程名称: 市北初级中学北校绿化改造工程\单项工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

清单

工程名称: 市北初级中学北校绿化改造工程\单项工程\园林工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

清单

工程名称：市北初级中学北校绿化改造工程\单项工程\园林工程

第 1 页 共 5 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			起挖及移植绿植				
1	园	05-1-1-15换	起挖造型植物H200-250(带土球) 土球直径在120cm以内	株	10.000		
2	园	05-1-2-9换	栽植造型植物H200-250(带土球) 土球直径在120cm以内	株	3.000		
3	园	05-1-1-16换	起挖鸡爪槭d15-20(带土球) 土球直径在140cm以内	株	2.000		
4	园	05-1-1-16换	起挖香樟d15-20(带土球) 土球直径在140cm以内	株	2.000		
5	园	05-1-1-16换	起挖石榴d15-20(带土球) 土球直径在140cm以内	株	1.000		
6	园	05-1-1-14换	起挖樱花d10-15(带土球) 土球直径在100cm以内	株	3.000		
7	园	05-1-1-13换	起挖棕榈H300-350(带土球) 土球直径在80cm以内	株	1.000		
8	园	05-1-1-11换	起挖红枫d8-10(带土球) 土球直径在60cm以内	株	2.000		
9	园	05-1-1-11换	起挖羽毛枫d8-10(带土球) 土球直径在60cm以内	株	1.000		
10	园	05-1-1-9换	起挖橘树H150 P100(带土球) 土球直径在40cm以内	株	2.000		
11	园	05-1-1-39换	起挖球型植物P100-150(带土球) 土球直径在40cm以内	株	28.000		
12	园	05-1-1-52换	起挖珊瑚(裸根) 冠丛高度在250cm以内	株	228.000		
13	园	05-1-1-50换	起挖原有小灌木(裸根) 冠丛高度在150cm以内	株	605.000		
14	园	05-1-1-49换	起挖原有小灌木(裸根) 冠丛高度在100cm以内	株	657.000		
15	园	05-1-1-47换	起挖原有小灌木(裸根) 灌丛高度在60cm以内	株	627.000		
16	园	05-1-1-65换	起挖原有地被植物	m2	58.100		
17	园	05-1-1-67换	起挖原有草皮 带土厚度在2cm以上	m2	32.800		
18	园	LY1-2-3换	修剪苏铁H100-150	株	4.000		
19		临1	出运垃圾	车	10.000		
20	机	99090420	汽车式起重机	台班	5.000		
小 计				元			
			绿化种植				
21	园	05-1-2-10	栽植乔木(带土球) 土球直径在140cm以内	株	1.000		
	苗	54010155000301	丛生香樟D18 H450 W400	株	1.00		
22	园	05-1-2-9	栽植乔木(带土球) 土球直径在120cm以内	株	2.000		

增值税

清单

工程名称：市北初级中学北校绿化改造工程\单项工程\园林工程

第 2 页 共 5 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	苗	54030175003501	金桂B(球形) H300 W250	株	2.00		
23	园	05-1-2-6	栽植乔木(带土球) 土球直径在70cm以内	株	6.000		
	苗	54040137008001	染井吉野樱(粉花) D10 H350 W300	株	6.00		
24	园	05-1-2-6	栽植乔木(带土球) 土球直径在70cm以内	株	5.000		
	苗	54040137008002	绚丽海棠 D12 H300 W300	株	5.00		
25	园	05-1-2-6	栽植乔木(带土球) 土球直径在70cm以内	株	1.000		
	苗	54010104012002	枇杷 D10 H250 W250	株	1.00		
26	园	05-1-2-6	栽植乔木(带土球) 土球直径在70cm以内	株	4.000		
	苗	54010104012001	蜜桔D10 H250 W250	株	4.00		
27	园	05-1-2-7	栽植乔木(带土球) 土球直径在80cm以内	株	2.000		
	苗	3205332301	红枫A D12 H300 W300	株	2.00		
28	园	05-1-2-6	栽植乔木(带土球) 土球直径在70cm以内	株	1.000		
	苗	3205331901	红枫B D10 H250 W250	株	1.00		
29	园	05-1-2-6	栽植乔木(带土球) 土球直径在70cm以内	株	1.000		
	苗	54040187016001	鸟爪槭B D10 H250 W250	株	1.00		
30	园	05-1-2-6	栽植乔木(带土球) 土球直径在70cm以内	株	5.000		
	苗	3207291101	精品美人茶 D8 H220 W160	株	5.00		
31	园	05-1-2-36	栽植灌木(带土球) 土球直径在60cm以内	株	3.000		
	苗	54050125026001	海桐球H160 W180	株	3.00		
32	园	05-1-2-35	栽植灌木(带土球) 土球直径在50cm以内	株	2.000		
	苗	3217231501	大叶黄杨球H150 W150	株	2.00		
33	园	05-1-2-35	栽植灌木(带土球) 土球直径在50cm以内	株	3.000		

增值税

清单

工程名称：市北初级中学北校绿化改造工程\单项工程\园林工程

第 3 页 共 5 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	苗	54050127023 0@1	无刺枸骨球H150 W150	株	3.00		
34	园	05-1-2-34	栽植灌木(带土球) 土球直径在40cm 以内	株	3.000		
	苗	32421910@3	茶梅球H100 W120	株	3.00		
35	园	05-1-2-34	栽植灌木(带土球) 土球直径在40cm 以内	株	3.000		
	苗	32421910@4	金边胡颓子球H100 W120	株	3.00		
36	园	05-1-2-76	栽植绿篱 片植高在100cm以上 (20株 /m2)	m2	15.000		
	苗	54020159004 0@1	北海道黄杨篱 H180 W40	株	300.00		
37	园	05-1-2-33	栽植灌木(带土球) 土球直径在30cm 以内	丛	15.000		
	苗	32090521@1	大八角金盘H100-120 W80-100	丛	15.00		
38	园	05-1-2-33	栽植灌木(带土球) 土球直径在30cm 以内	丛	10.000		
	苗	32010317@1	海芋H100-120 W80-100	丛	10.00		
39	园	05-1-2-33	栽植灌木(带土球) 土球直径在30cm 以内	丛	10.000		
	苗	32112119@1	结香H100 W80	丛	10.00		
40	园	05-1-2-32	栽植灌木(带土球) 土球直径在20cm 以内	株	10.000		
	苗	54040107010 0@1	无尽夏绣球H60 W50	盆	10.00		
41	园	05-1-2-32	栽植灌木(带土球) 土球直径在20cm 以内	株	10.000		
	苗	32250111@1	富贵蕨H45 W40	盆	10.00		
42	园	05-1-2-32	栽植灌木(带土球) 土球直径在20cm 以内	株	20.000		
	苗	32010327@1	一叶兰H50 W30	盆	20.00		
43	园	05-1-2-73换	栽植绿篱 片植高在60cm以内 (36丛/ m2)	m2	35.000		
	苗	32010111@1	洒金桃叶珊瑚 H60 W35	丛	1260.00		
44	园	05-1-2-73	栽植绿篱 片植高在60cm以内 (49丛/ m2)	m2	16.000		
	苗	32010111@2	熊掌木 H50 W30	丛	784.00		
45	园	05-1-2-73	栽植绿篱 片植高在60cm以内 (36株/ m2)	m2	15.000		
	苗	32010111@3	翠芦莉 H50 W30	株	540.00		
46	园	05-1-2-73	栽植绿篱 片植高在60cm以内 (64株/ m2)	m2	56.000		

增值税

清 单

工程名称：市北初级中学北校绿化改造工程\单项工程\园林工程

第 4 页 共 5 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	苗	32010111@4	大叶黄杨 H50 W25	株	3584.00		
47	园	05-1-2-73	栽植绿篱 片植高在60cm以内 (64株/m ²)	m ²	43.000		
	苗	32010111@5	金边黄杨 H50 W25	株	2752.00		
48	园	05-1-2-72	栽植绿篱 片植高在40cm以内 (49株/m ²)	m ²	44.000		
	苗	32256115@2	八仙花(蓝系) H40 W30	盆	2156.00		
49	园	05-1-2-72	栽植绿篱 片植高在40cm以内 (49株/m ²)	m ²	50.000		
	苗	32256115@3	金森女贞 H40 W30	盆	2450.00		
50	园	05-1-2-72	栽植绿篱 片植高在40cm以内 (64株/m ²)	m ²	45.000		
	苗	32256115@4	瓜子黄杨 H40 W25	盆	2205.00		
51	园	05-1-2-72换	栽植绿篱 片植高在40cm以内 (64株/m ²)	m ²	33.000		
	苗	32256115@5	金叶大花六道木 H30 W25	盆	2112.00		
52	园	05-1-2-72换	栽植绿篱 片植高在40cm以内 (64株/m ²)	m ²	69.000		
	苗	32256115@6	茶梅 H30 W25	盆	4416.00		
53	园	05-1-2-72换	栽植绿篱 片植高在40cm以内 (64株/m ²)	m ²	25.000		
	苗	32256115@7	毛鹃 H30 W25	盆	1600.00		
54	园	05-1-2-72换	栽植绿篱 片植高在40cm以内 (64株/m ²)	m ²	13.000		
	苗	32256115@8	夏鹃 H25 W25	盆	832.00		
55	园	05-1-2-72换	栽植绿篱 片植高在40cm以内 (64株/m ²)	m ²	30.000		
	苗	32256115@9	小叶栀子 H25 W25	盆	1920.00		
56	园	05-1-2-72换	栽植绿篱 片植高在40cm以内 (64株/m ²)	m ²	75.000		
	苗	32256115@10	大吴风草 H20 W25	盆	4800.00		
57	园	05-1-2-72换	栽植绿篱 片植高在40cm以内 (64株/m ²)	m ²	25.000		
	苗	32256115@11	花叶络石 H15 W20	盆	1600.00		
58	园	05-1-2-72换	栽植绿篱 片植高在40cm以内 (64株/m ²)	m ²	76.000		
	苗	32256115@12	金钱蒲 H25 W20	盆	4864.00		
59	园	05-1-2-72换	栽植绿篱 片植高在40cm以内 (64丛/m ²)	m ²	45.000		
	苗	32256115@13	阔叶麦冬 H25 W25	丛	2880.00		

增值税

清单

工程名称: 市北初级中学北校绿化改造工程\单项工程\园林工程

第 5 页 共 5 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
60	园	05-1-2-80	栽植花境（49株/m ² , 暂估，须专业 花镜公司二次深化及施工,并现场打样 经甲方确认）	m ²	101.000		
	苗	32313913①	花镜植物（暂定，按实结算）	盆	4949.00		
61	园	05-1-2-88换	栽植地被植物 片植（200丛/m ² ,托盘 容器苗,不露土）	m ²	66.000		
	苗	54130123000 1①	玉龙草	从	13200.00		
62	园	05-1-2-83	栽植花坛 本色图案（81株/m ² , 暂估 按实结算）	m ²	23.000		
	苗	32010111⑥	时令草花（暂定，按实结算）	株	1863.00		
63	园	05-1-2-88	栽植地被植物 片植（22kg/m ² ）	m ²	50.000		
	苗	54130123000 1	麦冬	kg	1100.00		
64	园	05-1-2-103	铺种草皮 满铺	m ²	52.000		
	苗	54130268003 0①	矮生百慕大草卷	m ²	57.20		
65		05-1-1-109	绿地土方 绿地整理	m ²	952.000		
66	园	05-1-1-110	绿地土方 绿地土壤改良 地面	m ³	50.000		
小 计				元			
合 计				元			

增值税

清单

工程名称: 市北初级中学北校绿化改造工程\单项工程\园林工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

清单

工程名称：市北初级中学北校绿化改造工程\单项工程\园林工程

第 1 页 共 2 页

序号	编 码	名 称	单位	数 量	单 价	合 价
1	00090110	土方工 园林绿化	工日	4.50		
2	00090113	种植工 含规费	工日	230.93		
3	00090113@1	种植工 含规费	工日	0.21		
4	00090113@2	种植工 含规费	工日	43.47		
5	00090113@3	种植工 园林绿化	工日	29.63		
6	00090115	养护工 含规费	工日	1.59		
7	02330101	草绳	kg	344.00		
8	32010111@1	洒金桃叶珊瑚 H60 W35	丛	1260.00		
9	32010111@2	熊掌木 H50 W30	丛	784.00		
10	32010111@3	翠芦莉 H50 W30	株	540.00		
11	32010111@4	大叶黄杨 150 W25	株	3584.00		
12	32010111@5	金边黄杨 H50 W25	株	2752.00		
13	32010111@6	时令草花（暂定，按实结算）	株	1863.00		
14	32010317@1	海芋H100-120 W80-100	丛	10.00		
15	32010327@1	一叶兰H50 W30	盆	20.00		
16	32053319@1	红枫B D10 H250 W250	株	1.00		
17	32053323@1	红枫A D12 H300 W300	株	2.00		
18	32072911@1	精品美人茶 D8 H220 W160	株	5.00		
19	32090521@1	大八角金盘H100-120 W80-100	丛	15.00		
20	32112119@1	吉香H100 W80	丛	10.00		
21	32172315@1	大叶黄杨球H150 W150	株	2.00		
22	32250111@1	富贵蕨H45 W40	盆	10.00		
23	32256115@10	大吴风草 H20 W25	盆	4800.00		
24	32256115@11	花叶络石 H15 W20	盆	1600.00		
25	32256115@12	金钱蒲 H25 W20	盆	4864.00		
26	32256115@13	阔叶麦冬 H25 W25	丛	2880.00		
27	32256115@2	八仙花(蓝系) H40 W30	盆	2156.00		
28	32256115@3	金森女贞 H40 W30	盆	2450.00		
29	32256115@4	瓜子黄杨 H40 W25	盆	2205.00		
30	32256115@5	金叶大花六道木 H30 W25	盆	2112.00		
31	32256115@6	茶梅 H30 W25	盆	4416.00		
32	32256115@7	毛鹃 H30 W25	盆	1600.00		
33	32256115@8	夏鹃 H25 W25	盆	832.00		
34	32256115@9	小叶栀子 H25 W25	盆	1920.00		

增值税

清单

工程名称：市北初级中学北校绿化改造工程\单项工程\园林工程

第 2 页 共 2 页

序号	编 码	名 称	单位	数 量	单 价	合 价
35	32313913@1	花镜植物（暂定，按实结算）	盆	4949.00		
36	32421910@3	茶梅球H100 W120	株	3.00		
37	32421910@4	金边胡颓子球H100 W120	株	3.00		
38	32510213@1	改良介质土 原土:黄砂:基质土=5.5:3.0:1.5	m3	50.00		
39	34110101	水	m3	53.95		
40	540101040120@1	蜜桔D10 H250 W250	株	4.00		
41	540101040120@2	枇杷 D10 H250 W250	株	1.00		
42	540101550003@1	丛生香樟D18 H450 W400	株	1.00		
43	540201590040@1	北海道黄杨篱 H180 W40	株	300.00		
44	540301750035@1	金桂B(球形) H300 W250	株	2.00		
45	540401070100@1	无尽夏绣球H60 W50	盆	10.00		
46	540401370080@1	染井吉野樱(粉花) D10 H350 W300	株	6.00		
47	540401370080@2	绚丽海棠 D12 H300 W300	株	5.00		
48	540401870160@1	鸡爪槭B D10 H250 W250	株	1.00		
49	540501250260@1	海桐球H160 W180	株	3.00		
50	540501270230@1	无刺构骨球H150 W150	株	3.00		
51	541301230001	麦冬	kg	1100.00		
52	541301230001@1	玉龙草	从	13200.00		
53	541302680030@1	矮生百慕大草卷	m2	57.20		
54	CLFTZ	临时材料费	元	15000.00		
55	99070520	载重汽车 4t	台班	0.54		
56	99070550	载重汽车 8t	台班	1.22		
57	99090360	汽车式起重机 8t	台班	0.39		
58	99090420	汽车式起重机 25t	台班	5.00		
合 计						

增值税

清单

工程名称: 市北初级中学北校绿化改造工程\单项工程\房修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

清 单

工程名称: 市北初级中学北校绿化改造工程\单项工程\房修工程

第 1 页 共 7 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			水洗石地面				
1	房	20-2-1-1	挖土方 一、二类	m3	53.436		
2	房	20-2-3-8	素土夯实	m2	178.120		
3	房	20-12-3-18	碎石垫层	m3	17.812		
4	房	20-4-3-1换	C25混凝土垫层	m3	35.624		
5	房	20-4-1-1	木模板 垫层	m2	24.000		
6	房	20-10-2-1换	地面水泥砂浆面层 新粉 20厚 干混 砌筑砂浆 DM M20.0 厚度(mm):30	m2	188.120		
7	房	20-10-2-3	地面水泥砂浆面层 增减5厚 干混砌 筑砂浆 DM M20.0	m2	198.120		
8	房	20-10-3-1换	水磨石地面 干混砌筑砂浆 DM M15.0	m2	188.120		
9	房	20-10-3-11	水磨石地面 打磨	m2	188.120		
10	房	20-12-3-18	砾石(黑色)	m3	0.720		
11	房	20-4-3-2换	C15混凝土护角	m3	0.300		
12	房	20-10-8-5	5厚304#原色不锈钢拉丝面收边	m	130.000		
小 计				元			
			竹木平台				
13	房	20-2-1-1	挖土方 一、二类	m3	27.045		
14	房	20-2-3-8	素土夯实	m2	60.100		
15	房	20-12-3-18	100mm碎石垫层	m3	6.010		
16	房	20-4-3-1换	100mmC20混凝土垫层	m3	6.010		
17	房	20-4-1-1	木模板 垫层	m2	6.080		
18	房	20-4-3-3	150X150C20素砼块 预拌混凝土(非 泵送型) C20 粒径5~16	m3	0.081		
19	房	20-4-1-3	胶合板模板 基础 独立基础	m2	2.160		
20	土	±01-5-12-2	预埋铁件	t	0.085		
21	房	20-5-4-27	50X50X4厚镀锌方管	t	0.698		
22	土	±01-14-4-1	金属面油漆 红丹防锈漆一遍	m2	16.000		
23	房	20-10-6-18	137X18厚竹木板	m2	60.100		
24	房	20-13-8-1	木地板地板漆 新做 一底二度	m2	60.100		
小 计				元			
			水钵水景				
25	房	20-2-1-1	挖土方 一、二类	m3	7.488		
26	房	20-2-3-8	素土夯实	m2	6.511		
27	房	20-12-3-18	100mm碎石垫层	m3	0.651		

增值税

清单

工程名称：市北初级中学北校绿化改造工程\单项工程\房修工程

第 2 页 共 7 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
28	房	20-4-3-1换	100mmC20混凝土垫层	m3	0.651		
29	房	20-4-1-1	木模板 垫层	m2	0.904		
30	土	土01-4-1-1换	砖基础 蒸压灰砂砖	m3	0.838		
31	土	土01-5-1-4	预拌混凝土(泵送) 满堂基础、地下室底板 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5-16 坍落度12cm±3 (不含泵送费)	m3	1.659		
32	土	土01-17-2-46	复合模板 无梁满堂基础	m2	12.333		
33	土	土01-5-11-3	Φ10@150双层双向	t	1.125		
34	土	土01-5-12-2	预埋铁件	t	0.252		
35	土	土01-9-3-6换	墙面防水、防潮 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 厚度(mm):2	m2	9.500		
36	土	土01-9-3-7	墙面防水、防潮 聚合物水泥防水涂料 每增0.5mm	m2	9.500		
37	房	20-10-8-5	30mm宽不锈钢缝隙沟	m	15.000		
38	房	20-10-5-21	450X600X30厚芝麻灰花岗岩烧洗面,弧形定制 干混砌筑砂浆 DM M20.0	m2	7.710		
39	房	20-10-3-1	30mm厚水洗石地面 干混砌筑砂浆 DM M15.0	m2	13.800		
40	房	20-10-3-11	水洗石地面 打磨	m2	13.800		
41	房	20-10-8-5	5厚304#原色不锈钢拉丝面收边	m	6.600		
42	房	20-7-4-40	10厚热镀锌钢冲孔板	m2	1.375		
43	土	土01-2-1-7	铺设土工布	m2	1.375		
44	房	20-12-3-18	50厚粒径Ø12~20深灰色滚油砾石	m3	0.069		
45	房	20-10-5-21	R190 30厚中国黑花岗岩光面 干混砌筑砂浆 DM M20.0	m2	0.113		
46	房	20-16-9-2	安装单级离心水泵 管径(65-80mm)	台	1.000		
47	房	20-16-1-58	新装硬质聚氯乙烯(PVC-U)给水管 粘接(管径) 32	m	68.000		
48	房	20-16-2-20	新装硬质聚氯乙烯排水管(U-PVC) 粘接(管径) 50	m	26.000		
49	房	20-16-2-22	新装硬质聚氯乙烯排水管(U-PVC) 粘接(管径) 110	m	15.000		
50	房	20-16-3-4	新装阀门 螺纹连接(管径) 32	只	2.000		
51	房	20-16-3-6	新装阀门 螺纹连接(管径) 50	只	2.000		
52	房	20-16-3-6	新装DN50涌泉喷头	只	1.000		
53	房	20-12-2-1	新砌窰井 深1.0m内 半砖 450×450 预拌混凝土(非泵送型) C20 粒径5~16	只	1.000		
小 计				元			

增值税

清单

工程名称：市北初级中学北校绿化改造工程\单项工程\房修工程

第 3 页 共 7 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			门口水景				
54	房	20-2-1-1	挖土方 一、二类	m3	7.488		
55	房	20-2-3-8	素土夯实	m2	6.511		
56	房	20-12-3-18	100mm碎石垫层	m3	7.200		
57	房	20-4-3-1换	100mmC20混凝土垫层	m3	7.200		
58	房	20-4-1-1	木模板 垫层	m2	2.500		
59	土	土01-4-1-1换	砖基础 蒸压灰砂砖	m3	3.767		
60	房	20-9-1-40换	新粉水泥黄砂粉刷 墙柱面、彩牌、栏杆墙 粉光 括糙层超(cm):1	m2	66.660		
61	房	20-9-1-40增	新粉水泥黄砂粉刷 墙柱面、彩牌、栏杆墙 粉光 括糙层每超1cm 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	66.660		
62	土	土01-5-1-4	预拌混凝土(泵送) 满堂基础、地下室底板 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5-16 坍落度12cm±3 (不含泵送费)	m3	20.287		
63	土	土01-17-2-46	复合模板 无梁满堂基础	m2	80.290		
64	土	土01-5-11-3	Φ10@150双层双向	t	1.854		
65	土	土01-5-12-2	预埋铁件	t	0.858		
66	房	20-10-1-12换	水泥砂浆找平层 硬基面 20厚 厚度(mm):15	m2	60.060		
67	房	20-10-1-14	水泥砂浆找平层 增减5厚 干混砌筑砂浆 DM M15.0	m2	60.060		
68	土	土01-9-3-4	1.5mm厚合成高分子防水涂料(单组分聚氨酯)分两遍涂刷	m2	60.060		
69	房	20-5-4-27	50X50X5厚热镀锌方通龙骨	t	1.756		
70	土	土01-14-4-1	金属面油漆 红丹防锈漆一遍	m2	25.800		
71	房	20-9-6-14	20厚数码纹理04 仿石砖	m2	51.660		
72	房	20-12-3-36	150X600X70厚安哥拉黑花岗岩 光面 按型加工 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~16	m	18.800		
73	房	20-10-5-21	20厚安哥拉黑花岗岩 干混砌筑砂浆 DM M20.0	m2	66.060		
74		临6	成品万能支撑器(暂定)	项	1.000		
75	土	土01-9-4-18	5厚304#不锈钢止水板	m	39.850		
76	房	20-10-8-5	3厚304#原色不锈钢拉丝面收边	m	92.000		
77	土	土01-2-1-7	铺设土工布	m2	3.900		
78	房	20-12-3-7	300X500X30厚深灰色树脂篦子	m	13.000		
79	房	20-12-3-18	50厚粒径φ12~20深灰色滚油砾石	m3	0.358		

增值税

清单

工程名称：市北初级中学北校绿化改造工程\单项工程\房修工程

第 4 页 共 7 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
80	土	±01-11-5-1	1.5厚香槟金拉丝面不锈钢折型压顶400*50	m	7.800		
81	土	±01-11-5-1	1.5厚香槟金拉丝面不锈钢折型压顶1130	m	7.800		
82	土	±01-11-5-1	1.5厚香槟金拉丝面不锈钢折型 凸出墙面30mm	m	1.820		
83	土	±01-11-5-1	1厚香槟金拉丝面不锈钢折型 内凹20mm	m	5.800		
84	房	20-16-1-58	新装硬质聚氯乙烯(PVC-U)给水管 粘接(管径) 32	m	35.000		
85	房	20-16-2-20	新装硬质聚氯乙烯排水管(U-PVC) 粘接(管径) 50	m	18.000		
86	房	20-16-2-22	新装硬质聚氯乙烯排水管(U-PVC) 粘接(管径) 110	m	6.000		
87	房	20-16-3-4	新装阀门 螺纹连接(管径) 32	只	3.000		
88	房	20-16-3-6	新装阀门 螺纹连接(管径) 50	只	5.000		
89	房	20-16-3-6	新装DN50涌泉喷头	只	7.000		
90	房	20-12-2-1	新砌窰井 深1.0m内 半砖 450×450 预拌混凝土(非泵送型) C20 粒径5~16	只	2.000		
91	房	20-15-1-39	新装硬质聚氯乙烯电管 暗配(25mm)	m	35.000		
92	房	20-15-2-4	管内穿线 RVV-4mm2	m	45.000		
93	房	20-16-9-2	安装单级离心水泵 管径(65-80mm)	台	1.000		
94	房	20-2-1-1	挖土方 一、二类	m3	6.174		
95	房	20-2-3-8	素土夯实	m2	4.410		
96	房	20-12-3-18	100mm碎石垫层	m3	0.882		
97	房	20-4-3-1换	100mmC20混凝土垫层	m3	0.882		
98	房	20-4-1-1	木模板 垫层	m2	0.840		
99	土	±01-5-1-4	预拌混凝土(泵送) 满堂基础、地下室底板 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5-16 坍落度12cm±3 (不含泵送费)	m3	2.174		
100	土	±01-17-2-46	复合模板 无梁满堂基础	m2	17.280		
101	房	20-10-1-12换	水泥砂浆找平层 硬基面 20厚 厚度(mm):15	m2	10.440		
102	房	20-10-1-14	水泥砂浆找平层 增减5厚 干混砌筑砂浆 DM M15.0	m2	10.440		
103	土	±01-9-3-4	1.5mm厚合成高分子防水涂料(单组分聚氨酯)分两遍涂刷	m2	10.440		
104	给	给52-3-11-1	成品高分子、纳米复合材料种植井盖干混砌筑砂浆 DM M15.0	套	1.000		
105	土	±01-5-12-1	预埋螺栓	t	0.015		

增值税

清单

工程名称：市北初级中学北校绿化改造工程\单项工程\房修工程

第 5 页 共 7 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
小 计				元			
			灯具安装				
106	房	20-2-1-1	挖土方 一、二类	m3	6.640		
107	房	20-2-3-8	素土夯实	m2	7.600		
108	房	20-4-3-3换	混凝土基础 独立 预拌混凝土(非泵送型) C30粒径5~40	m3	6.640		
109	房	20-4-1-3	胶合板模板 基础 独立基础	m2	30.400		
110	房	20-4-2-2	钢筋 基础 独立	t	0.887		
111	土	土01-5-12-2	预埋铁件	t	0.240		
112	安	安03-4-12-303	路灯安装 马路灯 杆顶安装(钢管)3火以内	10套	0.600		
	主	Z25330501	道路照明灯(暂定)	套	6.06		
113	安	安03-4-12-285	草坪灯具安装 立柱式	10套	1.000		
	主	Z25290201	立柱式草坪灯(暂定)	套	10.10		
114	房	20-15-1-39	新装硬质聚氯乙烯电管 暗配(25mm)	m	218.000		
115	房	20-15-2-4	管内穿线 RVV-4mm2	m	242.000		
小 计				元			
			新砌围墙				
116	房	20-2-1-4	挖槽 一、二类	m3	10.500		
117	房	20-2-3-8	素土夯实	m2	17.500		
118	房	20-12-3-18	100mm碎石垫层	m3	7.000		
119	房	20-4-3-1换	100mmC20混凝土垫层	m3	7.000		
120	土	土01-17-2-60	复合模板 基础梁	m2	75.000		
121	土	土01-4-1-1	砖基础 蒸压灰砂砖 干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	11.200		
122	房	20-3-1-41	新砌一砖半墙(清水) 标准砖 干混砌筑砂浆 DM M5.0	m2	122.500		
123	土	土01-5-2-1	预拌混凝土(泵送) 矩形柱 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~40	m3	14.700		
124	土	土01-5-11-7	钢筋 矩形柱、构造柱	t	1.500		
125	房	20-13-12-13	玻纤网格布铺贴	m2	130.000		
126	房	20-9-1-40换	新粉水泥黄砂粉刷 墙柱面、彩牌、栏杆墙 粉光 括糙层超(cm):1	m2	130.000		
127	房	20-9-1-40增	新粉水泥黄砂粉刷 墙柱面、彩牌、栏杆墙 粉光 括糙层每超1cm 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	130.000		
128	房	20-3-1-53	砌体配钢筋	kg	851.000		
129	土	土	墙面刷墙固	m2	130.000		

增值税

清 单

工程名称：市北初级中学北校绿化改造工程\单项工程\房修工程

第 6 页 共 7 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
		01-12-1-11换					
130	土	±01-14-6-4	外墙丙烯酸酯涂料 墙面 两遍	m2	130.000		
小 计				元			
			侧石				
131	房	20-12-3-36	花岗岩侧石 新做 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~16	m	328.000		
小 计				元			
			防腐木座凳				
132	房	20-2-1-1	挖土方 一、二类	m3	3.200		
133	房	20-2-3-8	素土夯实	m2	8.000		
134	房	20-12-3-18	100mm碎石垫层	m3	0.800		
135	房	20-4-3-1换	100mmC20混凝土垫层	m3	0.800		
136	土	±01-4-1-1	砖基础 蒸压灰砂砖 干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	2.000		
137	土	±01-4-1-1	新砌花坛 干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	6.400		
138	房	20-9-1-40换	新粉水泥黄砂粉刷 墙柱面、彩牌、栏杆墙 粉光 括糙层超(cm):1	m2	40.000		
139	房	20-9-1-40增	新粉水泥黄砂粉刷 墙柱面、彩牌、栏杆墙 粉光 括糙层每超1cm 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	40.000		
140	房	20-10-6-18	防腐木座凳	m2	8.000		
141	土	±01-11-4-4	防腐木座凳 木格栅	m2	8.000		
142	房	20-13-8-1	木地板地板漆 新做 一底二度	m2	8.000		
143	房	20-10-5-21	花坛铺贴花岗岩贴面 干混砌筑砂浆 DM M20.0	m2	40.000		
小 计				元			
			新做明沟				
144	房	20-2-1-4	挖槽 一、二类	m3	12.800		
145	房	20-2-3-8	素土夯实	m2	32.000		
146	房	20-12-3-18	100mm碎石垫层	m3	3.200		
147	房	20-4-3-1换	100mmC20混凝土垫层	m3	3.200		
148	房	20-12-3-1	砖砌地沟 300×200 预拌混凝土(非泵送型) C20 粒径5~16	m	88.000		
149	房	20-12-3-7	地沟盖板 铸铁盖板	m	88.000		
150	房	20-16-2-20	新装硬质聚氯乙烯排水管(U-PVC) 粘接(管径) 50	m	45.000		
151	房	20-16-2-22	新装硬质聚氯乙烯排水管(U-PVC) 粘接(管径) 110	m	8.000		
小 计				元			

增值税

清单

工程名称: 市北初级中学北校绿化改造工程\单项工程\房修工程

第 7 页 共 7 页

[illegible]

增值税

税 后 补 差

工程名称: 市北初级中学北校绿化改造工程\单项工程\房修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

工料机汇总表

工程名称: 市北初级中学北校绿化改造工程\单项工程\房修工程

第 1 页 共 7 页

序号	编 码	名 称	单位	数 量	单 价	合 价
1	00030117	模板工 含规费	工日	42.01		
2	00030117@1	模板工 建筑装饰	工日	13.65		
3	00030119	钢筋工 含规费	工日	9.93		
4	00030119@1	钢筋工 建筑装饰	工日	7.25		
5	00030121	混凝土工 含规费	工日	2.12		
6	00030121@1	混凝土工 建筑装饰	工日	11.16		
7	00030125	砌筑工 含规费	工日	19.90		
8	00030127	一般抹灰工 含规费	工日	2.73		
9	00030131	装饰木工 含规费	工日	1.01		
10	00030132	装饰木工 含规费	工日	4.66		
11	00030133	防水工 含规费	工日	2.60		
12	00030139	油漆工 建筑装饰	工日	8.49		
13	00030139@1	油漆工 含规费	工日	0.69		
14	00030153	其他工 含规费	工日	15.73		
15	00030153@1	普工 含规费	工日	0.14		
16	00030153@2	其他工 建筑装饰	工日	7.89		
17	00050101	综合人工 含规费	工日	9.82		
18	00130115	模板工 含规费	工日	5.79		
19	00130115@1	模板工 房屋修缮	工日	8.54		
20	00130117	钢筋工 房屋修缮	工日	6.72		
21	00130119	混凝土工 含规费	工日	47.13		
22	00130119@1	混凝土工 房屋修缮	工日	4.26		
23	00130121	砌筑工 含规费	工日	80.08		
24	00130123	加固工 含规费	工日	92.63		
25	00130125	抹灰工 含规费	工日	272.52		
26	00130127	装饰抹灰工(镶贴) 含规费	工日	64.19		
27	00130129	装饰木工 含规费	工日	22.13		
28	00130129@1	木工 房屋修缮	工日	15.34		
29	00130141	油漆工 含规费	工日	4.97		
30	00130141@1	油漆工 房屋修缮	工日	2.73		
31	00130143	沟路工 含规费	工日	103.18		
32	00130143@1	沟路工 房屋修缮	工日	29.77		
33	00130145	综合人工 安装 含规费	工日	12.70		
34	00130147	防水工 含规费	工日	26.78		

增值税

工料机汇总表

工程名称: 市北初级中学北校绿化改造工程\单项工程\房修工程

第 2 页 共 7 页

序号	编 码	名 称	单位	数 量	单 价	合 价
35	00130159	普工 含规费	工日	92.38		
36	00130159@1	其他工 房屋修缮	工日	28.51		
37	00190101	综合人工 含规费	工日	0.57		
38	01010120	成型钢筋	t	4.52		
39	01010214	热轧带肋钢筋(HRB400) $\Phi > 10$	kg	636.87		
40	01010414	热轧光圆钢筋(HPB300) $\Phi \leq 10$	kg	1177.75		
41	01090102	圆钢	kg	868.40		
42	01190202	热轧槽钢 综合	kg	242.31		
43	01210102	等边角钢	kg	726.94		
44	01290102	热轧钢板 综合	kg	739.05		
45	02010163	橡胶板	kg	0.92		
46	02090101	塑料薄膜	m ²	64.40		
47	02130303	聚四氟乙烯带(生料带)	卷	1.80		
48	02191351	海绵条	m	156.93		
49	02311501	玻璃纤维网格布	m ²	143.00		
50	02330201	草袋	m ²	97.44		
51	03011304	铜木螺钉	个	1065.75		
52	03013101	六角螺栓	kg	15.55		
53	03015224	地脚螺栓 M12	套	65.28		
54	03018807	塑料膨胀管(尼龙胀管) M6~M8	个	1065.75		
55	03018903	塑料胀管带螺钉	套	72.22		
56	03019315	镀锌六角螺母 M14	个	320.37		
57	03110561	三角形金刚磨石 75×75	块	40.38		
58	03110562	金刚磨石 200×75×50	块	2.02		
59	03130101	电焊条	kg	107.41		
60	03130115	电焊条 J422 $\Phi 4.0$	kg	44.30		
61	03150101	圆钉	kg	24.06		
62	03150901	地板钢钉	kg	11.03		
63	03152501	镀锌铁丝	kg	15.98		
64	03152514	镀锌铁丝 16#~18#	kg	0.89		
65	03152546	镀锌铁丝 22#	kg	83.37		
66	03210831	石料切割锯片 $\Phi 150$	片	2.27		
67	03211001	钢锯条	根	15.58		
68	03211101	风镐凿子	根	28.81		

增值税

工料机汇总表

工程名称：市北初级中学北校绿化改造工程\单项工程\房修工程

第 3 页 共 7 页

序号	编 码	名 称	单位	数 量	单 价	合 价
69	04010114	水泥 32.5级	kg	1340.01		
70	04011103	白色硅酸盐水泥	kg	63.89		
71	04030117	黄砂 中砂	kg	1709.53		
72	04050306	道碴 20~70	m3	57.18		
73	04050306@1	砾石（黑色）	m3	0.73		
74	04050306@3	50厚粒径 ϕ 12~20深灰色滚油砾石	m3	0.43		
75	04130111	烧结普通砖 220×105×43	块	23883.30		
76	04131714	蒸压灰砂砖 240×115×53	块	15225.27		
77	05030107	中方材 55~100cm2	m3	2.49		
78	05030225	地板木搁栅 30×45	m	30.16		
79	07131701@1	137*18厚竹木板	m2	63.11		
80	07131701@2	防腐木座凳	m2	8.40		
81	08030101@1	450X600X30厚芝麻灰花岗岩烧洗面，弧形定制	m2	7.94		
82	08030101@2	30厚中国黑花岗岩光面	m2	0.12		
83	08030101@3	花岗岩贴面	m2	41.20		
84	08030101@4	20厚数码纹理04 仿石砖	m2	52.29		
85	08030101@5	20厚安哥拉黑花岗岩	m2	68.04		
86	09110401@1	10厚热镀锌钢冲孔板	m2	1.46		
87	12030711	铜嵌条 3×12	m	524.18		
88	12030806@1	5厚304#原色不锈钢拉丝面收边	m	143.43		
89	12030806@2	30mm宽不锈钢缝隙沟	m	15.75		
90	12030806@3	3厚304#原色不锈钢拉丝面收边	m	96.60		
91	12031021@1	1.5厚香槟金拉丝面不锈钢折型压顶	m	8.19		
92	12031021@2	1.5厚香槟金拉丝面不锈钢折型	m	8.19		
93	12031021@3	1.5厚香槟金拉丝面不锈钢折型 凸出墙面30mm	m	1.91		
94	12031021@4	1厚香槟金拉丝面不锈钢折型 内凹20mm	m	6.09		
95	13010901	抄油	kg	5.45		
96	13010912	清抄油	kg	4.77		
97	13030711	高级丙烯酸外墙涂料无光	kg	121.68		
98	13053001	煤焦油(水柏油)	kg	17.98		
99	13056101	红丹防锈漆	kg	5.09		
100	13058601	聚合物水泥防水涂料 JS	kg	41.94		
101	13070811	酚醛地板漆	kg	5.45		

增值税

工料机汇总表

工程名称: 市北初级中学北校绿化改造工程\单项工程\房修工程

第 4 页 共 7 页

序号	编 码	名 称	单位	数 量	单 价	合 价
102	13170211	成品腻子粉	kg	265.36		
103	13170601	润油面腻子	kg	34.05		
104	13171701	大白粉	kg	30.55		
105	13171801	滑石粉	kg	0.32		
106	13172401	羧甲基纤维素(化学浆糊)	kg	2.15		
107	13350101	防水粉	kg	67.24		
108	13352211	聚氨酯防水涂料(甲乙料)	kg	210.18		
109	1337081101	5厚304#不锈钢止水板	m	41.84		
110	14030501	煤油	kg	10.07		
111	14050121	油漆溶剂油	kg	0.27		
112	14050201	松香水	kg	2.04		
113	14070101	机油	kg	1.48		
114	14090411	钙基润滑脂 ZG~11#	kg	0.70		
115	14091401	软白蜡	kg	35.49		
116	14091701	上光蜡	kg	8.08		
117	14311401	草酸	kg	3.56		
118	14330601	丙酮	kg	0.59		
119	14330801	二甲苯	kg	8.88		
120	14350301	脱模剂	kg	7.11		
121	14390101	氧气	m3	5.50		
122	14390301	乙炔气	m3	3.62		
123	14410801	聚醋酸乙烯乳液(白胶)	kg	32.63		
124	14410901	立时得胶水	kg	0.43		
125	14411001	大力胶	kg	24.00		
126	14412001	聚氯乙稀粘合剂	kg	0.81		
127	14412011	聚氯乙稀粘合剂 给水	kg	0.32		
128	14412012	聚氯乙稀粘合剂 排水	kg	7.33		
129	14412521	硅酮耐候密封胶 310ml	支	18.97		
130	14413101	801建筑胶水	kg	84.47		
131	1441550501	立邦墙固	kg	48.20		
132	17250114	硬聚氯乙稀给水管(PVC-U) dn32	m	105.06		
133	17250216	硬聚氯乙稀排水管(PVC-U) DN50	m	93.45		
134	17250221	硬聚氯乙稀排水管(PVC-U) DN110	m	30.45		
135	18093814	硬聚氯乙稀(PVC-U) 给水管管件 dn32	个	125.35		

增值税

工料机汇总表

工程名称: 市北初级中学北校绿化改造工程\单项工程\房修工程

第 5 页 共 7 页

序号	编 码	名 称	单位	数 量	单 价	合 价
136	18095111	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管件 DN50	个	80.10		
137	18095113	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管件 DN110	个	33.06		
138	18252314	镀锌钢管卡子 DN32	个	98.06		
139	18255511	塑料排水管(PVC-U)管卡 DN50	个	22.25		
140	18255513	塑料排水管(PVC-U)管卡 DN110	个	8.70		
141	19030114	螺纹闸阀 DN32	只	5.05		
142	19030116	螺纹闸阀 DN50	只	7.07		
143	19030116@1	DN50涌泉喷头	只	8.08		
144	27011522	羊角熔断器 5A	个	10.30		
145	27150312	瓷接头 双路	个	16.48		
146	27170401	绝缘胶带	卷	1.15		
147	28030216	铜芯聚氯乙烯绝缘线 BV-4mm2	m	40.72		
148	28030216@1	RVV-4mm2	m	294.18		
149	29060513	聚氯乙烯电线管 DN25	m	265.65		
150	29061313	塑料电管外接头 DN25	个	37.95		
151	29062013	塑料入盒接头 DN25	个	63.25		
152	33330811	预埋铁件	t	1.44		
153	34051701	美纹纸 20m	卷	15.57		
154	34090101	棉纱头	kg	4.00		
155	34110101	水	m3	23.46		
156	35010703@1	木模板成材	m3	4.10		
157	35010704@1	胶合板模板	m2	33.94		
158	35010801	复合模板	m2	46.19		
159	35020111@1	钢管支撑 Φ48	kg	1179.66		
160	35020531	铁板卡	kg	86.74		
161	35020601	模板对拉螺栓	kg	316.41		
162	35020721	模板钢连杆	kg	20.63		
163	35020903@1	直角扣件 Φ48	只	167.68		
164	35020907@1	迴转扣件 Φ48	只	335.37		
165	36011911	水泥窖井盖座 外600内450	套	3.03		
166	36012001@1	成品高分子、纳米复合材料种植井盖 600*600	只	1.00		
167	36012301	方窖井座	只	1.00		
168	36014311	铸铁盖板 300×500×30	块	177.76		

增值税

工料机汇总表

工程名称：市北初级中学北校绿化改造工程\单项工程\房修工程

第 6 页 共 7 页

序号	编 码	名 称	单位	数 量	单 价	合 价
169	36014311@1	300X500X30厚深灰色树脂篦子	块	26.26		
170	36030251	涤纶针刺土工布	m2	5.80		
171	36051201@1	花岗岩侧石 150*600*250	m	334.56		
172	36051201@2	150X600X70厚安哥拉黑花岗岩 光面, 按型加工	m	19.18		
173	40010931	不锈钢连接件	套	198.30		
174	40010951	不锈钢阳角固定片	片	18.00		
175	51010112	单级清水离心泵 IS80-65	台	2.00		
176	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m3	11.75		
177	80060113	干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	4.96		
178	80060213	干混抹灰砂浆 DP M15.0	m3	5.85		
179	80060214	干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	4.12		
180	80060311	干混砌筑砂浆 DM M15.0	m3	5.44		
181	80060312	干混砌筑砂浆 DM M20.0	m3	8.71		
182	80060413	干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	0.00		
183	80060414	干混砌筑砂浆 DM M15.0	m3	0.00		
184	80131912	白水泥石子浆 1:2	m3	2.44		
185	80210424	预拌混凝土(泵送型) C30粒径5-16 坍落度12cm±3 (不含泵送费)	m3	24.36		
186	80210424@1	预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~40	m3	14.85		
187	80210512	预拌混凝土(非泵送型) C15粒径5~25	m3	0.30		
188	80210513	预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~16	m3	5.13		
189	80210515	预拌混凝土(非泵送型) C20 粒径5~16	m3	30.69		
190	80210517	预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~20	m3	36.16		
191	80210521	预拌混凝土(非泵送型) C30粒径5~40	m3	6.74		
192	CLFTZ	临时材料费	元	46500.00		
193	X0045	其他材料费	元	155.06		
194	99010060@1	履带式单斗液压挖掘机(按实结算) 1m3	台班	8.00		
195	99050920	混凝土振捣器	台班	2.95		
196	99070530	载重汽车 5t	台班	1.19		
197	99090360	汽车式起重机 8t	台班	0.79		
198	99210010	木工圆锯机 Φ500	台班	0.51		
199	99230410	平面水磨石机 3kW	台班	21.77		
200	99250020	交流弧焊机 32kVA	台班	6.31		

增值税

工料机汇总表

工程名称: 市北初级中学北校绿化改造工程\单项工程\房修工程

第 7 页 共 7 页

[illegible]

增值税