

九亭镇涑泾路（涑亭南路~沪亭南路）  
预养护工程

公路养护

C01

标段

工 程 量 清 单

招 标 人：

上海市松江区九亭镇人民政府

(单位盖章)



工程造价咨询人  
招标代理机构：

上海佰程建设项目管理有限公司

(单位盖章)



法定代表人  
或其授权人：

(签字或盖章)



法定代表人  
或其授权人：

(签字或盖章)



编 制 人：

张 颖

(造价工程师签字盖专用章)

有效期至：2026年07月10日



审 核 人：

邹 珏

(造价工程师签字盖专用章)

有效期至：2020年08月16日





# 工程量清单(项目特征及工作内容)

项目名称: 九亭镇涑泾路(涑亭南路~沪亭南路)预养护工程

标段: C01

第 1 页 共 13 页

| 清单 第100章 总则 |              |      |                                     |    |      |    |    |
|-------------|--------------|------|-------------------------------------|----|------|----|----|
| 子目号         | 子目名称         | 项目特征 | 工作内容                                | 单位 | 数量   | 单价 | 合价 |
| Y101        | 保险费          |      |                                     |    |      |    |    |
| Y101-1      | 建筑工程一切险      |      | 1. 根据合同条款办理建筑工程一                    | 总额 | 1.00 |    |    |
| Y101-2      | 第三者责任险       |      | 1. 根据合同条款办理第三者责任                    | 总额 | 1.00 |    |    |
| Y101-3      | 人身意外伤害险      |      | 1. 根据合同条款办理人身意外伤                    | 总额 | 1.00 |    |    |
| Y101-4      | 工伤保险         |      | 1. 根据合同条款办理工伤保险                     | 总额 | 1.00 |    |    |
| Y102        | 工程管理         |      |                                     |    |      |    |    |
| Y102-1      | 竣工文件         |      | 1. 按合同约定进行编制, 包括原                   | 总额 | 1.00 |    |    |
| Y102-2      | 施工环保费        |      | 1. 按现行有关规定及合同约定落                    | 总额 | 1.00 |    |    |
| Y102-3      | 安全生产费        |      | 1. 按现行有关规定及合同约定落                    | 总额 | 1.00 |    |    |
| Y102-4      | 信息化管理费       |      | 1. 信息化系统的配置、维护、备<br>2. 系统操作人员培训、劳务等 | 总额 | 1.00 |    |    |
| Y103        | 临时工程与设施      |      |                                     |    |      |    |    |
| Y103-1      | 临时道路         |      |                                     |    |      |    |    |
| Y103-1-1    | 临时道路修建、养护与拆除 |      | 1. 按合同约定完成临时道路(含修                   | 总额 | 1.00 |    |    |

编制: 上海市松江区九亭镇人民政府

复核:

# 工程量清单(项目特征及工作内容)

项目名称: 九亭镇涑泾路(涑亭南路~沪亭南路)预养护工程

标段: C01

第 2 页 共 13 页

| 子目号      | 子目名称           | 项目特征 | 工作内容                                   | 单位 | 数量   | 单价 | 合价 |
|----------|----------------|------|--|----|------|----|----|
| Y103-1-2 | 原有道路的维护与恢复     |      | 1. 按合同约定利用现有道路(含理                      | 总额 | 1.00 |    |    |
| Y103-2   | 临时使用土地         |      | 1. 按合同约定申请临时用地并办<br>2. 临时使用土地范围包括但不限于  | 总额 | 1.00 |    |    |
| Y103-3   | 临时供电设施架设、维护与拆除 |      | 1. 按合同约定完成临时供电设施                       | 总额 | 1.00 |    |    |
| Y103-4   | 临时供水与排污设施      |      | 1. 按合同约定完成临时供水与排                       | 总额 | 1.00 |    |    |
| Y103-5   | 保通道路           |      |  |    |      |    |    |
| Y103-5-1 | 保通道路修建、维护与拆除   |      | 1. 按合同约定为疏导现有交通流                       | 总额 | 1.00 |    |    |
| Y103-5-2 | 保通道路临时交通安全设施   |      | 1. 按合同约定为疏导现有交通流                       | 总额 | 1.00 |    |    |
| Y104     | 承包人驻地建设        |      |  |    |      |    |    |
| Y104-1   | 办公生活驻地建设       |      | 1. 承包人养护作业与管理所需的                       | 总额 | 1.00 |    |    |
| Y104-2   | 工地试验室建设        |      | 1. 承包人工地试验室的建设(含考                      | 总额 | 1.00 |    |    |
| Y104-3   | 拌和站建设          |      | 1. 水泥混凝土拌和站、路面基层<br>2. 拌和设备安装、调试、拆除    | 总额 | 1.00 |    |    |
| Y104-4   | 钢筋加工场(厂)建设     |      | 1. 钢筋加工场(厂)以及场地硬化<br>2. 场内临时轨道、起吊(重)设备 | 总额 | 1.00 |    |    |
| Y104-5   | 预制场(厂)建设       |      | 1. 场地硬化、场(厂)内道路、预                      | 总额 | 1.00 |    |    |

编制: 上海市松江区九亭镇人民政府

复核:

# 工程量清单(项目特征及工作内容)

项目名称: 九亭镇涑泾路(涑亭南路~沪亭南路)预养护工程

标段: C01

第 3 页 共 13 页

| 子目号    | 子目名称                                  | 项目特征 | 工作内容  | 单位 | 数量   | 单价 | 合价 |
|--------|---------------------------------------|------|---|----|------|----|----|
| Y104-6 | 建筑材料仓储建设                              |      | 1. 钢材、水泥、砂石料等建筑材  | 总额 | 1.00 |    |    |
| Y105   | 临时交通管制措施和设施                           |      |   |    |      |    |    |
| Y105-1 | 临时交通管制措施和设施(不含防撞缓冲车)                  |      | 1. 为疏导现有交通流和保障原有<br>2. 不包括向第三方支付的管理和                      | 总额 | 1.00 |    |    |
| Y105-2 | 防撞缓冲车                                 |      | 1. 包括防撞缓冲车的配置及使用  | 总额 | 1.00 |    |    |
| Y106   | 保通管理费                                 |      |   |    |      |    |    |
| Y106-1 | 保通管理费                                 |      | 1. 保通方案的编制费用(业主另行<br>2. 边养护作业边维持通车或通航<br>3. 向第三方支付的管理和协调费 | 总额 | 1.00 |    |    |
| Y107   | 通行费                                   |      |   |    |      |    |    |
| Y107-1 | 通行费                                   |      | 1. 养护车辆作业时经过收费公路  | 总额 | 1.00 |    |    |
| Y108   | 其他措施费                                 |      |   |    |      |    |    |
| Y108-1 | 对周边建筑物、构筑物管线等检测保护费用                   |      |   | 总额 | 1.00 |    |    |
| Y108-2 | 渣土及建筑垃圾等障碍物清运费                        |      |   | 总额 | 1.00 |    |    |
| Y108-3 | 施工降水、排水                               |      |   | 总额 | 1.00 |    |    |
| Y108-4 | 地下管线交叉处理                              |      |   | 总额 | 1.00 |    |    |
| Y108-5 | 工程范围内的公用管线(包括原有污水管线、上水、信息等管线)保护及加固措施费 |      |   | 总额 | 1.00 |    |    |

编制: 上海市松江区九亭镇人民政府

复核:

# 工程量清单(项目特征及工作内容)

项目名称：九亭镇涑泾路（涑亭南路~沪亭南路）预养护工程

标段：C01

第 4 页 共 13 页

| 子目号     | 子目名称   | 项目特征 | 工作内容 | 单位 | 数量   | 单价 | 合价 |
|---------|--|------|------|----|------|----|----|
| Y108-6  | 红线内及红线外10m范围内的地上、地下设施、建（构）筑物的临时监测（含第三方）及临时保护措施费用 |      |      | 总额 | 1.00 |    |    |
| Y108-7  | 大型机械设备进出场及安拆费                                    |      |      | 总额 | 1.00 |    |    |
| Y108-8  | 投标人认为需要的其他费用                                     |      |      | 总额 | 1.00 |    |    |
| Y108-9  | 交通干扰增加费用（施工交通配合、协管措施费、临时标志、标牌等）                  |      |      | 总额 | 1.00 |    |    |
| Y108-10 | 竣工图资料编制费（包括影像电子版本）                               |      |      | 总额 | 1.00 |    |    |
| Y108-11 | 竣工结束至道路移交相关部门前，应做好日常养护维修、保洁工作。                   |      |      | 总额 | 1.00 |    |    |
| Y108-12 | 为确保工程顺利进行所必须的与相关部门或单位的沟通协调及配合费用                  |      |      | 总额 | 1.00 |    |    |
| Y108-13 | 施工用电用水的电源和水源接驳措施费用                               |      |      | 总额 | 1.00 |    |    |
| Y108-14 | 材料检测、测试费及各类监测费用(包含为达到项目验收通过的所有费用)                |      |      | 总额 | 1.00 |    |    |
| Y108-15 | 原有排水管道废弃、封堵等费用                                   |      |      | 总额 | 1.00 |    |    |
| Y108-16 | 封堵头子   |      |      | 总额 | 1.00 |    |    |
| Y108-17 | 已建污水管道清淤疏通                                       |      |      | 总额 | 1.00 |    |    |
| Y108-18 | 施工期间标志标线等  |      |      | 总额 | 1.00 |    |    |
| Y108-19 | 全路段公用事业窨井同步修复升降更换相关费用                            |      |      | 总额 | 1.00 |    |    |
|         | 清单 第100章合计 人民币                                   |      |      |    |      |    |    |

编制：上海市松江区九亭镇人民政府

复核：

# 工程量清单(项目特征及工作内容)

项目名称：九亭镇涑泾路（涑亭南路~沪亭南路）预养护工程

标段：C01

第 5 页 共 13 页

| 清单 第200章 路基养护工程 |              |  |   |    |        |    |    |
|-----------------|--------------|--|---|----|--------|----|----|
| 子目号             | 子目名称         | 项目特征   | 工作内容                                      | 单位 | 数量     | 单价 | 合价 |
| Y201            | 场地清理         |  |   |    |        |    |    |
| Y201-2          | 拆除结构物        |  |   |    |        |    |    |
| Y201-2-3        | 挖除外运原有人行道结构层 | 1. 要求:挖除外运原有人行道结构层<br>2. 厚度:约为29cm,以现场情况为准<br>3. 垃圾清运及处置:包含垃圾清运及处置<br>4. 备注:详见图纸及设计说明<br>5. 说明:此项目未尽内容、但为完成该项目 | 1. 拆除、废料清理、装卸、运输<br>2. 场地平整<br>3. 垃圾清运及处置 | m3 | 319.00 |    |    |
|                 |              |  |   |    |        |    |    |
|                 |              |  |   |    |        |    |    |
|                 |              |  |   |    |        |    |    |
|                 |              |  |   |    |        |    |    |
|                 |              |  |   |    |        |    |    |
|                 |              |  |   |    |        |    |    |
|                 |              |  |   |    |        |    |    |
|                 |              |  |   |    |        |    |    |
|                 |              |  |   |    |        |    |    |
|                 |              |  |   |    |        |    |    |
| 清单 第200章合计 人民币  |              |  |   |    |        |    |    |

编制：上海市松江区九亭镇人民政府

复核：

# 工程量清单(项目特征及工作内容)

项目名称: 九亭镇涑泾路(涑亭南路~沪亭南路)预养护工程

标段: C01

第 6 页 共 13 页

| 清单 第300章 路面养护工程 |                |  |   |    |         |    |    |
|-----------------|----------------|--|---|----|---------|----|----|
| 子目号             | 子目名称           | 项目特征   | 工作内容                                      | 单位 | 数量      | 单价 | 合价 |
| Y301            | 沥青面层养护         |  |   |    |         |    |    |
| Y301-1          | 挖除与铣刨          |  |   |    |         |    |    |
| Y301-1-1        | 挖除原有垫层         | 1. 材质:原有垫层,以现场情况为准<br>2. 厚度:约为15cm,以现场情况为准<br>3. 垃圾清运及处置:包含垃圾清运及处置<br>4. 备注:详见图纸及设计说明<br>5. 说明:此项目未尽内容、但为完成该项目 | 1. 挖除<br>2. 废料清理、装卸、运输1km以内<br>3. 垃圾清运及处置 | m3 | 120.00  |    |    |
| Y301-1-1        | 挖除原有基层         | 1. 材质:原有基层,以现场情况为准<br>2. 厚度:约为20cm,以现场情况为准<br>3. 垃圾清运及处置:包含垃圾清运及处置<br>4. 备注:详见图纸及设计说明<br>5. 说明:此项目未尽内容、但为完成该项目 | 1. 挖除<br>2. 废料清理、装卸、运输1km以内<br>3. 垃圾清运及处置 | m3 | 160.00  |    |    |
| Y301-1-2        | 铣刨原有4cm沥青混凝土路面 | 1. 要求:铣刨原有4cm沥青混凝土路面<br>2. 垃圾清运及处置:包含垃圾清运及处置<br>3. 备注:详见图纸及设计说明<br>4. 说明:此项目未尽内容、但为完成该项目                       | 1. 铣刨<br>2. 废料清理、装卸、运输1km以内<br>3. 垃圾清运及处置 | m2 | 4300.00 |    |    |
| Y301-2          | 裂缝处治           |  |   |    |         |    |    |
| Y301-2-1        | 贴缝             |  |   |    |         |    |    |
| Y301-2-1-1      | 防裂贴            | 1. 材质:防裂贴(厚2mm,宽33cm,其抗拉强度<br>2. 备注:详见图纸及设计说明<br>3. 说明:此项目未尽内容、但为完成该项目   | 1. 作业面清理<br>2. 贴抗裂贴                       | m  | 1150.00 |    |    |

编制: 上海市松江区九亭镇人民政府

复核:

# 工程量清单(项目特征及工作内容)

项目名称: 九亭镇涑泾路(涑亭南路~沪亭南路)预养护工程

标段: C01

第 7 页 共 13 页

| 子目号        | 子目名称                                  | 项目特征   | 工作内容  | 单位             | 数量       | 单价 | 合价 |
|------------|---------------------------------------|--|---|----------------|----------|----|----|
| Y301-2-2   | 清缝灌缝                                  |  |   |                |          |    |    |
| Y301-2-2-1 | 清缝、灌缝                                 | 1. 材料品种:纵横缝、裂缝处理<br>2. 裂缝部位:基层<br>3. 说明:具体根据实际情况,按设计图纸要<br>4. 备注:综合单价包含完成纵横缝、裂缝处 | 1. 切缝、开槽<br>2. 清除缝中杂物<br>3. 缝内干燥<br>4. 灌填缝料<br>5. 初期养护                  | m              | 1150.00  |    |    |
| Y301-7     | 功能性罩面                                 |  |   |                |          |    |    |
| Y301-7-1   | 1.5cm超薄罩面沥青混合料                        | 1. 材质、厚度:1.5cm超薄罩面沥青混合料<br>2. 备注:详见图纸及设计说明<br>3. 说明:此项目未尽内容、但为完成该项目              | 1. 作业面清理<br>2. 混合料制备、运输、摊铺、碾<br>3. 初期养护                                 | m <sup>2</sup> | 10617.16 |    |    |
| Y301-8     | 路面加铺                                  |  |   |                |          |    |    |
| Y301-8-2   | 4cm细沥青SBS混合料路面                        | 1. 材质、厚度:4cm细粒式沥青混凝土AC-1<br>2. 备注:详见图纸及设计说明<br>3. 说明:此项目未尽内容、但为完成该项目             | 1. 作业面清理<br>2. 混合料制备、运输、摊铺、碾<br>3. 初期养护                                 | m <sup>2</sup> | 4300.00  |    |    |
| Y302       | 水泥混凝土面层养护                             |  |   |                |          |    |    |
| Y302-13    | 水泥混凝土面层更换                             |  |   |                |          |    |    |
| Y302-13-1  | 20cmC30水泥混凝土 $f_r \geq 4.5\text{Mpa}$ | 1. 厚度:20cm<br>2. 材质:C30混凝土<br>3. 备注:详见图纸及设计说明<br>4. 说明:此项目未尽内容、但为完成该项目           | 1. 作业面清理、洒水<br>2. 混凝土配制、拌和、运输<br>3. 浇筑、真空吸水、抹平、压(该<br>4. 切缝、灌缝<br>5. 养生 | m <sup>2</sup> | 800.00   |    |    |

编制: 上海市松江区九亭镇人民政府

复核:

# 工程量清单(项目特征及工作内容)

项目名称: 九亭镇涑泾路(涑亭南路~沪亭南路)预养护工程

标段: C01

第 8 页 共 13 页

| 子目号       | 子目名称                 | 项目特征  | 工作内容   | 单位 | 数量       | 单价 | 合价 |
|-----------|----------------------|---|--|----|----------|----|----|
| Y302-13-1 | 10cmC25素砼人行道基层       | 1. 厚度:10cm<br>2. 材质:C25混凝土<br>3. 备注:详见图纸及设计说明<br>4. 说明:此项目未尽内容、但为完成该项目                  | 1. 作业面清理、洒水<br>2. 混凝土配制、拌和、运输<br>3. 浇筑、真空吸水、抹平、压(亥)<br>4. 切缝、灌缝<br>5. 养生 | m2 | 1100.00  |    |    |
| 040204001 | 6cmPC仿石材(3cmM10水泥砂浆) | 1. 块料品种、规格:6cmPC仿石材<br>2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强<br>3. 备注:详见图纸及设计说明<br>4. 说明:此项目未尽内容、但为完成该项目 | 1. 整形碾压<br>2. 垫层、基层铺筑<br>3. 模板制作、安装、拆除<br>4. 混凝土浇捣、养护<br>5. 块料铺设         | m2 | 1100.00  |    |    |
| Y302-15   | 路面钢筋                 | 1. 材质:φ10 150mm单层双向钢筋网片<br>2. 备注:详见图纸及设计说明<br>3. 说明:此项目未尽内容、但为完成该项目                     | 1. 储存、保护及除锈<br>2. 整直、连接<br>3. 制作、防腐处理<br>4. 运输、安装                        | kg | 7200.00  |    |    |
| Y303      | 其他路面结构层养护            |   |  |    |          |    |    |
| Y303-2    | 透层、黏层与防水黏结层          |   |  |    |          |    |    |
| Y303-2-2  | 黏层                   | 1. 材质、厚度:粘层油<br>2. 备注:详见图纸及设计说明<br>3. 说明:此项目未尽内容、但为完成该项目                                | 1. 检查、清扫下承层<br>2. 材料制备、运输<br>3. 黏层油喷洒<br>4. 初期养护                         | m2 | 12554.78 |    |    |
| Y303-6    | 功能层(垫层)修复            |   |  |    |          |    |    |
| Y303-6-1  | 15cm级配碎石             | 1. 材质、厚度:15cm级配碎石<br>2. 备注:详见图纸及设计说明<br>3. 说明:此项目未尽内容、但为完成该项目                           | 1. 作业面清理,洒水<br>2. 摊铺<br>3. 整平、整形<br>4. 洒水、碾压、整修                          | m2 | 800.00   |    |    |

编制: 上海市松江区九亭镇人民政府

复核:

# 工程量清单(项目特征及工作内容)

项目名称: 九亭镇涑泾路(涑亭南路~沪亭南路)预养护工程

标段: C01

第 9 页 共 13 页

| 子目号        | 子目名称          | 项目特征  | 工作内容   | 单位             | 数量      | 单价 | 合价 |
|------------|---------------|---|--|----------------|---------|----|----|
| Y303-6-1   | 10cm级配碎石人行道垫层 | 1. 材质、厚度:10cm级配碎石<br>2. 备注:详见图纸及设计说明<br>3. 说明:此项目未尽内容、但为完成该项目                     | 1. 作业面清理, 洒水<br>2. 摊铺<br>3. 整平、整形<br>4. 洒水、碾压、整修   | m <sup>2</sup> | 1100.00 |    |    |
| Y304       | 路面附属工程养护      |   |  |                |         |    |    |
| Y304-2     | 路缘石、路肩石修复     |   |  |                |         |    |    |
| Y304-2-3   | 路缘石、路肩石更换     |   |  |                |         |    |    |
| Y304-2-3-2 | 侧平石翻除         | 1. 拆旧:拆除原有侧平石<br>2. 垃圾清理及外运:包含垃圾清理及外运<br>3. 备注:详见图纸及设计说明<br>4. 说明:此项目未尽内容、但为完成该项目 | 1. 拆除破损部位<br>2. 废料清理、装卸、运输、定点  | m              | 600.00  |    |    |
| Y304-2-3-2 | 侧平石新做         | 1. 材质:侧平石<br>2. 基层:详见车行道侧平石(普通侧石)结构<br>3. 备注:详见图纸及设计说明<br>4. 说明:此项目未尽内容、但为完成该项目   | 1. 路基整修, 基槽开挖、回填、<br>2. 预制件预制或外购、运输<br>3. 基座混凝土配制、拌和、运输<br>4. 砂浆配制、拌和、运输<br>5. 砌筑、勾缝、抹面、养生 | m              | 600.00  |    |    |
| Y304-4     | 路面及中央分隔带排水修复  |   |  |                |         |    |    |
| Y304-4-3   | 集水井修复         |   |  |                |         |    |    |

编制: 上海市松江区九亭镇人民政府

复核:

# 工程量清单(项目特征及工作内容)

项目名称: 九亭镇涑泾路(涑亭南路~沪亭南路)预养护工程

标段: C01

第 10 页 共 13 页

| 子目号            | 子目名称   | 项目特征  | 工作内容  | 单位 | 数量    | 单价 | 合价 |
|----------------|--|---|---|----|-------|----|----|
| Y304-4-3-1     | 雨水口盖板更换(参雨水口标准图 DBJT 08-120-2015 图集号2015沪S203) | 1. 要求:雨水口盖板更换(参雨水口标准图<br>2. 备注:详见图纸及设计说明<br>3. 说明:此项目未尽内容、但为完成该项目 | 1. 拆除破损部位, 废料清理, 装<br>2. 基底平整夯实, 垫层及基础施<br>3. 钢筋制作与安装<br>4. 混凝土配制、拌和、运输、浇<br>5. 井盖板制备或外购、安装<br>6. 井壁外围回填、夯实 | 座  | 60.00 |    |    |
|                |  |   |   |    |       |    |    |
|                |  |   |   |    |       |    |    |
|                |  |   |   |    |       |    |    |
|                |  |   |   |    |       |    |    |
|                |  |   |   |    |       |    |    |
|                |  |   |   |    |       |    |    |
|                |  |   |   |    |       |    |    |
|                |  |   |   |    |       |    |    |
|                |  |   |   |    |       |    |    |
|                |  |   |   |    |       |    |    |
|                |  |   |   |    |       |    |    |
|                |  |   |   |    |       |    |    |
|                |  |   |   |    |       |    |    |
|                |  |   |   |    |       |    |    |
| 清单 第300章合计 人民币 |  |   |   |    |       |    |    |

# 工程量清单(项目特征及工作内容)

项目名称: 九亭镇涑泾路(涑亭南路~沪亭南路)预养护工程

标段: C01

第 11 页 共 13 页

| 清单 第600章 交通安全设施养护工程 |            |   |                               |    |        |    |    |
|---------------------|------------|---|-------------------------------|----|--------|----|----|
| 子目号                 | 子目名称       | 项目特征  | 工作内容                          | 单位 | 数量     | 单价 | 合价 |
| Y602                | 交通标线维修与更换  |   |                               |    |        |    |    |
| Y602-2              | 重新划线       |   |                               |    |        |    |    |
| Y602-2-2            | 热熔型反光标线    | 1. 材质:热熔漆<br>2. 备注:详见图纸及设计说明<br>3. 说明:此项目未尽内容、但为完成该项目 | 1. 作业面清理<br>2. 喷涂下涂剂、底油, 涂料加热 | m2 | 469.00 |    |    |
| Y602-2-2            | 箭头         | 1. 材质:热熔漆<br>2. 备注:详见图纸及设计说明<br>3. 说明:此项目未尽内容、但为完成该项目 | 1. 作业面清理<br>2. 喷涂下涂剂、底油, 涂料加热 | m2 | 34.59  |    |    |
| Y602-2-2            | 停车让行线      | 1. 材质:热熔漆<br>2. 备注:详见图纸及设计说明<br>3. 说明:此项目未尽内容、但为完成该项目 | 1. 作业面清理<br>2. 喷涂下涂剂、底油, 涂料加热 | m2 | 33.60  |    |    |
| Y602-2-2            | 停字标记       | 1. 材质:热熔漆<br>2. 备注:详见图纸及设计说明<br>3. 说明:此项目未尽内容、但为完成该项目 | 1. 作业面清理<br>2. 喷涂下涂剂、底油, 涂料加热 | m2 | 54.00  |    |    |
| Y602-2-5            | 双组分涂料标线    | 1. 材质:双组份<br>2. 备注:详见图纸及设计说明<br>3. 说明:此项目未尽内容、但为完成该项目 | 1. 作业面清理<br>2. 喷涂下涂剂、底油、涂料拌和  | m2 | 280.80 |    |    |
| Y603                | 护栏和栏杆维修与更换 |   |                               |    |        |    |    |
| Y603-1              | 混凝土护栏      |   |                               |    |        |    |    |

编制: 上海市松江区九亭镇人民政府

复核:

# 工程量清单(项目特征及工作内容)

项目名称: 九亭镇涑泾路(涑亭南路~沪亭南路)预养护工程

标段: C01

第 12 页 共 13 页

| 子目号           | 子目名称        | 项目特征   | 工作内容   | 单位             | 数量     | 单价 | 合价 |
|---------------|-------------|--|--|----------------|--------|----|----|
| Y603-1-2      | 桥栏杆修复及重新涂装  | 1. 类型:桥栏杆修复及重新涂装<br>2. 其他:具体详见设计图纸<br>3. 说明:综合单价包含完成桥栏杆修复及重                            | 1. 作业面清理<br>2. 砂浆配制、拌和、运输、抹面                                     | m <sup>2</sup> | 90.00  |    |    |
| Y603-2        | 拆装原有护栏      |  |  |                |        |    |    |
| Y603-2-1      | 拆装原有护栏      | 1. 要求:拆装原有护栏<br>2. 备注:详见图纸及设计说明<br>3. 说明:此项目未尽内容、但为完成该项目                               | 1. 拆除破损部分, 废料清理、装<br>2. 修复、整形、安装                                 | m              | 360.00 |    |    |
| Y603-5        | 中央分隔带开口护栏   |  |  |                |        |    |    |
| Y603-5-3      | 中央分隔带开口护栏增设 |  |  |                |        |    |    |
| Y603-5-3-1    | 新增分隔护栏      | 1. 要求:新增分隔护栏<br>2. 备注:详见图纸及设计说明<br>3. 说明:此项目未尽内容、但为完成该项目                               | 1. 护栏及其匹配件连接<br>2. 防盗和开启装置设施安装<br>3. 表面反射体安装<br>4. 废料清理、装卸、运输、定点 | m              | 120.00 |    |    |
| 0503070<br>17 | 树穴          | 1. 外形尺寸:1200*1200mm<br>2. 饰面材料种类:荔枝面花岗岩小方砖<br>3. 备注:详见图纸及设计说明<br>4. 说明:此项目未尽内容、但为完成该项目 | 1. 垫层铺设<br>2. 基础砌筑/模板制作、安装、拆<br>3. 墙体砌筑/模板制作、安装、拆<br>4. 面层铺贴     | 个              | 200.00 |    |    |
| Y604          | 视线诱导设施维修与更换 |  |  |                |        |    |    |
| Y604-5        | 示警桩         |  |  |                |        |    |    |
| Y604-5-1      | 人行道禁车柱      | 1. 材质:人行道禁车柱<br>2. 备注:详见图纸及设计说明<br>3. 说明:此项目未尽内容、但为完成该项目                               | 1. 涂油漆或粘贴反光膜<br>2. 安设就位  | 根              | 60.00  |    |    |

编制: 上海市松江区九亭镇人民政府

复核:

# 工程量清单(项目特征及工作内容)

项目名称: 九亭镇涑泾路(涑亭南路~沪亭南路)预养护工程

标段: C01

第 13 页 共 13 页

| 子目号 | 子目名称       | 项目特征 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|-----|------------|------|------|----|----|----|----|
|     | 清单 第600章合计 | 人民币  |      |    |    |    |    |