

教育学会实验学校综合实践基地改造项目

招标工程量清单

上海宁信建设工程咨询有限公司

2025-11-06

总 说 明

工程名称： 教育学会实验学校综合实践基地改造项目

第 1 页 共 2 页

一、工程概况

1、教育学会实验学校综合实践基地改造项目，由上海市宝山区高境镇投资建设，本标段的招标控制价见招标文件。

二、招标范围

详见招标文件及施工图。

三、工程的计价要求

1、本工程计价依据《建设工程工程量清单计价规范》（2013）规定，采用综合单价法计价。

2、本次报价要求将混凝土模板工程量计入分部分项工程报价中。除特殊注明外，模板的工程量按模板与混凝土的接触面积计算。其综合单价中应包括模板及其支撑、支架的制作、安装、拆除、清理、运输等费用，并应包括层高超过3.6米而增加的费用。结算时该部分内容单价不变，工程量按实调整。

3、措施项目清单（外墙脚手架除外）中的各项内容为一项固定的费用。投标人可根据企业自身实力、经营管理水平、技术水平，本工程特点、现场情况、招标文件提出的各项要求并结合招标人发出的措施项目清单（可增加措施项目），自行投报所需计取的费用。一经中标，无论本工程的工程量和工作内容是否变化，该费用视作已包含中标单位完成本工程所需的全部措施费用不作调整。

4、拆除工程、运输及处置：拆除工程列入清单报价中

四、材料（设备）的供应

1、本工程承包范围内的所有材料、制品原则上由中标单位负责采购。投标人在填报综合单价时，应按清单要求增报其主要材料(设备)的单价(该单价包括包装、运输、仓储、场内短驳、损耗及检验检测费用)。

2、部分尚未明确规格、型号等标准要求材料（设备），在本次招标中提供暂定价（为到达工地现场的价格，有特殊注明的除外），投标人应按暂定价报价（综合单价中还应包括到达工地后的保管、运输、损耗及检验检测因素）。该部分材料在施工过程中仍由中标单位负责采购，采购前应征得建设单位在规格、品牌、价格等方面的认可，结算时按实结算。

五、其他

总 说 明

工程名称： 教育学会实验学校综合实践基地改造项目

第 2 页 共 2 页

- 1、本工程执行国家现行的有关规范和标准及上海市相关地方规范及规定。
- 2、本工程要求使用商品砼及干粉砂浆。

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：教育学会实验学校综合实践基地改造项目

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额（元）			
1.1.1	011707001001	环境保护	项	粉尘控制					
1.1.2	011707001002			噪音控制					
1.1.3	011707001003			有毒有害气体控制					
1.1.4	011707001004	文明施工	项	安全警示标志牌					
1.1.5	011707001005			现场围挡					
1.1.6	011707001006			各类图板					
1.1.7	011707001007			企业标志					
1.1.8	011707001008			场容场貌					
1.1.9	011707001009			材料堆放					
1.1.10	011707001010			现场防火					
1.1.11	011707001011			垃圾清运					
1.1.12	011707001012			临时设施	项		现场办公设施		
1.1.13	011707001013						现场宿舍设施		
1.1.14	011707001014	现场食堂生活设施							
1.1.15	011707001015	现场厕所、浴室、开水房等设施							
1.1.16	011707001016	水泥仓库							
1.1.17	011707001017	木工棚、钢筋棚							

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：教育学会实验学校综合实践基地改造项目

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)
1.1.18	011707001018			其他库房		
1.1.19	011707001019			配电线路		
1.1.20	011707001020			配电箱开关箱		
1.1.21	011707001021			接地保护装置		
1.1.22	011707001022			供水管线		
1.1.23	011707001023			排水管线		
1.1.24	011707001024			沉淀池		
1.1.25	011707001025			临时道路		
1.1.26	011707001026			硬地坪		
1.1.27	011707001027			安全施工	项	
1.1.28	011707001028	通道口防护				
1.1.29	011707001029	预留洞口防护				
1.1.30	011707001030	电梯井口防护				
1.1.31	011707001031	楼梯边防护				
1.1.32	011707001032	垂直方向交叉作业防护				
1.1.33	011707001033	高空作业防护				
1.1.34	011707001034	操作平台交叉作业				
1.1.35	011707001035	作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用				

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：教育学会实验学校综合实践基地改造项目

标段：C01

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额（元）
				品		
合 计						

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：教育学会实验学校综合实践基地改造项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
新做廊架											
1	010101001004	平整场地	1.土壤类别:综合考虑 2.弃土运距:投标单位自行考虑 3.取土运距:投标单位自行考虑	1.土方挖填 2.场地找平 3.场内运输	m2	288.6					
2	040101001003	挖一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:1.5m以内	1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	50.96					
3	040103002003	土方外运	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距及弃置:投标单位自行考虑	1.余方点装料运输至弃置点	m3	34.66					
4	010103001003	回填方	1.密实度要求:详见施工图设计或满足规范要求 2.填方材料品种:综合考虑 3.填方粒径要求:详见施工图设计 4.填方来源、运距:投标单位自行考虑	1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	16.3					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：教育学会实验学校综合实践基地改造项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 2 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	010501001003	垫层C15	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15混凝土垫层	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	3.92					
6	011702001003	垫层基础模板	1. 基础类型:垫层模板	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	11.2					
7	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30混凝土	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	12.24					
8	011702001004	独立基础模板	1. 基础类型:独立基础模板	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	52.8					
9	010515001001	现浇独立基础钢筋	1. 钢筋种类、规格:综合钢筋	1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	1.14					
10	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:型钢等综合考虑 2. 规格:详见施工图设计 3. 铁件尺寸:详见施工图设计	1. 螺栓、铁件制作、运输 2. 螺栓、铁件安装	t	1.44					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：教育学会实验学校综合实践基地改造项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 3 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	010501001004	混凝土柱脚保护	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15混凝土	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	3.36					
12	011702001005	柱脚基础模板	1. 基础类型:柱脚基础模板	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	24					
13	010501001005	浇筑无收缩细石混凝土	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C40无收缩细石混凝土	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.46					
14	011702001006	浇筑基础模板	1. 基础类型:浇筑基础模板	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	6.4					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：教育学会实验学校综合实践基地改造项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 4 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
15	010603001001	钢柱	1. 柱类型:钢管柱 2. 钢材品种、规格:钢管材质为Q235B;Φ200*10 3. 单根柱质量:综合考虑 4. 螺栓种类:高强螺栓固定 5. 探伤要求:超声波探伤 6. 金属面基层处理:清除钢构件表面毛刺、铁锈、氧化皮、油污等、采用喷砂、抛丸等方法彻底除锈 7. 油漆种类、刷漆遍数:采用环氧富锌底漆两道、环氧云铁中间漆两道、封闭漆一道、改性氟碳漆面漆三道	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	t	6.07					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：教育学会实验学校综合实践基地改造项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 5 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
16	010604001001	钢梁	1. 梁类型:方钢梁 2. 钢材品种、规格:200*200*6/200*100*5/200*150*5mm方钢管Q235B 3. 单根质量:综合考虑 4. 螺栓种类:高强螺栓固定 5. 安装高度:4米以内 6. 探伤要求:超声波探伤 7. 金属面基层处理:清除钢构件表面毛刺、铁锈、氧化皮、油污等、采用喷砂、抛丸等方法彻底除锈 8. 油漆种类、刷漆遍数:采用环氧富锌底漆两道、环氧云铁中间漆两道、封闭漆一道、改性氟碳漆面漆三道	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	t	23.89					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：教育学会实验学校综合实践基地改造项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 6 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
17	01B001	特色立柱装饰一	1. 名称:特色立柱装饰一 2. 装饰造型:直径40的钢管、壁厚5镀锌钢板、白色氟碳漆饰面;直径250mm3厚橙色亚克力圆柱形可旋转(专用厂家定制)、200*200*10厚钢板4直径8金属预埋件 3. 材质:详见施工图设计或满足甲方要求 4. 安装要求:详见施工图设计	1. 制作、安装 2. 材料运输	根	4					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：教育学会实验学校综合实践基地改造项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 7 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
18	01B002	特色立柱装饰二	1. 名称:特色立柱装饰二 2. 装饰造型:250*250*2500 3厚橙色亚克力立方体、一侧为透明、内部可放置读刊、可旋转(由专业厂家定制)、200*200*10厚钢板4直径8金属预埋件 3. 材质:详见施工图设计或满足甲方要求 4. 安装要求:详见施工图设计	1. 制作、安装 2. 材料运输	根	8					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：教育学会实验学校综合实践基地改造项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 8 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
19	01B003	特色立柱装饰三	1. 名称:特色立柱装饰三 2. 装饰造型:800*150*2250mm, 3厚橙色亚克力长方体一面2250*800为透明内部可放置读刊作为报栏可旋转(专业厂家定制)、200*200*10厚钢板4直径8金属预埋件 3. 材质:详见施工图设计或满足甲方要求 4. 安装要求:详见施工图设计	1. 制作、安装 2. 材料运输	根	6					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：教育学会实验学校综合实践基地改造项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 9 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费		材料及工程设备暂估价	
20	011208001001	铝板装饰面层	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨基层 2. 面层材料品种、规格、颜色:3厚铝板装饰面层 3. 压条材料种类、规格:详见施工图设计 4. 油漆种类、刷漆遍数:浅灰色氟碳漆饰面	1. 清理基层 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m ²	465						
21	01B004	不锈钢排水沟	1. 名称:不锈钢排水沟 2. 材质:304不锈钢材质 3. 规格、型号:100宽不锈钢排水沟(详见施工图设计) 4. 安装方式:详见施工图设计	1. 制作、安装	m	116.15						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：教育学会实验学校综合实践基地改造项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 10 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
22	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:防紫外线排水管De110 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格:详见施工图设计 3. 其他:排水口上覆不锈钢金属网	1. 排水管及配件安装、固定 2. 雨水斗、山墙出水口、雨水算子安装 3. 接缝、嵌缝 4. 刷漆	m	45.6						
23	011506003001	夹胶玻璃天棚	1. 玻璃固定方式:详见施工图设计 2. 龙骨材料种类、规格、中距:详见施工图设计 3. 玻璃材料品种、规格:6+1.14PVB+6mm 4. 嵌缝材料种类:专用嵌缝剂嵌缝	1. 龙骨基层安装 2. 面层安装 3. 刷防护材料、油漆	m ²	3.14						
		分部小计										
		科普植物园铺装										
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：教育学会实验学校综合实践基地改造项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 11 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
24	011104002002	竹木地板	1. 基层处理:素土夯实、密实度大于93% 2. 垫层材料种类、厚度:100厚级配碎石垫层 3. 基层材料种类、厚度:100厚C20素砼垫层、150*150C20素砼块@600 4. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:50*50*4厚镀锌方管、50*50*3*100镀锌角钢@600; 2-M8*80膨胀螺栓固定 5. 面层材料品种、规格、颜色:137*18厚竹木板、留缝5mm	1. 基层清理、素土夯实 2. 铺设垫层、浇筑混凝土 3. 龙骨铺设 4. 基层铺设 5. 面层铺贴 6. 刷防护材料 7. 材料运输	m2	72.47					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：教育学会实验学校综合实践基地改造项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 12 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
25	010401014001	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2. 沟截面尺寸:300*200mm 3. 基层处理:素土夯实(密实度大于93%) 4. 垫层材料种类、厚度:100厚级配碎石垫层、100厚C20素砼垫层 5. 抹灰砂浆种类:20厚1:2.5水泥砂浆抹灰、沟底找坡0.5%	1. 土方挖、运、填 2. 铺设垫层 3. 底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 砌砖 5. 刮缝、抹灰 6. 材料运输	m	16					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：教育学会实验学校综合实践基地改造项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 13 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
26	040203006002	彩色透水混凝土路面	1. 石料粒径:综合考虑 2. 厚度:50厚 3. 基层处理要求:素土夯实、夯实系数≥0.93 4. 垫层材料种类、厚度:100厚碎石垫层 5. 基层材料种类、厚度:100厚C20透水混凝土基层 6. 面层材料种类、厚度:50厚6mm粒径C25彩色强固透水混凝土面层、采用双丙聚氨酯密封处理 7. 收边材料种类:50*3厚304原色拉丝面不锈钢收边、L40*25*3厚热镀锌角钢@400, M8膨胀螺栓固定	1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	95.18					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：教育学会实验学校综合实践基地改造项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 14 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
27	011102001005	仿石砖地面	1. 基层处理:素土夯实、夯实系数 ≥ 0.93 2. 垫层材料种类:100厚碎石垫层 3. 基层材料种类、厚度:100厚C20混凝土基层 4. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆找平 5. 结合层厚度、砂浆配合比:专用砂浆结合层 6. 面层材料品种、规格、颜色:600*300*18厚仿石砖面层 7. 嵌缝材料种类:专用嵌缝剂嵌缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	104.92					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：教育学会实验学校综合实践基地改造项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 15 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
28	01B005	定制成品不锈钢花架	1.名称:定制成品不锈钢花架 2.规格、型号:详见施工图设计 3.材质:304不锈钢管材质 4.造型:详见施工图设计或满足甲方要求 5.安装方式:详见施工图设计	1.制作、安装 2.材料运输	项	1					
		分部小计									
		科普植物园花池									
29	010101003002	挖沟槽土方	1.挖土深度:1.5米以内 2.土壤类别:综合考虑 3.弃土现场堆放运距:投标单位自行考虑	1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	16.54					
30	040103002004	土方外运	1.废弃料品种:素土 2.运距及弃置:投标单位自行考虑	1.余方点装料运输至弃置点	m3	10.46					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：教育学会实验学校综合实践基地改造项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 16 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
31	010103001004	回填方	1. 密实度要求: 详见施工图设计或满足规范要求 2. 填方材料品种: 素土 3. 填方粒径要求: 详见施工图设计 4. 填方来源、运距: 投标单位自行考虑	1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m ³	6.08					
32	040202011003	碎石垫层	1. 基层处理: 素土夯实、夯实系数 ≥ 0.93 2. 石料规格: 详见施工图设计 3. 厚度: 100厚级配碎石垫层	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m ³	1.72					
33	010501001006	垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20混凝土垫层	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m ³	1.72					
34	011702001007	垫层基础模板	1. 基础类型: 垫层模板	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m ²	8.61					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：教育学会实验学校综合实践基地改造项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 17 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
35	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:混合M7.5砂浆砌筑	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 材料运输	m3	2.64					
36	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:综合考虑 2. 面层厚度、砂浆配合比:30厚水泥砂浆抹灰	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	41.34					
37	010507005002	压顶	1. 断面尺寸:综合考虑 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20商品混凝土	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.93					
38	011702028002	压顶模板	1. 断面尺寸:综合考虑	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	10.33					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：教育学会实验学校综合实践基地改造项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 18 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
39	010605002001	钢板花池	1. 钢材品种、规格：Q235B钢板 2. 龙骨材料种类、厚度：2厚30*30镀锌方钢、5厚钢加肋板。M8膨胀螺栓固定@600 3. 钢板厚度：2厚镀锌钢板 4. 油漆种类、刷漆遍数：氟碳漆饰面	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 补刷油漆	m2	103.12						
40	01B006	成品金属吧台坐凳	1. 名称：成品金属吧台坐凳 2. 规格、型号：Φ450*500mm 3. 材质：304不锈钢材质 4. 安装要求：详见施工图设计	1. 制作、安装	个	5						
41	01B007	成品非机动车固定设施	1. 名称：成品非机动车固定设施 2. 规格、型号：Φ500、长1000mm/3个一组 3. 材质：304不锈钢材质 4. 安装方式：详见施工图设计	1. 制作、安装	组	8						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：教育学会实验学校综合实践基地改造项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 19 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
42	01B008	玻璃钢坐凳	1. 名称:玻璃钢坐凳 2. 规格、型号:两个1400*950*500mm (H),两个1500*1500*500 (H),四个一组 3. 材质:玻璃钢 4. 安装方式:详见施工图设计	1. 制作、安装 2. 材料运输	组	1					
43	01B009	地面固定标识牌	1. 名称:地面固定标识牌 2. 规格、型号:2500*2500高 字厚180,整体高度1000mm(壹里桃运.境) 3. 材质:304不锈钢 材质 4. 安装方式:详见施工图设计	1. 制作、安装 2. 材料运输	个	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：教育学会实验学校综合实践基地改造项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 20 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
44	01B010	昆虫装饰一	1. 名称:昆虫装饰一 2. 规格、型号:350*40*900mm (H) 3. 材质:304不锈钢材质、仿木纹饰面漆 4. 安装方式:详见施工图设计	1. 制作、安装 2. 材料运输	个	8					
45	01B011	昆虫装饰二	1. 名称:昆虫装饰二 2. 规格、型号:500*50*1300mm (H) 3. 材质:304不锈钢材质、仿木纹饰面漆 4. 安装方式:详见施工图设计	1. 制作、安装 2. 材料运输	个	2					
46	01B012	植物标识牌	1. 名称:植物标识牌 2. 规格、型号:500*300*600mm(H) 3. 材质:304不锈钢材质 4. 安装方式:详见施工图设计	1. 制作、安装 2. 材料运输	个	2					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：教育学会实验学校综合实践基地改造项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 21 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
47	01B013	昆虫屋一	1. 名称:昆虫屋一 2. 规格、型号:800*800*1800mm(H) 3. 材质:不锈钢昆虫巢穴标本、仿木纹饰面漆 4. 安装方式:详见施工图设计	1. 制作、安装 2. 材料运输	个	1					
48	01B014	花池金属标识牌	1. 名称:花池金属标识牌 2. 规格、型号:2500*500mm(H) 字厚40(壹里桃云.境) 3. 材质:304不锈钢材质 4. 安装方式:详见施工图设计	1. 制作、安装 2. 材料运输	组	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：教育学会实验学校综合实践基地改造项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 22 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
49	01B015	立柱标识牌	1. 名称:立柱标识牌 2. 材质:304不锈钢透明亚克力、标识牌 植物标本、仿木纹饰面漆 3. 规格、型号:Φ350*2000mm(H) 4. 安装方式:详见施工图设计	1. 制作、安装 2. 材料运输	个	1					
50	01B016	昆虫屋二	1. 名称:昆虫屋一 2. 规格、型号:1000*360*2500mm(H) 3. 材质:不锈钢昆虫巢穴标本、仿木纹饰面漆 4. 安装方式:详见施工图设计	1. 制作、安装 2. 材料运输	个	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：教育学会实验学校综合实践基地改造项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 23 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
51	01B023	集装箱休息室	1.名称:集装箱 2.规格、型号:成品定制8300*2800*2000mm 3.集装式内装饰要求:详见施工图设计或满足甲方要求 4.集装箱改装要求:详见施工图设计或满足甲方要求 5.基础种类:混凝土基础 6.安装方式:详见施工图设计	1.制作、安装 2.浇筑混凝土 3.材料运输	个	1					
		分部小计									
		球 场									
52	040202011004	碎石基层	1.基层处理要求:素土夯实 压实系数0.95 2.石料规格:碎石粒径≤40 3.厚度:100-250厚级配碎石层	1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护	m ²	612					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：教育学会实验学校综合实践基地改造项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 24 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
53	040202015001	水泥稳定碎（砾）石	1. 水泥含量:水泥含量8% 2. 石料规格:详见施工图设计 3. 厚度:150厚水稳层	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	612					
54	040203006003	沥青混凝土AC-20 【AC-20, 厚度:4cm以内】	1. 石料粒径:AC-20 2. 厚度:4cm以内 3. 沥青品种:优质沥青 4. 沥青混凝土种类:40厚粗粒青混凝土AC-20、压实系数0.95	1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	612					
55	040203006004	沥青混凝土AC-05 【AC-05, 厚度:4cm以内】	1. 石料粒径:AC-05 2. 厚度:4cm以内 3. 沥青品种:优质沥青 4. 沥青混凝土种类:40厚砂粒式沥青混凝土AC-05、压实系数0.95	1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	612					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：教育学会实验学校综合实践基地改造项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 25 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
56	01B017	硬地丙烯酸固化路面	1.名称:硬地丙烯酸面层 2.基层类型:沥青基层类型 3.地面固化材料种类:硬地丙烯酸面层、详见施工图设计 4.其他:详见施工图设计	1. 铺设、材料运输	m2	612					
57	01B018	篮球架	1.名称:篮球架 2.规格、型号:符合体育规范要求 3.材质:详见施工图设计 4.安装方式:详见施工图设计(含基础)	1.制作、安装 2.材料运输	套	6					
58	01B020	球场入口LOGO标识	1.名称:球场入口LOGO标识 2.规格、型号:详见施工图设计 3.材质:详见施工图设计 4.安装方式:详见施工图设计	1.制作、安装 2.材料运输	项	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：教育学会实验学校综合实践基地改造项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 26 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
59	040205012001	球场围栏 H3米	1. 类型: 钢丝围栏 2. 规格、型号: H3000mm 围栏(含围栏门) 3. 材料品种: 立柱Φ76mm, 壁厚3mm 镀锌钢管材质、横梁采用Φ60*2.0 镀锌钢管、三根横梁结构、20*3.0 厚扁铁、包塑网丝50*50mm 网孔、PE一级原包料、包塑前网丝包塑后网丝Φ3.8mm; 精钢扣件连接件、不锈钢螺丝+不锈钢国标防盗帽 4. 油漆种类: 优质户外聚酯粉末静电喷涂 5. 基础、材料品种、厚度: C20 混凝土独立基础	1. 基础、垫层铺筑 2. 制作、安装	m	100.3					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：教育学会实验学校综合实践基地改造项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 27 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
60	040205012002	球场围栏 H1.2米	1. 类型: 钢丝围栏 2. 规格、型号: H1200mm 围栏(含围栏门) 3. 材料品种: 中间过道高立柱、80*80*2400mm 共计6根、矮立柱80*80*1200mm 共计12根, 勾花网2680*1180 共计18片 4. 基础、材料品种、厚度: C20 混凝土独立基础	1. 基础、垫层铺筑 2. 制作、安装	m	100.3						
61	01B022	匹克球格网	1. 名称: 匹克球格网 2. 规格、型号: 长6700*1000高、标准匹克球格网、侧面带球带 3. 安装方式: 成品可移动	1. 安装	组	3						
62	040205006001	匹克球场划线及喷字	1. 材料品种: 热熔漆 2. 工艺: 划线及喷字 3. 线型: 详见施工图设计	1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m ²	42						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：教育学会实验学校综合实践基地改造项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 28 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
63	沪201501007001	砖砌窨井	1. 窨井规格:600*600*1500mm 2. 垫层、基础材质及厚度:200厚碎石垫层、300厚C20混凝土底板 3. 砌筑材料品种、规格:蒸压灰砂砖240×115×53 4. 砌筑、抹灰要求:干混抹灰砂浆DP M20.0 5. 砂浆强度等级、配合比:干混砌筑砂浆DM M10.0 6. 窨井盖座种类、规格:水泥窨井盖座	1. 浇捣基底 2. 砌筑窨井壁 3. 内壁抹灰 4. 安装盖座	座	2					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：教育学会实验学校综合实践基地改造项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 29 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
64	沪201501002001	新做排水管DN300	1. 垫层、基础材质及厚度:详见施工图设计或满足规范要求 2. 管道形式、规格:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管DN300 3. 连接形式:承插连接 4. 管道埋深:1.5m以内 5. 填砂厚度:垫层采用中砂、粗砂回填、坞浜采用中粗砂、碎石最大粒径小于40mm砂粒或符合要求的原土回填 6. 挖土、回填、土方外运及处置要求:投标单位自行考虑 7. 破路修复要求:拆除路面、修复同原路面 8. 其他:投标报价综合考虑挖土、回填、拆除、道路修复、管道、围护等全部费用	1. 垫层、基础铺设 2. 排管道、坞帮 3. 窨井接管 4. 混凝土制作、运输、浇筑、养护 5. 填砂	m	20.1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：教育学会实验学校综合实践基地改造项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 30 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
65	010401014002	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2. 沟截面尺寸:300*200mm 3. 基层处理:素土夯实(密实度大于93%) 4. 垫层材料种类、厚度:100厚级配碎石垫层、100厚C20素砼垫层 5. 抹灰砂浆种类:20厚1:2.5水泥砂浆抹灰、沟底找坡0.5%	1. 土方挖、运、填 2. 铺设垫层 3. 底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 砌砖 5. 刮缝、抹灰 6. 材料运输	m	32						
66	040402016001	沟道盖板	1. 材质:铸铁盖板 2. 规格尺寸:详见施工图设计 3. 安装方式:详见施工图设计	1. 制作、安装	m	32						
		分部小计										
		新建雨水管										
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：教育学会实验学校综合实践基地改造项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 31 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
67	沪201501007004	阀门井	1. 阀门井规格: Φ1800mm 2. 垫层、基础材料及厚度: 200厚碎石垫层、300厚C20混凝土底板 3. 砌筑材料品种、规格: 蒸压灰砂砖240×115×53 4. 砌筑、抹灰要求: 干混抹灰砂浆DP M20.0 5. 砂浆强度等级、配合比: 干混砌筑砂浆DM M10.0 6. 窨井盖座种类、规格: Φ800mm水泥窨井盖座 7. 积水坑: 集水坑改成直径Φ300渗水坑、渗水坑深700mm, 有400mm高, 坑内设600mm厚粒径20mm砾石透水层、水通过透水层渗入回填土内 8. 其他: 其他参照井土建做法见国标图集05 S502-P16	1. 浇捣基底 2. 砌筑窨井壁 3. 内壁抹灰 4. 安装盖座	座	2					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：教育学会实验学校综合实践基地改造项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 32 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
68	沪201501007005	砖砌窨井	1. 窨井规格:600*600*1500mm 2. 垫层、基础材质及厚度:200厚碎石垫层、300厚C20混凝土底板 3. 砌筑材料品种、规格:蒸压灰砂砖240×115×53 4. 砌筑、抹灰要求:干混抹灰砂浆DP M20.0 5. 砂浆强度等级、配合比:干混砌筑砂浆DM M10.0 6. 窨井盖座种类、规格:水泥窨井盖座	1. 浇捣基底 2. 砌筑窨井壁 3. 内壁抹灰 4. 安装盖座	座	8					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：教育学会实验学校综合实践基地改造项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 33 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
69	沪201501002003	新做排水管DN200	1. 垫层、基础材质及厚度:详见施工图设计或满足规范要求 2. 管道形式、规格:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管DN200 3. 连接形式:承插连接 4. 管道埋深:1.5m以内 5. 填砂厚度:垫层采用中砂、粗砂回填、坞浜采用中粗砂、碎石最大粒径小于40mm砂粒或符合要求的原土回填 6. 挖土、回填、土方外运及处置要求:投标单位自行考虑 7. 破路修复要求:拆除路面、修复同原路面 8. 其他:投标报价综合考虑挖土、回填、拆除、道路修复、管道、围护等全部费用	1. 垫层、基础铺设 2. 排管道、坞帮 3. 窨井接管 4. 混凝土制作、运输、浇筑、养护 5. 填砂	m	34.2					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：教育学会实验学校综合实践基地改造项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 34 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
70	沪201501002004	新做排水管DN300	1. 垫层、基础材质及厚度:详见施工图设计或满足规范要求 2. 管道形式、规格:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管DN300 3. 连接形式:承插连接 4. 管道埋深:1.5m以内 5. 填砂厚度:垫层采用中砂、粗砂回填、坞浜采用中粗砂、碎石最大粒径小于40mm砂粒或符合要求的原土回填 6. 挖土、回填、土方外运及处置要求:投标单位自行考虑 7. 破路修复要求:拆除路面、修复同原路面 8. 其他:投标报价综合考虑挖土、回填、拆除、道路修复、管道、围护等全部费用	1. 垫层、基础铺设 2. 排管道、坞帮 3. 窨井接管 4. 混凝土制作、运输、浇筑、养护 5. 填砂	m	92.61					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：教育学会实验学校综合实践基地改造项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 35 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
71	沪201501002005	新做排水管DN400	1. 垫层、基础材质及厚度:详见施工图设计或满足规范要求 2. 管道形式、规格:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管DN400 3. 连接形式:承插连接 4. 管道埋深:1.7m以内 5. 填砂厚度:垫层采用中砂、粗砂回填、坞浜采用中粗砂、碎石最大粒径小于40mm砂粒或符合要求的原土回填 6. 挖土、回填、土方外运及处置要求:投标单位自行考虑 7. 破路修复要求:拆除路面、修复同原路面 8. 其他:投标报价综合考虑挖土、回填、拆除、道路修复、管道、围护等全部费用	1. 垫层、基础铺设 2. 排管道、坞帮 3. 窨井接管 4. 混凝土制作、运输、浇筑、养护 5. 填砂	m	100.51					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：教育学会实验学校综合实践基地改造项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 36 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
72	01B021	排水地漏	1. 名称:排水地漏 2. 规格、型号:详见施工图设计 3. 材质:详见施工图设计 4. 安装方式:详见施工图设计	1. 安装、材料运输	个	7					
		分部小计									
新建车行道											
73	040202011005	碎石基层	1. 基层处理要求:素土夯实 压实系数0.95 2. 石料规格:碎石粒径≤40 3. 厚度:150厚碎石垫层	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m ²	150					
74	沪040202017001	水泥混凝土基层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 厚度:150厚C25钢筋混凝土 3. 绑扎钢筋种类:内配Φ10@200单层双向	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛或压痕 3. 养生 4. 切缝	m ²	150					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：教育学会实验学校综合实践基地改造项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 37 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
75	040203006007	沥青混凝土 AC-25 【AC-25, 厚度:4cm以内】	1. 石料粒径:AC-25 2. 厚度:4cm以内 3. 透层沥青种类:乳化沥青透层 4. 沥青品种:优质沥青 5. 沥青混凝土种类:40mm厚粗粒式沥青混凝土 (AC-25)	1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m ²	150					
76	040203006008	沥青混凝土 AC-13 【AC-13, 厚度:3cm以内】	1. 石料粒径:AC-13 2. 厚度:3cm以内 3. 粘层沥青种类:乳化沥青层油 4. 沥青品种:优质沥青 5. 沥青混凝土种类:30mm厚细粒式沥青混凝土 (AC-13)	1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m ²	150					
77	040204004002	安砌侧石 【预制混凝土侧石】	1. 材料品种、规格:预制混凝土侧石 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:100厚碎石垫层、100厚C20混凝土基层、30厚水泥砂浆结合层	1. 开槽 2. 基础、垫层铺筑 3. 侧(平、缘)石安砌	m	52					
		分部小计									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：教育学会实验学校综合实践基地改造项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 38 页 共 38 页

合 计				
-----	--	--	--	--

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：教育学会实验学校综合实践基地改造项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
		电气安装									
1	030405002001	太阳能板	1.名称:太阳能板 2.型号:详见施工图设计 3.规格:详见施工图设计 4.容量:详见施工图设计 5.安装方式:详见施工图设计 6.其他:投标报价综合考虑储能电池及储能柜等系统的全部费用	1.安装电池板 2.电池及柜安装 3.调试	m2	255.01					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：教育学会实验学校综合实践基地改造项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:景观配电箱AL-01 3. 规格:非标定制、详见施工图设计 4. 基础形式、材质、规格:详见施工图设计 5. 接线端子材质、规格:详见施工图设计 6. 端子板外部接线材质、规格:详见施工图设计 7. 安装方式:室外落地(抬高0.3m)安装、防护等级不小于IP65	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：教育学会实验学校综合实践基地改造项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	030412007001	庭院灯	1. 名称:庭院灯 2. 型号:30W 3. 规格:LED光源、3000k 4. 灯杆材质、规格:详见施工图设计 5. 灯架形式及臂长:详见施工图设计 6. 附件配置要求:详见施工图设计 7. 灯杆形式(单、双):详见施工图设计 8. 基础形式、砂浆配合比:C20素砼独立基础 9. 杆座材质、规格:详见施工图设计 10. 接线端子材质、规格:详见施工图设计 11. 接地要求:详见施工图设计 12. 其他:投标报价综合考虑、挖土、回填、土方外运、基础、预埋铁件等全部费用	1. 基础制作、安装 2. 立灯杆 3. 杆座安装 4. 灯架及灯具附件安装 5. 焊、压接线端子 6. 补刷(喷)油漆 7. 灯杆编号 8. 接地	套	2					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：教育学会实验学校综合实践基地改造项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	030412007002	草坪灯	1. 名称:草坪灯 2. 型号:15W 3. 规格:LED光源、3000k 4. 灯杆材质、规格:详见施工图设计 5. 附件配置要求:详见施工图设计 6. 基础形式、砂浆配合比:400*400*40 7. 接线端子材质、规格:详见施工图设计 8. 接地要求:详见施工图设计 9. 其他:投标报价综合考虑、挖土、回填、土方外运、基础、预埋铁件等全部费用	1. 基础制作、安装 2. 杆座安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 灯杆编号 6. 接地	套	9					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：教育学会实验学校综合实践基地改造项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
5	030412007004	球场灯	1. 名称:球场灯 2. 型号:200W 3. 规格:LED光源、3000k 4. 灯杆材质、规格:详见施工图设计 5. 灯架形式及臂长:详见施工图设计 6. 附件配置要求:详见施工图设计 7. 灯杆形式(单、双):详见施工图设计 8. 基础形式、砂浆配合比:C20素砼独立基础 9. 杆座材质、规格:详见施工图设计 10. 接线端子材质、规格:详见施工图设计 11. 接地要求:详见施工图设计 12. 其他:投标报价综合考虑、挖土、回填、土方外运、基础、预埋铁件等全部费用	1. 基础制作、安装 2. 立灯杆 3. 杆座安装 4. 灯架及灯具附件安装 5. 焊、压接线端子 6. 补刷(喷)油漆 7. 灯杆编号 8. 接地	套	2					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：教育学会实验学校综合实践基地改造项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
6	030413005001	人（手）孔砌筑	1. 名称:手孔井 2. 规格:W600*L600*H800mm 3. 底板材料种类、厚度:100厚C20混凝土垫层、安装直径150泄水孔 4. 砌筑材料种类:蒸压灰砂砖240×115×53 5. 抹灰砂浆种类:干混抹灰砂浆DP M10.0 6. 砌筑砂浆种类:干混抹灰砂浆DP M10.0 7. 盖板材料种类:水泥混凝土盖板	1. 砌筑	个	2						
7	030401003001	户外小型变压器（IP68）	1. 名称:户外小型变压器 2. 型号:户外小型箱式变压器（IP68） 3. 基础种类:100厚C10素砼垫层 4. 安装部位:安装在分线箱内	1. 安装	个	2						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：教育学会实验学校综合实践基地改造项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	03B001	UCS充电设施	1.名称:UCS充电设施 2.型号、规格:详见施工图设计 3.安装方式:详见施工图设计	1.安装 2.材料运输	个	4					
9	030412001002	LED灯带	1.名称:LED灯带 2.型号:10w/米/12V、光源3000K	1.本体安装 2.灯具附件安装	m	127					
10	030408001003	电力电缆YJV-5*10	1.名称:电缆 2.型号、规格:电力电缆YJV-5*10 3.材质:铜芯电缆 4.敷设方式、部位:穿管敷设	1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板	m	35					
11	030408001001	电力电缆YJV-3*4	1.名称:电缆 2.型号、规格:电力电缆YJV-3*4 3.材质:铜芯电缆 4.敷设方式、部位:穿管敷设	1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板	m	360.74					
12	030408001002	电力电缆YJV-2*4	1.名称:电缆 2.型号、规格:电力电缆YJV-2*4 3.材质:铜芯电缆 4.敷设方式、部位:穿管敷设	1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板	m	74.05					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：教育学会实验学校综合实践基地改造项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
13	030411001001	配管 PC65	1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC65 4.配置形式:埋地敷设 5.其他:投标报价综合考虑、挖土、回填等全部费用	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	35					
14	030411001002	配管 PC25	1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC25 4.配置形式:埋地敷设 5.其他:投标报价综合考虑、挖土、回填等全部费用	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	1283.58					
15	030701003001	空调器	1.名称:空调器 2.型号:挂壁式 3.规格:2匹 4.安装形式:挂壁安装	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷（喷）油漆	台	1					
		分部小计									
		给水									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：教育学会实验学校综合实践基地改造项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
16	030807001005	闸阀DN50	1.名称:闸阀 2.材质:详见施工图设计 3.型号、规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接	1.安装 2.操纵装置安装 3.壳体压力试验、解体检查及研磨 4.调试	个	2					
17	030807001007	闸阀DN32	1.名称:闸阀 2.材质:详见施工图设计 3.型号、规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接	1.安装 2.操纵装置安装 3.壳体压力试验、解体检查及研磨 4.调试	个	1					
18	030807001006	闸阀DN25	1.名称:闸阀 2.材质:详见施工图设计 3.型号、规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接	1.安装 2.操纵装置安装 3.壳体压力试验、解体检查及研磨 4.调试	个	2					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：教育学会实验学校综合实践基地改造项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
19	030216004002	快速给水阀	1. 名称:快速给水阀 2. 型号:708型阀门箱(成型产品)、DN32快速取水阀(详见施工图设计) 3. 安装方式:详见施工图设计	1. 本体安装 2. 附件安装 3. 设备表面底漆修补	套	2					
20	031001006005	给水管DN50	1. 安装部位:室外埋地 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE管 DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:详见施工图设计 6. 压力试验及吹、洗设计要求:详见施工图设计 7. 警示带形式:详见施工图设计 8. 其他:投标报价综合考虑、挖土、回填、土方外运等全部费用	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	53.15					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：教育学会实验学校综合实践基地改造项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
21	031001006006	给水管DN40	1. 安装部位:室外埋地 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE管DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:详见施工图设计 6. 压力试验及吹、洗设计要求:详见施工图设计 7. 警示带形式:详见施工图设计 8. 其他:投标报价综合考虑、挖土、回填、土方外运等全部费用	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	33.99					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：教育学会实验学校综合实践基地改造项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
22	031001006009	给水管DN32	1. 安装部位:室外埋地 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE管DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:详见施工图设计 6. 压力试验及吹、洗设计要求:详见施工图设计 7. 警示带形式:详见施工图设计 8. 其他:投标报价综合考虑、挖土、回填、土方外运等全部费用	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	35.68					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：教育学会实验学校综合实践基地改造项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
23	031001006008	给水管DN25	1. 安装部位:室外埋地 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE管 DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻燃圈设计要求:详见施工图设计 6. 压力试验及吹、洗设计要求:详见施工图设计 7. 警示带形式:详见施工图设计 8. 其他:投标报价综合考虑、挖土、回填、土方外运等全部费用	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻燃圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	167.35						
		分部小计										
本页小计												
合 计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：教育学会实验学校综合实践基地改造项目\单项工程\园林工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
绿化种植											
1	050102008002	栽植花卉 认知花镜	1. 花卉种类:认知花镜(推进品种:黄金菊、迭迭香、芙蓉菊、矮生紫薇、绣线菊等) 2. 株高或蓬径:详见施工图设计 3. 单位面积株数:满铺 4. 养护期:四季更换12个月	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	117					
2	050101010001	整理绿化用地	1. 回填土质要求:综合考虑 2. 取土运距:投标单位自行考虑 3. 回填厚度:投标单位自行考虑 4. 找平找坡要求:投标单位自行考虑 5. 弃渣运距:投标单位自行考虑	1. 排地表水 2. 土方挖、运 3. 耙细、过筛 4. 回填 5. 找平、找坡 6. 拍实 7. 废弃物运输	m2	117					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

