

清单 第 100 章 总则			
子目号	子目名称	单位	数量
101	通则		
101-1	保险费		
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1
102	工程管理		
102-1	竣工文件	总额	1
102-2	施工环保费	总额	1
102-3	安全生产费	总额	1
102-4	信息化系统	总额	1
103	临时工程与设施		
103-1	临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护）	总额	1
103-2	临时占地	总额	1
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1
103-4	电信设施的提供、维修与拆除	总额	1
103-5	临时供水与排污设施	总额	1
104	承包人驻地建设		
104-1	承包人驻地建设	总额	1
105	施工标准化		
105-1	夜间施工	总额	1
105-2	二次搬运	总额	1
105-3	冬雨季施工	总额	1
105-4	行车、行人干扰	总额	1
105-5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	总额	1
105-6	已完工程及设备保护	总额	1
105-7	施工监测、监控	总额	1
105-8	公用管线保护及协调配合费	总额	1
105-9	大型机械进出场及安拆费	总额	1
105-10	本项目相关的所有拆除工程(1、分部分项清单内已列明的除外；2、包含后期因	总额	1

	设计变更及零星签证所产生的)		
105-11	垃圾处理及清运(1、分部分项清单内已列明的除外; 2、包含后期因设计变更及零星签证所产生的)	总额	1
105-12	施工临时接水、接电(由投标单位自行考虑接驳点)	总额	1
105-13	现场用电/用水负荷不能满足施工要求时采用的新增用电/用水措施	总额	1
105-14	施工临时降排水措施费	总额	1
105-15	办理施工各类相关手续等费用、协助办理施工相关的证照	总额	1
105-16	工程保险费(包括但不限于工程一切险、安责险、第三责任险)	总额	1
105-17	竣工图资料编制费(包括影像电子版本)	总额	1
105-18	工程检测费用	总额	1
105-19	与周边居民、行人及车辆、相关主管部门协调及配合费用	总额	1
清单 第 100 章 总则			
子目号	子目名称	单位	数量
105-20	相关法定假期、进博会、政府大型会议、赛事、高考等期间等影响工程正常进度的费用	总额	1
105-21	赶工措施费(包括为确保工期或者赶工的需要, 引起的增加投入)	总额	1
105-22	施工场地及场外运输沿线所有施工影响范围内的防尘措施费用	总额	1
105-23	施工过程中由于施工车辆出行或施工原因, 造成周边道路的破损、修复所产生的费用	总额	1
105-24	工程新材料、新工艺、新技术的研究、检验、试验技术专利, 特殊产品保护	总额	1
105-25	综合管线检查井升降(雨污水检查井除外)	总额	1

105-26	施工时的临时交通增加费用（协管措施费、临时标志、标牌等）	总额	1
105-27	其他与本工程相关、必须的非实体工程的一切施工措施费	总额	1
清单 第 300 章			
子目号	子目名称	单位	数量
301	罗芬路-美丹路		
301-1	交叉口改建机动车道结构一 4cmAC-13C (SBS 改性)+6cmAC-20C+30cmATB+15 碎石垫层		
-a	机械摊铺细粒式沥青混凝土 (AC-13) 厚 4cm	m2	268
-b	机械摊铺中粒式沥青混凝土 (AC-20) 厚 6cm	m2	268
-c	黏层	m2	536
-d	30cmATB	m2	268
-e	碎石垫层 15cm	m2	268
-f	封层 0.8cm	m2	268
301-2	交叉口改建机动车道结构二 4cmAC-13C (SBS 改性)+6cmAC-20C+20cm 钢筋混凝土基层 (A12, 间距 200, 单层钢筋网片)+5 碎石垫层		
-a	机械摊铺细粒式沥青混凝土 (AC-13) 厚 4cm	m2	25
-b	机械摊铺中粒式沥青混凝土 (AC-20) 厚 6cm	m2	25
-c	黏层	m2	50
-d	钢筋混凝土 (20cm 钢筋混凝土基层、A12, 间距 200, 单层钢筋网片)	m2	25
-e	透层	m2	25
-f	碎石垫层 5cm	m2	25

301-3	交叉口顺接非机动车道结构 4cmAC-13C+6cmAC-20C+20cmATB+15cm 碎石垫层		
-a	机械摊铺细粒式沥青混凝土(AC-13) 厚4cm	m2	140
-b	机械摊铺中粒式沥青混凝土(AC-20) 厚6cm	m2	140
-c	黏层	m2	280
-d	20cmATB	m2	140
-e	碎石垫层 15cm	m2	140
-f	封层 0.8cm	m2	140
301-4	机动车道铣刨加罩：SBS 细粒式沥青混凝土(AC-13) 厚 4cm		
-a	铣刨路面 4cm	m2	1490
-b	机械摊铺细粒式沥青混凝土(AC-13) 厚4cm	m2	1490
-c	黏层	m2	1490
-d	渣土外运	m3	59.6
301-5	人行道结构修复 10cm 无机透水混凝土+15cm 级配碎石		
-a	10cm 无机透水混凝土	m2	700
-b	碎石垫层	m2	700
301-6	侧平石		
-a	铺砌混凝土预制块（侧平石）	m	190
301-7	护栏（人非护栏、机非护栏综合考虑）		
-a	护栏	m	110
清单 第 300 章			
子目号	子目名称	单位	数量
301-8	标线（虚、实线综合考虑）		
-a	标线	m2	220.8
301-9	新型禁车柱		
-a	新型禁车柱	根	16
301-10	挖除旧路面		
-a	翻挖老路	m2	1133

-b	翻挖侧平石	m	190
-c	渣土外运	m3	487.64
301-11	雨水口新建		
-a	预制混凝土雨水口 立式双算	座	1
-b	预制塑料雨水口 立式双算	座	1
301-12	雨水连管		
-a	雨水连管	m	10
301-13	井盖降低		
-a	井盖降低	座	17
301-14	老路搭接		
-a	老路搭接	根	85
301-15	路牌搬迁		
-a	路牌搬迁	根	4
301-16	树穴砖		
-a	树穴砖	m2	24
302	罗芬路-美艾路		
302-1	交叉口改建机动车道结构一 4cmAC-13C(SBS 改性)+6cmAC-20C+30cmATB+15 碎石 垫 层		
-a	机械摊铺细粒式沥青混凝土 (AC-13) 厚 4cm	m2	250
-b	机械摊铺中粒式沥青混凝土 (AC-20) 厚 6cm	m2	250
-c	黏层	m2	500
-d	30cmATB	m2	250
-e	碎石垫层 15cm	m2	250
-f	封层 0.8cm	m2	250
302-2	交叉口顺接非机动车道结构 4cmAC -13C+6cmAC-20C+20cmATB+10cm 碎 石垫层		
-a	机械摊铺细粒式沥青混凝土 (AC-13) 厚 4cm	m2	125

-b	机械摊铺中粒式沥青混凝土(AC-20) 厚6cm	m2	125
-c	黏层	m2	250
-d	20cmATB	m2	125
-e	碎石垫层 15cm	m2	125
-f	封层 0.8cm	m2	268
302-3	人行道结构修复 10cm 无机透水混凝土+15cm 级配碎石		
-a	水泥混凝土	m2	198
-b	碎石垫层	m2	198
清单 第 300 章			
子目号	子目名称	单位	数量
302-4	侧平石		
-a	铺砌混凝土预制块（侧平石）	m	130
302-5	护栏（人非护栏、机非护栏综合考虑）		
-a	护栏	m	140
302-6	标线（虚、实线综合考虑）		
-a	标线	m2	153.6
302-7	新型禁车柱		
-a	新型禁车柱	根	8
302-8	挖除旧路面		
-a	翻挖老路	m2	572.6
-b	翻挖侧平石	m	130
-c	渣土外运	m3	340.052
302-9	雨水口新建		
-a	预制塑料雨水口 立式双算	座	1
302-10	雨水连管		
-a	雨水连管		4
302-11	井盖降低		
-a	井盖降低	根	9
302-12	老路搭接		
-a	老路搭接	根	65
302-13	树穴砖		

-a	树穴砖	m2	14
302-14	路牌搬迁		
-a	路牌搬迁	根	1
303	罗迎路-抚远路		
303-1	交叉口改建机动车道结构一 4cmAC-13C(SBS 改性)+6cmAC-20C+30cmATB+15 碎石 垫 层		
-a	机械摊铺细粒式沥青混凝土(AC-13) 厚 4cm	m2	98
-b	机械摊铺中粒式沥青混凝土(AC-20) 厚 6cm	m2	98
-c	黏层	m2	196
-d	30cmATB	m2	98
-e	碎石垫层 15cm	m2	98
-f	封层 0.8cm	m2	98
303-2	交叉口顺接非机动车道结构 4cmAC -13C+6cmAC-20C+20cmATB+15cm 碎石垫 层		
-a	机械摊铺细粒式沥青混凝土(AC-13) 厚 4cm	m2	65
-b	机械摊铺中粒式沥青混凝土(AC-20) 厚 6cm	m2	65
-c	黏层	m2	130
-d	20cmATB	m2	65
-e	碎石垫层 15cm	m2	65
-f	封层 0.8cm	m2	65
清单 第 300 章			
子目号	子目名称	单位	数量
303-3	人行道结构修复 10cm 无机透水混 凝土+15cm 级配碎石		
-a	水泥混凝土	m2	101
-b	碎石垫层	m2	101

303-4	侧平石		
-a	铺砌混凝土预制块（侧平石）	m	80
303-5	护栏（人非护栏、机非护栏综合考虑）		
-a	护栏	m	40
303-6	标线（虚、实线综合考虑）		
-a	标线	m2	57.6
303-7	新型禁车柱		
-a	新型禁车柱	根	2
303-8	挖除旧路面		
-a	翻挖老路	m2	264
-b	翻挖侧平石	m	101
-c	渣土外运	m3	156.595
303-9	井盖降低		
-a	井盖降低	根	1
303-10	老路搭接		
-a	老路搭接	根	23
303-11	树穴砖		
-a	树穴砖	m2	10
304	抚远路-美诺路		
304-1	交叉口改建机动车道结构一 4cmAC-13C（ SBS 改性）+6cmAC-20C+30cmATB+15 碎石 垫 层		
-a	机械摊铺细粒式沥青混凝土（AC-13）厚 4cm	m2	115
-b	机械摊铺中粒式沥青混凝土（AC-20）厚 6cm	m2	115
-c	黏层	m2	230
-d	30cmATB	m2	115
-e	碎石垫层 15cm	m2	115
-f	封层 0.8cm	m2	115
304-2	交叉口顺接非机动车道结构 4cmAC -13C+6cmAC-20C+20cmATB+15cm 碎		

	石垫层		
-a	机械摊铺细粒式沥青混凝土(AC-13) 厚4cm	m2	61
-b	机械摊铺中粒式沥青混凝土(AC-20) 厚6cm	m2	61
-c	黏层	m2	122
-d	20cmATB	m2	61
-e	碎石垫层 15cm	m2	61
-f	封层 0.8cm	m2	61
304-3	人行道结构修复 10cm 无机透水混凝土+15cm 级配碎石		
-a	水泥混凝土	m2	241
清单 第 300 章			
子目号	子目名称	单位	数量
-b	碎石垫层	m2	241
304-4	侧平石		
-a	铺砌混凝土预制块（侧平石）	m	81
304-5	护栏（人非护栏、机非护栏综合考虑）		
-a	护栏	m	60
304-6	标线（虚、实线综合考虑）		
-a	标线	m2	48
304-7	新型禁车柱		
-a	新型禁车柱	根	8
304-8	挖除旧路面		
-a	翻挖老路	m2	417
-b	翻挖侧平石	m	81
-c	渣土外运	m3	200.876
304-9	井盖降低		
-a	井盖降低	根	4
304-10	老路搭接		
-a	老路搭接	根	45
304-11	树穴砖		
-a	树穴砖	m2	23

304-12	路牌搬迁		
-a	路牌搬迁	根	1
305	罗迎路-美诺路		
305-1	交叉口顺接非机动车道结构 4cmAC -13C+6cmAC-20C+20cmATB+10cm 碎 石垫层		
-a	机械摊铺细粒式沥青混凝土(AC-13) 厚 4cm	m2	38
-b	机械摊铺中粒式沥青混凝土(AC-20) 厚 6cm	m2	38
-c	黏层	m2	76
-d	20cmATB	m2	38
-e	碎石垫层 15cm	m2	115
-f	封层 0.8cm	m2	115
305-2	机动车道铣刨加罩: SBS 细粒式沥青混 凝土(AC-13) 厚 4cm		
-a	铣刨路面 4cm	m2	803
-b	机械摊铺细粒式沥青混凝土(AC-13) 厚 4cm	m2	803
-c	黏层	m2	803
-e	土方外运	m2	32.12
305-3	护栏(人非护栏、机非护栏综合考虑)		
-a	护栏	m	120
305-4	标线(虚、实线综合考虑)		
-a	标线	m2	43.2
305-5	新型禁车柱		
-a	新型禁车柱	根	12
305-6	挖除旧路面		
清单 第 300 章			
子目号	子目名称	单位	数量
-a	翻挖老路	m2	38
-b	渣土外运	m3	5.7
305-7	井盖降低		
-a	井盖降低	根	13

306	美丰路-抚远路		
306-1	交叉口改建机动车道结构一 4cmAC-13C(SBS 改性)+6cmAC-20C+30cmATB+15 碎石 垫 层		
-a	机械摊铺细粒式沥青混凝土 (AC-13) 厚 4cm	m2	45
-b	机械摊铺中粒式沥青混凝土 (AC-20) 厚 6cm	m2	45
-c	黏层	m2	90
-d	30cmATB	m2	45
-e	碎石垫层 15cm	m2	45
-f	封层 0.8cm	m2	268
306-2	交叉口顺接非机动车道结构 4cmAC -13C+6cmAC-20C+20cmATB+15cm 碎 石垫层		
-a	机械摊铺细粒式沥青混凝土 (AC-13) 厚 4cm	m2	32
-b	机械摊铺中粒式沥青混凝土 (AC-20) 厚 6cm	m2	32
-c	黏层	m2	64
-d	20cmATB	m2	32
-e	碎石垫层 15cm	m2	32
-f	封层 0.8cm	m2	268
306-3	人行道结构修复 10cm 无机透水混 凝土+15cm 级配碎石		
-a	水泥混凝土	m2	80
-b	碎石垫层	m2	80
306-4	侧平石		
-a	铺砌混凝土预制块（侧平石）	m	41
306-5	护栏（人非护栏、机非护栏综合考虑）		
-a	护栏	m	20
306-6	标线（虚、实线综合考虑）		

-a	标线	m2	48
306-7	新型禁车柱		
-a	新型禁车柱	根	4
306-8	挖除旧路面		
-a	翻挖老路	m2	157
-b	翻挖侧平石	m	41
-c	渣土外运	m3	70.686
306-9	井盖降低		
-a	井盖降低	根	3
306-10	老路搭接		
-a	老路搭接	根	23
306-11	树穴砖		
清单 第 300 章			
子目号	子目名称	单位	数量
-a	树穴砖	m2	3
306-12	路牌搬迁		
-a	路牌搬迁	根	1
307	罗芬路-美兰湖路		
307-1	交叉口改建机动车道结构一 4cmAC-13C(SBS 改性)+6cmAC-20C+30cmATB+15 碎石 垫 层		
-a	机械摊铺细粒式沥青混凝土(AC-13) 厚 4cm	m2	156
-b	机械摊铺中粒式沥青混凝土(AC-20) 厚 6cm	m2	156
-c	黏层	m2	312
-d	30cmATB	m2	156
-e	碎石垫层 15cm	m2	156
-f	封层 0.8cm	m2	268
307-2	交叉口改建机动车道结构二 4cmAC -13C(SBS 改性)+6cmAC-20C+20cm 钢 筋混凝土基层 (A12, 间距 200, 单		

	层钢筋网片)+5 碎石垫层		
-a	机械摊铺细粒式沥青混凝土(AC-13) 厚 4cm	m2	15
-b	机械摊铺中粒式沥青混凝土(AC-20) 厚 6cm	m2	15
-c	黏层	m2	30
-d	钢筋混凝土(20cm 钢 筋混凝土基层、A12, 间距 200, 单 层钢筋网片)	m2	15
-e	透层	m2	15
-f	碎石垫层 5cm	m2	15
307-3	交叉口顺接非机动车道结构 4cmAC -13C+6cmAC-20C+20cmATB+15cm 碎 石垫层		
-a	机械摊铺细粒式沥青混凝土(AC-13) 厚 4cm	m2	52
-b	机械摊铺中粒式沥青混凝土(AC-20) 厚 6cm	m2	52
-c	黏层	m2	104
-d	20cmATB	m2	52
-e	碎石垫层 15cm	m2	52
-f	封层 0.8cm	m2	268
307-4	人行道结构修复 6cm 透水砖+3cm 中粗 砂		
-a	6cm 透水砖+3cm 中粗砂	m2	265
307-5	侧平石		
-a	铺砌混凝土预制块(侧平石)	m	85
301-7	护栏(人非护栏、机非护栏综合考虑)		
-a	护栏	m	50
301-8	标线(虚、实线综合考虑)		
-a	标线	m2	36
307-8	新型禁车柱		
-a	新型禁车柱	根	6

清单 第 300 章			
子目号	子目名称	单位	数量
307-9	挖除旧路面		
-a	翻挖老路	m2	488
-b	翻挖侧平石	m	85
-c	渣土外运	m3	229.01
301-10	井盖降低		
-a	井盖降低	根	7
301-11	老路搭接		
-a	老路搭接	根	55
301-12	树穴砖		
-a	树穴砖	m2	14

备注：受限于网站采购公告附件支持格式规则，XML 电子清单请前往我司进行获取。