

许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮 改造工程

招标工程量清单

上海宁信建设工程咨询有限公司

2025-12-04

许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程

工 程 量 清 单

招 标 人：上海市闵行区华漕镇许浦村民委员会
(单位盖章)

工程造价咨询人/ 上海宁信建设工程咨询有
招标代理机构：限 公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：陈峰
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：杨岗
(签字或盖章)

编 制 人：徐伟忠
(注册造价工程师签字盖专用章)

审 核 人：张文良
(一级注册造价工程师签字盖专
用章)

编 制 时 间：2025-04-26

审 核 时 间：2025-12-04

总 说 明

工程名称： 许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程

第 1 页 共 1 页

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.1	011707001001	环境保护	项	粉尘控制		
1.1.2	011707001002			噪音控制		
1.1.3	011707001003			有毒有害气体控制		
1.1.4	011707001004	文明施工	项	安全警示标志牌		
1.1.5	011707001005			现场围挡		
1.1.6	011707001006			各类图板		
1.1.7	011707001007			企业标志		
1.1.8	011707001008			场容场貌		
1.1.9	011707001009			材料堆放		
1.1.10	011707001010			现场防火		
1.1.11	011707001011			垃圾清运		
1.1.12	011707001012	临时设施	项	现场办公设施		
1.1.13	011707001013			现场宿舍设施		
1.1.14	011707001014			现场食堂生活设施		
1.1.15	011707001015			现场厕所、浴室、开水房等设施		
1.1.16	011707001016			水泥仓库		
1.1.17	011707001017			木工棚、钢筋棚		

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.18	011707001018			其他库房		
1.1.19	011707001019			配电线路		
1.1.20	011707001020			配电箱开关箱		
1.1.21	011707001021			接地保护装置		
1.1.22	011707001022			供水管线		
1.1.23	011707001023			排水管线		
1.1.24	011707001024			沉淀池		
1.1.25	011707001025			临时道路		
1.1.26	011707001026			硬地坪		
1.1.27	011707001027	安全施工	项	楼板、屋面、阳台等临时防护		
1.1.28	011707001028			通道口防护		
1.1.29	011707001029			预留洞口防护		
1.1.30	011707001030			电梯井口防护		
1.1.31	011707001031			楼梯边防护		
1.1.32	011707001032			垂直方向交叉作业防护		
1.1.33	011707001033			高空作业防护		
1.1.34	011707001034			操作平台交叉作业		
1.1.35	011707001035			作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用		

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程

标段: C01

第 3 页 共 3 页

[illegible]

增值税

其他措施项目清单与计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。

其他项目清单汇总表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料及工程设备暂估价此处不汇总，材料及工程设备暂估价进入清单项目综合单价。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程 标段：C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\增设消防泵房\室外给水、消防

标段：C01

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		室外给水									
1	031001006001	钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管 DN200	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管 DN200 4. 连接形式:电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足规范及设计要求 6. 其他:水表组及前端给水管由自来水公司施工	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设	m	160					
2	031003004001	明杆闸阀 DN200	1. 材质:铁壳铜芯 2. 规格、压力等级:DN200, 1.6MPa 3. 连接形式:法兰连接 4. 接口方式及材质:电熔法兰片、法兰盘	1. 安装 2. 带短管法兰安装	个	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\增设消防泵房\室外给水、消防

标段：C01

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
3	040504001001	砌筑水表组井(水表组DN200用)	1. 尺寸:满足设计要求 2. 井深:满足设计要求 3. 垫层、基础材质及厚度:满足设计要求 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级:满足设计要求 5. 砂浆强度等级、配合比:满足设计要求 6. 混凝土强度等级:满足设计要求 7. 井盖材质、规格:满足设计要求 8. 踏步材质、规格:满足设计要求	1. 垫层铺筑 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 砌筑、勾缝、抹面 4. 井圈、井盖安装 5. 盖板安装 6. 踏步安装 7. 防水、止水	座	2						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\增设消防泵房\室外给水、消防

标段：C01

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	040504001009	砌筑阀门井(明杆闸阀DN200用)	1. 尺寸:满足设计要求 2. 井深:满足设计要求 3. 垫层、基础材质及厚度:满足设计要求 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级:满足设计要求 5. 砂浆强度等级、配合比:满足设计要求 6. 混凝土强度等级:满足设计要求 7. 井盖材质、规格:满足设计要求 8. 踏步材质、规格:满足设计要求	1. 垫层铺筑 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 砌筑、勾缝、抹面 4. 井圈、井盖安装 5. 盖板安装 6. 踏步安装 7. 防水、止水	座	1					
		分部小计									
		室外消防									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\增设消防泵房\室外给水、消防

标段：C01

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	031001006010	钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管 DN150	1. 安装部位:室外 2. 介质:消防给水 3. 材质、规格:钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管 DN150 4. 连接形式:电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足规范及设计要求	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设	m	260					
6	031003004002	明杆闸阀 DN150	1. 材质:铁壳铜芯 2. 规格、压力等级:DN150, 1.6MPa 3. 连接形式:法兰连接 4. 接口方式及材质:电熔法兰片、法兰盘	1. 安装 2. 带短管法兰安装	个	3					
7	030901012003	消防水泵接合器 SQS-100A	1. 安装部位:地上式 2. 型号、规格:SQS-100A 3. 附件材质、规格:含闸阀、止回阀、安全阀等阀门	1. 安装 2. 附件安装	套	2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\增设消防泵房\室外给水、消防

标段：C01

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
8	040504001005	砌筑阀门井(明杆闸阀DN150用)	1. 尺寸:满足设计要求 2. 井深:满足设计要求 3. 垫层、基础材质及厚度:满足设计要求 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级:满足设计要求 5. 砂浆强度等级、配合比:满足设计要求 6. 混凝土强度等级:满足设计要求 7. 井盖材质、规格:满足设计要求 8. 踏步材质、规格:满足设计要求	1. 垫层铺筑 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 砌筑、勾缝、抹面 4. 井圈、井盖安装 5. 盖板安装 6. 踏步安装 7. 防水、止水	座	3						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\增设消防泵房\室外给水、消防

标段：C01

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	040504001007	消防水泵接合器井	1. 尺寸:满足设计要求 2. 井深:满足设计要求 3. 垫层、基础材质及厚度:满足设计要求 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级:满足设计要求 5. 砂浆强度等级、配合比:满足设计要求 6. 混凝土强度等级:满足设计要求 7. 井盖材质、规格:满足设计要求 8. 踏步材质、规格:满足设计要求	1. 垫层铺筑 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 砌筑、勾缝、抹面 4. 井圈、井盖安装 5. 盖板安装 6. 踏步安装 7. 防水、止水	座	1					
		分部小计									
		土方开挖回填,路面破除、修复									
10	03B001	土方开挖回填,路面破除、修复	1. 土方开挖回填,路面破除、修复:满足设计要求,修复路面同原有路面	1. 土方开挖回填,路面破除、修复	m	420					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\增设消防泵房\室外给水、消防

标段：C01

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	040103002009	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤和碎(砾)石 2. 运输距离:综合考虑	1. 余方点装料运输至弃置点	项	1					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

增值税项目清单计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\增设消防泵房\室外给水、消防

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\增设消防泵房\室内消防泵房

标段：C01

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		室内消火栓灭火系统									
1	031001002011	镀锌无缝钢管 DN200	1. 安装部位:室内 2. 介质:消防给水 3. 规格、压力等级:DN200 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足规范及设计要求 6. 管道标识设计要求:满足规范及设计要求 7. 其他:管件数量结合图纸及施工经验自行考虑	1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设 6. 管道标识 7. 钢套管安装及砌筑墙体打孔	m	18					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\增设消防泵房\室内消防泵房

标段：C01

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
2	031001002018	热镀锌钢管 DN150	1. 安装部位:室内 2. 介质:消防给水 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足规范及设计要求 6. 管道标识设计要求:满足规范及设计要求 7. 其他:管件数量结合图纸及施工经验自行考虑	1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设 6. 管道标识 7. 钢套管安装及砌筑墙体打孔	m	81						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\增设消防泵房\室内消防泵房

标段：C01

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
3	031001002019	热镀锌钢管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 介质:消防给水 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足规范及设计要求 6. 管道标识设计要求:满足规范及设计要求 7. 其他:管件数量结合图纸及施工经验自行考虑	1. 管道安装 2. 管道标识 3. 管件制作、安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设 7. 钢套管安装及砌筑墙体打孔	m	3						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\增设消防泵房\室内消防泵房

标段：C01

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
4	031001002020	热镀锌钢管 DN80	1. 安装部位:室内 2. 介质:消防给水 3. 规格、压力等级:DN80 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足规范及设计要求 6. 管道标识设计要求:满足规范及设计要求 7. 其他:管件数量结合图纸及施工经验自行考虑	1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设 6. 管道标识 7. 钢套管安装及砌筑墙体打孔	m	14						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\增设消防泵房\室内消防泵房

标段：C01

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
5	031001002021	热镀锌钢管 DN65	1. 安装部位:室内 2. 介质:消防给水 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足规范及设计要求 6. 管道标识设计要求:满足规范及设计要求 7. 其他:管件数量结合图纸及施工经验自行考虑	1. 管道安装 2. 管道标识 3. 管件制作、安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设 7. 钢套管安装及砌筑墙体打孔	m	23						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\增设消防泵房\室内消防泵房

标段：C01

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	031001002022	热镀锌钢管 DN50	1. 安装部位:室内 2. 介质:消防给水 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足规范及设计要求 6. 管道标识设计要求:满足规范及设计要求 7. 其他:管件数量自行考虑	1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设 6. 管道标识 7. 钢套管安装及砌筑墙体打孔	m	7					
7	030109001009	消火栓主泵 XBD5.1/20G-FLG	1. 名称:消火栓主泵 2. 型号:XBD5.1/20G-FLG 3. 规格:Q=20L/S;H=51m;N=22KW 4. 质量:综合考虑 5. 材质:满足设计要求	1. 本体安装 2. 泵拆装检查 3. 电动机安装 4. 二次灌装 5. 单机试运转 6. 补刷（喷）油漆 7. 设备附件安装	台	2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\增设消防泵房\室内消防泵房

标段：C01

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
8	030109001010	消火栓稳压泵 SR15-7	1. 名称:消火栓稳压泵 2. 型号:SR15-7 3. 规格:Q=5L/S;H=70m;N=5.5KW 4. 质量:综合考虑 5. 材质:满足设计要求	1. 本体安装 2. 泵拆装检查 3. 电动机安装 4. 二次灌装 5. 单机试运转 6. 补刷（喷）油漆 7. 设备附件安装	台	2						
9	030109001011	喷淋主泵 XBD5.1/25G-FLG	1. 名称:消火栓主泵 2. 型号:XBD5.1/25G-FLG 3. 规格:Q=25L/S;H=51m;N=22KW 4. 质量:综合考虑 5. 材质:满足设计要求	1. 本体安装 2. 泵拆装检查 3. 电动机安装 4. 二次灌装 5. 单机试运转 6. 补刷（喷）油漆 7. 设备附件安装	台	2						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\增设消防泵房\室内消防泵房

标段：C01

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	030109001012	喷淋稳压泵 SR3-17	1. 名称:喷淋稳压泵 2. 型号:SR3-17 3. 规格:Q=1L/S;H=70m;N=1.5KW 4. 质量:综合考虑 5. 材质:满足设计要求	1. 本体安装 2. 泵拆装检查 3. 电动机安装 4. 二次灌装 5. 单机试运转 6. 补刷（喷）油漆 7. 设备附件安装	台	2					
11	031006004005	囊式气压罐 φ800	1. 型号、规格:囊式气压罐 φ800 2. 安装方式:满足规范及设计要求	1. 安装 2. 调试	台	2					
12	030901004004	湿式报警阀组 DN150	1. 名称:湿式报警阀组 2. 型号、规格:报警阀上下各安装一个信号阀	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试 4. 沟槽法兰安装	组	2					
13	031003003001	明杆法兰闸阀 DN200	1. 类型:明杆法兰闸阀 2. 材质:铁壳铜芯 3. 规格、压力等级:DN200 4. 连接形式:沟槽法兰连接	1. 安装 2. 沟槽法兰安装	个	5					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\增设消防泵房\室内消防泵房

标段：C01

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
14	031003003002	明杆法兰闸阀 DN150	1. 类型:明杆法兰闸阀 2. 材质:铁壳铜芯 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:沟槽法兰连接	1. 安装 2. 沟槽法兰安装	个	18					
15	031003003003	明杆法兰闸阀 DN100	1. 类型:明杆法兰闸阀 2. 材质:铁壳铜芯 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:沟槽法兰连接	1. 安装 2. 沟槽法兰安装	个	4					
16	031003003004	明杆法兰闸阀 DN80	1. 类型:明杆法兰闸阀 2. 材质:铁壳铜芯 3. 规格、压力等级:DN80 4. 连接形式:沟槽法兰连接	1. 安装 2. 沟槽法兰安装	个	4					
17	031003003005	明杆法兰闸阀 DN65	1. 类型:明杆法兰闸阀 2. 材质:铁壳铜芯 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:沟槽法兰连接	1. 安装 2. 沟槽法兰安装	个	10					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\增设消防泵房\室内消防泵房

标段：C01

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
18	031003001006	铜螺纹闸阀 DN50	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 铜质 3. 规格、压力等级: DN50 4. 连接形式: 丝接	1. 安装	个	2					
19	031003003006	消声缓闭止回阀 DN150	1. 类型: 消声缓闭止回阀 2. 材质: 铁壳铜芯 3. 规格、压力等级: DN150 4. 连接形式: 沟槽法兰连接	1. 安装 2. 沟槽法兰安装	个	4					
20	031003003008	消声缓闭止回阀 DN80	1. 类型: 消声缓闭止回阀 2. 材质: 铁壳铜芯 3. 规格、压力等级: DN80 4. 连接形式: 沟槽法兰连接	1. 安装 2. 沟槽法兰安装	个	4					
21	031003010006	可曲挠橡胶软接头 DN150	1. 材质: 橡胶 2. 型号、规格: DN150 单球 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其他: 满足设计及规范要求	1. 安装	个	8					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\增设消防泵房\室内消防泵房

标段：C01

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
22	031003010011	可曲挠橡胶软接头 DN100	1. 材质:橡胶 2. 型号、规格:DN100 单球 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:满足设计及规范要求	1. 安装	个	4					
23	031003010007	可曲挠橡胶软接头 DN80	1. 材质:橡胶 2. 型号、规格:DN80 单球 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:满足设计及规范要求	1. 安装	个	4					
24	031003003009	水锤消除器 DN150	1. 类型:水锤消除器 2. 材质:满足设计要求 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:沟槽法兰连接	1. 安装 2. 沟槽法兰安装	个	2					
25	031003003011	安全阀 DN150	1. 类型:安全阀 2. 材质:满足设计要求 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:沟槽法兰连接	1. 安装 2. 沟槽法兰安装	个	2					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\增设消防泵房\室内消防泵房 标段：C01 第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
26	031003003010	流量计 DN150	1. 类型:流量计 2. 材质:满足设计要求 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:沟槽法兰连接	1. 安装 2. 沟槽法兰安装	个	2					
27	030601002014	电接点压力表	1. 名称:电接点压力表 2. 型号:Y-100 3. 规格:P=0-1.6Mpa 4. 其他:满足设计及规范要求	1. 本体安装 2. 压力表弯制作、安装 3. 挠性管安装 4. 取源部件配合安装 5. 单体校验调整 6. 脱脂	台	4					
28	030601002010	压力表	1. 名称:就地指示型压力表 2. 型号:Y-100 3. 规格:P=0-1.6Mpa 4. 其他:满足设计及规范要求	1. 本体安装 2. 压力表弯制作、安装 3. 挠性管安装 4. 取源部件配合安装 5. 单体校验调整 6. 脱脂	台	12					
29	031003001007	铜自动排气阀 DN20	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:丝接	1. 安装 2. 调试	个	2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\增设消防泵房\室内消防泵房

标段：C01

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
30	031003001008	铜截止阀 DN20	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式:丝接	1. 安装	个	2					
31	031003011001	沟槽法兰片 DN80(水泵接口处)	1. 材质:碳钢 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式:沟槽连接	1. 安装	片	4					
32	031003011002	沟槽法兰片 DN100(水泵接口处)	1. 材质:碳钢 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式:沟槽连接	1. 安装	片	4					
33	031003011003	沟槽法兰片 DN150(水泵接口处)	1. 材质:碳钢 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式:沟槽连接	1. 安装	片	8					
34	031201001004	管道刷油	1. 油漆品种:调和漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:大红漆二道	1. 除锈 2. 调配、涂刷	m2	65					
35	031002001009	管道支架	1. 材质:镀锌型钢 2. 管架形式:非保温管架	1. 制作 2. 安装	kg	250					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\增设消防泵房\室内消防泵房

标段：C01

第 14 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
36	031002002001	设备支架	1. 材质:镀锌型钢 2. 形式:综合考虑	1. 制作 2. 安装	kg	400					
37	010501006004	水泵设备基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土(泵送型) 2. 混凝土强度等级:C20 高度250mm 3. 灌浆材料及其强度等级:满足设计及规范要求 4. 规格:4500*1100*250 2个	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.48					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

增值税项目清单计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\增设消防泵房\室内消防泵房

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\增设消防泵房\7号楼室内消火栓

标段：C01

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		消火栓系统									
1	030901002004	热镀锌钢管DN150	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求:满足规范及设计要求 6. 其他:管件数量结合图纸及施工经验自行考虑	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识 6. 钢套管安装及砌筑墙体打孔	m	110					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\增设消防泵房\7号楼室内消火栓

标段：C01

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
2	030901002001	热镀锌钢管DN65	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求:满足规范及设计要求 6. 管道标识设计要求:刷红色调和漆两道 7. 其他:管件数量结合图纸及施工经验自行考虑	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识 6. 钢套管安装及砌筑墙体打孔	m	17					
3	030901010003	室内成套消火栓箱（含2具灭火器）	1. 安装方式:暗装 2. 型号、规格:DN65 3. 附件材质、规格:MFZ/ABC3*2 其它详见图纸设计说明，满足消防要求	1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装	套	9					
4	030901013004	灭火器箱	1. 形式:灭火器箱明装 2. 规格、型号:内置2具MFZ/ABC3灭火器	1. 设置	组	9					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\增设消防泵房\7号楼室内消火栓

标段：C01

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	031003003012	沟槽蝶阀 DN150	1. 类型:沟槽蝶阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:沟槽连接	1. 安装	个	1					
6	031003001002	自动排气阀DN25	1. 名称:自动排气阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	1. 安装	个	1					
7	031003001009	截止阀 DN25	1. 类型:螺纹阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	1. 安装	个	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\增设消防泵房\7号楼室内消火栓

标段：C01

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	030601002006	压力表	1. 名称:压力表 2. 型号:满足设计要求 3. 规格:满足设计要求 4. 压力表弯材质、规格:满足设计要求 5. 挠性管材质、规格:满足设计要求 6. 支架形式、材质:满足设计要求 7. 调试要求:满足设计要求 8. 脱脂要求:满足设计要求	1. 本体安装 2. 压力表弯制作、安装 3. 挠性管安装 4. 取源部件配合安装 5. 单体校验调整 6. 脱脂 7. 支架制作、安装	台	1					
9	030901010005	黄沙箱（含2具灭火器）	1. 安装方式:暗装 2. 型号、规格:满足设计要求 3. 附件材质、规格:MFZ/ABC5*2	1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装	套	3					
10	031002001002	抗震支架 DN150	1. 材质:镀锌型钢 2. 管架形式:综合考虑侧向和侧纵向,满足验收要求	1. 制作 2. 安装	套	10					
11	031201001005	管道刷油	1. 油漆品种:调和漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:大红漆二道	1. 除锈 2. 调配、涂刷	m2	61					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\增设消防泵房\7号楼室内消火栓

标段：C01

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	031002001003	管道支架	1. 材质:镀锌型钢 2. 管架形式:非保温管架	1. 制作 2. 安装	kg	188					
13	030413003001	机械钻孔 φ250	1. 名称:机械钻孔 2. 规格:φ250 3. 填充(恢复)方式:满足设计要求 4. 部位:混凝土楼板机械钻孔	1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	6					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

增值税项目清单计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\增设消防泵房\7号楼室内消火栓

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\增设消防泵房\8号楼室内消火栓

标段：C01

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		消火栓系统									
1	030901002010	热镀锌钢管DN150	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求:满足规范及设计要求 6. 其他:管件数量结合图纸及施工经验自行考虑	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识 6. 钢套管安装及砌筑墙体打孔	m	247					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\增设消防泵房\8号楼室内消火栓

标段：C01

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
2	030901002011	热镀锌钢管DN65	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求:满足规范及设计要求 6. 管道标识设计要求:刷红色调和漆两道 7. 其他:管件数量结合图纸及施工经验自行考虑	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识 6. 钢套管安装及砌筑墙体打孔	m	55					
3	030901010016	室内成套消火栓箱（含2具灭火器）	1. 安装方式:暗装 2. 型号、规格:DN65 3. 附件材质、规格:MFZ/ABC3*2 其它详见图纸设计说明，满足消防要求	1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装	套	17					
4	030901013005	灭火器箱	1. 形式:灭火器箱明装 2. 规格、型号:内置2具MFZ/ABC3灭火器	1. 设置	组	9					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\增设消防泵房\8号楼室内消火栓

标段：C01

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	031003003014	沟槽蝶阀 DN150	1. 类型:沟槽蝶阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:沟槽连接	1. 安装	个	6					
6	031003001011	自动排气阀DN25	1. 名称:自动排气阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	1. 安装	个	1					
7	031003001012	截止阀 DN25	1. 类型:螺纹阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	1. 安装	个	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\增设消防泵房\8号楼室内消火栓

标段：C01

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	030601002015	压力表	1. 名称:压力表 2. 型号:满足设计要求 3. 规格:满足设计要求 4. 压力表弯材质、规格:满足设计要求 5. 挠性管材质、规格:满足设计要求 6. 支架形式、材质:满足设计要求 7. 调试要求:满足设计要求 8. 脱脂要求:满足设计要求	1. 本体安装 2. 压力表弯制作、安装 3. 挠性管安装 4. 取源部件配合安装 5. 单体校验调整 6. 脱脂 7. 支架制作、安装	台	1					
9	030901010017	黄沙箱（含2具灭火器）	1. 安装方式:暗装 2. 型号、规格:满足设计要求 3. 附件材质、规格:MFZ/ABC5*2	1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装	套	3					
10	031002001011	抗震支架 DN150	1. 材质:镀锌型钢 2. 管架形式:综合考虑侧向和侧纵向,满足验收要求	1. 制作 2. 安装	套	14					
11	031201001006	管道刷油	1. 油漆品种:调和漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:大红漆二道	1. 除锈 2. 调配、涂刷	m2	141					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\增设消防泵房\8号楼室内消火栓

标段：C01

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	031002001012	管道支架	1. 材质:镀锌型钢 2. 管架形式:非保温管架	1. 制作 2. 安装	kg	480					
13	030413003002	机械钻孔 φ 250	1. 名称:机械钻孔 2. 规格: φ 250 3. 填充(恢复)方式:满足设计要求 4. 部位:混凝土楼板机械钻孔	1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	8					
14	030413003003	机械钻孔 φ 150	1. 名称:机械钻孔 2. 规格: φ 150 3. 填充(恢复)方式:满足设计要求 4. 部位:混凝土楼板机械钻孔	1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	8					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

增值税项目清单计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\增设消防泵房\8号楼室内消火栓

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\增设消防泵房\消防泵房电气工程

标段：C01

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		配电柜、控制箱									
1	030404017001	消防双电源柜 XFBAT	1. 名称:消防双电源柜 2. 编号:XFBAT 3. 尺寸:设备生产厂商定制 4. 型号:根据系统图定制 5. 防护等级:IP55 6. 安装方式:落地安装 7. 其他:满足设计及现行规范要求	1. 本体安装 2. 基础槽钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1					
2	030404016001	消防自动巡检控制柜	1. 名称:消防自动巡检控制柜 2. 尺寸:设备生产厂商定制 3. 型号:根据系统图定制 4. 防护等级:IP55 5. 安装方式:落地安装 6. 其他:满足设计及现行规范要求	1. 本体安装 2. 基础槽钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\增设消防泵房\消防泵房电气工程

标段：C01

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
3	030404017002	消控室配电箱 ALEXK	1. 名称:消控室配电箱 2. 编号:ALEXK 3. 尺寸:600×800×250 4. 型号:根据系统图定制 5. 防护等级:IP33 6. 安装方式:挂墙安装 7. 其他:满足设计及现行规范要求	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1						
4	030404017003	监控配电箱 ALJK	1. 名称:监控配电箱 2. 编号:ALJK 3. 尺寸:600×800×250 4. 型号:根据系统图定制 5. 防护等级:IP33 6. 安装方式:挂墙安装 7. 其他:满足设计及现行规范要求	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\增设消防泵房\消防泵房电气工程

标段：C01

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	030411003005	消防桥架 200×100	1. 名称:消防桥架 2. 型号、规格:200x100 3. 材质:镀锌钢板 4. 其他:满足设计及现行规范要求	1. 本体安装 2. 接地 3. 支架、配件制作、安装	m	8					
6	030411003003	消防桥架 100×100	1. 名称:消防桥架 2. 型号、规格:100x100 3. 材质:镀锌钢板 4. 其他:满足设计及现行规范要求	1. 本体安装 2. 接地 3. 支架、配件制作、安装	m	22					
7	030411001005	配管 DN20	1. 名称:钢管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:明配/暗配综合考虑 5. 其他:满足设计及现行规范要求	1. 电线管路敷设 2. 支吊架制作、安装 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	23					
8	030411001009	配管 DN25	1. 名称:钢管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN25 4. 配置形式:明配/暗配综合考虑 5. 其他:满足设计及现行规范要求	1. 电线管路敷设 2. 支吊架制作、安装 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	18					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\增设消防泵房\消防泵房电气工程

标段：C01

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
9	030411001007	配管 DN50	1. 名称:钢管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN50 4. 配置形式:明配/ 暗配综合考虑 5. 其他:满足设计及 现行规范要求	1. 电线管路敷设 2. 支吊架制作、安装 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	18						
10	030411001008	配管 DN65	1. 名称:钢管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 配置形式:明配/ 暗配综合考虑 5. 其他:满足设计及 现行规范要求	1. 电线管路敷设 2. 支吊架制作、安装 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	30						
11	030408001011	电力电缆 WDZN-YJV-4*16	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY-5 ×10 3. 规格:10mm2以下 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位: 管道敷设 6. 其他:满足设计及 现行规范要求	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	65						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\增设消防泵房\消防泵房电气工程

标段：C01

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	030408001012	电力电缆 WDZN-YJV-4*2.5	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY-5×10 3. 规格:10mm2以下 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管道敷设 6. 其他:满足设计及现行规范要求	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	40					
13	030408001013	5 电力电缆 WDZN-KYJV-4*2.5	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY-5×10 3. 规格:10mm2以下 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管道敷设 6. 其他:满足设计及现行规范要求	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	8					
14	030408001014	5 电力电缆 WDZN-KYJV-2*2.5	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY-5×10 3. 规格:10mm2以下 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管道敷设 6. 其他:满足设计及现行规范要求	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	15					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\增设消防泵房\消防泵房电气工程

标段：C01

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
15	030411004004	配线 WDZBN-BYJ-2.5	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:配线 WDZC-BYJ-2.5 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:明敷 7. 配线线制:三线制 8. 其他:满足设计及现行规范要求	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	90					
16	030408006001	电力电缆头 16mm2	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:满足设计要求 3. 规格:16mm2 4. 材质、类型:铜芯 5. 安装部位:户内 6. 电压等级 (kV):1KV	1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	16					
17	030412005003	LED支架灯(带应急) 2*18W	1. 名称:LED支架灯(带应急) 2. 型号:自带蓄电池180min 3. 规格:2*18W 4. 安装方式:管吊 H=2.7m 5. 其他:满足设计及现行规范要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\增设消防泵房\消防泵房电气工程

标段：C01

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
18	030412005004	LED防水防尘支架灯(带应急) 1*18W	1. 名称:LED防水防尘支架灯(带应急) 2. 型号:自带蓄电池180min 3. 规格:1*18W 4. 安装方式:管吊 H=2.7m 5. 其他:满足设计及现行规范要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
19	030412004001	消控室指示灯	1. 名称:消控室指示灯 2. 型号:满足设计要求 3. 规格:满足设计要求 4. 安装形式:门上0.1m安装	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	1					
20	030406006001	水泵检查接线 22KW	1. 名称:水泵检查接线 2. 容量(kW):22KW 3. 接线端子材质、规格:满足规范要求	1. 检查接线 2. 接地 3. 干燥 4. 调试	台	4					
21	030406006002	水泵检查 5.5KW	1. 名称:水泵检查接线 2. 容量(kW):5.5KW 3. 接线端子材质、规格:满足规范要求	1. 检查接线 2. 接地 3. 干燥 4. 调试	台	2					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\增设消防泵房\消防泵房电气工程

标段：C01

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
22	030406006003	水泵检查 1.5KW	1. 名称:水泵检查接线 2. 容量(kW):1.5KW 3. 接线端子材质、规格:满足规范要求	1. 检查接线 2. 接地 3. 干燥 4. 调试	台	2					
23	030404034002	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装 H=1.3m 4. 其他:满足设计及现行规范要求	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
24	030409008002	局部电位端子箱	1. 名称:局部等电位端子箱 2. 安装方式:暗装 H=0.5m 3. 其他:满足设计及现行规范要求	1. 本体安装	台	2					
25	030409002003	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-40×4 4. 安装部位:沿砖混凝土敷设 5. 其他:满足设计及现行规范要求	1. 接地母线制作、安装 2. 补刷(喷)油漆	m	40					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\增设消防泵房\消防泵房电气工程

标段：C01

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
26	030414011002	接地装置	1. 名称:接地装置调试 2. 类别:接地网	1. 接地电阻测试	系统	2					
27	030904001002	点型探测器(感烟)	1. 名称:点型探测器 2. 类型:编码感烟探测器 3. 其他:满足设计及现行规范要求	1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码 5. 探测器调试	个	1					
28	030904006002	消防电话设备(电话分机)	1. 名称:消防报警电话 2. 安装方式:挂装 3. 其他:满足设计及现行规范要求	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	1					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

增值税项目清单计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\增设消防泵房\消防泵房电气工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\增设消防泵房\室外工程

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		室外工程									
1	030408001015	电力电缆 BTLY-5×4mm2	1. 名称:电力电缆 2. 型号:BTLY 3. 规格:5×4mm2 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:综合考虑 6. 其他:满足设计及现行规范要求	1. 电缆敷设	m	100					
2	030408001016	2 电力电缆 WDZ-YJY-5×6mm2	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY- 3. 规格:5×6mm2 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:综合考虑 6. 其他:满足设计及现行规范要求	1. 电缆敷设	m	100					
3	030408001017	电力电缆 BTLY-3*50+2*25mm2	1. 名称:电力电缆 2. 型号:BTLY 3. 规格:3*50+2*25mm2 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:综合考虑 6. 其他:满足设计及现行规范要求	1. 电缆敷设	m	100					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\增设消防泵房\室外工程

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
4	030408006002	电力电缆头 50mm2	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:满足设计要求 3. 规格:50mm2 4. 材质、类型:铜芯 5. 安装部位:户内 6. 电压等级 (kV):1KV以下	1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	4						
5	030411001011	配管 DN50	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN50 4. 配置形式:埋地、明配、暗配综合考虑 5. 接地要求:按规范要求	1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽 3. 接地 4. 砖墙开沟槽	m	120						
6	030411001012	配管 DN65	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 配置形式:埋地、明配、暗配综合考虑 5. 接地要求:按规范要求	1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽 3. 接地 4. 砖墙开沟槽	m	25						
7	03B003	强弱电手孔井	1. 强弱电手孔井:满足设计及规范要求	1. 强弱电手孔井砌筑	座	4						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\增设消防泵房\室外工程

标段：C01

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	03B004	土方开挖、回填、土方外运	1. 名称:土方开挖、回填、土方外运 2. 其他:开挖、回填满足设计及规范要求	1. 土方开挖、回填、土方外运	m	100					
9	03B005	土方开挖、回填、破马路、马路修复、土方外运	1. 名称:土方开挖、回填、破马路、马路修复、土方外运 2. 其他:土方开挖、回填、破马路、马路修复、土方外运满足设计、规范、及现场要求	1. 土方开挖、回填、破马路、马路修复、土方外运	m	100					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

增值税项目清单计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\增设消防泵房\室外工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\修缮工程\办公楼

标段：C01

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		拆除工程									
1	沪200106009021	铲除墙柱抹灰层 外墙	1.材料种类:综合考虑 2.材料厚度:综合考虑	1.拆除抹灰层 2.控制扬尘 3.垃圾搬运归堆	m2	263.5					
2	沪200106009022	铲除墙柱抹灰层 内墙	1.材料种类:综合考虑 2.材料厚度:综合考虑	1.拆除抹灰层 2.控制扬尘 3.垃圾搬运归堆	m2	535.51					
3	沪200106013005	拆除门窗	1.门窗种类:综合考虑 2.门窗洞口尺寸:综合考虑	1.拆除门窗扇 2.拆除门窗框 3.拆除筒子板 4.控制扬尘 5.旧料整理	樘	24					
4	沪200106006003	拆除隔断（墙）	1.隔断种类、形式:砖墙	1.拆除护墙板 2.旧料整理	m2	9.56					
5	沪200106005003	拆除阳台栏板	1.扶手栏杆形式:阳台栏板 2.材料品种、规格:综合考虑	1.拆除栏杆 2.控制扬尘 3.旧料整理堆放	m2	17.6					
6	沪200106002002	铲除楼面找平层	1.块料品种规格:满足设计及规范要求 2.面层拆除要求:满足设计及规范要求	1.拆除面层 2.控制扬尘 3.旧料整理 4.垃圾归堆	m2	121.24					
7	01B002	垃圾外运及处置	1.其他:本费用闭口包干	1.	项	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\修缮工程\办公楼

标段：C01

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		楼地面									
8	沪200901001010	地1	1.找平层厚度、砂浆配合比:100厚C30混凝土垫层 2.素水泥浆遍数:1 3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS20预拌砂浆找平抹光	1.基层清理 2.抹找平层 3.抹面层 4.材料运输	m2	121.24					
9	沪200902004005	地2	1.基层做法:200厚碎石夯实灌砂;100厚C20混凝土垫层 2.结合层厚度、砂浆配合比:水泥浆一道(内掺建筑胶);1.5厚聚氨酯(非焦油型)防水层沿墙四周翻高300;20厚DS20预拌砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色、铺贴方法:8~10厚防滑地砖面层,干水泥擦缝	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、嵌缝 4.材料运输	m2	4.41					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\修缮工程\办公楼

标段：C01

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
10	沪200901001011	楼1	1.找平层厚度、砂浆配合比:新浇钢筋混凝土C30厚度40找平层, 配筋:%C6@150双向拉通 2.素水泥浆遍数:1 3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS20预拌砂浆找平抹光	1.基层清理 2.抹找平层 3.抹面层 4.材料运输	m2	121.24						
11	沪200902004006	楼梯面层	1.结合层厚度、砂浆配合比:水泥浆一道(内掺建筑胶); 20厚DS20预拌砂浆结合层,表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格、颜色、铺贴方法:8~10厚防滑地砖面层,干水泥擦缝	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、嵌缝 4.材料运输	m2	7.32						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\修缮工程\办公楼

标段：C01

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	沪200904001004	水泥砂浆踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 底层厚度、砂浆配合比:6厚DP20预拌砂浆抹面压实赶光; 预拌砂浆一道; 8厚DP15预拌砂浆打底划出纹道 3. 面层厚度、砂浆配合比:预拌砂浆一道(内掺建筑胶)	1. 基层清理 2. 抹底层砂浆 3. 抹面层砂浆 4. 粉上口阳角线或勒缝 5. 材料运输	m	174.72					
		分部小计									
		卫生间									
13	沪201006006004	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:满足设计及业主要求 2. 配件品种、规格:满足设计及业主要求	1. 隔断运输、安装 2. 嵌缝、塞口	m2	3.07					
		分部小计									
		墙柱面									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\修缮工程\办公楼

标段：C01

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
14	沪201304001018	内1	1. 喷刷涂料部位: 内墙 2. 找平: 9厚DP15砂浆打底扫毛; 5厚DP20砂浆抹平 3. 涂材料品种、喷刷遍数: 刷乳白色内墙乳胶漆涂料一底二度	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	634.25						
15	沪201003003006	内2	1. 面层材料品种、规格、颜色: 5~7厚墙面砖300x300(粘贴前墙砖充分浸湿)白水泥擦缝 2. 基层: 预拌砂浆一道甩毛(内掺建筑胶); 9厚DP15预拌砂浆分层压实抹平; 1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层; 专用粘接剂粘结层	1. 基层清理 2. 粘结层铺设 3. 面层安装 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 材料运输 7. 砂浆制作、运输	m2	46.56						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\修缮工程\办公楼

标段：C01

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
16	沪201304001019	外墙涂料	1. 喷刷涂料部位: 外墙 2. 基层: 刷聚合物水泥浆一道; 6厚DP15预拌砂浆打底扫毛或划出纹道; 刷预拌砂浆一道(内掺建筑胶); 12厚DP20预拌砂浆找平 3. 刮腻子要求: 满刮腻子一遍 4. 涂材料品种、喷刷遍数: 外墙涂料一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	294.65					
		分部小计									
		天棚									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\修缮工程\办公楼

标段：C01

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
17	沪201304002003	顶1	1. 基层种类: 砼板 2. 喷刷涂料部位: 天棚 3. 基层: 预拌砂浆一道甩毛(内掺建筑胶); 5厚DP10预拌砂浆打底扫毛; 3厚DP10预拌砂浆找平 4. 涂材料品种、喷刷遍数: 封底漆一道; 刷乳白色内墙乳胶漆涂料(同内墙)一底二度	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	373.73					
		分部小计									
		屋面									
18	沪200702004006	屋面横落水	1. 落水管品种、规格、颜色: 铝合金雨水槽	1. (拆旧) 2. 排水管安装 3. 出水口、雨水算子安装 4. 管道固定 5. 接缝、嵌缝 6. 材料运输	m	32					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\修缮工程\办公楼

标段：C01

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
19	沪200702004007	屋面排水管	1.落水管品种、规格、颜色:Φ100PVC雨水管(含雨水斗) 2.排水管安装 3.出水口、雨水算子安装 4.管道固定 5.接缝、嵌缝 6.材料运输		m	24.8					
		分部小计									
		外楼梯阳光棚,贴面砖									
20	沪201307002003	阳光板雨棚	1.品种、厚度:0.6厚阳光板,镀锌钢管骨架 2.安装方法:满足设计和规范要求	1.清槽口(或拆除) 2.裁制、安装玻璃 3.钉圆钉或装轧头 4.嵌油灰或装压条	m2	59					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\修缮工程\办公楼

标段：C01

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
21	沪201003003007	贴面砖	1. 面层材料品种、规格、颜色:5~7厚墙面砖300x300(粘贴前墙砖充分浸湿)白水泥擦缝 2. 基层:预拌砂浆一道甩毛(内掺建筑胶); 9厚DP15预拌砂浆分层压实抹平; 1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层; 专用粘接剂粘结层	1. 基层清理 2. 粘结层铺设 3. 面层安装 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 材料运输 7. 砂浆制作、运输	m2	39.3					
22	010503004003	压顶梁	1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他:投标单位自行考虑, 完成工作所需的一切内容, 有不明确之处详见招标文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.52					
		分部小计									
		局部楼板拆除做混凝土现浇板;加托梁;									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\修缮工程\办公楼

标段：C01

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
23	沪200105004003	钢筋混凝土板拆除	1.板的种类:混凝土板 2.构件表面的附着物种类:综合考虑 3.钢筋回收:综合考虑	1.构件拆除 2.控制扬尘 3.取出钢筋 4.旧料整理 5.垃圾归堆	m2	4.8					
24	沪200605002003	梁加固	1.钢材种类、规格:18号槽钢 2.加固形式图示尺寸:详见图纸 3.油漆种类、涂刷遍数:满足设计和规范要求 4.安装方式:安装	1.凿楼板洞 2.制作、安装 3.校正、刷油漆 4.材料运输	t	0.115					
25	沪200604005003	钢筋混凝土板面加固	1.加固混凝土厚度:详见图纸 2.钢筋规格、用量:详见图纸 3.混凝土强度等级:C30 4.板面处理要求:现浇板伸入承重墙120mm	1.开凿墙槽 2.清理地坪面 3.绑扎钢筋 4.混凝土制作、运输、浇筑、养护 5.材料运输	m3	0.72					
26	沪200602002003	包钢丝网粉刷	1.钢丝网规格:满足设计和规范要求 2.抹灰厚度:20mm 3.砂浆强度等级:满足设计和规范要求	1.凿除原抹灰面 2.外包钢丝网 3.砂浆制作、运输 4.抹水泥砂浆 5.材料运输	m2	7.34					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\修缮工程\办公楼

标段：C01

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		门窗									
27	沪201202002016	铝合金门1800x2400	1. 门框用料规格:满足设计和规范要求 2. 玻璃品种、厚度:满足设计和规范要求 3. 五金种类、规格:满足设计和规范要求	1. 搬运 2. 门安装 3. 五金安装 4. 玻璃安装 5. 嵌门樘缝	m2	12.96					
28	沪201202002017	铝合金门900x2100	1. 门框用料规格:满足设计和规范要求 2. 玻璃品种、厚度:满足设计和规范要求 3. 五金种类、规格:满足设计和规范要求	1. 搬运 2. 门安装 3. 五金安装 4. 玻璃安装 5. 嵌门樘缝	m2	1.89					
29	沪201203003004	防盗门	1. 门框、扇材质:满足设计和规范要求 2. 五金种类、规格:满足设计和规范要求	1. 门安装 2. 嵌门樘缝 3. 五金安装	m2	2.52					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\修缮工程\办公楼

标段：C01

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
30	沪201201003004	木质门带套	1. 门套材料品种:满足设计和规范要求 2. 面层材料品种:满足设计和规范要求 3. 镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计和规范要求 4. 五金种类、规格:满足设计和规范要求	1. 门扇制作、运输、安装 2. 门套制作、运输、安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装	m2	10.5					
31	沪201202002018	铝合金门3670*2700	1. 门框用料规格:满足设计和规范要求 2. 玻璃品种、厚度:满足设计和规范要求 3. 五金种类、规格:满足设计和规范要求	1. 搬运 2. 门安装 3. 五金安装 4. 玻璃安装 5. 嵌门槛缝	m2	29.73					
32	沪201202002019	铝合金门2670*2700	1. 门框用料规格:满足设计和规范要求 2. 玻璃品种、厚度:满足设计和规范要求 3. 五金种类、规格:满足设计和规范要求	1. 搬运 2. 门安装 3. 五金安装 4. 玻璃安装 5. 嵌门槛缝	m2	7.21					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\修缮工程\办公楼

标段：C01

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
33	沪201202002020	铝合金门1729*2900	1. 门框用料规格:满足设计和规范要求 2. 玻璃品种、厚度:满足设计和规范要求 3. 五金种类、规格:满足设计和规范要求	1. 搬运 2. 门安装 3. 五金安装 4. 玻璃安装 5. 嵌门槛缝	m2	5.01					
34	沪201205003006	安装铝合金推拉窗1515	1. 框、扇材质:满足设计和规范要求 2. 玻璃种类、规格:满足设计和规范要求 3. 五金种类、规格:满足设计和规范要求	1. 窗安装 2. 五金安装	m2	18					
35	沪20120500200700	安装铝合金平开窗1200*1500	1. 框、扇材质:满足设计和规范要求 2. 玻璃种类、规格:满足设计和规范要求 3. 五金种类、规格:满足设计和规范要求	1. 窗安装 2. 五金安装	m2	7.2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\修缮工程\办公楼

标段：C01

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
36	沪2012050020080	安装铝合金平开窗900*150	1. 框、扇材质:满足设计和规范要求 2. 玻璃种类、规格:满足设计和规范要求 3. 五金种类、规格:满足设计和规范要求	1. 窗安装 2. 五金安装	m2	2.7					
		分部小计									
		场地修缮									
37	沪200901001012	水泥砂浆地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:100厚C30混凝土垫层 2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚DS20预拌砂浆找平抹光	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 抹面层 4. 材料运输	m2	30					
38	040203006009	沥青混凝土 【AC-13, 厚度:7cm以内】	1. 石料粒径:AC-13 2. 厚度:7cm以内 3. 沥青品种:厚度70细粒式沥青混凝土(AC-13)热沥青0.8cm封层 4. 基层:老路面凿毛	1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	120.15					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\修缮工程\办公楼

标段：C01

第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
39	沪201304001020	围墙涂料翻新	1. 基层处理:铲除原涂料及腻子 2. 喷刷涂料部位:外墙 3. 涂材料品种、喷刷遍数:刷预拌砂浆一道(内掺建筑胶);满刮腻子一遍;外墙涂料一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	48.4					
40	沪201502002005	线性排水沟	1. 地沟截面尺寸:详见图纸 2. 垫层材料种类、厚度:20厚1:2.5水泥砂浆找平层100厚C25混凝土结构层 3. 排水沟材料种类、规格:成品缝隙排水沟(不锈钢篦子)250X300树脂排水沟增加玻璃纤维	1. 土方挖、运、填 2. 铺垫层 3. 浇捣基层 4. 混凝土制作、运输、浇筑、养护 5. 抹灰 6. 盖沟板	m	20					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

增值税项目清单计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\修缮工程\办公楼

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\修缮工程\活动室

标段：C01

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注		
							综合单价	合 价	其 中				
									人工费	材料及工程设备暂估价			
		拆除											
1	沪200106009023	铲除墙柱抹灰层	外墙	1. 材料种类:综合考虑 2. 材料厚度:综合考虑	1. 拆除抹灰层 2. 控制扬尘 3. 垃圾搬运归堆	m2	288.78						
2	沪200106009024	铲除墙柱抹灰层	内墙	1. 材料种类:综合考虑 2. 材料厚度:综合考虑	1. 拆除抹灰层 2. 控制扬尘 3. 垃圾搬运归堆	m2	235.98						
3	沪200106013006	拆除门窗		1. 门窗种类:综合考虑 2. 门窗洞口尺寸:综合考虑	1. 拆除门窗扇 2. 拆除门窗框 3. 拆除筒子板 4. 控制扬尘 5. 旧料整理	樘	11						
4	01B003	垃圾外运及处置		1. 其他:本费用闭口包干	1.	项	1						
		分部小计											
		楼地面											
本页小计													

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\修缮工程\活动室

标段：C01

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	沪200902004007	地1	1. 基层做法:200厚碎石夯实灌砂; 100厚C20混凝土垫层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥浆一道(内掺建筑胶); 20厚DS20预拌砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格、颜色、铺贴方法:8~10厚防滑地砖面层, 干水泥擦缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、嵌缝 4. 材料运输	m2	63.3					
6	沪200902004008	地2	1. 基层做法:200厚碎石夯实灌砂; 100厚C20混凝土垫层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥浆一道(内掺建筑胶); 1.5厚聚氨酯(非焦油型)防水层沿墙四周翻高300; 20厚DS20预拌砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格、颜色、铺贴方法:8~10厚防滑地砖面层, 干水泥擦缝	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、嵌缝 4. 材料运输	m2	20.24					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\修缮工程\活动室

标段：C01

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	沪200904001005	水泥砂浆踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 底层厚度、砂浆配合比:6厚DP20预拌砂浆抹面压实赶光; 预拌砂浆一道; 8厚DP15预拌砂浆打底划出纹道 3. 面层厚度、砂浆配合比:预拌砂浆一道(内掺建筑胶)	1. 基层清理 2. 抹底层砂浆 3. 抹面层砂浆 4. 粉上口阳角线或勒缝 5. 材料运输	m	67.91					
		分部小计									
		墙柱面									
8	沪201304001021	内1	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 找平:9厚DP15砂浆打底扫毛; 5厚DP20砂浆抹平 3. 涂材料品种、喷刷遍数:刷乳白色内墙乳胶漆涂料一底二度	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	179.11					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\修缮工程\活动室

标段：C01

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
9	沪201003003008	内2	1. 面层材料品种、规格、颜色:5~7厚墙面砖300x300(粘贴前墙砖充分浸湿)白水泥擦缝 2. 基层:预拌砂浆一道甩毛(内掺建筑胶); 9厚DP15预拌砂浆分层压实抹平; 1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层; 专用粘接剂粘结层	1. 基层清理 2. 粘结层铺设 3. 面层安装 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 材料运输 7. 砂浆制作、运输	m2	38.64						
10	沪201304001022	外墙涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙 2. 基层:刷聚合物水泥浆一道; 6厚DP15预拌砂浆打底扫毛或划出纹道; 刷预拌砂浆一道(内掺建筑胶); 12厚DP20预拌砂浆找平 3. 刮腻子要求:满刮腻子一遍 4. 涂材料品种、喷刷遍数:外墙涂料一底两面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	288.78						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\修缮工程\活动室

标段：C01

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		屋面									
11	沪200702004008	屋面排水管	1.落水管品种、规格、颜色:Φ100PVC雨水管（含雨水斗）	1.（拆旧） 2.排水管安装 3.出水口、雨水算子安装 4.管道固定 5.接缝、嵌缝 6.材料运输	m	13.2					
		分部小计									
		天棚									
12	沪201102001002	顶1	1.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢天棚龙骨 2.面层材料品种、规格:双层纸面石膏板 3.防护材料种类:150/200螺丝固定夹, U型防风扣等	1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.材料运输	m2	73.68					
		分部小计									
		其他									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\修缮工程\活动室

标段：C01

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
13	沪201305001002	开水柜（含水斗）	1. 橱、柜、台图示尺寸:详见图纸 2. 基层处理要求:满足设计和规范要求 3. 批嵌腻子种类:满足设计和规范要求 4. 油漆品种、涂刷遍数:满足设计和规范要求 5. 施工方法:满足设计和规范要求	1. 基层处理 2. 润粉 3. 批嵌腻子 4. 打磨清理 5. 涂刷油漆	个	1					
		分部小计									
		门窗									
14	沪201202002021	铝合金门1500x2400	1. 门框用料规格:满足设计和规范要求 2. 玻璃品种、厚度:满足设计和规范要求 3. 五金种类、规格:满足设计和规范要求	1. 搬运 2. 门安装 3. 五金安装 4. 玻璃安装 5. 嵌门樘缝	m2	3.6					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\修缮工程\活动室

标段：C01

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
15	沪201203002002	钢质防火门	1. 门框、扇材质:满足设计和规范要求 2. 防火夹层材料种类:满足设计和规范要求 3. 五金种类、规格:满足设计和规范要求	1. 门安装 2. 嵌门樘缝 3. 五金安装	m2	3.6					
16	沪201203001002	木质防火门	1. 门框、扇材质:满足设计和规范要求 2. 防火夹层材料种类:满足设计和规范要求 3. 五金种类、规格:满足设计和规范要求	1. 门安装 2. 嵌门樘缝 3. 五金安装	m2	7.56					
17	沪201205003007	安装铝合金推拉窗1615	1. 框、扇材质:满足设计和规范要求 2. 玻璃种类、规格:满足设计和规范要求 3. 五金种类、规格:满足设计和规范要求	1. 窗安装 2. 五金安装	m2	9.6					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\修缮工程\活动室

标段：C01

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
18	沪20120500200900	安装铝合金平开窗1200*15	1. 框、扇材质:满足设计和规范要求 2. 玻璃种类、规格:满足设计和规范要求 3. 五金种类、规格:满足设计和规范要求	1. 窗安装 2. 五金安装	m2	7.2					
19	沪20120500201000	安装铝合金门联窗1800*24	1. 框、扇材质:满足设计和规范要求 2. 玻璃种类、规格:满足设计和规范要求 3. 五金种类、规格:满足设计和规范要求	1. 窗安装 2. 五金安装	m2	3.51					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

增值税项目清单计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\修缮工程\活动室

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\修缮工程\室外场地

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
		室外场地										
1	040203006010	沥青混凝土 【AC-13，厚度:8cm以内】	1. 石料粒径:AC-13 2. 厚度:8cm以内 3. 沥青品种:厚度80细粒式沥青混凝土(AC-13)热沥青0.8cm封层 4. 基层:老路面凿毛	1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	1200						
2	沪201502002006	线性排水沟	1. 地沟截面尺寸:详见图纸 2. 垫层材料种类、厚度:20厚1:2.5水泥砂浆找平层100厚C25混凝土结构层 3. 排水沟材料种类、规格:成品缝隙排水沟(不锈钢篦子)250X300树脂排水沟增加玻璃纤维	1. 土方挖、运、填 2. 铺垫层 3. 浇捣基层 4. 混凝土制作、运输、浇筑、养护 5. 抹灰 6. 盖沟板	m	217						
3	沪201502004003	铸铁盖板	1. 沟盖板规格:满足设计和规范要求	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	60						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\修缮工程\室外场地

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
4	沪201601005010	硬质聚氯乙烯管 雨水	1. 管材型号、规格：新装硬质聚氯乙烯排水管(U-PVC) 粘接(管径) 160 2. 其他：投标单位自行考虑，完成工作所需的一切内容，有不明确之处详见招标文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 运料、（拆旧） 2. 开凿墙洞、楼板洞 3. 管材断管 4. 涂粘结剂 5. 上管件、安装管道 6. 安装管卡、固定 7. 管道冲洗、水压试验	m	46.93						
5	沪201601005011	硬质聚氯乙烯管 污水	1. 管材型号、规格：新装硬质聚氯乙烯排水管(U-PVC) 粘接(管径) 160 2. 其他：投标单位自行考虑，完成工作所需的一切内容，有不明确之处详见招标文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 运料、（拆旧） 2. 开凿墙洞、楼板洞 3. 管材断管 4. 涂粘结剂 5. 上管件、安装管道 6. 安装管卡、固定 7. 管道冲洗、水压试验	m	12.12						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\修缮工程\室外场地

标段：C01

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	沪201504002004	混凝土路面开挖及修复	1.其他:投标单位自行考虑,完成工作所需的一切内容,有不明确之处详见招标文件、设计图纸、现场及规范要求	1.基层处理 2.平整基底 3.铺垫层、夯实 4.混凝土制作、运输、浇筑、养护 5.滚压、抹平 6.变形缝处理	m2	35.43					
7	沪201304001023	外墙涂料翻新	1.基层处理:铲除原涂料及腻子 2.喷刷涂料部位:外墙 3.涂材料品种、喷刷遍数:刷预拌砂浆一道(内掺建筑胶);满刮腻子一遍;外墙涂料一底两面	1.基层清理 2.刮腻子 3.喷刷涂料	m2	150					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\修缮工程\室外场地

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\修缮工程\办公楼安装

标段：C01

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		电气									
1	030404017004	配电箱 AL1	1. 名称:配电箱 AL1 2. 型号:PZ30 3. 规格:满足设计要求 4. 基础形式、材质、规格:无 5. 接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 6. 端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 7. 安装方式:距地1.5米暗装	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 补刷（喷）油漆 4. 接地	台	1					
2	030411001014	配管 JDG20	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:明配/暗配综合考虑 5. 接地要求:按规范要求	1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽 3. 接地 4. 砖墙开沟槽	m	20					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\修缮工程\办公楼安装

标段：C01

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	030411004005	配线 WDZ-BYJ-2.5mm2	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:2.5mm2 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	1. 配线	m	65					
4	030412005005	LED荧光灯 1200*300	1. 名称:LED荧光灯 1200*300 2. 型号:满足设计及业主要求 3. 规格:1200*300 4. 安装形式:嵌入式	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	1					
5	030404034003	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:满足设计及业主要求 3. 规格:满足设计及业主要求 4. 安装方式:距地1.3m暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\修缮工程\办公楼安装

标段：C01

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	030404035001	二三极防水插座	1. 名称:二三极防水插座 2. 材质:满足设计及业主要求 3. 规格:满足设计及业主要求 4. 安装方式:距地1.5m暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
7	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装	1. 本体安装	个	4					
		分部小计									
		给排水									
8	031001006013	聚丙烯PPR给水管 DN40	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:聚丙烯PPR给水管 DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:无 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足规范及设计要求	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	5					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\修缮工程\办公楼安装

标段：C01

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
9	031001006014	聚丙烯PPR给水管 DN20	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:聚丙烯PPR给水管 DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:无 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足规范及设计要求	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	5						
10	031001006015	聚丙烯PPR给水管 DN15	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:聚丙烯PPR给水管 DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:无 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足规范及设计要求	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	2						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\修缮工程\办公楼安装

标段：C01

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
11	031001006016	UPVC塑料排水管 DE50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DE50 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:按规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:无 7. 警示带形式:无	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装	m	5						
12	031001006018	UPVC塑料排水管 DE75	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DE75 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:按规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:无 7. 警示带形式:无	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装	m	5						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\修缮工程\办公楼安装

标段：C01

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
13	031001006017	UPVC塑料排水管 DE110	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DE110 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:按规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:无 7. 警示带形式:无	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装	m	5					
14	031003013001	水表组 DN40	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:含球阀一个	1. 组装	组	1					
15	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:满足设计及业主要求 3. 组装形式:冷热水 4. 附件名称、数量:角阀、金属软管	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\修缮工程\办公楼安装

标段：C01

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
16	031004006001	蹲便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:满足设计及业主要求 3. 组装形式:低水箱 4. 附件名称、数量:低水箱	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1					
17	031004007001	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:满足设计及业主要求 3. 组装形式:自闭式 4. 附件名称、数量:自闭式冲水阀	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1					
18	031004014001	不锈钢地漏 DE50	1. 材质:不锈钢地漏 2. 型号、规格:DE50 3. 安装方式:地面	1. 安装	个	1					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

增值税项目清单计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\修缮工程\办公楼安装

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\修缮工程\活动室安装

标段：C01

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		电气									
1	030411001015	配管 JDG20	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:φ 20 4. 配置形式:明配/ 暗配综合考虑 5. 接地要求:按规范 要求	1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽 3. 接地 4. 砖墙开沟槽	m	140					
2	030411004006	配线 BV-2.5	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV- 4. 规格:2.5mm2 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 配线线制:三线	1. 配线	m	240					
3	030411004007	配线 六类网线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:网线 3. 型号:六类网线 4. 规格:六类网线 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	1. 配线	m	60					
4	030412005007	LED平板灯 600*600	1. 名称:LED平板灯 2. 型号:满足设计及 业主要求 3. 规格:600*600 4. 安装形式:嵌入式	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	7					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\修缮工程\活动室安装

标段：C01

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	030404034005	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:满足设计及业主要求 3. 规格:满足设计及业主要求 4. 安装方式:距地1.3m暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	1					
6	030404034006	单联双控暗开关	1. 名称:单联双控暗开关 2. 材质:满足设计及业主要求 3. 规格:满足设计及业主要求 4. 安装方式:距地1.3m暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
7	030404034007	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:满足设计及业主要求 3. 规格:满足设计及业主要求 4. 安装方式:距地1.3m暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\修缮工程\活动室安装

标段：C01

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	030404035002	单相二三级暗插座	1. 名称:单相二三级暗插座 2. 材质:满足设计及业主要求 3. 规格:满足设计及业主要求 4. 安装方式:距地0.3m暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	18					
9	030404035003	单相三极带开关暗插座	1. 名称:单相三极带开关暗插座 2. 材质:满足设计及业主要求 3. 规格:满足设计及业主要求 4. 安装方式:距地1.0m暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
10	030502012001	网络双孔面板	1. 名称:网络双孔面板 2. 类别:满足设计及业主要求 3. 规格:满足设计及业主要求 4. 安装方式:距地0.3m暗装	1. 端接模块 2. 安装面板	个	2					
11	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装	1. 本体安装	个	34					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\修缮工程\活动室安装

标段：C01

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		给排水									
12	031001006020	聚丙烯PPR给水管 DN20	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:聚丙烯PPR给水管 DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:无 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足规范及设计要求	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	10					
13	031001006021	聚丙烯PPR给水管 DN15	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:聚丙烯PPR给水管 DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:无 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足规范及设计要求	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	5					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\修缮工程\活动室安装

标段：C01

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
14	031001006022	UPVC塑料排水管 DE50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DE50 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:按规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:无 7. 警示带形式:无	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装	m	5						
15	031001006023	UPVC塑料排水管 DE75	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DE75 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:按规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:无 7. 警示带形式:无	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装	m	5						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\修缮工程\活动室安装

标段：C01

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
16	031001006024	UPVC塑料排水管 DE110	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DE110 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:按规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:无 7. 警示带形式:无	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装	m	5					
17	031003013002	水表组 DN20	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:含球阀一个	1. 组装	组	1					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称：许浦村东沈巷生产队厂房增设消防泵房及修缮改造工程\修缮工程\活动室安装

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税