

卫星村新建示范公厕及零星修缮工程

招标工程量清单

2025-12-24

工程报建号：

卫星村新建示范公厕及零星修缮工程

工 程 量 清 单

招 标 人：_____（单位盖章）
工程造价咨询人/
招标代理机构：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）
法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

编 制 人：_____（注册造价工程师签字盖专用章）
审 核 人：_____（一级注册造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：2025-12-24
审 核 时 间：

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：卫星村新建示范公厕及零星修缮工程

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.1	011707001001	环境保护	项	粉尘控制		
1.1.2	011707001002			噪音控制		
1.1.3	011707001003			有毒有害气体控制		
1.1.4	011707001004	文明施工	项	安全警示标志牌		
1.1.5	011707001005			现场围挡		
1.1.6	011707001006			各类图板		
1.1.7	011707001007			企业标志		
1.1.8	011707001008			场容场貌		
1.1.9	011707001009			材料堆放		
1.1.10	011707001010			现场防火		
1.1.11	011707001011			垃圾清运		
1.1.12	011707001012	临时设施	项	现场办公设施		
1.1.13	011707001013			现场宿舍设施		
1.1.14	011707001014			现场食堂生活设施		
1.1.15	011707001015			现场厕所、浴室、开水房等设施		
1.1.16	011707001016			水泥仓库		
1.1.17	011707001017			木工棚、钢筋棚		

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：卫星村新建示范公厕及零星修缮工程

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.18	011707001018			其他库房		
1.1.19	011707001019			配电线路		
1.1.20	011707001020			配电箱开关箱		
1.1.21	011707001021			接地保护装置		
1.1.22	011707001022			供水管线		
1.1.23	011707001023			排水管线		
1.1.24	011707001024			沉淀池		
1.1.25	011707001025			临时道路		
1.1.26	011707001026			硬地坪		
1.1.27	011707001027	安全施工	项	楼板、屋面、阳台等临时防护		
1.1.28	011707001028			通道口防护		
1.1.29	011707001029			预留洞口防护		
1.1.30	011707001030			电梯井口防护		
1.1.31	011707001031			楼梯边防护		
1.1.32	011707001032			垂直方向交叉作业防护		
1.1.33	011707001033			高空作业防护		
1.1.34	011707001034			操作平台交叉作业		
1.1.35	011707001035			作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用		

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：卫星村新建示范公厕及零星修缮工程

标段: C01

第 3 页 共 3 页

[illegible]

增值税

其他项目清单汇总表

工程名称：卫星村新建示范公厕及零星修缮工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	备 注
1	暂列金额	210000	填写合计数 (详见暂列金额明细表)
2	暂估价		
2.1	材料及工程设备暂估价	-	详见材料及设备暂估价表
2.2	专业工程暂估价		填写合计数 (详见专业工程暂估价表)
3	计日工	-	详见计日工表
4	总承包服务费		填写合计数 (详见总承包服务费计价表)
合 计			

注：材料及工程设备暂估价此处不汇总，材料及工程设备暂估价进入清单项目综合单价。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：卫星村新建示范公厕及零星修缮工程\单项工程\卫星村零星工程

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		零星工程									
1	沪201501009001	窨井修理	1. 窨井规格:600*600 2. 修理要求:更换I型钢筋混凝土盖板、修补粉刷,局部拆砌等 3. 砖块种类、规格:满足设计和规范要求 4. 砂浆强度等级、配合比:满足设计和规范要求	1. 基层处理 2. 拆砌窨井壁 3. 修补抹灰面 4. 调换安装盖座	座	22					
2	沪201501003001	疏通下水道	1. 排水管道种类、规格:综合考虑 2. 疏通要求:满足设计和规范要求	1. 疏通管道 2. 清理淤泥 3. 清理垃圾	m	752					
3	沪200104002001	拆除实心砖墙 一砖 混合砂浆	1. 块体种类:实心砖 2. 墙体厚度、高度:240 3. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 4. 旧砖回收要求:综合考虑	1. 拆除砖墙 2. 控制扬尘 3. 旧砖整理 4. 垃圾归堆	m2	742					
4	沪200202004001	垃圾外运及处置	1. 运输距离:综合考虑	1. 建筑垃圾装、卸 2. 建筑垃圾运输 3. 场地清理	m3	178.08					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：卫星村新建示范公厕及零星修缮工程\单项工程\卫星村零星工程

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	010101001001	场地机械平整	1.土壤类别:综合考虑	1.土方挖填 2.场地找平 3.场内运输	m2	948.6					
6	010401004001	零星新砌墙体（围墙修补）	1.砖品种、规格、强度等级:M10混凝土多孔砖 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级、配合比:DM. M5. 0预拌砂浆砌筑 4.涂料:乳胶漆一底二度	1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输	m2	1670					
7	011201001001	围墙修补（墙面粉刷）	1.墙体类型:外墙 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚DPM15. 0干混抹灰砂浆	1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝	m2	482.6					
8	沪201502003001	修补明沟	1.修理方法:修理、局部翻做	1.凿除 2.基层处理 3.镶砌明沟 4.抹灰	m	254					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：卫星村新建示范公厕及零星修缮工程\单项工程\卫星村零星工程

标段：C01

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	沪201504002001	混凝土路面	1. 垫层种类、厚度:100厚道渣 2. 混凝土强度等级、厚度:100厚C30随捣随光	1. 基层处理 2. 平整基底 3. 铺垫层、夯实 4. 混凝土制作、运输、浇筑、养护 5. 滚压、抹平 6. 变形缝处理	m2	126					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：卫星村新建示范公厕及零星修缮工程\单项工程\三大头（一座）、康家弄（二座）公共厕所维修工程

标段：C01

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		三大头（一座）、康家弄（二座）公共厕所维修工程									
1	沪200106009001	铲除外墙涂料及腻子	1.材料种类:综合考虑	1.拆除抹灰层 2.控制扬尘 3.垃圾搬运归堆	m2	493.76					
2	沪201304001001	外墙防水涂料	1.喷刷涂料部位:外墙 2.刮腻子要求:满刮腻子一道 3.涂材料品种、喷刷遍数:防水涂料一底二度	1.基层清理 2.刮腻子 3.喷刷涂料	m2	493.76					
3	沪200106009002	铲除内墙涂料及腻子	1.材料种类:综合考虑	1.拆除抹灰层 2.控制扬尘 3.垃圾搬运归堆	m2	129.3					
4	沪201304001002	内墙、顶面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:内墙、顶面 2.刮腻子要求:满刮腻子一道 3.涂材料品种、喷刷遍数:乳胶漆一底二度	1.基层清理 2.刮腻子 3.喷刷涂料	m2	129.3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：卫星村新建示范公厕及零星修缮工程\单项工程\三大头（一座）、康家弄（二座）公共厕所维修工程 标段：C01 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	010803001001	铝合金卷帘门	1. 门代号及洞口尺寸:3600*4160 2. 门材质:铝合金 3. 启动装置品种、规格:满足设计和规范要求	1. 门运输、安装 2. 启动装置、活动小门、五金安装	樘	2					
6	010902001001	屋面防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4厚SBS改性沥青防水卷材一道 2. 防水层做法:20厚DS20预拌砂浆面层	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	28.45					
7	011302001001	铝合金方板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:600*60OT形轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:铝合金方板 3. 压条材料种类、规格:满足设计和规范要求 4. 嵌缝材料种类:满足设计和规范要求 5. 防护材料种类:满足设计和规范要求	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	20.79					
8	沪200108006001	拆除小便器	1. 小便器种类、规格:综合考虑 2. 拆除方式:破坏性	1. 拆除小便器 2. 拆除附件 3. 控制扬尘 4. 旧料整理	套	8					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：卫星村新建示范公厕及零星修缮工程\单项工程\三大头（一座）、康家弄（二座）公共厕所维修工程 标段：C01 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	沪200108005001	拆除大便器	1. 大便器种类、规格:综合考虑 2. 拆除方式:破坏性	1. 拆除大便器 2. 拆除冲水箱 3. 拆除附件 4. 控制扬尘 5. 旧料整理	套	2					
10	沪200108004001	拆除洗脸盆	1. 洗脸盆种类、规格:综合考虑 2. 拆除方式:破坏性	1. 拆除洗脸盆 2. 拆除洗脸盆附件 3. 控制扬尘 4. 旧料整理	套	1					
11	沪201603015001	新装小便器	1. 型号、材质:陶瓷 2. 组装形式:满足设计及业主要求 3. 进水嘴型号:满足设计及业主要求 4. 安装方式:含感应式冲水阀	1. 运料、定位 2. 安装小便器 3. 安装附件 4. 试水	套	8					
12	沪201603013001	新装大便器	1. 型号、材质:陶瓷 2. 组装形式:满足设计及业主要求 3. 进水嘴型号:满足设计及业主要求 4. 安装形式:含冲洗水箱	1. 运料、定位 2. 安装大便器 3. 安装附件 4. 试水	套	2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：卫星村新建示范公厕及零星修缮工程\单项工程\三大头（一座）、康家弄（二座）公共厕所维修工程

标段：C01

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
13	沪201603007001	新装洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:满足设计及业主要求 3. 组装形式:满足设计及业主要求 4. 附件名称、数量:冷热水龙头	1. 运料 2. 安装洗脸盆 3. 安装配件 4. 试水	个	1					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：卫星村新建示范公厕及零星修缮工程\单项工程\息乐园下水道清理工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		息乐园下水道清理工程									
1	沪201501003002	疏通下水道	1.排水管道种类、规格:综合考虑 2.疏通要求:满足设计和规范要求	1.疏通管道 2.清理淤泥 3.清理垃圾	m	369.4					
2	沪200201004001	窖井淤泥清理	1.挖掘深度:综合	1.挖淤泥、流砂 2.临时堆放	m3	192.4					
3	沪200202003001	淤泥外运		1.淤泥、流砂装料点运输至弃置点	m3	192.4					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：卫星村新建示范公厕及零星修缮工程\单项工程\卫星村三大头、康家弄（垃圾中转站不锈钢改造）工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		卫星村三大头、康家弄（垃圾中转站不锈钢改造）工程									
1	01B001	垃圾中转站不锈钢改造	1. 其他:本费用闭口包干	1.	项	1					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：卫星村新建示范公厕及零星修缮工程\单项工程\卫星村息乐园新建公厕

标段：C01

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		卫星村息乐园新建公厕									
1	010101001002	场地机械平整	1.土壤类别:综合考虑	1.土方挖填 2.场地找平 3.场内运输	m2	50					
2	010101003001	挖沟槽土方 【3.0m以内】	1.挖土深度:3.0m以内 2.土壤类别:综合考虑	1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	105.8					
3	010103001001	回填方	1.密实度要求:满足设计和规范要求 2.填方来源、运距:综合考虑	1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	30.85					
4	沪200202004002	土方外运及处置	1.运输距离:综合考虑	1.建筑垃圾装、卸 2.建筑垃圾运输 3.场地清理	m3	74.95					
5	010501001001	垫层	1.混凝土强度等级:C15素砼	1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	3.08					
6	010501002001	带形基础	1.混凝土强度等级:C30	1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	7.56					
7	010502002001	构造柱		1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.95					
8	010505002001	无梁板	1.混凝土强度等级:C30	1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	5.27					
9	010503004001	圈梁	1.混凝土强度等级:C30	1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	5.42					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：卫星村新建示范公厕及零星修缮工程\单项工程\卫星村息乐园新建公厕

标段：C01

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:满足设计和规范要求	1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接（绑扎）	t	3.45					
11	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:砼实心砌块/Mu10混凝土多孔砖 2. 砂浆强度等级:DMM10.0/DMM5.0 3. 墙体类型:砌块墙、砖基础	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	28.27					
12	010903003001	墙身防潮层	1. 防水层做法:60厚C20细石砼,内配主筋3%C6、分布筋%C4@200 (在此标高为钢筋混凝土构造时取消该做法);当室内地坪有变化防水剂的防潮层,如埋土侧为室外,还应刷1.5厚聚氨酯防水涂料(或其他防水材料)	1. 基层处理 2. 挂钢丝网片 3. 设置分格缝 4. 砂浆制作、运输、摊铺、养护	m2	61.86					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：卫星村新建示范公厕及零星修缮工程\单项工程\卫星村息乐园新建公厕

标段：C01

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
13	011102003001	地1	1. 做法:1.8~10厚600*600防滑地砖面层,干水泥擦缝 2. 20厚DS20预拌砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 1.5厚聚氨酯(非焦油型)防水层沿墙四周翻高300 4. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 100厚C20混凝土垫层 6. 200厚碎石夯实灌砂 7. 素土夯实(每皮≥300,压实系数≤0.93)	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	48.29						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：卫星村新建示范公厕及零星修缮工程\单项工程\卫星村息乐园新建公厕

标段：C01

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
14	011204003001	内墙1	1.做法:1. 白水泥擦缝 2. 5~7厚墙面砖300x300 (粘贴前墙砖充分浸湿) 3. 专用粘接剂粘结层 4. 1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 5. 9厚DP15预拌砂浆分层压实抹平 6. 预拌砂浆一道甩毛(内掺建筑胶) 7. 基层墙体	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	185.68						
15	011302001002	铝扣板吊顶	1.做法:1. 0.8厚铝扣板吊顶, 安装灯具 2. 150/200螺丝固定夹, U型防风扣等 3. 轻钢龙骨 4. 5厚DP10预拌砂浆打底扫毛 5. 钢筋混凝土现浇板	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	48.29						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：卫星村新建示范公厕及零星修缮工程\单项工程\卫星村息乐园新建公厕

标段：C01

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
16	011407001001	外1	1.做法:1.双组分聚氨酯罩面涂料一遍 2.丙烯酸弹性高级中层主涂料一遍 3.封底涂料一遍 4.12厚DP20找平 5.5厚DP15打底扫毛或划出纹道 6.基层墙体	1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	129.06						
17	010902003001	屋1	1.刚性层厚度:1.20厚DS20预拌砂浆找平层 2.10厚DS15预拌砂浆隔离层 3.4厚SBS改性沥青防水卷材一道 4.20厚DS20预拌砂浆找平层 5.50厚泡沫玻璃保温层 6.最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土找坡2% 7.钢筋混凝土屋面板	1.基层处理 2.混凝土制作、运输、铺装、养护 3.钢筋制安	m2	48.88						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：卫星村新建示范公厕及零星修缮工程\单项工程\卫星村息乐园新建公厕

标段：C01

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
18	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:成品脊瓦、小青瓦 2. 做法:1: 1: 4水泥砂浆加1.5%麻刀; C20混凝土	1. 砂浆制作、运输、摊铺、养护 2. 安瓦、作瓦脊	m	40					
19	010802001001	铝合金平开门	1. 门代号及洞口尺寸:M0921/M1021 2. 门框、扇材质:70系铝合金 3. 玻璃品种、厚度:满足设计和规范要求	1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	樘	3					
20	010807001001	铝合金推拉窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0912 2. 框、扇材质:90系铝合金 3. 玻璃品种、厚度:5厚钢化玻璃	1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装	樘	6					
21	011210005001	卫生间隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:12厚米黄色抗倍特板 2. 配件品种、规格:满足设计和规范要求	1. 隔断运输、安装 2. 嵌缝、塞口	m2	14.18					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：卫星村新建示范公厕及零星修缮工程\单项工程\卫星村息乐园新建公厕

标段：C01

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
22	011503005001	金属靠墙扶手	1.扶手材料种类、规格:满足设计和规范要求 2.固定配件种类:预埋铁件 3.防护材料种类:满足设计和规范要求	1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料	m	10					
23	010803001002	铝合金卷帘门	1.门代号及洞口尺寸:3600*4160 2.门材质:铝合金 3.启动装置品种、规格:满足设计和规范要求	1.门运输、安装 2.启动装置、活动小门、五金安装	樘	1					
24	011505001001	洗漱台	1.材料品种、规格、颜色:米黄色人造石台面、黑色大理石挡水板 2.支架、配件品种、规格:5#角钢	1.台面及支架运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆	m2	1.52					
25	010507006001	砖砌化粪池	1.规格:1500*3000*2300 2.防水、抗渗要求:满足设计和规范要求	1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	座	1					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫星村新建示范公厕及零星修缮工程\单项工程\卫星村息乐园新建公厕

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)			备注
							综合单价	合 价	其 中	
									人工费	
1	011702001002	垫层基础模板	1. 基础类型:带形基础	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理 堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内 杂物、刷隔离剂等	m2	5.6				
2	011702001004	带形基础模板	1. 基础类型:带形基础	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理 堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内 杂物、刷隔离剂等	m2	16.8				
3	011702003002	构造柱模板	1. 其他:构造柱模板	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理 堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内 杂物、刷隔离剂等	m2	31.6				
4	011702015002	无梁板模板	1. 支撑高度:<3.6m	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理 堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内 杂物、刷隔离剂等	m2	5.27				
5	011702008002	圈梁模板	1. 其他:投标单位自行考虑 ，完成工作所需的一切内容 ，有不明确之处详见招标文件 、设计图纸、现场及规范要求	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理 堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内 杂物、刷隔离剂等	m2	57.6				
本页小计										
合 计										

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：卫星村新建示范公厕及零星修缮工程\单项工程\卫星村息乐园新建公厕安装

标段：C01

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
1	030404017001	配电箱 AL1	1. 名称:配电箱 AL1 2. 型号:PZ30 3. 规格:详见设计图纸 4. 基础形式、材质、规格:无 5. 接线端子材质、规格:按规范要求 6. 端子板外部接线材质、规格:按规范要求 7. 安装方式:悬挂式	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 补刷（喷）油漆 4. 接地	台	1					
2	030411001001	配管 JDG20	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:明牌、暗配、吊顶内 5. 接地要求:按规范要求	1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽 3. 接地 4. 砖墙开沟槽	m	250					
3	030411001002	配管 包塑金属软管 φ20	1. 名称:包塑金属软管 φ20 2. 材质:包塑金属软管 3. 规格:φ20 4. 配置形式:吊顶内	1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽 3. 接地 4. 砖墙开沟槽	m	10					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：卫星村新建示范公厕及零星修缮工程\单项工程\卫星村息乐园新建公厕安装

标段：C01

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	030411004001	配线 WDZ-BYJ-2.5mm2	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ- 4. 规格:2.5mm2 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:管内	1. 配线	m	550					
5	030411004002	配线 WDZ-BYJ-4mm2	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ- 4. 规格:4mm2 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:管内	1. 配线	m	180					
6	030412004001	LED平板灯 600*600	1. 名称:LED平板灯 2. 型号:满足业主和设计要求 3. 规格:满足业主和设计要求 4. 安装形式:嵌入式	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	8					
7	030404033001	吊风扇	1. 名称:吊风扇 2. 型号:满足业主和设计要求 3. 规格:满足业主和设计要求 4. 安装方式:吊装	1. 本体安装 2. 调速开关安装	台	4					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：卫星村新建示范公厕及零星修缮工程\单项工程\卫星村息乐园新建公厕安装

标段：C01

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	030404031001	卫生间排风扇	1. 名称:卫生间排风扇 2. 型号:满足业主和设计要求 3. 规格:满足业主和设计要求 4. 接线端子材质、规格:满足规范要求	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	2					
9	030404031002	LED显示屏	1. 名称:LED显示屏 2. 型号:满足业主和设计要求 3. 规格:满足业主和设计要求 4. 接线端子材质、规格:满足规范要求	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	1					
10	030404034001	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:满足业主和设计要求 3. 规格:86型 4. 安装方式:距地1.3m暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：卫星村新建示范公厕及零星修缮工程\单项工程\卫星村息乐园新建公厕安装

标段：C01

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	030404034002	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:满足业主和设计要求 3. 规格:86型 4. 安装方式:距地1.3m暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
12	030404034003	三联单控暗开关	1. 名称:三联单控暗开关 2. 材质:满足业主和设计要求 3. 规格:86型 4. 安装方式:距地1.3m暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	1					
13	030404035002	二三极插座	1. 名称:二三极插座 2. 材质:满足业主和设计要求 3. 规格:86型 4. 安装方式:距地0.3m暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	6					
14	030404035003	二三极插座(防溅)	1. 名称:二三极插座(防溅) 2. 材质:满足业主和设计要求 3. 规格:86型 4. 安装方式:距地1.3m暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：卫星村新建示范公厕及零星修缮工程\单项工程\卫星村息乐园新建公厕安装

标段：C01

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
15	030404035004	三极空调插座	1. 名称:三极空调插座 2. 材质:满足业主和设计要求 3. 规格:86型 4. 安装方式:距地2.2m暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	1					
16	030404031004	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 型号:满足业主和设计要求 3. 规格:满足业主和设计要求 4. 接线端子材质、规格:满足规范要求	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	1					
17	030404031005	报警按钮	1. 名称:报警按钮 2. 型号:满足业主和设计要求 3. 规格:满足业主和设计要求 4. 接线端子材质、规格:满足规范要求	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：卫星村新建示范公厕及零星修缮工程\单项工程\卫星村息乐园新建公厕安装

标段：C01

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
18	030404031006	不锈钢三合一干手器	1. 名称:不锈钢三合一干手器 2. 型号:满足业主和设计要求 3. 规格:满足业主和设计要求 4. 接线端子材质、规格:满足规范要求	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	1					
19	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢质 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗配	1. 本体安装	个	40					
20	031001006004	聚丙烯塑料管 PPR32	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:聚丙烯塑料管 PPR32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	45					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：卫星村新建示范公厕及零星修缮工程\单项工程\卫星村息乐园新建公厕安装

标段：C01

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
21	031001006005	聚丙烯塑料管 PPR25	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:聚丙烯塑料管 PPR25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	45						
22	031001006006	聚丙烯塑料管 PPR20	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:聚丙烯塑料管 PPR20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	75						
23	031001006007	UPVC塑料排水管 DE50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DE50 4. 连接形式:粘接连接 5. 阻火圈设计要求:按规范要求	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 警示带铺设	m	45						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：卫星村新建示范公厕及零星修缮工程\单项工程\卫星村息乐园新建公厕安装

标段：C01

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
24	031001006008	UPVC塑料排水管 DE110	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DE110 4. 连接形式:粘接连接 5. 阻火圈设计要求:按规范要求	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 警示带铺设	m	120					
25	031004003003	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:满足业主和设计要求 3. 组装形式:镀锌钢管连接 4. 附件名称、数量:含洗脸盆冷热水龙头	1. 器具安装 2. 附件安装	组	2					
26	031004003004	儿童洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:满足业主和设计要求 3. 组装形式:镀锌钢管连接 4. 附件名称、数量:含洗脸盆冷热水龙头	1. 器具安装 2. 附件安装	组	2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：卫星村新建示范公厕及零星修缮工程\单项工程\卫星村息乐园新建公厕安装

标段：C01

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
27	031004006003	蹲便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:满足业主和设计要求 3. 组装形式:镀锌钢管连接 4. 附件名称、数量:低水箱	1. 器具安装 2. 附件安装	组	5					
28	031004006004	连体坐便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:满足业主和设计要求 3. 组装形式:镀锌钢管连接 4. 附件名称、数量:含冲洗水箱	1. 器具安装 2. 附件安装	组	3					
29	031004007002	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:满足业主和设计要求 3. 组装形式:镀锌钢管连接 4. 附件名称、数量:感应式冲洗阀	1. 器具安装 2. 附件安装	组	3					
30	031004007003	儿童小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:满足业主和设计要求 3. 组装形式:镀锌钢管连接 4. 附件名称、数量:感应式冲洗阀	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：卫星村新建示范公厕及零星修缮工程\单项工程\卫星村息乐园新建公厕安装

标段：C01

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
31	031004004002	拖把池	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:满足 业主和设计要求 3. 组装形式:镀锌钢 管连接 4. 附件名称、数量: 含水龙头	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1					
32	031004003005	残卫洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:满足 业主和设计要求 3. 组装形式:镀锌管 连接 4. 附件名称、数量: 含洗脸盆冷热水龙 头, 不含不锈钢扶 手	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1					
33	031004006005	残卫坐便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:满足 业主和设计要求 3. 组装形式:镀锌钢 管连接 4. 附件名称、数量: 含冲洗水箱, 不含不 锈钢扶手	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1					
34	031004014001	地漏 DE50	1. 材质:不锈钢面 2. 型号、规格:DE50 3. 安装方式:地面	1. 安装	个	3					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：卫星村新建示范公厕及零星修缮工程\单项工程\卫星村息乐园新建公厕安装

标段：C01

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
35	03B001	残卫坐便器不锈钢扶手	1. 名称:残卫坐便器不锈钢扶手 2. 其他:满足设计和规范要求	1. 制作、安装	套	1					
36	03B002	残卫洗脸盆不锈钢扶手	1. 名称:残卫洗脸盆不锈钢扶手 2. 其他:满足设计和规范要求	1. 制作、安装	套	1					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：卫星村新建示范公厕及零星修缮工程\单项工程\卫星村绿化

标段：C01

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		卫星村绿化									
1	050102001001	栽植 松柏	1. 种类:松柏 2. 胸径或干径、株高、冠径、苗木要求:本项目绿化涉及的乔木规格，施工进场前，需经建设单位及设计单位审核认可后方可种植。 3. 养护期:一年 4. 其他:报价综合考虑合理修剪、支撑、草绳或麻布绕树干、施加腐熟的有机肥等完成该工作所需要的一切内容（不包括整理绿化用地）。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	96					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：卫星村新建示范公厕及零星修缮工程\单项工程\卫星村绿化

标段：C01

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
2	沪050102018001	栽植 红叶石楠球	1. 植物种类:红叶石楠球 2. 规格:本项目绿化涉及的球型灌木规格, 施工进场前, 需经建设单位及设计单位审核认可后方可种植。 3. 养护期:一年 4. 其他:报价综合考虑合理修剪等完成该工作所需要的一切内容。(不包括整理绿化用地)	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	75					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：卫星村新建示范公厕及零星修缮工程\单项工程\卫星村绿化

标段：C01

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
3	050102005001	栽植 红叶石楠	1. 种类:红叶石楠 2. 篱高、行数、蓬径、单位面积株数:本项目绿化涉及的下木规格及密度，施工进场前，需经建设单位及设计单位审核认可后方可种植。 3. 养护期:一年 4. 其他:报价综合考虑合理修剪等完成该工作所需要的一切内容。（不包括整理绿化用地）	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	695						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：卫星村新建示范公厕及零星修缮工程\单项工程\卫星村绿化

标段：C01

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
4	050102005002	栽植 金森女贞	1. 种类:金森女贞 2. 篱高、行数、蓬径、单位面积株数:本项目绿化涉及的下木规格及密度，施工进场前，需经建设单位及设计单位审核认可后方可种植。 3. 养护期:一年 4. 其他:报价综合考虑合理修剪等完成该工作所需要的一切内容。（不包括整理绿化用地）	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	492						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：卫星村新建示范公厕及零星修缮工程\单项工程\卫星村绿化

标段：C01

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
5	050102005003	栽植 大叶黄杨	1. 种类:大叶黄杨 2. 篱高、行数、蓬径、单位面积株数:本项目绿化涉及的下木规格及密度，施工进场前，需经建设单位及设计单位审核认可后方可种植。 3. 养护期:一年 4. 其他:报价综合考虑合理修剪等完成该工作所需要的一切内容。（不包括整理绿化用地）	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	95						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：卫星村新建示范公厕及零星修缮工程\单项工程\卫星村绿化

标段：C01

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
6	050102005004	栽植 金边黄杨	1. 种类:金边黄杨 2. 篱高、行数、蓬径、单位面积株数:本项目绿化涉及的下木规格及密度，施工进场前，需经建设单位及设计单位审核认可后方可种植。 3. 养护期:一年 4. 其他:报价综合考虑合理修剪等完成该工作所需要的一切内容。（不包括整理绿化用地）	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	345						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：卫星村新建示范公厕及零星修缮工程\单项工程\卫星村绿化

标段：C01

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	050102005005	栽植 瓜子黄杨	1. 种类:瓜子黄杨 2. 篱高、行数、蓬径、单位面积株数:本项目绿化涉及的下木规格及密度,施工进场前,需经建设单位及设计单位审核认可后方可种植。 3. 养护期:一年 4. 其他:报价综合考虑合理修剪等完成该工作所需要的一切内容。(不包括整理绿化用地)	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	62					
8	沪050102017001	栽植 麦冬	1. 植物种类:麦冬 2. 养护期:一年 3. 、单位面积株数:本项目绿化涉及的密度,施工进场前,需经建设单位及设计单位审核认可后方可种植。(不包括整理绿化用地)	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	145					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：卫星村新建示范公厕及零星修缮工程\单项工程\卫星村绿化

标段：C01

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	050101010001	整理绿化用地	1. 其他:报价综合考虑清除杂草等完成该工作所需要的一切内容。	1. 排地表水 2. 土方挖、运 3. 耙细、过筛 4. 回填 5. 找平、找坡 6. 拍实 7. 废弃物运输	m2	1834					
		分部小计									
本页小计											
合 计											