

许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房  
及零星修缮工程 工程  
（工程名称）

## 招标工程量清单

招 标 人： 上海市闵行区华漕镇许浦村民委员会  
（单位盖章）

工程造价咨询人： 上海宁信建设工程咨询有限公司  
（单位盖章）

2026 年 01 月 21 日

报建编号：1111111111

标段号：C01

许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修  
缮工程

工程

(工程名称)

许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修  
缮工程

工程

(标段名称)

## 工程量清单

招标人：上海市闵行区华漕镇许浦 法定代表人  
村民委员会 或其授权人： 陈峰  
(单位盖章) (签字或盖章)

工程造价 上海宁信建设工程咨询有 法定代表人  
咨询人： 限公司 或其授权人： 杨岗  
(单位盖章) (签字或盖章)

编制人： 徐伟忠 审核人： 张文良  
(注册造价工程师签字盖专用章) (一级注册造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 2026 年 01 月 21 日 审核时间： 2026 年 02 月 02 日

# 编制说明

工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第1页 共1页

- 一、工程概况
- 二、工程范围
- 三、编制依据
- 四、工程量计算规则说明
- 五、主要内容
- 六、其他说明





# 安全文明施工项目清单明细表

工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
1.1	011601006001	临时设施	项	办公区设置			
1.2	011601006002			宿舍设施			
1.3	011601006003			食堂生活设施			
1.4	011601006004			现场厕所设施			
1.5	011601006005			施工现场临时用电			
2.1	011601007001	文明施工		边界设置			
2.2	011601007002			出入口及两侧设置			
2.3	011601007003			管线保护			
2.4	011601007004			施工区域设置			
2.5	011601007005			工程内临时通风、排烟			
2.6	011601007006			现场消防设置			
2.7	011601007007			智能化设置			
3.1	011601008001	环境保护		垃圾处理			
3.2	011601008002		噪声控制				
3.3	011601008003		扬尘控制				

注：1.安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2.安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3.本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容和包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4.本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编制。

# 安全文明施工项目清单明细表

工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
3.4	011601008004			光污染控制			
4.1	011601009001	安全施工		临边洞口交叉高处作业防护			
4.2	011601009002			作业人员必要的安全防护			
合 计							

注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容和包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编制。

# 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/ (或数量)	费率 (%) / (或单价)	价格构成明细 (元)				金额 (元)	备注
							人工费	材料费	施工机具 (机械) 使用费	企业管理费和利润		
1	011601010001	冬雨季施工增加	项									
2	011601011001	夜间施工增加	项									
3	011601012001	特殊地区施工增加	项									
4	011601013001	二次搬运	项									
5	011601014001	已完工程及设备保护	项									
6	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	项									
合计												

注：1. 采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。

2. 本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。



















# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号泵房土建  
 单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
		3号泵房土建									
1	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别:综合考虑 2. 开挖深度:1.5 内 3. 基底处理方式:满足设计和规范要求	1. 开挖、放坡(若有)、挡土板围护(若有) 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底夯实 6. 基底钎探	m3	44.22					
2	010102007001	回填方	1. 填方部位:基础 2. 材料品种:综合考虑 3. 密实度:95%以上	1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	33.76					
3	010103002001	余方弃置	1. 土石类别:综合考虑	1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	10.46					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号泵房土建

单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
4	010501001001	基础垫层	1. 基础形式:条基 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:C15素砼	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	3.22					
5	010502002001	条形基础	1. 混凝土强度等级:C30 2. 基础类型:条基	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 预留孔眼二次灌浆	m3	7.24					
6	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砌块 2. 砂浆强度等级: Mb10水泥砂浆 3. 防潮层材料种类:60厚C20细石混凝土内配钢筋	1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 水平防潮层铺设	m3	5.4					
7	010502006001	构造柱	1. 混凝土强度等级:C30	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.73					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号泵房土建

单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
8	010502011001	圈梁	1. 混凝土强度等级:C30	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.93					
9	010506001001	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:满足设计和规范要求	1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.2					
10	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:6厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道, 刷素水泥砂浆一道(内掺建筑胶), 12厚1:2水泥砂浆抹平	1. 基层清理 2. 分层抹灰 3. 面层处理 4. 分格嵌缝	m2	24.12					
11	011403001001	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:满足设计和规范要求 2. 油漆品种、刷漆遍数:白色外墙涂料一底二度	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	24.12					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号泵房土建  
 单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
12	011101002001	混凝土楼地面	1. 做法:素土夯实(每皮不超过300,压实系数0.93),150厚碎石夯实灌砂,C30砼200厚随捣随光;	1. 基层清理 2. 找平层铺设 3. 面层铺设	m2	40.84					
13	010901003001	彩钢板屋面	1. 屋面板品种、规格:70厚彩钢岩棉夹芯板 2. 屋面板固定方式:详见图纸 3. 接缝、嵌缝材料种类:满足设计和规范要求	1. 屋面板安装 2. 屋脊盖板安装 3. 接缝、嵌缝、收口	m2	53					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号泵房土建  
 单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
14	010605002001	彩钢板墙	1. 复合板夹芯材料种类、规格:100厚彩钢岩棉夹芯板 2. 接缝、嵌缝材料种类:满足设计和规范要求	1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆 6. 接缝、嵌缝	m2	99.12					
15	010802001001	铝合金门	1. 门洞口尺寸:M1021、M1521 2. 开启方式:平开门 3. 框、扇材质:70系铝合金 4. 五金种类、规格:满足设计和规范要求	1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	5.25					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号泵房土建

单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
16	010807001001	铝合金窗	1. 窗洞口尺寸:C1206 2. 开启方式:推拉窗 3. 框、扇材质及规格:70系铝合金 4. 玻璃品种、厚度:5厚钢化玻璃 5. 五金种类、规格:满足设计和规范要求	1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	2.16					
17	010502031001	坡道	1. 做法:15厚1:3水泥砂浆打底,10厚 1:2.5水泥砂浆找平;	1. 地基夯实 2. 垫层材料现场拌和、铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	3.11					
本页小计											
合 计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：化粪池

单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
		化粪池									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：化粪池  
 单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
1	沪20150300400 1	砖砌化粪池1#	1. 井规格尺寸、深度及井盖座材料种类:3000*1500*2300 2. 说明:1. 新建化粪池做法参见国家标准图集22S70 2. 室外排水设施设计与施工—钢筋混凝土化粪池, 详见20页1号化粪池, 型号G-2S。 3. 其他: 投标单位自行考虑, 完成工作所需的一切内容, 有不明确之处详见招标文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 土方挖、运、填 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、养护 4. 砂浆制作、运输 5. 砌筑、刮缝 6. 井池底、壁抹灰 7. 抹防潮层 8. 井盖座安装 9. 材料运输	座	1					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：化粪池  
 单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
2	沪20150300400 2	砖砌化粪池2#	1. 井规格尺寸、深度及井盖座材料种类:3000*1500*2300 2. 说明:1. 新建化粪池做法参见国家标准图集22S70 2. 室外排水设施设计与施工—钢筋混凝土化粪池, 详见20页1号化粪池, 型号G-2S。 3. 其他: 投标单位自行考虑, 完成工作所需的一切内容, 有不明确之处详见招标文件、设计图纸、现场及规范要求	1. 土方挖、运、填 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、养护 4. 砂浆制作、运输 5. 砌筑、刮缝 6. 井池底、壁抹灰 7. 抹防潮层 8. 井盖座安装 9. 材料运输	座	1					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：化粪池  
单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 4 页 共 4 页

合 计				
-----	--	--	--	--

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：零星修缮

单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 1 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
		北翟路1444弄178号美惠全超市									
1	011404001001	外墙涂料（有防水）	1. 做法：1. 铲除粉刷层至墙面基层。2. 刷聚合物水泥浆一道。3. 6厚DP15预拌砂浆打底。4. 刷预拌砂浆一道（内掺建筑胶）。5. 12厚DP20预拌砂浆找平。6. 满刮腻子一遍。7. 外墙涂料一底二面。	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	260					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：零星修缮

单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 2 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
2	011404001002	外墙涂料（无防水）	1. 做法：1. 铲除腻子至粉刷层。2. 刷预拌砂浆一道（内掺建筑胶）。3. 满刮腻子一遍。4. 外墙涂料一底二面。	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	260					
3	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：4厚SBS改性沥青防水卷材一道 2. 防水层做法：满足设计和规范要求	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接缝处理、封边、收口	m2	90					
4	01B001	垃圾外运（北翟路1444弄178号美惠全超市）	1. 运距：综合考虑	1.	项	1					
		北翟路1444弄165号全季酒店									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：零星修缮

单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 3 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
5	040501004001	波纹管 φ300	1. 管材规格:波纹管 φ300 2. 铺设深度:600m 3. 管道材料名称:波纹管 4. 垫层、基础材质及厚度:满足规范要求 5. 连接形式:胶圈连接 6. 管道检验及试验要求:满足规范要求 7. 其他:土方开挖、回填	1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 管道铺设 4. 管道检验及试验 5. 埋深600	m	50						
6	010512008001	钢圈围窨井盖 φ600	1. 名称:钢圈围窨井盖 φ600 2. 其他:按图集及规范要求	1. 构件卸车 2. 构件驳运、安装 3. 校正、固定 4. 接头灌缝、养护	个	1						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：零星修缮

单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 4 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
7	011601001001	拆除原损坏窨井	1. 名称:拆除原损坏窨井 2. 其他:根据现场实际	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	座	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：零星修缮

单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 5 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
8	010401011001	窨井1300x1300*2100	1. 井截面、深度：满足设计要求 2. 砖品种、规格、强度等级：满足设计要求 3. 垫层材料种类、厚度：满足设计要求 4. 底板厚度：150mm C30 5. 井盖安装：钢圈围窨井盖 700*700 6. 混凝土强度等级：满足设计要求 7. 砂浆强度等级：满足设计要求 8. 防潮层材料种类：满足设计要求	1. 砂浆制作、运输 2. 铺设垫层 3. 底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 砌砖 5. 刮缝 6. 井池底、壁抹灰 7. 抹防潮层 8. 材料运输	座	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：零星修缮

单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 6 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价 单价		
9	030807003001	304不锈钢闸阀Z45X-16P DN500	1. 名称: 闸阀 2. 材质: 304不锈钢 3. 型号、规格: Z45X-16P DN500 4. 连接形式: 法兰连接	1. 安装 2. 操纵装置安装 3. 壳体压力试验	个	1						
10	010502025001	混凝土盖板450*1300*80	1. 构件名称: 混凝土盖板 2. 混凝土种类: 满足设计要求 3. 混凝土强度等级: C30	1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	块	3						
11	01B007	垃圾外运(北翟路1444弄165号全季酒店)	1. 运距: 综合考虑	1. 垃圾外运	项	1						
		全季酒店排水整治 排水泵3个										
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：零星修缮

单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 7 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
12	030109001006	排水泵 QY220-150-7 5	1. 名称:排水泵 2. 型号:QY220-150-75 3. 规格:满足设计及业主要求 4. 材质:满足设计及业主要求 5. 类型:满足设计及业主要求 6. 单机试运转要求:满足设计要求	1. 本体安装 2. 泵拆装检查 3. 电动机安装 4. 设备底座与基础间灌浆	台	3					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：零星修缮

单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 8 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价单价	
13	031001008001	PE上水管 De160	1. 材质:PE 2. 规格:Φ160 3. 连接形式:粘接 4. 管卡材质:PVC 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 6. 安装部位:根据现场情况 7. 介质:废水	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	15						
14	031002001022	止回阀 DN150	1. 类型:止回阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格、压力等级:DN150 1.6MPa 4. 连接形式:法兰连接	1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：零星修缮

单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 9 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
15	031002009007	PE法兰片 De160	1. 材质:PE法兰片 2. 规格、压力等级:De160 3. 连接形式:法兰套连接	1. 安装	片	3					
16	030402011005	不锈钢室外控制箱7.5 KW	1. 名称:不锈钢室外控制箱 2. 型号:详见设计图纸 3. 规格:详见设计图纸 4. 电压(kV):1KV以下 5. 安装方式:根据现场情况 6. 接线端子材质、规格:按规范要求 7. 端子板外部接线材质、规格:按规范要求	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：零星修缮

单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 10 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
17	030402011006	室内控制箱7.5KW	1. 名称:室内控制箱7.5KW 2. 型号:详见设计图纸 3. 规格:详见设计图纸 4. 电压(kV):1KV以下 5. 安装方式:根据现场情况 6. 接线端子材质、规格:按规范要求 7. 端子板外部接线材质、规格:按规范要求	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：零星修缮

单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 11 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
18	030409001007	电力电缆 YJV-5*16mm <sup>2</sup>	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV- 3. 规格: 5*16mm <sup>2</sup> 4. 材质: 铜芯 5. 电压(kV): 1KV 以下 6. 敷设方式: 综合考虑	1. 电缆敷设	m	200					
19	030409001008	电力电缆 YJV-5*6mm <sup>2</sup>	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV- 3. 规格: 5*6mm <sup>2</sup> 4. 材质: 铜芯 5. 电压(kV): 1KV 以下 6. 敷设方式: 综合考虑	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	100					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：零星修缮

单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 12 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
20	030412001012	配管 PVC50	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:φ50 4. 配置形式:明配/暗配综合考虑	1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	60					
		老年活动室屋面隔热棚									
21	010901003002	彩钢板屋面	1. 屋面板品种、规格:75厚彩钢岩棉夹芯板 2. 屋面板固定方式:详见图纸 3. 接缝、嵌缝材料种类:满足设计和规范要求	1. 屋面板安装 2. 屋脊盖板安装 3. 接缝、嵌缝、收口	m <sup>2</sup>	130					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：零星修缮

单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 13 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
22	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:40x80x2.5镀锌钢管、长度6米25根。3. 40x60x2.5镀锌钢管、长度6米65根。4. 30x50x2.5镀锌钢管、长度6米18根。	1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	2.449					
		村宅107号抢修给水管									
23	01B008	抢修自来水管	1. 名称:抢修自来水管	1. 抢修自来水管	处	3					
		夏华路垃圾房修门									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：零星修缮

单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 14 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
24	沪20120200400 1	修理钢门	1. 损坏情况、修理方法:1. 更换120x50铰链4副。2. 更换160x600地插栓2副。3. 更换门档一根40x60x2.5镀锌钢管。	1. 整形 2. 修理 3. 换料 4. 加油	樘	1					
<b>村宅3号封窗户</b>											
25	沪20010601300 1	拆除门窗	1. 门窗种类:塑钢门窗 2. 门窗洞口尺寸:综合考虑	1. 拆除门窗扇 2. 拆除门窗框 3. 拆除筒子板 4. 控制扬尘 5. 旧料整理	樘	3					
26	沪20100600100 1	封窗	1. 做法:窗洞1200x1000、木龙骨,双层石膏板封面、白水泥浆批白	1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 刷防火涂料 3. 铺设隔音材料 4. 铺贴面层 5. 装钉压条	m <sup>2</sup>	18					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：零星修缮

单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 15 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
27	01B002	垃圾外运	1. 运距:综合考虑	1.	车	1					
		队部厕所漏水									
28	011102003001	修补块料楼地面	1. 做法:1. 铲除地 砖2. 水泥浆一道3 . 做1.5厚聚氨脂 防水层4. 20厚预 拌砂浆结合层5. 8 ~10厚防滑地砖	1. 找平层铺设 2. 基层清理 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结 晶	m2	7					
		砌防火墙 北翟路1444弄 165号									
29	沪20030100600 1	防火墙	1. 墙体类型、厚 度:240混凝土砌 块DP15砂浆, 白 水泥浆批白。	1. 砂浆制作、运输 2. 砌筑 3. 材料运输	m2	20					
		村宅114号更换下水管									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：零星修缮

单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 16 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
30	沪20160100500 1	调换硬质聚氯乙烯排水管(U-PVC)粘接(管径) 50	1. 说明:路面开挖及修复计入综合单价	1. 运料、(拆旧) 2. 开凿墙洞、楼板洞 3. 管材断管 4. 涂粘结剂 5. 上管件、安装管道 6. 安装管卡、固定 7. 管道冲洗、水压试验	m	5					
		村宅115号 砌窨井 连接老窨井									
31	沪20150100700 1	砖砌窨井	1. 窨井做法:1. 开挖混凝土路面,新砌240砖窨井直径400、深度600,井底板100厚C30混凝土。	1. 浇捣基底 2. 砌筑窨井壁 3. 内壁抹灰 4. 安装盖座	座	1					
32	沪20150100600 1	室外排水管道窨井接管	1. 窨井砌体厚度:240mm	1. 开洞、接管 2. 镶砌、抹灰	个	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：零星修缮

单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 17 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
		北翟路1444弄178号165号修屋面防水									
33	010902001002	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4厚SBS改性沥青防水卷材一道 2. 防水层做法:满足设计和规范要求	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接缝处理、封边、收口	m2	240					
		105号做护墙									
34	沪200301006002	护墙	1. 墙体类型、厚度:240混凝土砌块DP15砂浆,白水泥浆批白。	1. 砂浆制作、运输 2. 砌筑 3. 材料运输	m2	3					
		1444弄165抢修下水管									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：零星修缮

单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 18 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
35	沪20160100500 2	调换硬质聚氯乙烯排水管(U-PVC)粘接(管径) 50	1. 说明:路面开挖及修复计入综合单价	1. 运料、(拆旧) 2. 开凿墙洞、楼板洞 3. 管材断管 4. 涂粘结剂 5. 上管件、安装管道 6. 安装管卡、固定 7. 管道冲洗、水压试验	m	0.5					
		<b>村宅88号拆房</b>									
36	沪20010100100 1	整体房屋拆除	1. 房屋高度:9m内 2. 结构形式:砖混 3. 拆除方法:人工拆除 4. 旧料回收要求:综合考虑	1. 拆除房屋 2. 控制扬尘 3. 旧料整理 4. 垃圾归堆	m2	80					
37	01B003	垃圾外运	1. 运距:综合考虑	1.	车	13					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：零星修缮

单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 19 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
38	沪201001001001	水泥砂浆修补墙面	1. 抹灰砂浆种类、配合比:1:3水泥砂浆	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 留分格缝 4. 底层抹灰 5. 抹面层 6. 勾分格缝 7. 材料运输	m <sup>2</sup>	40					
		北翟路1444弄175号									
39	沪201501002001	硬质聚氯乙烯排水管道 人行道下	1. 做法:直径160PVC管。1. 开挖混凝土路面,宽度500,深度600,回填、上浇100厚C30混凝土面层。	1. 垫层、基础铺设 2. 排管道、坞帮 3. 窨井接管 4. 混凝土制作、运输、浇筑、养护 5. 填砂	m	15					
40	沪201501007002	砖砌窨井	1. 窨井规格:详见图纸	1. 浇捣基底 2. 砌筑窨井壁 3. 内壁抹灰 4. 安装盖座	座	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：零星修缮

单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 20 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
41	沪20150100200 2	硬质聚氯乙烯排水管道 连接污水井和油水分 离池	1. 做法:1. 直径160PVC管, 开挖混凝土路面, 宽度500, 深度500, 回填、上浇200厚C30混凝土面层。	1. 垫层、基础铺设 2. 排管道、坞帮 3. 窨井接管 4. 混凝土制作、运输、浇筑、养护 5. 填砂	m	4					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：零星修缮

单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 21 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
42	沪20150300500 1	钢筋混凝土油水分离池	1. 井规格尺寸、深度及井盖座材料种类:1. 开挖混凝土地面。2. 污水净化池:2.5米x1.3米、深1.4米。3. 地板:100厚C10素砼垫层, 100厚C30混凝土内配直径12二级钢@120双向, 20厚1:3水泥砂浆面层。4. 240宽M10砖DMM5砂浆砌池壁, 20厚1:3水泥砂浆粉底、层。5. 顶板: 200厚C30混凝土内配直径14二级钢@120双层双向, 20厚1:3水泥砂浆面层, 设二个	1. 土方挖、运、填 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、养护 4. 内壁抹灰 5. 安装盖座	座	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：零星修缮

单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 22 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
			直径500的生铁井盖。								
43	沪201501007003	砖砌水表井500*600	1. 窨井规格:500*600 2. 窨井盖座种类、规格:生铁	1. 浇捣基底 2. 砌筑窨井壁 3. 内壁抹灰 4. 安装盖座	座	1					
44	040204001001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:满足设计和规范要求 2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:满足设计和规范要求	1. 整形碾压 2. 垫层、基层铺筑 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇捣、养护 5. 块料铺设	m2	15					
45	01B004	垃圾外运	1. 运距:综合考虑	1.	车	2					
		村宅81号埋下水管									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：零星修缮

单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 23 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
46	沪20150100200 4	硬质聚氯乙烯排水管道	1. 做法:1. 直径160PVC管, 开挖混凝土路面, 宽度300, 深度500, 回填、上浇100厚C30混凝土面层。	1. 垫层、基础铺设 2. 排管道、坞帮 3. 窨井接管 4. 混凝土制作、运输、浇筑、养护 5. 填砂	m	2.8					
		村宅60号埋下水管									
47	沪20150100200 5	硬质聚氯乙烯排水管道	1. 做法:1. 直径160PVC管, 开挖混凝土路面, 宽度500, 深度500, 回填、上浇100厚C30混凝土面层。	1. 垫层、基础铺设 2. 排管道、坞帮 3. 窨井接管 4. 混凝土制作、运输、浇筑、养护 5. 填砂	m	2					
48	沪20150100700 4	砖砌窨井	1. 窨井规格: 详见图纸	1. 浇捣基底 2. 砌筑窨井壁 3. 内壁抹灰 4. 安装盖座	座	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：零星修缮

单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 24 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
		<b>115号砌墙</b>									
49	沪20030100600 3	护墙	1. 墙体类型、厚度:240混凝土砌块DP15砂浆,白水泥浆批白。	1. 砂浆制作、运输 2. 砌筑 3. 材料运输	m2	6					
		<b>夏华路换窨井盖</b>									
50	沪20150100900 2	窨井修理	1. 窨井规格:400*500 2. 修理要求:换混凝土井盖	1. 基层处理 2. 拆砌窨井壁 3. 修补抹灰面 4. 调换安装盖座	座	1					
		<b>老年活动室换纱窗</b>									
51	沪20120400500 1	新做木纱窗	1. 纱网种类、规格:满足设计和规范要求	1. 窗框制作安装 2. 窗扇制作安装 3. 配纱网	m2	0.72					
		<b>村民之家更换不锈钢地沟</b>									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：零星修缮

单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 25 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
52	沪20150200100 1	不锈钢地沟	1. 做法:1. 304不锈钢地沟宽200深200。2. 更换304不锈钢250x580地沟盖板	1. 土方挖、运、填 2. 铺垫层 3. 浇捣基层 4. 砌筑槽壁 5. 抹灰 6. 盖沟板	m	15.5					
<b>村宅61号</b>											
53	沪20150100200 6	硬质聚氯乙烯排水管道	1. 做法:1. 直径160PVC管, 开挖混凝土路面, 宽度500, 深度500, 回填、上浇100厚C30混凝土面层。	1. 垫层、基础铺设 2. 排管道、坞帮 3. 窨井接管 4. 混凝土制作、运输、浇筑、养护 5. 填砂	m	6					
54	沪20150100700 5	砖砌窨井	1. 窨井规格: 详见图纸	1. 浇捣基底 2. 砌筑窨井壁 3. 内壁抹灰 4. 安装盖座	座	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：零星修缮

单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 26 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
55	010502032001	砖砌台阶	1. 做法: 1. 240砖砌宽700长6000、高500的台阶。2. 素土夯实、100厚碎石垫层100厚C20混凝土, 20厚1:3水泥砂浆粉刷面层。	1. 地基夯实 2. 垫层材料现场拌和、铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.34					
56	沪201503001001	水池2500*8000*500	1. 做法: 1. 240宽M10砖DM5砂浆砌池壁, 宽2500长8000、高500的花池, 20厚1:3水泥砂浆粉刷面层。2. 基础素土夯实、50厚碎石垫层、100厚C20混凝土。	1. 土方挖、运、填 2. 铺垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、养护 4. 内壁抹灰	座	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：零星修缮

单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 27 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
57	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填土质要求： 满足设计和规范要求	1. 土方挖、运 2. 回填 3. 找平、找坡 4. 废弃物运输	m3	8					
		<b>夏华路绿化带</b>									
58	沪20040300400 1	绿网	1. 材料品种、规格： 聚丙烯网	1. 放样、裁料 2. 制作、安装 3. 刷油漆 4. 材料运输	m2	165					
		<b>村宅66号</b>									
59	沪20120200100 1	金属门	1. 做法：1. 砖墙上 开门洞。2. 1米x2 .2米，0.2厚度30 4不锈钢面板，30 x30方管框.	1. 搬运、断料 2. 制作、安装 3. 嵌门樘缝 4. 配玻璃	m2	2.2					
		<b>1444弄165号</b>									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：零星修缮

单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 28 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
60	030405015001	更换吊扇	1. 名称:更换吊扇 2. 型号:满足设计及业主要求 3. 规格:满足设计及业主要求 4. 安装方式:吊装	1. 本体安装 2. 调速开关安装	台	1					
		1444弄178号									
61	010501006001	设备基础	1. 做法:1. 开挖混凝土地面, 3.2x3.2米深1米井. 2. 地板:100厚C10素砼垫层, 200厚C30混凝土内配直径12二级钢@120双向, 20厚1:3水泥砂浆面层。3. 240宽M10砖DMM5砂浆砌池壁, 20厚1:3水泥砂浆粉底、层。	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	个	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：零星修缮

单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 29 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
62	01B005	垃圾外运	1. 运距:综合考虑	1.	车	1					
		<b>村宅100号</b>									
63	沪20150400200 1	混凝土路面	1. 做法:1. 素土夯实、100厚碎石垫层、100厚C20混凝土面层。	1. 基层处理 2. 平整基底 3. 铺垫层、夯实 4. 混凝土制作、运输、浇筑、养护 5. 滚压、抹平 6. 变形缝处理	m2	24					
64	01B006	垃圾外运	1. 运距:综合考虑	1.	车	1					
65	沪20030100200 1	新砌实心砖墙	1. 做法:240宽M10砖DMM5砂浆砌墙、6厚DP15预拌砂浆打底, 12厚DP20预拌砂浆找平, 满刮腻子一遍, 外墙预料一底二面。	1. 砂浆制作、运输 2. 砌筑砖墙 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m2	10.35					
		<b>垃圾分类点</b>									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：零星修缮

单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 30 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
66	沪20120800200 1	门锁	1. 品种、规格:不 锈钢门锁	1. (拆旧) 2. 安装	把	20					
67	沪20170300300 1	更换50W太阳能照明灯	1. 灯具名称:太阳 能照明灯 2. 型号:满足设计 及业主要求 3. 规格:满足设计 及业主要求 50W 4. 类型:满足设计 及业主要求	1. 灯头盒安装 2. 金属软管安装 3. 灯勾安装 4. 灯具组装 5. 安装灯具	套	15					
		<b>1444弄165号</b>									
68	沪20070200400 1	屋面排水管	1. 落水管品种、 规格、颜色:直径 110PVC雨水管。 2. 其他:脚手架等 措施费用综合考 虑进报价	1. (拆旧) 2. 排水管安装 3. 出水口、雨水算 子安装 4. 管道固定 5. 接缝、嵌缝 6. 材料运输	m	4					
		<b>村宅94号</b>									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：零星修缮

单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 31 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
69	沪201502001002	砖地沟、明沟	1. 做法:1. 地沟宽500深50. 2. 地板:100厚C10素砼垫层, 100厚C30混凝土内配直径12二级钢@120双向, 240宽M10砖DMM5砂浆砌沟壁, 20厚1:3水泥砂浆面层。3. 生铁地沟盖板。	1. 土方挖、运、填 2. 铺垫层 3. 浇捣基层 4. 砌筑槽壁 5. 抹灰 6. 盖沟板	m	1.5					
		<b>村宅50号</b>									
70	沪201501002007	硬质聚氯乙烯排水管道	1. 做法:1. 直径160PVC管, 开挖混凝土路面, 宽度500, 深度500, 回填、上浇100厚C30混凝土面层。	1. 垫层、基础铺设 2. 排管道、坞帮 3. 窨井接管 4. 混凝土制作、运输、浇筑、养护 5. 填砂	m	6					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：零星修缮

单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 32 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
71	沪20150100700 6	砖砌窨井	1. 窨井规格: 详见 图纸	1. 浇捣基底 2. 砌筑窨井壁 3. 内壁抹灰 4. 安装盖座	座	2					
		<b>涂家创业园</b>									
72	沪20150200100 3	砖地沟、明沟	1. 做法: 1. 开挖混 凝土地面, 地沟 宽500深50. 2. 地 板: 100厚C10素砼 垫层, 100厚C30 混凝土内配直径1 2二级钢@120双向 。3. 沟壁100厚C3 0混凝土。4. 20厚 1:3水泥砂浆粉面 层。	1. 土方挖、运、填 2. 铺垫层 3. 浇捣基层 4. 砌筑槽壁 5. 抹灰 6. 盖沟板	m	1.5					
		<b>停车场</b>									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化  
 单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
		园林绿化									
1	050101005001	整理绿化用地	1. 找平找坡要求: 详见设计要求	1. 排地表水 2. 就地挖填 3. 清渣、耙细、平整 4. 找平、找坡 5. 废弃物运输	m2	740					
2	050101003001	种植土回(换)填	1. 回填土质要求: 满足设计及规范要求 2. 回填土厚度:满 足设计及规范要求	1. 栽植土挖、运、 回填 2. 清渣、耙细、平 整 3. 找平、找坡 4. 废弃物运输	m2	740					
3	050103015003	绿化补种麦冬	1. 草皮种类:麦冬 2. 铺种方式:满足 设计及规范要求	1. 铺底砂(土) 2. 栽植 3. 施工期养护	m2	490					
4	050103015004	绿化补种草皮	1. 草皮种类:草皮 2. 铺种方式:满足 设计及规范要求	1. 铺底砂(土) 2. 栽植 3. 施工期养护	m2	250					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化

单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 2 页 共 2 页

合 计				
-----	--	--	--	--

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 1 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
		室外给水									
1	031001007001	钢丝网骨架塑料复合管 DN200	1. 材质: 钢丝网骨架塑料复合管 2. 规格: DN200 3. 连接形式: 电熔连接 4. 管卡材质: 塑料 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足规范及设计要求 6. 安装部位: 室外 7. 介质: 给水 8. 其他: 水表组及前端给水管由自来水公司施工	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	215					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程  
 单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 2 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
2	031001007002	钢丝网骨架塑料复合管 DN150	1. 材质: 钢丝网骨架塑料复合管 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 电熔连接 4. 管卡材质: 塑料 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足规范及设计要求 6. 安装部位: 室外 7. 介质: 消防水	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 管卡制作安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	622					
3	031003010001	倒流防止器 DN200	1. 材质: 球墨铸铁 2. 型号: 满足设计要求 3. 规格: DN200 4. 连接形式: 法兰连接	1. 阀门安装	个	2					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 3 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
4	031002011001	水表 DN200	1. 类型:满足设计要求 2. 型号:满足设计要求 3. 规格:DN200 4. 连接形式:法兰连接	1. 组装 2. 安装	个	2						
5	031002001023	明杆闸阀 DN200	1. 类型:明杆闸阀 2. 材质:铁壳铜芯 3. 规格、压力等级:DN200 1.6MPa 4. 连接形式:法兰连接	1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	4						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 4 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
6	030901011001	室外消火栓 SS100/65-1.6	1. 安装方式:地上式 2. 型号、规格:SS100/65-1.6 3. 附件材质、规格:配套阀门	1. 本体安装 2. 配件安装	套	2						
7	031002009008	带短管法兰片安装	1. 材质:塑料复合法兰盘+钢质法兰片 2. 规格、压力等级:DN200 1.6MPa 3. 连接形式:电熔连接	1. 安装	副	8						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 5 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
8	031002002001	明杆闸阀 DN150	1. 材质:铁壳铜芯 2. 规格、压力等级:DN150, 1.6M Pa 3. 连接形式:法兰连接 4. 接口方式及材质:电熔法兰片、法兰盘	1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 带短管法兰安装	个	1					
9	030901012001	喷淋水泵接合器 SQS-100A	1. 安装部位:地上式 2. 型号、规格:SQS-100A 3. 附件材质、规格:含闸阀、止回阀、安全阀等阀门	1. 本体安装 2. 附件安装	套	2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程  
 单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 6 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
10	010401007001	砌筑阀门井(明杆闸阀 DN150用)	1. 井截面、深度：满足设计要求 2. 砖品种、规格、强度等级：满足设计要求 3. 垫层材料种类、厚度：满足设计要求 4. 底板厚度及混凝土强度等级：满足设计要求 5. 井盖材质：满足设计要求 6. 砂浆强度等级：满足设计要求 7. 防潮层材料种类：满足设计要求	1. 砂浆制作 2. 铺设垫层 3. 底板混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 砌砖、井盖安装 5. 刮缝 6. 井池底、壁抹灰 7. 抹防潮层	座	1					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 7 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
11	010401007002	消防水泵接合器井	1. 井截面、深度：满足设计要求 2. 砖品种、规格、强度等级：满足设计要求 3. 垫层材料种类、厚度：满足设计要求 4. 底板厚度及混凝土强度等级：满足设计要求 5. 井盖材质：满足设计要求 6. 砂浆强度等级：满足设计要求 7. 防潮层材料种类：满足设计要求	1. 砂浆制作 2. 铺设垫层 3. 底板混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 砌砖、井盖安装 5. 刮缝 6. 井池底、壁抹灰 7. 抹防潮层	座	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程  
 单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 8 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
12	010401007005	室外水表井(倒流防止器、水表、闸阀)	1. 井截面、深度：满足设计要求 2. 砖品种、规格、强度等级：满足设计要求 3. 垫层材料种类、厚度：满足设计要求 4. 底板厚度及混凝土强度等级：满足设计要求 5. 井盖材质：满足设计要求 6. 砂浆强度等级：满足设计要求 7. 防潮层材料种类：满足设计要求	1. 砂浆制作 2. 铺设垫层 3. 底板混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 砌砖、井盖安装 5. 刮缝 6. 井池底、壁抹灰 7. 抹防潮层	座	2					
		<b>消防泵房</b>									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 9 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
13	030901002001	镀锌无缝钢管 DN200	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌无缝钢管 DN200 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其他:管件数量结合图纸及施工经验自行考虑	1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管道标识 5. 管件安装	m	20					
14	030901002002	镀锌钢管 DN150	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其他:管件数量结合图纸及施工经验自行考虑	1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管道标识 5. 管件安装	m	66					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程  
 单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 10 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
15	030901002003	镀锌钢管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其他:管件数量结合图纸及施工经验自行考虑	1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管道标识 5. 管件安装	m	4						
16	030901002004	镀锌钢管 DN80	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌无缝钢管 DN200 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其他:管件数量结合图纸及施工经验自行考虑	1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管道标识 5. 管件安装	m	11						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 11 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
17	030901002005	镀锌钢管 DN65	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其他:管件数量结合图纸及施工经验自行考虑	1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管道标识 5. 管件安装	m	13					
18	030901002006	镀锌钢管 DN50	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN50 3. 连接形式:螺纹连接	1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管道标识 5. 管件安装	m	6					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 12 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
19	030109001001	消防主泵 XBD5.1/20 G-FLG	1. 名称:消火栓主泵 2. 型号:XBD5.1/20G-FLG 3. 规格:Q=20L/S;H=51m;N=22KW 4. 材质:满足设计要求 5. 质量:综合考虑 6. 减振装置形式、数量:满足设计要求 7. 单机试运转要求:满足设计要求	1. 本体安装 2. 泵拆装检查 3. 电动机安装 4. 设备底座与基础间灌浆	台	2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 13 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
20	030109001002	7 消火栓稳压泵 SR15-	1. 名称:消火栓稳压泵 2. 型号:SR15-7 3. 规格:Q=5L/S; H=70m;N=5.5KW 4. 材质:满足设计要求 5. 质量:综合考虑 6. 减振装置形式、数量:满足设计要求 7. 单机试运转要求:满足设计要求	1. 本体安装 2. 泵拆装检查 3. 电动机安装 4. 设备底座与基础间灌浆	台	2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程  
 单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 14 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
21	030109001003	喷淋主泵 XBD5.1/25 G-FLG	1. 名称:喷淋主泵 2. 型号:XBD5.1/ 25G-FLG 3. 规格:Q=25L/S ;H=51m;N=22KW 4. 材质:满足设计 要求 5. 质量:综合考虑 6. 减振装置形式 、数量:满足设计 要求 7. 单机试运转要 求:满足设计要求	1. 本体安装 2. 泵拆装检查 3. 电动机安装 4. 设备底座与基础 间灌浆	台	2					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 15 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
22	030109001004	喷淋稳压泵 SR3-17	1. 名称:喷淋稳压泵 2. 型号:SR3-17 3. 规格:Q=1L/S; H=70m;N=1.5KW 4. 材质:满足设计要求 5. 质量:综合考虑 6. 减振装置形式、数量:满足设计要求 7. 单机试运转要求:满足设计要求	1. 本体安装 2. 泵拆装检查 3. 电动机安装 4. 设备底座与基础间灌浆	台	2						
23	031005004001	囊式气压罐 φ800	1. 型号:囊式气压罐 2. 规格: φ800	1. 安装	台	2						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 16 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
24	030901004001	湿式报警阀 DN150	1. 名称:湿式报警阀组 2. 型号、规格:报警阀上下各安装一个信号阀	1. 本体安装 2. 电气接线	组	2					
25	031002001001	明杆法兰闸阀 DN200	1. 类型:明杆法兰闸阀 2. 材质:铁壳铜芯 3. 规格、压力等级:DN200 1.6MPa 4. 连接形式:沟槽法兰连接	1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试 4. 沟槽法兰安装	个	5					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 17 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
26	031002001002	明杆法兰闸阀 DN150	1. 类型: 明杆法兰 闸阀 2. 材质: 铁壳铜芯 3. 规格、压力等 级: DN150 1.6MP a 4. 连接形式: 沟槽 法兰连接	1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试 4. 沟槽法兰安装	个	18					
27	031002001003	明杆法兰闸阀 DN100	1. 类型: 明杆法兰 闸阀 2. 材质: 铁壳铜芯 3. 规格、压力等 级: DN100 1.6MP a 4. 连接形式: 沟槽 法兰连接	1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试 4. 沟槽法兰安装	个	4					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 18 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
28	031002001004	明杆法兰闸阀 DN80	1. 类型: 明杆法兰闸阀 2. 材质: 铁壳铜芯 3. 规格、压力等级: DN80 1.6MPa 4. 连接形式: 沟槽法兰连接	1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试 4. 沟槽法兰安装	个	4					
29	031002001005	明杆法兰闸阀 DN65	1. 类型: 明杆法兰闸阀 2. 材质: 铁壳铜芯 3. 规格、压力等级: DN65 1.6MPa 4. 连接形式: 沟槽法兰连接	1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试 4. 沟槽法兰安装	个	10					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 19 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
30	031002001006	铜螺纹闸阀 DN50	1. 类型:铜螺纹闸阀 2. 材质:铜螺纹闸阀 3. 规格、压力等级:DN50 1.6MPa 4. 连接形式:螺纹连接	1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2					
31	031002001007	消声缓闭止回阀 DN150	1. 类型:消声缓闭止回阀 2. 材质:铁壳铜芯 3. 规格、压力等级:DN150 1.6MPa 4. 连接形式:沟槽法兰连接	1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试 4. 沟槽法兰安装	个	4					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 20 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合价	其中			
									人工费	材料暂估价 单价		
32	031002001008	消声缓闭止回阀 DN80	1. 类型:消声缓闭止回阀 2. 材质:铁壳铜芯 3. 规格、压力等级:DN80 1.6MPa 4. 连接形式:沟槽法兰连接	1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试 4. 沟槽法兰安装	个	4						
33	031002008001	可曲挠橡胶软接头 DN150	1. 材质:橡胶 2. 规格:DN150 单球 3. 连接形式:法兰连接	1. 安装	个	8						
34	031002008002	可曲挠橡胶软接头 DN100	1. 材质:橡胶 2. 规格:DN100 单球 3. 连接形式:法兰连接	1. 安装	个	4						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 21 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
35	031002008003	可曲挠橡胶软接头 DN80	1. 材质: 橡胶 2. 规格: DN80 单球 3. 连接形式: 法兰连接	1. 安装	个	4					
36	031002016001	水锤消除器 DN150	1. 规格: DN150 2. 连接形式: 沟槽法兰连接	1. 安装	个	2					
37	031002001009	安全阀 DN150	1. 类型: 安全阀 2. 材质: 铁壳铜芯 3. 规格、压力等级: DN150 1.6MPa 4. 连接形式: 沟槽法兰连接	1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试 4. 沟槽法兰安装	个	2					
38	080802010001	流量计 DN150	1. 名称: 流量计 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 沟槽法兰连接	1. 安装	个	2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 22 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
39	030901010001	单出口系统消火栓 SN65	1. 安装方式:室外 2. 型号、规格:SN65	1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装	个	1					
40	030601002001	电接点压力表	1. 名称:电接点压力表 2. 型号:Y-100 3. 规格:P=0-1.6 Mpa	1. 本体安装 2. 压力表弯制作、安装 3. 挠性管安装 4. 取源部件配合安装 5. 脱脂 6. 仪表校验 7. 配合单体试运转	套	4					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程  
 单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 23 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
41	030601002002	压力表	1. 名称:就地指示型压力表 2. 型号:Y-100 3. 规格:P=0-1.6 Mpa 4. 压力表弯材质、规格:满足设计要求 5. 挠性管材质、规格:满足设计要求	1. 本体安装 2. 压力表弯制作、安装 3. 挠性管安装 4. 取源部件配合安装 5. 脱脂 6. 仪表校验 7. 配合单体试运转	套	12					
42	031002001010	铜自动排气阀 DN20	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:丝接	1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	3					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 24 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
43	031002001011	铜截止阀 DN20	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜质 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 丝接	1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试 4. 沟槽法兰安装	个	3						
44	031002009001	沟槽法兰片 DN80(水泵接口处)	1. 材质: 碳钢 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式: 沟槽连接	1. 安装	片	4						
45	031002009002	沟槽法兰片 DN100(水泵接口处)	1. 材质: 碳钢 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 沟槽连接	1. 安装	片	4						
46	031002009003	沟槽法兰片 DN150(水泵接口处)	1. 材质: 碳钢 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 沟槽连接	1. 安装	片	8						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 25 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
47	030910001001	灭火器 MFZ/ABC3	1. 形式:手提式灭火器、配置灭火器箱 2. 规格、型号:MFZ/ABC3	1. 本体放置	具	4					
48	031201001001	管道刷油	1. 油漆品种:调和漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:大红漆二道	1. 除锈 2. 调配、涂刷	m <sup>2</sup>	55					
49	031301005001	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:镀锌型钢 3. 规格:综合考虑 4. 支架形式:综合考虑 5. 单件支架质量:综合考虑	1. 制作 2. 安装	kg	200					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程  
 单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 26 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
50	031301005002	设备支架	1. 名称:设备支架 2. 材质:镀锌型钢 3. 规格:综合考虑 4. 支架形式:综合考虑 5. 单件支架质量: 综合考虑	1. 制作 2. 安装	kg	400						
		电气										
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程  
 单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 27 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
51	030402011001	消防泵房双电源柜 XFBAT	1. 名称:消防泵房双电源柜 XFBAT 2. 型号:详见设计图纸 3. 规格:详见设计图纸 4. 电压(kV):1KV以下 5. 安装方式:落地安装 6. 接线端子材质、规格:按规范要求 7. 端子板外部接线材质、规格:按规范要	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地 5. 基础槽钢制作、安装	台	1					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 28 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
52	030402011002	微机智能消防自动巡检控制柜	1. 名称:微机智能消防自动巡检控制柜 2. 型号:详见设计图纸 3. 规格:详见设计图纸 4. 电压(kV):1KV以下 5. 安装方式:落地安装 6. 接线端子材质、规格:按规范要求 7. 端子板外部接线材质、规格:按规范要	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地 5. 基础槽钢制作、安装	台	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 29 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
53	030402011003	消控室配电箱 ALEXK	1. 名称:消控室配电箱 2. 型号:详见设计图纸 3. 规格:600×800×250 4. 电压(kV):1KV以下 5. 安装方式:挂壁 6. 接线端子材质、规格:按规范要求 7. 端子板外部接线材质、规格:按规范要	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程  
 单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 30 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
54	030402011004	监控配电箱 ATJK	1. 名称: 监控配电箱 2. 型号: ATJK 3. 规格: 600×800×250 4. 电压(kV): 1KV以下 5. 安装方式: 挂壁 6. 接线端子材质、规格: 按规范要求 7. 端子板外部接线材质、规格: 按规范要	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1						
55	030412003001	热镀锌桥架 150*100	1. 名称: 热镀锌桥架 2. 型号: 槽式 3. 规格: 150*100 4. 材质: 热镀锌 5. 接地跨接方式: 按规范要求	1. 本体安装 2. 本体跨接接地 3. 隔板、盖板等附件安装 4. 支架、配件制作、安装	m	12						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 31 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
56	030412001001	配管 DN65	1. 名称:钢管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 配置形式:明配/暗配综合考虑 5. 接地要求:按规范要求	1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地 4. 支吊架制作、安装 5. 砖墙开沟槽	m	23					
57	030412001002	配管 DN50	1. 名称:钢管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN50 4. 配置形式:明配/暗配综合考虑 5. 接地要求:按规范要求	1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地 4. 支吊架制作、安装 5. 砖墙开沟槽	m	7					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 32 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
58	030412001003	配管 DN25	1. 名称:钢管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN25 4. 配置形式:明配/暗配综合考虑 5. 接地要求:按规范要求	1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地 4. 支吊架制作、安装 5. 砖墙开沟槽	m	10					
59	030412001004	配管 DN20	1. 名称:钢管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:明配/暗配综合考虑 5. 接地要求:按规范要求	1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地 4. 支吊架制作、安装 5. 砖墙开沟槽	m	10					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 33 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
60	030412001005	配管 JDG25	1. 名称: 电线管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: JDG25 4. 配置形式: 明配/暗配综合考虑 5. 接地要求: 按规范要求	1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地 4. 支吊架制作、安装 5. 砖墙开沟槽	m	30					
61	030409001001	电力电缆 WDZN-YJY-3*16+1*16mm <sup>2</sup>	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY- 3. 规格: 3*16+1*16mm <sup>2</sup> 4. 材质: 铜芯 5. 电压(kV): 1KV以下 6. 敷设方式: 桥架、配管	1. 电缆敷设	m	80					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 34 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
62	030409001002	电力电缆 WDZN-YJY-4*4mm2	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY- 3. 规格: 4*4mm2 4. 材质: 铜芯 5. 电压(kV): 1KV 以下 6. 敷设方式: 桥架、配管	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	18					
63	030409001003	电力电缆 WDZN-YJY-4*2.5mm2	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY- 3. 规格: 4*2.5mm2 4. 材质: 铜芯 5. 电压(kV): 1KV 以下 6. 敷设方式: 桥架、配管	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	25					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 35 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
64	030409002001	控制电缆 WDZN-KYJY -2*2.5mm <sup>2</sup>	1. 名称:控制电缆 2. 型号:WDZN-KYJY- 3. 规格:2*2.5mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯 5. 电压(kV):1KV 以下 6. 敷设方式:配管	1. 电缆敷设	m	15					
65	030409002002	控制电缆 WDZN-KYJY -4*2.5mm <sup>2</sup>	1. 名称:控制电缆 2. 型号:WDZN-KYJY- 3. 规格:4*2.5mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯 5. 电压(kV):1KV 以下 6. 敷设方式:配管	1. 电缆敷设	m	18					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程  
 单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 36 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
66	030412004001	配线 WDN-BYJ-2.5m <sup>2</sup>	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZN-BYJ- 4. 规格:2.5mm <sup>2</sup> 5. 材质:铜芯 6. 配线线制:三线制 7. 导线连接方式:综合考虑	1. 配线	m	100					
67	030409003001	电力电缆头 16mm <sup>2</sup>	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:满足设计要求 3. 规格:16mm <sup>2</sup> 4. 材质、类型:铜芯 5. 电压(kV):1KV以下	1. 电缆头制作 2. 电缆头安装 3. 电缆头接地	个	16					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 37 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
68	030413003001	LED防水防尘支架灯 1x18W(带蓄电池)	1. 名称:LED防水防尘支架灯(带蓄电池) 2. 型号:自带蓄电池180min 3. 规格:1*18W 4. 安装方式:管吊H=2.7m	1. 本体安装 2. 接地	套	3						
69	030413003002	LED支架灯 2x18W(带蓄电池)	1. 名称:LED支架灯(带蓄电池) 2. 型号:自带蓄电池180min 3. 规格:2*18W 4. 安装方式:管吊H=2.7m	1. 本体安装 2. 接地	套	4						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 38 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
70	030413002001	消控室指示灯	1. 名称:消控室指示灯 2. 型号:满足设计要求 3. 规格:满足设计要求 4. 安装方式:门上0.1m安装	1. 本体安装 2. 接地	套	1						
71	030413013001	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控开关 2. 材质:满足业主及设计要求 3. 规格:10A 4. 安装方式:暗装H=1.3m	1. 安装接线	套	2						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程  
 单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 39 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
72	030407004001	水泵检查接线 22KW	1. 名称:水泵检查接线 2. 额定功率(kW): 22KW 3. 电压(kV):380V 4. 接线端子材质、规格:满足规范要求	1. 检查接线 2. 本体接地	台	4					
73	030407004002	水泵检查 5.5KW	1. 名称:水泵检查接线 2. 额定功率(kW): 5.5KW 3. 电压(kV):380V 4. 接线端子材质、规格:满足规范要求	1. 检查接线 2. 本体接地	台	2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程  
 单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 40 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
74	030407004003	水泵检查 1.5KW	1. 名称:水泵检查接线 2. 额定功率(kW): 1.5KW 3. 电压(kV):380V 4. 接线端子材质、规格:满足规范要求	1. 检查接线 2. 本体接地	台	2						
75	030410007001	局部电位端子箱	1. 名称:局部等电位端子箱 2. 材质:钢质 3. 规格:满足设计要求	1. 制作 2. 安装	个	2						
76	030410002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-40×4 4. 安装部位:沿砖混凝土敷设	1. 室外母线挖填土 2. 接地母线制作、安装	m	40						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程  
 单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 41 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
77	030416027001	接地装置调试	1. 名称:接地装置 调试	1. 接地电阻测试	系统	1						
		室外电气										
78	030409001004	电力电缆 BTLY-5×4 mm <sup>2</sup>	1. 名称:电力电缆 2. 型号:BTLY- 3. 规格:5×4mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯 5. 电压(kV):1KV 以下 6. 敷设方式:桥架 、配管	1. 电缆敷设	m	100						
79	030409001005	电力电缆 WDZ-YJY-5 ×6mm <sup>2</sup>	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY - 3. 规格:5×6mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯 5. 电压(kV):1KV 以下 6. 敷设方式:桥架 、配管	1. 电缆敷设	m	100						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程  
 单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 42 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
80	030409001006	电力电缆 BTLY-3*50+2*25mm2	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: BTLY- 3. 规格: 3*50+2*25mm2 4. 材质: 铜芯 5. 电压(kV): 1KV 以下 6. 敷设方式: 桥架、配管	1. 电缆敷设	m	100					
81	030409003002	电力电缆头 50mm2	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 满足设计要求 3. 规格: 50mm2 4. 材质、类型: 铜芯 5. 电压(kV): 1KV 以下	1. 电缆头制作 2. 电缆头安装 3. 电缆头接地	个	4					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 43 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
82	030412001006	配管 DN50	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN50 4. 配置形式:埋地、明配、暗配综合考虑 5. 接地要求:按规范要求	1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	200					
83	030412001007	配管 DN50 (弱电预埋管)	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN50 4. 配置形式:埋地、明配、暗配综合考虑 5. 接地要求:按规范要求	1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	610					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 44 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价单价	
84	030412001008	配管 DN65	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 配置形式:埋地、明配、暗配综合考虑 5. 接地要求:按规范要求	1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	100					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 45 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
85	010401007003	强电手孔井	1. 井截面、深度：满足设计要求 2. 砖品种、规格、强度等级：满足设计要求 3. 垫层材料种类、厚度：满足设计要求 4. 底板厚度及混凝土强度等级：满足设计要求 5. 井盖材质：满足设计要求 6. 砂浆强度等级：满足设计要求 7. 防潮层材料种类：满足设计要求	1. 砂浆制作 2. 铺设垫层 3. 底板混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 砌砖、井盖安装 5. 刮缝 6. 井池底、壁抹灰 7. 抹防潮层	座	2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 46 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
86	010401007004	弱电手孔井	1. 井截面、深度：满足设计要求 2. 砖品种、规格、强度等级：满足设计要求 3. 垫层材料种类、厚度：满足设计要求 4. 底板厚度及混凝土强度等级：满足设计要求 5. 井盖材质：满足设计要求 6. 砂浆强度等级：满足设计要求 7. 防潮层材料种类：满足设计要求	1. 砂浆制作 2. 铺设垫层 3. 底板混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 砌砖、井盖安装 5. 刮缝 6. 井池底、壁抹灰 7. 抹防潮层	座	10						
		土方开挖、回填										
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程  
 单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 47 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
87	010102002002	挖沟槽土方	1. 土类别:现场综合考虑 2. 开挖深度:满足设计要求 3. 基底处理方式:满足设计要求 4. 其他:人工、机械综合考虑,满足规范及设计要求	1. 开挖、放坡(若有)、挡土板围护(若有) 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底夯实 6. 基底钎探	m3	628					
88	010102007002	回填方	1. 填方部位:沟槽 2. 材料品种:土方 3. 密实度:夯填,满足设计要求	1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	710					
89	010102007005	回填黄砂	1. 填方部位:管沟 2. 材料品种:中粗砂 3. 密实度:满足设计要求	1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	225					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 48 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
90	041001001001	破除混凝土路面	1. 材质: 混凝土路面 2. 厚度: 原有路面	1. 路面切缝、拆除、清理 2. 场内运输	m2	450					
91	040303001002	砾石砂垫层 厚20CM	1. 混凝土强度等级: 满足设计要求	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m3	450					
92	060104010001	水泥混凝土路面 C40 厚25CM	1. 材料类别: 水泥混凝土路面 C40 2. 厚度: 25CM	1. 清理路基 2. 取(运)料 3. 铺筑、找平、碾压 4. 养护、清理	m2	450					
93	060104010007	摊铺沥青	1. 材料类别: 细粒式沥青混凝土(AC-13) 2. 厚度: 6mm	1. 清理路基 2. 取(运)料 3. 铺筑、找平、碾压 4. 养护、清理 5. 沥青透层施工	m2	450					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程  
 单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 49 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合价	其 中		
									人工费	材料暂估价 单价	
94	010103002002	余方弃置	1. 土石类别：一般土壤和碎（砾）石 2. 运输距离：综合考虑	1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	项	1					
本页小计											
合 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防设备维修  
 单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 1 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
		北翟路1556弄78号设备 维修									
1	030405001001	万能转换开关安装	1. 名称: 万能转换 开关 2. 型号: 同原先型 号 3. 规格: 同原先规 格 4. 接线端子材质 、规格: 按规范要 求 5. 安装方式: 同原 有	1. 本体安装 2. 接线 3. 接地	个	2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防设备维修  
 单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 2 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
2	030405002001	熔断器安装	1. 名称:熔断器 2. 型号:同原有型号 3. 规格:同原有规格 4. 接线端子材质、规格:满足规范要求	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	6					
3	030405013001	继电器箱安装	1. 名称:继电器箱 2. 型号:同原有型号 3. 容量(V·A):同原有型号 4. 类别:同原有型号 5. 接线端子材质、规格:满足规范要求	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	10					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防设备维修

单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 3 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
4	030601002003	电接点压力表	1. 名称:电接点压力表 2. 型号:Y-100 3. 规格:P=0-1.6 Mpa	1. 本体安装 2. 压力表弯制作、安装 3. 挠性管安装 4. 取源部件配合安装 5. 脱脂 6. 仪表校验 7. 配合单体试运转	套	1					
5	030601002004	压力表	1. 名称:就地指示型压力表 2. 型号:Y-100 3. 规格:P=0-1.6 Mpa 4. 压力表弯材质、规格:满足设计要求 5. 挠性管材质、规格:满足设计要求	1. 本体安装 2. 压力表弯制作、安装 3. 挠性管安装 4. 取源部件配合安装 5. 脱脂 6. 仪表校验 7. 配合单体试运转	套	3					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防设备维修  
 单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 4 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
6	030412004002	配线 RVS-2*1.5mm <sup>2</sup>	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:RVS 4. 规格:2*1.5mm <sup>2</sup> 5. 材质:铜芯 6. 配线线制:详见设计图纸 7. 导线连接方式:综合考虑	1. 配线	m	2900					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防设备维修  
 单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 5 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
7	030412004003	配线 RVS-4*1.5mm <sup>2</sup>	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力 线路 3. 型号:RVS 4. 规格:4*1.5mm 2 5. 材质:铜芯 6. 配线线制:详见 设计图纸 7. 导线连接方式: 综合考虑	1. 配线	m	400					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防设备维修  
 单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 6 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
8	030412004004	配线 BV-2*1.5mm2	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:BV 4. 规格:2*1.5mm 2 5. 材质:铜芯 6. 配线线制:详见设计图纸 7. 导线连接方式:综合考虑	1. 配线	m	400					
9	030412003004	热镀锌桥架 100*100	1. 名称:热镀锌桥架 2. 型号:槽式 3. 规格:100*100 4. 材质:热镀锌 5. 接地跨接方式:按规范要求	1. 本体安装 2. 本体跨接地 3. 隔板、盖板等附件安装 4. 支架、配件制作、安装	m	300					
10	030904012001	报警主机移位	1. 名称:报警主机移位	1. 本体拆除、安装 2. 校接线	台	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防设备维修  
 单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 7 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
11	030904007001	CPU板	1. 名称:CPU板 2. 规格:满足设备要求 3. 类型:满足设备要求 4. 输出形式:满足设备要求	1. 本体安装 2. 校接线 3. 编码	块	1						
12	030904007002	回路板	1. 名称:回路板 2. 规格:满足设备要求 3. 类型:满足设备要求 4. 输出形式:满足设备要求	1. 本体安装 2. 校接线 3. 编码	块	4						
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防设备维修  
 单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 8 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
13	030412001011	配管 DN65	1. 名称:钢管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 配置形式:明配/暗配综合考虑 5. 接地要求:按规范要求	1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地 4. 支吊架制作、安装 5. 砖墙开沟槽	m	200					
14	010102002004	人工挖沟槽土方	1. 土类别:现场综合考虑 2. 开挖深度:满足设计要求 3. 基底处理方式:满足设计要求 4. 其他:人工、机械综合考虑,满足规范及设计要求	1. 开挖、放坡(若有)、挡土板围护(若有) 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底夯实 6. 基底钎探	m3	24					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防设备维修  
 单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 9 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
15	010102007003	人工回填方	1. 填方部位:沟槽 2. 材料品种:土方 3. 密实度:夯填, 满足设计要求	1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	24					
16	030909003001	自动报警系统调试	1. 点数:128点以下 2. 线制:总线制	1. 调试	系统	1					
17	041001001003	破除混凝土路面	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:原有路面	1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	40					
18	060104010003	混凝土路面恢复	1. 材料类别:混凝土路面 2. 厚度:同原有路面厚度	1. 清理路基 2. 取(运)料 3. 铺筑、找平、碾压 4. 养护、清理	m2	40					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防设备维修  
 单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 10 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
19	060104010004	摊铺沥青	1. 材料类别:细粒式沥青混凝土(AC-13) 2. 厚度:6mm	1. 清理路基 2. 取(运)料 3. 铺筑、找平、碾压 4. 养护、清理 5. 沥青透层	m <sup>2</sup>	40					
		<b>涂家实业消防设备维修项目</b>									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防设备维修  
 单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 11 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
20	030109001005	稳压泵 Q=5L/S, H=50m, 功率5KW	1. 名称: 稳压泵 2. 型号: 同原设备型号 3. 规格: Q=5L/S, H=50m, 功率5KW 4. 材质: 满足设计要求 5. 质量: 综合考虑 6. 减振装置形式、数量: 满足设计要求 7. 单机试运转要求: 满足设计要求	1. 本体安装 2. 泵拆装检查 3. 电动机安装 4. 设备底座与基础间灌浆	台	2						
21	031005004002	囊式气压罐 φ800	1. 型号: 囊式气压罐 2. 规格: φ800	1. 安装	台	1						
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防设备维修  
 单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 12 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
22	031002001018	明杆法兰闸阀 DN150	1. 类型: 明杆法兰 闸阀 2. 材质: 铁壳铜芯 3. 规格、压力等 级: DN150 1.6MP a 4. 连接形式: 沟槽 法兰连接	1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试 4. 沟槽法兰安装	个	4					
23	031002001020	明杆法兰闸阀 DN80	1. 类型: 明杆法兰 闸阀 2. 材质: 铁壳铜芯 3. 规格、压力等 级: DN80 1.6MPa 4. 连接形式: 沟槽 法兰连接	1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试 4. 沟槽法兰安装	个	4					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防设备维修  
 单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 13 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
24	031002001021	止回阀 DN65	1. 类型: 止回阀 2. 材质: 铁壳铜芯 3. 规格、压力等级: DN65 1.6MPa 4. 连接形式: 法兰连接	1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	4					
25	031002008013	可曲挠橡胶软接头 DN150	1. 材质: 橡胶 2. 规格: DN150 单球 3. 连接形式: 法兰连接	1. 安装	个	8					
26	031002008015	可曲挠橡胶软接头 DN80	1. 材质: 橡胶 2. 规格: DN80 单球 3. 连接形式: 法兰连接	1. 安装	个	2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防设备维修

单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 14 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
27	031002008016	可曲挠橡胶软接头 DN65	1. 材质: 橡胶 2. 规格: DN80 单球 3. 连接形式: 法兰连接	1. 安装	个	2					
28	030601002005	电接点压力表	1. 名称: 电接点压力表 2. 型号: Y-100 3. 规格: P=0-1.6 Mpa	1. 本体安装 2. 压力表弯制作、安装 3. 挠性管安装 4. 取源部件配合安装 5. 脱脂 6. 仪表校验 7. 配合单体试运转	套	2					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防设备维修  
 单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 15 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注		
							综合单价	合价	其 中			
									人工费		材料暂估价 单价	
29	030601002006	压力表	1. 名称:就地指示型压力表 2. 型号:Y-100 3. 规格:P=0-1.6 Mpa 4. 压力表弯材质、规格:满足设计要求 5. 挠性管材质、规格:满足设计要求	1. 本体安装 2. 压力表弯制作、安装 3. 挠性管安装 4. 取源部件配合安装 5. 脱脂 6. 仪表校验 7. 配合单体试运转	套	4						
30	031201001003	管道刷油	1. 油漆品种:调和漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:大红漆二道	1. 除锈 2. 调配、涂刷	m2	100						
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防设备维修  
 单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 16 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
31	030412004008	配线 RVS-2*1.5mm <sup>2</sup>	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:RVS 4. 规格:2*1.5mm <sup>2</sup> 5. 材质:铜芯 6. 配线线制:详见设计图纸 7. 导线连接方式:综合考虑	1. 配线	m	2700					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防设备维修  
 单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 17 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
32	030412004009	配线 RVS-4*1.5mm <sup>2</sup>	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:RVS 4. 规格:4*1.5mm <sup>2</sup> 5. 材质:铜芯 6. 配线线制:详见设计图纸 7. 导线连接方式:综合考虑	1. 配线	m	300					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防设备维修  
 单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 18 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
33	030412004010	配线 BV-2*1.5mm2	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:BV 4. 规格:2*1.5mm2 5. 材质:铜芯 6. 配线线制:详见设计图纸 7. 导线连接方式:综合考虑	1. 配线	m	300					
34	030412003005	热镀锌桥架 100*100	1. 名称:热镀锌桥架 2. 型号:槽式 3. 规格:100*100 4. 材质:热镀锌 5. 接地跨接方式:按规范要求	1. 本体安装 2. 本体跨接地 3. 隔板、盖板等附件安装 4. 支架、配件制作、安装	m	320					
35	030904012003	报警主机移位	1. 名称:报警主机移位	1. 本体拆除、安装 2. 校接线	台	1					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防设备维修  
 单体工程名称：许浦村墙华生产队厂房增设消防泵房及零星修缮工程

标段：C01

第 19 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合价	其 中			
									人工费	材料暂估价 单价		
36	030909003003	自动报警系统调试	1. 点数:128点以下 2. 线制:总线制	1. 调试	系统	1						
本页小计												
合 计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。