

报建编号: *****

标段号: C01

普陀区河道保洁设施提升项目 工程
(工程名称)

普陀区河道保洁设施提升项目 工程
(标段名称)

工程量清单

招标人: 上海市普陀区市政水务管 法定代表人
理中心 或其授权人: ***
(单位盖章) (签字或盖章)

工程造价 上海普曼升工程项目管理 法定代表人
咨询人: 有限公司 或其授权人: ***
(单位盖章) (签字或盖章)

编制人: *** 审核人: ***
(注册造价工程师签字盖专用章) (一级注册造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2026 年 04 月 26 日 审核时间: 2026 年 04 月 28 日

编制说明

工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目 标段：C01

第1页 共2页

1 工程概况

- 1.1 建设地点：普陀区的主要河道（桃浦河—木淞港、西虬江、中槎浦、新槎浦）
- 1.2 设计单位：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司
- 1.3 设计范围和内容：普陀区河道保洁设施提升项目。具体详见图纸、招标文件及招标清单。
- 1.4 拟建工程施工现场情况：（具体根据现场踏勘情况）

2 本标段工程招标范围（分包情况）

2.1 工程招标范围（分包情况）详见招标文件中“工程承包范围和承包要求”，包含工程概况中所描述的内容及施工图纸中所涉及内容。

3 招标工程量清单编制依据

- 3.1 《上海市建设工程工程量计价应用规则（2025版）》（以下简称“应用规则2025版”）、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）及相应各专业工程工程量计算标准（以下简称“计价国标2024版”）
- 3.2 国家、行业和本市建设行政管理部门办法的清单计价相关规定、标准
- 3.3 本工程招标文件（含澄清或修改）、拟定的合同条款及相关资料
- 3.4 本工程招标图纸（版次）及常规施工方案
- 3.5 施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及交付标准
- 3.6 工程价格信息、数据、指数及其他与招标工程量相关的标准规范等
- 3.7 其他说明（无）。

4 招标工程量计量规则及其主要内容

4.1 招标工程量清单：是招标人依据“应用规则2025版”、“计价国标2024版”等相关规定、招标文件、设计文件并结合项目实际情况编制的，随招标文件发布供投标报价的工程量清单，包括其说明和表格。

4.2 招标工程量主要内容：本招标工程之工程量清单由分部分项工程项目清单、措施项目清单、其他项目清单和增值税等四部分组成。

4.2.1. 分部分项工程项目清单：依据招标图纸、技术标准规范、相关工程国家及行业工程量计算标准、本市应用规则及补充的工程量计算规则确定。

4.2.2. 措施项目清单：按照专业工程国家工程量计算标准和本市应用规则规定的项目编码、项目名称和工作内容确定。按照本市相关规定，结合“计价国标2024版”要求，本工程项目明确按项编制的措施项目清单的完整性及准确性均由承包人负责。

4.2.3. 其他项目清单中的暂列金额根据本工程特点按招标文件要求列项。

4.2.4. 其他项目清单中的专业工程暂估价（含增值税）根据招标文件相关说明列项。

4.2.5. 其他项目清单中的计日工为暂估数量。

4.2.6. 总承包服务费为完成在招标文件、合同约定的总承包人承担总承包服各相关合同相应清单项目。

4.2.7. 增值税：税金率按照最新文件执行。

5 投标报价原则性说明

5.1 招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未按要求填写项目单价及合价和（或）总价计价项目价格的，可视为此项费用已包含在投标总价中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。投标报价不得低于其成本价，且不得高于招标人公布的最高投标限价。

5.1.1. 除合同另有约定外，按项计价项目报价为包干价，工程结算时不作调整。预拌砼、砼用钢筋综合价参考《上海建设工程造价信息》电子版主要建筑材料2025年12月市场信息价进行报价

编制说明

工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目 标段：C01

第2页 共2页

- 。
- 5.1.2. 由承包人自行采购的材料、设备，其单价应包括包装、运输、仓储、场内驳运、保管、损耗、检验检测等费用，实际施工时不作调整。招标工程量清单中提供的甲方暂定价格材料(或设备)为暂定单价，实际施工时，由建设单位认可后方可采购。招标工程量清单中甲方提供的材料、设备为指定单价，由建设单位提供。暂定(或指定)单价为材料(或设备)达到工地现场的价格，到工地后的卸货、保管、运输、损耗、及检验检测应由承包人承担，因此各投标单位在报综合单价时除考虑完成该分部分项工程的人工（含生产工人规费）、辅助材料、机械及管理费（含管理人员规费）、税金外，还应考虑这些因素，今后建设单位核价时不再另行向施工单位增加这些提供暂定价材料的保管、运输、损耗及检验检测等费用。
- 5.1.3. 除清单子目明确要求外，本工程清单中注明的均为商品砼（砂浆），在综合单价中包含运输、泵送费（除清单明确要求外，也可自行决定）。不论投标单位是否漏报、少报相关费用，招标单位均认为该费用已含在综合单价内，不再调整。投标单位应根据设计的砂浆配合比进行商品砂浆转换并进行报价。
- 5.1.4. 分部分项工程量清单项目特征及工程内容未尽描述部分，均参照图纸和有关文件、规范执行，投标单位可按常规及有关规范进行报价。
- 5.2 措施项目费是为完成工程项目施工，发生于该工程施工准备和施工及验收过程中的技术、生活、安全生产、环境保护等方面的项目所需要的费用。按照本市相关规定，结合“计价国标2024版”要求，本工程项目明确按项编制的措施项目清单的完整性及准确性均由承包人负责。投标人应结合工程施工特点，按自身的工程实施方案及投标工期、根据本市建设行政管理部门相关规定，明确相应的安全技术措施，对措施项目清单进行自主报价，并应满足“应用规则2025版”6.2.6条列明的对价格影响因素。措施项目清单中的安全文明施工项目清单所列项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编报。安全文明施工费包含企业管理费和利润。本工程按项计列的措施项目费包干使用，结算时不得要求招标人调整。
- 5.3 本工程施工单位在施工中发生的生产、生活用水、用电费用，应按每月的抄表数由中标单位直接支付，报价时应包括在综合单价内。
- 5.4 总包配合管理费应充分考虑到总包对分包提供必要的食宿及提供施工供水供电的义务（施工供水供电以提供到分包单位施工作业层面为准），相关费用报入总包配合管理费内。
- 6 投标报价书格式的相关要求
- 6.1 投标人应按“应用规则2025版”规定的统一格式填报。
- 6.2 投标人的投标文件必须符合上海市建设工程交易服务中心《上海市建设工程工程量数据文件标准》的通知要求，并通过“沪建标定〔2025〕619号”通知规定的校验要求。
- 7 若上述内容与招标文件之间存有矛盾或歧义，以招标文件规定为准。
- 8 其他需要说明的事项（根据项目特点及招标人要求）：无。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
1.1	041201016001	临时设施	项	办公区设置			
1.2	041201016002			宿舍设施			
1.3	041201016003			食堂生活设施			
1.4	041201016004			现场厕所设施			
1.5	041201016005			施工现场临时用电			
1.6	041201016006			临时通讯设施			
2.1	041201017001	文明施工		边界设置			
2.2	041201017002			出入口及两侧设置			
2.3	041201017003			管线保护			
2.4	041201017004			施工区域设置			
2.5	041201017005			工程内临时通风、排烟			
2.6	041201017006			现场消防设置			
2.7	041201017007			智能化设置			
3.1	041201018001	环境保护	垃圾处理				
3.2	041201018002		噪声控制				

注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。

2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。

3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容和包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。

4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编制。

安全文明施工项目清单明细表

工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：C01

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)	小计金额(元)
3.3	041201018003	安全施工		扬尘控制			
3.4	041201018004			光污染控制			
4.1	041201019001			临边洞口交叉高处作业防护			
4.2	041201019002			桥面人行便道			
4.3	041201019003			作业人员必要的安全防护			
合 计							

- 注：1. 安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。
2. 安全文明施工费应包含企业管理费和利润。
3. 本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。
4. 本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编制。

单位工程清单汇总表

工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	分部工程名称	金额（元）
1	普陀区河道保洁设施提升项目	
1.1	1#保洁设施	
1.1.1	浮箱平台	
1.1.2	踏步平台	
1.1.3	钢爬梯	
1.1.4	围挡	
1.1.5	绿化恢复	
1.1.6	场地硬化	
1.1.7	垃圾桶	
1.1.8	灭火器	
1.1.9	监控设备及附属设施	
1.1.10	充电箱及附属设施	
1.2	2#保洁设施	
1.2.1	浮箱平台	
1.2.2	绿化恢复	
1.2.3	场地硬化	
1.2.4	垃圾桶	
1.2.5	灭火器	
1.2.6	监控设备及附属设施	
1.2.7	充电箱及附属设施	
1.3	3#保洁设施	
1.3.1	浮箱平台	
1.3.2	吊装平台	
1.3.3	船只维修间	
1.3.4	围挡	
1.3.5	绿化恢复	
1.3.6	垃圾桶	
1.3.7	灭火器	
1.3.8	监控设备及附属设施	
1.3.9	充电箱及附属设施	
1.4	4#保洁设施	
1.4.1	浮箱平台	

注：1. 群体工程可以单体工程为单位分别汇总，并填写单体工程名称。

单位工程清单汇总表

工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	分部工程名称	金额（元）
1.4.2	折叠爬梯	
1.5	5#保洁设施	
1.5.1	浮箱平台	
1.5.2	围挡	
1.5.3	垃圾桶	
1.5.4	灭火器	
1.5.5	监控设备及附属设施	
1.5.6	充电箱及附属设施	
1.6	6#保洁设施	
1.6.1	浮箱平台	
1.6.2	钢爬梯	
1.6.3	吊装平台	
1.6.4	船只维修间	
1.6.5	垃圾桶	
1.6.6	灭火器	
1.6.7	监控设备及附属设施	
1.6.8	充电箱及附属设施	
1.7	7#保洁设施	
1.7.1	浮箱平台	
1.7.2	钢踏步	
1.7.3	围挡	
1.7.4	绿化恢复	
1.8	8#保洁设施	
1.8.1	浮箱平台	
1.8.2	钢踏步	
1.8.3	围挡	
1.9	9#保洁设施	
1.9.1	浮箱平台	
1.9.2	钢踏步	
1.9.3	围挡	
1.9.4	垃圾桶	
1.9.5	灭火器	

注：1. 群体工程可以单体工程为单位分别汇总，并填写单体工程名称。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#保洁设施
 单体工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：普陀区河道保洁设施提升项目

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
		浮箱平台									
1	041201002001	浮箱平台及附属设施 (栏杆、靠泊、系缆设施)	1. 浮箱及附属设施:D150橡胶护舷、浮箱 1200*800*550mm、不锈钢系船柱 2. 平台基础:12#槽钢、18b槽钢、5#槽钢, 方形钢管40*60*5、6#铝槽、固定钢架孔; 具体详见图纸 3. 平台面层:140*23厚实心塑木地板 4. 其他:报价综合考虑河道清淤费用	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 浮箱安装 4. 基层钢架搭设 5. 面层铺设 6. 材料运输 7. 河道清淤	m2	40					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#保洁设施
 单体工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：普陀区河道保洁设施提升项目

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
2	040301003022	φ273镀锌钢管	1. 地层类别: 详见 图纸 2. 送桩深度、桩 长: φ273*8*10m 镀锌钢管 3. 材质: 热镀锌面 层钢管桩 4. 管径、壁厚: φ 273 5. 填充材料种类: 详见图纸 6. 防护材料种类: 详见图纸 7. 其他: 报价综合 考虑热镀锌面层 抱桩器、PE材质 桩帽等费用	1. 工作平台搭拆 2. 桩就位 3. 桩机移位 4. 沉桩 5. 接桩 6. 送桩 7. 切割钢管、精割 盖帽 8. 管内取土 9. 管内填芯、刷防 护材料 10. 余土外运及弃置	根	5						
		踏步平台										
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#保洁设施
 单体工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：普陀区河道保洁设施提升项目

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
3	040406006001	踏步平台 C40混凝土	1. 混凝土强度及抗渗等级:C40混凝土 2. 其他:报价综合考虑模板制作及安拆费用	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m3	4.5					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#保洁设施
 单体工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：普陀区河道保洁设施提升项目

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
4	040901001002	踏步平台钢筋	1. 钢筋种类: 详见图纸 2. 钢筋规格: 详见图纸说明各种类型规格综合考虑、考虑带E钢筋价格及三级钢价差 3. 其他要求: 钢筋的综合单价内应包括各类超长搭接及接头（包括但不限于机械连接、电渣压力焊、闪光对焊等。）、损耗和加固筋、施工用筋、措施筋（包括但不限于对基础底板、楼板、柱、大型混凝土梁等钢筋绑扎期间所	1. 制作 2. 安装	t	0.375					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#保洁设施
 单体工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：普陀区河道保洁设施提升项目

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
			需设置的角钢支架、型钢支架、马镫、垫铁等), 植筋等相关费用包含在本项目综合单价中								
5	040301003002	DN700钢管桩	1. 地层类别: 详见图纸 2. 材质: 钢管桩 3. 接、送桩: 满足设计及规范要求 4. 管径、壁厚: DN700, 壁厚10mm 5. 填充材料种类: C30混凝土灌注 6. 防护材料种类: 详见图纸	1. 工作平台搭拆 2. 桩就位 3. 桩机移位 4. 沉桩 5. 接桩 6. 送桩 7. 切割钢管、精割盖帽 8. 管内取土 9. 管内填芯、刷防护材料 10. 余土外运及弃置	m	30					
		钢爬梯									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#保洁设施
 单体工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：普陀区河道保洁设施提升项目

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
6	010607006001	钢爬梯	1. 钢材品种、规格:304不锈钢材质, H=1800mm 2. 钢梯形式: 详见图纸 3. 构件涂(镀)层要求: 满足图纸设计要求 4. 探伤要求: 满足图纸设计要求 5. 说明: 钢爬梯固定	1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	0.5					
		围挡									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#保洁设施
 单体工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：普陀区河道保洁设施提升项目

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
7	010609002001	围挡	1. 材料品种、规格:3000mm高, 40*20*2.5镀锌方管焊接 2. 边框及立柱型钢品种、规格:φ2000@80*80*3镀锌方管 3. 基础:C30混凝土基础	1. 埋置铁件及螺栓 2. 基础制作 3. 安装 4. 校正	m	45					
		绿化恢复									
8	050101002001	绿化草皮拆除	1. 植物种类:根据现场实际情况综合考虑 2. 其他:报价综合考虑垃圾外运及处置	1. 清除植物 2. 废弃物运输 3. 场地清理 4. 垃圾外运及处置	m ²	82.1					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#保洁设施
 单体工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：普陀区河道保洁设施提升项目

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
9	050103015001	绿化恢复(结缕草)	1. 草皮种类:结缕草 2. 铺种方式:具体详见图纸	1. 铺底砂(土) 2. 栽植 3. 养护	m2	82.1					
10	050101004001	栽植土换填	1. 换填土质要求:详见图纸 2. 换填土厚度:20cm	1. 弃土挖、运 2. 栽植土挖、运、回填 3. 清渣、耙细、平整 4. 找平、找坡 5. 废弃物运输	m2	82.1					
		场地硬化									
11	041001001001	液压镐翻挖混凝土厚20cm	1. 材质:水泥混凝土 2. 厚度:20cm 3. 其他:报价综合考虑垃圾外运及处置	1. 拆除、清理 2. 场内运输 3. 垃圾外运及处置	m2	14					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#保洁设施
 单体工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：普陀区河道保洁设施提升项目

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
12	041001003001	翻挖碎石 厚15cm	1. 材质:碎石垫层, 具体根据现场情况综合考虑 2. 厚度:15cm 3. 其他:报价综合考虑垃圾外运及处置	1. 拆除、清理 2. 场内运输 3. 垃圾外运及处置	m2	14					
13	040203007001	C30混凝土20cm	1. 混凝土强度等级:C30 2. 掺和料:详见图纸 3. 厚度:20cm 4. 嵌缝材料:详见图纸	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	14					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#保洁设施
 单体工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：普陀区河道保洁设施提升项目

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
14	040202010001	碎石垫层15cm	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:15cm 3. 其他:报价综合考虑素土夯实费用	1. 基底清理、整形 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m ²	14					
		垃圾桶									
15	011501004001	垃圾桶	1. 类型:垃圾桶 2. 材料种类、规格:详见图纸 3. 防护材料种类:满足图纸设计要求 4. 油漆品种、刷漆遍数:详见图纸 5. 固定方式:详见图纸	1. 安装(安放) 2. 五金配件安装	只	2					
		灭火器									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#保洁设施
 单体工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：普陀区河道保洁设施提升项目

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
16	030910002001	成套灭火器	1. 安装方式: 详见 图纸 2. 型号、规格: 一 套两具灭火器, 具体详见图纸	1. 本体安装	个	1					
		监控设备及附属设施									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#保洁设施
 单体工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：普陀区河道保洁设施提升项目

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
17	040205019001	网络球型摄像机（含支架、集成配电箱、室外IP音柱、YJV铠装电源线、专用储存卡、4G流量卡及辅材等）	1. 类型：网络球型摄像机（含支架、集成配电箱、室外IP音柱、YJV铠装电源线、专用储存卡、4G流量卡及辅材等） 2. 规格、型号：详见图纸，综合考虑 3. 支架形式：专用支架，具体详见图纸 4. 防护罩要求：满足图纸设计要求	1. 安装 2. 调试	台	1					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#保洁设施
 单体工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：普陀区河道保洁设施提升项目

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
18	沪03050603700 1	监控立杆	1. 名称: 监控立杆 2. 材质、规格 (杆径、高度): 2.5m圆锥单弯灯杆, 热镀锌、表面喷塑灯杆壁厚≥3.0, 安装抱箍, φ16热镀锌圆钢长度0.3米 3. 基础预埋件: 平台钢龙骨、立柱底板螺栓固定, 具体详见图纸	1. 挖土、回填土 2. 基础预埋件安装 3. 杆座安装 4. 立杆安装 5. 接地	根	1					
		充电箱及附属设施									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#保洁设施
 单体工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：普陀区河道保洁设施提升项目

第 14 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
19	030405016001	ESB铝合金充电桩（成套安装含配管、电缆及基础）	1. 名称:ESB铝合金充电桩（成套安装含配管、电缆及基础） 2. 型号、规格:H1077mm*310mm*250mm 3. 电压类型:详见图纸 4. 电压等级:详见图纸 5. 安装方式:详见图纸, 综合考虑	1. 本体安装 2. 接线 3. 接地	台	2					
本页小计											
合 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

总承包服务费计价表

工程名称：1#保洁设施

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
		A _i	B	C _i	
1	发包人提供材料				详见本应用规则附表 A. 17 发包人通过公开招标方式确定的材料一览表
2					
3	专业分包工程				详见本应用规则附表 A. 12 专业工程暂估价表
4					
本页小计					
合 计					

注：1. 本表项目名称应由招标人填写；
 2. 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i”“费率B”，并计算填写“金额C_i”， $C_i=A_i \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#保洁设施
 单体工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：普陀区河道保洁设施提升项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
		浮箱平台									
1	041201002011	浮箱平台及附属设施 (栏杆、靠泊、系缆设施)	1. 浮箱及附属设施:D150橡胶护舷、浮箱 1200*800*550mm、不锈钢系船柱 2. 平台基础:12#槽钢、18b槽钢、5#槽钢, 方形钢管40*60*5、6#铝槽、固定钢架孔; 具体详见图纸 3. 平台面层:140*23厚实心塑木地板 4. 其他:报价综合考虑河道清淤费用	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 浮箱安装 4. 基层钢架搭设 5. 面层铺设 6. 材料运输 7. 河道清淤	m2	40					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#保洁设施
 单体工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：普陀区河道保洁设施提升项目

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
2	040301003046	φ273镀锌钢管	1. 地层类别: 详见 图纸 2. 送桩深度、桩 长: φ273*8*10m 镀锌钢管 3. 材质: 热镀锌面 层钢管桩 4. 管径、壁厚: φ 273 5. 填充材料种类: 详见图纸 6. 防护材料种类: 详见图纸 7. 其他: 报价综合 考虑热镀锌面层 抱桩器、PE材质 桩帽等费用	1. 工作平台搭拆 2. 桩就位 3. 桩机移位 4. 沉桩 5. 接桩 6. 送桩 7. 切割钢管、精割 盖帽 8. 管内取土 9. 管内填芯、刷防 护材料 10. 余土外运及弃置	根	5					
		绿化恢复									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#保洁设施
 单体工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：普陀区河道保洁设施提升项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
3	050101002002	绿化草皮拆除	1. 植物种类:根据现场实际情况综合考虑 2. 其他:报价综合考虑垃圾外运及处置	1. 清除植物 2. 废弃物运输 3. 场地清理 4. 垃圾外运及处置	m2	15					
4	050103015011	绿化恢复(结缕草)	1. 草皮种类:结缕草 2. 铺种方式:具体详见图纸	1. 铺底砂(土) 2. 栽植 3. 养护	m2	15					
5	050101004002	栽植土换填	1. 换填土质要求:详见图纸 2. 换填土厚度:20cm	1. 弃土挖、运 2. 栽植土挖、运、回填 3. 清渣、耙细、平整 4. 找平、找坡 5. 废弃物运输	m2	15					
		场地硬化									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#保洁设施
 单体工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：普陀区河道保洁设施提升项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
6	041001001002	液压镐翻挖混凝土 厚20cm	1. 材质:水泥混凝土 2. 厚度:20cm 3. 其他:报价综合考虑垃圾外运及处置	1. 拆除、清理 2. 场内运输 3. 垃圾外运及处置	m2	62					
7	041001003002	翻挖碎石 厚15cm	1. 材质:碎石垫层, 具体根据现场情况综合考虑 2. 厚度:15cm 3. 其他:报价综合考虑垃圾外运及处置	1. 拆除、清理 2. 场内运输 3. 垃圾外运及处置	m2	62					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#保洁设施
 单体工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：普陀区河道保洁设施提升项目

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
8	040203007013	C30混凝土20cm	1. 混凝土强度等级:C30 2. 掺和料:详见图纸 3. 厚度:20cm 4. 嵌缝材料:详见图纸	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	62					
9	040202010013	碎石垫层15cm	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:15cm 3. 其他:报价综合考虑素土夯实费用	1. 基底清理、整形 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m2	62					
		垃圾桶									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#保洁设施
 单体工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：普陀区河道保洁设施提升项目

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
10	011501004011	垃圾桶	1. 类型:垃圾桶 2. 材料种类、规格:详见图纸 3. 防护材料种类:满足图纸设计要求 4. 油漆品种、刷漆遍数:详见图纸 5. 固定方式:详见图纸	1. 安装(安放) 2. 五金配件安装	只	2						
		灭火器										
11	030910002011	成套灭火器	1. 安装方式:详见图纸 2. 型号、规格:一套两具灭火器,具体详见图纸	1. 本体安装	个	1						
		监控设备及附属设施										
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#保洁设施
 单体工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：普陀区河道保洁设施提升项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
12	040205019011	网络球型摄像机（含支架、集成配电箱、室外IP音柱、YJV铠装电源线、专用储存卡、4G流量卡及辅材等）	1. 类型：网络球型摄像机（含支架、集成配电箱、室外IP音柱、YJV铠装电源线、专用储存卡、4G流量卡及辅材等） 2. 规格、型号：详见图纸，综合考虑 3. 支架形式：专用支架，具体详见图纸 4. 防护罩要求：满足图纸设计要求	1. 安装 2. 调试	台	1					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#保洁设施
 单体工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：普陀区河道保洁设施提升项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
13	沪03050603701 1	监控立杆	1. 名称: 监控立杆 2. 材质、规格 (杆径、高度): 2.5m圆锥单弯灯杆, 热镀锌、表面喷塑灯杆壁厚≥3.0, 安装抱箍, φ16热镀锌圆钢长度0.3米 3. 基础预埋件: 平台钢龙骨、立柱底板螺栓固定, 具体详见图纸	1. 基础预埋件安装 2. 杆座安装 3. 立杆安装 4. 接地	根	1					
		充电箱及附属设施									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#保洁设施
 单体工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：普陀区河道保洁设施提升项目

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
14	030405016012	ESB铝合金充电桩（成套安装含配管、电缆及基础）	1. 名称:ESB铝合金充电桩（成套安装含配管、电缆及基础） 2. 型号、规格:H1077mm*310mm*250mm 3. 电压类型:详见图纸 4. 电压等级:详见图纸 5. 安装方式:详见图纸, 综合考虑	1. 本体安装 2. 接线 3. 接地	台	2					
本页小计											
合 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

总承包服务费计价表

工程名称：2#保洁设施

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
		A _i	B	C _i	
1	发包人提供材料				详见本应用规则附表 A. 17 发包人通过公开招标方式确定的材料一览表
2					
3	专业分包工程				详见本应用规则附表 A. 12 专业工程暂估价表
4					
本页小计					
合 计					

注：1. 本表项目名称应由招标人填写；
 2. 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”， $C_i=A_i \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#保洁设施
 单体工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：普陀区河道保洁设施提升项目

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
		浮箱平台									
1	041201002012	浮箱平台及附属设施 (栏杆、靠泊、系缆设施)	1. 浮箱及附属设施:D150橡胶护舷、浮箱 1200*800*550mm、不锈钢系船柱 2. 平台基础:12#槽钢、18b槽钢、5#槽钢, 方形钢管40*60*5、6#铝槽、固定钢架孔; 具体详见图纸 3. 平台面层:140*23厚实心塑木地板 4. 其他:报价综合考虑河道清淤费用	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 浮箱安装 4. 基层钢架搭设 5. 面层铺设 6. 材料运输 7. 河道清淤	m2	54.6					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#保洁设施
 单体工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：普陀区河道保洁设施提升项目

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
2	040301003039	φ273镀锌钢管	1. 地层类别: 详见 图纸 2. 送桩深度、桩 长: φ273*8*10m 镀锌钢管 3. 材质: 热镀锌面 层钢管桩 4. 管径、壁厚: φ 273 5. 填充材料种类: 详见图纸 6. 防护材料种类: 详见图纸 7. 其他: 报价综合 考虑热镀锌面层 抱桩器、PE材质 桩帽等费用	1. 工作平台搭拆 2. 桩就位 3. 桩机移位 4. 沉桩 5. 接桩 6. 送桩 7. 切割钢管、精割 盖帽 8. 管内取土 9. 管内填芯、刷防 护材料 10. 余土外运及弃置	根	7						
		吊装平台										
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#保洁设施
 单体工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：普陀区河道保洁设施提升项目

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
3	04B011	吊装平台	1. 具体内容:1、平面尺寸:筏板, 4.5*4.5m整块发版支腿边缘距板边预留≥500mm, 满足摆放+安全余量; 2、厚度:筏板主体厚度350mm底部C15素混凝土垫层100mm(每边外扩100mm) 3、混凝土及配筋:混凝土C30, 钢筋双层双向DRB40, 下层Φ14@180, 上层Φ12@200, 马镫筋Φ12, 间距1.5m; 保护层底部40mm、顶部30mm, 支腿位	1. 基底清理、整形 2. 碎石垫层铺筑、找平、碾压、养护 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇捣、养护 5. 钢筋制作及安装	m ²	29.92					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#保洁设施
 单体工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：普陀区河道保洁设施提升项目

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
			置预埋600*600*16mm钢板，锚筋Φ14 2. 其他：报价综合考虑混凝土浇筑、钢筋安设、垫层浇筑（铺设）、模板制作及安装等内容费用								
		船只维修间									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#保洁设施
 单体工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：普陀区河道保洁设施提升项目

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
4	04B006	船只维修间	地面为筏板结构，上方船坞由钢结构+墙板、屋面+屋顶组成； 龙骨材料均为Q235热镀锌矩管，立柱80*80*5，墙面龙骨40*80*3，屋顶龙骨40*40*3，焊接固定，焊接后需涂刷防锈漆； 材料均采用热镀锌材料，环氧富锌底漆二遍，氟碳漆面，颜色具体由业主确认。 地面为筏板结构，上方船坞由钢结构+墙板、屋面+屋顶组成；	1. 维修间建造有关的一切内容	m2	28.01					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#保洁设施
 单体工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：普陀区河道保洁设施提升项目

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
			龙骨材料均为Q235热镀锌矩管，立柱80*80*5，墙面龙骨40*80*3，屋顶龙骨40*40*3，焊接固定，焊接后需涂刷防锈漆； 材料均采用热镀锌材料，环氧富锌底漆二遍，氟碳漆面，颜色具体由业主确认。								
		围挡									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#保洁设施
 单体工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：普陀区河道保洁设施提升项目

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
5	010609002012	围挡	1. 材料品种、规格:3000mm高, 40*20*2.5镀锌方管 焊接 2. 边框及立柱型钢品种、规格:φ2000@80*80*3镀锌方管 3. 基础:C30混凝土基础	1. 埋置铁件及螺栓 2. 安装 3. 校正	m	14.8					
		绿化恢复									
6	050101002003	绿化草皮拆除	1. 植物种类:根据现场实际情况综合考虑 2. 其他:报价综合考虑垃圾外运及处置	1. 清除植物 2. 废弃物运输 3. 场地清理 4. 垃圾外运及处置	m ²	57.57					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#保洁设施
 单体工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：普陀区河道保洁设施提升项目

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
7	050103015012	绿化恢复（结缕草）	1. 草皮种类:结缕草 2. 铺种方式:具体详见图纸	1. 铺底砂(土) 2. 栽植 3. 养护	m2	57.57					
8	050101004003	栽植土换填	1. 换填土质要求: 详见图纸 2. 换填土厚度:20cm	1. 弃土挖、运 2. 栽植土挖、运、 回填 3. 清渣、耙细、平 整 4. 找平、找坡 5. 废弃物运输	m2	57.57					
		垃圾桶									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#保洁设施
 单体工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：普陀区河道保洁设施提升项目

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
9	011501004012	垃圾桶	1. 类型:垃圾桶 2. 材料种类、规格:详见图纸 3. 防护材料种类:满足图纸设计要求 4. 油漆品种、刷漆遍数:详见图纸 5. 固定方式:详见图纸	1. 安装(安放) 2. 五金配件安装	只	2						
		灭火器										
10	030910002012	成套灭火器	1. 安装方式:详见图纸 2. 型号、规格:一套两具灭火器,具体详见图纸	1. 本体安装	个	2						
		监控设备及附属设施										
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#保洁设施
 单体工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：普陀区河道保洁设施提升项目

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
11	040205019012	网络球型摄像机（含支架、集成配电箱、室外IP音柱、YJV铠装电源线、专用储存卡、4G流量卡及辅材等）	1. 类型：网络球型摄像机（含支架、集成配电箱、室外IP音柱、YJV铠装电源线、专用储存卡、4G流量卡及辅材等） 2. 规格、型号：详见图纸，综合考虑 3. 支架形式：专用支架，具体详见图纸 4. 防护罩要求：满足图纸设计要求	1. 安装 2. 调试	台	2					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#保洁设施
 单体工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：普陀区河道保洁设施提升项目

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
12	沪03050603701 2	监控立杆	1. 名称: 监控立杆 2. 材质、规格 (杆径、高度): 2.5m圆锥单弯灯杆, 热镀锌、表面喷塑灯杆壁厚≥3.0, 安装抱箍, φ16热镀锌圆钢长度0.3米 3. 基础预埋件: 平台钢龙骨、立柱底板螺栓固定, 具体详见图纸	1. 基础预埋件安装 2. 杆座安装 3. 立杆安装 4. 接地	根	2					
		充电箱及附属设施									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#保洁设施
 单体工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：普陀区河道保洁设施提升项目

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
13	030405016013	ESB铝合金充电桩（成套安装含配管、电缆及基础）	1. 名称:ESB铝合金充电桩（成套安装含配管、电缆及基础） 2. 型号、规格:H1077mm*310mm*250mm 3. 电压类型:详见图纸 4. 电压等级:详见图纸 5. 安装方式:详见图纸, 综合考虑	1. 本体安装 2. 接线 3. 接地	台	4					
本页小计											
合 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

总承包服务费计价表

工程名称：3#保洁设施

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
		A _i	B	C _i	
1	发包人提供材料				详见本应用规则附表 A. 17 发包人通过公开招标方式确定的材料一览表
2					
3	专业分包工程				详见本应用规则附表 A. 12 专业工程暂估价表
4					
本页小计					
合 计					

注：1. 本表项目名称应由招标人填写；

2. 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i”“费率B”，并计算填写“金额C_i”， $C_i=A_i \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#保洁设施
 单体工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：普陀区河道保洁设施提升项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
		浮箱平台									
1	041201002013	浮箱平台及附属设施 (栏杆、靠泊、系缆设施)	1. 浮箱及附属设施:D150橡胶护舷、浮箱 1200*800*550mm、不锈钢系船柱 2. 平台基础:12#槽钢、18b槽钢、5#槽钢, 方形钢管40*60*5、6#铝槽、固定钢架孔; 具体详见图纸 3. 平台面层:140*23厚实心塑木地板 4. 其他:报价综合考虑河道清淤费用	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 浮箱安装 4. 基层钢架搭设 5. 面层铺设 6. 材料运输 7. 河道清淤	m2	20.8					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#保洁设施
 单体工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：普陀区河道保洁设施提升项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
2	040301003040	φ273镀锌钢管	1. 地层类别: 详见 图纸 2. 送桩深度、桩 长: φ273*8*10m 镀锌钢管 3. 材质: 热镀锌面 层钢管桩 4. 管径、壁厚: φ 273 5. 填充材料种类: 详见图纸 6. 防护材料种类: 详见图纸 7. 其他: 报价综合 考虑热镀锌面层 抱桩器、PE材质 桩帽等费用	1. 工作平台搭拆 2. 桩就位 3. 桩机移位 4. 沉桩 5. 接桩 6. 送桩 7. 切割钢管、精割 盖帽 8. 管内取土 9. 管内填芯、刷防 护材料 10. 余土外运及弃置	根	4						
		折叠爬梯										
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#保洁设施
 单体工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：普陀区河道保洁设施提升项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
3	010607006013	折叠爬梯	1. 钢材品种、规格:304不锈钢材质, H=1800mm 2. 钢梯形式: 详见图纸 3. 构件涂(镀)层要求: 满足图纸设计要求 4. 探伤要求: 满足图纸设计要求	1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	件	1					
本页小计											
合 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

总承包服务费计价表

工程名称：4#保洁设施

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
		A _i	B	C _i	
1	发包人提供材料				详见本应用规则附表 A. 17 发包人通过公开招标方式确定的材料一览表
2					
3	专业分包工程				详见本应用规则附表 A. 12 专业工程暂估价表
4					
本页小计					
合 计					

注：1. 本表项目名称应由招标人填写；
 2. 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i”“费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：5#保洁设施
 单体工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：普陀区河道保洁设施提升项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
		浮箱平台									
1	041201002014	浮箱平台及附属设施 (栏杆、靠泊、系缆设施)	1. 浮箱及附属设施:D150橡胶护舷、浮箱 1200*800*550mm、不锈钢系船柱 2. 平台基础:12#槽钢、18b槽钢、5#槽钢, 方形钢管40*60*5、6#铝槽、固定钢架孔; 具体详见图纸 3. 平台面层:140*23厚实心塑木地板 4. 其他:报价综合考虑河道清淤费用	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 浮箱安装 4. 基层钢架搭设 5. 面层铺设 6. 材料运输 7. 河道清淤	m2	40					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：5#保洁设施
 单体工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：普陀区河道保洁设施提升项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
2	040301003041	φ273镀锌钢管	1. 地层类别: 详见 图纸 2. 送桩深度、桩 长: φ273*8*10m 镀锌钢管 3. 材质: 热镀锌面 层钢管桩 4. 管径、壁厚: φ 273 5. 填充材料种类: 详见图纸 6. 防护材料种类: 详见图纸 7. 其他: 报价综合 考虑热镀锌面层 抱桩器、PE材质 桩帽等费用	1. 工作平台搭拆 2. 桩就位 3. 桩机移位 4. 沉桩 5. 接桩 6. 送桩 7. 切割钢管、精割 盖帽 8. 管内取土 9. 管内填芯、刷防 护材料 10. 余土外运及弃置	根	5					
		围挡									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：5#保洁设施
 单体工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：普陀区河道保洁设施提升项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
3	010609002014	围挡	1. 材料品种、规格:3000mm高, 40*20*2.5镀锌方管 焊接 2. 边框及立柱型钢品种、规格: φ2000@80*80*3镀锌方管 3. 基础:C30混凝土基础	1. 埋置铁件及螺栓 2. 安装 3. 校正	m	30					
		垃圾桶									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：5#保洁设施
 单体工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：普陀区河道保洁设施提升项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
4	011501004014	垃圾桶	1. 类型:垃圾桶 2. 材料种类、规格:详见图纸 3. 防护材料种类:满足图纸设计要求 4. 油漆品种、刷漆遍数:详见图纸 5. 固定方式:详见图纸	1. 安装(安放) 2. 五金配件安装	只	2						
		灭火器										
5	030910002014	成套灭火器	1. 安装方式:详见图纸 2. 型号、规格:一套两具灭火器,具体详见图纸	1. 本体安装	个	1						
		监控设备及附属设施										
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：5#保洁设施
 单体工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：普陀区河道保洁设施提升项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
6	040205019014	网络球型摄像机（含支架、集成配电箱、室外IP音柱、YJV铠装电源线、专用储存卡、4G流量卡及辅材等）	1. 类型：网络球型摄像机（含支架、集成配电箱、室外IP音柱、YJV铠装电源线、专用储存卡、4G流量卡及辅材等） 2. 规格、型号：详见图纸，综合考虑 3. 支架形式：专用支架，具体详见图纸 4. 防护罩要求：满足图纸设计要求	1. 安装 2. 调试	台	1					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：5#保洁设施
 单体工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：普陀区河道保洁设施提升项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
7	沪030506037014	监控立杆	1. 名称: 监控立杆 2. 材质、规格 (杆径、高度): 2.5m圆锥单弯灯杆, 热镀锌、表面喷塑灯杆壁厚≥3.0, 安装抱箍, φ16热镀锌圆钢长度0.3米 3. 基础预埋件: 平台钢龙骨、立柱底板螺栓固定, 具体详见图纸	1. 基础预埋件安装 2. 杆座安装 3. 立杆安装 4. 接地	根	1					
		充电箱及附属设施									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：5#保洁设施
 单体工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：普陀区河道保洁设施提升项目

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
8	030405016015	ESB铝合金充电桩（成套安装含配管、电缆及基础）	1. 名称:ESB铝合金充电桩（成套安装含配管、电缆及基础） 2. 型号、规格:H1077mm*310mm*250mm 3. 电压类型:详见图纸 4. 电压等级:详见图纸 5. 安装方式:详见图纸, 综合考虑	1. 本体安装 2. 接线 3. 接地	台	2					
本页小计											
合 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

总承包服务费计价表

工程名称：5#保洁设施

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
		A _i	B	C _i	
1	发包人提供材料				详见本应用规则附表 A.17 发包人通过公开招标方式确定的材料一览表
2					
3	专业分包工程				详见本应用规则附表 A.12 专业工程暂估价表
4					
本页小计					
合 计					

注：1. 本表项目名称应由招标人填写；
 2. 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”， $C_i=A_i \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：6#保洁设施
 单体工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：普陀区河道保洁设施提升项目

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
		浮箱平台									
1	041201002015	浮箱平台及附属设施 (栏杆、靠泊、系缆设施)	1. 浮箱及附属设施:D150橡胶护舷、浮箱 1200*800*550mm、不锈钢系船柱 2. 平台基础:12#槽钢、18b槽钢、5#槽钢, 方形钢管40*60*5、6#铝槽、固定钢架孔; 具体详见图纸 3. 平台面层:140*23厚实心塑木地板 4. 其他:报价综合考虑河道清淤费用	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 浮箱安装 4. 基层钢架搭设 5. 面层铺设 6. 材料运输 7. 河道清淤	m2	39.2					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：6#保洁设施
 单体工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：普陀区河道保洁设施提升项目

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
2	04B007	固定设施（滑轨及相关埋件）	1. 滑轨安装内容： 平台大梁、成品滑 轮及连接件、H W150*150*7*10 热轧型钢 M12*15 0 不锈钢膨胀螺 栓固定@500 2. 抱轨器安装内 容：膨胀螺栓、工 字钢150*150，Φ 80滚轮、10厚钢 板、平台主梁槽 钢 3. 其他：综合考虑 固定设施（滑轨 及相关埋件）的 一切内容	1. 滑轮组件安装、 调试	m	20					
		钢爬梯									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：6#保洁设施
 单体工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：普陀区河道保洁设施提升项目

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
3	010607006015	钢爬梯	1. 钢材品种、规格:304不锈钢材质, H=1800mm 2. 钢梯形式: 详见图纸 3. 构件涂(镀)层要求: 满足图纸设计要求 4. 探伤要求: 满足图纸设计要求	1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	0.5						
		吊装平台										
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：6#保洁设施
 单体工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：普陀区河道保洁设施提升项目

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
4	04B012	吊装平台	1. 具体内容:1、平面尺寸:筏板, 4.5*4.5m整块发版支腿边缘距板边预留≥500mm, 满足摆放+安全余量; 2、厚度:筏板主体厚度350mm底部C15素混凝土垫层100mm(每边外扩100mm) 3、混凝土及配筋:混凝土C30, 钢筋双层双向DRB40, 下层Φ14@180, 上层Φ12@200, 马镫筋Φ12, 间距1.5m; 保护层底部40mm、顶部30mm, 支腿位	1. 基底清理、整形 2. 碎石垫层铺筑、找平、碾压、养护 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇捣、养护 5. 钢筋制作及安装	m ²	29.92					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：6#保洁设施
 单体工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：普陀区河道保洁设施提升项目

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
			置预埋600*600*16mm钢板，锚筋Φ14 2. 其他：报价综合考虑混凝土浇筑、钢筋安设、垫层浇筑（铺设）、模板制作及安装等内容费用								
		船只维修间									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：6#保洁设施
 单体工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：普陀区河道保洁设施提升项目

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
5	04B008	船只维修间	地面为筏板结构，上方船坞由钢结构+墙板、屋面+屋顶组成； 龙骨材料均为Q235热镀锌矩管，立柱80*80*5，墙面龙骨40*80*3，屋顶龙骨40*40*3，焊接固定，焊接后需涂刷防锈漆； 材料均采用热镀锌材料，环氧富锌底漆二遍，氟碳漆面，颜色具体由业主确认。 地面为筏板结构，上方船坞由钢结构+墙板、屋面+屋顶组成；	1. 维修间建造有关的一切内容	m2	32.95					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：6#保洁设施
 单体工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：普陀区河道保洁设施提升项目

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
			龙骨材料均为Q235热镀锌矩管，立柱80*80*5，墙面龙骨40*80*3，屋顶龙骨40*40*3，焊接固定，焊接后需涂刷防锈漆； 材料均采用热镀锌材料，环氧富锌底漆二遍，氟碳漆面，颜色具体由业主确认。								
		垃圾桶									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：6#保洁设施
 单体工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：普陀区河道保洁设施提升项目

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
6	011501004015	垃圾桶	1. 类型:垃圾桶 2. 材料种类、规格:详见图纸 3. 防护材料种类:满足图纸设计要求 4. 油漆品种、刷漆遍数:详见图纸 5. 固定方式:详见图纸	1. 安装(安放) 2. 五金配件安装	只	2						
		灭火器										
7	030910002015	成套灭火器	1. 安装方式:详见图纸 2. 型号、规格:一套两具灭火器,具体详见图纸	1. 本体安装	个	1						
		监控设备及附属设施										
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：6#保洁设施
 单体工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：普陀区河道保洁设施提升项目

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
8	040205019015	网络球型摄像机（含支架、集成配电箱、室外IP音柱、YJV铠装电源线、专用储存卡、4G流量卡及辅材等）	1. 类型：网络球型摄像机（含支架、集成配电箱、室外IP音柱、YJV铠装电源线、专用储存卡、4G流量卡及辅材等） 2. 规格、型号：详见图纸，综合考虑 3. 支架形式：专用支架，具体详见图纸 4. 防护罩要求：满足图纸设计要求	1. 安装 2. 调试	台	1					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：6#保洁设施
 单体工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：普陀区河道保洁设施提升项目

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
9	沪03050603701 5	监控立杆	1. 名称: 监控立杆 2. 材质、规格 (杆径、高度): 2.5m圆锥单弯灯杆, 热镀锌、表面喷塑灯杆壁厚≥3.0, 安装抱箍, φ16热镀锌圆钢长度0.3米 3. 基础预埋件: 平台钢龙骨、立柱底板螺栓固定, 具体详见图纸	1. 基础预埋件安装 2. 杆座安装 3. 立杆安装 4. 接地	根	1					
		充电箱及附属设施									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：6#保洁设施
 单体工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：普陀区河道保洁设施提升项目

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
10	030405016016	ESB铝合金充电桩（成套安装含配管、电缆及基础）	1. 名称:ESB铝合金充电桩（成套安装含配管、电缆及基础） 2. 型号、规格:H1077mm*310mm*250mm 3. 电压类型:详见图纸 4. 电压等级:详见图纸 5. 安装方式:详见图纸, 综合考虑	1. 本体安装 2. 接线 3. 接地	台	2					
本页小计											
合 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

总承包服务费计价表

工程名称：6#保洁设施

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
		A _i	B	C _i	
1	发包人提供材料				详见本应用规则附表 A.17 发包人通过公开招标方式确定的材料一览表
2					
3	专业分包工程				详见本应用规则附表 A.12 专业工程暂估价表
4					
本页小计					
合 计					

注：1. 本表项目名称应由招标人填写；
 2. 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：7#保洁设施
 单体工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：普陀区河道保洁设施提升项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
		浮箱平台									
1	041201002016	浮箱平台及附属设施 (栏杆、靠泊、系缆设施)	1. 浮箱及附属设施:D150橡胶护舷、浮箱 1200*800*550mm、不锈钢系船柱 2. 平台基础:12#槽钢、18b槽钢、5#槽钢, 方形钢管40*60*5、6#铝槽、固定钢架孔; 具体详见图纸 3. 平台面层:140*23厚实心塑木地板 4. 其他:报价综合考虑河道清淤费用	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 浮箱安装 4. 基层钢架搭设 5. 面层铺设 6. 材料运输 7. 河道清淤	m2	40					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：7#保洁设施
 单体工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：普陀区河道保洁设施提升项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
2	040301003042	φ273镀锌钢管	1. 地层类别: 详见 图纸 2. 送桩深度、桩 长: φ273*8*10m 镀锌钢管 3. 材质: 热镀锌面 层钢管桩 4. 管径、壁厚: φ 273 5. 填充材料种类: 详见图纸 6. 防护材料种类: 详见图纸 7. 其他: 报价综合 考虑热镀锌面层 抱桩器、PE材质 桩帽等费用	1. 工作平台搭拆 2. 桩就位 3. 桩机移位 4. 沉桩 5. 接桩 6. 送桩 7. 切割钢管、精割 盖帽 8. 管内取土 9. 管内填芯、刷防 护材料 10. 余土外运及弃置	根	5						
		钢踏步										
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：7#保洁设施
 单体工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：普陀区河道保洁设施提升项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
3	080501029005	钢踏步	1. 名称:钢踏步 2. 规格:304不锈 钢材质, 1.8M	1. 制作、安装	件	1					
		围挡									
4	010609002016	围挡	1. 材料品种、规格:3000mm高, 40*20*2.5镀锌方管 焊接 2. 边框及立柱型钢品种、规格:φ2000@80*80*3镀锌方管 3. 基础:C30混凝土基础	1. 埋置铁件及螺栓 2. 安装 3. 校正	m	31.18					
		绿化恢复									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：7#保洁设施
 单体工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：普陀区河道保洁设施提升项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
5	050101002007	绿化草皮拆除	1. 植物种类:根据现场实际情况综合考虑 2. 其他:报价综合考虑垃圾外运及处置	1. 清除植物 2. 废弃物运输 3. 场地清理 4. 垃圾外运及处置	m2	32.85					
6	050103015016	绿化恢复(结缕草)	1. 草皮种类:结缕草 2. 铺种方式:具体详见图纸	1. 铺底砂(土) 2. 栽植 3. 养护	m2	32.85					
7	050101004007	栽植土换填	1. 换填土质要求:详见图纸 2. 换填土厚度:20cm	1. 弃土挖、运 2. 栽植土挖、运、回填 3. 清渣、耙细、平整 4. 找平、找坡 5. 废弃物运输	m2	32.85					
本页小计											
合 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

总承包服务费计价表

工程名称：7#保洁设施

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
		A _i	B	C _i	
1	发包人提供材料				详见本应用规则附表 A. 17 发包人通过公开招标方式确定的材料一览表
2					
3	专业分包工程				详见本应用规则附表 A. 12 专业工程暂估价表
4					
本页小计					
合 计					

注：1. 本表项目名称应由招标人填写；
 2. 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i”“费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：8#保洁设施
 单体工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：普陀区河道保洁设施提升项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
		浮箱平台									
1	041201002017	浮箱平台及附属设施 (栏杆、靠泊、系缆设施)	1. 浮箱及附属设施:D150橡胶护舷、浮箱 1200*800*550mm、不锈钢系船柱 2. 平台基础:12#槽钢、18b槽钢、5#槽钢, 方形钢管40*60*5、6#铝槽、固定钢架孔; 具体详见图纸 3. 平台面层:140*23厚实心塑木地板 4. 其他:报价综合考虑河道清淤费用	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 浮箱安装 4. 基层钢架搭设 5. 面层铺设 6. 材料运输 7. 河道清淤	m2	40					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：8#保洁设施
 单体工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：普陀区河道保洁设施提升项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
2	040301003043	φ273镀锌钢管	1. 地层类别: 详见 图纸 2. 送桩深度、桩 长: φ273*8*10m 镀锌钢管 3. 材质: 热镀锌面 层钢管桩 4. 管径、壁厚: φ 273 5. 填充材料种类: 详见图纸 6. 防护材料种类: 详见图纸 7. 其他: 报价综合 考虑热镀锌面层 抱桩器、PE材质 桩帽等费用	1. 工作平台搭拆 2. 桩就位 3. 桩机移位 4. 沉桩 5. 接桩 6. 送桩 7. 切割钢管、精割 盖帽 8. 管内取土 9. 管内填芯、刷防 护材料 10. 余土外运及弃置	根	5						
		钢踏步										
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：8#保洁设施
 单体工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：普陀区河道保洁设施提升项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
3	080501029006	钢踏步	1. 名称:钢踏步 2. 规格:304不锈 钢材质, 1.8M	1. 制作、安装	件	1					
		围挡									
4	010609002017	围挡	1. 材料品种、规格:3000mm高, 40*20*2.5镀锌方管 焊接 2. 边框及立柱型钢品种、规格:φ2000@80*80*3镀锌方管 3. 基础:C30混凝土基础	1. 埋置铁件及螺栓 2. 安装 3. 校正	m	34.22					
本页小计											
合 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：9#保洁设施
 单体工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：普陀区河道保洁设施提升项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
		浮箱平台									
1	041201002018	浮箱平台及附属设施 (栏杆、靠泊、系缆设施)	1. 浮箱及附属设施:D150橡胶护舷、浮箱 1200*800*550mm、不锈钢系船柱 2. 平台基础:12#槽钢、18b槽钢、5#槽钢, 方形钢管40*60*5、6#铝槽、固定钢架孔; 具体详见图纸 3. 平台面层:140*23厚实心塑木地板 4. 其他:报价综合考虑河道清淤费用	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 浮箱安装 4. 基层钢架搭设 5. 面层铺设 6. 材料运输 7. 河道清淤	m2	40					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：9#保洁设施
 单体工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：普陀区河道保洁设施提升项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
2	04B009	固定设施（滑轨及相关埋件）	1. 滑轨安装内容： 平台大梁、成品滑 轮及连接件、H W150*150*7*10 热轧型钢 M12*15 0 不锈钢膨胀螺 栓固定@500 2. 抱轨器安装内 容：膨胀螺栓、工 字钢150*150，Φ 80滚轮、10厚钢 板、平台主梁槽 钢 3. 其他：综合考虑 固定设施（滑轨 及相关埋件）的 一切内容	1. 滑轮组件安装、 调试	m	20					
		钢踏步									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：9#保洁设施
 单体工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：普陀区河道保洁设施提升项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
3	080501029007	钢踏步	1. 名称:钢踏步 2. 规格:304不锈钢材质, 1.8M	1. 制作、安装	件	1						
		围挡										
4	010609002018	围挡	1. 材料品种、规格:3000mm高, 40*20*2.5镀锌方管焊接 2. 边框及立柱型钢品种、规格:φ2000@80*80*3镀锌方管 3. 基础:C30混凝土基础	1. 埋置铁件及螺栓 2. 安装 3. 校正	m	28						
		垃圾桶										
本页小计												

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：9#保洁设施
 单体工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：普陀区河道保洁设施提升项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
5	011501004017	垃圾桶	1. 类型:垃圾桶 2. 材料种类、规格:详见图纸 3. 防护材料种类:满足图纸设计要求 4. 油漆品种、刷漆遍数:详见图纸 5. 固定方式:详见图纸	1. 安装(安放) 2. 五金配件安装	只	2						
		灭火器										
6	030910002017	成套灭火器	1. 安装方式:详见图纸 2. 型号、规格:一套两具灭火器,具体详见图纸	1. 本体安装	个	1						
		监控设备及附属设施										
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：9#保洁设施
 单体工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：普陀区河道保洁设施提升项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
7	040205019018	网络球型摄像机（含支架、集成配电箱、室外IP音柱、YJV铠装电源线、专用储存卡、4G流量卡及辅材等）	1. 类型：网络球型摄像机（含支架、集成配电箱、室外IP音柱、YJV铠装电源线、专用储存卡、4G流量卡及辅材等） 2. 规格、型号：详见图纸，综合考虑 3. 支架形式：专用支架，具体详见图纸 4. 防护罩要求：满足图纸设计要求	1. 安装 2. 调试	台	1					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：9#保洁设施
 单体工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：普陀区河道保洁设施提升项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
8	沪03050603701 8	监控立杆	1. 名称: 监控立杆 2. 材质、规格 (杆径、高度): 2.5m圆锥单弯灯杆, 热镀锌、表面喷塑灯杆壁厚≥3.0, 安装抱箍, φ16热镀锌圆钢长度0.3米 3. 基础预埋件: 平台钢龙骨、立柱底板螺栓固定, 具体详见图纸	1. 基础预埋件安装 2. 杆座安装 3. 立杆安装 4. 接地	根	1					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：9#保洁设施
 单体工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：普陀区河道保洁设施提升项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
9	030907001003	监控预览主机	1. 名称: 监控预览主机 2. 规格: 详见图纸 3. 线制: 详见图纸, 综合考虑 4. 安装方式: 详见图纸, 综合考虑 5. 控制点数: 详见图纸, 综合考虑	1. 本体安装 2. 校接线	台	1						
10	030506016003	视频监控器	1. 名称: 视频监控器 2. 类别: 监视器 3. 规格: 详见图纸 4. 安装方式: 详见图纸, 综合考虑	1. 本体安装 2. 接线	台	1						
		充电箱及附属设施										
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：9#保洁设施
 单体工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：普陀区河道保洁设施提升项目

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
11	030405016018	ESB铝合金充电桩（成套安装含配管、电缆及基础）	1. 名称:ESB铝合金充电桩（成套安装含配管、电缆及基础） 2. 型号、规格:H1077mm*310mm*250mm 3. 电压类型:详见图纸 4. 电压等级:详见图纸 5. 安装方式:详见图纸, 综合考虑	1. 本体安装 2. 接线 3. 接地	台	2					
本页小计											
合 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：10#保洁设施
 单体工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：普陀区河道保洁设施提升项目

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
		浮箱平台									
1	041201002019	浮箱平台及附属设施 (栏杆、靠泊、系缆设施)	1. 浮箱及附属设施: D150橡胶护舷、浮箱 1200*800*550mm、不锈钢系船柱 2. 平台基础: 12#槽钢、18b槽钢、5#槽钢, 方形钢管40*60*5、6#铝槽、固定钢架孔; 具体详见图纸 3. 平台面层: 140*23厚实心塑木地板 4. 其他: 报价综合考虑河道清淤费用	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 浮箱安装 4. 基层钢架搭设 5. 面层铺设 6. 材料运输 7. 河道清淤	m2	20.8					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：10#保洁设施
 单体工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：普陀区河道保洁设施提升项目

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注		
							综合单价	合价	其中			
									人工费		材料暂估价 单价	
2	040301003044	φ273镀锌钢管	1. 地层类别: 详见图纸 2. 送桩深度、桩长: φ273*8*10m 镀锌钢管 3. 材质: 热镀锌面层钢管桩 4. 管径、壁厚: φ273 5. 填充材料种类: 详见图纸 6. 防护材料种类: 详见图纸 7. 其他: 报价综合考虑热镀锌面层抱桩器、PE材质桩帽等费用	1. 工作平台搭拆 2. 桩就位 3. 桩机移位 4. 沉桩 5. 接桩 6. 送桩 7. 切割钢管、精割盖帽 8. 管内取土 9. 管内填芯、刷防护材料 10. 余土外运及弃置	根	4						
		踏步平台										
本页小计												

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：10#保洁设施
 单体工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：普陀区河道保洁设施提升项目

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
3	040406006017	踏步平台 C40混凝土	1. 混凝土强度及抗渗等级:C40混凝土 2. 其他:报价综合考虑模板制作及安拆费用	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m3	5					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：10#保洁设施
 单体工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：普陀区河道保洁设施提升项目

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
4	040901001023	踏步平台钢筋	1. 钢筋种类: 详见图纸 2. 钢筋规格: 详见图纸说明各种类型规格综合考虑、考虑带E钢筋价格及三级钢价差 3. 其他要求: 钢筋的综合单价内应包括各类超长搭接及接头(包括但不限于机械连接、电渣压力焊、闪光对焊等。)、损耗和加固筋、施工用筋、措施筋(包括但不限于对基础底板、楼板、柱、大型混凝土梁等钢筋绑扎期间所	1. 制作 2. 安装	t	0.375					
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：10#保洁设施
 单体工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：普陀区河道保洁设施提升项目

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合价	其 中		
									人工费		材料暂估价 单价
			需设置的角钢支架、型钢支架、马镫、垫铁等），植筋等相关费用包含在本项目综合单价中								
5	040301003045	DN700钢管桩	1. 地层类别: 详见图纸 2. 材质: 钢管桩 3. 接、送桩: 满足设计及规范要求 4. 管径、壁厚: DN700, 壁厚10mm 5. 填充材料种类: C30混凝土灌注 6. 防护材料种类: 详见图纸	1. 工作平台搭拆 2. 桩就位 3. 桩机移位 4. 沉桩 5. 接桩 6. 送桩 7. 切割钢管、精割盖帽 8. 管内取土 9. 管内填芯、刷防护材料 10. 余土外运及弃置	m	30					
		围挡									
本页小计											

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。

3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：10#保洁设施
 单体工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：普陀区河道保洁设施提升项目

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
6	010609002019	围挡	1. 材料品种、规格:3000mm高, 40*20*2.5镀锌方管焊接 2. 边框及立柱型钢品种、规格: φ2000@80*80*3镀锌方管 3. 基础:C30混凝土基础	1. 埋置铁件及螺栓 2. 安装 3. 校正	m	19.26					
		绿化恢复									
7	050101002009	绿化草皮拆除	1. 植物种类:根据现场实际情况综合考虑 2. 其他:报价综合考虑垃圾外运及处置	1. 清除植物 2. 废弃物运输 3. 场地清理 4. 垃圾外运及处置	m ²	9.14					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：10#保洁设施
 单体工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：普陀区河道保洁设施提升项目

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
8	050103015018	绿化恢复（结缕草）	1. 草皮种类:结缕草 2. 铺种方式:具体详见图纸	1. 铺底砂(土) 2. 栽植 3. 养护	m2	9.14					
9	050101004009	栽植土换填	1. 换填土质要求:详见图纸 2. 换填土厚度:20cm	1. 弃土挖、运 2. 栽植土挖、运、回填 3. 清渣、耙细、平整 4. 找平、找坡 5. 废弃物运输	m2	9.14					
		河道疏浚									
10	040101005011	河道疏浚	1. 挖掘深度:具体根据现场实际情况综合考虑 2. 其他:报价综合考虑淤泥静置排水、淤泥外运等费用	1. 淤泥、流砂开挖 2. 场内运输 3. 淤泥静置排水及外运	m3	1500					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：10#保洁设施
 单体工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：普陀区河道保洁设施提升项目

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料暂估价 单价	
		灭火器									
11	030910002018	成套灭火器	1. 安装方式: 详见 图纸 2. 型号、规格: 一 套两具灭火器, 具体详见图纸	1. 本体安装	个	1					
		监控设备及附属设施									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：10#保洁设施
 单体工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：普陀区河道保洁设施提升项目

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
12	040205019019	网络球型摄像机（含支架、集成配电箱、室外IP音柱、YJV铠装电源线、专用储存卡、4G流量卡及辅材等）	1. 类型：网络球型摄像机（含支架、集成配电箱、室外IP音柱、YJV铠装电源线、专用储存卡、4G流量卡及辅材等） 2. 规格、型号：详见图纸，综合考虑 3. 支架形式：专用支架，具体详见图纸 4. 防护罩要求：满足图纸设计要求	1. 安装 2. 调试	台	1					
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：10#保洁设施
 单体工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：普陀区河道保洁设施提升项目

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价 单价
13	沪030506037019	监控立杆	1. 名称: 监控立杆 2. 材质、规格 (杆径、高度): 2.5m圆锥单弯灯杆, 热镀锌、表面喷塑灯杆壁厚≥3.0, 安装抱箍, φ16热镀锌圆钢长度0.3米 3. 基础预埋件: 平台钢龙骨、立柱底板螺栓固定, 具体详见图纸	1. 基础预埋件安装 2. 杆座安装 3. 立杆安装 4. 接地	根	1					
		充电箱及附属设施									
本页小计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：10#保洁设施
 单体工程名称：普陀区河道保洁设施提升项目

标段：普陀区河道保洁设施提升项目

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料暂估价单价
14	030405016019	ESB铝合金充电桩（成套安装含配管、电缆及基础）	1. 名称:ESB铝合金充电桩（成套安装含配管、电缆及基础） 2. 型号、规格:H1077mm*310mm*250mm 3. 电压类型:详见图纸 4. 电压等级:详见图纸 5. 安装方式:详见图纸, 综合考虑	1. 本体安装 2. 接线 3. 接地	台	1					
本页小计											
合 计											

- 注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
 2. 按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 3. 招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 4. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

